

ՔԱՆԱԿԱՆ

Չառ բնակավայրի Պարույր Սևակ փողոց

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ԵՐԵՎԱՆ 2025

Ցանկ

- 1 Բացատրագիր
- 2 Օր.ն.N1
- 3 Նախ. 1-1 Հողային աշխատանքներ
- 4 Նախ. 1-2 Երթևեկելի մաս
- 5 Նախ. 1-3 Իջատեղեր
- 6 Նախ. 1-4 Հավաքովի 17x34x100 սմ բետոնե վաքեր
- 7 Նախ. 1-5 Անվտանգության էլեմենտների տեղադրում

Բացատրագիր

Չառ բնակավայրի Պարույր Սևակ փողոց

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմվել են ՀՀ կառավարության 2024թ. նոյեմբերի 17-ի N1656-Ն որոշման պահանջներին համապատասխան

Համաձայն վերը նշվածի նախահաշվային արժեքների հաշվարկման համար հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները՝ ընդհանուր նախահաշվային արժեքի հիմնական բաղկացուցիչների համար.

--- նյութերի արժեքներին -1.0657 -տրանսպորտային ծախսեր (ըստ մարզերի)
-1.05 -այլ նյութեր
-1.02 -պահեստավորման ծախսեր

Նախահաշվային արժեքը = աշխատավարձ + մեքենաների շահագործման արժեքը +
+ նյութերի արժեքը x 1.02 x 1.05 x 1.132

Աշխատավարձի հաշվարկման համար օգտագործվում է $K = 2474.73$, մեքենաների շահագործման համար $K = 3128.79$ Միջին ամսական աշխատավարձը 267 890 դրամ

Նյութերի արժեքների հաշվարկման համար օգտագործվում է 2025 N9 ինֆորմացիոն տեղեկատու .

Նախահաշվում հաշվի է առնված նաև հետևյալ ծախսերը ըստ վերը նշված կառավարության որոշման

- վերադիր ծախսեր - 13,3%
- եկամուտ - 11%

Կազմեց

Դ. Քարտաշյան

Չառ բնակավայրի Պարույր Սևակ փողոց

Օբյեկտային նախահաշիվ N 1

Կազմված է 2025 (9)թ. գներով.			Ընդհանուր արժեքը		13786.0	հազ.դրամ
			ա.թ. վերադարձ		33.5	հազ.դրամ
Հ/հ	Նախահաշիվների N N	Նախահաշիվների անվանում	Նախահաշվային արժեքը (հազ.դրամ)			
			շին-մոնտաժային աշխատանքներ	սարքավորումներ	այլ ծախսեր	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	Հողային աշխատանքներ	351.6			351.6
2	1-2	Երթևեկելի մաս	6083.7			6083.7
3	1-3	Իջատեղեր	2089.3			2089.3
4	1-4	Հավաքովի 17x34x100 սմ բետոնե վաքեր	1450.0			1450.0
5	1-5	Անվտանգության էլեմենտների տեղադրում	147.9			147.9
		Ընդամենը	10122.5			10122.5
	2%	Փոքր ծավալ	202.5			202.5
		Ընդամենը	10325.0			10325.0
	1.8%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	185.8			185.8
		Ընդամենը	10510.8			10510.8
	0.15%	Շինարարական աղբի տեղափոխում	15.8			15.8
		Ընդամենը	10526.6			10526.6
	0.35%	Կլիմայական պայմանների ազդեցության ծախսեր	36.8			36.8
		Ընդամենը	10563.4			10563.4
	0.6%	Հեղինակային հսկում			63.38	63.4
	2%	Տեխնիկական հսկում			211.27	211.3
		Ընդամենը	10563.4		274.65	10838.1
	6%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	633.8		16.48	650.3
		Ընդամենը	11197.2		291.13	11488.4
	20%	ԱԱՀ	2239.4		58.23	2297.7
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ	13436.7		349.35	13786.0

ՆԳԻ

Դ. Քարտաշյան

Տեղային նախահաշիվ N 1-1

Հողային աշխատանքներ

Կազմված է 2025 թ թիվ 9 տեղեկագրի արժեքներով					Նախահաշվային արժեքը							351.6		հազ.դրամ		
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)				
					Աշխատավարձը (տուր) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (տուր) / (հազ.դրամ)	Չափման միավոր	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1-1576 21-16	9.6-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս.1.5մ ³ շ.տ. ա/ի խիճ	1000մ ³	0.134	<u>7.5</u> 18.56	<u>141.09</u> 441.44	մ ³	0.06	1.50	0.103 0.10	460.10	2.5	59.3	0.01	61.79	
2	տեղապ. գնացուց	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա	տն	262		0.183					0.18	0.0	47.9	0.00	47.92	
3	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակույտում խիճ	1000մ ³	0.134	<u>1.74</u> 4.31	<u>13.35</u> 41.77	մ ³	0.06	1.50	0.103 0.10	46.18	0.6	5.6	0.01	6.20	
4	1-1612 1-1618 29-6,12	9.6կ. բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլլոզերով 50մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ ³	0.034		<u>113.8</u> 356.06					356.06	0.0	12.0	0.00	11.95	
5	1-1575 21-15	Նախապես կուտակված բնահողի բարձում էկս.1.5մ ³ շ.տ. ա/ի խիճ	1000մ ³	0.034	<u>5.5</u> 13.61	<u>104.16</u> 325.89	մ ³	0.05	1.50	0.086 0.09	339.59	0.5	10.9	0.00	11.40	
6	տեղապ. գնացուց	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա	տն	65		0.183					0.18	0.0	12.0	0.00	11.98	
7	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակույտում խիճ	1000մ ³	0.034	<u>1.74</u> 4.31	<u>13.35</u> 41.77	մ ³	0.06	1.50	0.103 0.10	46.18	0.1	1.4	0.00	1.55	
8	1-1612 1-1618 29-6,12	9.6-IVկ. բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլլոզերով 30մ հեռ. վրա լիցք	1000մ ³	0.0046		<u>71.8</u> 224.65					224.65	0.0	1.0	0.0	1.0	
9	1-1150 1-1156 118-1,2	Գրունտի խտացում գլորմով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ ³	0.05		<u>7.26</u> 22.72					22.72	0.0	1.1	0.00	1.05	

10	1-1186 118-12	Գրունտի ջրում	100մ ³	0.05	<u>0.56</u> 1.39	<u>8.34</u> 26.09				1.712 1.71	29.19	0.1	1.2	0.08	1.35
		ջուր					մ ³	10.00	0.15						
		Կողնակներ													
1	27-229 51-13	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով, h _{մթ} =10սմ	100մ ²	1.172	<u>1.67</u> 4.13	<u>4.77</u> 14.92				86.170 86.05	105.23	4.8	17.5	101.0	123.3
		ավազակոպճային խարնուրդ					մ ³	19.84	3.8						
		ջուր					մ ³	0.7	0.15	0.12					

Ընդամենը 8.58 169.89 101.10 279.57
Վերադիր ծախսեր 13.3% 37.2
Ընդամենը 316.8
Շահույթ 11% 34.8
Ընդամենը 351.6

Կազմեց



Դ. Քարտաշյան

Չառ բնակավայրի Պարույր Սևակ փողոց

Տեղային մախահաշիվ N 1-2

Երթևեկի մաս

Կազմված է 2025 թ թիվ 9 տեղեկագրի արժեքներով					Նախահաշվային արժեքը							6083.7 հազ.դրամ			
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը						Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)				
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավոր	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Բ" մանրահատիկ ա/բ	100մ ²	5.77	<u>2.08</u> 5.15	<u>4.74</u> 14.83				294.25 294.25	314.23	29.7	85.6	1697.8	1813.1
2	27-164 27-165 39,40-1,2	Խոշորահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=6սմ խոշորահատիկ ա/բ	100մ ²	5.77	<u>2.092</u> 5.18	<u>4.74</u> 14.83				405.83 405.83	425.83	29.9	85.6	2341.6	2457.1
3	27-38 10-1	Խճավազային հիմքի իրականացում h=15սմ (C-5) (ըստ նախագծի)	100մ ² 15	5.77	<u>2.32</u> 5.74	<u>5.75</u> 17.99					23.73	33.1	103.8	0.00	136.9
4		Խճավազային հիմք (C-5)	մ ³	86.55			մ ³	1.3	2.50	3.71				321.1	321.1
5	27-251 63-1կիռ	Հիմքի (C-5) մակերեսի մշակումը բիտումային էմուլսիայով, 1մ2-0,6լ բիտումային էմուլսիա	տն մ ²	0.364 577		<u>2.20</u> 6.88				293.901 293.90	300.78	0.0	2.5	106.8	109.3
Ընդամենը												92.70	277.45	4467.31	4837.46
Վերադիր ծախսեր 13.3%															643.4
Ընդամենը															5480.8
Շահույթ 11%															602.9
Ընդամենը															6083.7

Կազմեց

Դ. Քարտաշյան

Տեղային նախահաշիվ N 1-3

Իջատեղեր

Կազմված է 2025 թ թիվ 9 տեղեկագրի արժեքներով					Նախահաշվային արժեքը							2089.3		հազ.դրամ		
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)				
					Աշխատավարձը (շուրթ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (շուրթ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավոր	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1-1576 21-16	9.6-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս.1.5մ ³ շ.տ. ա/ի խիճ	1000մ ³	0.0344	<u>7.5</u> 18.56	<u>141.09</u> 441.44	մ ³	0.06	1.50	0.103 0.10	460.10	0.6	15.2	0.00	15.82	
2	տեղապ. գնացուց	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2 կմ հեռ. վրա	տն	67		0.183					0.18	0.0	12.3	0.00	12.27	
3	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում խիճ	1000մ ³	0.0344	<u>1.74</u> 4.31	<u>13.35</u> 41.77	մ ³	0.06	1.50	0.103 0.10	46.18	0.1	1.4	0.00	1.59	
4	1-1612 1-1618 29-6,12	9.6-IVկ. բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 30մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ ³	0.009		<u>71.8</u> 224.65					224.65	0.0	1.9	0.0	1.9	
5	1-1576 21-16	9.6-IV կարգի կուտակված բնահողի բարձում էկս.1.5մ ³ շ.տ. ա/ի խիճ	1000մ ³	0.009	<u>5.5</u> 13.61	<u>104.16</u> 325.89	մ ³	0.06	1.50	0.103 0.10	339.61	0.1	2.8	0.00	2.92	
6	տեղապ. գնացուց	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2 կմ հեռ. վրա	տն	17		0.183					0.18	0.0	3.1	0.00	3.07	
7	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում խիճ	1000մ ³	0.009	<u>1.74</u> 4.31	<u>13.35</u> 41.77	մ ³	0.06	1.50	0.103 0.10	46.18	0.0	0.4	0.00	0.40	
8	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Բ" մանրահատիկ ա/բ	100մ ²	1.45	<u>2.08</u> 5.15	<u>4.74</u> 14.83	տն	9.74	27.00	294.25 294.25	314.23	7.4	21.5	425.8	454.7	
9	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=5սմ տիպ "Բ" մանրահատիկ ա/բ	100մ ²	0.27	<u>2.086</u> 5.16	<u>4.74</u> 14.83	տն	12.16	27.00	367.36 367.36	387.35	1.4	4.0	98.0	103.4	

10	27-164 27-165 39,40-1,2	խոշորահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=6սմ խոշորահատիկ ա/բ	100մ ²	1.45	<u>2.092</u> 5.18	<u>4.74</u> 14.83				405.83 405.83	425.83	7.5	21.5	587.3	616.2
11	27-38 10-1	խճավազային հիմքի իրականացում h=15սմ (C-5) (ըստ նախագծի)	100մ ² 15	1.71	<u>2.32</u> 5.74	<u>5.75</u> 17.99					23.73	9.8	30.8	0.00	40.7
12		խճավազային հիմք (C-5)	մ ³	25.71			մ ³	1.3	2.50	3.71				95.4	95.4
13	27-251 63-1կիռ	Հիմքի (C-5) մակերեսի մշակումը բիտումային էմուլսիայով, 1մ2-0,6լ բիտումային էմուլսիա	տն մ ²	0.108 171.4		<u>2.20</u> 6.88				293.901 293.90	300.78	0.0	0.7	31.7	32.5
		Միաձուլվել է/ըրրնդունիչի կառուցում մետաղական ցանցով իջատեղերում և մուտքերում 17x34 սմ													
1	23-1 1-1	Ավազակույծային հիմքի իրականացում h=10սմ ավազակույծային խառնուրդ	մ ³	0.49	<u>0.89</u> 2.20					4.771 4.77	6.97	1.1	0.0	2.34	3.42
2	6-238 28-2կիռ	Միաձուլվել է/բետոնն ջրընդունիչ բետոն B20 կլոր փայտանյութ տախտակներ	մ ³	0.58	<u>8.17</u> 20.22	<u>0.86</u> 2.69				56.7 33.57 0.899 22.214	79.59	11.73	1.6	32.9	46.2
3		ամրան Փ12 A500C (ըստ նախագծի)	տ	0.065			տ	1.0	241.7	275.83				17.86	17.86
4		ամրան Փ8 A240C(ըստ նախագծի)	տ	0.014			տ	1.0	291.7	332.90				4.60	4.60
5	8-27 4-7	Վաքերի հիդրոմեկուսացում տաք բիտումով 2 շերտ բիտումային մածիկ	100մ ²	0.035	14.5 35.88	<u>1.5</u> 4.69				45.20 45.20	85.77	1.3	0.2	1.58	3.0
6	8-61 7-5	Ջրընդունիչի մետ. ցանցի տեղադրում 70x7 անկյունակ (ըստ նախագծի) 63x6 անկյունակ (ըստ նախագծի) ժապավեն 50x10մմ (ըստ նախագծի) կռածո ցեմենտային շաղախ	տ 7.39	0.350	<u>23</u> 56.92	<u>6.37</u> 19.93				509.60 79.57 115.71 155.52 136.96 21.83	586.45	19.94	7.0	178.49	205.40

Ընդամենը 61.10 124.21 1475.99 1661.29
Վերադիր ծախսեր 13.3% 221.0
Ընդամենը 1882.2
Շահույթ 11% 207.0
Ընդամենը 2089.3

Կազմեց



Դ. Բարսաշյան

Տեղային նախահաշիվ N 1-4

Հավաքովի 17x34x100 սմ բետոնե վաքեր

Կազմված է 2025 թ թիվ 9 տեղեկագրի արժեքներով					Նախահաշվային արժեքը								1450.0 հազ.դրամ		
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը								Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)		
					Աշխատավարձը (շուրթ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (շուրթ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավոր	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Հավաքովի 17x34x100 սմ բետոնե վաքեր													
1	23-1 1-1	Ավազակույծային հիմքի իրականացում h=10սմ ավազակույծային խառնուրդ	մ ³	7.67	0.89 2.20		մ ³	1.1	3.80	4.771 4.77	6.97	16.9	0.0	36.59	53.49
2	27-13 5-6	Հավ. ե/բ վաքերի տեղադրում, 17x34 բիտումային մածիկ ցեմենտային շաղախ	մ ³	7.55	1.9 4.70	4.53 14.17	տմ մ ³	0.0193 0.092	165.0 25.50	3.63 2.68	25.19	35.5	107.0	47.66	190.17
3		Ե/բետոնե վաքերի արժեքը	հատ	118			հատ	1.0	6.00	6.85				808.1	808.1
4	8-27 4-7	Վաքերի հիդրոմեկուսացում տաք բիտումով 2 շերտ բիտումային մածիկ	100մ ²	1.180	14.5 35.88	1.5 4.69	տ	0.24	165.00	45.20 45.20	85.77	42.3	5.5	53.33	101.2
													94.74	112.55	945.67
Ընդամենը															1152.95
Վերադիր ծախսեր 13.3%															153.3
Ընդամենը															1306.3
Շահույթ 11%															143.7
Ընդամենը															1450.0

Կազմեց

Գ. Քաչատրյան

Տեղային նախահաշիվ N 1-5

Անվտանգության էլեմենտների տեղադրում

Կազմված է 2025 թ թիվ 9 տեղեկագրի արժեքներով					Նախահաշվային արժեքը							147.9		հազ.դրամ		
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)				
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	նամակ	Երթևեկելի մասի գծանշման իրականացում տերմոսայլաստով, 3մմ ապակե գնդիկներով	մ ²	12.28							6.785			83.3	83.3	
2	27-184 46-7	Մետաղական նշանների տեղադրում	1	1	1.67	0.65					6.17	4.1	2.0	0.00	6.17	
		բետոն B15	մ ³	0.11	4.13	2.03	մ ³	1.02	27.50	37.74				4.2	4.2	
		կանգնակ խողովակից d=57x4մմ	գ.մ.	3.3			գ.մ.	1.0	1.308	1.49				4.9	4.9	
		մետաղական վահանակ				հատ			19.04					19.0	19.0	
		նախազգուշական				հատ	0	13.80	0.00							
		առավելության				հատ	1	16.68	19.04							
		արգելոլ				հատ	0	16.68	0.00							
		թելադրող				հատ	0	16.68	0.00							
		հատուք թելադրանքի			հատ	0	15.00	0.00								
		(անհատական նախագծման)					մ ²	0.00	32.40	0.00						
		տեղեկատվության					հատ	0	5.40	0.00						
		սպասարկման					հատ	0	15.60	0.00						
		լրացուցիչ տեղեկատու					հատ	0	7.80	0.00						
												4.13	2.03	111.44	117.60	
Ընդամենը																
Վերադիր ծախսեր 13.3%															15.6	
Ընդամենը															133.2	
Շահույթ 11%															14.7	
Ընդամենը															147.9	

Կազմեց



Գ. Բաբուսյան