



ՆԱԽԱԳԻԾ

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-ի «ՆԱՐԵԿ» ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ
ՆՈՐՈԳՄԱՆ /ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ/

ԳԻՐՔ – 2-1 ԳԾԱԳՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

«ԷԼԵԿՇԻՆ» ՍՊԸ

ՆԱԽԱԳԻԾ

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի «ՆԱՐԵԿ» ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ
/ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ/

ՊԱՏՎԵՐ՝ ԲՀԿ-ԳՅԾՁԲ- 25/76

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է՝

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ «ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 000538, 2-րդ դաս

«ԷԼԵԿՇԻՆ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ

Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ

Ն.Գ.Ճ.

Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

Ք. ՎԱՆԱՁՈՐ 2025թ.

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

թիվ	անվանումը	թերթ
1	Ընդհանուր տվյալներ	ՃՇ-1
2	Հատակագիծ	ՃՇ-2
3	Դռների մասնագիր	ՃՇ-3
4	Պատուհանների մասնագիր	ՃՇ-4
5	Հատակների մասնագիր	ՃՇ-5
6	Ներքին և արտաքին հարդարման աշխատանքների մասնագիր	ՃՇ-6
7	Միջնորմների ամրանավորման և ամրացման դրվագ /10սմ հաստ./	ՃՇ-7
8	Միջնորմների ամրանավորման և ամրացման դրվագ /20սմ հաստ./	ՃՇ-8
9	Սալվածքի հատակագիծ	ՃՇ-9
10	Ընդհանուր աշխատանքների նյութերի մասնադիր	ՃՇ-10

Բացատրագիր

Կաթսայատան վերանորոգման աշխատանքային նախագիծը իրականացված է պատվիրատուի պատվերով , համաձայն նախագծման առաջադրանքի:
Նախագծով գոյություն ունեցող կաթսայատան մեջ կատարվել է ներքին ձևափոխություններ վերանորոգման աշխատանքներ:

ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ.

- ՀՀՇՆ 31-03-2020

«ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԾԵՆՔԵՐ և ԾԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»
- ՀՀՇՆ 20-04-2020

«ԵՐԿՐԱԾԱՐԺԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆ ԾԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»
- ՀՀՇՆ 13-02-2022

« ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՆ ԾԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ »
- ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006

«ԾԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ԾԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍԱԿԱՎԱԾԱՐԺ ԽՄԲԵՐԻ ՀԱՄԱՐ»
- ՀՀՇՆ 31.03.02-2022

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱԾՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱԾՏՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ»
- ՀՀՇՆ 31-04.05-2023

«ՀԱՏԱԿՆԵՐ»
- ՀՀՇՆ IV-12.02.01-2004



«ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ , ՕԴԱՓՈԽՈՒՄ ԵՎ ՕԴԻ ԼԱՎՈՐԱԿՈՒՄ»
- ՀՀՇՆ 22-03-2017

«ԱՐՅԵՍՏԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄ»
- ՀՀՇՆ 21-01.01-2024


«ԾԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ԾԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱԿԱՅՐԴԵՀԱՅԻՆ ՊԱԾՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ .ԱՎՏՈՄԱՏ ՀՐԴԵՀԱԾԻՋՄԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆՄԱՆ ԿԱՅԱՆՔՆԵՐ»
- ՀՀՇՆ 22-01-2024

«ԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿԼԻՄԱՅԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
- ՀՀՇՆ 30-02-2022

«ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ»

ՏՆՕՐԵՆ	Հ . ՂԱՎԹՅԱՆ		«ՎԱՆԱՋՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի «ՆԱՐԵԿ» ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Դ.	Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ		ՊԱՏՎԵՐԱՏՈՒՄ՝ «ՎԱՆԱՋՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՅ	Վ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ			ԾԵ-1	10
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ		 ԷԼԵԿՇԻՆ


ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1 : 100



ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

1. ՆԱԽԱՍՈՒՏՔ
2. ՍՐԱՋ
3. ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ
4. ՀԱՆԳՍՏԻ ՍԵՆՅԱԿ
5. ՀԱԿԱՅՐԴԵՀԱՅԻՆ ԲԱՔԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ
6. ԼՎԱՑՔԱՏՈՒՆ
7. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՍԵՆՅԱԿ
8. ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ









- Բ - ԲԵՏՈՆ
- Կ - ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ
- Պ - ՊՐԵՍԳՐԱՆԻՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐ

ԿԱՀԱՎՈՐԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

1. ՍԵՂԱՆ
2. ՄԱՐՃԱԿԱԼ
3. ԱԹՈՌ


ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		«ՎԱՆԱՋՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի «ՆԱՐԵԿ» ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ.	Ա. ԴՈՒԿԱՍՅԱՆ				ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՅ	Վ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ «ՎԱՆԱՋՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ		ՃԵ-2	10
			ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ		 ԷԼԵԿՇԻՆ	

	ԴՈՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ										
	ԷՍՔԻԶ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄՄ	ԲԱՐՉՐՈՒԹ. ՄՄ	ՄԱԿԵՐԵՍԸ Մ²			ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՏ	ԸՆԴՀ. ՄԱԿԵՐԵՍԸ Մ²		
						ԲԱՑՎՈՂ ՄԱՍ	ՉԲԱՑՎՈՂ ՄԱՍ			ԲԱՑՎՈՂ ՄԱՍ	ՉԲԱՑՎՈՂ ՄԱՍ
Դ-1		ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՎԵՐՆԱՓԵՂԿ ԱՊԱԿԵՓԱԹԵԹՈՎ 1.40 x 0.60 մ	1400	600	0.84	-	0.84	1	0.84	-	0.84
		ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԴՈՒՌ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ 1.40 x 2.00 մ	1400	2000	2.80	2.80	-	1	2.80	2.80	-
Դ-2		ՆԵՐՔԻՆ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԴՈՒՌ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄՈՎ 1.30 x 2.00 մ	1300	2000	2.60	2.60	-	1	2.60	2.60	-
Դ-3		ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԽՈՒԼ ԴՈՒՌ 1.50 x 2.00 մ	1500	2000	3.00	3.00	-	2	6.00	6.00	-
Դ-4		ՆԵՐՔԻՆ ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԽՈՒԼ ԴՈՒՌ 1.30 x 2.00 մ	1300	2000	2.60	2.60	-	2	5.20	5.20	-
Դ-5		ՆԵՐՔԻՆ ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԽՈՒԼ ԴՈՒՌ 0.80 x 2.00 մ	800	2000	1.60	1.60	-	2	3.20	3.20	-
Դ-6		ՆԵՐՔԻՆ ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԽՈՒԼ ԴՈՒՌ 0.90 x 2.00 մ	900	2000	1.80	1.80	-	1	1.80	1.80	-

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ



1. ԴՈՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒՅ

ԱՌԱՋ ԿԱՏԱՐԵԼ ԱՏՈՒԳԻՉ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐ:

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		«ՎԱՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի «ՆԱՐԵԿ» ՄԱՍՆԱԶԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ.	Ա. ԴՈՒԿԱՍՅԱՆ			ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՅ	Վ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ				
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ «ՎԱՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ	ՃԸ-3	10
				ԴՈՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	




ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

		ԷՍՔԻԶ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄՄ	ԲԱՐՁՐՈՒԹ. ՄՄ	ՄԱԿԵՐԵՄԸ Մ²			ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՏ	ԸՆԴՀ. ՄԱԿԵՐԵՄԸ Մ²		
							ԲԱՑՎՈՂ ՄԱՍ	ԶԲԱՑՎՈՂ ՄԱՍ			ԲԱՑՎՈՂ ՄԱՍ	ԶԲԱՑՎՈՂ ՄԱՍ
Պ-1			ՊԱՏՈՒՀԱՆ ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԻՑ ԱՊԱԿԵՓԱԹԵԹՈՎ Պ 1.95 x 1.50	1950	1500	2.925	1.50	1.425	6	17.55	9.0	8.55
Պ-2			ՊԱՏՈՒՀԱՆ ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԻՑ ԱՊԱԿԵՓԱԹԵԹՈՎ Պ 1.45 x 0.60	1450	600	0.87	0.87	-	2	1.74	1.74	-
ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ /Լայնությունը -200 մմ/ - 0.72 մ²												



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԴՈՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒՑ

ԱՌԱՋ ԿԱՏԱՐԵԼ ԱՏՈՒԳԻԶ ԶԱՓՈՒՄՆԵՐ:

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		«ՎԱՆԱՋՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի «ՆԱՐԵԿ» ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ.	Ա. ԴՈՒԿԱՍՅԱՆ			ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՅ	Վ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ «ՎԱՆԱՋՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ	ՃԸ-4	10
			ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	 ԷԼԵԿՇԻՆ	

ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՀԱՏԱԿԻ ՀԱՏՈՒՅԹ	ՀԱՏԱԿԻ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԱՎԱՆՈՒՄԸ և ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՄԱԿԵՐԵՍ Մ²
ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ (3) ՀԱԿԱՅՐԴԵՀԱՅԻՆ ԲԱՔԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ (5) ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՍԵՆՅԱԿ (7)		ՑԵՄԵՆՏԱ-ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏ B 12.5 - 20 մմ ԲԵՏՈՆԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏ B 12.5 - 100 մմ ԽճՈՎ ՏՈՓԱՆՎԱԾ ԲՆԱՀՈՂ	77.2
ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ (8)		ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ ՍՈՍՆՁԻ ՎՐԱ -15 մմ ՑԵՄԵՆՏԱ-ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏ B 12.5 - 20 մմ ՄԵԿ ՇԵՐՏ ԻՋՈԳԱՄ ՑԵՄԵՆՏԱ-ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏ B 12.5 - 20 մմ Ե/Բ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ՍԱԼ	7.8
ՆԱԽԱՄՈՒՏՔ (1) ՍՐԱՀ (2) ՀԱՆԳՍԻ ՍԵՆՅԱԿ (4) ԼՎԱՑՔԱՏՈՒՆ (6)		ՊՐԵՍԳՐԱՆԻՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐ ՍՈՍՆՁԻ ՎՐԱ -15 մմ ՑԵՄԵՆՏԱ-ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏ B 12.5 - 20 մմ ՄԵԿ ՇԵՐՏ ԻՋՈԳԱՄ ՑԵՄԵՆՏԱ-ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏ B 12.5 - 20 մմ Ե/Բ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ՍԱԼ	88.73

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՄՍՆԱԳԻՐ

1. ՇՐԻՇԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ՊՐԵՍԳՐԱՆԻՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻՑ /բարձր.-100 մմ/ - 7.1 մ²
2. ԱՄՐԱՆԱՅԻՆ ՑԱՆՑ Փ6 Ք.200 x 200 մմ - 173.8 մ²

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՏՐՎԱԾ ՏԻՊԵՐԸ ԿՐՈՒՄ ԵՆ, ՈՐՊԵՍ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹ:

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		«ՎԱՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի «ՆԱՐԵԿ» ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ.	Ա. ԴՈՒԿԱՍՅԱՆ			ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՅ	Վ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ «ՎԱՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ	ՃԸ-5	10
			ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	 ԷԼԵԿՇԻՆ	

ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ													
N	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՌԱՍՏԱՂ					ՊԱՏԵՐ						
		ԿԱՆՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ՊՎՔ ՆՅՈՒԹԻՑ ՀԻՄՆԱԿՄԱՆՔՈՎ մ2	ԿԱՆՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹՂԹԻՑ /հաստ. -9 մմ/	ԳԱՋԻ ՍՎԱՂ մ2	ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԻՉ ՖՈԼԳԱՅՈՎ ԵՐԵՍՊԱՏՎԱԾ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԲԱՍԲԱԿԻՑ	ՋՐԱԴԻՍՊԵՐՄԻՈՆ ՆԵՐԿ մ2	ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԻՉ ՖՈԼԳԱՅՈՎ ԵՐԵՍՊԱՏՎԱԾ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԲԱՍԲԱԿԻՑ	ԵՐԵՍՊԱՏՈՒՄ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹՂԹԻՑ /հաստ. -12 մմ/	ԳԱՋԻ ՍՎԱՂ մ2	ՊԱՏԵՐԻ ՍՎԱՂ Ց/ԱՎԱՋԱՅԻՆ ՇԱՂԱԽՈՎ մ2	ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՄԱԼԻԿՆԵՐ մ2	ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՆԵՐԿ	ՋՐԱԴԻՍՊԵՐՄԻՈՆ ՆԵՐԿ մ2
1	ՆԱԽԱՄՈՒՏՔ	-	2,20	-	-	2,20	-	-	14,0	-	-	-	14,0
2	ՍՐԱՀ	-	40,00	-	-	40,00	-	-	130,0	-	-	-	130,0
3	ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ	-	50,00	-	-	50,00	-	-	100,0	-	-	-	100,0
4	ՀԱՆԳՍՏԻ ՍԵՆՅԱԿ	-	11,00	-	-	11,00	-	-	50,0	-	-	-	50,0
5	ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԲԱՔԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ	-	24,00	-	-	24,00	-	-	65,0	-	-	-	65,0
6	ԼՎԱՑՔԱՏՈՒՆ	-	36,00	-	-	36,00	-	-	83,0	-	-	-	83,0
7	ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՍԵՆՅԱԿ	-	5,00	-	-	5,00	-	-	30,0	-	-	-	30,0
8	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	8,00	-	-	-	-	-	-	-	42,0	42,00	-	-
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ	8,00	168,20	-	-	168,20	-	-	472,0	42,0	42,00	-	472,0

ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. ՆԵՐՔԻՆ ՇԵՊԵՐԻ ՍՎԱՂՈՒՄ Ց/Ա ՇԱՂԱԽՈՎ

- 14.00 մ²
2. ՆԵՐՔԻՆ ՇԵՊԵՐԻ ԵՐԵՍՊԱՏՈՒՄ ՋՐԱԴԻՍՊԵՐՄԻՈՆ ՆԵՐԿՈՎ

- 14.00 մ²
3. ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐԻ ՍՎԱՂԻ ԿԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ Ց/Ա ՇԱՂԱԽՈՎ

- 62.00 մ²
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ


- 210.00 մ²

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


1. ՊԱՏԵՐԻ ՆԵՐԿԻ ԳՈՒՅՆԸ ՃՇՏԵԼ ՏԵՂՈՒՄ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻՑ :

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		«ՎԱՆԱՋՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի «ՆԱՐԵԿ» ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ.	Ա. ԴՈՒԿԱՄՅԱՆ			ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՅ	Վ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ «ՎԱՆԱՋՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ	ՃԸ-6	10
			ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	 ԷԼԵԿՇԻՆ	

ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԱՄԱՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ԴՐՎԱԳ




ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1




ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՖՈՐՄԱՑ	ԿՈՐ	ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ ՋԱՏ	ՔԱՇԸ ԿԳ
			ԱՄՐԱՑՆՈՂ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐ			
		1	ՈՒՂՂԱՅԱՅԱՑ ՋՈՂ	Φ 8 A 240 LԸՆԴՂ. = 20.0 զծմ	1	8.0
		2	ՋՈՐԻՋՈՆԱԿԱՆ ՋՈՂ	Φ 8 A 240 LԸՆԴՂ. = 40.0 զծմ	1	16.0
		3	ԽԱՐԻՍԽ	Φ 8 A 240 L = 300 մմ	14	2.0
		4	ԱՆՑԹԵՐԻ ՇԱՂԱՓՈՒՄ ՊԱՏԵՐՈՒՄ Φ 10 L = 100 մմ ՔԱՅԼԸ 600 մմ			
		5	ԱՆՑԹԵՐԻ ՇԱՂԱՓՈՒՄ ԱՌԱՍՏԱՂՈՒՄ Φ 10 L = 100 մմ ՔԱՅԼԸ 1200 մմ			
		6	ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՄԻՋՆՈՐՄ ԹԵԹԵՎ ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻՑ /հաստ. 100 մմ/			
		7	ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ Ե/Բ ԲԱՐԱՎՈՐ ԲԵՏՈՆ B 15 /հաստ. - 100 մմ/			
		8	ԱՄՐԱՆ Φ 12 A 500C	L = 1300 մմ	2	2.0
		9	ԱՄՐԱՆ Φ 6 A 240	L = 320 մմ	8	0.6

ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1




ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2




ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		«ՎԱՆԱՋՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի «ՆԱՐԵԿ» ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ.	Ա. ԴՈՒԿԱՍՅԱՆ			ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՅ	Վ. ՀՈՎԱՍԵՓՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ «ՎԱՆԱՋՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ	ՃԸ-7	10
				ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԱՄԱՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ԴՐՎԱԳ ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1, 2 - 2, ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1, ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	 ԷԼԵԿԵՆ

ԹԵԹԵՎ ԲԵՏՈՆԵ ԲԼՈԿՆԵՐԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ԴՐՎԱԳ/ 200 մմ/




ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1




ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ԹԵԹԵՎ ԲԵՏՈՆԵ ԲԼՈԿՆԵՐԻ / 200 մմ / ՄԱՍՆԱԳԻՐ


ՖՈՐՄԱՏ	ԿՈՂ	ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	ՔԱՇԸ ԿԳ
ԱՄՐԱՑՆՈՂ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐ						
	1		ՈՐԴԱՐԱՅԱՅԱՑ ՋՈՂ	Φ 8 A 240 LԸՆԴՀ. = 105.0 զծմ	1	42.0
	2		ՀՈՐԻՋՈՆԱԿԱՆ ՋՈՂ	Φ 8 A 240 LԸՆԴՀ. = 210.0 զծմ	1	83.0
	3		ԽԱՐԻՍԽ	Φ 8 A 240 L = 300 մմ	70	8.0
	4		ԱՆՑՔԵՐԻ ՇԱՂԱՓՈՒՄ ՊԱՏԵՐՈՒՄ Φ 10 L = 100 մմ թԱՅԼԸ 600 մմ		-	-
	5		ԱՆՑՔԵՐԻ ՇԱՂԱՓՈՒՄ ԱՌԱՍՏԱՂՈՒՄ Φ 10 L = 100 մմ թԱՅԼԸ 1200 մմ		-	-
	6		ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՄԻՋՆՈՐՄ ԹԵԹԵՎ ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻՑ /հաստ. 200 մմ/		-	158.0 մ ²
	7		ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ Ե/Բ ԲԱՐԱՎՈՐ ԲԵՏՈՆ B 15 /հաստ. - 200 մմ/		5	0.33 մ ³
	8		ԱՄՐԱՆ Φ 12 A 500C	L = 1650 մմ	20	29.0
	9		ԱՄՐԱՆ Φ 6 A 240	L = 820 մմ	42	8.0

ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1




ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2



ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		«ՎԱՆԱՋՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի «ՆԱՐԵԿ» ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ.	Ա. ԴՈՒԿԱՍՅԱՆ				
ԳԾԵՅ	Վ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ «ՎԱՆԱՋՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ	ԹԵՐԹ
				ճԸ-8	10
				ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ԴՐՎԱԳ ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1, 2 - 2, ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1, ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	 ԷԼԵԿՏՐՈՆ

ՍԱԼՎԱԾՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1 : 100




ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		«ՎԱՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի «ՆԱՐԵԿ» ՍԱՄՆԱԾԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ.	Ա. ԴՈՒԿԱՍՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ «ՎԱՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ		ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՅ	Վ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ				ՃԸ-9	10
			ՍԱԼՎԱԾՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ		 ԷԼԵԿՏՐՆ	

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

- 1. ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ - 1.20 մ³
- 2. ԴՈՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ - 4.60 մ²
- 2. ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ - 0.87 մ²
- 3. ՊԱՏԵՐԻ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ - 55.0 մ²
- 4. ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՈՒՄ - 0.50 մ³
- 4. ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱԿԱՆԵԽՄԱՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐՈՎ - 10.0 մ³
- 5. ՆՈՒՅՆԸ ԿԱՎԱՐԱՄԱԾԻ ՀԱՄԱՐ - 10.0 մ³
- 6. ՏԱՆԻՔԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ - 250.0 մ²
- 6. ՏԱՆԻՔԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՐՈՖԻԼԱՎՈՐ ԹԻԹԵՂԻՑ/hաատ. 0.55 մմ/ - 250.0 մ²
- 7. ՑՎԻՔԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ /hաատ.0.55մմ/ - 41.00 մ²
- 8. ՊԻՊԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ /hաատ.0.55մմ/ - 15.0 մ²
- 9. ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ ԵՎ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ - 75.0 կգ
- 10. ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ - 14.0 մ²

ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1



ՍԱԼՎԱԾՔԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

- 1. ՍԱԼՎԱԾՔԻ ՄԱՍՈՒՄ ՍԵՎԱՀՈՂԻ ԿՏՐՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ /հաատ. -100 մմ/ - 5.0 մ²
- 2. ՍԱԼՎԱԾՔԻ ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՏՈՓԱՆՈՒՄ ԽՃՈՎ - 40.6 մ²
- 3. ՍԱԼՎԱԾՔԻ ԲԵՏՈՆԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԲԵՏՈՆ B 15.0 - 4.1 մ³
- 4. ՍԱԼՎԱԾՔԻ Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹ. ՇԵՐՏ /հաատ. 30 մմ/ - 40.6 մ²
- 5. ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ /60x220 մմ/ ԲԵՏՈՆԵ ՀԻՄՔԻ ՎՐԱ - 63.6 գծմ

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		«ՎԱՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի «ՆԱՐԵԿ» ՄԱՍՆԱՇՆԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ.	Ա. ԴՈՒԿԱՄՅԱՆ				
ԳԾԵՅ	Վ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ «ՎԱՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ՃԸ-10	10
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ: ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1, ՍԱԼՎԱԾՔԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ:		

ԲԱՆՎՈՐԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ		
N/N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԹԵՐԹ
1	2	3
1.	Ընդհանուր տվյալներ	ՋԿ-1
2.	Աշխատանքային ծավալների ամփոփագիր /ջրամատակարարման և կոյուղու ներքին ցանցեր/	ՋԿ-2
3.	Հատակագիծ ջրի և կոյուղու ներքին ցանցերով	ՋԿ-3
4.	Ջրամատակարարման ներքին ցանցի տարածական սխեմա, կոյուղու կանգնակներ, կոյուղու կտրվածք	ՋԿ-4
5.	Գլխավոր հատակագիծ, ջրի և կոյուղու արտաքին ցանցերով	ԱՋԿ-5
6.	Ջրի և կոյուղու արտաքին ցանցերի աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր	ԱՋԿ-6
7.	Կտրվածքներ 1 – 1, 2 – 2: ԱՐՏԱՔԻՆ ԳԱԶԱՏԱՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԱՋԿ-7

ՎԿԱՅԱԿՈՉՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ

ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	2	3
ՀՀՇՆ 40-01.01-2014	Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում	
ՀՀՇՆ 40-01.02-2020	Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառույցներ	
ՀՀՇՆ 40-01.01-2022	Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ	
ՄՄՊ 4.01-101-2000	«Ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերի պոլիմերային նյութերից խողովակաշարերի նախագծում և մոնտաժում»	

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Կաթսայատան ջրամատակարարման և կոյուղու ներքին և արտաքին ցանցերի նախագիծը կատարված է նախագծման առաջադրանքի, գործող ՀՀՇՆ 40-01.01-2014, Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառույցներ , ՄՄՊ 4.01-101-2000 հիման վրա:



Ջրամատակարարումն իրականացնելու համար նախատեսվել է Փ50 տրամագծով ջրագիծ, որի սնուցումն իրականացնել գոյություն ունեցող ջրագծից: Միացման կետում նախատեսված է տեղադրել ե/բետոնե դիտահոր: Ջրագծի արտաքին ցանցի մոնտաժը նախատեսվել է Փ50 տրամագծի ջրի ճնշումային խողովակներով:

Կաթսայատան լվացարանից կոյուղահոսքը հեռացվում է դեպի նախագծվող կոյուղու դիտահոր ԿԴՀ-1, այնտեղից էլ՝ միացվում է գոյություն ունեցող կոյուղու դիտահորին:

Խողովակների տակ իրականացնել ավագե նախապատրաստական շերտ /հաստ.- 100 մմ/: Բնահողի հետլիցքը կատարել շերտ-շերտ տոփանումով՝ բացառելով խողովակների տեղաշարժը: Բնահողը չպետք է պարունակի 20 մմ-ից մեծ և սուր քարեր:

Ջրի և կոյուղու համակարգերի մոնտաժը կատարվում է համապատասխան աշխատանքի արտադրության գործող նորմերի և կանոնների:

Ստորգետնյա աշխատանքները կատարել շահագրգիռ կազմակերպությունների մասնագետների ներկայությամբ:

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		«ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի «ՆԱՐԵԿ» ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Դ.	Ա. ԴՈՒԿԱՍՅԱՆ			ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՑ	Վ. ՀՈՎՍԵԹՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ «ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ	ՋԿ-1	
			Ընդհանուր տվյալներ	 ԷԼԵԿԵՐ	


ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԻՎ	ՄԱԿՆԻՇ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓՍ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ
1	2	3	4	5	6
1.		Բնահողի քանդում ձեռքով		մ ³	8.0
2.		Նույնի հետլիցք		մ ³	8.0
3.		Հիմնատակի կառուցում ավազից		մ ³	1.0
4.		Պոլիվինիլբլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ	Φ110	գծմ	25.0
5.		Նույնը պատի վրա	Φ110	գծմ	5.0
6.		Նույնը պատի վրա	Φ50	գծմ	3.0
7.		Լվացարանի տեղադրում		լրակազմ	1
8.		Ջուգարանակոնքի տեղադրում		լրակազմ	1
9.		Պոլիվինիլբլորիդե ստուգատեղ	Φ110	հատ	1
10.		Հոսակ	Φ100	հատ	1
11.		Հոսակ	Φ50	հատ	1
12.		Պոլիվինիլբլորիդե եռաբաշխիկ 110x110x110		հատ	1
13.		Նույնը 110x110x50		հատ	1
14.		Պոլիվինիլբլորիդե արմունկ 110x110		հատ	4
15.		Պոլիվինիլբլորիդե արմունկ 50x50		հատ	2
16.		Բետոնե մախապատրաստական շերտի քանդում և կառուցում		մ ³	0.4
17.		Անցքերի բացում ե/ք ծածկերում 200x200 մմ, L=300 մմ		հատ	1
18.		Անցքերի բացում բետոնե հիմքերում 400x400 մմ, L=600 մմ		հատ	2
19.		Պոլիվինիլբլորիդե խողովակից պատյանի տեղադրում Φ200, L=600մմ		հատ	2
20.		Խցափական B-12.5 դասի բետոնով δ=0.2 մ		հատ	2
21.		Պատյանի և խողովակի միջև խցափական առաձգական նյութով L=0.6 մ, δ=0.2 մ		հատ	2

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԻՎ	ՄԱԿՆԻՇ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓՍ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ
1.		Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում	Φ50	գծմ	18.0
2.		Նույնը	Φ25	գծմ	3.0
3.		Նույնը	Φ20	գծմ	8.0
4.		Նույնը տաք ջրի համար	Φ20	գծմ	5.0
5.		Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիկ		հատ	5
6.		Պոլիպրոպիլենե արմունկ		հատ	14
7.		Պոլիպրոպիլենե փականների տեղադրում	Φ50	հատ	2
8.		Նույնը	Φ25	հատ	1
9.		Նույնը	Φ20	հատ	6
10.		Ճկուն խողովակ սարքավորումների միացման համար L=300 մմ	Φ15	հատ	4
11.		Լվացարանի խառնիչ	Φ15	հատ	1
12.		Ջտիչ	Φ15	հատ	1
13.		Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ (80 Լ, հզոր.-2.5 կՎտ)		հատ	1
14.		Խողովակները ամրացնող մասեր		հատ	56
15.		Ջրի և կոյուղու կանգնակների երեսապատում ՊՎՔ նյութով		մ ²	2.0
16.		Անցքերի բացում միջնորմներում 100x100 մմ, L=100 մմ		հատ	2
17.		Անցքերի բացում քարե պատերում 100x100 մմ, L=400 մմ		հատ	2
18.		Անցքերի բացում բետոնե հիմքերում 200x200 մմ, L=600 մմ		հատ	1
19.		Պոլիվինիլբլորիդե խողովակից պատյանի տեղադրում Φ110 , L=600 մմ		հատ	1
20.		Խցափական B-12.5 դասի բետոնով δ=0.1 մ		հատ	1
21.		Պատյանի և խողովակի միջև խցափական առաձգական նյութով L=0.6 մ, δ=0.1 մ		հատ	1

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		«ԱՄՆԱՋՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի ՀԱՄԻՆԿ» ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Դ.	Ա. ԳՈՒԿԱՍՅԱՆ			ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՑ	Վ. ՀՈՎՍԵԹՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ «ԱՄՆԱՋՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ	ԶԿ-2	
			Աշխատանքային ծավալների ամփոփագիր /ջրամատակարարման և կոյուղու ներքին ցանցեր/	 ԷԼԵԿՇԻՆ	



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ

ԼՎ - ԼՎԱՑԱՐԱՆ

24 - ԶՈՒԳԱՐԱՆԱԿՈՆՔ


3 - 30044

ԿԿ - ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԱՆԳՆԱԿ


Ս - ՍՏՈՒԳԱՏԵՂ

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ	  	«ՎԱՆԱՀԱՐԻ ԲԺԾԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-ի «ՆԱՐԵԿ» ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ԿՈՐՈՐԱՍԻԱ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՊԱՏՎԵՐ		
Ն. Գ. Դ.	Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ «ՎԱՆԱՀԱՐԻ ԲԺԾԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
ԳԾԵՅ	Վ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ			ԶԿ-3		
				Հատակագիծ ջրի և կոյուղու ներքին ցանցերով	 ԷԼԵԿԵԻԼ	


ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ



ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԱՆՁԱԿ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ



ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ	«ԱՄԱՋՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի «ՆԱՐԵԿ» ՍԱՄԱՐԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Դ.	Ա. ԴՈՒԿԱՍՅԱՆ	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ	«ԱՄԱՋՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ		ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՑ	Վ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ		ՋԿ-4	
			Ջրամատակարարման ներքին ցանցի տարածական սխեմա, կոյուղու կանգնակներ, կոյուղու կտրվածք		ԷԼԵԿԹՆ	



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՀԵՐՄԱՏԱՐԻ ՀԱՎԱՔՈՎԿԻ Ե/Ք ՎԱՔԵՐԻ ԵՎ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԵՐԻ
ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆ ՆԱՅԵԼ ԹԵՐԹ ԱԶ - 3

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		«ԱՄՆԱՋՈՐԻ ԲԺԾԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-ի «ՆԱՐԵԿԿ» ՍԱՄԱՐԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳԱՄԱՆ ՆԻՄԱԳԻԾ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Դ.	Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ				
ԳԾԵՅ	Վ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ		ՊԱՏՎԵՐԱՏՈՒ՝ «ԱՄՆԱՋՈՐԻ ԲԺԾԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ՋԿ-5
			Գլխավոր հատակագիծ, ջրի և կոյուղու արտաքին ցանցերով		

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


ԹԻՎ	ՄԱԿՆԻՇ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓՍ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ
1	2	3	4	5	6
1.		Խրամուղու փորում էքսկավատորով III կարգի գրունտներում		մ ³	3.0
2.		Նույնը ձեռքով		մ ³	0.5
3.		Հիմնատակի կառուցում ավազից /հաստ.-100 մմ/		մ ³	0.2
4.		Պոլիթիլենե ճնշումային խողովակների տեղադրում PE100 PN 16	DN50*4.6	գծմ	3.0
5.		Պոլիթիլենե արմունկ	DN 50	հատ	6
6.		Միացում գործող ջրագծին DN 50 տրամագծի խողովակով		հատ	1
7.		Ջրի դիտահորի պատերի ջրամեկուսացում բիտումով		մ ²	6.0
8.	Գոստ 8020-90 Սերիա 3.900.1-14	Ե/բ դիտահորի հատակի սալի տեղադրում 1680*120, ՈՒ15		հատ	1
9.	Գոստ 8020-90 KC 15.9	Ե/բ օղակների տեղադրում, L-890 մմ, B- 90 մմ	Φ1500	հատ	1
10.	Գոստ 8020-90 Սերիա 3.900.1-14	Ե/բ դիտահորի ծածկի սալ թուջե մտոցի հետ միասին 1680*150, ՈՒ15	Φ700	հատ	1
11.		Պողպատե փական	Φ50	լրակազմ	1
12.		Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում		գծմ	3.0
13.		Համակարգի ախտահանում		գծմ	3.0
14.		Բնահողի հետլիցք բուլդոզերով տոփանումով		մ ³	1.4
15.		Փափուկ բնահողի հետլիցք տոփանումով		մ ³	0.6
16.		Նույնը, ձեռքով		մ ³	0.5
17.		Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում		մ ³	1.0

ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


ԹԻՎ	ՄԱԿՆԻՇ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓՍ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ
1	2	3	4	5	6
1.		Խրամուղու փորում էքսկավատորով III կարգի գրունտներում		մ ³	26.0
2.		Նույնը ձեռքով		մ ³	2.0
3.		Հիմնատակի կառուցում ավազից /հաստ.-100 մմ/		մ ³	2.0
4.		Կոյուղու պոլիմերային ծալքավոր խողովակների տեղադրում	DN160	գծմ	35.0
5.		Միացում կոյուղու դիտահորին		հատ	1
6.		Ե/բ կոյուղու դիտահորի հատակի սալի տեղադրում	Φ1200	հատ	1
7.		Ե/բետոնե դիտահորի օղակների տեղադրում	Φ1000	հատ	1
8.		Բետոն դիտահորի հատակի համար B-15		մ ³	0.15
9.		Ե/բետոնե դիտահորի կափարիչի տեղադրում թուջե մտոցի հետ միասին	Φ700	հատ	1
10.		Բնահողի հետլիցք բուլդոզերով տոփանումով		մ ³	17.0
11.		Փափուկ բնահողի հետլիցք տոփանումով		մ ³	7.0
12.		Նույնը ձեռքով		մ ³	2.0
13.		Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում		մ ³	2.0

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		«ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի «ՆԱՐԵԿ» ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻՐ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Դ.	Ա. ԴՈՒԿԱՍՅԱՆ			ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՑ	Վ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ «ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ	ԶԿ-6	
			Ջրի և կոյուղու արտաքին ցանցերի աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր	 ԷԼԵԿՇԻՆ	

ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1



ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2



ԱՐՏԱՔԻՆ ԳԱԶԱՏԱՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N:	ԳՈՍՏ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ	ՔԱՆ	ԾԱՆՈԹ.
ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑ					
1.	10705-80	ՊՈՂՊԱՏԵ ՈՒՂՂԱԿԱՐ ԵՌԱԿՑՎԱԾ ԽՈՂՈՎԱԿ d _դ = 108 մմ	Մ	3.0	
2.		ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՓԶԱՄԱՔՐՈՒՄ	Մ	3.0	
3.		ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ	Մ	3.0	
4.		ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ	Մ ²	1.0	
5.		ՋԵՎԱՎՈՐ ՄԱՍԵՐ /ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ d _դ = 108 մմ -2 ՀԱՏ/	ԿԳ	0.5	
6.		ՄԻԱՑՈՒՄ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ Մ/Գ ԳԱԶ-ԻՆ, d _դ = 57 մմ ՏՐԱՄԱԳԾԻ ԽՈՂ-ՈՎ	ՀԱՏ	1	
7.	K3J1-16	ՍՈՂՆԱԿ d _դ = 57 մմ	ՀԱՏ	1	
8.		ԽՑԱՓԱԿՈՒՄ d _դ = 108	ՀԱՏ	2	
9.		ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՇԻՆՎԱԾՔՆԵՐ ԳԱԶԱՏԱՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ / ԱՆՈՒՐ, ԽԱՐԻՍԽ/	ԿԳ	1.5	

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՏԱԿ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԱՎԱԶԵ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ /հաստ.-100 մմ/
2. ԲՆԱՅՈՂԻ ՀԵՏԼԻՑՔՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՇԵՐՏ-ՇԵՐՏ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ
3. ԲՆԱՅՈՂԸ ՉՊԵՏՔ Է ՊԱՐՈՒՆԱԿԻ 20 մմ-ից ՄԵԾ ՉԱՓԻ ԵՎ ՍՈՒՐ ՔԱՐԵՐ

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		«ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի «ՆԱՐԵԿ» ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻՐ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ.	Ա. ԴՈՒԿԱՍՅԱՆ			ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՑ	Վ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ «ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ	ԶԿ-1	
			Կտրվածքներ 1 - 1, 2 - 2: ԱՐՏԱՔԻՆ ԳԱԶԱՏԱՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	 ԷԼԵԿԾԻՆ	

ԲԱՆՎՈՐԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ		
N/N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԹԵՐԹ
1	2	3
1.	Ընդհանուր տվյալներ	ԱԶ-1
2.	ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ:	ԱԶ-2
3.	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑՈՎ:	ԱԶ-3
4.	ՍԱՀՈՒՆ ՀԵՆԱՐԱՆԻ ԿՏՐՎԱԾՔ: ԱՆՇԱՐԺ ՀԵՆԱՐԱՆԻ ԿՏՐՎԱԾՔ: ՋԵՐՄԱՏԱՐԻ ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Ք ՎԱՔԵՐԻ ԵՎ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԵՐԻ ՍԽԵՄԱ	ԱԶ-4

ՎԿԱՅԱԿՈՉՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	2	3
СНИП-2.04.05-86	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха	Москва
СНИП-II-33-75	КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ	Москва
	Справочник по теплоснабжению и вентиляции	Изд. " Будивельник " Киев
СНиП41-01-2003	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха	
СНИП-11-36-76	Тепловые сети	Москва

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ



Կաթսայատան արտաքին ջերմամատակարարման նախագիծը կատարվել է նախագծային առաջադրանքի հիման վրա, համաձայն ՇՆուԿ:

Ըստ առաջադրանքի ջեռուցման համար պահանջվող ծախսը կազմում է 225399 կԿալ/ժամ (262140 Վտ), տաք ջրամատակարարման համար 80098 կԿալ/ժամ (93154 Վտ): Պահանջվող ջեռուցման ծախսին համապատասխան ընտրվել են երկու հատ ջեռուցման կաթսաներ, յուրաքանչյուրի հզորությունը կազմում է 150 կՎտ, իսկ տաք ջրամատակարարման համար 1 հատ 100 կՎտ: Կաթսաների համար որպես վառելանյութ ծառայելու է բնական գազը, իսկ որպես այլընտրանքային՝ դիզելային վառելիքը:

Ջեռուցման ցանցը նախագծված է երկխողովականի, ջերմատարի փակուղային շարժմամբ: Ջերմաստիճանը Ձ1 /սնող /80 °C է, Ձ2 /հետադարձ/ 60 °C: Սնող և հետադարձ խողովակները ճանապարհների հետ հատման տեղամասերում անցնում են ե/բետոնե հավաքովի անցուղիների մեջով: Շահագործումից առաջ ջեռուցման համակարգն ենթարկվում է հիդրավլիկ փորձարկման, թողարկումից հետո ջեռուցման համակարգը ենթակա է կարգաբերման:

Անցուղիների մեջ հենարանային բարձիկների միջև եղած հեռավորությունները և բարձիկների մակնիշն ընդունված են համաձայն 3.006-1-2/82 սերիայի, արտաքին մակերևույթը պատում են տաք բիտումով: Անցուղիների մեջ միջնամասում անցուղիներում նախատեսված են անշարժ հենարաններ: Պատվիրատուի պահանջով նկուղային հարկում նախատեսված է տեղադրել ջեռուցման խողովակների կոլեկտոր պողպատե խողովակից: Ջերմատար խողովակները ջերմամեկուսացվում են ֆոլգոիզոլով փաթաթված հանքային բամբակով, լրացուցիչ պաշտպանության համար՝ 0.5 մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղով:


Ստորգետնյա աշխատանքները կատարել շահագրգիռ կազմակերպությունների մասնագետների ներկայությամբ:

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		«ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի «ՆԱՐԵԿ» ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Դ.	Ա. ԴՈՒԿԱՍՅԱՆ			ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՑ	Վ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ «ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ	ԱԶ-1	
			Ընդհանուր տվյալներ		

ԹԻՎ	ՄԱԿՆԻՇ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ	ԵԶԱԿԻ ՔԱՇԸ	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ.
1	2	3	4	5	6
1.		Խրամուղու փորում էքսկավատորով III կարգի գրունտներում	20.0		մ ³
2.		Նույնը ձեռքով	2.0		մ ³
3.		Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	10.0		մ ³
4.		Նույնը ձեռքով	2.0		մ ³
5.		Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում	10.0		մ ³
6.		Ավազի նախապատրաստական շերտ	1.3		մ ³
7.	ԳՈՍՏ 10704-80	Պողպատե եռակցովի խողովակների տեղադրում $\Phi 102 \times 3.5$ մմ	15.0		գծմ
8.	ԳՈՍՏ 10704-80	Պողպատե եռակցովի խողովակների տեղադրում $\Phi 57 \times 1.8$ մմ	8.0		գծմ
9.	ԳՈՍՏ 10704-80	Պողպատե եռակցովի խողովակների տեղադրում $\Phi 32 \times 1.8$ մմ	8.0		գծմ
10.	ԳՈՍՏ 5631-79	Խողովակների հակակոռոզիոն ներկում ԵՏ-177 լաքով ԴՓ-020 ներքնապատառի վրայից	8.0		մ ²
11.		Խողովակների մեկուսապատվածք ֆոլգայով երեսապատված հանքաբամբակե ներքնակով հաստ. 60 մմ	0.5		մ ³
12.		Անշարժ հենարաններ խամութային MBH 2347-03, 102 T01-13	2	2.21	հատ
13.		Անշարժ հենարաններ խամութային MBH 1316-01, 32 T01-13	1	1.5	հատ
14.		Անշարժ հենարաններ խամութային MBH 1316-01, 25 T01-13	1	0.9	հատ
15.		Սետաղական հեծանների տեղադրում անշարժ հենարանների համար [14 երկ. 1500 մմ	1	18.6 կգ	հատ

ԹԻՎ	ՄԱԿՆԻՇ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ	ԵԶԱԿԻ ՔԱՇԸ	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎ.
1	2	3	4	5	6
16.		Բետոն B-15 անշարժ հենարանների պատերի համար	0.1		մ ³
17.		Բետոն B-7.5 անշարժ հենարանների հատակի համար	0.12		մ ³
18.	ՍԵՐԻԱ 4.903-10 B. 6	Սահուն հենարաններ 102 T14-08	4	2.39	հատ
19.	ՍԵՐԻԱ 4.903-10 B. 6	Սահուն հենարաններ 57 T14-02	2	1.74	հատ
20.	ՍԵՐԻԱ 4.903-10 B. 6	Սահուն հենարաններ 32 T14-02	2	1.74	հատ
21.	ՍԵՐԻԱ 3.006.1-2.87.2-59 B. 4	Բետոնե բարձերի տեղադրում ՕՊ-3 400x400x90	8		հատ
22.		Հեմարանային բարձերի ներդիր էլեմենտներ	8	0.7	կգ
23.		Հիդրավլիկ փորձարկում	31.0		գծմ
	ՍԵՐԻԱ 4.903-10 B. 5	<u>Հավաքովի ե/բ սալեր</u>			
24.		II 11 - 8	2	երկ. 3 մ	հատ
25.		II 11д - 8	2	երկ. 0.74 մ	հատ
	ՍԵՐԻԱ 4.903-10 B. 5	<u>Հավաքովի ե/բ վաքեր</u>			
26.		II 11 - 8	-	երկ. 6 մ	հատ
27.		II 11д - 8	2	երկ. 0.74 մ	հատ
28.		II 11 - 8*	2	երկ. 3 մ	հատ


ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		«ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի «ՆԱՐԵՆ» ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Դ.	Ա. ԴՈՒԿԱՍՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ «ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ		ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՑ	Վ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ				ԱԶ-2	
			ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ:		 ԷԼԵԿՇԻՆ	




ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՋԵՐՄԱՏԱՐԻ ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՎԱՔԵՐԻ ԵՎ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԵՐԻ
ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆ ՆԱՅԵԼ ԹԵՐԹ ԱՋ - 3


ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		«ՎԱՆԱՋՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի ՀԱՄԱՐԵԿ՝ ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ.	Ա. ԳՈՒԿԱՍՅԱՆ			ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՑ	Վ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ «ՎԱՆԱՋՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ	ԱՋ-3	
			ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑՈՎ	ԷԼԵԿԵՆ	




ՍԱՀՈՒՆ ՀԵՆԱՐԱՆԻ ԿՏՐՎԱԾՔ



ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ



ԱՆՇԱՐԺ ՀԵՆԱՐԱՆԻ ԿՏՐՎԱԾՔ



ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		П	- П	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Դ.	Ա. ՂՈՒԿԱՅԱՆ			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ П		
ԳԾԵՅ	Վ. ՀՈՎԱՍԹՅԱՆ					
				ՍԱՀՈՒՆ ՀԵՆԱՐԱՆԻ ԿՏՐՎԱԾԸ: ԱՆՇԱՐԺ ՀԵՆԱՐԱՆԻ ԿՏՐՎԱԾԸ: ՋԵՐՄԱՏԱՐԻ ՀԱՎԱՔՐՈՒՅԻ Ե/Ք ՎԱՔԵՐԻ ԵՎ ԾԱԾԿԻ ՍԱՆԵՐԻ ՍԽԵՍԱ		ԹԵՐԹ
						ԱԶ-3
					 ԷԼԵԿԿՆ	

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

թիվ	անվանումը	թերթ
1	Ընդհանուր տվյալներ	ՋՄ-1
2	Ծավալների ամփոփագիր	ՋՄ-2
3	Սարքավորումների տեղադրման հատակագիծ	ՋՄ-3
4	Կտրվածք 1-1, 2-2 / սարքավորումներ /	ՋՄ-4
5	Հատակագիծ խողովակաշարերով	ՋՄ-5
6	Կտրվածք 1-1, 2-2 / խողովակաշարեր /	ՋՄ-6
7	Խողովակաշարերի սկզբունքային սխեմա	ՋՄ-7

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	ջեռուցման մատակարարող խողովակ
	ջեռուցման հետադարձ խողովակ
	տաք ջրամատակարարման խողովակ
	տաք ջրամատակարարման շրջանառու խողովակ
	սառը ջրամատակարարման խողովակ
	դատարկման խողովակ
	ընդարձակման խողովակ
	ջրի շարժման ուղղությունը
	սողնակ կցաշուրթային
	խցանային անցումային փական
	հետադարձ փական
	գտիչ / ֆիլտր /
	հաշվեկշռային փական
	պոմպ
	ձկուն խողովակ
	խողովակաշարի թեքություն. 2 մմ մեկ մետրի վրա
	ճնշումաչափ եռաբաշխիչ փականով, ջերմաչափ, ավտամատ օդահան
	ապահովիչ փական գապանակային
	ջրաչափ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Կաթսայատան կառուցման աշխատանքային նախագիծը իրականացված է պատվիրատուի պատվերով , համաձայն նախագծման առաջադրանքի:

Նախագիծը կատարվել է ըստ ` ՇՆուԿ , Կաթսայատան սարքավորումներե, ՇՈԳՈՒ՝ ՄԻՆՉԵԿ 0.07 ՄՊա ՃՆՇՄԱՆ ՇՈԳԵԿԱԹՍԱՆԵՐԻ, ՋՐԻ՝ ՄԻՆՉԵԿ 388 Կ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՋՐԱՏԱՔԱՑՈՒՑԻՉ ԿԱԹՍԱՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱԹՍԱՅԱԿԱՆ ՏԵՂԱԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ ՍԱՐՔՎԱԾՔԻ ՈՒ ԱՆԿՏԱՆԳ ՀԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԵ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 25 սեպտեմբերի 2008 թվականի N 1083-Ն որոշման համաձայն :

Ջերմատարը ջուր`

ջեռուցման համար 80-60°C հաշվարկային պարամետրերով

տաք ջրամատակարարման համար 60°C

Ելնելով ջերմային ծախսերից` ջեռուցման համար Q= 225399 կկալ/=262.140 կվտ

տաք ջրամատակարարման համար Q=80098 կկալ/=93.154 կվտ

Կաթսայատանը նախատեսված են երկու հատ կաթսաներ, յուրաքանչյուրը 150 կվտ ջերմաարտադրողականությամբ ջեռուցման և մեկ հատ 100 կՎտ ջերմաարտադրողականությամբ տաք ջրամատակարարման համար, նախատեսված է, որ վթարի դեպքում 150 կՎտ հզորությամբ կաթսաներից մեկն անհրաժեշտության դեպքում սնուցի տաք ջրամատակարարման համակարգը: Ջեռուցման ծախսը հաշվարկված է շենքի 9068 մ³ ծավալի համար:

Տաք ջուր ստանալու համար կաթսայատանը նախատեսված է բոյլեր 800 NTR/NTRR/60йлер косвенного нагрева/ V= 800 Լ:

Ընտրված կաթսաներից ծխագազերի արտանետումը բնական է Ø377 × 7 ծխնելույզի միջոցով:

Ծխատարը մինչև ծխնելույզ մեկուսացնել ֆոլգայապատ δ = 50 մմ հանքային բամբակե մատերով:

Կաթսայատանը նախատեսված է օդափոխության բնական ներածման և արտածման համակարգեր:

Վառելիքի այրման համար անհրաժեշտ օդի քանակը վերցվում է անմիջապես կաթսայատան սրահից, իսկ կաթսայատուն օդի մուտքը կատարվում է մուտքի դռան ստորին մասում նախատեսված ճաղաշարի միջոցով, արտածումը` Ø315 դեֆլեկտորի միջոցով:

Ջերմային կորուստները նվազագույնի հասցնելու նպատակով տաք ջրամատակարարման և ջեռուցման բոլոր խողովակները ջերմամեկուսացվում են ֆոլգայապատ δ = 50 մմ հանքային բամբակե մատերով, նախապես ներկելով հակաքայքայիչ լաքով:

Կաթսայատան խողովակաշարերը մոնտաժվում են պողպատե էլեկտրաեռակցումային` ԳՕՍՍ 10704-97 և սովորական ջրագազագծերի ԳՕՍՍ 3262-82 խողովակներով:

Սառը ջրի մուտքագծի վրա տեղադրվում է ջրի մագնիսական բևեռացուցիչ, որը թույլ չի տալիս սարքավորումներում և խողովակաշարերում նստվածքների առաջացում:

Սառը ջրի խողովակները ներկվում են երկշերտ յուղաներկով:

Բոլոր խողովակները մոնտաժումից հետո ենթարկվում են հիդրավլիկ փորձարկման համաձայն ՇՆուԿ-ի պահանջների:



Խողովակները մոնտաժվում են i = 0.002 թեքությամբ:

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		«ԱՄՆԱՋՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի «ՆԱՐԵԿ» ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Դ.	Ա. ԴՈՒԿԱՍՅԱՆ			ԴԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ «ԱՄՆԱՋՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ	ԹԵՐԹ
ԳԾԵՑ	Վ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ				Ջ - 1
			Ընդհանուր տվյալներ	 ԷԼԵԿՇԻՆ	

ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ



Թիվ	Աշխատանքի անվանումը	Հ/մ	քանակը	ծանոթ.
1	2	3	4	5
	Ջերմատեխնիկական մաս			
1	պողպատե էլեկտրաեռակցումային խողովակներ Ø 100	զծմ	21.0	մեկուսացվում է
2	պողպատե էլեկտրաեռակցումային խողովակներ Ø 50	զծմ	36.0	մեկուսացվում է 24.0 մ-ը
3	պողպատե էլեկտրաեռակցումային խողովակներ Ø 32	զծմ	24.0	մեկուսացվում է
4	պողպատե էլեկտրաեռակցումային խողովակներ Ø 25	զծմ	--	մեկուսացվում է
5	պողպատե ջրագազագծերի խողովակներ Ø 50	զծմ	6.0	չի մեկուսացվում
6	պողպատե ջրագազագծերի խողովակներ Ø 32	զծմ	6.0	չի մեկուսացվում
7	պողպատե ջրագազագծերի խողովակներ Ø 20	զծմ	10.0	մեկուսացվում է 2.0 մ-ը
8	պողպատե ջրագազագծերի խողովակներ Ø 15	զծմ	4.0	չի մեկուսացվում
9	ճկուն խողովակներ Ø 50 L=0.3 մ	հատ	12	
10	ճկուն խողովակներ Ø 32 L=0.3 մ	հատ	8	
11	ճկուն խողովակներ Ø 25 L=0.3 մ	հատ	-	
12	սողնակ կցաշուրթային Ø 100	հատ	5	
13	սողնակ կցաշուրթային Ø 50	հատ	12	
14	հակադարձ փական Ø 50	հատ	6	
15	հակադարձ փական Ø 32	հատ	7	
16	հակադարձ փական Ø 25	հատ	--	
17	խցանային անցումային փական Ø 50	հատ	16	
18	խցանային անցումային փական Ø 32	հատ	6	
19	խցանային անցումային փական Ø 25	հատ	-	
20	խցանային անցումային փական Ø 20	հատ	10	
21	ֆիլտր Ø 50	հատ	4	
22	ֆիլտր Ø 32	հատ	2	
23	ֆիլտր Ø 25	հատ	1	
24	հաշվեկշռային փական Ø 100	հատ	2	
25	ապահովիչ փական զսպանակային Ø 50	հատ	2	
26	ճնշումաչափ եռաբաշխիչ փականով Ø 15	հատ	8	
27	ավտոմատ օդահան Ø 20	հատ	5	
28	ջերմաչափ սնդիկային, պատյանով T=0 - 100°C	հատ	3	
29	ջրաչափ Ø 50	հատ	1	

30	ջրի մագնիսական բևեռացուցիչ Ø 50	հատ	2	
31	կցաշուրթ Ø 100	հատ	20	
32	կցաշուրթ Ø 50	հատ	28	
33	ծունկ / отвод / Ø 100	հատ	10	
34	ծունկ / отвод / Ø 50	հատ	10	
35	ծունկ / отвод / Ø 32	հատ	24	
36	խողովակների փչամաքրում	զծմ	107.0	
37	խողովակների փորձարկում	զծմ	107.0	
38	խողովակների երկշերտ ներկում	մ ²	21.0	
39	մեկուսացվող խողովակների երկշերտ ներկում	մ ²	26.0	
40	խողովակ. մեկուսացում 50 մմ ֆոլգայապատ հանքային բամբակով	մ ³	2.40	
40'	ռետինե խողովակ համակարգի դատարկման համար Φ20	զծմ	30.0	
	Ծխատարներ			
38	պայթույնային փական Ø 250	հատ	2	
39	ծունկ / отвод / Ø 250	հատ	4	
40	ծխնեղույզի և ծխատարների ներկում հրակայուն ներկով	մ ²	23.0	
41	ծխատար. մեկուսացում 50 մմ ֆոլգայապատ հանքային բամբակով	մ ³	0.6	


ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		«ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի «ՆԱՐԵԿ» ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Դ.	Ա. ԴՈՒԿԱՍՅԱՆ			ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՑ	Վ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ «ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ	Ջ - 2	
			ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	 ԷԼԵԿՈՍՏ	

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿ

թիվ	Աշխատանքի անվանումը	չ/մ	քանակը	ծանոթ.
1	2	3	4	5
1	ջեռուցման կաթսա 150 կվտ Ekomax N 150	հատ	2	
1*	ջեռուցման կաթսա 100 կվտ Ekomax N 100	հատ	1	
2	բոյլեր 800 NTR/NTRR/կամ նմանատիպ/ V= 800 լ G=4.50 մ³/ժ	հատ	1	
3	շրջանառու պոմպ H=10 մ G=18 մ³/ժ N=0.8 կվտ	հատ	2	1-ը աշխատող 1-ը պահուստային
4	տաք ջրամատակարարման առաջնային կոնտուրի պոմպ WILO Star-RS 30/6 H=6 մ G=3.5մ³/ժ N=0.075 կվտ	հատ	2	1-ը աշխատող 1-ը պահուստային
5	տաք ջրամատակարարման շրջանառու պոմպ Wilo TOP-S 25/10 EM H=11 մ G=9.0մ³/ժ N=0.40 կվտ	հատ	2	1-ը աշխատող 1-ը պահուստային
6	կաթսայի շրջանառու պոմպ / հակակոնդենսցիոն / WILO Star-RS 30/2 H=2 մ G=2.0մ³/ժ N=0.036 կվտ	հատ	2	2-ը աշխատող
7	կեղտազտիչ Ø219 H=740 մմ	հատ	1	սերիա 5.903-13 TC-569.00.000-02
8	մեմբրանային ընդարձակիչ բաք V= 100 լ	հատ	1	
9	մատակարար կոլեկտոր Ø125 L=700 մմ	հատ	2	
10	հետադարձ կոլեկտոր Ø125 L= 1000 մմ	հատ	2	
11	դեֆլեկտոր Ø 315	հատ	1	
12	ծխնեկույզ /գոյություն ունեցող/	հատ	1	
13	ճաղաշար մետաղական 400 × 800 մմ	հատ	2	
14	ծխատար Ø 273 × 6	զծմ	9,0	
15	ծխատար Ø 377 × 7	զծմ	-	
16	կոմբինացված այրիչ բնական գազի և հեղուկ վառելիքի համար	հատ	1	Q=250 կվտ ջերմային հզորությամբ
16*	կոմբինացված այրիչ բնական գազի և հեղուկ վառելիքի համար	հատ	1	Q=100 կվտ ջերմային հզորությամբ
17	այրիչ բնական գազի համար	հատ	1	Q=250 կվտ ջերմային հզորությամբ


ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		«ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի «ՆԱՐԵԿ» ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Դ.	Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ			ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՑ	Վ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ «ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ	Զ - 3	
			ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿ	 ԷԼԵԿՈՍՏ	

ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:50




ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԳԱՎԹՅԱՆ		«ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի «ՆԱՐԵԿ»		ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ.	Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ		ՄԱՍՆԱԶԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ԳԾԵՑ	Վ. ՀՈՎՍԵԹՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ «ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ		ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					Ջ - 4	
			ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ		ԷԼԵԿԹՆ	

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ 1:50



ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		«ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի «ՆԱՐԵԿ» ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ.	Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ «ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ		ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՑ	Վ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ				Ջ - 5	
			ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 / խողովակաշարեր /		ԷԼԵԿԾԻՆ	

ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2 Մ 1:50




ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		«ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի ՀԱՄԱՐԵԿ» ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ.	Ա. ԴՈՒԿԱՍՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ «ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ		ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՑ	Վ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ				Ջ - 6	
			ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2 / խողովակաշարեր /		 ԷԼՏԿԵԻՆ	




ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		«ԱՐԱՄԱՋՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-ի «ՆԱՐԵԿ» ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԽԱԳԻԾ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Դ.	Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ				ԹԵՐԻԹ
ԳԾԵՑ	Վ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ «ԱՐԱՄԱՋՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ		
					ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԿԵՐՈՎ

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ 1:50




ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		«ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի «ՆԱՐԵԿ» ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ.	Ա. ԳՈՒԿԱՍՅԱՆ			ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՑ	Վ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ «ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ	Ջ - 8	
			ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 / խողովակաշարեր /	 ԷԼԵՆԿՆԻՆ	

ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2 Մ 1:50



ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ	2018	«ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի ՀԱՄԱՐԵԿ» ՄԱՍՆԱԶԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ.	Ա. ԳՈՒԿԱՍՅԱՆ	2018		ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՎԾԵՑ	Վ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ	2018	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ «ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ	Ջ - 9	
			ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2 / խողովակաշարեր /	ԷԼԵԿԾԻՆ	

ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱ



ՄԱՆՈԹ. Ջեռուցման համակարգի և բոյլերի դատարկման դեպքում
նախատեսված է ռետինե խողովակի միացնել դատարկման խողովակներին և
ջուրը հեռացնել նախագծվող հոսակի միջոցով

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		«ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺԾԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի ՀԱՄԱՐԿ» ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ.	Ա. ԴՈՒԿԱՍՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ «ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺԾԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ		ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՅ	Վ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ				Ջ - 10	
			ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱ		 ԷԼԵԿԾԻՆ	

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

թիվ	անվանումը	թերթ
1	Ընդհանուր տվյալներ	ՀՎ-1
2	Կաթսայատան հատակագիծ հեղուկ վառելիքի մատակարարման համակարգով	ՀՎ-2
3	տարածական սխեմա	ՀՎ-3
4	Կտրվածք 1-1	ՀՎ-4

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Կաթսայատանը որպես պահուստային վառելիք ընտրված է հեղուկ վառելիք /соллярка /:

Գազամատակարարման դադարեցման դեպքում նախագծում նախատեսված է 3.0 մ³

վառելիքի պաշար, որը կբավականացնի մոտ 5 օր:

Այդ ծավալի համար նախատեսված է 3.0 մ³ տարողությամբ բաք, որը

տեղադրվում է կաթսայատան մոտ բետոնե հենարանի վրա:

Կաթսայատանը նախատեսված է 1.0 մ³ տարողությամբ հեղուկ վառելիքի

օրական ծախսի փակ բաք պատի վրա կախված:

Հեղուկ վառելիքը կաթսաների այրիչներին մատակարարվում է պողպատե

ջրագազագծերի խողովակներով:

Խողովակները մոնտաժելուց հետո փորձարկվում են և ներկվում երկշերտ


յուղաներկով: Մետաղական բաքը ներկվում է երկշերտ մետաղական սուրիկով:

ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ


թիվ	Աշխատանքի անվանումը	չ/մ	քանակը	ծանոթ.
	Հեղուկ վառելիքի մատակարարում			
1	հեղուկ վառելիքի բաք V=3.0 մ³ /Ø1400 պողպ. խողովակից L=2.0 մ /	հատ	1	
2	հեղուկ վառելիքի օրական ծախսի բաք V=1.0 մ³ /2.0×0.5×1.0 / մ	հատ	1	
3	ծ=2մմ պողպատյա թիթեղից	հատ	1	
4	պողպատե ջրագազագծերի խողովակներ Ø 80	զծմ	3.0	
5	պողպատե ջրագազագծերի խողովակներ Ø 50	զծմ	6.0	
6	պողպատե ջրագազագծերի խողովակներ Ø 32	զծմ	18.0	
7	պողպատե ջրագազագծերի խողովակներ Ø 25	զծմ	15.0	
8	պողպատե ջրագազագծերի խողովակներ Ø 20	զծմ	9.0	
9	խցանային անցումային փական Ø 32	հատ	6	
10	խցանային անցումային փական Ø 20	հատ	3	
11	հեղուկ վառելիքի գտիչ	հատ	1	
12	պողպատե պատյան Ø40 L=0.6 մ	հատ	2	
13	խողովակների փչամաքրում	զծմ	51.0	
14	խողովակներիի փորձարկում	զծմ	51.0	
15	խողովակների երկշերտ ներկում	մ²	22.0	
16	V=3.0 մ³ բաքի երկշերտ ներկում մետաղական սուրիկով	մ²	12.1	
17	V=3.0 մ³ բաքի համար բետոնե հենարան B 7.5	մ³	1.12	
18	V=1.0 մ³ օրական ծախսի բաքի երկշերտ յուղաներկում	մ²	6.0	
19	V=1.0 մ³ օրական ծախսի բաքի ամրացման դետալներ	կգ	50.0	

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		«ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի «ՆԱՐԵԿ» ՄԱՍՆԱՇՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Դ.	Ա. ԴՈՒԿԱՍՅԱՆ			ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՑ	Վ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ «ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ	ՀՎ - 1	
			Ընդհանուր տվյալներ	 ԷԼԵԿՇԻՆ	



ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		«ՎԱՆԱՋՈՐԻ ԲԺԾԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-ի «ՆԱԲԵԿ» ՍԱՄԱՆՇԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		ՊԱՏՎԵՐ			
Ն. Գ. Դ.	Ա. ՂՈՒԿԱՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ «ՎԱՆԱՋՈՐԻ ԲԺԾԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ		ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
ԳԾԵՅ	Վ. ՀՈԿՍԵՋՅԱՆ				ՀՎ - 2			
					ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՄԱՍԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ		 ԷԼԵԿԵՆ	

ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՄԽԵՄԱ



ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		«ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի «ՆԱՐԵԿ» ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ.	Ա. ԴՈՒԿԱՍՅԱՆ			ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՑ	Վ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ «ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ	ՀՎ - 3	
			ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՄԽԵՄԱ	 ԷԼԵԿՇԻՆ	

Բաքի օդափոխության խողովակ

Հեղուկ վառելիքի լցման խողովակ կախարհչով dy80

U1400

Հեղուկ վառելիքի բաք V=3.0մ³

3.70

dy50

dy25

L50x5

[8

Հղ2

Հղ1

Հեղուկ վառելիքի օրական ծախսի բաք V= 1.0 մ³

Ձտիչ

dy20

Հղ2

Հղ1

dy32

dy20

dy32

dy20

1*

16

16

17

1

1

1

3

3


3

-0.30

-1.10

-0.00

1700

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		«ՎԱՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի «ՆԱՐԵԿ» ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻ ԿՈՐՈՐԱՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ.	Ա. ԳՈՒԿԱՍՅԱՆ					ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ «ՎԱՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ
ԳԾԵՅ	Վ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ			ՀՎ - 4		
					ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1	 ԷԼԵԿԿՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

թիվ	անվանումը	թերթ
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	Գ-1
2	ԿԱԹՄԱՅԱՏԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ	Գ-2
3	ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1, 2-2, ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՄԽԵՄԱ	Գ-3

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Կաթսայատան ներքին զազամատակարարման

համակարգի կառուցման աշխատանքային նախագիծը իրականացված է

պատվիրատուի պատվերով, համաձայն նախագծման առաջադրանքների :

Նախագիծը կատարվել է ըստ՝ ՀՀՇՆ-IV-12.0.3.01-04 «Գազաբաշխիչ համակարգեր»

Գազատարի ելակետային աղբյուր է հանդիսանում կաթսայատան պատին կից գոյություն ունեցող ց/ճ գազատարը /արտաքին գազատարի նախագծի պահանջարկի դեպքում այն կիրականացվի այլ նախագծով/:

Գազատարը մոնտաժվում է պողպատե խողովակներով ԳՕՍՏ 10705-80

մետաղական հենարանների վրայով :

Խողովակները եռակցվում են էլ. եռակցման մեթոդով, զոդակարերը պետք է

լինեն հենարաններից ոչ պակաս 300մմ հեռավորության վրա:

Մուտքագծի մետաղական պատյանի և գազի խողովակի միջև տեղադրվում է



ռետինե տակդիր: Փորձարկումը կատարվում է յուղաներկումից առաջ:

Կաթսայատան գազի հաշվարկային ժամային ծախսը ջեռուցման և

տաք ջրամատակարարման համար կազմում է 32.1 նմ³/ժ:

ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

թիվ	Աշխատանքի անվանումը	չ/մ	քանակը	ծանոթ.
	Ներքին զազամատակարարում			
1	պողպատե էլեկտրաեռակցումային խողովակներ Ø 80	զծմ	9.0	
2	պողպատե էլեկտրաեռակցումային խողովակներ Ø 32	զծմ	6.0	
3	պողպատե էլեկտրաեռակցումային խողովակներ Ø 25	զծմ	15.0	
4	պողպատե էլեկտրաեռակցումային խողովակներ Ø 20	զծմ	3.0	
5	պողպատե էլեկտրաեռակցումային խողովակներ Ø 15	զծմ	5.0	
6	խցանային անցումային փական Ø 32	հատ	6	
7	խցանային անցումային փական Ø 20	հատ	5	
8	խցանային անցումային փական Ø 15	հատ	5	
9	արագագործ փական էլեկտրոշարժաբերով Ø80	հատ	1	
10	դետեկտոր ազդանշային համակարգով	հատ	1	
11	կոլեկտոր Ø125 L= 2000 մմ	հատ	1	
12	Ս-ձև հեղուկային ճնշումաչափ	հատ	3	
13	պողպատե պատյան Ø100 L=0.6 մ	հատ	1	
14	պողպատե պատյան Ø32 L=0.6 մ	հատ	1	
15	գազատարի փչամաքրում	զծմ	38.0	
16	գաղատարի փորձարկում	զծմ	38.0	
17	խողովակների երկշերտ ներկում	մ²	9.0	
18	ճկուն մետաղական խողովակ L=500մմ Φ 32	հատ	3	
19	պողպատե ծունկ Φ 80	հատ	1	

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		«ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի «ՆԱՐԵԿ» ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Դ.	Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ			ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՑ	Վ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ «ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ	Գ - 1	
			Ընդհանուր տվյալներ	 ԷԼԵԿԾԻՆ	

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

թիվ	անվանումը	թերթ
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	Գ-1
2	ԿԱԹՄԱՅԱՏԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ	Գ-2
3	ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1, 2-2, ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՄԽԵՄԱ	Գ-3

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Կաթսայատան ներքին զազամատակարարման

համակարգի կառուցման աշխատանքային նախագիծը իրականացված է

պատվիրատուի պատվերով, համաձայն նախագծման առաջադրանքների :

Նախագիծը կատարվել է ըստ՝ ՀՀՇՆ-IV-12.0.3.01-04 «Գազաբաշխիչ համակարգեր»

Գազատարի ելակետային աղբյուր է հանդիսանում կաթսայատան պատին կից գոյություն ունեցող ց/ճ գազատարը /արտաքին գազատարի նախագծի պահանջարկի դեպքում այն կիրականացվի այլ նախագծով/:

Գազատարը մոնտաժվում է պողպատե խողովակներով ԳՕՍՏ 10705-80

մետաղական հենարանների վրայով :

Խողովակները եռակցվում են էլ. եռակցման մեթոդով, զոդակարերը պետք է

լինեն հենարաններից ոչ պակաս 300մմ հեռավորության վրա:

Մուտքագծի մետաղական պատյանի և գազի խողովակի միջև տեղադրվում է



ռետինե տակդիր: Փորձարկումը կատարվում է յուղաներկումից առաջ:

Կաթսայատան գազի հաշվարկային ժամային ծախսը ջեռուցման և


տաք ջրամատակարարման համար կազմում է 32.1 նմ³/ժ:

ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

թիվ	Աշխատանքի անվանումը	չ/մ	քանակը	ծանոթ.
	Ներքին զազամատակարարում			
1	պողպատե էլեկտրաեռակցումային խողովակներ Ø 80	զծմ	9.0	
2	պողպատե էլեկտրաեռակցումային խողովակներ Ø 32	զծմ	6.0	
3	պողպատե էլեկտրաեռակցումային խողովակներ Ø 25	զծմ	15.0	
4	պողպատե էլեկտրաեռակցումային խողովակներ Ø 20	զծմ	3.0	
5	պողպատե էլեկտրաեռակցումային խողովակներ Ø 15	զծմ	5.0	
6	խցանային անցումային փական Ø 32	հատ	6	
7	խցանային անցումային փական Ø 20	հատ	5	
8	խցանային անցումային փական Ø 15	հատ	5	
9	արագագործ փական էլեկտրոշարժաբերով Ø80	հատ	1	
10	դետեկտոր ազդանշային համակարգով	հատ	1	
11	կոլեկտոր Ø125 L= 2000 մմ	հատ	1	
12	Ս-ձև հեղուկային ճնշումաչափ	հատ	3	
13	պողպատե պատյան Ø100 L=0.6 մ	հատ	1	
14	պողպատե պատյան Ø32 L=0.6 մ	հատ	1	
15	գազատարի փչամաքրում	զծմ	38.0	
16	գաղատարի փորձարկում	զծմ	38.0	
17	խողովակների երկշերտ ներկում	մ²	9.0	
18	ճկուն մետաղական խողովակ L=500մմ Φ 32	հատ	3	
19	պողպատե ծունկ Φ 80	հատ	1	


ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		«ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի «ՆԱՐԵԿ» ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Դ.	Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ			ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՑ	Վ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ «ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ	Գ - 1	
			Ընդհանուր տվյալներ	 ԷԼԵԿԾԻՆ	

ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:50




ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԳԱՎԹՅԱՆ	ՔԱՆԱԿԱՆ	«ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի ՀԱՄԱՐԵԿ»	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ.	Ա. ԳՈՒԿԱՍՅԱՆ	ՔԱՆԱԿԱՆ	«ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՑ	Վ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ	ՔԱՆԱԿԱՆ	«ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ	Գ - 2	
			ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ	ԷԼԵԿԹՐՈՆ	

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ 1:50



ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ



ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		«ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի ՀՆԱՐԵԿ»		ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ.	Ա. ԳՈՒԿԱՍՅԱՆ		ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ԳԾԵՑ	Վ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ «ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ		ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					Գ - 3	
			ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1, ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ		ԷԼԵԿԾԻՆ	

Հ/Հ	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ	ԹԵՐԹ	ՖՈՐՄԱՏ
1	Ընդհանուր դրույթներ	ԷԼ - 1	A3
2	Կաթսայատան մասնաշենքի էլեկտրասնուցման նյութերի և սարքավորումների մասնագիր	ԷԼ - 14	A3
3	Մուտքային ՌԻՎ-1 վահանի սկզբունքային սխեմա	ԷԼ - 15	A3
4	Կաթսայատան ՌԻՎ-2 վահանի սկզբունքային սխեմա	ԷԼ - 16	A3
5	Հատակագիծ լուսավորության և վարդակների ցանցով	ԷԼ - 17	A3
6	Կաթսայատան հատակագիծ սարքավորումների սնուցման ցանցով	ԷԼ - 18	A3

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ Լոռու մարզ, <<Վանաձորի բժշկական կենտրոն >> ՓԲԸ Նախեկ մասնաշենքի վերանորոգման Նախագիծ շրջանակներում արտաքին և ներքին էլ. ցանցերի աշխատանքային Նախագծի մշակման համար հիմք են հանդիսացել հետևյալ ելակետային փաստաթղթերը

- 1. Նախագծային առաջադրանքը
- 2. Տեղանքի հատակագիծը
- 3. Տեղազննման արդյունքները

Նախատեսվում է մասնաշենքի գործող մուտքային բաշխիչ վահանից հնգաջիղ մալուխով իրականացնել Նոր տեղադրվող լուսավորության խմբային վահանների էլեկտրասնուցումը, որտեղ մալուխի հինգերորդ ջիղը ծառայում է որպես հողանցման ջիղ:

Նախագծվող բոլոր մալուխագծերը պարտադիր անցնում են՝ գիպսոստվարաթղթե առաստաղի վրա պարտադիր ՊՎՔ խողովակներով, իսկ պատերով՝ փակ սվաղի տակ: Անբողջ բեռի ամփոփ հաշվարկը իրականացվել է ՀՀՇՆ 43-01-2025 «Բնակելի և հասարակական շենքերի էլեկտրասարքավորանք: Նախագծման Նորմեր»-ի համաձայն:

Լուսավորության հաշվարկները կատարված են համաձայն ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում», ըստ սենյակների Նշանակության: Լուսավորությունը իրականացվում է առաստաղին ներկառուցվող լուսատուների միջոցով :

Նախատեսվում է Նաև մասնաշենքին հարող տարածքի լուսավորության: Լուսավորության հենասյուների ընդհանուր տեսքը համաձայնեցվել է պատվիրատուի ներկայացուցիչների հետ և ընտրված հենասյուների հիման վրա իրականացվել լուսատեխնիկական հաշվարկ:

Լուսատեխնիկական բոլոր հաշվարկները կատարվել են «DIALux» ծրագրով : Չեն բացառվում Նախագծում Նշված տեղադիրքերում հենարանների տեղադրման խոչընդոտների առկայություն: Նման դեպքերում, կախված իրագործելիությունից, հատակագծում Նշված հենամիջյան հեռավորությունը կարող է փոխվել մինչև 1,0 մ:

Հողանցումն Նախատեսվում է իրականացնել մուտքային բաշխիչ վահանի հողանցման հպակից, որը իր հերթին միացված է գործող հողանցման կոնտուրին:

Ստացիոնար էլեկտրական սարքավորումների և էլեկտրասպառիչների լարման տակ չգտնվող, հպումների հասանելի մետաղակն իրանը,բաց հաղորդող մասերը ենթակա են հողանցման կամ զրոյակցման սարքավորման կամ սպառիչի հողանցման հպակի միջոցով:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ


Հ/Հ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ	ԾԱՆՈԹ.
1	ՀՀՇՆ 31-03.01-2014	«Հատուկ կայանքների էլեկտրամատակարարումներին ներկայացվող տեխնիկական պահանջներ»	Տեխնիկական կանոնակարգ
2	ՀՀՇՆ 43-01-2025	Բնակելի և հասարակական շենքերի էլեկտրասարքավորանք: Նախագծման Նորմեր	
3	ՀՀՇՆ 22-03-2017	«Արհեստական և բնական լուսավորում»	Նախագծային Նորմեր
4	BCH 59-88	Հասարակական և բնակելի շինությունների էլ.սարքավորումներ	Նախագծային Նորմեր
5	A11-2011	Մինչև 10 կՎ լարման մալուխների անցկացումը խրամուղով	Տիպային Նախագիծ
6	5.407-11	Էլեկտրասարքավորումների հողակցում և զրոյակցում	Տիպային Նախագիծ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Շինարարության ընթացքում հնարավոր է կատարել փոփոխություններ նախապես համաձայնեցնելով նախագծային կազմակերպության հետ:

- 1. Շինարարական աշխատանքները կատարող կազմակերպություններին՝ առանց համապատասխան շահագրգիռ կազմակերպությունների հողային աշխատանքներ չսկսել:
- 2. Նախագծում կիրառվող սարքավորումների տիպերը կարող են ենթարկվել փոփոխման՝ պահպանելով նախագծում կիրառված տեխնիկական պարամետրերը:

Նախագիծը իրականացված է ՀՀ տարածքում գործող Նորմերի պահանջներով: Աշխատանքները իրականացնել մոնտաժային հարթակների վրա՝ խստորեն պահպանելով անվտանգության պահանջները:

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԳԱՎԹՅԱՆ		«ՎԱՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի «ՆԱՐԵԿ» ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ը.	Ա. ԳՈՒԿԱՍՅԱՆ			ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՅ	Տ. ԳԱՎԹՅԱՆ			ԷԼ-1	6
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ ՎԱՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ	Ընդհանուր դրույթներ (կաթսայատան մասնաշենք) 	


Նյութերի և սարքավորումների մասնագիր (կաթսայատան մասնաշենք)

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Տիպ; Մակնիշ	Չափման միավոր	Քանակ	Ծանոթ.
	ՈՒԺԱՅԻՆ ՎԱՅԱՆ ՈՒՎ-1				
1	Ներկառուցվող արկղ 18 մոդուլ	MKP12-V-18-41-K02	հատ	1	կամ համարժեք
2	Ավտոմատ անջատիչ 380 Վ, 50Ա	S203-C50	հատ	1	կամ համարժեք
3	Ավտոմատ անջատիչ 380 Վ, 25Ա	S203-C25	հատ	1	կամ համարժեք
4	Ավտոմատ անջատիչ 220 Վ, 10Ա	S201-C10	հատ	2	կամ համարժեք
5	Ավտոմատ անջատիչ 220 Վ, 16Ա	S201-C16	հատ	4	կամ համարժեք
	ՈՒԺԱՅԻՆ ՎԱՅԱՆ ՈՒՎ-2				
1	Ներկառուցվող արկղ 18 մոդուլ	MKM14-N-72-31-Z	հատ	1	կամ համարժեք
2	Ավտոմատ անջատիչ 380 Վ, 25Ա	S203-C25	հատ	1	կամ համարժեք
3	Ավտոմատ անջատիչ, կարգավորվող ջերմային պաշտպանությամբ 4Ա, 50կԱ	MS116-4.0 50 kA	հատ	2	կամ համարժեք
4	Ավտոմատ անջատիչ, կարգավորվող ջերմային պաշտպանությամբ 6.3Ա, 50կԱ	MS116-6.3 50 kA	հատ	1	կամ համարժեք
5	Հպարկիչ (контактор), 230Վ 12Ա	AF12-30-10-13	հատ	12	
	ԽՄԲԱՅԻՆ ԼԽՎ ՎԱՅԱՆՆԵՐԻ ՍՆՈՒՑՈՒՄ				
1	Մալուխ պղնձե, ՊՎՔ մեկուս-ով. կտրվ. 5x6 մմ ²	BBГHг(A)LS	մ	17	
2	ՊՆԴ խողովակ Ø25x2.0 մմ	ПНД/SDR13.6	մ	87	
	Մետաղական ճկախողովակ (металлорукав) Ø25մմ	P3-ЦХ 25	մ	24	
	ԷԼԵԿՏՐԱՍՆՈՒՑՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑ				
3	Առաստաղի լուսադիֆուզային լուսատու 25 Վտ, ոչ պակաս 2625 լմ, 4000Կ, 295 x 295մմ		լրակազմ	14	կամ համարժեք
4	Առաստաղի լուսադիֆուզային լուսատու 25 Վտ, ոչ պակաս 2625 լմ, 4000Կ, 295 x 295մմ, անխափան սնուցման կուտակիչ մարտկոցով		լրակազմ	9	կամ համարժեք
5	Արտադրական լուսադիֆուզային լուսատու, 13Վտ, 1650լմ, 4000Կ, IP62	НСП 11-100-425	լրակազմ	4	կամ համարժեք
6	Պատի հակավանդալային լուսատու 18Վտ, 1770լմ, 4000Կ,d 250մմ		լրակազմ	2	
7	Շարժման տվիչ (датчик движения)		լրակազմ	1	
11	Կրկնակի վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, ներքին տեղադրման, I _{սկզ} =16 Ա		հատ	6	ԳՕՍՍ 30988.2.2-2012
12	Վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, ներքին տեղադրման, I _{սկզ} =16 Ա		հատ	4	
13	Միաստեղ միաբևեռ անջատիչ, ներքին տեղադրման		հատ	4	
14	Երկստեղ միաբևեռ անջատիչ, ներքին տեղադրման		հատ	4	

15	Տուփ անջատիչների և վարդակների		հատ	18	ԳՕՍՍ Ռ 50827.3-2009
16	Տուփ բաժանարար, ներքին տեղադրման		հատ	15	
18	Մալուխ պղնձե բազմաջիղ, ՊՎՔ մեկուս-ով. կտրվ. 3x2.5մմ ²	BBГHг-LS-0.66	մ	193	
19	Մալուխ պղնձե բազմաջիղ, ՊՎՔ մեկուս-ով. կտրվ. 3x1.5մմ ²	BBГHг-LS-0.66	մ	32	

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԳԱՎԹՅԱՆ		«ՎԱՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի «ՆԱՐԵԿ» ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Դ.	Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ					
ԳԾԵՑ	Տ. ԳԱՎԹՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ ՎԱՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ		ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԷԼ-2	3
			Նյութերի և սարքավորումների մասնագիր (կաթսայատան մասնաշենք)		 ԷԼԵԿԿԻՆ	

Մուտքային ՌԻՎ-1 վահանի սկզբունքային սխեմա




Թույլատրվում է սարքավորումների
փոխարինումը՝ պահպանելով նշված
տեխնիկական բնութագրերը:
Բոլոր մալուխների 3-րդ և
5-րդ ջիղերը հանդիսանում
են հողանցման ջիղեր

Տեղակայման վայր

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		«ՎԱՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի «ՆԱՐԵԿ» ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Դ.	Ա. ԳՈՒԿԱՍՅԱՆ					
ԳԾԵՑ	Տ. ԴԱՎԹՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ «ՎԱՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ		ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԷԼ-3	6
			Մուտքային ՌԻՎ-1 վահանի սկզբունքային սխեմա		 ԷԼԵԿԾԻՆ	


Կաթսայատան ՌԻՎ-2 վահանի սկզբունքային սխեմա




Թույլատրվում է սարքավորումների փոխարինումը՝ պահպանելով նշված տեխնիկական բնութագրերը:
Բոլոր մալուխների 3-րդ և 5-րդ ջիղերը համդիսանում են հողանցման ջիղեր

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		«ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-ի «ՆԱԲԵՆ» ՄԱՍՆԱՇՆԵՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ը.	Ա. ԴԱՎԻԿԱՍՅԱՆ			ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՑ	Տ. ԴԱՎԹՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ «ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ	ԷԼ-4	6
			Կաթսայատան ՌԻՎ-2 վահանի սկզբունքային սխեմա	 ԷԼԵԿԵՆ	

Հատակագիծ լուսավորության և վարդակների ցանցով




- ՈՒՎ-1 Ուժային վահան (ՈՒՎ)
- Առաստաղային լուսադիոդային լուսատու, 25 Վտ, 2625 լմ, 295x295մմ
- Առաստաղային լուսադիոդային լուսատու, 25 Վտ, 2625 լմ, 295x295մմ (մարտկոցով)
- Անջատիչ միաստեղ, ներկառուցվող, IP20, 10Ա, 230Վ
- Անջատիչ երկստեղ, ներկառուցվող, IP20, 10Ա, 230Վ
- Միաբևեռ միաստեղ վարդակ հողանցման հպակով, 16Ա
- Միաբևեռ երկստեղ վարդակ հողանցման հպակով, 16Ա



1. ՆԱԽԱՍՏԻՔ
2. ՍՐԱՅ
3. ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ
4. ՀԱՆԳՍՏԻ ՍԵՆՅԱԿ
5. ՀԱԿԱՅՐԴԵՀԱՅԻՆ ԲԱՔԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ
6. ԼՎԱՑՔԱՏՈՒՆ
7. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՍԵՆՅԱԿ
8. ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԳԱՎԹՅԱՆ		«ՎԱՆԱՋՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի «ՆԱՐԵԿ» ՍԱՄՆԱՇԵՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Դ.	Ա. ԳՈՒԿԱՍՅԱՆ			ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՅ	Տ. ԳԱՎԹՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ «ՎԱՆԱՋՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ	ԷԼ-5	6
			Հատակագիծ լուսավորության և վարդակների ցանցով	ԷԼԵԿՏՐՆ	

Կաթսայատան հատակագիծ սարքավորումների սնուցման ցանցով



ՃԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Պոմպերի սնուցման մալուխները անցնաում են ՊՆԴ Φ25մմ (ПНД/SDR13.6) խողովակով.
 - 1.1. պատի վրայով քաջի սվաղի տակ;
 - 1.2. կաթսայատան հատակի ե/բ ծածկի միջով
2. Բարձրացումը հատակից դեպի պոմպերի միացման կետ իրականացվում է մետաղական P3-ЦХ 25 ճկախողովակով (металлорукав)

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ		«ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի ՀԱՄԻՆԿ» ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		ՊԱՏՎԵՐ	
Ն. Գ. Ճ.	Ա. ԳՈՒԿԱՍՅԱՆ				ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԳԾԵՑ	Տ. ԴԱՎԹՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ «ԱՄՆԱԶՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ		ԷԼ-6	6
			Կաթսայատան հատակագիծ սարքավորումների սնուցման ցանցով		 ԷԼԵԿԾԻՆ	