



# Ն Ա Խ Ա Յ Ա Շ Ի Վ

**ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՆԱԽԱԳԾԱ-  
ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ  
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ  
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՉՀ-ԲՄԽԱՇՁԲ-2026/2-1**

## **Չափաբաժին - 3**

**Չարենցավան համայնքի փողոցների գծանշման և ճանապարհային նշանների  
տեղադրման աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման  
խորհրդատվական աշխատանքներ  
(Չարենցավան քաղաքի փողոցների անվտանգ երթևեկության  
ճանապարհային նշաններ և նշագծում)**

«ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ

ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆԻ ՀԱՄՅՆՔԱՊԵՏ

Տնօրեն ----- Ա.Հովհաննիսյան  
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

----- Հ.Շահգալդյան  
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

«-----» ----- 2026թ

## Բ Ա Ց Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր

### ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի փողոցների գծանշման և ճանապարհային նշանների տեղադրման աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ

ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի փողոցների գծանշման և ճանապարհային նշանների տեղադրման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը հաստատված է թիվ թ 68,69 առ 21.08.2001թ. և թ 1656-Ն առ 17.10.2024թ ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության հրամանների:

Միջին աշխատավարձի չափ - 260.205 դրամ

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է
 

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| ա - Տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից            | - 1.0657 |
| բ - Այլ նյութերի ծախսը հաշվի առնող գործակից               | - 1.05   |
| գ - Պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից | - 1.02   |
  2. Աշխատավարձի գործակից - 2403.74
  3. Մեքենա-մեխանիզմների շահագործման գործակից - 3160.15
  4. Վերադիր ծախսեր - 13.3%
  5. Շահույթ - 11%
  6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը - 0,75% համաձայն
- ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.09.2001թ թրվ 69 հրամանի
7. Չմեռային պայմաններում կատարվող համար լրացուցիչ ծախսեր - 0,8% համաձայն
- ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ թրվ 68 հրամանի
- Նյութերի և սարքավորումների արժեքները վերցված են թիվ 04 ինֆորմացիոն տեղեկագրից հրատարակված 2026 թ. ՀՀ Ֆինանսների Նախարարության « Գնագոյացման վերլուծական ինֆորմացիոն կենտրոն » - ի կողմից:
- Նյութերի ծախսերը որոշված են ըստ ՇՆ և Կ - ին համապատասխան
- Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված - 20%
- Շինարարության ընդհանուր արժեքը կազմում է ` 8859.29 հազ. դրամ:

**Ա Մ Փ Ո Փ    Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ**

**ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի փողոցների գծանշման և ճանապարհային նշանների տեղադրման աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ**

| Հ/Հ | Նախահաշիվ | Կառույցների ծախսերի անվանումը                                                                                                                                     | Արժեքը հազար դրամ |        |        |         | Ընդհանուրը |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|---------|------------|
|     |           |                                                                                                                                                                   | Շին. աշխ.         | Մոնտաժ | Մարքավ | Այլ աշխ | Հազար դրամ |
| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                 | 4                 | 5      | 6      | 7       | 8          |
|     |           | <b>Գլուխ - 2 Շինարարության հիմնական կառույցներ</b>                                                                                                                |                   |        |        |         |            |
| 1   | 1-1       | ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի փողոցների գծանշման և ճանապարհային նշանների տեղադրման աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ | 6742.29           |        |        |         | 6742.29    |
|     |           | <b>Ընդամենը - 2</b>                                                                                                                                               | 6742.29           |        |        |         | 6742.29    |
|     |           | <b>Գլուխ - 6 Արտաքին ինժեներական ցանցեր</b>                                                                                                                       |                   |        |        |         |            |
|     |           | <b>Ընդամենը - 6</b>                                                                                                                                               |                   |        |        |         |            |
|     |           | <b>Ընդամենը 2 - 6</b>                                                                                                                                             | 6742.29           |        |        |         | 6742.29    |
|     |           | <b>Գլուխ - 7 Տարածքի բարեկարգում</b>                                                                                                                              |                   |        |        |         |            |
|     |           | <b>Ընդամենը - 7</b>                                                                                                                                               |                   |        |        |         |            |
|     |           | <b>Ընդամենը 2 - 7</b>                                                                                                                                             | 6742.29           |        |        |         | 6742.29    |
|     |           | <b>Գլուխ - 8 Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ</b>                                                                                                               |                   |        |        |         |            |
| 2   | 0.75%     | Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ                                                                                                                                | 50.57             |        |        |         | 50.57      |
|     |           | <b>Ընդամենը - 8</b>                                                                                                                                               | 50.57             |        |        |         | 50.57      |
|     |           | <b>Ընդամենը 2 - 8</b>                                                                                                                                             | 6792.86           |        |        |         | 6792.86    |
|     |           | <b>Գլուխ - 9 Այլ աշխատանքներ և ծախսեր</b>                                                                                                                         |                   |        |        |         |            |
| 3   | 0.80%     | Կլիմայական պայմանների ազդեցություն                                                                                                                                | 54.34             |        |        |         | 54.34      |
| 4   | 2.0%      | Փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների համար նախատեսվող լրացուցիչ ծախսեր                                                                                          | 135.86            |        |        |         | 135.86     |
| 5   | 0.15%     | Շին. աղբի տեղափոխման ծախսեր                                                                                                                                       |                   | 10.19  |        |         | 10.19      |
|     |           | <b>Ընդամենը - 9</b>                                                                                                                                               | 190.20            | 10.19  |        |         | 200.39     |
|     |           | <b>Ընդամենը 2 - 9</b>                                                                                                                                             | 6983.06           | 10.19  |        |         | 6993.25    |
|     |           | <b>Գլուխ - 10 Տնօրինության պահմպանում, հեղինակային հսկողություն</b>                                                                                               |                   |        |        |         |            |
| 6   | 2.0%      | Տեխնիկական հսկողություն                                                                                                                                           |                   |        |        | 139.86  | 139.86     |
| 7   | 0.6%      | Հեղինակային հսկողություն                                                                                                                                          |                   |        |        | 41.96   | 41.96      |
|     |           | <b>Ընդամենը - 10</b>                                                                                                                                              |                   |        |        | 181.82  | 181.82     |
|     |           | <b>Գլուխ - 12 Նախագծաերկրաբանական աշխատանքներ</b>                                                                                                                 |                   |        |        |         |            |
|     |           | <b>Ընդամենը 2 - 12</b>                                                                                                                                            | 6983.06           |        |        | 181.82  | 7175.07    |
| 8   | 3.0%      | Չնախատեսված ծախսեր                                                                                                                                                | 209.49            |        |        | 5.45    | 215.25     |
|     |           | <b>Ընդամենը</b>                                                                                                                                                   | 7192.55           |        |        | 187.28  | 7390.33    |
| 9   | 20%       | ԱԱՀ                                                                                                                                                               | 1438.51           |        |        | 37.46   | 1478.07    |
| 10  |           | Հանրագումարը ըստ ամփոփ նախահաշվի                                                                                                                                  | 8631.06           |        |        | 224.74  | 8859.288   |
| 11  |           | Այդ թվում վերադարձվող գումար                                                                                                                                      |                   |        |        |         | 9.10       |

Նախահաշիվ 1 - 1

ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի փողոցների գծանշման և ճանապարհային նշանների տեղադրման աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ

| N/N<br>ը/կ | Հիմնավորում | Աշխատանքի անվանումը                                                                               | Չափման<br>միավոր | Քանակ | Այդ թվում՝  |              |                          |                            |                               |     |                                 |       |       |                         | 1 միավ.<br>ընդ.արժ.<br>հազ.դր. | Նյութերի<br>արժեքը<br>հազ. դր. | Ընդհանուր<br>արժեքը<br>հազ. դր. |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------------|--------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----|---------------------------------|-------|-------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|            |             |                                                                                                   |                  |       | Ըստ նորմերի |              | Գործ. գներ               |                            | Նյութի ծախսը և արժեքը 1 միավ. |     |                                 |       |       |                         |                                |                                |                                 |
|            |             |                                                                                                   |                  |       | աշխատավարձ  | մեխ.շահարժեք | աշխատավարձ q=<br>2.40374 | մեխ.շահարժեք q=<br>3.16015 | անվանում                      | չ/մ | ինֆորմ-ն տեղեկագիր<br>04.2026թ. | քանակ | արժեք | ընդ.արժեք q=<br>1.14136 |                                |                                |                                 |
|            |             |                                                                                                   |                  |       |             |              |                          |                            |                               |     |                                 |       |       |                         |                                |                                |                                 |
| 1          | 2           | 3                                                                                                 | 4                | 5     | 6           | 7            | 8                        | 9                          | 10                            | 11  | 12                              | 13    | 14    | 15                      | 16                             | 17                             | 18                              |
| I          |             | Գծանշում                                                                                          |                  |       |             |              |                          |                            |                               |     |                                 |       |       |                         |                                |                                |                                 |
| 1          | 27-245      | Երթևեկելի մասի գծանշում 1.1 10սմ լայնությամբ                                                      | 1կմ              | 7.1   | 1.56        | 5.84         | 3.75                     | 18.46                      | Էմալ ճանապարհային             | կգ  | CXLIX/1564                      | 42    | 1.27  | 60.88                   | 83.09                          | 432.25                         | 589.91                          |
| 2          | 27-240      | Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատ գծով /1,5 տեսակի/ 1:3 գծի և արանքի հարաբերությամբ 10սմ լայնությամբ | 1կմ              | 10.2  | 1.56        | 5.84         | 3.75                     | 18.46                      | Էմալ ճանապարհային             | կգ  | CXLIX/1564                      | 10.5  | 1.27  | 15.22                   | 37.43                          | 155.24                         | 381.74                          |
| 3          | 27-250      | Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատ գծով /1.6 տեսակի/ 3:1 գծի և արանքի հարաբերությամբ 10սմ լայնությամբ | 1կմ              | 0.9   | 1.56        | 5.84         | 3.75                     | 18.46                      | Էմալ ճանապարհային             | կգ  | CXLIX/1564                      | 31.5  | 1.27  | 45.66                   | 67.87                          | 41.09                          | 61.08                           |
| 4          | 2-237       | Հետիոտն անցում 40սմ լայնությամբ գծով /զեբրա 1,14,1տեսակի/ 6.0կմ /                                 | մ²               | 2400  | 0.4242      |              | 1.02                     |                            | Էմալ ճանապարհային             | կգ  | CXLIX/1564                      | 0.42  | 1.27  | 0.61                    | 1.63                           | 1461.12                        | 3908.32                         |
| II         |             | Ճանապարհային նշաններ                                                                              |                  |       |             |              |                          |                            |                               |     |                                 |       |       |                         |                                |                                |                                 |
| 1          | 27-184      | Ճանապարհային նշանների տեղադրում մետաղական սյան վրա /առավելության/                                 | հատ              | 15    | 1.67        | 0.65         | 4.01                     | 2.05                       | Մետաղական վահան - նշան        | հատ |                                 | 1     | 11.5  | 21.936                  | 28.00                          | 329.04                         | 420.07                          |
|            |             |                                                                                                   |                  |       |             |              |                          |                            | Մետ.խողովակ 57x3մմ            | գծմ | LXXX/594                        | 4     | 1.27  |                         |                                |                                |                                 |
|            |             |                                                                                                   |                  |       |             |              |                          |                            | Բետոն B15                     | մ³  | VII/29                          | 0.1   | 26.92 |                         |                                |                                |                                 |

Ընդամենը  
13.3% վերադիր ծախսեր  
Ընդամենը  
11% շահույթ  
Ընդամենը

5361.11  
713.03  
6074.14  
668.16  
6742.29

**Ծավալաթերթ (%-ային)**

**ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի փողոցների գծանշման և ճանապարհային նշանների տեղադրման աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ**

| N/N<br>ը/կ | Աշխատանքի անվանումը                                                                               | Չափման<br>միավոր | Քանակ    | 1 միավ.<br>ընդ.արժ.<br>հազ.դր. | Ընդհանուր<br>արժեքը հազ. դր. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                                                                          | <b>3</b>         | <b>4</b> | <b>5</b>                       | <b>6</b>                     |
| <b>I</b>   | <b>Գծանշում</b>                                                                                   |                  |          |                                |                              |
| 1          | Երթևեկելի մասի գծանշում 1.1 10սմ լայնությամբ                                                      | 1կմ              | 7.1      | 109.89                         | 780.20                       |
| 2          | Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատ գծով /1,5 տեսակի/ 1:3 գծի և արանքի հարաբերությամբ 10սմ լայնությամբ | 1կմ              | 10.2     | 49.50                          | 504.88                       |
| 3          | Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատ գծով /1.6 տեսակի/ 3:1 գծի և արանքի հարաբերությամբ 10սմ լայնությամբ | 1կմ              | 0.9      | 89.76                          | 80.78                        |
| 4          | Հետիոտն անցում 40սմ լայնությամբ գծով /գեբրա 1,14,1տեսակի/ 6.0կմ /                                 | մ <sup>2</sup>   | 2400     | 2.15                           | 5169.12                      |
|            | <b>Ընդամենը տվյալ բաժնով</b>                                                                      |                  |          |                                | <b>6534.99</b>               |
|            | <b>Տոկոս %</b>                                                                                    |                  |          |                                | <b>92.16%</b>                |
| <b>II</b>  | <b>Ճանապարհային նշաններ</b>                                                                       |                  |          |                                |                              |
| 1          | Ճանապարհային նշանների տեղադրում մետաղական սյան վրա /առավելության/                                 | հատ              | 15       | 37.04                          | 555.58                       |
|            | <b>Ընդամենը տվյալ բաժնով</b>                                                                      |                  |          |                                | <b>555.58</b>                |
|            | <b>Տոկոս %</b>                                                                                    |                  |          |                                | <b>7.84%</b>                 |
|            | <b>Ընդամենը</b>                                                                                   |                  |          |                                | <b>7090.56</b>               |
|            | <b>ԱԱՀ 20%</b>                                                                                    |                  |          |                                | <b>1418.11</b>               |
|            | <b>Ընդամենը</b>                                                                                   |                  |          |                                | <b>8508.67</b>               |