




**ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԳԱՐԱԿ
ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ-2 ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ
ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ**

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ


ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑԿԱԾ Է՝
ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱԿԱՆ



Խ. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ

2026 թ.



ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԳԱՐԱԿ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 2 ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՉԲՈՍԱՅԳՈՒ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Հասցեն՝ ՀՀ Սյունիքի մարզ, Մեղրի համայնք, Ագարակ բնակավայր

ծածկագիր՝ 09-008-0477-0004



«ՀԱՆՐԱՔՈՆԱԿ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝

Նախագծի գլխավոր ճարտարապետ



Դ. Հովսեփյան

Խ.Բուդուկյան

ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑԿԵԼ Է ՀՀ-ՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ
ԵՎ ՀԱԿԱՐԳԵՀԱՅԻՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆՈՆԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲԱՌՈՒԹԱԳԻՐ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

2	Աշխատանքի անվանումը	Մեղրի համայնքի Ազարակ թաղաքի կենտրոնական գրասպասի բարելավում
3	Շնորհակալություն	Մեղրի համայնքի Ազարակ թաղաքի կենտրոնական գրասպասի բարելավում Նախկինում չի կատարվել հիմնականում աշխատանքներ և տեխնիկական միջակի ուսումնասիրություն
4	Ներկայացվող հիմնական պահանջներ, տեխնիկական առաջադրանք	Մեղրի համայնքի Ազարակ թաղաքի կենտրոնական գրասպասի բարելավում Քանոնական աշխատանքներ - անկախ իրեն ընտրված - տարածքի հարթեցում Նորոգման աշխատանքներ - Մեղրի համայնքի Ազարակ թաղաքի կենտրոնական գրասպասի բարելավում: Բնակիչի տեղափոխման աշխատանքներ, ճանապարհ կառուցում 9/8 ասիլներով (ճանապարհի կողմի և գոյնի ընտրությունը համապատասխան է պատվիրատուի հետ) և 20*10 բազային եզրագծերով սահմանափակված, 6 կառույցների ու արգելանքների տեղադրում, 2 տնտեսական տարածքների տեղադրում, կանաչապատման աշխատանքների իրականացում, 3 մ տրամագծով շաղկապի կառուցում (ձևի և գոյնի ընտրությունը համապատասխան է պատվիրատուի հետ), մանկական խաղահրապարակի և սպորտային հրապարակի կառուցում, գիշերային լուսավորության կառուցում (տեսակի և գոյնի ընտրությունը համապատասխան է պատվիրատուի հետ), գրասպասակարան, ջրահեռացման և ոռոգման համակարգի կառուցում
5	Շնորհակալություն	Աշխատանքային նախագիծը կազմվում է՝ ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որոշմամբ «ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» պահանջներին համապատասխան, ճարտարապետահատակագծային և նախագծման առաջադրանքներին, թերությունների ակտիս համապատասխան: Նախագիծը կազմվել է ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ.-ի թիվ 879-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համապատասխան: Նախագծման նախագիծային փաստաթղթերը ներկայացվում են փորձաքննության դրական եզրակացությամբ՝ հազ. դրամ նախահաշվային արժեքով՝ նախագծողի և փորձաքննության իրականացնողի միջև կնքված պայմանագրի համաձայն: Նախատեսվում է հեղինակային հսկողություն, նախագծող իրականացնում է հեղինակային հսկողություն աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում: ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշման համաձայն նախագծողը՝ աշխատանքներն իրականացնում է համար ինքն հանդիսացած նյութերի տեխնիկական ընթացքները կազմում է ՀՀ ԳՆԱՄՆԻ մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան, և/ կամ ներկայացնում է կապի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի /կոնստրուկցիաներ և այլն/ և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները, և/ ներկայացնում է շինարարական ծրագրերի կատարման համար անորոշված լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին և աշխատանքային ռեսուրսներին ներկայացվող պահանջները, և/ նախագծման նախագիծային փաստաթղթերը ներկայացնում է պատվիրատուին թղթային՝ 4 օրինակից և էլեկտրոնային տարբերակներով, և/ ներկայացնում է ըստ առանձին աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկը, ինչպես նաև, ներկայացնում է աշխատանքների կատարման ծավալագրեր՝ էլեկտրոնային տարբերակով, որի յուրաքանչյուր աշխատանքի միավորի արժեքը կներառի ՀՀ ջաղաքաշինական նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված բոլոր ծախսերը, շահույթը, ինչպես նաև բոլոր տուրքերը, վճարները և հարկերը՝ առանց նախատեսված վերադարձի գումարի, կնքված և ստորագրված նախագծողի կողմից (այդ թվում հաշվի առնել չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի 50%): Նախագծման նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են 2 մասից՝ - Ճարտարապետաշինարարական մաս. Ներառում է՝ - Ելակետային տվյալներ և նախագծային փաստաթղթեր //հատակագիծ / լուսավորման/ տեխնիկական ընթացակարգ, ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք /լիցենզիա / ջաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման բնագավառ՝ բնակելի, հասարակական և

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲԱՌՈՒԹԱԳԻՐ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

	արտադրական դրոշմ/տեխնիկական միջակի հետազոտության եզրակացություն /ըստ անհրաժեշտության/ ընդհանուր քաղաքագիր, հատակագծեր, շինարարության և քանոնական կազմակերպման նախագծեր, հիմնական շինարարական նյութերի, կոնստրուկցիաների ամփոփագրեր, մասնագիր, աշխատանքների կատարման օրացույց, աշխատանքների կատարման ժամանակացույց, աշխատանքային գծագիր, աշխատանքային ծավալներ/ քաղաքագրեր, Նախահաշվային մաս՝ անկողի, օբյեկտային, լուսավորման, ջրահեռացման, ջրամատակարարման աշխատանքների ընթացքը համապատասխանեցվում է պատվիրատուի հետ Աշխատանքային նախագիծը ընդհանուր փաթեթը ներկայացնել հայերեն լեզվով Նախագծման նախահաշվային փաստաթղթերը պետք է պատրաստված լինեն համակարգչային համապատասխան ծրագրերի կիրառմամբ, ընթերցելի:
Հիմնական պարզականություններ	Հիմնական պարզականություններ 1. հետազոտման աշխատանքների իրականացում, 2. նախագծման նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում, Հեռագրման վերաբերյալ պահանջներ՝ • հետազոտման իրականացնել նախագծային փաստաթղթերը մշակելու անհրաժեշտ ծավալով, • հետազոտման ընթացքում իրականացնել Մեղրի համայնքի Ազարակ թաղաքի կենտրոնական գրասպասի և հարակից տարածքի անկախ միջակի տեսակարանական: Նախագծի նկարագրման պահանջներ • Նախագծային փաստաթղթերը պետք է համապատասխանեն ՀՀ պետական ստանդարտներին, հրահանգներին, քաղաքաշինական նորմերին • Նախագիծը մեջ պետք է նախատեսվի առնվազն հետևյալ աշխատանքները՝ Համաձայնեցումներ՝ • քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության եզրակացությունը պետք է լինի դրական, • նախագծային լուծումները համաձայնեցնել տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարի հետ, • տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարի հետ համաձայնեցնել շինարարական աղբի տեղերը
Նորմատիվային պահանջներ	• Նախագծման նախահաշվային փաստաթղթերը կազմվել են ջաղաքաշինական նորմերի պահանջներին համապատասխան: • Նախահաշվի կազմվել է ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ.-ի թիվ 879-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համապատասխան: • Նախագծման նախահաշվային փաստաթղթերը կազմվել համաձայն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային փաստաթղթերի:

Կազմող

Մեղրի համայնքի ղեկավար՝



Մկրտիչ Մկրտչյան

Նաչատուր Անդրեասյան

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Մեղրիի համայնքապետարան
Հասցե՝ ՀՀ Սյունիքի մարզ
ք.Մեղրի, Զորավար Անդրանիկի 2

ԿԱՏԱՐՈՂ
«ՀԱԼԴԻ ՔՈՆՍԱՅՔ» ՍՊԸ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Նորատուս,
Սարյալանցի 1 նրբ. տուն 1



ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Այս փաթեթով իրականացվում է ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի Ագարակ քաղաքի կենտրոնական զբոսայգու բարեկարգման աշխատանքները:

ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի Ագարակ քաղաքի կենտրոնական զբոսայգու բարեկարգման նախագծանախաշվային փաստաթղթերի կազմման համար հիմք են հանդիսացել կառուցապատողի՝ Մեղրիի համայնքապետարանի կողմից տրված տեխնիկական առաջադրանքը և տարածքի գեոդեզիական հանույթը:

Նախատեսվում է բարեկարգել տարածքը՝ իրականացնել նոր ճեմուղիներ բետոնե սալիկներով ծածկույթով, տեղադրել բազալտե եզրաքարեր, իրականացնել տարածքում այլ վերակառուցման աշխատանքներ, այդ թվում՝ նաև կառուցել զրուցարան, մանկական խաղահրապարակ և մարզահրապարակ: Տարածքի 60-70%-ը հատկացված է ծաղկանոցների և կանաչապատ տարածքների համար, ինչի համար էլ անհրաժեշտ է ունենալ ոռոգման համակարգ:

Համայնքի կողմից առաջարկվել է բարեկարգել մոտ 2100մ²:

Նախագծի միացումները ինժեներական ցանցերին իրականացնել նախապես համաձայնեցնել ցանցերը սպասրկող տարածքային տեղամասերի հետ, համապատասխան տեխնիկական պայմանների առկայության դեպքում:

Վկայակոչվող փաստաթղթերի տեղեկագիր

Նշանակումը	Անվանումը	Ծանոթություն
СНИП III-10-75 часть III	Благоустройство территорий	
ՀՀՇՆ II -7.01-2011	Շինարարական կլիմայաբանություն	
ՀՀՇՆ II -8.03-96	Արհեստական եվ բնական լուսավորություն	
ՀՀՇՆ II -8.04.01-97	Շենքերի եվ կառուցվածքների հորեհային անվտանգություն	
ГОСТ Р 52301-2004	Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования	

ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

ՀՀ	ԹԵՐԹԻ ՀԱՄԱՐԸ	ԱՆՎԱՆՈՒԲԸ	ԾԱՆ.Ն
		ՇԱՊԻԿ	
01		ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ	
02		ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ	
03	ԱՆ 01	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
04	ԱՆ 02	ԻՐԱՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	
05	ԱՆ 03	ԳԼԽԱԿՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ/	
06	ԱՆ 04	ԳԼԽԱԿՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԶԱԹԱԿՈՒՄ/	
07	ԱՆ 05	ԳԼԽԱԿՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԶԱԹԱԿՈՒՄ/ /հուշարձանի հատված/	
08	ԱՆ 06	ԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՏԻՊԵՐԸ	
09	ԱՆ 07	ԵԶՐԱՊԱՏԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	
10	ԱՆ 08	ԵԶՐԱՊԱՏԵՐ ԵՊ-1, ԵՊ-2	
11	ԱՆ 09	ԵԶՐԱՊԱՏԵՐ ԵՊ-3, ԵՊ-4	
12	ԱՆ 10	ԵԶՐԱՊԱՏԵՐ ԵՊ-5, ԵՊ-6	
13	ԱՆ 11	ԿՏՐԱԾԵԼՆԵՐ	
14	ԱՆ 12	ԵԶՐԱՊԱՏ ԵՊ-7	
15	ԱՆ 13	ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ Ա-1, Ա-2, Ա-3, Ա-4	
16	ԱՆ 14	ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ Ա-5	
17	ԱՆ 15	ԶՐԱԿԱԶԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	
18	ԱՆ 16	ԶՐԱԿԱԶԱՆԻ ԶՐԱՄՍՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԶՐԱՅԵՌԱՑՈՒՄ	
19	ԱՆ 17	ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ	
20	ԱՆ 18	ՆՍՏԱՐԱՆ, ԱՐԲԱՄԱՆ	
21	ԱՆ 19	ԱԿԱԶՆՈՑ	



					ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԳԱՐԱԿ ԶԱՐԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			
ՆԳՏ	Խ.Բուդոյան				ՊԱՏՎՐԱՏՈՒ ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՐԶ ՀԱՅԵ՝ ՀՀ Սյունիքի մարզ Ք.Մեղրի, Զորավար Անդրանիկի 2	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՂԵՐ
Նախագծող	Խ.Բուդոյան					ԱՆ	01	19
					ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	2026		

ԻՐԱՂՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻՇ Մ 1:1000

ԲԱՐԵՎԱՐԳՈՂ ՀԱՏԱՍ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



- շենքեր շինություններ



- կադաստրային միավորի սահմանագիծ



- առկա պարիսպ



- կանաչապատ հողամասեր



- հողային ծածկույթ / քարեկարգվող տարածք



- առկա ծառեր



- առկա յուսակիրության սյուն



I Զոնվածներ հուշարձանների հատված



II Մանկաներ խաղահրապարակներ




III Մեծահասակների մարզահրապարակներ




IV Առկա հանաչապատ տարածք



ՀՀ ԱՅՈՒՆԻԷԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԳՐԻ ՀԱՄԱՅՆԷԻ ԱԳԱՐԱԿ ԲԱՐԱԷԻ ԿԵԼՏՐՈՆԱԿԱՆ ԶԲՈՍԱՅՈՒՐ ԲԱՐԵՎԱՐԳՈՒՄ			
ԼՂԾ	Խ.Բուրդյան	ՊԱՏՎԱՐՈՒՄՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆԱԿՈՍՏՐԱԼ ՀԱՅԵՐ՝ ՀՀ Սյունիքի մարզ, Զ.Մեղրի, Զորավար Մնղրանիկի 2	ՓՈՒԼ
Լախագծեց	Խ.Բուրդյան		ԹԵՐ
		ԻՐԱՂՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳՐՈՒՄ	ԹԵՐԵՐ
			ԱՆ
			02
			19
			2026



ՀԱՓԱԿԱՊՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Մ 1:250



Պայմանական նշաններ

Բազալտե 10x20 եզրաքարեր
 Բետոնե հենապատեր

628.43

**8.60

X=8603692.5562
 Y=4304301.8950

Բացարձակ սիշեր


Կորդինատային
 սիշեր




					ՀՀ ԱՅՈՒՆԻԹԻՆԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԳՐԻ ՀԱՄԱԼՅԵԻ ԱԳԱՐԱԿ ԶԱՐԱԲԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ՊՈՐՏԿԻ ԿԱՌՈՒՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
					ՊԱՏԱԿԱՎՈՐ ՄԱՐԶԻ ՀԱՄԱՅՆԱԹԵՍԱՐԱՆ ՀԱՅԵՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՊՈՐՏԻ ՎԵՐԱԿԱՆ ՍԵՐՎԻՍԻ 2	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԼԳՑ	Ս.Բուրյան					ԱՆ	04	12
Նախագծող	Ս.Բուրյան							
					ՀԱՓԱԿԱՊՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /խաղաղապարական հատված/	 2026		

Զրուցարան (1 հատ)


Ճակատ U 1:50




Կտրվածք ըստ 1-1 U 1:50



Հատակագիծ U 1:50



Տանիքի հատակագիծ U 1:50





Ծանոթություն

1. Եռակցումը կատարել է 3-42A էլեկտրոդով, եռակցման կարի բարձրությունը ընդունել եռակցվող էլեմենտների փորքի հաստությանը հավասար:
2. Պողպատե էլեմենտները ներկել երկու շերտով AC-182 յուղաներկով, կամ XB-16, XB 110, XB 124 եմալներով, նախաներկված ԴՓ-021, կամ ՈՓ-020 ներկատարի վրա:


Մասնագիր մեկ զրուցարանի համար

Գրան	Էլեմ. հիմքեր	Մեքանություն	Բնական	1 էլեմենտի քաղ. իս	ամբողջ քաղ. իս
Զրուցարան / 1 հատ /					
1	□ 80x4,	L=49.0գծ.մ	-	457.2	457.2
2	□ 40x4,	L=28.0գծ.մ	-	120.4	120.4
3	Նստատեղի տախտակ h=5սմ	Նստարանի 2 / 2 հատ /	-	0.08	0.08
4	Ներկված քիթեր	մ²	-	14.8	14.8
5	Գազաբալին ներկված հարթ քիթեր L=11000, B=3000մ, t=2մմ	մ²	-	2.7	2.7
6	L 50x32x4,	L=150	8	0.37	2.96
	մետաղական էլեմենտների Օերկում	կգ	-	580.56	580.56
	Ինքնապարուրակվող պտուտակ	հատ	-	90	90
Ներքին էլեմենտ					
7	Մետ. քիթեր 200x200x12	հատ/կգ	-	4/15.1	4/15.1
8	Ամրան Փ12A500C L=3000մ	հատ/կգ	-	16/4.26	16/4.26
	Հիմքի բետոն B15 դասի	մ³	-	1.1	1.1
	Հիմքի խրամուղու փորում	մ³	-	2.0	2.0


Ներքին էլեմենտ




Հանգույց -1"



Հանգույց -2" U 1:10



ՀՀ ԱՅՈՒՆԻԷԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԳՐԻ ՀԱՄԱՅՆԵԻ ԱԳԱՐԱԿ ԶԱՐԱԷԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԶԲՈՍԱՅՈՒ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ					
ԱԳՏ	Խ.Բուրումյան	[Signature]	ՊԱՏՎՈՐՈՒՄ՝ ՄԵՐՈՒ ՀԱՄԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՐ ՀՀ Սյունիքի մարզ Զ.Մեղրի, Զորավար Անդրանիկի 2	ՓՈՒԼ	Թերթ
Լախագծեց	Խ.Բուրումյան			ԱՆ	17
			ԶՐՈՒՅԱՐԱՆ	2026	




1	փայտյա չորու. 80x50 - 500 մմ 2x37=74 հատ	մ ³	0,148
2	բազալտե քար կլորացվածվան մասով, 500x300x600 մմ - 2x2=4 տեղ, Ø 20 մմ 200 մմ անցքերով -4x2=8 տեղ,	մ ³	0,368
3	բազալտե քար 450x150x500 մմ շարավիվան Ø 10 մմ 2 անցքերով -2x1=2 հատ, Ø 20 մմ 200 մմ անցքերով -2 տեղ,	մ ³	0,070
4	պողպատյա խողովակի ԳՈՍՏ 8845-68 կլորացումով 60x40x3 L=464,600 մմ 2x2=4 հատ	կգ	79,2
5	ամփան A500 Ø 18 L=300 մմ 2x6=12 հատ	կգ	7,2
6	անկյոն Ø 8 L=120մմ 2x6	հատ	12,0
7	իլոյուս, մանեյ, տափօղակ Ø 8 L=80մմ 2x74 հատ 1,3 + 0,8+ 0,6 կգ	կգ	2,7
8	Փայտյա չորուների լացքապատում ջրակայուն լացով	մ ²	9,6
9	Պողպատյա էլեմենտների երկնքերտ ներկապատում	մ ²	3,7

1. Նստարանները, արձամանները նախատեսված են գործարանային արտադրության:

2. Նստարանները և արձամանները ընտել նմանակալ, իսկ այլ տեսքով ընտրելու ղեկավար պահպանել մթնոլորտային ազդեցությունից պաշտպանված հատկություններով, տեսք համամասնեցնել համալսելի և նախագծի հեղինակի հետ :

Technical drawing of a concrete foundation for a chimney. The drawing shows a cross-section of the foundation with dimensions: top width 180x180, chimney width 80x60, foundation width 60x40x3, and foundation depth 450x150x550. Labels include 'Փայտյալ շրջուկ' (Wooden ring) and 'Փայտյալ բաշ' (Wooden support). A scale bar indicates 500 units.




A wooden bench with a metal frame, featuring a curved backrest and a sturdy base. The bench is made of light-colored wood slats and has a dark metal frame. It is shown from a side-on perspective, highlighting its design and structure.

Նստարան այգու համար գործարանային արտադրության-
 հիմնականըը պողպատից, նսելատեղը փայտից
 Պատված հակակորոզիոն ներկով և փայտի ջրակայուն լաքով
 Ներդիր դետալները ներառյալ:




Ավազանոց փայտե պատերով

Մ 1:50



1 - 1
Մ 1:50



Ծանոթություն

1. Փայտանյութը պատել հականեխիչ լուծույթով /ՇՆԵՎԿ 2.03.11-85 ՇՆԵՎԿ 2.01.02-85/:
2. Փայտե էլեմենտները ներկել երկու շերտով AC-182 յուղամերկով, կամ XB-16, XB 110, XB 124 էմալներով, նախաներկված օլիֆով:
3. Ավազանոցը լցնել մաղաճ կվարցային $h=30$ սմ ավազով $V=0.9\text{մ}^3$




Փայտե ավազանոցի /խաղարան/ մասնագիր

N	Էլեմենտների անվանումը	Չափսան միավոր	Քանակը հատ	Երկարությամբ մմ	Ընդհանուր երկարությամբ մ	Ընդհանուր ծավալը մ^3
1	150x30	մ	4	1850	7,4	0,222
2	150x30	մ	8	1900	15,2	0,46
	Ընդամենը					0,68
3	պողպատե անկյունակ	հատ	40			3,0կգ
4	հեղույս, մանեկ $\varnothing 10 \times 55$	հատ	80			4,5կգ
	Ընդամենը					




				ՀՀ ԱՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԳՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԳԱՐԱԿ ԶԱՐԱԹԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ		
ՆԳՏ	Խ.Բուդուկյան			ՊԱՏՎԱՐԱՐՈՒ ՄԵՐՈՒԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԱՐԱՆ ՀԱՄԱԵՆ՝ ՀՀ Սյունիքի մարզ ք. Մեղրի, Զորավար Անդրանիկի 2	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Նախագծող	Խ.Բուդուկյան				ԱՆ	19
				ԱՅԳՈՒ ՄՈՒՏՔԻ ՀԱՏԿԱԾՈՒՄ ԿԱՄԱՐԱԶԵԿ ՇՔԱՄՈՒՏԵ	2026	


Ա-1 /1հատ/
կտրվածք 1-1
Մ1:50




Ա-2 /1հատ/
կտրվածք 2-2
Մ1:50



Ա-3 /2հատ/
կտրվածք 2-2
Մ1:50



Ա-4 /1հատ/
կտրվածք 4-4
Մ1:50



Աստիճան Ա-1 (1 հատ)

1. Քարալիցք աստիճանի տակ (տոփանում շերտ-շերտ ջրումով) $V=1.14 \text{ մ}^3$
2. Աստիճանների բետոն $B 15.0$ դասի $V=0.47 \text{ մ}^3$ ամրան $\emptyset 8 \text{ A500C } p200 \times 200$ բրդիով $m=10.3 \text{ կգ}$
3. Քաղալոն երեսապատման աստիճանների և աստիճանաքայլերի սալիկներ $d=40 \text{ մմ } 2.16 \times 0.8 \text{ S}=2.98 \text{ մ}^2$

Աստիճան Ա-2 (1 հատ)

1. Քարալիցք աստիճանի տակ (տոփանում շերտ-շերտ ջրումով) $V=0.8 \text{ մ}^3$
2. Աստիճանների բետոն $B 15.0$ դասի $V=0.36 \text{ մ}^3$ ամրան $\emptyset 8 \text{ A500C } p200 \times 200$ բրդիով $m=8.5 \text{ կգ}$
3. Քաղալոն երեսապատման աստիճանների և աստիճանաքայլերի սալիկներ $d=40 \text{ մմ } 1.62 \times 0.65 \text{ S}=1.27 \text{ մ}^2$

Աստիճան Ա-3 (2 հատ)


1. Քարալիցք աստիճանի տակ (տոփանում շերտ-շերտ ջրումով) $V=2.4 \text{ մ}^3$
2. Աստիճանների բետոն $B 15.0$ դասի $V=0.96 \text{ մ}^3$ ամրան $\emptyset 8 \text{ A500C } p200 \times 200$ բրդիով $m=26.1 \text{ կգ}$
3. Քաղալոն երեսապատման աստիճանների և աստիճանաքայլերի սալիկներ $d=40 \text{ մմ } 4.5 \times 1.8 \text{ S}=8.3 \text{ մ}^2$

Աստիճան Ա-4 (1 հատ)


1. Քարալիցք աստիճանի տակ (տոփանում շերտ-շերտ ջրումով) $V=1.8 \text{ մ}^3$
2. Աստիճանների բետոն $B 15.0$ դասի $V=0.76 \text{ մ}^3$ ամրան $\emptyset 8 \text{ A500C } p200 \times 200$ բրդիով $m=16.6 \text{ կգ}$
3. Քաղալոն երեսապատման աստիճանների և աստիճանաքայլերի սալիկներ $d=40 \text{ մմ } 3.6 \times 1.44 \text{ S}=5.04 \text{ մ}^2$




				ՀՀ ԱՅՈՒՆԻԷՄԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԳՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԳԱՐԱԿ ԶԱՆԱՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ		
ԼԳՃ	Խ.Բուրումյան			ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒՄ ԵՐԱՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՄԵՏՈՒՄ ՀԱՍՏՈՒՅՑ ԶԳ Սյունիքի մարզ ք.Մեղրի, Զորավար Անդրանիկի 2	ՓՈՒԼ	Թերթ
Նախագծեց	Խ.Բուրումյան				ԱՆ	13
				Աստիճաններ Ա-1, Ա-2, Ա-3, Ա-4 կտրվածքներ և մասնագիր	2026	



Ա-5
կտրվածք 5-5
Մ1:50



Ա-5
կտրվածք 6-6
Մ1:50



Աստիճան Ա-6


1. Աստիճանի կողային պատերի խամքարաբետոնից հիմքեր B12.5 դասի $V=2.2 \text{ մ}^3$
2. Աստիճանի կողային պատ բետոնից B15 դասի $V=2.2 \text{ մ}^3$
3. Քարալիցք աստիճանի տակ (տոփանում շերտ-շերտ ջրումով) $V=1.7 \text{ մ}^3$
4. Աստիճանների բետոն B 15 դասի $V=1.2 \text{ մ}^3$
5. ամրան Ø 8 A500C p 200X200 բջիջով $m=12.5 \text{ կգ}$
6. Քաղալտն երեսապատման աստիճանների և աստիճանաքայլերի սալիկներ $d=40 \text{ սմ } 3.3+1.32 \text{ S}=4.32 \text{ մԱ}$
7. Կողանակատների երեսապատում քաղալտն սալիկներից $d=30 \text{ սմ } S=8.1 \text{ մ}^2$
8. Քաղալտն սալիկներից գլխաքաս $d=50 \text{ սմ } 8.7 \times 0.40=3.5 \text{ մ}^2$



					ՀՀ ԱՅՈՒՆԻԷԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԳՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԳՐԱԿ ԶԱՐԱԷԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			
					ՊՏԱԿՐԱՏՈՒ ՄԵՐՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԱՆՈՒՄ ՀԱՄԾ՝ ՀՀ Սյունիքի մարզ ք.Մեղրի, Զորավար Մնդրանիկի 2	ՓՈՒԼ	Թերթ	Թերթեր
ԼՂԾ	Ս.Բուդույան					ԱՆ	14	19
Լախագծեց	Ս.Բուդույան				Աստիճաններ Ա-5 կտրվածքներ և մասնագիր			
						 2026		


Շատրվան

Կտրվածք ըստ 1-1 Մ 1:50




Հատակագիծ Մ 1:50

0.00=629.20



Հատույթ -2-2 U 1:25

Ամրանապիտուկ



ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՎԱՍՏՆԱԳԻՐ

դիրք	Էսքիզ
2	 L=250
2'	 L=400

Զրավագանի միաձույլ կոնստրուկցիաների մասնագիր

դիմք	Ելանական	Բանակը հատ	Բաշը 1 է. Կ	Բաշը ընդ. Կ
	Հատակ Պատ			
1	Ø10 A500C $\Sigma L=105.3$ մ	30		65.0
3	Ø10 A500C $\Sigma L=94.5$ մ	30		58.3
2	Ø6 A240 $L=250$ մմ	25	0.056	1,4
2'	Ø6 A240 $L=400$ մմ	60	0.089	5,3
4	Ø8 A240 $L=10.4$ մ	6	4,1	24.6
5	Ø8 A240 $L=9.4$ մ	5	3,72	18.6
	ընդամենը դաս B25 W8			3.2 մ



Ծանոթություն

Հարաբերական ± 0.00 միջոց համապատասխանում է բացարձակ 623.2 միջին

1. Ֆրակազանի տաշտակի կարմիր լիցքային գրամատներում H միջին =50 սմ, V=5.1մ³ տեղադրվում լցակայան 50 մ
2. Հատակի նախապատրաստական շերտ խճով /20-70 մմ/ H=15 սմ , V=1.5 մ³
3. Հատակի սալի նախապատրաստական շերտ B 7.5 դասի բետոնով H=10 սմ , V=1.0 մ³
4. Ֆրակազանի մեջին մակերևութային ցրանկուտացում քաղցրահամայնությամբ Ceresit CR-65 ցրանկուտաչիզ, յուրակազանների համար՝ ծխախճ 1.5 կգ/Մ2 (1 մմ շերտ)։ -17.0 մ³
5. Ֆրակազանի մեջին մակերևութային ցեմենտ ավազե շաղախով ներկայում 20 մմ շերտով 20x20 բլիթով բազալտե ճացով, ԲՀ-1 Փ=4մմ -17.0 մ³
6. Ֆրակազանի մեջին մակերևութային ներկում ցրակազանների համար նախատեսված լատեքսային ցրակայում «Prestij» կամ համանման հատկություններով ներկով 120-160 գ/մ² 17.0 մ³
7. Արտաքին պատերի երեսապատում բազալտե սալիով d=30 մմ - 3.4 մ³,
8. Բազալտե որմնախուխ d=80 մմ, B=450 մմ - 9.9 գ³
9. Դատերի արտաքին մակերևութային ցրանկուտացում 2 շերտ փոտոնով - 2.2 մ³

[illegible]

ԾԱԿԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ



Դ/Դ	Աշխատանքի անվանումը	Հ.մ.	քանակ	ծանոթ.
	<u>Ջրավազանի տեխնոլոգիական խողովակներ</u>			
1	Խրամուղու փորում ձեռքով	մ²	3,3	
2	Ավազե նախապատրաստական շերտ	մ³	0,6	
3	Պողպատյա քրազալատար խողովակ	գ.մ.	12,0	Փ40
4	Պողպատյա քրազալատար խողովակ	գ.մ.	8,0	Փ50
5	Հոսակ	հատ	1	Փ100
6	Շատրվանային գլխադիր	հատ	1	Փ40
7	Փակկան	հատ	1	Փ40
8	Փակկան	հատ	1	Փ50
9	Պողպատե ձևավոր մասեր	կգ	5	2 շերտ
10	Խողովակների ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ²	3,6	
11	Ցանցի փորձարկում	գ.մ.	20,0	
12	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով	մ³	2,7	
13	Դիտահոր D2000, H=1500՝ հավաքովի ե/բ էլեմենտներից, ճանապարհային ծանկի սալով և թուփե մոդուլով	հատ	1	ՏՀՀ
14	Շատրվանի կառավարման պոմպ	հատ	1	

ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ

Հողային բոլոր աշխատանքները Նախատեսվում է իրականացնել այն բոլոր կազմակերպությունների՝ ներկայացուցիչների ներկայությամբ, որոնց իրավասության տակ են գտնվում ստորաբաժանային կոնտինկվալաները, եթե այդպիսից տարածքում կան: Հատմանի ձևը համաձայնեցնել համայնքի հետ:



						ՀՀ ԱՅԹԱՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԳՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԳԱՐԱԿ ԶԱՆԱՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ		
ԼԳՏ	Ն.Բուդոմյան		ՊՏԻՎՐԱՏՈՒ ՄԵՐՈՒԻ ՀԱՄԱՆԱԽԱՐԱՇՏԱՐԱՆ ՀԱՄԱՑ՝ ՀՀ Արմավիր մարզ ք. Մեղրի, Զորավար Մկրտչևիկի 2			ՓՈՒԼ	Թերթ	Թերթեր
Խախգծեց	Ն.Բուդոմյան					ԱԼ	16	19
			Ջրավազանի ջրամատակարարում և ջրահեռացում			 2026		

-

-
- A cross-sectional diagram of a wall assembly. From top to bottom, the layers are: a thin outer layer, a thick insulation layer with diagonal hatching, and a masonry layer with a stippled pattern. A vertical crack is shown passing through all three layers. A horizontal line with a small circle at its left end is positioned above the crack, indicating a section line.

-

-

-
- Քաղաթե եղանակ
200x100 մմ
Միջանառ
- Քետոնի սալիկ
d=60 մմ
- Քետոնի հիմք
- Կողմաձևադրվյալի շերտ 100 սմ

[illegible]


Անվանումը	Տիպը	բնահողի կտրուս միջինը , տեղափոխում 50 մ մ ³	հողային լիճք, մ ³	խմային շերտ h=10 սմ տոփումումով մ ³ (QOUS- 25607-2009)	կուսակազային շերտ h=10 սմ տոփումումով մ ³ (QOUS- 25607-2009)	բետոն B15 դասի մ ³ ցանց Bp 4 150x150 կգ	Չոր ցեմետ ավազային խարսուրդ h=4սմ մ ³	բետոնն սալիկ h=6սմ մ ²	բազալտե սալիկ h=6սմ մ ²	բազալտե եզրագաղ /20x10/սմ գծ/մ	բետոնն հինգ B15 դասի բազալտե եզրագաղի տակ մ ³	Միլթետոյկ ռետինե ծածկույթ 10 մմ միանույլ մ ² (QOUS- P 52169-2012, P EH 1177-2013)	Ազային շերտ h=80սմ գՈՍՏ 8736-93 մ ³	բուսամուկի փառմ h=10սմ, միլթետոյկ ռետինե
Բազալտե 60 մմ սալիկներ	"I" տիպ		303,6	15.4	-	15.4/209.0	6.2	-	154.8	114.0	4.6		-	-
Բետոնե 60 մմ սալիկներ	"II" տիպ	233,6		70.8	70.8	-	28.3	707.8	-	475.0	14.3		-	-
Միլթետոյկ ռետինե ծածկույթ 10 մմ միանույլ	"III" տիպ	84,4	-		8.8	8.8/118.5	-	-	-	90.6	2.7	87.8		
Ազային շերտ գՈՍՏ 8736-93 h=80մմ	"IV" տիպ	186,5	-		36.6					129.2	3.9		29.3	
Կանաչապատ տարածք	"V" տիպ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				814.5
Ընդամենը		504,5	303,6	86.2	116.2	24.2/327.5	34.5	707.8	154.8	808.8	25.5	87.8	29.3	814.5

1. Բոլոր լայնեղերը տրված են մմ-ով:
2. Ճանկն և Լուրմապայային շերտերը փոխերգ հետո խտացնել, վերին շերտը՝ ջրում:
3. Բետոնե զՈՍՍ P 9302-2021 (B-15) դասի շերտը համաարդյոքեցումից հետո 4-12 ժամվա ընթացքում իրականացնել 240-360 մմ բայով կարանները կարանն եղանակում 25-35 մմ խորությամբ, որոնց ցնել բետոնի հասնող Նախատեսված հեմոնտներ մաքրելով:
4. Բազալտե ծանկալայինների միջև կարանները ընդունել 5 մմ՝ ցնել քարի հասնող Նախատեսված հեմոնտներ մաքրելով, բացալուտ սալիկները ընդել անկանաստու խզարներ:
5. Բազալտե ծանկալայինների տեսակը ընտրել զՈՍՍ-32018-2012 համապատասխան, 50x300մմ, միալուրման իրականացնել:
6. Բետոնե սալիկները ընտրել զՈՍՍ-17608-2017 խումբ Ա՛ մայրի, բետոնե, ձևավոր, եղյուրող շերտը գունավոր, 6մմ՝ զույն ու եղազիծից համամանակները կատարվողատու իրականացնել:
7. Բազալտե եղաբարեղեր ընտրել զՈՍՍ-32018-2012 համապատասխան:
8. Ց/ա չոր խորությունը 30/70 հարաբերությամբ /ցնելում M 400 ց/ա պակաս 250 կգ 1 մ²:



			ՀՀ ԱՅԻՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԻ ՄԵԳՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԳԱՐԱԿ ԶԱՐԱՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԶՈՐԱՍԱՅՐՈՒ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			
			ՊՏԿԱՐԱՏՈՒՄ ՄԵՐՈՒԻ ՀԱՆՈՒՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԻ՝ ՀՀ Այդուկի մարզ ք. Մեղրի, Չորափար Մեղրանիկի 2	ՓՈՒԼ	Թերթ	Թերթեր
				ԱՆ	06	19
			ԾԱԾԿՈՒՅՑԻ ՏԻՊԵՐԸ	 2026		
ԼԳՏ	Ն.Բուրդյան					
Լախագծեց	Ն.Բուրդյան					


ԵԶՐԱՊԱՏԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Ս 1:250



Պայմանական նշաններ

Պատի վերին միջ 29.00



Ծածկի/մարզերի վերին ճիշ	28.55
-------------------------	-------




Եզրապատերի մասնագիր

N	Էլեմենտների անվանումը	Հաճախ միավոր	Բաժանել հատ	Երկարությ մմ	Պատի հիմքերի խզամուկ փորձմ մ3	Ավազկույթ այլու շերտ 100 մմ մ3	Բնույն B 15 դասի մ3	Բազալտ պեյրոն երեսպատում մ2	Բազալտն 50 մմ գիպսաա 400 մմ լայրթյամբ	Բազալտն 50 մմ գիպսաա 470 մմ լայրթյամբ	Տուճետ ակազ պլակ մ2	Զրառույթ մետր, խորրկւս. D100 մմ
1	ԵՊ-1	մ	1	31.8	9,5	1,7	10,3	12,7	31,8			
2	ԵՊ-2	մ	1	29,4	10,6	1,9	20	15,5	29,4		39,90	
3	ԵՊ-3	մ	1	9,7	3,4	0,5	3,7	4,20	9,7		4,90	
4	ԵՊ-4	մ	2	30,2	9,1	1,7	13,8	21,20	30,2		10,40	2,40
5	ԵՊ-5	մ	2	45,8	11,5	2,7	24,8	20,20	45,8		39,40	
6	ԵՊ-6	մ	2	23	6,9	1,3	13,8	13,40	23		21,60	
7	ԵՊ-7	մ	1	33,6	20,2	3,4	46,3	76,90	0	33,60		2,40
8	ԵՊ-8	մ	1	13,8	8,3	1,104	15,7	26,20	0	13,80		3,60
	ԸՆԴԱՄԵՆԵՐ			217,3	79,4	14,3315	148,4	190,3	169,9	47,4	116,2	8,4
9	Գրոյթյուն ունեցող պատ	մ	1	141							282	


[illegible]




Կտրվածք Բ2-Բ2 /19.1 գմ/



Կտրվածք Ա-Ա /31.8 գմ/




Կտրվածք Բ1-Բ1 /19.7 գմ/




				ՀՀ ԱՅՈՒՆԻԷԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԳՐԻ ՀԱՄԱՅՆՈՒ ԱԳԱՐԱԿ ԲԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԶԲՈՍԱՅՈՒ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ		
ԼՂԾ	Ս.Բուդոյան			ՊԱՏՈՒՄՈՒ ՄԵՐՈՒ ՀԱՄԱՅՆՈՒՄԵՐԱՆ ՀԱՄԵՆ՝ ՀՀ Այդուրդի մարզ և Մեղրի շրջապատ մարզադահլի 2	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԵ
Լախագծեց	Ս.Բուդոյան				ԱԼ	08
						19
				Եզրապատ ԵՊ 1, ԵՊ 2	2026	


Եզրապատ ԵՊ 3




Կտրվածք Գ-Գ /9.7 գմ/



Եզրապատ ԵՊ 4 /2 հատ/




Կտրվածք Դ-Դ /15.1 գմ/




				ՀՀ ՍՅՈՒՆԻԷԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԳՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԳԱՐԱԿ ՔԱՐԱԷԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՁԲՈՍԱՅԳՈՒ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ		
ԼԳՏ	Խ.Բուդոմյան			ՊԱՏՎՈՐՈՒՄ ՄԵՐՈՒԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔ՝ ՀՀ Սյունիքի մարզ ք. Մեղրի, Չորավար մարտնիկի 2	ՓՈՒԼ	Թերթ
Նախագծող	Խ.Բուդոմյան				ԱՆ	09
				Եզրապատ ԵՊ 3, ԵՊ 4		19
						2026

Եզրապատ ԵՊ 5 /2 հատ/




Եզրապատ ԵՊ 6 /2 հատ/




				ՀՀ ԱՅՈՒՄՆԻԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԳՐԻ ՀԱՄԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱԳԱՐԱԿ ԶԱՐԱԵՐ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՉԲՈՍԱՅԳՈՒ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ		
ՆԳՏ	Խ.Բուդրոյան			ՊԱՏՈՒՄՈՒ ՄԵՐՈՒ ՀԱՄԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՆ՝ ՀՀ Այուդի մարզ ք. Մեղրի, Չորավար Անդրանիկի 2	ՓՈՒԼ	Թերթ
Լախագծեց	Խ.Բուդրոյան				ԱՆ	10
				Եզրապատ ԵՊ 5, ԵՊ 6	2026	


Կտրվածք Ե-Ե /22.9 գմ/



Կտրվածք 21-21 /7.2 գմ/



Կտրվածք 2 2-2 2 /4.3 գմ/



					ՀՀ ԱՅՈՒՆԻԷԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԳՐԻ ՀԱՄԱՅՆԵԻ ԱԳԱՐԱԿ ԲԱՆԱԹ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԶԲՈՍԱՅՈՒ ԲԱՆԿԱՐԳՈՒՄ					
					ՊԱՏՈՒՐԱՏՈՒՄ ՄԵՐՈՒՄԻ ՀԱՄԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆ ՀՀ Սյունիքի մարզ ք. Մեղրի, Զորավար Անդրանիկի 2	ՓՈՒԼ	Թերթ	Թերթեր		
ՆԳՃ	Խ.Բուդույան			Նախագծեց		Խ.Բուդույան	ԱՆ	11	19	
									2026	
							ԿՏՐԱԾԵԼԵՐ			

