

«ՀԱԽՅԱՆ» ՍՊԸ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Քաջարան քաղաքի Արուլյան 10
բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի
նորոգում՝ էներգախնայող միջոցներով»

Նախահաշվային մաս

Քաջարան 2026 թ.

ኒህልዚሕግ

Նախահաշվային մաս

ԷՆՊԵՐՈՍՅԱՆ



Քաջարան 2026 թ.

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Քաջարան քաղաքի Աբովյան 10 բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի նորոգում՝ էներգախնայող միջոցներով» օբյեկտի աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են գործող պահանջներին համապատասխան:

Նախահաշվային մասը կազմված է համաձայն ՀՀ կառավարության N 1656 - Ն 17.10.2024թ. որոշման հաստատված գործող գներով շին. աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգի:

Միջին աշխատավարձը ընդունված է 267138 դրամ

Նախահաշվային արժեքները որոշելիս, հաշվի են առնվել հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրվել է	
ա տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից	1.129
բ այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից	1.05
գ պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից	1.02
2 աշխատավարձի հաշվարկման գործակից	2467.79
3 մեքենաների ու մեխանիզմների շահագործման ծախսերի գործակից	3057.6
4 վերադիր ծախսեր	13.30%
5 շահույթ	11%
6 Ժամանակավոր շենքերի և կառույցների գործակից	0.8%
7 Կլիմայական պայմանների ազդեցությունը հաշվի առնող ծախսերի գործակից	0.64%

Նյութերի արժեքները ընդունված են ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակվող «Շինարարական նյութերի, կոնստրուկցիաների և պատրաստվածքների կողմնորոշիչ գների» 2025թ N 11 տեղեկագրի

Նյութերի ծախսերը որոշված են ըստ ՇՆ և Կ-ի համապատասխան:

Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված

20%:

Ավելացված արժեքի հարկը կազմում է

6,396.98

հազ. դրամ

Օբյեկտի շինարարության ընդհանուր արժեքը կազմում է

38,381.87

հազ. դրամ

Կազմեց՝



Ս. Շախյան

ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«ՀՀ Մյուսնքի մարզի Քաղաքական համայնքի Քաղաքական քաղաքի Արտաքին 10 բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի նորոգում»
Էներգետիկայի միջոցներով»

Կազմված է 2025թ. գնեքով

Ամփոփ նախահաշիվի գումարը կազմում է

36381.87 հազար դրամ

Հ/հ	Օբյեկտի և տեղային նախահաշիվների համարները	Գյուլյանների, օբյեկտների և լույսի նախահաշիվների ու ծախսերի անվանումը	Նախահաշիվային արժեքը /հազ. դրամ/					Ընդհանուր նախահաշիվային արժեքը /հազ.դրամ/
			Ենթարարական աշխատանքներ	Մոնտաժային աշխատանք	Մարքավորում, հարարանք և գույք	Այլ ծախսեր		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Օբյեկտային նախահաշիվ N 1	Գյուլյան 2. Հիմնական օբյեկտների շինարարություն «ՀՀ Մյուսնիքի մարզի Քաջարան համայնքի Քաջարան քաղաքի Արտվյան 10 բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի նորոգում» Էներգետիկայի միջոցներով»	29,206.675				29,206.675	
		Ընդամենը Գյ. 2-ով	29,206.675				29,206.675	
		Գյուլյան 7.						
		Փողորմաձուլալ շին-մոնտաժային աշխատանքներ հաշվի առնող գործակից	584.133				584.133	
		Ընդամենը Գյ. 2-7-ով	29,790.808				29,790.808	
2	0.8%	Գյուլյան 8.	238.326				238.326	
		Ժամանակավոր շինություններ և կառույցներ						
		Ընդամենը Գյ. 2-8-ով	30,029.135				30,029.135	
3	0.64%	Գյուլյան 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր	192.186				192.186	
		Կլիմայական պայմանների ազդեցությունը հաշվի առնող ծախսեր						
4	0.15%	Երև մոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած /ոչ ընթացիկ/ արդի տեղախառնման աշխատանքների ծախսեր	45.044				45.044	
		Ընդամենը Գյ. 2-9-ով	30,266.365				30,266.365	
	ՀՀ կառավարության որոշում N879-Ն 23.06.2011թ.	Գյուլյան 10. Տնօրենության պարտավորություններ						
5	2.0%	Տեխնիկական հսկողություն				605.327	605.327	
6	0.6%	Հերթահանման հսկողություն				181.598	181.598	
		Ընդամենը Գյ. 10-ով				786.925	786.925	
		Ընդամենը Գյ. 2-10-ով	30,266.365			786.925	31,053.290	
7	3.0%	Չնախատեսված ծախսեր	907.991			23.608	931.599	
		Ընդամենը	31,174.356			810.533	31,984.889	
8	20%	ԱԱՀ	6,234.871			162.107	6,396.978	
		Ընդամենը	37,409.227			972.640	38,381.867	
		Այդ թվում հետ վերադարձվող գումար					35.749	



Կազմեց՝

Մ. Հակոբյան

«ՀՀ Մյուսնիքի մարզի Քաջարան համայնքի Քաջարան քաղաքի Արմյան 10 բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի նորոգում՝ էներգախնայող միջոցներով»

ՕԲՑԵԿՏ. «ՀՀ Մյուսնիքի մարզի Քաջարան համայնքի Քաղաքի Արմյան 10 բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի նորոգում՝ էներգախնայող միջոցներով»

Օբյեկտային նախահաշվի գումարը կազմում է 29,206.675 հազար դրամ

U. Zwißurjan

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Աշխատանքի անվտանգությունը՝ «ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Քաջարան քաղաքի Արտյան 10 բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի նորոգում» ենթագլխավոր միջոցներով:

Կազմված է 2025թ. գներով /հեփորմացիան տեղեկագիր N11

Գ.աշխ =	2467.79
Գ.մեք =	3057.60
Կրուք	1.209

29.206.7 հազ. դրամ

Հ/Հ	Նկարագրություն	Չափան և միավոր	Քանակը	Աշխատավարձի արժեքը		Մեք. մեխ. շահագործման արժեքը		Մակնումը	Նյութերի արժեքը /հազ.դրամ/						Մշակման արժեքը /հազ. դրամ/	Ընդ. արժեքը Գ=1.05x1.02x 1.129 /հազ. դրամ/	Ընդհանուր արժեքը /հազ. դրամ/
				Ըստ նորմերի /հազ. դրամ/	Գործող գներով /հազ. դրամ/	Ըստ նորմերի /հազ. դրամ/	Գործող գներով /հազ. դրամ/		Ինքնուրույն աշխատանքի արժեքը	Ինքնուրույն աշխատանքի արժեքը	Չափ մանրացված քանակը	Ընդհանուր քանակը	Սրժեքը /հազ. դրամ/				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		I. Տանիքաձևի նորոգում															
		I. Տանիքի քանդակման աշխատանքներ															
1	9-24	Պլաֆիտային թիթեղի տանիքաձևի, թիթեղից մանր ծածկույթների քանդակում	քմ	464.18	0.109	0.27	0.11	0.33									
2	12-279 k=0.7	Տանիքաձևի ջրհորհամակցի քանդակում	մ	99.00	0.29	0.70	0.05	0.142									
3	P 8-191 k=0.7	100 մմ կտր ջրատար խորանիվների քանդակում	կտր.	5.00	2.23	5.493	0.03	0.096									
4	10-28 k=0.8	Տանիքի վայրեն կոնստրուկցիաների քանդակում	լամ	26.92	10.32	25.468	1.04	3.180									
5	12-288 k=0.7	Ծածկի ջրամեկույցի շերտի քանդակում	լամ	94.70	0.82	2.02	0.76	2.312									
6	P 23-77 P 23-223	Գոյացած կոնստրուկցիան շին. առքի դուրսերում շերտից բարձրորդ լինելու պարագային վրա	տն	97.95	0.960	2.37		0.000									
7	C310-5-2	Շինարարական առքի տեղադրված կոնստրուկցիան 5 կմ միջին հեռավորության վրա	տն	97.95		0.00	0.87	2.660									
		Ընդամենը															2,062.31
		2. Կտային ծածկի ջրամեկույցից աշխատանքներ															
8	11-55 11-56	Ծածկի ցածրաշխարհային հարթեցման շերտի իրականացում 30 մմ հաստությամբ	քմ	378.78	0.10	0.252	0.01	0.043	Ցածկաշխարհային շերտի քանակը	41	լամ	0.0306	11.6	26.0	0.96	1.257	476.02
9	իևճ	Միտադրական ցանց Bp-5 100x100 մմ	քմ	378.78		0.00		0.000	Միտադրական ցանց Bp-5 100x100 մմ	432	քմ	1.1	416.66	1.16	1.54	1.543	584.41
10	12-289	Ծածկի 1 շերտ գույքաշխարհային շերտի իրականացում, իզոպլան B	քմ	392.70	0.11	0.264	0.01	0.040	Իզոպլան B	201	քմ	1.1	435.9	0.17	0.23	0.534	209.65
11	12-284 k=0.25	Ջերմամեկույցի հանքաքարակ-150 մմ (3x50մմ)	քմ	378.78	0.13	0.312	0.02	0.060	Ջերմամեկույցի հանքաքարակ-150 մմ (3x50մմ)	201	քմ	1.1	390.1	3.21	4.00	4.371	1,655.81
12	12-289	Ծածկի 1 շերտ գույքաշխարհային շերտի իրականացում, իզոպլան AM	քմ	378.78	0.11	0.264	0.01	0.040	Իզոպլան AM	201	քմ	1.1	426.4	0.21	0.29	0.591	224.00
13	11-63 11-187	Ծածկի վրա նրբատեսակի երեսապատումը անցում	քմ	21.01	0.37	0.92	0.03	0.099	Փայտե շերտ 80x160 մմ	450	քմ	0.04	9.776	125.0	5.58	9.631	202.38

14	Ինժ	Այլումինե անկյունակ 40x40x4 մմ	մ	20.29	0.00	0.00	0.000	Այլումինե անկյունակ 40x40x4 մմ	շուկա	մ	1.1	22.32	3.00	3.99	3.990	80.97
		Շղթամներ														3.433.25
		3. Տանիքի կառուցման աշխատանքներ														
15	10-28	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների մուտած	լսմ	13.57	12.9	31.83	1.3	3.97	426	կգ	7.500	101.78	1.0	9.07		
									443	լսմ	0.93	12.62	125.0	140.55	209.144	2,838.08
									443	լսմ	0.12	1.63	125.0	18.14		
									454	կգ	3.08	41.80	1.50	5.59		
16	10-201	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների մշակում՝ կործանաչաշտպան կոմպոզ	լսմ	21.641	0.46	1.14	0.13	0.397	շուկա	կգ	10.06	217.706	1.7	21.16	22.695	491.15
									426	կգ	0.128	12.67	1.0	0.15		
									443	լսմ	0.0590	5.84	125.0	8.91		
17	12-278	Զրնորդանների իրականացում գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, քիվապատի	մ	99.00	0.4	1.01	0.0662	0.20	526	կգ	0.001	0.13	0.39	0.001	23.854	2,361.54
									480*	լսմ	1.7092	169.21	3.01	6.21		
									440	կգ	4.06	401.94	1.50	7.36		
									426	կգ	0.11	48.0	1.0	0.13		
									454	կգ	0.15000	67.8720	1.50	0.27		
18	P 8-266 k=0,9	Տանիքածածկ իրականացում գունավոր KTI-21-05 կտրված թիթեղից	լսմ	452.48	0.23	0.555	0.04	0.110	443	լսմ	0.00493	2.23	125.0	0.75	7.630	3,452.25
									481	լսմ	1.25	565.60	3.85	5.82		
19	12-280	Պիպի ծածկ ցիկլապատ գունավոր թիթեղից 0.5մմ, 200x200 մմ չափի	լսմ	22.98	0.458	1.13	0.00	0.012	519	մ	2.5	57.46	2.53	7.65	8.80	202.15
									426	կգ	0.02	0.3	1.00	0.02		
20	9-25	Չերկանարկի լուսամուտների ծածկի իրականացում գունավոր KTI-21-05 կտրված թիթեղից	լսմ	12.60	0.19	0.469	0.19	0.581	շուկա	տն	0.0001	0.0	400.0	0.02	5.986	75.43
									480	լսմ	1.05	13.23	3.85	4.89		
21	10-71	Չերկանարկի լուսամուտների փայտե ժայռալային փեղկեր (жалюзі деревянные) տեղադրում	հատ	3.00	3.5	8.64	0.3	0.92	շուկա	լսմ	0.8	2.40	15.0	14.51	25.513	76.54
									շուկա	լսմ	1.00	3.00	1.2	1.45		
22	12-280	Չերկանարկի լուսամուտների կտրերի երեսապատում գունավոր 0.5 մմ թիթեղով	լսմ	9.00	0.458	1.13	0.00	0.012	480*	լսմ	1.05	9.45	3.01	3.82	4.96	44.63
									507	մ	15.04	75.2	2.94	53.47		
23	P 8-191	Զրնորդան խողովակների մուտած գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, Փ-150 մմ, H=15.50 մ	կմայ.	5.00	4.11	10.136	0.06	0.178	511*	կմայ.	2.00	10.0	1.82	4.39	112.400	562.00
									440	կգ	16.66	83.3	2.00	40.29		
									505	հատ	1.0	5.0	3.26	3.94		

24	ԻՆՖ	Զբոսայգիների պարզադաս խորրվակ Փ-150x46մ, H=1.0 մ	մ	5.00		0.00		0.000	627	մ	1.0	5.0	5.25	6.35	6.35	31.74
25	12-283	Հնարգելների մոնտաժում գունավոր 0.5 մմ ֆիթերից	մ	85.00	0.062	0.15	0.004	0.012	490*	մ	1.0	85.0	2.06	2.50	2.66	226.10
26	12-283	Մետաղական պաշտպանիչ բազրիքների պատրաստում և մեխում	մ	92.20	0.062	0.15	0.004	0.012	շուկա	կգ	0.0049	0.452	650.00	3.85	4.02	370.21
									426	կգ	13.5	0.9	1.0	16.32		
									1704	կգ	2.4	0.17	0.93	2.70		
27	9-46	Հեղեղահարկի ուղղաձիգ սանրուղիի մոնտաժ	տն	0.07	13.8	34.06	32.1	98.15	շուկա	տն	0.001	0.000	400.0	0.48	151.708	10.50
28	ԻՆՖ	Հեղեղահարկի պողպատե ուղղաձիգ սանրուղի	տն	0.069		0.00		0.000	շուկա	տն	1.0	0.07	650.0	785.95	785.953	54.39
29	15-614	Տանիքի մետաղական եղարանների, պաշտպանիչ բազրիքների, օդափոխության հորանների մետաղական մասերի յուղաներկում	քմ	67.52	0.384	0.95	0.0003	0.001	1562	կգ	0.246	16.61	1.31	0.39	1.373	92.67
									1598*	կգ	0.027	1.8	1.05	0.03		
		Հնարաններ														10,889.37
		4. Օդափոխության հորաններ և դեֆլեկտորներ														
30	6-126	Օդափոխության հորանների պատերի մասնակի վերականգնում Բ-20 դասի մանրահատիկ քետուք	խմ	0.41	7.40	18.262	0.86	2.630	426	կգ	4.90	2.0	1.0	5.92		
									443	խմ	0.09	0.0	125.0	14.10	91.805	37.46
									30	խմ	1.02	0.4	31.39	38.71		
									443*	քմ	4.03	1.6	2.50	12.18		
31	15-264	Օդափոխության հորանների պատերի զննեստավազային սկալ	քմ	19.0	0.76	1.88	0.074	0.226	41	խմ	0.0250	0.48	26.0	0.79	2.89	54.96
32	9-50	Օդափոխության հորանների ծածկի մետաղական կմախքի իրականացում	տն	0.074	43.3	106.86	14.3	43.72	1704	կգ	15.7	1.2	0.93	17.65		
									շուկա	տն	0.014	0.001	400.0	6.77	175.002	12.91
33	ԻՆՖ	Պողպատե սանյունակ 35x35x3	մ	14.64		0.00		0.000	361	մ	1.0	14.64	0.52	0.63	0.629	9.21
34	ԻՆՖ	Պողպատե խորրվակ 20x30x2	մ	36.24		0.00		0.000	679	մ	1.0	36.24	0.41	0.50	0.496	17.97
35	12-281 12-282	Օդափոխության հորանների գլխադիր ծածկ գունավոր 0.5 մմ ֆիթերից. 400x400 մմ, L=1.1 մ	հատ	6.00	1.45	3.58	0.010	0.03	426	կգ	0.100	0.60	1.0	0.12	7.088	42.53
36	9-180	Օդափոխության հորանների պատերի երեսապատման մետաղական կմախք	տն	0.095	33.6	82.92	10.7	32.72	480*	քմ	0.9	5.54	3.01	3.36		
37	ԻՆՖ	Պողպատե խորրվակ 20x30x2	մ	68.16		0.00		0.000	1704	կգ	16.5	1.5	0.93	18.33	133.961	12.69
38	12-280	Օդափոխության հորանների պատերի երեսապատում KPI-10-05 կողովոր ֆիթերով	քմ	18.27	0.458	1.13	0.00	0.012	679	մ	1.0	68.16	0.41	0.50	0.496	33.79
39	ԻՆՖ	Պետալ-1 գունավոր 0.5 մմ ֆիթերից	մ	42.60		0.00		0.000	480*	քմ	1.1	20.10	4.2	5.59	6.73	122.92
40	ԻՆՖ	Գունավոր 0.5 մմ ֆիթեր	քմ	27.72		0.00		0.000	514	մ	1.0	42.60	1.00	1.21	1.21	51.50
									480*	քմ	1.0	30.49	3.01	4.00	3.998	110.83

41	20-527	Օդափոխության դեֆլեկտորների տեղադրում գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, Փ-315 մմ	հատ	2.00	2.380	5.87	0.03	0.092	Դեֆլեկտոր Փ-315 մմ, գունավոր 0.5 մմ թիթեղից	շուկա	հատ	1	2.00	14.0	16.93	22.89	45.78
42	իևֆ	Օդափոխության խորշով գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, Փ-315 մմ, L=2.85 մ	մ	5.70		0.00		0.000	Օդափոխության խորշով գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, Փ-315 մմ, L=3.10 մ	շուկա	մ	1	5.70	6.174	7.46	7.46	42.55
		Ընդամենը															595.10
		II. Ատոմի համակարգերի վերանորոգում															
		5. Քանոնային աշխատանքներ															
43	46-35	Պատերի և շենքերի քանդակած զաջե սկալի քանդում	քմ	393.2	0.09	0.22	0.002	0.006									
44	46-35	Առաստաղի քայքայված զաջե սկալի քանդում	քմ	121.3	0.09	0.22	0.002	0.006							0.00	0.228	89.74
45	46-119 46-120	Հատակների քայքայված բետոնե շերտի քանդում b=70սմ	քմ	42.9	0.21	0.52	0.078	0.238							0.00	0.758	32.52
46	46-123	Փայտե շրջանակով պատուհանների ապակուստածում	քմ	19.89	0.81	1.99	0.098	0.300							0.00	2.286	45.47
47	P23-77	Ելև. աղբի հավաքում և դուրս բերում շենքից	տև	17.03	0.81	2.00		0.000							0.00	2.00	34.05
48	P23-223	Ելև. աղբի ձեռքով բարձրում ավտոմեքանիզմից	տև	17.03	0.15	0.37		0.000							0.00	0.37	6.31
49	C310-5-2	Երևադարձային աղբի տեղափոխում ցամաքային 5 կմ միջին ճեղքաշրջանում	տև	17.03		0.00	0.870	2.660							0.00	2.66	45.31
		Ընդամենը															281.08
		6. Վերանորոգման աշխատանքներ															
50	11-55	Հատակների հարթեցում շերտի իրականացում 20 մմ հաստությամբ զննետալվազային շաղկապով	քմ	42.9	0.0988	0.24	0.0095	0.029	Ջննետալվազային շաղկապ	41	խմ	0.0204	0.88	26.00	0.64	0.914	39.22
51	11-221	Հատակների երեսապատում բազալտե 30մմ հաստությամբ սալերով, Փարսպար հանքավաքի	քմ	42.9	2.15	5.306	0.036	0.110	Ջննետալվազային շաղկապ	41	խմ	0.03	1.3	26.00	0.94	12.960	555.98
									Բազալտե սալ 30x330մմ, Փարսպար հանքավաքի	շուկա	քմ	1.00	42.9	5.46	6.60		
52	P 11-182	Պատերի և շենքերի զաջե /գիպսակիր/ սկալի իրականացում	քմ	443.63	0.73	1.80	0.0377	0.12	Գիպսակիր	շուկա	տև	0.0265	11.76	80.00	2.56	4.480	1,987.39
53	P 11-183	Առաստաղների զաջե /գիպսակիր/ սկալի իրականացում	քմ	121.3	0.772	1.91	0.0379	0.12	Գիպսակիր	շուկա	տև	0.0265	3.21	80.00	2.56	4.584	556.10
54	իևֆ	Չեղանարանի մուգ-դեղին անոսածում, մետաղապատե սալիտակ, 60 մմ հաստությամբ բլրով (պլոմբի արտերկր), բացվող	քմ	0.98					Դուր մետաղապատե, բլրով, սալիտակ, 60մմ հաստ.	552	քմ	1.00	0.98	58.68	62.85	62.85	61.59
55	իևֆ	Մետաղապատե պատուհան սալիտակ, 60 մմ հաստությամբ բլրով, ապակեխաթեղով 4+4մմ, (պլոմբի արտերկր), բացվող	քմ	9.95					Մետաղապատե, բլրով, սալիտակ, 60մմ հաստ., ապակեխաթեղով 4x4մմ, պլոմբի (արտերկր), բացվող	556	քմ	1.00	9.95	55.28	59.20	59.20	588.79
56	իևֆ	Մետաղապատե պատուհան սալիտակ, 60 մմ հաստությամբ բլրով, ապակեխաթեղով 4+4մմ, (պլոմբի արտերկր), շրջակա	քմ	9.95					Մետաղապատե, բլրով, սալիտակ, 60մմ հաստ., ապակեխաթեղով 4x4մմ, պլոմբի (արտերկր), բացվող	555	քմ	1.00	9.95	55.00	37.49	37.49	372.79
57	15-810	Մետաղապատե դրների ջերմամեկուսացման իրականացում 5սմ հաստությամբ հանքարանքի	քմ	6.09	0.37	0.901	0.01	0.015	Հանքարանք	շուկա	քմ	1.35	8.2	2.55	4.16	6.863	41.79
									Նորադրանք 5մմ	448	քմ	0.92	5.6	1.61	1.79		

58	15-664	Պատերի ներկում ճակատային ներկով	քմ	443.63	0.40	0.980	0.01	0.031	ճակատ, ներկ	1614	կգ	0.63	279.5	0.58	0.44	1.614	716.21
59	15-665	Առաստաղների ներկում ճակատային ներկով	քմ	121.31	0.51	1.268 0.000	0.01	0.037	ճակատ, ներկ	1614	կգ	0.63	76.4	0.58	0.44	1.936	234.86
60	15-614	Մետաղական բազրիքների յուղաներկում երկու շերտ	քմ	60.22	0.384	0.95	0.0003	0.001	Ֆուրամերկ	1562	կգ	0.246	14.81	1.31	0.39	1.373	82.65
61	P 14-359	Մետաղական բռնների յուղաներկում երկու շերտ	քմ	14.62	0.508	1.25	0.0008	0.002	Օլիֆ	1598*	կգ	0.027	1.6	1.05	0.03	1.680	24.56
		Ընդամենը							Օլիֆ	1598*	կգ	0.025	0.4	1.05	0.03		5,261.93
62	21-147	7. Էլեկտրալուսավորություն Բաշխիչ բաժանարար վահանակի ՍՊՀ12 արտաքին տեղադրման տեղադրում	հատ	2.0	2.06	5.08	0.082	0.251	Բաշխիչ վահանակ, 6 տեղով	շուկա	հատ	1.00	2.00	1.8	2.18	7.51	15.02
63	իևֆ	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա	հատ	2.0		0.00		0.000	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա	շուկա	հատ	1.0	2.00	3.01	3.63	3.635	7.27
64	իևֆ	Ավտոմատ անջատիչ 25Ա	հատ	4.0		0.00		0.000	Ավտոմատ անջատիչ 25Ա	1503	հատ	1.0	4.00	1.67	2.02	2.019	8.08
65	իևֆ	Ավտոմատ անջատիչ 16Ա	հատ	4.0		0.00		0.000	Ավտոմատ անջատիչ 16Ա	շուկա	հատ	1.0	4.00	1.50	1.81	1.814	7.25
66	21-111	Լուսավորության հոսանքի լարերի անցկացում ճակատում միջով 3*1.5մ	մ	140.0	0.024	0.06	0.0318	0.10	Պղնձե մալուխ, ՅՅԴ, 3*1.5մ	1446	մ	1.03	144.20	0.273	0.34	0.496	69.50
67	21-111	Լուսավորության հոսանքի լարերի անցկացում ճակատում միջով 3*2.5մ	մ	180.0	0.024	0.06	0.0318	0.10	Պղնձե մալուխ, ՅՅԴ, 3*2.5մ	1447	մ	1.03	185.40	0.405	0.50	0.661	118.94
68	21-111	Լուսավորության հոսանքի լարերի անցկացում ճակատում միջով 3*4.0մ	մ	6.0	0.024	0.06	0.0318	0.10	Պղնձե մալուխ, ՅՅԴ, 3*4.0մ	1448	մ	1.03	6.18	0.612	0.76	0.919	5.51
69	իևֆ	Պ-ՎՔ ճկախողական Փ-20մ	մ	180.0					Պ-ՎՔ ճկախողական Փ-20մ	շուկա	մ	1.0	180.0	0.21	0.26	0.259	46.57
70	21-83	Մակամերի մոնտաժ, 60x60 մմ	մ	60.0	0.271	0.67	0.0569	0.174	Մակամ 60x60 մմ	շուկա	մ	1.00	60.00	0.90	1.09	1.93	115.85
71	21-68	Շարժման տվյալների մոնտաժում	հատ	12.0	1.74	4.29		0.000	Շարժման տվյալ	շուկա	հատ	1.0	12.00	2.48	3.00	7.30	87.56
72	21-59	ԼԷԴ լուսատուների մոնտաժում, 10 կտ	հատ	20.0	1.07	2.64	0.23	0.703	ԼԷԴ լուսատու, 10 կտ	շուկա	հատ	1.0	20.00	3.26	3.94	7.28	145.66
73	21-60	Վճարային լուսավորության բրկների մոնտաժ	հատ	10.0	0.80	1.974	0.23	0.703	Վճարային լուսավորության բրկ	շուկա	հատ	1.00	10.0	2.50	3.02	5.700	57.00
74	21-67	Ելքի ցուցանակի մոնտաժում	հատ	2.0	1.84	4.541			Ելքի ցուցանակ	շուկա	հատ	1.00	2.0	3.00	3.63	8.168	16.34
		Ընդամենը															700.55
		Ընդամենը															23,223.58
		Վերադարձվող ծախսեր					13.3%										3,088.74
		Ընդամենը															26,312.32
		Ծախսեր					11%										2,894.36
		Ընդամենը															29,206.67

Կազմեց՝



Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

Աշխատանքի անվանումը՝ «ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Քաջարան բաղադրի Արովյան 10 բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի նորոգում՝ Էներգախնայող միջոցներով»


ՀՀ դրամ

Հ/հ	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6	7
		I. Տանիքածածկի նորոգում				
		1. Տանիքի քանդման աշխատանքներ				
1	9-24	Պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքածածկի, թիթեղից մանր ծածկույթների քանդում	քմ	464.18	720	334,266
2	12-279 k=0,7	Տանիքածածկի ջրհորղանների քանդում	մ	99.00	1,024	101,345
3	P 8-191 k=0,7	100 մմ կլոր ջրատար խողովակների քանդում	կոմպ.	5.00	6,760	33,798
4	10-28 k=0,8	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների քանդում	խմ	26.92	34,644	932,709
5	12-288 k=0,7	Ծածկի ջերմամեկուսիչ շերտի քանդում	խմ	94.70	5,240	496,167
6	P 23-77 P 23-223	Գոյացած, կուտակված շին. աղբի դուրսբերում շենքից, բարձրում ինքնաթափերի վրա	տն	97.95	2,865	280,626
7	C310-5-2	Շինարարական աղբի տեղափոխում լցակայան 5 կմ միջին հեռավորությամբ	տն	97.95	3,217	315,100
		Ընդամենը				2,494,012
		2. Կտուրի ծածկի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ				
8	11-55 11-56	Ծածկի ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30 մմ հաստությամբ	քմ	378.78	1,520	575,660
9	ինՖ	Մետաղական ցանց Bp-5 100x100 մմ	քմ	378.78	1,866	706,751
10	12-289	Ծածկի 1 շերտ գոլորշամեկուսիչ շերտի իրականացում, իզոսպան B	քմ	392.70	646	253,531
11	12-284 k=0,25	Ջերմամեկուսիչ հանքաբամբակ-150 մմ (3x50մմ)	քմ	378.78	5,287	2,002,428
12	12-289	Ծածկի 1 շերտ գոլորշամեկուսիչ շերտի իրականացում, իզոսպան AM	քմ	378.78	715	270,890
13	11-63 11-187	Ծածկի վրա նրբատախտակի երեսապատմամբ անցում	քմ	21.01	11,647	244,749
14	ինՖ	Ալյումինե անկյունակ 40x40x4 մմ	մ	20.29	4,826	97,926
		Ընդամենը				4,151,935
		3. Տանիքի կառուցման աշխատանքներ				
15	10-28	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների մոնտաժ	խմ	13.57	252,924	3,432,179
16	10-201	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների մշակում հրդեհապաշտպան նյութով	խմ	21.64	27,446	593,939
17	12-278	Ջրհորղանների իրականացում գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, քիվապատի	մ	99.00	28,847	2,855,880
18	P 8-266 k=0,9	Տանիքածածկ իրականացում գունավոր KII-21-05 կողավոր թիթեղից	քմ	452.48	9,227	4,174,920
19	12-280	Պիպի ծածկ ցինկապատ գունավոր թիթեղից 0,5մմ, 200x200 մմ չափսի	քմ	22.98	10,637	244,472
20	9-25	Ձեղնահարկի լուսամուտների ծածկի իրականացում գունավոր KII-21-05 կողավոր թիթեղից	քմ	12.60	7,239	91,215
21	10-71	Ձեղնահարկի լուսամուտների փայտե ժալյուզային փեղկեր (жалюзи деревянные) տեղադրում	հատ	3.00	30,854	92,562
22	12-280	Ձեղնահարկի լուսամուտների կողերի երեսապատում գունավոր 0.5 մմ թիթեղով	քմ	9.00	5,996	53,968
23	P 8-191	Ջրհորղան խողովակների մոնտաժ գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, Φ-150 մմ, H=15.50 մ	կոմպ.	5.00	135,929	679,647
24	ինՖ	Ջրհորղանի պողպատե խողովակ Φ-150x4մմ, H=1.0 մ	մ	5.00	7,676	38,380
25	12-283	Ձնաբեկների մոնտաժում գունավոր 0.5 մմ թիթեղից	մ	85.00	3,217	273,430
26	12-283	Մետաղական պաշտպանիչ բազրիքների պատրաստում և մոնտաժ	մ	92.20	4,856	447,706
27	9-46	Ձեղնահարկի ուղղագիծ սանդուղքի մոնտաժ	տն	0.07	183,465	12,696
28	ինՖ	Ձեղնահարկի պողպատե ուղղագիծ սանդուղք	տն	0.069	950,478	65,773

29	15-614	Տանիքի մետաղական ելարանների, պաշտպանիչ բազրիքների, օդափոխության հորանների մետաղական մասերի յուղաներկում	քմ	67.52	1,660	112,073
		Ընդամենը				13,168,839
		4. Օդափոխության հորաններ և դեֆլեկտորներ				
30	6-126	Օդափոխության հորանների պատերի մասնակի վերականգնում Բ-20 դասի մանրահատիկ բետոնոբ	խմ	0.41	111,023	45,297
31	15-264	Օդափոխության հորանների պատերի ցեմենտավազային սվաղ	քմ	19.0	3,492	66,462
32	9-50	Օդափոխության հորանների ծածկի մետաղական կմախքի իրականացում	տն	0.074	211,635	15,618
33	ինֆ	Պողպատե անկյունակ 35x35x3	մ	14.64	760	11,132
34	ինֆ	Պողպատե խողովակ 20x30x2	մ	36.24	600	21,727
35	12-281 12-282	Օդափոխության հորանների գլխաղիք ծածկ գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, 400x400 մմ, L=1.1 մ	հատ	6.00	8,572	51,432
36	9-180	Օդափոխության հորանների պատերի երեսապատման մետաղական կմախք	տն	0.095	162,004	15,349
37	ինֆ	Պողպատե խողովակ 20x30x2	մ	68.16	600	40,864
38	12-280	Օդափոխության հորանների պատերի երեսապատում KPI-10-05 կողավոր թիթեղով	քմ	18.27	8,136	148,653
39	ինֆ	Դետալ-1 գունավոր 0.5 մմ թիթեղից	մ	42.60	1,462	62,285
40	ինֆ	Գունավոր 0.5 մմ թիթեղ	քմ	27.72	4,835	134,030
41	20-527	Օդափոխության դեֆլեկտորների տեղադրում գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, Փ-315 մմ	հատ	2.00	27,683	55,366
42	ինֆ	Օդափոխության խողովակ գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, Փ-315 մմ, L=2.85 մ	մ	5.70	9,027	51,453
		Ընդամենը				719,669
		II. Աստիճանավանդակների վերանորոգում				
		5. Քանդման աշխատանքներ				
43	46-35	Պատերի և շեղերի քանքայված գաջե սվաղի քանդում	քմ	393.2	276	108,524
44	46-35	Առաստաղի քայքայված գաջե սվաղի քանդում	քմ	121.3	276	33,480
45	46-119 46-120	Հատակների քայքայված բետոնե շերտի քանդում h=70մմ	քմ	42.9	917	39,323
46	46-123	Փայտե շրջանակով պատուհանների ապամոնտաժում	քմ	19.89	2,765	54,992
47	P23-77	Շին. աղբի հավաքում և դուրս բերում շենքից	տն	17.03	2,417	41,178
48	P23-223	Շին. աղբի ձեռքով բարձում ավտոինքնաթափերը	տն	17.03	448	7,626
49	C310-5-2	Շինարարական աղբի տեղափոխում լցակայան 5 կմ միջին հեռավորությամբ	տն	17.03	3,217	54,799
		Ընդամենը				339,923
		6. Վերանորոգման աշխատանքներ				
50	11-55	Հատակների հարթեցնող շերտի իրականացում 20 մմ հաստությամբ ցեմենտավազային շաղախով	քմ	42.9	1,105	47,425
51	11-221	Հատակների երեսապատում բազալտե 30մմ հաստությամբ սալերով, Փարաքար հանքավայրի	քմ	42.9	15,673	672,368
52	P 11-182	Պատերի և շեղերի գաջե /գիպսոնիտ/ սվաղի իրականացում	քմ	443.63	5,418	2,403,414
53	P 11-183	Առաստաղների գաջե /գիպսոնիտ/ սվաղի իրականացում	քմ	121.3	5,544	672,505
54	ինֆ	Ձեղնահարկի մոնո-դոնակի մոնտաժում, մետաղապլաստե սայիտակ, 60 մմ հաստությամբ բլոկով (պրոֆիլը արտերկիր)	քմ	0.98	76,002	74,482
55	ինֆ	Մետաղապլաստե պատուհան սայիտակ, 60 մմ հաստությամբ բլոկով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, (պրոֆիլը արտերկիր), բացվող	քմ	9.95	71,598	712,045
56	ինֆ	Մետաղապլաստե պատուհան սայիտակ, 60 մմ հաստությամբ բլոկով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, (պրոֆիլը արտերկիր), չբացվող	քմ	9.95	45,332	450,825
57	15-810	Մետաղական դռների ջերմամեկուսացման իրականացում 5մմ հաստությամբ հանքաքամքակի շերտով, երեսապատումը 5 մմ նրբատախտակով:	քմ	6.09	8,599	50,543
58	15-664	Պատերի ներկում ճակատային ներկով	քմ	443.63	1,952	866,132
59	15-665	Առաստաղների ներկում ճակատային ներկով	քմ	121.31	2,341	284,018
60	15-614	Մետաղական բազրիքների յուղաներկում երկու շերտ	քմ	60.22	1,660	99,956
61	P 14-359	Մետաղական դռների յուղաներկում երկու շերտ	քմ	14.62	2,031	29,699
		Ընդամենը				6,363,411

		7. Էլեկտրալուսավորություն				
62	21-147	Բաշխիչ բաժանարար վահանակի III PH12 արտաքին տեղադրման տեղադրում	հատ	2.0	9,083	18,166
63	ինՖ	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա	հատ	2.0	4,396	8,791
64	ինՖ	Ավտոմատ անջատիչ 25Ա	հատ	4.0	2,442	9,768
65	ինՖ	Ավտոմատ անջատիչ 16Ա	հատ	4.0	2,193	8,774
66	21-111	Լուսավորության հոսանքի լարերի անցկացում ճկախողովակի միջով 3*1,5մմ	մ	140.0	600	84,047
67	21-111	Լուսավորության հոսանքի լարերի անցկացում ճկախողովակի միջով 3*2,5մմ	մ	180.0	799	143,841
68	21-111	Լուսավորության հոսանքի լարերի անցկացում ճկախողովակի միջով 3*4.0մմ	մ	6.0	1,111	6,665
69	ինՖ	ՊՎՔ ճկախողովակ Φ-20մմ	մ	180.0	313	56,319
70	21-83	Սակառների մոնտաժ, 60x60 մմ	մ	60.0	2,335	140,102
71	21-68	Շարժման տվիչների մոնտաժում	հատ	12.0	8,824	105,884
72	21-59	ԼԷԴ լուսատուների մոնտաժում, 10 վտ	հատ	20.0	8,808	176,154
73	21-60	Վթարային լուսավորության բյուրեղների մոնտաժ	հատ	10.0	6,893	68,932
74	21-67	Ելքի ցուցանակի մոնտաժում	հատ	2.0	9,877	19,755
		Ընդամենը				847,197
		Ընդամենը				28,084,985
		Շուկայթ	11%			3,089,348
		Ընդամենը				31,174,333
		ԱԱՀ	20%			6,234,867
		Ընդամենը				37,409,200

Կազմեց՝



Ս. Հախյան