

«ՀԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Քաջարան քաղաքի Լեռնագործների 16
բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի
նորոգում՝ էներգախնայող միջոցներով»

Նախահաշվային մաս

Քաջարան 2026 թ.

«ՀԱԽՅԱՆ» ՍՊԸ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Քաջարան քաղաքի Լեռնագործների 16
բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի նորոգում՝
Էներգախնայող միջոցներով»

Նախահաշվային մաս



Քաջարան 2026 թ.

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Քաջարան քաղաքի Լեռնագործների 16 բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի նորոգում՝ էներգախնայող միջոցներով» օբյեկտի աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են գործող պահանջներին համապատասխան:

Նախահաշվային մասը կազմված է համաձայն ՀՀ կառավարության N 1656 - Ն 17.10.2024թ. որոշման հաստատված գործող գներով շին. աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգի:

Միջին աշխատավարձը ընդունված է 267138 դրամ

Նախահաշվային արժեքները որոշելիս, հաշվի են առնվել հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրվել է	
ա տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից	1.129
բ այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից	1.05
գ պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից	1.02
2 աշխատավարձի հաշվարկման գործակից	2467.79
3 մեքենաների ու մեխանիզմների շահագործման ծախսերի գործակից	3057.6
4 վերադիր ծախսեր	13.30%
5 շահույթ	11%
6 Ժամանակավոր շենքերի և կառույցների գործակից	0.8%
7 Կլիմայական պայմանների ազդեցությունը հաշվի առնող ծախսերի գործակից	0.64%

Նյութերի արժեքները ընդունված են ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակվող «Շինարարական նյութերի, կոնստրուկցիաների և պատրաստվածքների կողմնորոշիչ գների» 2025թ N 11 տեղեկագրի

Նյութերի ծախսերը որոշված են ըստ ՇՆ և Կ-ի համապատասխան:

Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված 20%:

Ավելացված արժեքի հարկը կազմում է 9,738.23
հազ. դրամ
Օբյեկտի շինարարության ընդհանուր արժեքը կազմում է 58,429.40
հազ. դրամ

Կազմեց՝

Ս. Հախյան



ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Բաջարան համայնքի Բաջարան քաղաքի Լեռնագործների 16 բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի նորոգում» էներգետիկայի միջոցներով»

Կազմված է 2025թ. գներով		Ներդրի նախահաշվի գումարը կազմում է 58429.40 հազար դրամ				
Հ/հ	Օբյեկտի և տեղային նախահաշիվների համարները	Գլուխներ, օբյեկտներ և լուծվող նախահաշիվների ու ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը /հազ. դրամ/			
			Շինարարական աշխատանքներ	Մոնիտինգային աշխատանք	Մարդավորում, հարկեր և գույք	Այլ ծախսեր
1	2	3	4	5	6	7
1	Օբյեկտային նախահաշիվ N 1	Գլուխ 2. Հիմնական օբյեկտների շինարարություն				8
		«ՀՀ Սյունիքի մարզի Բաջարան համայնքի Բաջարան քաղաքի Լեռնագործների 16 բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի նորոգում» էներգետիկայի միջոցներով»	44,461.841			44,461.841
		Ընդամենը Գլ. 2-ով	44,461.841			44,461.841
		Գլուխ 7.				
	2.0%	Փոքրածավալ շին-մոնիտինգային աշխատանքներ հաշվի առնող գործակից	889.237			889.237
		Ընդամենը Գլ. 2-7-ով	45,351.078			45,351.078
2	0.8%	Գլուխ 8.	362.809			362.809
		Ժամանակավոր շինություններ և կառույցներ				
		Ընդամենը Գլ. 2-8-ով	45,713.886			45,713.886
3	0.64%	Գլուխ 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր				
		Կլիմայական պայմանների ազդեցությունը հաշվի առնող ծախսեր	292.569			292.569
4	0.15%	Շին մոնիտինգային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած /ոչ ընթացիկ/ արդի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր	68.571			68.571
		Ընդամենը Գլ. 2-9-ով	46,075.026			46,075.026
	ՀՀ կառավարության որոշում N879-Ն 23.06.2011թ.	Գլուխ 10. Տնօրինության պարտավորություններ				
5	2.0%	Տեխնիկական հսկողություն				921.501
6	0.6%	Հեղինակային հսկողություն				276.450
		Ընդամենը Գլ. 10-ով				1,197.951
		Ընդամենը Գլ. 2-10-ով	46,075.026			1,197.951
7	3.0%	Չնախատեսված ծախսեր	1,382.251			35.939
		Ընդամենը	47,457.277			1,233.889
8	20%	ԱԱՀ	9,491.459			246.778
		Ընդամենը	56,948.737			1,480.667
		Այլ թվում հետ վերադարձվող գումար				54.421



Կազմվել է՝ Մ. Հակոբյան

ՕԲՑԵԿՏՍՏՐԻՆ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ-1

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Քաջարան քաղաքի Լեռնագործների 16 բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի նորոգում» ենթագլխավոր միջոցներով»

ՕԲՑԵԿՏ. «ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Քաջարան քաղաքի Լեռնագործների 16 բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի նորոգում» ենթագլխավոր միջոցներով»

Կազմված է 2025թ. N11 տեղեկագրի գներով

Օբյեկտային նախահաշվի գումարը կազմում է 44,461.841

հազար դրամ

ՀՀ	Նախահաշիվ N	Աշխատանքների անվանումը	Նախահաշվային արժեքը /հազ. դրամ/			
			Շինարարական աշխատանքներ	Մոնտաժային աշխատանքներ	Սարքավորում	Այլ ծախսեր
1	2	3	4	5	6	7
1	Տեղային նախահաշիվ N 1-1	«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Քաջարան քաղաքի Լեռնագործների 16 բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի նորոգում» ենթագլխավոր միջոցներով»	44,461.841			44,461.841
	Ընդամենը		44,461.841	0.000	0.000	44,461.841



Կազմեց՝ Ս. Հախյան

Լճառտաբեռի անվանումով՝ «ՀՀ Մոսկովի մարզի Քաղաքի Բաղարանի 16 բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժանի» Բեռքավանայող միջոցներով՝

Կազմված է 2025թ. գնելով /հեջդրսնալիան տերեկալիդի N11

Հիմնական տվյալներ	Չափանիշ	Չափանիշի միավորներ	Չափանիշի միավորներ	Չափանիշի միավորներ	Աշխատատեղերի արժեքներ			Մեք. մեկ. շահագործման արժեքներ		Նյութերի արժեքներ /հազ.դրամ/						Միավորի արժեքներ /հազ. դրամ/	Ընդ. արժեքներ /հազ. դրամ/
					Ընդ. արժեքներ /հազ. դրամ/	Ընդ. արժեքներ /հազ. դրամ/	Ընդ. արժեքներ /հազ. դրամ/	Ընդ. արժեքներ /հազ. դրամ/	Ընդ. արժեքներ /հազ. դրամ/	Ընդ. արժեքներ /հազ. դրամ/	Ընդ. արժեքներ /հազ. դրամ/	Ընդ. արժեքներ /հազ. դրամ/	Ընդ. արժեքներ /հազ. դրամ/	Ընդ. արժեքներ /հազ. դրամ/	Ընդ. արժեքներ /հազ. դրամ/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		I. Տանիքաճածկի նորոգում															
		1. Տանիքի քաղցրահամ աշխատանքներ															
1	9-24	Գրառիկալոր քիթերից տանիքաճածկի, քիթերից մակերևույթների քանդում	քմ	704.88	0.109	0.27	0.11	0.33							0.00	0.60	419.74
2	12-279 k=0.7	Տանիքաճածկի ցրտորանների քանդում	մ	135.80	0.29	0.70	0.05	0.142								0.846	114.95
3	P 8-191 k=0.7	100 մմ կտր ջրատար խողովակների քանդում	կմ	8.00	2.23	5.493	0.03	0.096							0.00	5.590	44.72
4	10-28 k=0.8	Տանիքի փայտե կրկեսադրանների քանդում	կմ	40.88	10.32	25.468	1.04	3.180							0.00	28.647	1,171.20
5	46-139	Քարե պատերում ինքնակամ կառույցի քանդում	կմ	25.38	1.16	2.863	0.70	2.140							0.00	5.003	126.98
6	12-288 k=0.7	Ծածկի ջերմամեղման շերտի քանդում	կմ	143.03	0.82	2.02	0.76	2.312								4.333	619.69
7	P 23-77 P 23-223	Գոյացած կուտակված շինարարի դուրսերում շենքից, բարձրում ինքնաթափանքի վրա	տն	157.62	0.960	2.37		0.000								2.37	373.41
8	C310-5-2	Շինարարական աղբի տեղափոխում 1ցմկույտ 5 կմ մեքենա հետափոխում	տն	157.62		0.00	0.87	2.660							0.00	2.66	419.28
		Ընդամենը															3,289.95
		2. Կտուրի ծածկի ջերմամեղման աշխատանքներ															
9	11-55	Ծածկի ցածրաշենքի քանդում	քմ	584.80	0.10	0.252	0.01	0.043			41	0.0306	17.9	26.0	0.96	1.257	734.92
10	11-56	Մետաղական ցանց Bp-5 100x100 մմ	քմ	584.80		0.00		0.000			432	1.1	643.28	1.16	1.54	1.543	902.28
11	12-289	Ծածկի 1 շերտ գուրջաշենքի 2 շերտի իրականացում, իզոլյացիա B	քմ	632.03	0.11	0.264	0.01	0.040			20 կա	1.11	701.6	0.17	0.23	0.534	337.41
12	12-284 k=0.25	Ջերմամեղման ինքնաթափանք-150 մմ (3x50մմ)	քմ	584.80	0.13	0.312	0.02	0.060			20 կա	1.03	602.3	3.21	4.00	4.371	2,556.42
13	12-289	Ծածկի 1 շերտ գուրջաշենքի 2 շերտի իրականացում, իզոլյացիա AM	քմ	584.80	0.11	0.264	0.01	0.040			20 կա	1.11	649.1	0.21	0.29	0.591	345.83
14	11-63	Ծածկի վրա ներդրանի տեղափոխում	քմ	53.49	0.37	0.92	0.03	0.099			443	1.04	1,973.6	125.0	5.58	9.631	515.16
15	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03	3.990	193.59
	11-187	անցում	քմ	48.52	0.00	0.00		0.000			450*	1.03	54.953	2.44	3.03		

3. Տանիքի կառուցման աշխատանքներ															
16	10-28	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների մեծությամբ	խմ	19.74	12.9	31.83	1.3	3.97	Երևարարական հերթայ	426	կգ	7.500	148.05	1.0	9.07
									Զարդա	443	խմ	0.93	18.36	125.0	140.55
									Տախտակ	443	խմ	0.12	2.37	125.0	18.14
									Կողմեր	454	կգ	3.08	60.80	1.50	5.59
17	10-201	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների մշակումը կրեմիապաշտպան կուլոթով	խմ	32.00	0.46	1.14	0.13	0.397	Հրդեհապաշտպան կուլոթ, PROTECTANT CHEMICALS	201կա	կգ	10.06	321.892	1.7	21.16
									Անթրակտիկան	426	կգ	0.128	17.38	1.0	0.15
									Կենտրոններ, հերթայ	443	խմ	0.064	8.64	125.0	9.61
18	12-278	Գրեթորանների իրականացում գումակեր 0.5 մմ թիթեղեց, քիվապատի	մ	135.80	0.4	1.01	0.0662	0.20	Տախտակ 200x50 մմ թույլ ախլազի	526	կգ	0.001	0.17	0.39	0.001
									Մեկ	480*	քմ	1.7092	232.11	3.01	6.21
									0.5 մմ գումակեր հարթ թիթեղ	440	կգ	4.06	551.35	1.50	7.36
									Կողմեր	426	կգ	0.11	71.9	1.0	0.13
									Հերթայ						
									Մոտարական	454	կգ	0.15000	101.8095	1.50	0.27
19	P 8-266 k=0.9	Տանիքածածկ իրականացում գումակեր KII-21-05 կողմեր թիթեղեց	քմ	678.73	0.23	0.555	0.04	0.110	Կոնստրուկցիաներ - կոնստրուկցիաներ - հարմարակներ	443	խմ	0.00533	3.62	125.0	0.81
									Զարդա. 50x50 մմ թույլ ախլազի	481	քմ	1.25	848.41	3.85	5.82
									Գումակեր KII-21-05 կողմեր թիթեղ						
20	12-280	Պլակի ծածկ գնեկապատ գումակեր թիթեղեց 0.5մմ, 200x200 մմ չափեր	քմ	30.63	0.458	1.13	0.00	0.012	Պլակ գնեկապատ գումակեր 0.5մմ թիթեղեց	519	մ	2.5	76.57	2.53	7.65
									Երևարարական հերթայ	426	կգ	0.02	0.4	1.00	0.02
									Մոտարական						
21	9-25	Ձեղևահարկի լուսամուտների ծածկի իրականացում գումակեր KII-21-05 կողմեր թիթեղեց	քմ	21.00	0.19	0.469	0.19	0.581	Կոնստրուկցիաներ - կոնստրուկցիաներ - հարմարակներ	201կա	տն	0.0001	0.0	400.0	0.02
									Գումակեր KII-21-05 կողմեր թիթեղ	480	քմ	1.05	22.05	3.85	4.89
22	10-71	Ձեղևահարկի լուսամուտների փայտե ծայրագլխի փեղկեր (жалюзья деревянные) տեղադրում	հատ	4.00	3.5	8.64	0.3	0.92	Ձեղևահարկի լուսամուտի փայտե ծայրագլխի փեղկեր (жалюзья деревянные)	201կա	քմ	0.8	3.20	15.0	14.51
									Մարքեր պատահանի	201կա	կմմ	1.00	4.00	1.2	1.45
23	12-280	Ձեղևահարկի լուսամուտների կողմերի երեսապատում գումակեր 0.5 մմ թիթեղեց	քմ	15.00	0.458	1.13	0.00	0.012	Գումակեր 0.5 մմ թիթեղ	480*	քմ	1.05	15.75	3.01	3.82
									Կլոր, քրտար, Փ-150մմ, գնեկապատ, գումակեր	507*	մ	9.75	9.8	2.94	34.66
24	P 8-191	Գրեթորան խողովակների մեծությամբ գումակեր 0.5 մմ թիթեղեց, Փ-150 մմ, H=1.04 մ	կմմ	1.00	2.76	6.801	0.04	0.119	Փռնիկ կլոր Փ-150մմ քրտարով, գնեկապատ, գումակեր	511*	հատ	2.00	2.0	1.82	4.39
									Կողմեր	440	կգ	0.18	11.2	2.00	27.03
									Ձագար կլոր Փ-150մմ քրտարով, գումակեր	505	հատ	1.0	1.0	3.26	3.94
25	ինձ	Գրեթորանի պարպրտե խողովակ Փ-150x4մմ, H=1.0 մ	մ	1.00		0.00		0.000	Պողպատե խողովակ Փ-150x4մմ, H=1.0 մ	627	մ	1.0	1.0	5.25	6.35
									Կլոր, քրտար, Փ-150մմ, գնեկապատ, գումակեր	507*	մ	1.0	1.0	2.94	38.35
26	P 8-191	Գրեթորան խողովակների մեծությամբ գումակեր 0.5 մմ թիթեղեց, Փ-150 մմ, H=1.1, 4 մ	կմմ	1.00	3.02	7.455	0.04	0.131	Փռնիկ կլոր Փ-150մմ քրտարով, գումակեր	515	հատ	2.00	2.0	1.82	4.39
									Կողմեր	440	կգ	0.18	11.2	2.00	29.63
									Ձագար կլոր Փ-150մմ քրտարով, գումակեր	505	հատ	1.0	1.0	3.26	3.94

27	ինձ	Տրիբյուրանի պողպատե խողովակ $\Phi=150 \times 4$ մ, $H=1.0$ մ	մ	1.00		0.00	0.000	Պողպատե խողովակ $\Phi=150 \times 4$ մ, $H=1.0$ մ	627	մ	1.0	1.0	5.25	6.35	6.35	6.35
28	P 8-191	Տրիբյուրան խողովակների մոնտաժ գումավոր 0.5 մմ Քիթերից, $\Phi=150$ մմ, $H=13.40$ մ	կմայ.	1.00	3.55	8.763	0.05	0.154	507*	մ	12.87	12.9	2.94	45.73	97.800	6.35
									511*	հատ	2.00	2.0	1.82	4.39		
									440	կգ	14.41	14.4	2.00	34.83		
29	ինձ	Տրիբյուրանի պողպատե խողովակ $\Phi=150 \times 4$ մ, $H=1.0$ մ	մ	1.00		0.00	0.000	Պողպատե խողովակ $\Phi=150 \times 4$ մ, $H=1.0$ մ	627	մ	1.0	1.0	5.25	6.35	6.35	6.35
									507*	մ	13.59	13.6	2.94	48.31	102.667	6.35
									511*	հատ	2.00	2.0	1.82	4.39		
30	P 8-191	Տրիբյուրան խողովակների մոնտաժ գումավոր 0.5 մմ Քիթերից, $\Phi=150$ մմ, $H=14.10$ մ	կմայ.	1.00	3.74	9.221	0.05	0.162	440	կգ	15.16	15.2	2.00	36.65	102.667	6.35
									505	հատ	1.0	1.0	3.26	3.94		
									627	մ	1.0	1.0	5.25	6.35		
31	ինձ	Տրիբյուրանի պողպատե խողովակ $\Phi=150 \times 4$ մ, $H=1.0$ մ	մ	1.00		0.00	0.000	Պողպատե խողովակ $\Phi=150 \times 4$ մ, $H=1.0$ մ	627	մ	1.0	1.0	5.25	6.35	6.35	6.35
									507*	մ	14.11	14.1	2.94	50.15	106.143	6.35
									511*	հատ	2.00	2.0	1.82	4.39		
32	P 8-191	Տրիբյուրան խողովակների մոնտաժ գումավոր 0.5 մմ Քիթերից, $\Phi=150$ մմ, $H=14.60$ մ	կմայ.	1.00	3.87	9.548	0.05	0.167	440	կգ	15.70	15.7	2.00	37.95	106.143	6.35
									505	հատ	1.0	1.0	3.26	3.94		
									627	մ	1.0	1.0	5.25	6.35		
33	ինձ	Տրիբյուրանի պողպատե խողովակ $\Phi=150 \times 4$ մ, $H=1.0$ մ	մ	1.00		0.00	0.000	Պողպատե խողովակ $\Phi=150 \times 4$ մ, $H=1.0$ մ	627	մ	1.0	1.0	5.25	6.35	6.35	6.35
									507*	մ	14.63	14.6	2.94	52.00	109.619	6.35
									511*	հատ	2.00	2.0	1.82	4.39		
34	P 8-191	Տրիբյուրան խողովակների մոնտաժ գումավոր 0.5 մմ Քիթերից, $\Phi=150$ մմ, $H=15.10$ մ	կմայ.	1.00	4.00	9.875	0.06	0.173	440	կգ	16.23	16.2	2.00	39.25	109.619	6.35
									505	հատ	1.0	1.0	3.26	3.94		
									627	մ	1.0	1.0	5.25	6.35		
35	ինձ	Տրիբյուրանի պողպատե խողովակ $\Phi=150 \times 4$ մ, $H=1.0$ մ	մ	1.00		0.00	0.000	Պողպատե խողովակ $\Phi=150 \times 4$ մ, $H=1.0$ մ	627	մ	1.0	1.0	5.25	6.35	6.35	6.35
									507*	մ	14.84	14.8	2.94	52.73	111.010	6.35
									511*	հատ	2.00	2.0	1.82	4.39		
36	P 8-191	Տրիբյուրան խողովակների մոնտաժ գումավոր 0.5 մմ Քիթերից, $\Phi=150$ մմ, $H=15.3$ մ	կմայ.	1.00	4.05	10.006	0.06	0.175	440	կգ	16.43	16.4	2.00	39.77	111.010	6.35
									505	հատ	1.0	1.0	3.26	3.94		
									627	մ	1.0	1.0	5.25	6.35		
37	ինձ	Տրիբյուրանի պողպատե խողովակ $\Phi=150 \times 4$ մ, $H=1.0$ մ	մ	1.00		0.00	0.000	Պողպատե խողովակ $\Phi=150 \times 4$ մ, $H=1.0$ մ	627	մ	1.0	1.0	5.25	6.35	6.35	6.35

38	P 8-191	Տեղադրված խորանարդների մոնտաժ գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, Փ-150 մմ, H=15.60 մ	կոմպ.	1.00	4.13	10.202	0.06	0.179	Կլոր, ջրատար, Փ-150մմ, ցինկապատ, գունավոր Փունկ կլոր Փ-150մմ ջրատարով, ցինկապատ, Կոմպ	507*	մ	15.15	15.1	2.94	53.84	113.096	113.10
39	ինձ	Տեղադրված պողպատե խորանարդ Փ-150x4մմ, H=1.0 մ	մ	1.00		0.00		0.000	Պողպատե խորանարդ Փ-150x4մմ, H=1.0 մ	627	մ	1.0	1.0	5.25	6.35	6.35	6.35
40	12-283	Ձեռքգցվածների մոնտաժում գունավոր 0.5 մմ թիթեղից	մ	107.50	0.062	0.15	0.004	0.012	Ձեռքգցված արգելք գունավոր 0.5 մմ թիթեղից	490*	մ	1.0	107.5	2.06	2.50	2.66	285.95
41	12-283	Մետաղական պաշտպանիչ բազրիկների պատրաստում և մոնտաժ	մ	129.00	0.062	0.15	0.004	0.012	Մետաղական պաշտպանիչ բազրիկ Երևանի մարզի ՄԿՈՒՄ 13/95,	20կա	կգ	0.0049	0.632	650.00	3.85	4.02	517.97
42	9-46	Ձեռնահարկի ուղղաճի սանդուղքի մոնտաժ	տն	0.07	13.8	34.06	32.1	98.13	Մետաղական կոնստրուկցիաներ - հարմարություններ	426	կգ	13.5	0.9	1.0	16.32		
43	ինձ	Ձեռնահարկի պողպատե ուղղաճի սանդուղք	տն	0.07		0.00		0.000	Ձեռնահարկի պողպատե ուղղաճի սանդուղք	1704	կգ	2.4	0.17	0.93	2.70	151.708	10.50
44	15-614	Տակիկի մետաղական ելարանների, պաշտպանիչ բազրիկների, օդափոխության հորանների ընդամենը	քմ	105.45	0.384	0.95	0.0003	0.001	Մետաղական Տակիկի մետաղական ելարանների, պաշտպանիչ բազրիկների, օդափոխության հորանների	1562	կգ	0.246	25.94	1.31	0.39	785.953	54.39
									Օլիվ	1598*	կգ	0.027	2.8	1.05	0.03	1.373	144.74
																	15.845.58
45	6-126	Օդափոխության հորանների պատերի մետաղի վերականգնում Բ-20 դասի մոնոբանտիկ բետոնով	խմ	3.59	7.40	18.262	0.86	2.630	Շին. հեղուս	426	կգ	4.90	17.6	1.0	5.92		
46	15-264	Օդափոխության հորանների պատերի ճեմնետաղապակի տեղա	քմ	137.18	0.76	1.88	0.074	0.226	Տակիկի մետաղական ելարանների, պաշտպանիչ բազրիկների, օդափոխության հորանների	443*	քմ	4.03	14.5	2.50	12.18		396.13
47	9-50	Օդափոխության հորանների ծածկի մետաղական կմախքի իրականացում	տն	0.32	43.3	106.86	14.3	43.72	Երկրորդ ՎՈՒՄ 13/95, Մետաղական կոնստրուկցիաներ - հարմարություններ	1704	կգ	15.7	5.0	0.93	17.65		55.71
48	ինձ	Պողպատե անկյունակ 35x35x3	մ	63.00		0.00		0.000	Պողպատե անկյունակ 35x35x3	361	մ	1.0	63.00	0.52	0.63	0.629	39.61
49	ինձ	Պողպատե խորանարդ 20x30x2	մ	156.52		0.00		0.000	Պողպատե խորանարդ 20x30x2	679	մ	1.0	156.52	0.41	0.50	0.496	77.60
50	12-281 12-282	Օդափոխության հորանների գլխավոր ծածկ գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, 400x400 մմ, Լըկո-29.4 մ	հատ	14.00	2.17	5.36	0.020	0.06	Մետաղական ելարանների, հեղուս	426	կգ	0.150	2.10	1.0	0.18		168.13
51	9-180	Օդափոխության հորանների պատերի երեսաստանում մետաղական կմախք	տն	0.38	33.6	82.92	10.7	32.72	Օդափոխության հորանների ծածկի խորանարդ 0.5 մմ թիթեղից	490*	քմ	1.8	24.70	3.01	6.41		
52	ինձ	Պողպատե խորանարդ 20x30x2	մ	274.40		0.00		0.000	Երկրորդ ՎՈՒՄ 13/95, Մետաղական կոնստրուկցիաներ - հարմարություններ	1704	կգ	16.3	6.2	0.93	18.33	133.961	51.09
53	12-280	Օդափոխության հորանների պատերի երեսաստանում ԿՏ-10-05 կաղապար թիթեղով	քմ	74.97	0.458	1.13	0.00	0.012	Պողպատե խորանարդ 20x30x2	679	մ	1.0	274.40	0.41	0.50	0.496	136.04
									ԿՏ-10-05 կաղապար թիթեղով	492*	քմ	1.1	82.47	4.2	5.59	6.73	504.40

54	իւնի	Դետալ-1 գունավոր 0.5 մմ թիթեղից	մ	131.60		0.00		0.00	0.000	Դետալ-1 գունավոր 0.5 մմ թիթեղից	514*	մ	1.0	131.60	1.00	1.21	1.21	159.10
55	իւնի	Գունավոր 0.5 մմ թիթեղ	քմ	63.00		0.00		0.00	0.000	Գունավոր 0.5 մմ թիթեղ հարթ	480*	քմ	1.1	69.30	3.01	4.00	3.998	251.89
56	20-527	Օդափոխության դեֆլեկտորների տեղադրում գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, Փ-315 մմ	հատ	3.00	2.380	5.87	0.03	0.092	0.092	Օդափոխության դեֆլեկտոր Փ-315 մմ, գունավոր 0.5 մմ թիթեղից	շուկա	1	1	3.00	14.0	16.93	22.89	68.67
57	իւնի	Օդափոխության խորովակ գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, Փ-315 մմ, L-3.90 մ	մ	11.70		0.00		0.000	0.000	Օդափոխության խորովակ գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, Փ-315 մմ, L-3.10 մ	շուկա	մ	1	11.70	6.174	7.46	7.46	87.33
		Ընդամենը																2,325.10
		II. Առախանավանդակների վերանորոգում																
		5. Քանդման աշխատանքներ																
58	46-35	Դռուների և շեղերի քանքայված գաջն ակաղի քանքում	քմ	536.0	0.09	0.22	0.002	0.006	0.006							0.00	0.228	122.32
59	46-35	Առաստաղի քանքայված գաջն ակաղի քանքում	քմ	185.7	0.09	0.22	0.002	0.006	0.006							0.00	0.228	42.37
60	46-119	Հատակների քանքայված բետոնե շերտի քանքում	քմ	103.8	0.21	0.52	0.078	0.238	0.238							0.00	0.758	78.71
61	46-123	Փայտե շրջանակով պատուհանների ապամեկտում	քմ	12.6	0.81	1.99	0.098	0.300	0.300							0.00	2.286	28.81
62	P23-77	Շին. աղբի հավաքում և դուրս բերում շենքից	տն	29.98	0.81	2.00		0.000	0.000							0.00	2.00	59.92
63	P23-223	Շին. աղբի ձեռքով բարձում ավտոմեքլաթափերը	տն	29.98	0.15	0.37		0.000	0.000							0.00	0.37	11.10
64	C310-5-2	Շինարարական աղբի տեղափոխում՝ ցանկառ 5 կմ միջին հեռավորության	տն	29.98		0.00	0.870	2.660	2.660							0.00	2.66	79.74
		Ընդամենը																422.96
		6. Վերանորոգման աշխատանքներ																
65	11-55	Հատակների հարթեցում շերտի իրականացում 20 մմ հաստությամբ ցեմենտալակային շաղկապով	քմ	103.8	0.0988	0.24	0.0095	0.029	0.029	Ցեմենտալակային շաղկապ	41	իւմ	0.0204	2.12	26.00	0.64	0.914	94.93
66	11-221	Հատակների երեսապատում բազալտե 30մմ հաստությամբ սալերով, Փարաքար հանքավայրի	քմ	103.8	2.15	5.306	0.036	0.110	0.110	Ցեմենտալակային շաղկապ	41	իւմ	0.03	3.1	26.00	0.94		1,345.81
67	P 11-182	Դռուների և շեղերի գաջն (գիպսոնիս/ ակաղի իրականացում	քմ	587.98	0.73	1.80	0.0377	0.12	0.12	Փարաքար հանքավայրի	շուկա	տն	0.0265	15.58	80.00	2.56	4.480	2,634.06
68	P 11-183	Առաստաղների գաջն (գիպսոնիս/ ակաղի իրականացում	քմ	185.7	0.772	1.91	0.0379	0.12	0.12	Գիպսոնիս	շուկա	տն	0.0265	4.92	80.00	2.56	4.584	851.13
69	իւնի	Չեղևահարի մոտո-դրանի մեկտում, մետաղապատե սալիսակ, 60 մմ հաստությամբ քվեզ (պրոֆիլը արտեղծվել)	քմ	1.13						Դռա մետաղապատե, բլրվով, սալիսակ, 60մմ հաստ	552	քմ	1.00	1.13	58.68	62.85	62.85	70.70
70	իւնի	Չեղևահարի մետաղապատե դուռ մեկտում, մետաղապատե սալիսակ, 60 մմ հաստությամբ քվեզ (պրոֆիլը արտեղծվել)	քմ	1.89						Դռա մետաղապատե, բլրվով, սալիսակ, 60մմ հաստ	552	քմ	1.00	1.89	58.68	62.85	62.85	118.78
71	15-810	Մետաղական դրների ջերմամեկտացման իրականացում 5մմ հաստությամբ հանքարակի	քմ	9.90	0.37	0.901	0.01	0.015	0.015	Հանքարակ	շուկա	քմ	1.35	13.4	2.55	4.16	6.863	67.94
72	15-664	Դռուների ներկում ճակատային ներկով	քմ	587.98	0.40	0.980	0.01	0.031	0.031	Ճակատ. ներկ	1614	լգ	0.63	370.4	0.58	0.44	1.614	949.25
73	15-665	Առաստաղների ներկում ճակատային ներկով	քմ	185.67	0.51	1.268	0.01	0.037	0.037	Ճակատ. ներկ	1570	լգ	0.79	464.5	0.17	0.16	1.936	359.46
74	15-614	Մետաղական բազրիների յուղաներկում՝ երկու շերտ	քմ	63.01	0.384	0.95	0.0003	0.001	0.001	Ցուլաներկ	1562	լգ	0.246	170.8	0.17	0.19	1.373	86.48
75	P 14-359	Մետաղական դրների յուղաներկում՝ երկու շերտ	քմ	23.76	0.508	1.25	0.0008	0.002	0.002	Օլիֆ	1598*	լգ	0.027	1.74	1.31	0.03	1.680	39.91
76	իւնի	Մետաղապատե պատուհան սալիսակ, 60 մմ հաստությամբ բլրվով, սալակեկաթեղով 4+4մմ, (պրոֆիլ արտեղծվել), բացվել	քմ	6.30						Մետաղապատե, բլրվով, սալիսակ, 60մմ հաստ, սալակեկաթեղով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտեղծվել), բացվել	556	քմ	1.00	6.30	55.28	59.20	59.20	372.99

77	ինձ	Մետաղապատահար պատուհան ավտոմատ, 60 սմ հաստությամբ բրնձով, ապակեկաթեղով 4-4մմ, (պրոֆիլը արտերկրի), չհասցվող	քմ	6.30								555	քմ	1.00	6.30	35.00	37.49	37.49	236.16
		Մետաղապատահար պատուհան ավտոմատ, 60 սմ հաստությամբ բրնձով, ապակեկաթեղով 4-4մմ, (պրոֆիլը արտերկրի), չհասցվող																	7 227.60
		Շերամենք																	
		7. Էլեկտրադրամաչափային խառնուրդով ավտոմատ, 60 սմ հաստությամբ բրնձով, ապակեկաթեղով 4-4մմ, (պրոֆիլը արտերկրի), չհասցվող																	
78	21-147	Բաշխիչ բաժանարար վանմանով ԼՊՔԻ12 արտաքին տեղադրման տեղադրում	հատ	3.00	2.06	5.08	0.082	0.251				շուկա	հատ	1.00	3.00	1.8	2.18	7.51	22.53
79	ինձ	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա	հատ	3.00		0.00		0.000				շուկա	հատ	1.0	3.00	3.01	3.63	3.635	10.90
80	ինձ	Ավտոմատ անջատիչ 25Ա	հատ	6.00		0.00		0.000				1503	հատ	1.0	6.00	1.67	2.02	2.019	12.12
81	ինձ	Ավտոմատ անջատիչ 16Ա	հատ	6.00		0.00		0.000				շուկա	հատ	1.0	6.00	1.50	1.81	1.814	10.88
82	21-111	Լուսավորության հոսանքի լարերի անցկացում ճակատային միջով 3*1.5մմ	մ	100.00	0.024	0.06	0.0318	0.10				1446	մ	1.03	103.00	0.273	0.34	0.496	49.64
83	21-111	Լուսավորության հոսանքի լարերի անցկացում ճակատային միջով 3*2.5մմ	մ	150.00	0.024	0.06	0.0318	0.10				1447	մ	1.03	154.50	0.405	0.50	0.661	99.12
84	21-111	Լուսավորության հոսանքի լարերի անցկացում ճակատային միջով 3*4.0մմ	մ	9.00	0.024	0.06	0.0318	0.10				1448	մ	1.03	9.27	0.612	0.76	0.919	8.27
85	ինձ	ՊՎԷ ճկախողական Փ-20մմ	մ	150.00								շուկա	մ	1.0	150.0	0.21	0.26	0.259	38.81
86	21-83	Սակառնների մոնտաժ, 60x60 սմ	մ	60.00	0.271	0.67	0.0569	0.174				շուկա	մ	1.00	60.00	0.90	1.09	1.93	115.85
87	21-68	Շարժման տվիչների մոնտաժում	հատ	11.00	1.74	4.29		0.000				շուկա	հատ	1.0	11.00	2.48	3.00	7.30	80.26
88	21-59	ԼԷՆ լուսատուների մոնտաժում, 10 վտ	հատ	19.00	1.07	2.64	0.23	0.703				շուկա	հատ	1.0	19.00	3.26	3.94	7.28	138.38
89	21-60	Վթարային լուսավորության բյուրեղի մոնտաժ	հատ	8.00	0.80	1.974	0.23	0.703				շուկա	հատ	1.00	8.00	2.50	3.02	5.700	45.60
90	21-67	Երբի ցուցանակի մոնտաժում	հատ	3.00	1.84	4.541						շուկա	հատ	1.00	3.00	3.00	3.63	8.168	24.50
		Շերամենք																	656.86
		Վերադարձի ծախսեր					13.3%												35,353.67
		Շերամենք																	4,702.04
		Շերամենք																	40,055.71
		Շերամենք					11%												4,406.13
		Շերամենք																	44,461.84

Կազմեց՝ Ա. Առաքելյան




Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

Աշխատանքի անվանումը՝ «ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Քաջարան քաղաքի Լեռնագործների 16 բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի նորոգում՝ Էներգախնայող միջոցներով»


ՀՀ դրամ

Հ/հ	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6	7
		I. Տանիքաձածկի նորոգում				
		1. Տանիքի քանդման աշխատանքներ				
1	9-24	Պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքաձածկի, թիթեղից մանր ծածկույթների քանդում	քմ	704.88	720	507,599
2	12-279 k=0,7	Տանիքաձածկի ջրհորդանների քանդում	մ	135.80	1,024	139,017
3	P 8-191 k=0,7	100 մմ կլոր ջրատար խողովակների քանդում	կոմպ.	8.00	6,760	54,078
4	10-28 k=0,8	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների քանդում	խմ	40.88	34,644	1,416,365
5	46-139	Քարե պատերով ինքնակամ կառույցի քանդում	խմ	25.38	6,050	153,555
6	12-288 k=0,7	Ծածկի ջերմամեկուսիչ շերտի քանդում	խմ	143.03	5,240	749,411
7	P 23-77 P 23-223	Գոյացած, կուտակված շին. աղբի դուրսբերում շենքից, բարձրորմ ինքնաթափերի վրա	տն	157.62	2,865	451,570
8	C310-5-2	Շինարարական աղբի տեղափոխում լցակայան 5 կմ միջին հեռավորությամբ	տն	157.62	3,217	507,044
		Ընդամենը				3,978,639
		2. Կտուրի ծածկի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ				
9	11-55 11-56	Ծածկի ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30 մմ հաստությամբ	քմ	584.80	1,520	888,765
10	ինՖ	Մետաղական ցանց Bp-5 100x100 մմ	քմ	584.80	1,866	1,091,156
11	12-289	Ծածկի 1 շերտ գոլորշամեկուսիչ շերտի իրականացում, իզոսպան B	քմ	632.03	646	408,045
12	12-284 k=0,25	Ջերմամեկուսիչ հանքաբամբակ-150 մմ (3x50մմ)	քմ	584.80	5,287	3,091,556
13	12-289	Ծածկի 1 շերտ գոլորշամեկուսիչ շերտի իրականացում, իզոսպան AM	քմ	584.80	715	418,228
14	11-63 11-187	Ծածկի վրա նրբատախտակի երեսապատմամբ անցում	քմ	53.49	11,647	623,001
15	ինՖ	Ալյումինե անկյունակ 40x40x4 մմ	մ	48.52	4,826	234,117
		Ընդամենը				6,754,868
		3. Տանիքի կառուցման աշխատանքներ				
16	10-28	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների մոնտաժ	խմ	19.74	252,924	4,992,720
17	10-201	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների մշակում հրդեհապաշտպան նյութով	խմ	32.00	27,446	878,284
18	12-278	Ջրհորդանների իրականացում գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, քիվապատի	մ	135.80	29,690	4,031,875
19	P 8-266 k=0,9	Տանիքաձածկ իրականացում գունավոր КП-21-05 կողավոր թիթեղից	քմ	678.73	9,301	6,312,586
20	12-280	Պիպի ծածկ ցինկապատ գունավոր թիթեղից 0,5մմ, 200x200 մմ չափսի	քմ	30.63	10,637	325,778
21	9-25	Ձեղնահարկի լուսամուտների ծածկի իրականացում գունավոր КП-21-05 կողավոր թիթեղից	քմ	21.00	7,239	152,026
22	10-71	Ձեղնահարկի լուսամուտների փայտե ժալյուզային փեղկեր (жалюзи деревянные) տեղադրում	հատ.	4.00	30,854	123,416
23	12-280	Ձեղնահարկի լուսամուտների կողերի երեսապատում գունավոր 0.5 մմ թիթեղով	քմ	15.00	5,996	89,946
24	P 8-191	Ջրհորդան խողովակների մոնտաժ գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, Ф 150 մմ, H=10.40 մ	կոմպ.	1.00	93,049	93,049
25	ինՖ	Ջրհորդանի պողպատե խողովակ Ф-150x4մմ, H=1.0 մ	մ	1.00	7,676	7,676
26	P 8-191	Ջրհորդան խողովակների մոնտաժ գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, Ф 150 մմ, H=11,4 մ	կոմպ.	1.00	101,457	101,457

27	ինՖ	Ջրհորղանի պողպատե խողովակ Φ -150x4մմ, H=1.0 մ	մ	1.00	7,676	7,676
28	P 8-191	Ջրհորղան խողովակների մոնտաժ գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, Φ -150 մմ, H=13.40մ	կոմպ.	1.00	118,273	118,273
29	ինՖ	Ջրհորղանի պողպատե խողովակ Φ -150x4մմ, H=1.0 մ	մ	1.00	7,676	7,676
30	P 8-191	Ջրհորղան խողովակների մոնտաժ գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, Φ -150 մմ, H=14.10 մ	կոմպ.	1.00	124,158	124,158
31	ինՖ	Ջրհորղանի պողպատե խողովակ Φ -150x4մմ, H=1.0 մ	մ	1.00	7,676	7,676
32	P 8-191	Ջրհորղան խողովակների մոնտաժ գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, Φ -150 մմ, H=14.60 մ	կոմպ.	1.00	128,362	128,362
33	ինՖ	Ջրհորղանի պողպատե խողովակ Φ -150x4մմ, H=1.0 մ	մ	1.00	7,676	7,676
34	P 8-191	Ջրհորղան խողովակների մոնտաժ գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, Φ -150 մմ, H=15.10 մ	կոմպ.	1.00	132,566	132,566
35	ինՖ	Ջրհորղանի պողպատե խողովակ Φ -150x4մմ, H=1.0 մ	մ	1.00	7,676	7,676
36	P 8-191	Ջրհորղան խողովակների մոնտաժ գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, Φ -150 մմ, H=15.3 մ	կոմպ.	1.00	134,248	134,248
37	ինՖ	Ջրհորղանի պողպատե խողովակ Φ -150x4մմ, H=1.0 մ	մ	1.00	7,676	7,676
38	P 8-191	Ջրհորղան խողովակների մոնտաժ գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, Φ -150 մմ, H=15.60 մ	կոմպ.	1.00	136,770	136,770
39	ինՖ	Ջրհորղանի պողպատե խողովակ Φ -150x4մմ, H=1.0 մ	մ	1.00	7,676	7,676
40	12-283	Ձևաբզեղների մոնտաժում գունավոր 0.5 մմ թիթեղից	մ	107.50	3,217	345,808
41	12-283	Մետաղական պաշտպանիչ բազրիքների պատրաստում և մոնտաժ	մ	129.00	4,856	626,400
42	9-46	Ձեղնահարկի ուղղաձիծ սանդուղքի մոնտաժ	տն	0.07	183,465	12,696
43	ինՖ	Ձեղնահարկի պողպատե ուղղաձիծ սանդուղք	տն	0.07	950,478	65,773
44	15-614	Տանիքի մետաղական ելարանների, պաշտպանիչ բազրիքների, օդափոխության հորանների մետաղական մասերի յուղաներկում	քմ	105.45	1,660	175,034
		Ընդամենը				19,162,633
		4. Օդափոխության հորաններ և դեֆլեկտորներ				
45	6-126	Օդափոխության հորանների պատերի մասնակի վերականգնում Բ-20 դասի մանրահատիկ բետոնոբ	խմ	3.59	111,023	398,335
46	15-264	Օդափոխության հորանների պատերի ցեմենտավազային սվաղ	քմ	137.18	3,492	479,056
47	9-50	Օդափոխության հորանների ծածկի մետաղական կմախքի իրականացում	տն	0.32	211,635	67,377
48	ինՖ	Պողպատե անկյունակ 35x35x3	մ	63.00	760	47,904
49	ինՖ	Պողպատե խողովակ 20x30x2	մ	156.52	600	93,839
50	12-281 12-282	Օդափոխության հորանների գլխաղիր ծածկ գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, 400x400 մմ, Lբնդ=29.4 մ	հատ	14.00	14,523	203,325
51	9-180	Օդափոխության հորանների պատերի երեսապատման մետաղական կմախք	տն	0.38	162,004	61,791
52	ինՖ	Պողպատե խողովակ 20x30x2	մ	274.40	600	164,512
53	12-280	Օդափոխության հորանների պատերի երեսապատում КП-10-05 կողավոր թիթեղով	քմ	74.97	8,136	609,990
54	ինՖ	Դետալ-1 գունավոր 0.5 մմ թիթեղից	մ	131.60	1,462	192,410
55	ինՖ	Գունավոր 0.5 մմ թիթեղ	քմ	63.00	4,835	304,615
56	20-527	Օդափոխության դեֆլեկտորների տեղադրում գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, Φ -315 մմ	հատ	3.00	27,683	83,049
57	ինՖ	Օդափոխության խողովակ գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, Φ -315 մմ, L=3.90 մ	մ	11.70	9,027	105,615
		Ընդամենը				2,811,815
		II. Աստիճանավանդակների վերանորոգում				
		5. Քանդման աշխատանքներ				
58	46-35	Պատերի և շեփերի քանքայված գաջե սվաղի քանդում	քմ	536.0	276	147,922
59	46-35	Առաստաղի քայքայված գաջե սվաղի քանդում	քմ	185.7	276	51,243
60	46-119 46-120	Հատակների քայքայված բետոնե շերտի քանդում h=70մմ	քմ	103.8	917	95,186
61	46-123	Փայտե շրջանակով պատուհանների պայամոնտաժում	քմ	12.6	2,765	34,836
62	P23-77	Շին. աղբի հավաքում և դուրս բերում շենքից	տն	29.98	2,417	72,460
63	P23-223	Շին. աղբի ձեռքով բարձում ավտոինքնաթափերը	տն	29.98	2,448	73,419
64	C310-5-2	Շինարարական աղբի տեղափոխում լցակայան 5 կմ միջին հեռավորությամբ	տն	29.98	3,217	96,428
		Ընդամենը				511,494

		6. Վերանորոգման աշխատանքներ				
65	11-55	Հատակների հարթեցնող շերտի իրականացում 20 մմ հաստությամբ ցեմենտավազային շաղախով	քմ	103.8	1,105	114,796
66	11-221	Հատակների երեսապատում բազալտե 30մմ հաստությամբ սալերով, Փարաբար հանքավայրի	քմ	103.8	15,673	1,627,534
67	P 11-182	Պատերի և շեղերի գաջե /գիպսոնիտ/ սվաղի իրականացում	քմ	587.98	5,418	3,185,451
68	P 11-183	Առաստաղների գաջե /գիպսոնիտ/ սվաղի իրականացում	քմ	185.7	5,544	1,029,301
69	ինՖ	մետաղապլաստե սպիտակ, 60 մմ հաստությամբ բլոկով (պրոֆիլը)	քմ	1.13	76,002	85,502
70	ինՖ	Ձեղնահարկի մոտց-դռնակի մոնտաժում, մետաղապլաստե սպիտակ, 60 մմ հաստությամբ բլոկով (պրոֆիլը արտերկիր)	քմ	1.89	76,002	143,644
71	15-810	Մետաղական դռների ջերմամեկուսացման իրականացում 5մմ հաստությամբ հանքաբամբակի շերտով, երեսապատումը 5 մմ նրբատախտակով:	քմ	9.90	8,299	82,163
72	15-664	Պատերի ներկում ճակատային ներկով	քմ	587.98	1,952	1,147,960
73	15-665	Առաստաղների ներկում ճակատային ներկով	քմ	185.67	2,341	434,703
74	15-614	Մետաղական բազրիքների յուղաներկում երկու շերտ	քմ	63.01	1,660	104,587
75	P 14-359	Մետաղական դռների յուղաներկում երկու շերտ	քմ	23.76	2,031	48,265
76	ինՖ	Մետաղապլաստե պատուհան սպիտակ, 60 մմ հաստությամբ բլոկով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, (պրոֆիլ արտերկիր), բացվող	քմ	6.30	71,598	451,069
77	ինՖ	Մետաղապլաստե պատուհան սպիտակ, 60 մմ հաստությամբ բլոկով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, (պրոֆիլը արտերկիր), չբացվող	քմ	6.30	45,332	285,590
		Ընդամենը				8,740,566
		7. Էլեկտրալուսավորություն				
78	21-147	Բաշխիչ բաժանարար վահանակի III PH12 արտաքին տեղադրման տեղադրում	հատ	3.00	9,083	27,248
79	ինՖ	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա	հատ	3.00	4,396	13,187
80	ինՖ	Ավտոմատ անջատիչ 25Ա	հատ	6.00	2,442	14,652
81	ինՖ	Ավտոմատ անջատիչ 16Ա	հատ	6.00	2,193	13,160
82	21-111	Լուսավորության հոսանքի լարերի անցկացում ճկախողովակի միջով 3*1.5մմ	մ	100.00	600	60,033
83	21-111	Լուսավորության հոսանքի լարերի անցկացում ճկախողովակի միջով 3*2.5մմ	մ	150.00	799	119,868
84	21-111	Լուսավորության հոսանքի լարերի անցկացում ճկախողովակի միջով 3*4.0մմ	մ	9.00	1,111	9,998
85	ինՖ	ՊՎՔ ճկախողովակ Փ-20մմ	մ	150.00	313	46,933
86	21-83	Սակառների մոնտաժ, 60x60 մմ	մ	60.00	2,335	140,102
87	21-68	Շարժման տվիչների մոնտաժում	հատ	11.00	8,824	97,060
88	21-59	ԼԷՇ լուսատուների մոնտաժում, 10 վտ	հատ	19.00	8,808	167,346
89	21-60	Վթարային լուսավորության բլոկների մոնտաժ	հատ	8.00	6,893	55,145
90	21-67	Ելքի ցուցանակի մոնտաժում	հատ	3.00	9,877	29,632
		Ընդամենը				794,365
		Ընդամենը				42,754,379
		Շուկույթ	11%			4,702,982
		Ընդամենը				47,457,361
		ԱԱՀ	20%			9,491,472
		Ընդամենը				56,948,833

Կազմեց՝



Ս. Հախյան