

«ՀԱՌՅԱՆ» ՍՊԸ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Քաջարան բաղաքի Չարենցի 1
բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի
նորոգում՝ էներգախնայող միջոցներով»

Նախահաշվային մաս

Քաջարան 2026 թ.

«ՀԱԽՅԱՆ» ՍՊԸ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Քաջարան քաղաքի Չարենցի 1
բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի նորոգում՝
էներգախնայող միջոցներով»

Նախահաշվային մաս

ԿԱՏԱՐՈՂ «ՀԱԽՅԱՆ» ՍՊԸ

Տնօրեն Է. Պետրոսյան



Քաջարան 2026 թ.

ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Քաջարան քաղաքի Չարենցի 1 բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի նորոգում՝ էներգախնայող միջոցներով» օբյեկտի աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են գործող պահանջներին համապատասխան:

Նախահաշվային մասը կազմված է համաձայն ՀՀ կառավարության N 1656 - Ն 17.10.2024թ. որոշման հաստատված գործող գներով շին. աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգի:

Միջին աշխատավարձը ընդունված է 267138 դրամ

Նախահաշվային արժեքները որոշելիս, հաշվի են առնվել հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրվել է	
ա տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից	1.129
բ այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից	1.05
գ պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից	1.02
2 աշխատավարձի հաշվարկման գործակից	2467.79
3 մեքենաների ու մեխանիզմների շահագործման ծախսերի գործակից	3057.6
4 վերադիր ծախսեր	13.30%
5 շահույթ	11%
6 Ժամանակավոր շենքերի և կառույցների գործակից	0.8%
7 Կլիմայական պայմանների ազդեցությունը հաշվի առնող ծախսերի գործակից	0.64%

Նյութերի արժեքները ընդունված են ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակվող «Շինարարական նյութերի, կոնստրուկցիաների և պատրաստվածքների կողմնորոշիչ գների» 2025թ N 11 տեղեկագրի

Նյութերի ծախսերը որոշված են ըստ ՇՆ և Կ-ի համապատասխան:

Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված

20%:

Ավելացված արժեքի հարկը կազմում է

6,037.619

հազ. դրամ

Օբյեկտի շինարարության ընդհանուր արժեքը կազմում է

36,225.717

հազ. դրամ

Կազմեց՝

Ս. Չախյան



Ա Մ Փ Ո Փ Ն Ա Ն Ա Հ Ա Շ Ի Վ

«ՀՀ Սյունիքի մարզի քաղաքի քաղաքական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցակազմի մասին» ՀՀ Սյունիքի մարզի քաղաքական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցակազմի մասին

Կազմակերպչական տվյալներ		Ներքին գործերի նախարարության տվյալներ				Համաձայնեցված տվյալներ		Ընդամենը	
Ընդամենը	Համաձայնեցված տվյալներ	Ընդամենը	Համաձայնեցված տվյալներ	Ընդամենը	Համաձայնեցված տվյալներ	Ընդամենը	Համաձայնեցված տվյալներ	Ընդամենը	Համաձայնեցված տվյալներ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Օբյեկտի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցակազմի մասին	Օբյեկտի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցակազմի մասին	27,565.953				27,565.953		
		Օբյեկտի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցակազմի մասին	27,565.953				27,565.953		
	2.0%	Օբյեկտի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցակազմի մասին	551.319				551.319		
		Օբյեկտի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցակազմի մասին	28,117.272				28,117.272		
2	0.8%	Օբյեկտի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցակազմի մասին	224.938				224.938		
		Օբյեկտի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցակազմի մասին	28,342.210				28,342.210		
3	0.64%	Օբյեկտի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցակազմի մասին	181.390				181.390		
4	0.15%	Օբյեկտի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցակազմի մասին	42.513				42.513		
		Օբյեկտի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցակազմի մասին	28,566.113				28,566.113		
	ՀՀ կառավարության որոշմամբ N879-Ն 23.06.2011թ.	ՀՀ կառավարության որոշմամբ N879-Ն 23.06.2011թ.							
5	2.0%	Օբյեկտի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցակազմի մասին				571.322	571.322		
6	0.6%	Օբյեկտի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցակազմի մասին				171.397	171.397		
		Օբյեկտի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցակազմի մասին				742.719	742.719		
7	3.0%	Օբյեկտի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցակազմի մասին	28,566.113			742.719	29,308.832		
		Օբյեկտի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցակազմի մասին	856.983			22.282	879.265		
		Օբյեկտի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցակազմի մասին	29,423.097			765.001	30,188.097		
8	20%	Օբյեկտի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցակազմի մասին	5,884.619			153.000	6,037.619		
		Օբյեկտի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցակազմի մասին	35,307.716			918.001	36,225.717		
		Օբյեկտի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցակազմի մասին					33.741		



Կազմակերպչական

ՕԲՑԵԿՏԱՅԻՆ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ-1

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարյան համայնքի Քաջարյան քաղաքի Չարենցի 1 բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի նորոգում»
Էներգախնայող միջոցներով»

ՕԲՑԵԿՏ. «ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարյան համայնքի Քաջարյան քաղաքի Չարենցի 1 բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի նորոգում» Էներգախնայող միջոցներով»

Կազմված է 2025թ. N11 տեղեկագրի գներով


Օբյեկտային նախահաշվի գումարը կազմում է

27,565.953

հազար դրամ

ՀՀ	Նախահաշիվ N	Աշխատանքների անվանումը	Նախահաշվային արժեքը /հազ. դրամ/				Ընդամենը
			Շինարարական աշխատանքներ	Մոնտաժային աշխատանքներ	Մարքավորում	Այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Տեղային նախահաշիվ N 1-1	«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարյան համայնքի Քաջարյան քաղաքի Չարենցի 1 բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի նորոգում» Էներգախնայող միջոցներով»	27,565.953				27,565.953
	Ընդամենը		27,565.953	0.000	0.000	0.000	27,565.953

Մ. Հախյան



ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Աշխատանքի անվտանգությունը՝ «ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Քաջարան գյուղի տեղակայության շենքի ընդհանուր բաժանման անվտանգության գույքի կտրուկում» հետազոտման արժեքի կտրուկում»

Կազմված է 2025թ. գնեթով /ինժեներական տեղեկագիր N11

Գ.աշխ =	2467.79
Գ.մեթ =	3057.60
կուլթ =	1.209

27,566.0 հազ. դրամ

Հ/Հ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորներ	Քանակը	Աշխատավարձի արժեքը		Մեք. մեկի շահագործման արժեքը		Անվանումը	Նյութերի արժեքը /հազ.դրամ/						Միավորի արժեքը /հազ. դրամ/	Ընդհանուր արժեքը /հազ. դրամ/
					Ըստ նորմերի /հազ. դրամ/	Գործող գներով /հազ. դրամ/	Ըստ նորմերի /հազ. դրամ/	Գործող գներով /հազ. դրամ/		Բնֆորմացիոն տեղակայման գների համար, գների և տարի համարների	Չափման միավորներ	Քանակը	Ընդհանուր քանակը				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		I. Տանիքաճանձիկ նորոգում															
		1. Տանիքի քանդակման աշխատանքներ															
1	9-24	Պորֆիրալիթ թիթեղից տանիքաճանձիկ, թիթեղից մանր ծածկույթների քանդում	քմ	413.00	0.109	0.27	0.11	0.33									
2	12-279 k=0.7	Տանիքաճանձիկի ցրեորդրանների քանդում	մ	98.20	0.29	0.70	0.05	0.142								0.60	245.93
3	P 8-191 k=0.7	100 մմ կտր ջրատար խողովակների քանդում	կմա	6.00	2.23	5.493	0.03	0.096							0.00	5.590	33.54
4	10-28 k=0.8	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների քանդում	խմ	23.95	10.32	25.468	1.04	3.180							0.00	28.647	686.22
5	12-288 k=0.7	Ծածկի ջերմամեկուսիչ շերտի քանդում	խմ	94.83	0.82	2.02	0.76	2.312								4.333	410.87
6	P 23-77 P 23-223	Գոյացած,կուտակված շին.արմ. դարձրված շենքից, քարձորով ինքնաթափների վրա	տն	95.13	0.960	2.37		0.000								2.37	225.36
7	C310-5-2	Երևարարական արմի տեղափոխում ցանկայտ 5 կմ միջին հեռավորությանը	տն	95.13		0.00	0.87	2.660							0.00	2.66	253.05
		Ընդամենը															1,938.09
		2. Կտուրի ծածկի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ															
8	11-55 11-56	Ծածկի ցնեմետավազային հարթեցում 2 երտի իրականացում 30 մմ հաստությամբ	քմ	379.32	0.10	0.252	0.01	0.043	Գնեմետավազային շաղախ		0.038	11.6	26.0	0.96	1.257	476.69	
9	ինձ	Մետաղական ցանց Bp-5 100x100 մմ	քմ	379.32		0.00		0.000	Մետաղական ցանց Bp-5 100x100 մմ	432.00	քմ	417.25	1.16	1.54	1.543	585.25	
10	12-289	Ծածկի 1 շերտ գույքաշահմանային 2 երտի իրականացում, իզոսպան B	քմ	393.12	0.11	0.264	0.01	0.040	Իզոսպան B	քմ	436.4	0.17	0.23	0.534	209.87		
11	12-284 k=0.25	Ջերմամեկուսիչ հանքաքանդակ-150 մմ (3x50մմ)	քմ	379.32	0.13	0.312	0.02	0.060	Ջերմամեկուսիչ հանքաքանդակ-150 մմ (3x50մմ)	քմ	390.7	3.21	4.00	4.371	1,658.17		
12	12-289	Ծածկի 1 շերտ գույքաշահմանային 2 երտի իրականացում, իզոսպան AM	քմ	379.32	0.11	0.264	0.01	0.040	Իզոսպան AM	քմ	421.0	0.21	0.29	0.591	224.32		

13	11-63 11-187	Մածիկի վրա երբատախտակի երեսապատումը անցում	քմ	30.59	0.37	0.92	0.03	0.099	Փայտե չորսու 80x160 մմ	443	խմ	0.04	1.129	125.0	5.58	9.631	294.62
14	ինձ	Այրումինե անկյունակ 40x40x4 մմ	մ	29.41	0.00			0.000	Այրումինե անկյունակ 40x40x4 մմ	450*	քմ	1.0	31.416	2.44	3.03	3.990	117.35
		Ընդամենը								201	մ	1.1	32.35	3.00	3.99		3,566.28
		3. Տանիքի կառուցման աշխատանքներ															
15	10-28	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների մոնտաժ	խմ	12.15	12.9	31.83	1.3	3.97	Երկարարական հեղույս	426	կգ	7.500	91.13	1.0	9.07		2,541.10
									Զորտու	443	խմ	0.93	11.30	125.0	140.55	209.144	
									Տախտակ	443	խմ	0.12	1.46	125.0	18.14		
16	10-201	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների մշակում հորինակաշտական կուլթու	խմ	20.005	0.46	1.14	0.13	0.397	Կոնստրուկցիաների մշակում	454	կգ	3.08	37.42	1.50	5.59	22.695	454.03
									CHEMICALS	201	կգ	10.06	201.254	1.7	21.16		
									Ամրակալման	426	կգ	0.128	12.57	1.0	0.15		
									Էմանտներ, հեղույս	443	խմ	0.0575	5.65	125.0	8.69		
17	12-278	Գրեթե ամբողջական իրականացում գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, քիմապատի	մ	98.20	0.4	1.01	0.0662	0.20	Տախտակ 200x50 մմ	443	խմ	0.001	0.13	0.39	0.001	23.629	2,320.34
									Մեխ	526	կգ	0.001	0.13	0.39	0.001		
									0.5 մմ գունավոր հարթ թիթեղ	480*	քմ	1.7092	167.84	3.01	6.21		
									Կոնստրուկցիաների մշակում	440	կգ	4.06	398.69	1.50	7.36		
									Մեխ	426	կգ	0.11	42.2	1.0	0.13		
									Կոնստրուկցիաներ - կոնստրուկցիաներ	454	կգ	0.15000	59.7000	1.50	0.27		
18	P 8-266 k=0,9	Տանիքածածկ իրականացում գունավոր KIT-21-05 կաղալով թիթեղից	քմ	398.00	0.23	0.555	0.04	0.110	Զորտու 50x50 մմ	443	խմ	0.00555	2.21	125.0	0.84	7.723	3,073.88
									Կոնստրուկցիաների մշակում	481	քմ	1.25	497.50	3.85	5.82		
19	12-280	Պլակի ծածկ գինեպատ գունավոր թիթեղից 0.5մմ, 200x200 մմ չափսի	քմ	22.83	0.458	1.13	0.00	0.012	Կոնստրուկցիաների մշակում	519	մ	2.5	57.08	2.53	7.65	8.80	200.82
									Երկարարական հեղույս	426	կգ	0.02	0.2	1.00	0.02		
20	9-25	Չեղանարկի լուսամուտների ծածկ իրականացում գունավոր KIT-21-05 կաղալով թիթեղից	քմ	9.52	0.19	0.469	0.19	0.581	Կոնստրուկցիաներ - կոնստրուկցիաներ	201	սմ	0.0001	0.0	400.0	0.02	5.986	56.99
									Կոնստրուկցիաների մշակում	480	քմ	1.05	10.00	3.85	4.89		
21	10-71	Չեղանարկի լուսամուտների փայտե ժալյուզային փեղկեր (жалюзи деревянные) տեղադրում	հատ	2.00	3.5	8.64	0.3	0.92	Չեղանարկի լուսամուտի փայտե ժալյուզային փեղկեր	201	քմ	0.8	1.60	15.0	14.51	25.513	51.03
									Մարմեր պատում	480*	քմ	1.05	2.00	1.2	1.45		
22	12-280	Չեղանարկի լուսամուտների կողմի երևապատում գունավոր 0.5 մմ թիթեղով	քմ	6.80	0.458	1.13	0.00	0.012	Կոնստրուկցիաների մշակում	480*	քմ	1.05	2.00	3.01	3.82	4.96	33.72
									Կոնստրուկցիաների մշակում	50*	քմ	0.892	0.89	2.94	31.71		
23	P 8-191	Գրեթե ամբողջական իրականացում մոնտաժ գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, Փ-150 մմ, H=9.60 մ	կոմպ.	3.00	2.54	6.278	0.04	0.110	Չեղանարկի լուսամուտի փայտե ժալյուզային փեղկեր	50*	քմ	2.00	2.00	1.82	4.39	71.381	214.14
									Կոնստրուկցիաների մշակում	440*	կգ	10.32	31.0	2.00	24.95		
									Զազար կտր Փ-150մմ	505	կմ	1.90	3.0	3.26	3.94		

24	ինՖ	Զրիարարի պարպարե խորվակ Փ-150x4մմ, H=1.0 մ	մ	3.00				0.00	0.000	Պողպատե խորվակ Փ-150x4մմ, H=1.0 մ	627	մ	1.0	3.0	5.25	6.35	6.35	19.04
25	P 8-191	Զրիարար խորվակների մետաղ գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, Փ-150 մմ, H=11.7 մ	կմալ	3.00	3.10	7.651	0.04	0.134	0.000	Կլոր- ջրատար, Փ-150մմ, ցինկապատ, գունավոր Օռնիկ կլոր Փ-150մմ ջրատարով, գունավոր Կլորանք Ձազար կլոր Փ-150մմ ջրատարով, գունավոր Պողպատե խորվակ Փ-150x4մմ, H=1.0 մ	507* 511* 440 505 627	մ կա կգ կա մ	11.10 2.00 12.58 1.0 1.0	33.3 6.0 37.7 3.0 3.0	2.94 1.82 2.00 3.26 5.25	39.46 4.39 30.41 3.94 6.35	85.981	257.94
26	ինՖ	Զրիարարի պարպարե խորվակ Փ-150x4մմ, H=1.0 մ	մ	3.00		0.00		0.000	0.000	Պողպատե խորվակ Փ-150x4մմ, H=1.0 մ	627	մ	1.0	3.0	5.25	6.35	6.35	19.04
27	12-283	Ձևարգիների մետաղում գունավոր 0.5 մմ թիթեղից	մ	73.75	0.062	0.15	0.004	0.012	0.012	Ձևարգիներ 0.5 մմ	490*	մ	1.0	73.8	2.06	2.50	2.66	196.17
28	12-283	Մետաղական պաշտպանիչ բազրիքների պատրաստում և մուսում	մ	91.40	0.062	0.15	0.004	0.012	0.012	Մետաղական պաշտպանիչ բազրիք	2ուկա	կգ	0.0049	0.448	650.00	3.85	4.02	367.00
29	9-46	Տանիքի ուղղաձիգ սանրաղբի մուսում	տն	0.32	13.8	34.06	32.1	98.15		Շինարարական հերույս Էլեկտրոդ YOHIII 13/55 Մետաղական կոնստրուկցիաներ - հարմարակներ	426 1704 2ուկա	կգ կգ տն	13.5 2.4 0.001	4.3 0.77 0.000	1.0 0.93 400.0	16.32 2.70 0.48	151.708	48.65
30	ինՖ	Տանիքի պաշտպան սանրաղբ	տն	0.321		0.00		0.000	0.000	Տանիքի ստորհանոց CT-82	2ուկա	տն	1.0	0.32	650.0	785.95	785.953	252.06
31	9-46	Ձեղխահարի ուղղաձիգ սանրաղբի մուսում	տն	0.07	13.8	34.06	32.1	98.15		Շինարարական հերույս Էլեկտրոդ YOHIII 13/55 Մետաղական կոնստրուկցիաներ - հարմարակներ	426 1704 2ուկա	կգ կգ տն	13.5 2.4 0.001	0.9 0.17 0.000	1.0 0.93 400.0	16.32 2.70 0.48	151.708	10.50
32	ինՖ	Ձեղխահարի պողպատե ուղղաձիգ սանրաղբ	տն	0.069		0.00		0.000	0.000	Ձեղխահարի պողպատե ուղղաձիգ սանրաղբ	2ուկա	տն	1.0	0.07	650.0	785.95	785.953	54.39
33	15-614	Տանիքի մետաղական հարմարակների, պաշտպանիչ բազրիքների, օդափոխության հարմարակների մետաղական մասերի յուղակերկում	քմ	101.95	0.384	0.95	0.0003	0.001	0.001	Ցուլաներիկ Օլիֆ	1562 1598*	կգ կգ	0.246 0.027	25.08 2.8	1.31 1.05	0.39 0.03	1.373	139.94
34	6-126	Օդափոխության հարմարակների պատերի մետաղական վերականգնում Բ-20 դասի մանրահատիկ բետոնով	լմ	1.82	7.40	18.262	0.86	2.630		Շին. հերույս Տախտակ 3x 25-35 մմ Բետոն Բ-20 դասի Կարգադրամոն	426 443 30 443*	կգ լմ լմ լմ	4.90 0.09 0.02 0.03	8.9 0.2 31.39 3.50	1.0 125.0 31.39 12.18	5.92 14.10 38.71 12.18	91.805	167.32
35	15-264	Օդափոխության հարմարակների պատերի ցամաքակազմի սկալ	քմ	68.4	0.76	1.88	0.074	0.226	0.226	Ցեմենտ ավազային շաղակ	41	լմ	0.030	0.03	26.0	0.79	2.89	197.60
36	9-50	Օդափոխության հարմարակների ծածկի մետաղական կմախքի իրականացում	տն	0.202	43.3	106.86	14.3	43.72		Էլեկտրոդ YOHIII 13/55 Մետաղական կոնստրուկցիաներ - հարմարակներ	1704 2ուկա	կգ տն	15.7 0.003	3.2 0.003	17.65 400.0	17.65 6.77	175.002	35.30
37	ինՖ	Պողպատե անկյունակ 35x35x3	մ	42.24		0.00		0.000	0.000	Պողպատե անկյունակ 35x35x3	361	մ	1.0	42.24	0.52	0.63	0.629	26.56

38	ինձ	Պողպատե խորվակ 20x30x2	մ	96.48		0.00		0.00	0.000	Պողպատե խորվակ 20x30x2	679	մ	1.0	96.48	0.41	0.50	0.496	47.83
39	12-281 12-282	Օդափոխության հորանների գլխավոր ծածկ գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, 430x430 մմ, L=3.3 մ	հատ	6.00	2.17	5.36	0.020		0.06	Ամրակալման էլեմենտներ, հեղուս գունավոր 0.5 մմ թիթեղ հարթ	426 480*	կգ քմ	0.150 3.0	0.90 17.88	1.0 3.01	0.18 10.83	16.429	98.57
40	9-180	Օդափոխության հորանների պատերի երեսապատման մետաղական կմախք	տն	0.247	33.6	82.92	10.7		32.72	Էլեկտրոդ УОНИИ 13/55	1704	կգ	16.3	4.0	0.93	18.33	133.961	33.07
41	ինձ	Պողպատե խորվակ 20x30x2	մ	177.60		0.00			0.000	Պողպատե խորվակ 20x30x2	679	մ	1.0	177.60	0.41	0.50	0.496	88.05
42	12-280	Օդափոխության հորանների պատերի երեսապատում КТ-10-05 կողավոր թիթեղով	քմ	48.99	0.458	1.13	0.00		0.012	КТ-10-05 կողավոր թիթեղ	482*	քմ	1.1	53.89	4.2	5.59	6.73	329.61
43	ինձ	Դետալ-1 գունավոր 0.5 մմ թիթեղից	մ	72.60		0.00			0.000	Դետալ-1 գունավոր 0.5 մմ թիթեղից	514*	մ	1.0	72.60	1.00	1.21	1.21	87.77
44	ինձ	Գունավոր 0.5 մմ թիթեղ	քմ	35.28		0.00			0.000	Գունավոր 0.5 մմ թիթեղ հարթ	480*	քմ	1.1	38.81	3.01	4.00	3.998	141.06
45	20-527	Օդափոխության ղեկկառնների տեղադրում գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, Ф-315 մմ	հատ	2.00	2.380	5.87	0.03		0.092	Բեքլեզոտի Ф-315 սմ, տեղադրում	շուկա	հատ	1	2.00	14.0	16.93	22.89	45.78
46	ինձ	Օդափոխության խորվակ գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, Ф-315 մմ, L=3.10 մ	մ	6.20		0.00			0.000	Օդափոխության խորվակ գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, Ф-315 մմ, L=3.10 մ	շուկա	մ	1	6.20	6.174	7.46	7.46	46.28
		Ընդամենը																1,344.79
		II. Ստորհամակարգիկների վերախորհուրդում																
		5. Քանդված աշխատանքներ																
47	46-35	Պատերի և շեմքերի քանքայված գաջե ակտի քանքում	քմ	257.5	0.09	0.22	0.002		0.006							0.00	0.228	58.76
48	46-35	Առաստաղի քանքայված գաջե ակտի քանքում	քմ	130.0	0.09	0.22	0.002		0.006							0.00	0.228	29.67
49	46-119 46-120	Հաստակների քանքայված բետոնե շերտի քանքում Խ-70մմ	քմ	76.9	0.21	0.52	0.078		0.238							0.00	0.758	58.26
50	46-123	Փայտե շրջանակով պատուհանների ապամեխանում	քմ	5.3	0.81	1.99	0.098		0.300							0.00	2.286	12.15
51	Բ23-77	Եին. աղբի հավաքում և դուրս բերում շենքից	տն	19.17	0.81	2.00			0.000							0.00	2.00	38.31
52	Բ23-223	Եին. աղբի ձեռքով բարձում ավտոմեքանիզմները	տն	19.17	0.15	0.37			0.000							0.00	0.37	7.09
53	С310-5-2	Ելնադարձական աղբի տեղադրվածում լցակայան 5 կմ միջին հեռավորության վրա	տն	19.17		0.00	0.870		2.660							0.00	2.66	50.98
		Ընդամենը																255.22
		6. Վերախորհուրդում աշխատանքներ																
54	11-55	Հաստակների խորթեցնող շերտի իրականացում 20 մմ հաստությամբ ցեմենտապակային շաղակով	քմ	76.9	0.0988	0.24	0.0095		0.029	Ցեմենտապակային շաղակ	41	քմ	0.0204	1.57	26.00	0.64	0.914	70.26
55	11-221	Հաստակների երեսապատում բազալտե 30մմ հաստությամբ սալերով. Փարաբար հանքավարի	քմ	76.9	2.15	5.306	0.036		0.110	Ցեմենտապակային շաղակ Բազալտե սալ 30x30սմ, Փարաբար հանքավարի	41 շուկա	քմ քմ	0.02 1.80	2.3 76.9	26.00 26.00	0.94 6.60	12.960	996.13
56	8-140	Պատուհանների բացվածքների փակում քարե շարվածքով պատերում	լսմ	1.06	1.870	4.61	0.9200		2.813	Թիթե բետոնե քարե Ց/Լ շաղակ	49 41	լսմ տն	0.92 -0.11	0.120 0.117	0.13 26.0	0.14 3.46	11.030	11.69

57	P 11-182	Պատերի և շենքերի գազե/գլխավոր/սկալի իրականացում	քմ	314.25	0.73	1.80	0.0377	0.12	Գիպսակիր	շուկա	տն	0.0265	8.33	80.00	2.56	4.480	1.407.78
58	P 11-183	Առաստաղների գազե/գլխավոր/սկալի իրականացում	քմ	130.0	0.772	1.91	0.0379	0.12	Գիպսակիր	շուկա	տն	0.0265	3.45	80.00	2.56	4.584	595.97
59	ինձ	Չեղանարկի մտք-դեմքի մոնտաժում, մետաղապատե սպիտակ, 60 մմ հաստությամբ բլիթով (պրոֆիլը արտերկրյ)	քմ	0.88					Դուր մետաղապատե, բլիթով սպիտակ, 60մմ հաստ	552	քմ	1.00	0.88	58.68	62.85	62.85	55.30
60	15-810	Մետաղական դռների շերտավերադրում	քմ	5.92	0.37	0.901	0.01	0.015	Հանքաքարակ	շուկա	քմ	1.35	8.0	2.55	4.16	6.863	40.63
61	15-664	Մետաղական դռների շերտավերադրում	քմ	314.25	0.40	0.980	0.01	0.031	Սրբատաշտակ 5մմ	1614	լգ	0.63	198.0	0.58	0.44	1.614	507.33
62	15-665	Պատերի ներկում ճակատային ներկով	քմ	130.01	0.51	1.268	0.01	0.037	Ճակատ. ներկ	1570	լգ	0.79	248.3	0.17	0.16	1.936	251.69
63	15-614	Առաստաղների ներկում ճակատային ներկով	քմ	46.18	0.384	0.95	0.0003	0.001	Ճակատ. ներկ	1562	լգ	0.246	11.36	1.31	0.39	1.373	63.38
64	P 14-359	Մետաղական դռների շերտավերադրում երկու շերտ	քմ	14.40	0.508	1.25	0.0008	0.002	Ճակատ. ներկ	1598*	լգ	0.027	1.2	1.05	0.03	1.680	24.19
		Մետաղական դռների շերտավերադրում երկու շերտ	քմ						Փլեք	1598*	լգ	0.025	0.4	1.05	0.03		4.024.36
65	21-147	Բաշխի բաժանարար կանաչակալի ՍՊՀ112 արտադրի տեղադրման տեղադրում	հատ	2.0	2.06	5.08	0.082	0.251	Բաշխի կանաչակալ, 6 տեղով	շուկա	հատ	1.00	2.00	1.8	2.18	7.51	15.02
66	ինձ	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա	հատ	2		0.00		0.000	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա	շուկա	հատ	1.0	2.00	3.01	3.63	3.635	7.27
67	ինձ	Ավտոմատ անջատիչ 25Ա	հատ	4		0.00		0.000	Ավտոմատ անջատիչ 25Ա	1503	հատ	1.0	4.00	1.67	2.02	2.019	8.08
68	ինձ	Ավտոմատ անջատիչ 16Ա	հատ	4		0.00		0.000	Ավտոմատ անջատիչ 16Ա	շուկա	հատ	1.0	4.00	1.50	1.81	1.814	7.25
69	21-111	Լուսավորության հոսանքի լարերի անցկացում	մ	80.0	0.024	0.06	0.0318	0.10	Պղնձե մարդիկ, BBF, 3*1.5մմ	1446	մ	1.03	82.40	0.273	0.34	0.496	39.71
70	21-111	Լուսավորության հոսանքի լարերի անցկացում	մ	120.0	0.024	0.06	0.0318	0.10	Պղնձե մարդիկ, BBF, 3*2.5մմ	1447	մ	1.03	123.60	0.405	0.50	0.661	79.30
71	21-111	Լուսավորության հոսանքի լարերի անցկացում	մ	4.0	0.024	0.06	0.0318	0.10	Պղնձե մարդիկ, BBF, 3*4.0մմ	1448	մ	1.03	4.12	0.612	0.76	0.919	3.67
72	ինձ	ՊՎՔ ճկալի լարերի ֆ-20մմ	մ	120.0					ՊՎՔ ճկալի լարերի ֆ-20մմ	շուկա	մ	1.0	120.0	0.21	0.26	0.259	31.05
73	21-83	Սակալների մոնտաժ, 60x60 մմ	մ	40.0	0.271	0.67	0.0569	0.174	Սակալ 60x60 մմ	շուկա	մ	1.00	40.00	0.90	1.09	1.93	77.23
74	21-68	Շարժման տվյալների մոնտաժում	հատ	8.0	1.74	4.29		0.000	Շարժման տվյալ	շուկա	հատ	1.0	8.00	2.48	3.00	7.30	58.37
75	21-59	ԼԷԴ լուսատուների մոնտաժում, 10 կտ	հատ	14.0	1.07	2.64	0.23	0.703	ԼԷԴ լուսատու, 10 կտ	շուկա	հատ	1.0	14.00	3.26	3.94	7.28	101.96
76	21-60	Վթարային լուսավորության բլիթների մոնտաժ	հատ	6.0	0.80	1.974	0.23	0.703	Վթարային լուսավորության բլիթ	շուկա	հատ	1.00	6.0	2.50	3.02	5.700	34.20
77	21-67	Ելքի ռեգլանի մոնտաժում	հատ	2.0	1.84	4.541			Ելքի ռեգլան	շուկա	հատ	1.00	2.0	3.00	3.63	8.168	16.34
		Շուկայի ծախսեր															479.46
		Վերադարձված					13.3%										21,918.97
		Վերադարձված															2,915.22
		Վերադարձված															24,834.19
		Շուկայի					11%										2,731.76
		Վերադարձված															27,565.95

Կազմել

Ս. Առաքելյան



Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

Աշխատանքի անվանումը՝ «ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի Քաջարան քաղաքի Չարենցի 1 բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի նորոգում» էներգախնայող միջոցներով»

ՀՀ դրամ

Հ/հ	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6	7
		I. Տանիքաձածկի նորոգում				
		1. Տանիքի քանդման աշխատանքներ				
1	9-24	Պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքաձածկի, թիթեղից մանր ծածկույթների քանդում	քմ	413.00	720	297,410
2	12-279 k=0,7	Տանիքաձածկի ջրհորդանների քանդում	մ	98.20	1,024	100,526
3	P 8-191 k=0,7	100 մմ կլոր ջրատար խողովակների քանդում	կոմպ.	6.00	6,760	40,558
4	10-28 k=0,8	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների քանդում	խմ	23.95	34,644	829,870
5	12-288 k=0,7	Ծածկի ջերմամեկուսիչ շերտի քանդում	խմ	94.83	5,240	496,874
6	P 23-77 P 23-223	Գոյացած, կուտակված շին. աղբի դուրսբերում շենքից, բարձրում ինքնաթափերի վրա	տն	95.13	2,865	272,538
7	C310-5-2	Շինարարական աղբի տեղափոխում լցակայան 5 կմ միջին հեռավորությամբ	տն	95.13	3,217	306,018
		Ընդամենը				2,343,794
		2. Կտուրի ծածկի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ				
8	11-55 11-56	Ծածկի ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30 մմ հաստությամբ	քմ	379.32	1,520	576,481
9	ինֆ	Մետաղական ցանց Bp-5 100x100 մմ	քմ	379.32	1,866	707,759
10	12-289	Ծածկի 1 շերտ գոլորշամեկուսիչ շերտի իրականացում, իզոսպան B	քմ	393.12	646	253,803
11	12-284 k=0,25	Ջերմամեկուսիչ հանքաքամբակ-150 մմ (3x50մմ)	քմ	379.32	5,287	2,005,283
12	12-289	Ծածկի 1 շերտ գոլորշամեկուսիչ շերտի իրականացում, իզոսպան AM	քմ	379.32	715	271,276
13	11-63 11-187	Ծածկի վրա նրբատախտակի երեսապատմամբ անցում	քմ	30.59	11,647	356,293
14	ինֆ	Ալյումինե անկյունակ 40x40x4 մմ	մ	29.41	4,826	141,918
		Ընդամենը				4,312,812
		3. Տանիքի կառուցման աշխատանքներ				
15	10-28	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների մոնտաժ	խմ	12.15	252,924	3,073,027
16	10-201	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների մշակում հրդեհապաշտպան նյութով	խմ	20.01	27,446	549,076
17	12-278	Ջրհորդանների իրականացում գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, քիվապատի	քմ	98.20	28,575	2,806,062
18	P 8-266 k=0,9	Տանիքաձածկ իրականացում գունավոր КП-21-05 կողավոր թիթեղից	քմ	398.00	9,340	3,717,344
19	12-280	Պիպի ծածկ ցինկապատ գունավոր թիթեղից 0,5մմ, 200x200 մմ չափսի	քմ	22.83	10,637	242,855
20	9-25	Չեղահարկի լուսամուտների ծածկի իրականացում գունավոր КП-21-05 կողավոր թիթեղից	քմ	9.52	7,239	68,918

21	10-71	Ձեղնահարկի լուսամուտների փայտե ժայռուզային փեղկեր (жалюзи деревянные) տեղադրում	հատ	2.00	30,854	61,708
22	12-280	Ձեղնահարկի լուսամուտների կողերի երեսապատում գունավոր 0.5 մմ թիթեղով	քմ	6.80	5,996	40,776
23	P 8-191	Զրհորդան խողովակների մոնտաժ գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, Φ-150 մմ, H=9.60 մ	կոմպ.	3.00	86,323	258,968
24	ինՖ	Զրհորդանի պողպատե խողովակ Φ-150x4մմ, H=1.0 մ	մ	3.00	7,676	23,028
25	P 8-191	Զրհորդան խողովակների մոնտաժ գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, Φ-150 մմ, H=11,7 մ	կոմպ.	3.00	103,979	311,938
26	ինՖ	Զրհորդանի պողպատե խողովակ Φ-150x4մմ, H=1.0 մ	մ	3.00	7,676	23,028
27	12-283	Ձնարգելների մոնտաժում գունավոր 0.5 մմ թիթեղից	մ	73.75	3,217	237,240
28	12-283	Մետաղական պաշտպանիչ բազրիքների պատրաստում և մոնտաժ	մ	91.40	4,856	443,821
29	9-46	Տանիքի ուղղագիծ սանդղաձևի մոնտաժ	տն	0.32	183,465	58,837
30	ինՖ	Տանիքի պողպատե սանդղաձև	տն	0.321	950,478	304,818
31	9-46	Ձեղնահարկի ուղղագիծ սանդղաձևի մոնտաժ	տն	0.07	183,465	12,696
32	ինՖ	Ձեղնահարկի պողպատե ուղղագիծ սանդղաձև	տն	0.069	950,478	65,773
33	15-614	Տանիքի մետաղական ելարանների, պաշտպանիչ բազրիքների, օղափոխության հորանների մետաղական մասերի յուղաներկում	քմ	101.95	1,660	169,230
		Ընդամենը				12,469,142
		4. Օղափոխության հորաններ և դեֆլեկտորներ				
34	6-126	Օղափոխության հորանների պատերի մասնակի վերականգնում Բ-20 դասի մանրահատիկ բետոնով	խմ	1.82	111,023	202,340
35	15-264	Օղափոխության հորանների պատերի ցեմենտավազային սվաղ	քմ	68.4	3,492	238,961
36	9-50	Օղափոխության հորանների ծածկի մետաղական կմախքի իրականացում	տն	0.202	211,635	42,685
37	ինՖ	Պողպատե անկյունակ 35x35x3	մ	42.24	760	32,119
38	ինՖ	Պողպատե խողովակ 20x30x2	մ	96.48	600	57,843
39	12-281 12-282	Օղափոխության հորանների գլխադիր ծածկ գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, 430x430 մմ, L=3.3 մ	հատ	6.00	19,868	119,207
40	9-180	Օղափոխության հորանների պատերի երեսապատման մետաղական կմախք	տն	0.247	162,004	39,993
41	ինՖ	Պողպատե խողովակ 20x30x2	մ	177.60	600	106,477
42	12-280	Օղափոխության հորանների պատերի երեսապատում КП-10-05 կողավոր թիթեղով	քմ	48.99	8,136	398,605
43	ինՖ	Դետալ-1 գունավոր 0.5 մմ թիթեղից	մ	72.60	1,462	106,147
44	ինՖ	Գունավոր 0.5 մմ թիթեղ	քմ	35.28	4,835	170,584
45	20-527	Օղափոխության դեֆլեկտորների տեղադրում գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, Φ-315 մմ	հատ	2.00	27,683	55,366
46	ինՖ	Օղափոխության խողովակ գունավոր 0.5 մմ թիթեղից, Φ-315 մմ, L=3.10 մ	մ	6.20	9,027	55,967
		Ընդամենը				1,626,292
		II. Աստիճանավանդակների վերանորոգում				
		5. Քանդման աշխատանքներ				
47	46-35	Պատերի և շեյերի քանքայված գաջե սվաղի քանդում	քմ	257.5	276	71,063
48	46-35	Առաստաղի քայքայված գաջե սվաղի քանդում	քմ	130.0	276	35,881
49	46-119 46-120	Հատակների քայքայված բետոնե շերտի քանդում և 70մմ	քմ	76.9	917	70,454
50	46-123	Փայտե շրջանակով պատուհանների ապալուծում	քմ	5.3	2,765	14,688
51	P23-77	Շին. աղբի հավաքում և դուրս բերում շենքից	տն	19.17	2,417	46,329
52	P23-223	Շին. աղբի ձեռքով բարձում ավտոինքնաթիռներ	տն	19.17	448	8,580
53	C310-5-2	Շինարարական աղբի տեղափոխում լցակայան 5 կմ միջին հեռավորությամբ	տն	19.17	3,217	61,654
		Ընդամենը				308,649

		6. Վերանորոգման աշխատանքներ				
54	11-55	Հատակների հարթեցնող շերտի իրականացում 20 մմ հաստությամբ ցեմենտավազային շաղախով	քմ	76.9	1,105	84,969
55	11-221	Հատակների երեսապատում բազալտե 30մմ հաստությամբ սալերով, Փարաքար հանքավայրի	քմ	76.9	15,673	1,204,648
56	8-140	Պատուհանների բացվածքների փակում քարե շարվածքով պատերում	լսմ	1.06	13,339	14,142
57	P 11-182	Պատերի և շեպերի գաջե /գիպսոնիտ/ սվաղի իրականացում	քմ	314.25	5,418	1,702,476
58	P 11-183	Առաստաղների գաջե /գիպսոնիտ/ սվաղի իրականացում	քմ	130.0	5,544	720,721
59	ինՖ	Ձեղնահարկի մտոց-դռնակի մոնտաժում, մետաղապլաստե սպիտակ, 60 մմ հաստությամբ բլոկով (պրոֆիլը արտերկիր)	քմ	0.88	76,002	66,882
60	15-810	Մետաղական դռների ջերմամեկուսացման իրականացում 5սմ հաստությամբ հանքաքամքակի շերտով, երեսապատումը 5 մմ նրբատախտակով:	քմ	5.92	8,299	49,132
61	15-664	Պատերի ներկում ճակատային ներկով	քմ	314.25	1,952	613,531
62	15-665	Առաստաղների ներկում ճակատային ներկով	քմ	130.01	2,341	304,380
63	15-614	Մետաղական բազրիքների յուղաներկում երկու շերտ	քմ	46.18	1,660	76,652
64	P 14-359	Մետաղական դռների յուղաներկում երկու շերտ	քմ	14.40	2,031	29,252
		Ընդամենը				4,866,785
		7. Էլեկտրալուսավորություն				
65	21-147	Բաշխիչ բաժանարար վահանակի ԱՊՀ12 արտաքին տեղադրման տեղադրում	հատ	2.0	9,083	18,166
66	ինՖ	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա	հատ	2	4,396	8,791
67	ինՖ	Ավտոմատ անջատիչ 25Ա	հատ	4	2,442	9,768
68	ինՖ	Ավտոմատ անջատիչ 16Ա	հատ	4	2,193	8,774
69	21-111	Լուսավորության հոսանքի լարերի անցկացում ճկախողովակի միջով 3*1,5մմ	մ	80.0	600	48,027
70	21-111	Լուսավորության հոսանքի լարերի անցկացում ճկախողովակի միջով 3*2,5մմ	մ	120.0	799	95,894
71	21-111	Լուսավորության հոսանքի լարերի անցկացում ճկախողովակի միջով 3*4.0մմ	մ	4.0	1,111	4,443
72	ինՖ	ՊՎՔ ճկախողովակ Փ-20մմ	մ	120.0	313	37,546
73	21-83	Սակառների մոնտաժ, 60x60 մմ	մ	40.0	2,335	93,401
74	21-68	Շարժման տվիչների մոնտաժում	հատ	8.0	8,824	70,589
75	21-59	ԼԷՂ լուսատուների մոնտաժում, 10 վտ	հատ	14.0	8,808	123,308
76	21-60	Վթարային լուսավորության բլոկների մոնտաժ	հատ	6.0	6,893	41,359
77	21-67	Ելքի ցուցանակի մոնտաժում	հատ	2.0	9,877	19,755
		Ընդամենը				579,821
		Ընդամենը				26,507,295
		Շուկույթ	11%			2,915,802
		Ընդամենը				29,423,097
		ԱԱՀ	20%			5,884,619
		Ընդամենը				35,307,716

Կազմեց՝



Ս. Հախյան