

<< Արտ նախագիծ >> ՄՊԸ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ապագա գյուղի
մշակույթի տան նախապրահի և դահլիճի վերանորոգում և
կահավորում

2024 թ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախահաշիվը կազմված է օրենսդրությամբ սահմանված կարգի համապատասխան:

Նախահաշիվը կազմված է Նախագծից դուրս բերված ծավալների հիման վրա:

Կոնստրուկտիվ էլեմենտների նյութածախսները վերցված են 1984 թվի նորմերով:

Հիմնական աշխատավարձը եւ մեքենաների շահագործումը գնահատված են

1984 թվի գներով եւ վերահաշվարկված 2024 թ հուլիս ամսվա գներով, համաձայն ռուբլուց դրամի

անցման գործակիցներով՝

աշխատավարձի մասով՝ 2418,8

մեքենաների շահագործման մասով՝ 3161,49

Ռուբլուց դրամի անցման գործակիցը հաշվարկված է աշխատողների ամսական 265044

ՀՀ դրամ միջին աշխատավարձի չափով:

Նյութերի արժեքները վերցված են ՀՀ ֆինանսների նախարարության՝ ՀՀ ՆԱԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ

ԿՈՆՏՐՈԼԻՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԿՈՂՄՈՐՈՇԻՉ ՁԵՐԸ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍ

ՄՍՄԿ ԶԱՆԿԻՑ Լ շուկայական արժեքներից՝ ավելացրած 5% այլ նյութեր, 6, 15 % տրանսպորտային

ծախսեր, 2% պահեստավորման և մախպատրաստական ծախսեր:

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ապագա գյուղի մշակույթի տան Նախարարի և դահլիճի

վերանորոգում և կահավորում

Նախահաշվային ընդհանուր արժեքը կազմում է


այդ թվում՝ ԱԱՀ

100 736,105 ՀՀ դրամ

16 789,351 ՀՀ դրամ

Կազմեց <<Արտ Նախագիծ >> ՍՊԸ տնօրեն

Ա. Հայրապետյան



Ծրագրի անվանումը

ՀՀ կրթական մարզի կրթության համայնքի Ապագա գյուղի մշակույթի տան Նախապրահի և դահլիճի վերանորոգում և կահավորում

ԱՄԺԾ ՆԱԽԱՀԱՇԻԿ

Ընդամենը ամփոփ նախահաշիվ-

100736,105

ՀՀ դրամ

NN	Անվանումը	Գլուխ 2. Շինարարության հիմնական օբյեկտներ	Ընդամենը ամփոփ նախահաշիվ (հազար դրամ)	Սաղմնավորում-ներ (հազար դրամ)	Այլ ծախսեր (հազար դրամ)	Ընդամենը (հազար դրամ)
1	Օբյեկտի նախահաշիվ 1		77 693,426			77 693,426
		Ընդամենը գլուխ 2	77 693,426			77 693,426
		Ընդամենը գլուխ 1-7	77 693,426	-		77 693,426
7	1x0,8%(հր. N69 Կ, 24)	Գլուխ 8. Ժամանակակից կառույցներ				
		Ժամանակակից կառույցներ	621,547	-		621,547
		Ընդամենը գլուխ 1-8	78 314,973	-		78 314,973
		Գլուխ 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր				
8	0,6x0,8% (հր. N68 Կ, 24)	Կլիմայական պայմանների ազդեցություն	375,912	-		375,912
9	0,15% (ԸԼ-26/1411 առ 22.04.08 թ.)	Գոյացած ոչ ընթացիկ աղբի տեղափոխման ծախսեր	117,472	-		117,472
	1 % (ԸԼ-26/1411 առ 22.04.08 թ.)	Փոքր ծախսի աշխատանքներ 1%	783,150			1 82,807
		Ընդամենը գլուխ 9	1 276,534	-		1 276,534
		Ընդամենը գլուխ 2-9	79 591,507	-		79 591,507

		գլուխ 2. Շինարարության հիմնական օբյեկտներ	77 693,426			
1	2					
		գլուխ 10.Տեխնիկական հսկողություն				
10	1,8%	1,8 % Տեխնիկական հսկողություն			1 432,647	1 432,647
	0,6%	0,6 %Հեղինակային հսկողություն			477,549	477,549
		Ընդամենը գլուխ 10				1 910,196
		Ընդամենը գլուխ 1-10	79 591,507	-	1 910,20	81 501,703
		Ընդամենը գլուխ 12				-
		Ընդամենը գլուխ 1-12	79 591,507	-	1 910,20	81 501,703
12	3%	Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ	2 387,745	-	57,31	2 445,051
		Ընդամենը չնախատեսված ծախսերով՝	81 979,252	-	1 967,502	83 946,754
		Ընդամենը գլուխ 1-12	81 979,252	-	1 967,50	83 946,754
13	20%	ԱԱՀ	16 395,850	-	393,50	16 789,351
		Ընդամենը նախահաշվով	98 375,103	-	2 361,002	100 736,105
	15%	վերադարձվող գումար ժամանակավոր կառույցներից				93,232

Կազմեց <<Արտ նախագիծ >> ՍՊԸ տնօրեն

ԱՀայրապետյան



ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ապագա գյուղի մշակույթի տան Նախապրահի և դահլիճի վերանորոգում և կահավորում

Օբյեկտային Նախահաշիվ 1

	Նախահաշվային արժեքը	77 693,426	Խազար <Հ դրամ			
				կազմված է 2024 թ. Հունիս ամսվա գներով		
h/h	Նախահ. համարները	Նախահաշիվների և ծախսերի անվանումները	Նախահաշվային արժեքը ՀՀ դրամ			Ընդամենը
			Շինարարական	Մոնտաժային	Սարքավորումներ	Կլ. ծախսեր
1	Տեղային Նախահաշիվ 1-1	Համաշինական աշխատանքներ	46 797,403			46 797,403
2	Տեղային Նախահաշիվ 1-2	Կաթսայատուն	1 559,973			1 559,973
3	Տեղային Նախահաշիվ 1-3	Ջրամատակարարում և կոյուղի	1 685,481			1 685,481
4	Տեղային Նախահաշիվ 1-4	Էլեկտրոլուսավորություն	1 019,288			1 019,288
5	Տեղային Նախահաշիվ 1-5	Հրդեհային ահազանգում	884,771			884,771
6	Տեղային Նախահաշիվ 1-6	Ձեռուցում	7 777,310			7 777,310
7	Տեղային Նախահաշիվ 1-7	Կահավորում				17 969,200
		Ընդամենը	59 724,226	-	-	17 969,200
						77 693,426

Կազմեց <<Արտ նախագիծ >> ՍԴԸ տնօրեն

Ա.Հայրապետյան



Շրագրի
անվանումը

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ապագա գյուղի մշակույթի տան նախարարի և դահլիճի վերանորոգում և կահավորում

տեղային նախահաշիվ 1-1

Համաշինարարական աշխատանքներ

ինդեքսավորումը աշխատավարձին

46797,403 հազար ՀՀ դրամ

մեք. և սարք. շահագործմանը

տրանսպորտային ծախսերի գործակից

1,0615

2418,8
3161,49

շինարարական աշխատանքների արժեքը

NN	Կիմնադրումը	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	չափման միավորներ	քանակը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը/հազար դրամ	այդ թվում										ընդհանուր արժեքը	նյութերի արժեքը	Ծրագրի արժեքը
						աշխատավարձը		մեք.-մեխանիզմ շահագործումը		նյութի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար								
						ըստ նորմերի	գործող գներով	ըստ նորմերի	գործող գներով	անվանումը	չափման միավորներ	քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	E46-35	Ավարի քանդում պատերից	100քմ	2,5951	22,401	9	21,769	0,2	0,632						58,134			
2	E46-99	Բետոնե հատակի քանդում	խմ	2,17	18,602	3,9	9,433	2,9	9,168						40,366			
3	E1-961	Խրամնուղու քանդում 3-րդ կարգի գրունտներում ձեռքով	խմ	6,55	2,661	1,1	2,661								17,427			
4	E46-122	Պատահանների հանում պատերից	100քմ	0,0675	243,111	87,7	212,129	9,8	30,983						16,410			
5	E46-80	Միջնապատների քանդում 20մ	խմ	2,7	9,283	2,40	5,805	1,1	3,478						25,063			
5	E46-80	Պատերի քանդում	խմ	15,47	9,283	2,40	5,805	1,1	3,478						143,604			
6	P14-320	Պատերի և առաստաղների հին ներքին մաքրում	100քմ	3,48	19,109	7,9	19,109								66,498			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18
7	46-102	Փայտե հատակների բանդում տակադեղանների հետ միասին	100քմ	2.99	54.264	14.2	34.347	6.3	19.917							162.250		
8	7-735 q=0.2	Մետաղական բազդիքն ռի բանդում	քմ	32	0.579	0.23	0.556	0.007	0.023							18.531		
9	գն 3	Ավերդ գրունտի և շինարքի տեղակիտում թափնակցւտ 2 կմ	տն	53.3	0.95			0.3	0.948							50.53		
		Ընդամենը 1														598.817		
		Հիմքեր և միանոյլ ե/բ հիմնականախը																
10	E6-1	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7.5 դասի բուտոնով	խմ	0.89	31.858	0.7	1.693	0.28	0.885	բետոն B 7.5	խմ	1.02	25.250	25.755		28.354	25.76	29.28
11	E6-20	Բետոնե ժապպենային հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	խմ	2.85	53.851	1.55	3.749	0.76	2.403	բետոն B 15	խմ	1.015	29.220	29.658		153.476	41.96	47.70
										կարպպար	քմ	2.050	3.50	7.175				
										փայտանյութ	խմ	0.031	116.67	3.5934				
										լեկտրոդ	կգ	1.7	0.90	1.53				
12	E8-27	Հիմքերի ուղղահայաց հիդրոնեկտա ցում 2 շերտ իզոգլանով տաք բիտումի վրա	քմ	24.700	3.38	0.145	0.35	0.015	0.05	իզոգլան	քմ	2.200	0.83	1.826		83.42	2.62	2.98
										բիտում	կգ	4.800	0.1655	0.7944				
		Ընդամենը 2														265.246		
		3. Արտաքին պատեր և միջնորոններ																
13	E8-140 շուկա	Պատերի շար 400*200*200 մմ պնեզաբլոկներով	խմ	3.21	24.23	1.87	4.52	0.92	2.91	400*200*200 մմ պնեզաբլոկ	խմ	0.92	12.333	11.347		77.79	14.78	16.80
										Ցնն-շարական Մ100	խմ	0.11	31.2	3.432				
14	25-45	Անցքերի շարակում	100 հատ	0.7	16.55	6.2	15.00	0.49	1.55							11.58		
15	E 8-59	Շարվաքի ամրանակում	տն	0.027	71.61	27.8	67.24	1.38	4.36							1.93		
16	Ի.Տ.	Անրան 8ԱԸ I	տն	0.02	345.80					Անրան 8ԱԸ I	տն	1	304.170	304.17		5.533	304.17	345.80
17	Ի.Տ.	Անրան 10Ա500C	տն	0.004	374.22					Անրան 10Ա500C	տն	1	329.170	329.17		1.497	329.17	374.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18
18	h.S.	Անրանային ցանց 4Bp-I	տն	0,007	506,85					Անրանային ցանց 4Bp-I	տն	1	445,83	445,83		3,548	445,83	506,85
19	E8-140 շուկա	Պատերի շար ուղիղ կտր վածքի տուփ քարերով	խմ	12,92	21,33	1,87	4,52	0,92	2,91	ուղիղ կտր վածքի տուփ քարեր	խմ	0,92	9,583	8,81667		275,61 12,23 13,90		
										Ցեն.շարվախ U100	խմ	0,11	31	3,41				
20	E 8-59	Շարվացքի ամրանավո րում	տն	0,053	71,61	27,8	67,24	1,38	4,36							3,80		
21	h.S.	Ամրան 12A500C	տն	0,024	374,222					Ամրան 12A500C	տն	1	329,170	329,17		8,981	329,17	374,22
22	h.S.	Անրանային ցանց 4Bp-I	տն	0,029	506,85					Անրանային ցանց 4Bp-I	տն	1	445,83	445,83		14,547	445,83	506,85
23	E15-19	Պատերի երեսապատում 3 սմ հաստ տուփե սալե րով	քմ	25,83	17,97	5,1	12,34	0,13	0,41	տուփե սալ 3 սմ հաստ.	քմ	1,05	2,63	2,7615		464,04 4,59 5,22		
										Ցեն.շարվախ U100	խմ	0,035	31	1,085				
										Անրանային ցանց Փ4 Bp-1 150 X150	քմ	1,1	0,676	0,7436				
24	շուկա	Ծածկի և պատերի հետ միացումների փակում 2 սմ փղիղապատով	քմ	40,020	0,05					փղիղապատ 2 սմ	քմ	0,206	0,2	0,0412		1,874	0,04	0,05
25	E8-169	Միջնորմների շար 400*200*100 մմ պննվաքարովներով	մ²	34,23	3,72	0,54	1,31	0,065	0,20	Պննվաքարերին բլով 400x200x100մմ Ցեն.շարվախ U100	քմ	0,92	1,74	1,6004		127,33	1,94	2,21
26	E 8-59	Շարվացքի ամրանավո րում	տն	0,055	71,61	27,8	67,24	1,38	4,36							3,94		
27	h.S.	Ամրան 8Ac I	տն	0,045	363,091					Ամրան 8Ac I	տն	1,05	304,170	319,38		16,339	319,38	363,09
28	h.S.	Ամրան 14A500C	տն	0,010	374,222					Ամրան 14A500C	տն	1	329,170	329,17		3,742	329,17	374,22
29	E6-109	Ե/բ միջուկների բետոնա ցում B-20 դասի քնետ ով	մ3	0,72	77,31	7,43	17,97	3,36	10,62	Բետոն B-20	խմ	1,015	30,000	30,45		55,66 42,85 48,71		
										կաղապ. փայտե	մ2	1,800	3,50	6,3				
										տախտակ	մ3	0,033	116,67	3,8501				
										Էլեկտրող	կգ	2,500	0,90	2,25				
30	25-45	Անցքերի շարվախում	100 հատ	0,7	16,55	6,2	15,00	0,49	1,55							11,58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
31	h.S.	Անրան 8Ac I	տն	0,049	345,801					Անրան 8Ac I	տն	1	304,170	304,17	16,944	304,17	345,80
32	h.S.	Անրան A500C	տն	0,202	374,222					Անրան A500C	տն	1	329,170	329,17	75,593	329,17	374,22
33	E6-170	Ե/բարակրի բետոնա ցում B-20 դասի բետո նով	մ3	0,17	71,24	7,85	18,99	1,12	3,54	Բետոն B-20	խմ	1,015	30,000	30,45	12,11	42,85	48,71
										կաղապ, փայտե	մ2	1,800	3,500	6,3			
										տախտակ	մ3	0,033	116,670	3,8501			
										Ելեկտրոդ	կգ	2,500	0,900	2,25			
34	h.S.	Անրան 8Ac I	տն	0,03	345,801					Անրան 8Ac I	տն	1	304,170	304,17	10,374	304,17	345,80
35	h.S.	Անրան A500C	տն	0,04	374,222					Անրան A500C	տն	1	329,170	329,17	14,969	329,17	374,22
36	23	Մետաղական սառիճան ների և ճաղաչարի մոն տաճում	տն	0,396	134,86	13,80	33,379	32,100	101,48						53,406		
37	h.S.	Հեծան պողպատե տաշ տան պրոֆիլի N 12	մ	13,68	3,69					Հեծան պողպա տե տաշտան և պրոֆիլի N 12	մ	1	3,25	3,25	50,545	3,25	3,69
38	h.S.	Մետաղական խողովակ 80x80x4մմ	մ	10,06	3,71					Մետաղական խողովակ 80x80x4մմ	մ	1	3,26	3,26	37,284	3,26	3,71
39	h.S.	Մետաղական խողովակ 50x50x2մմ	մ	25,60	1,13					Մետաղական խողովակ 50x50x2մմ	մ	1	0,99	0,99	28,813	0,99	1,13
40	h.S.	Մետաղական խողովակ 20x20x1,5մմ	մ	23,95	0,39					Մետաղական խողովակ 20x20x1,5մմ	մ	1	0,34	0,34	9,258	0,34	0,39
41	h.S.	Մետաղական թիթեղ d=10մմ	քմ	0,72	35,72					Մետաղական թիթեղ d=10մմ	քմ	1	31,42	31,42	25,719	31,42	35,72
42	h.S.	Մետաղական թիթեղ d=6մմ	քմ	0,15	22,32					Մետաղական թիթեղ d=6մմ	քմ	1	19,63	19,63	3,348	19,63	22,32
43	E15-614	Մետաղական կոնստրուկ ցիաների յուղամեղրում 2 անգամ	100 քմ	0,182	120,07	38,4	92,882	0,03	0,095	յուղաների	կգ	27,3	0,75	20,475	21,85	23,84	27,097
										օլիֆ	կգ	3,2	1,05	3,360			
		Ընդամենը 3													1 449,533		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4 Նեղքին իարդարման աշխատանքներ																	
44	EIS-246-1	Պատերի պկտ գազով բարելավված որակի	100 քմ	0,4	176,576	45,220	109,378	2,9	9,168	Գաջ	տն	2,41	21,180	51,044	70,631	51,044	58,030
45	P11-186	Գորգբոլս ունեցող պատերի իարդեցում գիպակնորով	100քմ	7,8	103,56	22,40	54,181	1,27	4,015	գիպակնոր	տն	1,050	38	39,9	807,75	39,90	45,361
46	11-57	Պատերի գաջն պկտի նո բողում	քմ	5	2,255	0,690	1,669	0,02	0,063	Գաջ	տն	0,0217	21,180	0,4596	11,274	0,460	0,523
47	11-64	Առաստաղի գաջն պկտի նո բողում	քմ	2	4,633	1,740	4,209	0,02	0,063	Գաջ	տն	0,015	21,180	0,3177	9,266	0,318	0,361
48	EIS-256	Յնմ.պկտն պկտ պատն որն բարելավված որակի	քմ	413,13	1,976	0,464	1,122	0,068	0,215	Ց/ավազ շարակն	խմ	0,018	31,2	0,5616	816,249	0,562	0,638
49	EIS-256	Շեքերի ց/ավազն պկտ բարելավված որակի ցան ցի կլա	քմ	29,72	2,224	0,464	1,122	0,068	0,215	Ց/ավազ շարակն	խմ	0,025	31,2	0,78	66,099	0,780	0,887
50	EIS-277-1	Թեք մաների գաջն պկտ	100քմ		320,277	119,89	289,990	9,58	30,287	գաջ	տն	5,28			-	-	-
51	P 11-179	Առաստաղների պկտում գաջն շարակնով	100քմ		121,159	46,3	111,990	2,9	9,168	Գաջ	տն	2,41			-	-	-
52	10-293	Արջնորմների իրակմա ցում գիպակնորուն սակերով 12,5 մմ	քմ	1,47	6,60	1,2	2,90	0,045	0,14	գիպակնորուն պրոֆիլ ցիկակա ուղղորիչ	քմ քմ	2,1 2,4	1,010 0,29	2,121 0,696	9,71	3,13	3,56
53	10-64 կիրառ	Կակտի առաստաղի կա ոողում ARMSTRONG 60*60 սմ չափի սակերով	քմ	276,11	3,93	0,4	0,97	0,02	0,06	ARMSTRONG սա լիկներ,կցանան ռով	քմ	1,02	2,500	2,55	1085,03	2,55	2,90
54	EIS-660	Պատերի մածիկակա տում և ներկում լատեք սային ներկով	100քմ	7,8027	99,493	23,100	55,874	0,900	2,845	լատեքս մածիկ	կգ կգ	63,0 79	0,400 0,135	25,2 10,665	776,317	35,865	40,774
55	EIS-661	Առաստաղների մածիկա պատում և ներկում լա տեքսային ներկով	100քմ	4,3989	115,834	28,900	69,903	1,000	3,161	լատեքս մածիկ	կգ կգ	63,0 92	0,400 0,135	25,2 12,42	509,541	37,620	42,769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
56	E15-82	Պատերի երեսպատում հայնճապան սալիկներով	քմ	117,16	6,105	0,947	2,291	0,020	0,063	հայնճապան ստիկներ սալիկի	քմ	1,0	2,500	2,55	715,320	3,300	3,752
57	E15-82	Պատերի երեսպատում կերամոզիկներով	քմ	8,89	8,970	0,947	2,291	0,020	0,063	կերամոզիկներ ստիկներ սալիկի	քմ	1,0	4,970	5,0694	79,741	5,819	6,616
58	E34-357	Պատնախ բերդիկներից կանոնի առաստաղի պատրաստում	քմ	29,53	4,137	0,395	0,955	0,018	0,058	պատնախ սալ ցինկ, Պրոֆիլ	քմ	1,05	2,16	2,268	122,177	2,748	3,124
59	8-194	Ներքին աշխատանքների համար տախտակաձևի պատրաստում	100քմ	4,36	118,010	41,000	99,171	0,690	2,181	Մետաղական մանրեր	տն	0,0074	380	2,812	514,524	14,712	16,658
		Ընդամենը 4								Փայտե վախճան	քմ	3,2	3,5	11,2	514,524	14,712	16,658
		5. Հատակներ													5 593,615		
60	E11-5	Ավազակուբային նախապատրաստական շերտ հատակների տակ	մ3	365,22	9,396	1,7	4,039			ավազակուբ	մ3	1,24	3,800	4,712	3 431,721	4,712	5,357
61	E11-11	Բետոնե հատակների պատրաստում B-15 դասի բետոն, 12 սմ հաստ	մ3	30,76	37,802	1,62	3,918			բետոն B 15	մ3	1,02	29,220	29,804	1 162,792	29,804	33,884
62	E11-18 E11-19	Հատակների հիդրոմեկուշերտ	քմ	292,35	4,526	0,507	1,226	0,102	0,324	իզոլյացիոն	քմ	2,200	0,830	1,826	1 323,266	2,618	2,976
63	E 11-55 E 11-56 g=2	Ցեմ. ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30 մմ հաստ.	100քմ	0,11	137,668	10,2	24,672	1,41	4,458	Ց/ավազ շարխն	խմ	3,06	31,2	95,472	15,267	95,472	108,539
64	E 11-56 g=6	Ցեմ. ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 50 մմ հաստ.	100քմ	2,92	213,402	10,68	25,833	2,11	6,671	Ց/ավազ շարխն	խմ	5,1	31,2	159,12	623,869	159,120	180,898
65	E10-70	Բեմի և աստիճանների փայտե կոնստրուկցիաների տեղադրում պլակատ հավանե խիչ մածիկով	մ³	12,8	185,65	12,6	30,48	2,1	6,64	փայտամուրօ հավանեխիչ մետաղակալ սող մեխ	մ³ լգ լգ լգ լգ	1,05 1,96 4,38 3,4 7,2	116,67 0,4 0,516 0,3 0,567	122,504 0,784 2,26008 1,02 4,0824	2381,86	130,65	148,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Փայտե կոնստրուկցիաների համախառնակաշտ պատկերներ	մ³	12,83	12,78	0,46	1,11	0,13	0,41	Ամոնի ֆոսֆոր	կգ	7,2	1,1	7,92	164,03	9,91	11,26
66	E10-201	Փայտե հատակների պատ րաստում 50 սմ հաստ,կշաղկած հակաման խիչ անծիրով	100 քմ	1,3741	856,01	46,50	112,47	4,83	15,27	Կոնստ. կերոս.	կգ	1,07	0,35	0,3745			
67	E11-185	Փայտե հատակների պատ րաստում 50 սմ հաստ,կշաղկած հակաման խիչ անծիրով	100 քմ	1,3741	856,01	46,50	112,47	4,83	15,27	Փայտանյութ	մ³	5,25	116,67	612,518	1176,25	640,59	728,27
68	E10-203	Փայտե հատակների հակամոտեղիչ պաշտ պատկերներ	100մ²	1,37	41,42	1,63	3,94	0,4	1,26	Ամոնի ֆոսֆոր	կգ	23,1	1,1	25,41	56,75	31,86	36,21
69	5-38	Փայտե հատակների իղ կատարում	100 քմ	1,37	54,698	22,30	53,939	0,24	0,759	Սող.Փատ. ամոն.	կգ	5,8	0,9	5,22			
70	14-384	Փայտե հատակների լս քաղաքում 2 անգամ	100 քմ	1,37	41,405	2,90	7,015			Կոնստ. կերոս.	կգ	3,5	0,35	1,225	56,724	30,250	34,390
71	E11-190	Հատակների երեսակ տում լսակնացված շեր տա ձողերով,պտուցով շրջակ ներով	քմ	11,41	3,99	0,32	0,77	0,05	0,16	Լ.ամոն. 2րդ շաղկով,պտուցով օտարերկրյա	քմ	1,02	2,640	2,6928	45,57	2,69	3,06
72	E11-135	Կերամոգրանիտե հա տակ ների պատրաս տում	քմ	442,43	8,249	0,61	1,475	0,05	0,158	Կերամոգրանիտե սաղկ	քմ	1,02	4,970	5,0694	3 649,792	5,819	6,616
73	15-77	Երեսակ տում չստիող /կոստող կող/ կերամոգրանիտե սա թում. Արտասա շոն	մ²	19,26	662,221	3,76	9,095	0,0034	0,011	Կերամոգրանիտ	քմ	102	4,812	490,824	12 754,374	576,824	653,115
74	ՄԴԼ	Սկոլինե բաղրիքների տեղադրում	քմ	32	22,000					Սոսիան	կգ	500	0,172	86			
		Ընդամենը 5								Բաղրիք	քմ	1	22	22	704,000	22,000	22,000
		6.Բացվածքներ													27 621,189	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	6-160	հիմնային հեծանների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	0,600	66,58	6,18	14,948	0,96	3,035	բետոն B 20	խմ	1,015	30,000	30,450	39,95	42,75	48,60
										կաղապար	քմ	2,050	3,50	7,175			
										տախտակ	խմ	0,031	116,67	3,593			
										էլեկտրոդ	կգ	1,7	0,90	1,530			
6	Ի.Տ.	Ամրան 8Ac I	տն	0,013	345,801					Ամրան 8Ac I	տն	1	304,170	304,17	4,644	304,17	345,80
7	Ի.Տ.	Ամրան 14A500C	տն	0,036	374,219					Ամրան 12A500C	տն	1	329,167	329,17	13,381	329,17	374,22
8	E8-27	Հիմքերի ուղղահայաց հիդրոմեկուսացում 2 շերտ իզոգամով տաք քիտումի վրա	քմ	6,400	3,38	0,145	0,35	0,015	0,05	իզոգամ	քմ	2,200	0,83	1,826	21,61	2,62	2,98
										քիտում	կգ	4,800	0,1655	0,7944			
9	E8-17	Պատերի հորիզոնական հիդրոմեկուսացում 2 շերտ իզոգամով տաք քիտումի վրա	քմ	0,260	3,38	0,108	0,26	0,044	0,14	իզոգամ	քմ	2,200	0,83	1,826	0,88	2,62	2,98
										քիտում	կգ	4,800	0,1655	0,7944			
10	E6-109	Ե/ք միաձույլ պլոնների պատրաստում B20 բետոնով	խմ	0,410	74,75	10,9	26,36	3,21	10,15	B20 բետոն	խմ	1,015	30,000	30,450	30,65	33,64	38,24
										Կաղապար	քմ	0,388	3,5	1,358			
										Մեխ	կգ	0,7	0,48	0,336			
										Տախտակ	խմ	0,0128	116,67	1,493			
11	Ի.Տ.	Ամրան 8Ac I	տն	0,022	345,801					Ամրան 8Ac I	տն	1	304,170	304,170	7,68	304,17	345,80
12	Ի.Տ.	Ամրան 14A500C	տն	0,010	374,219					Ամրան 14A500C	տն	1	329,167	329,167	3,62	329,17	374,22
13	Ի.Տ.	Ամրան 18A500C	տն	0,078	374,219					Ամրան 18A500C	տն	1	329,167	329,167	29,29	329,17	374,22
14	E6-161	Ե/ք միաձույլ զոտիների պատրաստում B20 բետոնով	խմ	0,270	75,847	8,760	21,19	1,21	3,83	բետոն B 20	խմ	1,015	30	30,450	20,479	44,713	50,833
										վահան	քմ	2,46	3,5	8,610			
										տախտակ	խմ	0,023	116,67	2,683			
										էլեկտրոդ	կգ	3,3	0,9	2,970			
15	Ի.Տ.	Ամրան 8Ac I	տն	0,011	345,801					Ամրան 8Ac I	տն	1	304,170	304,170	3,84	304,17	345,80
16	Ի.Տ.	Ամրան 12A500C	տն	0,025	374,219					Ամրան 12A500C	տն	1	329,167	329,167	9,30	329,17	374,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17	EG-83	Ներդիր դետալների պատ րաստում և տեղադրում	տն	0,080	304,36	124,0	299,931	1,400	4,426						24,349		
18	h.S.	Ամրամ 18A500C	տն	0,010	374,22				-	Ամրամ 18A500C	տն	1,00	329,167	329,17	3,742	329,167	374,219
19	h.S.	Մետաղական թիթեղ - 10մմ	քմ	0,09	35,72				-	Մետաղական թիթեղ -10մմ	քմ	1,00	31,42	31,42	3,215	31,420	35,720
		Ընդամենը 2													246,776		
		3. Արտաքին պատեր և միջնորոններ															
20	EB-140 շովա	Պատերի շար 400*200*200 մմ պենձաքրվներով	խմ	2,73	24,23	1,87	4,52	0,92	2,91	400*200*200 մմ պենձաքրվ	խմ	0,92	12,333	11,347	66,16	14,78	16,80
										Ցեմ.շարվա Մ100	խմ	0,11	31,2	3,432			
21	25-45	Անցքերի շարվում	100 հատ	0,16	16,55	6,2	15,00	0,49	1,55						2,65		
22	E 8-59	Շարվացքի ամրանալի բում	տն	0,007	71,61	27,8	67,24	1,38	4,36						0,52		
23	h.S.	Ամրանալի ցանց 4Bp-I	տն	0,007	506,85					Ամրանալի ցանց 4Bp-I	տն	1	445,83	445,83	3,710	445,83	506,85
24	26-31	Արտաքին պատերի ջերմամեղմում 5 սմ հաստ էքստրուդացված փոփոխատիրոջով /տեխնո պենքով /	խմ	0,855	65,93	12,7	30,72	1,23	3,89	5 սմ հաստ տեղնուպենքս	քմ	21	1,3	27,3	56,37	27,55	31,32
										Դյուբել	հատ	10	0,025	0,3			
25	E 15-19	Պատերի երեսապատում 3 սմ հաստ բազալտե սա լերով	քմ	3,66	20,75	5,1	12,34	0,13	0,41	բազալտե սալ 3 սմ հաստ.	քմ	1,05	4,96	5,208			
										Ցեմ.շարվա Մ100	խմ	0,035	31	1,085	75,93	7,04	8,00
										Ամրանալի ցանց Φ4 Bp-1 150 X150	քմ	1,1	0,676	0,7436			
										տու.ֆե սալ 3 սմ հաստ.	քմ	1,05	2,63	2,75625			
26	E 15-19	Պատերի երեսապատում 3 սմ հաստ տու.ֆե սալե բով	քմ	15,27	17,96	5,1	12,34	0,13	0,41	Ցեմ.շարվա Մ100	խմ	0,035	31	1,085	274,24	4,58	5,21
										Ամրանալի ցանց Φ4 Bp-1 150 X150	քմ	1,1	0,676	0,7436			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
37	E11-135	Կերամիզդանիտե հատակ ների պատրաստում	քմ	5,47	8,249	0,61	1,475	0,05	0,158	Կերամիզդանիտե սալիկ	քմ	1,02	4,970	5,0694	45,124	5,819	6,616
		Ընդամենը 5													92,679	-	-
6.Բացվածքներ															-	-	-
38	Ի.Տ.	Պատուհան մետաղապլատե, բրիկոլ, սպիտակ, 60նմ հաստ, ապակեպիս թեթոլ 4+4նմ, հայկական պրոֆի, բացվող	քմ	0,54	24,170					Պատուհան մետաղապլատե, բրիկոլ, սպիտակ, 60նմ հաստ, ապակեպիս թեթոլ 4+4նմ, հայկական	քմ	1	24,170	24,17	13,052	24,170	24,170
39	Ի.Տ.	Դուռ մուտքի, մետաղական 2070x900x50նմ, L/R, մետաղի հաստութթունը 0,5նմ	հատ	1,00	135,000							1	135,000	135	135,000	135,00	135,00
		Ընդամենը 6													148,052	-	-
40	R 25-17	Մետաղական կարկասի կառուցում	տն	0,070	88,910	23,100	55,874	4,070	12,87	Էլեկտրող հեղուց	կգ	15,2	0,950	14,44	6,22	17,74	20,168
41	Ի.Տ.	Մետաղական խող. 50x30x2 նմ	մ	20,680	0,898					Մետաղական խող. 50x30x2 նմ	մ	1	0,790	0,79	18,573	0,790	0,898
42	Ի.Տ.	Մետաղական թիթեղ -10 նմ	քմ	0,040	35,72				-	Մետաղական թիթեղ -10նմ	քմ	1,00	31,42	31,42	1,429	31,420	35,720
43	Ի.Տ.	Խարսխային հեղուց 16 նմ L=200 նմ	հատ	16,0	0,28					Խարսխային հեղուց 16 նմ L=200 նմ	հատ	1	0,25	0,25	4,547	0,250	0,284
44	E15-614	Մետաղական մանրերի յուղաներկում 2 անգամ	100 քմ	0,036	135,59	38,4	92,882	0,03	0,09	յուղաներկ	կգ	27,3	1,25	34,125	4,83	37,49	42,615
45	E12-404	Տանիքի ծածկույթի դուրս կա նացույց ցինկապատ տրոպակատպրկուրոֆի լավոր /թիթեղ 0,55 նմ հաստ /մետաղա կանա	100մ²	0,07	502,33	39,7	96,03	1,27	4,02	ցինկ	կգ	3,2	1,05	3,360	4,83	37,49	42,615
										ցինկ	կգ	3,2	1,05	3,360	4,83	37,49	42,615
46	8-276	Կակուրի ցինկապատ ջր հողումների տեղադրում	մ	3	1,84	0,16	0,39	0,01	0,03	ջրհողման կիսակիր ցինկապատ	մ	1,000	1,25	1,25	5,519	1,25	1,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
47	12-280	պիպի ձևավոր ծածկոց ցինկապատ թիթեղից 0,55 մմ հաստ	100ս2	0,02	404,54	45,8	110,78	0,41	1,30	ցինկապ. թիթեղ	քմ	105	2,45	257,25	8,09	257,25	292,46
48	Վ 8-191	Տանիքի ջրահեռացման ցինկապատ խողովակներ րի տեղադրում 100 մմ Լ= 3,0մ	կ-տ	1	19,44	2,12	5,13	0,03	0,09	խողովակ	մ	2,0	1,42	2,84	19,44	12,51	14,22
										ծաղար	հատ	1,0	1,67	1,67			
										արմունկ	հատ	2,0	1	2			
										կռվածք	կգ	3,0	2	6			
															103,818		
		Ընդամենը 1-8													1 240,407		

Վերադիր ծախսեր 13.3%

164,974

Ընդամենը

1 405,381

Շահույթ 11%

154,592

Ընդամենը

1 559,973

Կազմեց <<Արտ նախագիծ >> ՍՊԸ տնօրեն



Ա.Հայրապետյան

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	h.S.	Ճկուն խողովակ ստեղծելիս կական սարքավորումների համար	հատ	5.0	0.909				-	Ճկուն խողովակ	հատ	1	0.8	0.800	4.547	0.800	0.909
9	h.S.	Պղնձալարի ձևավոր մասեր 20	հատ	6.0	0.057				-	Պղնձալարի ձևավոր մասեր 20 մմ	հատ	1.0	0.05	0.05	0.341	0.050	0.057
10	h.S.	Պղնձալարի ձևավոր մասեր 25	հատ	10.0	0.102				-	Պղնձալարի ձևավոր մասեր 25 մմ	հատ	1.0	0.09	0.09	1.023	0.090	0.102
11	h.S.	Պղնձալարի ձևավոր մասեր 32	հատ	3.0	0.153				-	Պղնձալարի ձևավոր մասեր 32 մմ	հատ	1.0	0.135	0.135	0.460	0.135	0.153
12	Հոկա	Պղնձալարի ձևավոր մասեր 20-32 մմ	հատ	20.0	0.024					մանրակ 25մմ	հատ	1.0	0.021	0.021	0.477	0.021	0.024
13	E46-53	Միջին Փ200 անցքերի բացում միջնապատերում	100 հատ	0.01	300.635	59.200	143.19	49.800	157.44						3.01		
14	Հոկա	Միջին Փ 200 անցքերի լցում էլաստիկ նյութով	խմ	0.080	43.201					գերմիտ	խմ	1	38.00	38.000	3.46	38.00	43.20
15	E16-219	Համակարգի փորձարկում	100 գմ	0.15	9.022	3.730	9.022		-						1.353		
		Ընդամենը													138.601		
		Ներքին կողմի							-								
16	E16-33	Փ50 կողմի պղնձալարի դե խողովակների անցկա ցում	գմ	2.5	1.272	0.380	0.919		-	պղնձալարի դե խողովակներ ռետինե սերմիչ ծառաներով 50 մմ	գմ	1	0.310	0.310	3.179	0.310	0.352
17	E16-34	Փ100 կողմի պղնձալարի դե խողովակների անցկա ցում	գմ	9.5	1.586	0.370	0.895	0.010	0.032	պղնձալարի դե խողովակներ ռետինե սերմիչ ծառաներով 100 մմ	գմ	1	0.580	0.580	15.067	0.580	0.659
18	E16-34	Փ160 կողմի պղնձալարի դե խողովակների անցկա ցում	գմ	26.0	2.541	0.370	0.895	0.010	0.032	պղնձալարի դե խողովակներ ռետինե սերմիչ ծառաներով 160 մմ	գմ	1	1.420	1.420	66.064	1.420	1.614
19	Հոկա	Փ50 գոֆին խողովակ	հատ	5.0	0.568				-	Փ50 գոֆին խողովակ	հատ	1	0.500	0.500	2.842	0.500	0.568
20	Հոկա	Փ 110 գոֆին խողովակ	հատ	5.0	1.819					Փ 110 գոֆին խողովակ	հատ	1	1.600	1.600		1.600	1.819
21	h.S.	Փ110 պլաստման ձևավոր մասեր	հատ	14.0	0.614				-	Փ110 պլաստման ձևավոր մասեր	հատ	1	0.540	0.540	8.595	0.540	0.614
22	h.S.	Փ160 պլաստման ձևավոր մասեր	հատ	5.0	1.342					Փ160 պլաստման ձևավոր մասեր	հատ	1	1.180	1.180	6.708	1.180	1.342
23	E17-28 Հոկա	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում ռոտանով	կտ	5.000	17.177	1.370	3.31	0.070	0.22	Կերամիկական լվացարան ռոտ	կտ	1.00	12.00	12.000	85.89	12.00	13.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24	Հովա	Ասորականներ սակավա շար խմբերի համար	կտ	1,000	9,095						կտ	1,00	8,00	8,000	9,09	8,00	9,09
25	E17-56 շովա	Հուգարանակոնք կերակվա կան, մանկական	կտ	5,000	41,293	1,490	3,60	0,130	0,41	Հուգարանակոնք կերակվական բարձրորակ	կտ	1	32,79	32,790	206,46	32,79	37,28
26	17-36	Հոսակ չժանգոտվող մետա ղից, d=50մմ	հատ	3,000	5,279	0,290	0,70	0,200	0,63	Հոսակ չժան գոտվող մետա ղից, d=50մմ	հատ	1	3,470	3,470	15,84	3,47	3,94
27	E46-99	Բետոնե հատակի քան րոն	խմ	1,8	18,602	3,9	9,43	2,9	9,17						33,483		
28	E23-1	Ակազե փող-խորեցնող շերտի պատրաստում	խմ	3	4,654	0,89	2,153		-	Ակազ	խմ	1,1	2,00	2,200	13,962	2,200	2,501
29	E11-11	Բետոնե հատակների պատրաստում B-15 դասի բետոն.	մ3	1,8	33,884	1,62				բետոն B 15	մ3	1,02	29,220	29,804	60,991	29,804	33,884
30	E1-960	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	խմ	9,0	2,661	1,1	2,661		-						23,946		
31	E1-968	II-րդ կարգի գրունտի եղիցք ձեռքով	խմ	9,0	1,113	0,46	1,113		-						10,014		
32	E46-53	Մինչև ք200 անցքերի բացում միջնապատերում	100հ ատ	0,02	300,635	59,200	143,19	49,800	157,44						6,01		
33	շովա	Մինչև ք 200 անցքերի ցում էլաստիկ նյութով	խմ	0,200	62,528					գետնիտ	խմ	1	55,00	55,000	12,51	55,00	62,53
34	1-1560	III կարգի գրունտի մշա կում էքսպլատորով 0,25 խմ շերտիով, կո դալիցք	1000 խմ	0,029	743,644	7,580	18,335	229,42	725,309						21,566		
		Արտաքին կոյուղի															
		Ընդամենը													580,650		

ԴԱՏԱ
ՆԻՅԻՄ
ՃԻՐՆԵ
B-15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
35	1-1602	III կարգի գրունտի մշա կում էքսկավա տորով 0,25 խմ շերտնով, բար ձեղով ավտոինքնաթափ փերի փրա	1000 խմ	0,011	860,09	16,800	40,636	259,20	819,458						9,031		
36	EI-960	III կարգի գրունտի մշակում ձեղով	խմ	2,0	2,661	1,1	2,661		-						5,321		
37	EI-968	II-րդ կարգի գրունտի ետլիցք ձեղով	խմ	6,5	1,113	0,46	1,113		-						7,232		
38	E23-1	Ավազե փող-իարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ	7,5	4,654	0,89	2,153		-	Ավազ	խմ	1,1	2,00	2,200	34,904	2,200	2,501
39	EI6-34	Փ160 կոյուղու պղիվինիլից րիթե խողովակների անցկա ցում	զմ	30,0	2,541	0,370	0,895	0,010	0,032	պղիվինիլից րիթե խողովակներ ռետինե սեղմիչ ջրանեռով 100 մմ	զմ	1	1,420	1,420	76,228	1,420	1,614
40	23-109	Կոյուղու ե/բ դիտահոր հավա քովի էլեմենտներով, d=1000,	խմ	0,8	16,496	0,180	0,435	5,080	16,060						13,856		
41	h.S.	Կոյուղու դիտահոր d=1000, h=1000 մմ	հատ	2,0	32,401				-	Կոյուղու դիտահոր d=1000, h=1000 մմ	հատ	1	28,5	28,5	64,801	28,500	32,401
42	h.S.	Կոյուղու դիտահոր d=1000, h=500 մմ	հատ	2,0	19,895				-	Կոյուղու դիտահոր d=500, h=1000 մմ	հատ	1	17,5	17,5	39,790	17,500	19,895
43	h.S.	Բետոն B 15 դասի առկալի համար	խմ	0,050	33,884				-	բետոն B 15 դասի	խմ	1,02	29,220	29,804	1,694	29,804	33,884
44	h.S.	Ծածկի սալ, թուջե մտր ցով 1,2-1,2 մ, 20 սմ հաստ,	հատ	2,0	93,473				-	Ծածկի սալ, թուջե մտր ցով 1,2-1,2 մ 20 սմ հաստ,	հատ	1	82,22	82,220	186,946	82,220	93,473
45	19-219	Կոյուղու ցանցի փողձար կում	100 մ	0,3		37,3			-								
46	1-1638	Խրամուղու ետլիցք բուլբուլներով	խմ	29	0,054			0,017	0,054						1,559		
47	P23-226 C310-5	Ավելորդ գրունտի բարձուն տեղափոխում թափոնա կույտ 3 կմ	տն	18,00	1,265			0,400	1,265						22,763		
*		Շտրամենդ							-						455,095		
48	23-166 կիրառ	Գոյություն ունեցող 30 սմ բա զալտե սալերով հատակի քանդում,	քմ	2	0,519	0,186	0,450	0,022	0,070						1,039		
49	E46-131	30*15 սմ բազալտե սալի ճանների քանդում, հանձնում պատվիրատուին	զժմ	5	1,53	0,634	1,534		-						7,67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
50	E46-101	50 մմ հաստ ապֆայտ բետոնե ծածկույթի քանդուր	100քմ	0,1	51,266	11	26,607	7,8	24,660						5,127		
51	1-1560	III կարգի գրունտի մշա կոտ էքսկավատորով 0,25 խմ շերտիով, կո լավիք	1000 խմ	0,011	743,644	7,580	18,335	229,42	725,309						8,180		
* 52	1-1602	III կարգի գրունտի մշա կոտ էքսկավատորով 0,25 խմ շերտիով, բար ձեղով ավտոնընթաց փերի վրա	1000 խմ	0,003	860,09	16,800	40,636	259,20	819,458						2,150		
* 53	E1-960	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	խմ	1,0	2,661	1,1	2,661		-						2,661		
54	E1-968	II-րդ կարգի գրունտի եռլիք ձեռքով	խմ	2,0	1,113	0,46	1,113		-						2,225		
55	E23-1	Ավազե փող-հարթնցնող շերտի պատրաստում	խմ	2,5	4,654	0,89	2,153		-	Ավազ	խմ	1,1	2,00	2,200	11,635	2,200	2,501
56	1-1638	Խրամուրդ եռլիք բուրդրոգեղով	խմ	11	0,054			0,017	0,054						0,591		
57	E 16-36 կիրառ.	Ջրամատ. Փ 32/40*2,4/ պողիթիլենային խողովակների անցկացում	զմ	14,0	0,953	0,210	0,508	0,040	0,126	պ/թիլեն խող 40*2,8 սառղ ջրի	զմ	1,0	0,280	0,280	13,338	0,280	0,318
58	E16-209 50	Միացում գործող ջրագծին Փ	տեղ	1,0	7,848	3,140	7,595	0,080	0,253						7,848		
59	R5-134	հարթակի երեսապատում 3 սմ հաստ բազալտե սալե լող	քմ	2	10,45	1,54	3,725	0,04	0,126	բազ. սալ 4 սմ հաս	քմ	1	4,96	4,96	20,896	5,80	6,60
60	R5-134	Աստիճանների վերականգնում քանդած 30*15 սմ բազալտե աստիճաններով	քմ	5	4,81	1,54	3,725	0,04	0,126	Ց/ավազ շարլախ	խմ	0,027	31,2	0,8424	24,046	0,84	0,96
* 61	E11-6	5-20մմ ֆրակցիայի խճի նախապատրաստական շերտ տրիանուով 100 մմ հաստ	խմ	1,00	13,392	1,8	4,402	1,06	3,351	խճ	խմ	1,24	4,000	4,960	13,392	4,960	5,639
62	E27-164-1	Ասֆալտ բետոնե ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ապֆայտ բետոնից 5 սմ հաստ.	100 քմ	0,100	393,73	2,08	5,031	4,74	14,985	Ասֆալտբետոն մանրահատիկ	տն	12,175	27	328,73	39,37	328,73	373,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	P23-226 C310-5	Ավելորդ գրունտի բարձում տեղափոխում թափոնա կույտ 3 կմ	տն	4,50	1,265			0,400	1,265						5,691		
															165,859		
		Ընդամենը													1340,204		

Վերադիր ծախսեր 13.3%

178,247

Ընդամենը

1 518,451

Շահույթ 11%

167,030

Ընդամենը

1 685,481

Կազմեց <<Արտ Նախագիծ>> ՍՊԸ տնօրեն

Ա.Հայրապետյան



Շրագրի անվանումը ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ապագա գյուղի մշակույթի տան նախասարահի և դահլիճի վերանորոգում և կահավորում

տեղային նախահաշիվ 1 -4

Էլեկտրալուսավորություն

շինարարական աշխատանքների արժեքը

ի նդրեցսավորումը
աշխատավարձին
մեք. և սարք. շահագործմանը
տրանսպորտային ծախսերի գործակից
1,0615

2418,8
3161,49

NN	ընդհանուր հիմնադրումը	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	չափման միավորը	քանակը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը/հազար դրամ	այդ թվում								ընդհանուր արժեքը	նյութերի արժեքը	Ծրվ արժ	
						աշխատավարձը	մեք.-մեխանիզմ շահագործումը	գործող զինքերի	անվանումը	ընդհանուր արժեքը	նյութերի արժեքը	1.02x1.1	1.0615C				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	8-612-7	Լուսավորության վահան 2X32Ա և 2X25Ա միաբևեռ ավտոմատներով	հատ	2	18,11	3,03	7,33	0,06	0,19	Վահանակ OUIB-6	հատ	1	6	6	36,23	9,32	10,61
										Եռափաղ ավտո մատ անջատ 32 Ա	հատ	2	0,830	1,66			
										միափաղ ավտո մատ անջատ 25 Ա	հատ	2	0,830	1,66			
										Վահանակ OUIB-6	հատ	1	6	6			
2	8-612-7	Լուսավորության վահան 1X32Ա և 8X16Ա միաբևեռ ավտոմատներով	հատ	1	22,83	3,03	7,33	0,06	0,19	Եռափաղ ավտո մատ անջատ 32 Ա	հատ	1	0,830	0,83	22,83	13,47	15,31
										միափաղ ավտո մատ անջատ 16 Ա	հատ	8	0,830	6,64			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	8-593-1	Առատադարյալի լուսատու LED 12 փո	հատ	21	4,11	0,319	0,772	0,518	1,638	Առատադարյալի լուսատու LED 10 փո	հատ	1	1,500	1,5	86,41	1,50	1
4	8-593-1	Առատադարյալի լուսատու LED 18 փո	հատ	12	5,14	0,319	0,772	0,518	1,638	Առատադարյալի լուսատու LED 20 փո	հատ	1	2,400	2,4	61,65	2,40	2
* 5	8-593-1	Առատադարյալի լուսատու LED 36 փո L=600 սմ	հատ	32	3,75	0,319	0,000	0,518		Առատադարյալի լուսատու LED 36 փո L=600 սմ	հատ	1	3,300	3,300	120,06	3,30	3,
* 6	8-593-1	Առատադարյալի լուսատու LED 36 փո 60*60 սմ	հատ	32	6,16	0,319	0,772	0,518	1,638	Առատադարյալի լուսատու LED 36 փո 60*60 սմ	հատ	1	3,300	3,300	197,15	3,30	3,
7	8-591-7	փաղ դակ 250 փ 6Ա, հողանց ման կոնսոլիդով	100 հատ	0,28	191,28	12,5	30,235	0,02	0,063	փաղ դակ 250 փ 6Ա, հողանց ման կոնսոլիդով	հատ	100	1,416	141,600	53,56	141,60	160
8	8-591-2	Միատերևակիտ միաբլենդ անջատիչ 250 փ 6Ա	հատ	16	1,41	0,113	0,273			Միատերևակիտ միաբլենդ անջատիչ 250 փ 6Ա	հատ	1	1,000	1	22,56	1,00	1,1
9	8-591-2	Երկտերևակիտ միաբլենդ անջատիչ 250 փ 6Ա	հատ	6	1,69	0,113	0,273			Երկտերևակիտ միաբլենդ անջատիչ 250 փ 6Ա	հատ	1	1,250	1,25	10,17	1,25	1,4
10	h.S.	Հաղորդակցության բաժանման տուրի	հատ	50	0,284					Հաղորդակցության բաժանման տուրի	հատ	1	0,250	0,25	14,21	0,250	0,2
11	h.S.	Անջատիչների և վաղորդակների բաժանման տուրի	հատ	32	0,11					Անջատիչների և վաղորդակների բաժանման տուրի	հատ	1	0,100	0,1	3,64	0,10	0,1
12	8-402-2	Հաղորդակցարդյունք, բազ անջիդ, ոմեր 2x 1,5 քմ	100 ս	0,1	14,22	0,0755	0,183	0,0371	0,117	Հաղորդակցարդյունք, բազ անջիդ, ոմեր 2x 1,5 քմ	ս	102,000	0,120	12,24	1,42	12,24	13,9
* 13	8-402-2	Հաղորդակցարդյունք, բազ անջիդ, ոմեր 3x 1,5 քմ	100 ս	2,2	22,16	0,0755	0,183	0,0371	0,117	Հաղորդակցարդյունք, բազ անջիդ, ոմեր 3x 1,5 քմ	ս	102,000	0,19	19,2313	48,76	19,23	21,86
14	8-402-2	Հաղորդակցարդյունք, բազ անջիդ, ոմեր 2x 2,5 քմ	100 ս	2,2	14,22	0,0755	0,183	0,0371	0,117	Հաղորդակցարդյունք, բազ անջիդ, ոմեր 2x 1,5 քմ	ս	102,000	0,120	12,24	31,27	12,24	13,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	8-402-2	Հարդրայաւոր պղծե,բազ մաջիդ, ոտեր 2x 4 քմ	100 լ	1	35,62	0,0755	0,183	0,0371	0,117	Հարդրայաւոր պղծե,բազ մաջիդ, ոտեր 3x 2,5 քմ	լ	102,000	0,30	31,0675	35,62	31,07	35,32
16	P21-43	Հարդրայաւորի անցկաց ման համար ապրանքի փո լում	100 գլ	1,600	40,59	9,5	22,979	5,57	17,609						64,94		
*		Ընդամենը													810,483		

վերադիտ ծախսեր 13.3%

107,794

Ընդամենը /հազ. դր./

918,277

Շահույթ 11%

101,010

Ընդամենը /հազ. դր./

1019,288

Կազմեց <<Արտ նախագիծ >> ՍՊԸ տնօրեն



ԱՀայրապետյան



ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ապագա գյուղի նշակայթի տան նախարաի և դահիճի վերանորոգում և կահավորում

Տեղային նախահաշիվ 1-5

Ջեռուցում

ինդերքսավորումը

աշխատավարձին

Հինարություն նախահաշվային արժեքը կազմում է

7 777,31

հազար ՀՀ դրամ

մեք. և սաքք. շահագործմանը

2418,8
3161,49

տրամապորտային ծախսերի գործակից

1,062

հազար ՀՀ դրամ

NN	ընդհանուր հիմնադրում	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	ընդհանուր արժեքը	միավորի ընդհանուր արժեքը	այդ թվում										ընդհանուր արժեքը	նյութերի արժեքը	Նյութերի արժեքը	
					աշխատավարձը					նյութի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար							1.02x1.05x1, Q615	1,06150
					աշխատավարձը	գործող գներով	մեք.-մեխանիզմ շահագործումը	գործող գներով	անվանումը	միավոր	քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	E 16-36 կիրառ.	Տաք ջրամատակարար ման ք 15 պրոյեկտորի և նայ ին խողովակների անցկացում /20*3	գմ	50,0	1,211	0,210	0,508	0,030	0,095	պ/պրոյեկտն խող ք 15 տաք ջրի	գմ	1,01	0,530	0,535	60,568	0,535	0,609	
2	E 16-36 կիրառ.	Տաք ջրամատակարար ման ք 20 պրոյեկտորի և նայ ին խողովակների անցկացում /25*3,25	գմ	70,0	1,521	0,210	0,508	0,030	0,095	պ/պրոյեկտն խող ք 20 տաք ջրի	գմ	1,01	0,800	0,808	106,497	0,808	0,919	
* 3	E 16-37 կիրառ.	Տաք ջրամատակարար ման ք 25 պրոյեկտորի և նայ ին խողովակների անցկացում /32*4	գմ	35,0	1,834	0,210	0,508	0,020	0,063	պ/պրոյեկտն խող ք 25 տաք ջրի	գմ	1,01	1,10	1,111	64,198	1,111	1,263	
* 4	E 16-37 կիրառ.	Տաք ջրամատակարար ման ք 32 պրոյեկտորի և նայ ին խողովակների անցկացում /40*4	գմ	60,0	3,155	0,210	0,508	0,020	0,063	պ/պրոյեկտն խող ք 32 տաք ջրի	գմ	1,01	2,25	2,2725	189,282	2,273	2,584	

5	E 16-38 կիրառ.	Տաք ջրամատա կարար ման Φ 40 պոլիպրոպիլեն նա լին խողովակներ ըի անցկացում /50*5,5	զմ	55,0	4,498	0,210	0,508	0,020	0,063	պ/պրոպիլեն խող Φ 40 տաք ջրի	զմ	1,01	3,42	3,4542	247,398	3,454	3,927
6	E 16-38 կիրառ.	Տաք ջրամատա կարար ման Φ 50 պոլիպրոպիլեն նա լին խողովակներ ըի անցկացում /63*7	զմ	70,0	7,219	0,210	0,508	0,020	0,063	պ/պրոպիլեն խող Φ 50 տաք ջրի	զմ	1,01	5,79	5,8479	505,362	5,848	6,648
7	Ի.Տ.	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր 20	հատ	46,0	0,057				-	Պոլիպրոպիլենայ ին ձևավոր մասեր 20	հատ	1,0	0,05	0,05	2,615	0,050	0,057
8	Ի.Տ.	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր 25	հատ	15,0	0,102				-	Պոլիպրոպիլենայ ին ձևավոր մասեր 25	հատ	1,0	0,09	0,09	1,535	0,090	0,102
9	Ի.Տ.	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր 32	հատ	11,0	0,153				-	Պոլիպրոպիլենայ ին ձևավոր մասեր 32	հատ	1,0	0,135	0,135	1,688	0,135	0,153
10	Ի.Տ.	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր 40	հատ	4,0	0,352				-	Պոլիպրոպիլենայ ին ձևավոր մասեր 40	հատ	1,0	0,31	0,31	1,410	0,310	0,352
11	Ի.Տ.	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր 50	հատ	18,0	0,591				-	Պոլիպրոպիլենայ ին ձևավոր մասեր 50	հատ	1,0	0,52	0,52	10,641	0,520	0,591
12	Շուկա	Խողովակ մեկուսիչ DN 20	զմ	15,0	0,136					Խողովակ մեկուսիչ DN 20	զմ	1,0	0,12	0,12	2,046	0,120	0,136
13	Շուկա	Խողովակ մեկուսիչ DN 25	զմ	70,0	0,136					Խողովակ մեկուսիչ DN 25	զմ	1,0	0,12	0,12	9,550	0,120	0,136
14	Շուկա	Խողովակ մեկուսիչ DN 32	զմ	35,0	0,159					Խողովակ մեկուսիչ DN 32	զմ	1,0	0,14	0,14	5,571	0,140	0,159
15	Շուկա	Խողովակ մեկուսիչ DN 40	զմ	60,0	0,182					Խողովակ մեկուսիչ DN 40	զմ	1,0	0,16	0,16	10,914	0,160	0,182
16	Շուկա	Խողովակ մեկուսիչ DN 50	զմ	55,0	0,205					Խողովակ մեկուսիչ DN 50	զմ	1,0	0,18	0,18	11,255	0,180	0,205
17	Շուկա	Խողովակ մեկուսիչ DN 63	զմ	70,0	0,284					Խողովակ մեկուսիչ DN 63	զմ	1,0	0,25	0,25	19,895	0,250	0,284

18	Հովա	Պոլիպրոպիլենային խողովակի ամրակ ներ 20 մմ	հատ	40,0	0,016						ամրակ 20 մմ	հատ	1,0	0,017	0,017	0,656	0,017	0,016
19	Հովա	Պոլիպրոպիլենային խողովակի ամրակ ներ 25մմ	հատ	56,0	0,016						ամրակ 25մմ	հատ	1,0	0,017	0,017	0,918	0,017	0,016
20	Հովա	Պոլիպրոպիլենային խողովակի ամրակ ներ 32 մմ	հատ	28,0	0,020						ամրակ 32 մմ	հատ	1,0	0,021	0,021	0,574	0,021	0,020
21	Հովա	Պոլիպրոպիլենային խողովակի ամրակներ 40 մմ	հատ	44,0	0,082						ամրակ 40 մմ	հատ	1,0	0,083	0,083	3,607	0,083	0,082
22	Հովա	Պոլիպրոպիլենային խողովակի ամրակներ 50 մմ	հատ	56,0	0,102						ամրակ 50 մմ	հատ	1,0	0,104	0,104	5,739	0,104	0,102
23	E18-112	Ջեռուցման մարտ կոցներ ռի տեղադրում H=500մմ	էլմ	140	0,794	0,25	0,605	0,06	0,190							111,215		
24	Հովա	Ֆանկող հատակային Օզ=4,6 կկտ	հատ	6	134,529					Ֆանկող հատակային, MKH2-350R 4.Midea ֆիր մայի կամ համարներ	հատ	1	118,3333	118,333	807,175	118,333	134,529	
25	Հովա	Ֆանկող հատակային Օզ=3,3 կկտ	հատ	2	96,510			84,891		Ֆանկող հատակային, MKH2-350R 4.Midea ֆիր մայի կամ համարներ	հատ	1	84,891	84,891	193,019	84,891	96,510	
27	h.S.	Ջեռուցման մարտ կոց H=500մմ / սեղիայի ըաշը ոչ պակաս 1,30 կգ /	սեկ	260	4,547				-	Ջեռուցման մարտկոց	սեկ	1	4,000	4,000	1182,341	4,000	4,547	
28	E 16-134	Անջատիչ փական փ15	հատ	24	5,122	0,97	2,346	0,13	0,411	Անջատիչ փական փ15	հատ	1	2,080	2,080	122,926	2,080	2,365	
29	E 16-134	Կարգավորիչ փական փ15	հատ	24	5,850	0,97	2,346	0,13	0,411	Կարգավորիչ փական փ15	հատ	1	2,720	2,720	140,388	2,720	3,092	
30	h.S.	Ջեռուցման սարքի խցան	հատ	24	0,568				-	Ջեռուցման սարքի խցան	հատ	1	0,500	0,500	13,642	0,500	0,568	
31	h.S.	Ջեռուցման սարքի կախիչ	հատ	24	0,474				-	Ջեռուցման սարքի կախիչ	հատ	1	0,417	0,417	11,378	0,417	0,474	
32	h.S.	Օդախան փական մարտ կոցի վրա փ 15	հատ	24,00	0,523				-	Օդախան փական մարտկոցի վրա փ 15	հատ	1	0,460	0,460	12,551	0,460	0,523	

33	E 16-134	Օդախան փական մայրու դսյին խողովակաշարի ուղղաձիգ մասի վերին կետերում Φ 15	հատ	12,00	3,786	0,97	2,346	0,06	0,190	Ավտոմատ օդախան	հատ	1	1,10	1,100	45,438	1,100	1,251
34	16-134	Դատարիան փական խողովակաշարի վրա Φ 20	հատ	10,00	3,900	0,97	2,346	0,06	0,190	Դատարիան փական	հատ	1	1,20	1,20	39,002	1,200	1,364
35	E16-219	Համակարգի փորձար կում	100գմ	3,40	9,022	3,730	9,022		-						30,675		
36	E23-118	Անցքերի բացում	100 անցք	0,100	105,563	20,900	50,553	17,400	55,01						10,556		
		Ընդամենը													3982,225		
		Կարգադատում															
		ճերմոտեղենիկական մաս															
37	E18-75 ընդ, շուկա	Պատի, ճեղուցման, փակ արման կաթսա, ծխատա րով և ներկառուցված պոմպով White, 36 կ-լտ	կտ	2	654	23,100	55,874	4,840	15,30	Պատի, ճեղուց ման, փակ այր ման կաթսա, ծխատա րով և ներկառուցված պոմպով White, 36 կ-լտ	կտ	1	512,500	512,500	1307,640	512,500	582,644
38	E18-134 ընդ	Ընդարձակիչ բաք 24 l	հատ	2	15	2,29	5,539	0,22	0,70	Ընդարձակիչ բաք 24l	հատ	1	7,8	7,8	30,204	7,800	8,868
39	E18-165	Կենտրոնական ցանցա լին պոմպ G=4,5մ 3/ժ ,H=5,5 մ Wilo star 40/7 կամ համարժեք	հատ	2	160	7,89	19,084	0,39	1,23	Կենտրոնական ցանցա լին պոմպ G=3 մ 3/ժ ,H=5,5 մ	հատ	1	123	123	320,304	123,000	139,835
40	Շուկա	Հողորթակիկ սլաք SPA-1 .V=3,1 խմ/ժ:100 մմ	հատ	1	53				-	Հողորթակիկ սլաք SPA-1 .V=3,1 խմ/ժ	հատ	1	47	47	53,433	47,000	53,433
41	Ի.Տ.	Բաշխիչ սանդ մատակա րարող և հեռարարձ Φ 89*3 L=500 մմ	հատ	2,00	19,327				-	Բաշխիչ սանդ մատակարար րող և հեռա րարձ Φ 89 L=500 մմ	հատ	1	17	17	38,653	17,000	19,327
42	E 18-216	Զտիչ 50 մմ	հատ	2,00	40,343	0,88	2,129	0,30	0,95	Զտիչ 50 մմ	հատ	1	32,780	32,780	80,687	32,780	37,266
43	E 18-213	Զտիչ 32	հատ	2,00	5,826	0,66	1,596	0,18	0,57	Զտիչ 32	հատ	1	3,220	3,22	11,652	3,220	3,661

44	E 16-263	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անց կացում Φ63 (48)	զմ	10,0	7,185	0,210	0,508	0,030	0,09	պ/պրոպիլեն խող Φ 50 տաք ջրի	զմ	1,0	5,790	5,79	71,852	5,790	6,582
45	E 16-263	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անց կացում Φ40 (28)	զմ	6,0	3,161	0,210	0,508	0,030	0,09	պ/պրոպիլեն խող Φ 40 տաք ջրի	զմ	1,0	2,250	2,250	18,964	2,250	2,558
46	E 16-263	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անց կացում Φ25 (23)	զմ	25,0	1,512	0,210	0,508	0,030	0,09	պ/պրոպիլեն խող Φ 25 տաք ջրի	զմ	1,0	0,800	0,800	37,807	0,800	0,909
47	E 16-36 կիրառ.	Տաք ջրամատա կա բարձրան ֆ 15 պոլիպրոպիլենային խողովակների անց կացում /20*3,4 /	զմ	2,0	1,211	0,210	0,508	0,030	0,095	պ/պրոպիլեն խող Φ 20 տաք ջրի	զմ	1,01	0,530	0,535	2,423	0,535	0,609
48	h.S.	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մա սեր խողովակներ ըի միացման համար	հատ	22,0	0,250				-	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մաներ 15	հատ	1,0	0,22	0,22	5,502	0,220	0,250
49	Շուկա	Սեկուրիչ ֆ 65	զմ	10,0	0,284				-	Սեկուրիչ ֆ65	զմ	1,0	0,25	0,25	2,842	0,250	0,284
50	Շուկա	Սեկուրիչ ֆ40	զմ	6,0	0,182				-	Սեկուրիչ ֆ40	զմ	1,0	0,16	0,16	1,091	0,160	0,182
51	E 16-134	փական ֆ 20 ընդարձակ ման բաքի համար	հատ	2	4,01	0,97	2,346	0,13	0,41	փական ֆ 25	հատ	1	1,100	1,100	8,02	1,10	1,25
52	E 16-134	փական ֆ 15 ջերմաչափի և ման մետրի համար	հատ	8	4,01	0,97	2,346	0,13	0,41	փական ֆ 15	հատ	1	1,100	1,100	32,06	1,10	1,25
53	E22-384	Հակադարձ փական ֆ50 պոլիմեր ըի համար	հատ	2	13,27	1,31	3,169	0,09	0,28	Հակադարձ փական ֆ50	հատ	1	8,63	8,63	26,536	8,633	9,81
54	E22-383	Հակադարձ փական ֆ32 կաքառ ների համար	հատ	2	10,54	0,79	1,911	0,06	0,19	Հակադարձ փական ֆ32	հատ	1	7,420	7,420	21,072	7,420	8,44
55	E22-383	Հակադարձ փական ֆ25 պոլիմեր ջրաքի համար	հատ	1	10,54	0,79	1,911	0,06	0,19	Հակադարձ փական ֆ 25	հատ	1	7,420	7,420	10,536	7,420	8,44
56	E 16-134	Օրախեռացման փական ֆ 15	հատ	5	6,74	0,97	2,346	0,13	0,41	փական ֆ 25	հատ	1	3,500	3,500	33,68	3,50	3,98
57	E 16-134	Դատարկման փական ֆ 20	հատ	5	4,12	0,97	2,346	0,13	0,41	փական ֆ 25	հատ	1	1,200	1,200	20,61	1,20	1,36

58	E20-525	Դեֆլեկտոր ցին կապատ թիթե ղից 0,5 սմ Փ250	հատ	1	20,062	2,38	5,757	0,03	0,09	Դեֆլեկտոր ցին կապատ թիթե ղից 0,5 սմ Փ250	հատ	1	12,50	12,5	20,062	12,500	14,211
59	E18-226	Մանրմետր ղնդ	հատ	4	5,145	0,14	0,339	0,01	0,03	Մանրմետր	հատ	1	4,2	4,2	20,580	4,200	4,775
60	E18-228	Ջերմաչափ ղնդ	հատ	4	5,182	0,2	0,484		-	Ջերմաչափ	հատ	1	4,133	4,133	20,730	4,133	4,699
61	E16-219	Համակարգի փորձարկում	100գմ	0,43	9,022	3,730	9,022		-						3,880		
62	E23-118	Անցքերի բացում	100 անցք	0,010	105,563	20,900	50,553	17,400	55,01						1,056		
Ընդամենը																	
															2201,875		

Վերադիր ծախսեր 13.3%

6 184,10

Ընդամենը

822,49
7 006,6

Շահույթ 11%

770,72

Ընդամենը

7 777,3

Կազմեց <<Արտ նախագիծ >> ՍՊԸ տնօրեն

ԱՀայրապետյան



Շրագրի անվանումը ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաբա համայնքի Ապագա գյուղի մշակույթի տան Նախարարի և դահլիճի վերանորոգում և կահավոր

Նախահաշիվ N1 -6
Հորեիային ահագանգում

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 884,771

հագար ՀՀ դրամ

Ինդեքսավորումը

աշխատավարձին

մեք. եւ սարք. շահագործանւմը

Տրամապորտային ծախսերի գործակիցը 1,0615

2418,8
3161,49

NN	Հիմնափորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորներ	Չափում	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Այլ բովանդակություն										Ընդամանը արժեքը	Նյութերի արժեքը 1,02x1,1
						Աշխատավարձը	Մեքենա-մեխ. շահագործումը	գործող զմեռուկ	լուստ նորմերի	գործող զմեռուկ	անվանումը	չափման միավորներ	քանակը	արժեքը	նյութերի արժեքը		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	10-742-1 10-742-2	Սաղ ընդունիչ վերըստուգիչ հորեիային երկու ինտերֆեյսային մեկուսատուստուգի երկրիային կոնտուրի համար և ակումստուգի RS 485 տեղադրիչ պահարանի մեք. դեկավարման կենտրոնով ընդունիչ սարքով	ը-զմ	1	158,36	26,93	65,14			Սաղ ընդունիչ վերըստուգիչ հորեիային երկու ինտերֆեյսային մեկուսատուստուգի երկրիային կոնտուրի համար և ակումստուգի RS 485 տեղադրիչ պահարանի մեքենային	լրակ ազմ	1,0	82,0	82	158,36	82,00	93,2
2	8-123-2	Էլեկտրամուցման սարք 12 վ ՔՈՒ-12	հատ	2	44,96	0,18	0,435			Էլեկտրամուցման սարք 12 վ ՔՈՒ-12	հատ	1	39,167	39,167	89,93	39,17	44,5
3	10-743-2	Ազդասարք ծխային հորեիային օպտիկաէլեկտրոնային հիմքի հետ միասին ՌՌ-212-63-M տիպի	հատ	12	6,11	0,88	2,129			Ազդասարք ծխային օպտիկաէլեկտրոնային հիմքի հետ միասին ՌՌ-212-63-M տիպի	հատ	1	3,5	3,500	73,29	3,50	3,9
4	10-743-2	Ազդասարք հորեիային ծեռքի կրողային հետ միասին ՌՌ-6F տիպի	հատ	7	9,90	0,88	2,129			Ազդասարք հորեիային ծեռքի կրողային հետ միասին ՌՌ-6F տիպի	հատ	1	6,833333	6,833	69,28	6,83	7,7

5	10-743-2	Ազդասարք ջերմային հորիզոնային հիմքի հետ միասին ՌՌ-101-1A տիպի	հատ		6.11	0.88	2.129			Ազդասարք ջերմային հորիզոնային հիմքի հետ միասին ՌՌ-101-1A տիպի	հատ	1	3.500	3.5		3.50	3.
6	10-743-2	Ազդասարք լուսաձայնային ՍԱՅԱԿ-12 CT	հատ	3	7.67	1.68	4.064			Ազդասարք լուսաձայնային ՍԱՅԱԿ-12 CT	հատ	1	3.168	3.168	23.00	3.17	3.1
7	8-418-2	Պղնձե մալուխ ՌԽ պլաստիկ մեկուսիչով 2*0.5 մմ	100 գմ	2.3	30.09	7.55	18.262	3.71	11.729	Պղնձե մալուխ ՌԽ պլաստիկ մեկուսիչով 2*0.5 մմ	գմ	1.02	0.085	0.0867	69.21	0.09	0.
8	8-418-2	Պղնձե մալուխ ՌԽ պլաստիկ մեկուսիչով 2*0.75 մմ	100գմ	0.8	30.09	7.55	18.262	3.71	11.729	Պղնձե մալուխ ՌԽ պլաստիկ մեկուսիչով 2*0.75 մմ	գմ	1.02	0.085	0.0867	24.07	0.09	0.1
9	8-418-2	Պղնձե մալուխ ՌԽ պլաստիկ մեկուսիչով 2*1.5 մմ	100 գմ	0.8	30.12	7.55	18.262	3.71	11.729	Պղնձե մալուխ ՌԽ պլաստիկ մեկուսիչով 2*1.5 մմ	գմ	1.02	0.108	0.11016	24.09	0.11	0.1
10	8-418-2	Պղնձե խողովակի խողովակ փ 16 մմ	մ	30	0.44	0.0857	0.207			Պղնձե խողովակի խողովակ փ 16 մմ	մ	1.02	0.200	0.204	13.18	0.20	0.2
11	շուկա	Կրակմալիչ ՕՌ-4(6)-ABCE-01	հատ	14	4.55					Կրակմալիչ ՕՌ-4(6)-ABCE-01	հատ	1	4.000	4	63.66	4.00	4.5
12	8-593-1	Տարիանման լուսատու LED 5 փտ. ներկառուցված մալուխիցով	հատ	15	5.02	0.319	0.772	0.518	1.638	Տարիանման լուսատու LED 5 փտ. ներկառուցված մալուխիցով	հատ	1	2.300	2.300	75.36	2.30	2.6
13	8-593-1	Տարիանման լուսատու SLE, ներկառուցված մալուխիցով	հատ	4	5.02	0.319	0.772	0.518	1.638	Տարիանման լուսատու SLE, ներկառուցված մալուխիցով	հատ	1	2.300	2.300	20.10	2.30	2.6
		Ընդամենը													703.522		

Վերադրվող ծախսեր 13.3%

93,568

Ընդամենը /հազ. դր./

797,091

Ընդամենը 11%

87,680

Ընդամենը /հազ. դր./

884,771



Կազմեց <<Լիտ Նախագիծ >> ՍԴԸ տնօրեն

Աշխատանքային

ՀՀ Արձանակրի մարզի Արաքս համայնքի Ապագա գյուղի մշակույթի տան նախատրախի և դահլիճի վերանորոգում և կահակրում

Տեղային նախահաշիվ N1 -7

Կահակրում

№	անվանումը	Տեխնիկական բնութագիր	չափնան միավորը	քանակը	Արժեքը, հազար ՀՀ դրամ	
					միավորի/մերուայ ալ տեղադրումը հարկվե ըը և բոլոր ծախսերը	Ընդհանուրը
1	1	3	4	5	6	7
		Լուսային սարքակրումներ				
1	Լույսի դեկակարման վահանակ	<<BeamZ DMX-024 controller Scene Setter>> չափանը 482 x 265 x 85 մմ, քաշը 2կգ: փաթեթակրումը՝ գործարանալ յին, նոր:	հատ	1	129,200	129,200
2	Լուսարծակ LED PAR BeamZ BAC552Z Aluminium PRO PAR Zoom RGBW LEDs-ը պրոճեկտնալ	Լուսային աղբյուր: 4-ին-1 LED Գույներ: Կարմիր, Գույնի կանաչ, Կապույտ, Ապի տակ LED ուծ: 15W LED-ների քանակ: 19 Փայլելու աղագուրթուն ըստ վայրկյանի: 1 - 23Hz Փայլելու աղագուրթուն ըստ վայրկյա նի: 1 - 23Hz DMX ալիքներ: 10, 18 DMX միացում: 3-րին XLR	հատ	12	159,300	1 911,600
3	Լուսարծակ	SFP100 LED Softpanel Light Գույնի ջեր մաստրեան 3200K - 5600K Գույնի ջեր մաստրեան 3200K - 5600K LED-ների քանակ 256 DMX ալիքներ 3 DMX կապ 3-րին XLR Ռեժիմներ DMX, Մանուալ Դիպլեյ LED փաթեթակրումը՝ գործարանային, նոր:	հատ	4	86,700	346,800
4	Switch Panel 8-channel (անջատիչ վահանակ)	BEAMZ PS08S	հատ	2	47,800	95,600
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				2 483,200
		Ձայնային սարքակրումներ				-
5	Ակտիվ բարձրակալստ FBT Ventis 115A	Հզորություն: 700 Վտ (ցածր հաճախակալստությունների համար, Class D) և 200 Վտ (բարձր հաճախակալստությունների համար, Class H/AB): Հանակալստությունների տիրույթ: 42 Հց - 20 կՀց (-6 դԲ): Առավելագույն ձայնային ճնշում: 133 դԲ: Մուտքեր: XLR/TRS կոմբո, RCA ստերեո: Ելք: XLR: Կորպուսի նյութ: 15 մմ բարդի	հատ	2	592,900	1 185,800
6	Ակտիվ սարքիւոճեր FBT Subline 118SA-ն	Բարձրակալստ: 18 դույնանոց բարձր շարժունակությունաբ փոճեր Հզորություն: 1200 Վտ RMS, 2400 Վտ ալի: Հաճախակալստությունների տիրույթ: 33 Հց - 100 Հց (-6 դԲ): Առավելագույն ձայնային ճնշում: 137 Դբ	հատ	2	814,100	1 628,200

4	Switch Panel 8-channel (անցատիչ վահանակ)	BEAMZ PS08S	հատ	2	47,800	95,600
7	Ակտիվ բնական սննդի ստոր FBT X-PRO 112MA	Հեղուկություն: 1200 Վտ (LF) + 300 Վտ (HF) Հաճախականությունների տիրույթ: 54 Դց - 20 ԿԴց Ստանդարտի ձայնային ճնշում: 129 դԲ Տարածման անկյուն: 80 DSP: 4 Նախապես սահմանված ոճերի Ստորեր/Ելք: 2 x XLR միկ/գլխ: ստերեո ինսյուրտ, XLR ելք	հատ	2	309,700	619,400
8	Միջնորդային վահանակ անալոգ Allen & Heath ZED60-14FX-D	Միկրոֆոնային մուտքեր: 8 XLR մուտք, Մոնո գծային մուտքեր: 8, Ստերեո մուտքեր: 2, USB ինտերֆեյս: Կոմպիլդուցիոն USB աուդիո մուտք/ելք՝ ինչու ձայնագրման համար Էֆեկտներ: 16 Ներդաշտկված ժամանակային էֆեկտներ Ֆամստուրային ստուգում: 48 Վ Ոլլապիլոր ելքեր: Դրոֆեսիոնալ XLR ստերեո ելքեր	հատ	1	246,000	246,000
9	Անալոգ խոսակալ Power Dynamics PD632H	Միկրոֆոններ: 2 ձեռքի միկրոֆոն լեգման (ռալե) ֆունկցիոնալ Ալիքների քանակ: Յուրաքանչյուր միկրոֆոնի համար 20 ընտրովի UHF ալիքներ Հաճախականության տիրույթ: 568 – 582 ՄԴց Ալիքների քանակ: Յուրաքանչյուր միկրոֆոնի համար 20 ընտրովի UHF ալիքներ Հաճախականության տիրույթ: 568 – 582 ՄԴց Ելքեր: 2 բալանսավորված XLR ելք և 1 չբալանսավորված 6.3 մմ միջս ելք	հատ	1	116,800	116,800
10	Խոսակալ լարով Shure SM48	Հաճախականության տիրույթ: 55 Հց - 14 ԿՀց՝ իստույկ մշակված փխլալի համար՝ ընդգծված միջին հաճախականություններով և ցածր հաճախականությունների նվազեցմամբ՝ մոտեցման էֆեկտը	հատ	2	42,500	85,000
11	Խոսակալի իննակը Gewa 900595	Ապրանքի չափեր: 87 x 9 x 9 սմ: 2.46 կգ Գույն: Սև, Լյուրի տեսակ: Այլումինե պողպատ Դափս: 90 սմ - 160 սմ	հատ	4	14,200	56,800
12	Մետաղական իննակ GEWA 900743	Մետաղական նյութ Բարձրություն 67 - 120 սմ ABS միակցիչներ Լորժերի իննադրանի չափեր 48.5 x 34սմ	հատ	2	13,300	26,600
13	Հենակ բարձրակալի TRONIOS Vonyx 180.180	Ապրանքի գույն՝ Սև, Դափսեր (գույլանկան)՝ 102 x 13 x 11 սմ, Դափսեր (մակվինալ բարձրություն)՝ 180 սմ, Մակվինալ քաշի բեռ մեկ հատի համար՝ 30 կգ	հատ	2	15,900	31,800
14	Մալուխ արանց միացուցիչների	dimx	մետր	60	1,050	63,000
15	Միացուցիչներ	XLR FMM	հատ	20	1,500	30,000
16	Բեմի վարագույրներ	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				4 089,400
17	Վարագույրի Քիսի (կտանե)	Քիսի չափեր <<Լեյուր>> կտորից,	հատ	346	3,400	1 176,400
18	Դաճիկի պատուհան երի վարագույրներ	Դաճիկի վարագույրը կախելու համար	հատ	8	19,500	156,000
		Մոֆթ <<վեյուր>> կտորից	քմ	124	3,400	421,600

4	Switch Panel 8-channel (անջատիչ վահանակ)	BEAMZ PS08S	հատ	2	47,800	95,600
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				1 754,000
19	Դահլիճի աթոռ		հատ	198	48,700	9 642,600
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				9 642,600
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				17 969,200

Կազմեց <<Արտ Նախագիծ >> ՍՊԸ տնօրեն



Ա. Հայրապետյան



**ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ապագա գյուղի մշակույթի տան նախաարահի և դահլիճի
վերանորոգում և կահավորում
Ծավալաթերթ նախահաշիվ**

NN	հիմնավորումը	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	չափման միավորը	քանակը	Արժեքը, հազար ՀՀ դրամ	
					միավորի	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7
1	E46-35	Սվաղի քանդում պատերից	100քմ	2,5951	25,563	66,338
2	E46-99	Բետոնե հատակի քան դում	խմ	2,17	21,227	46,062
3	E1-961	Խրամուղու քանդում 3 լոգ կարգի գրունտներում ձեռքով	խմ	6,55	3,036	19,887
4	E46-122	Պատուհանների հանում պատերից	100քմ	0,0675	277,419	18,726
5	E46-80	Միջնապատերի քանդում 20մմ	խմ	2,7	10,593	28,600
5	E46-80	Պատերի քանդում	խմ	15,47	10,593	163,870
6	P14 320	Պատերի և առաստաղեն ըի հին ներկի մաքրում	100քմ	3,48	21,805	75,882
7	46--102	Փայտե հատակների քան դում տափազերանների հետ միասին	100քմ	2,99	61,922	185,147
8	7-735 q=0,2	Մետաղական բազրիքեն ըի քանդում	զմ	32	0,661	21,146
9	զն 3	Ավելորդ գրունտի և շին աղբի տեղափոխում թա փոնակույտ 2 կմ	տն	53,3	1,082	57,665
		Հիմքեր և միաձույլ ե/բ հիմնակմախք				
10	E6-1	Բետոնե նախապատրաստ տական շերտ B 7,5 դասի բոտոնով	խմ	0,89	36,354	32,355
11	E6 20	Բետոնե ժայռվենային հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	խմ	2,85	61,451	175,134
12	E8-27	Հիմքերի ուղղահայաց հիդրոմեկուսացում 2 շերտ իզոգամով տաք թիտումի վրա	քմ	24,700	3,854	95,188
		Արտաքին պատեր և միջնորմներ				
13	E8-140 շուկա	Պատերի շար 400*200*200 մմ պեմզաբլոկներով	խմ	3,21	27,653	88,766
14	25-45	Անցքերի շաղափում	100 հատ	0,7	18,881	13,216
15	E 8-59	Շարվացքի ամրանավորում	տն	0,027	81,710	2,206
16	Ի.Տ.	Ամրան 8Ac I	տն	0,02	394,600	6,314
17	Ի.Տ.	Ամրան 10A500C	տն	0,004	427,033	1,708
18	Ի.Տ.	Ամրանային ցանց 4Bp-I	տն	0,007	578,376	4,049
19	E8-140 շուկա	Պատերի շար ուղիղ կտր վածքի տուֆ քարերով	խմ	12,92	24,342	314,501
20	E 8 59	Շարվացքի ամրանավորում	տն	0,053	81,710	4,331
21	Ի.Տ.	Ամրան 12A500C	տն	0,024	427,033	10,249
22	Ի.Տ.	Ամրանային ցանց 4Bp-I	տն	0,029	578,376	16,599
23	E15-19	Պատերի երեսապատում 3 սմ հաստ տուֆե սալե թով	քմ	25,83	20,500	529,527
24	շուկա	Ծածկի և պատերի հետ միացումների փակում 2 սմ փրփրապատով	զմ	40,020	0,053	2,139
25	E8 169	Միջնորմների շար 400*200*100 մմ պեմզաբլոկներով	մ ²	34,23	4,245	145,294
26	E 8 59	Շարվացքի ամրանավորում	տն	0,055	81,710	4,494
27	Ի.Տ.	Ամրան 8Ac I	տն	0,045	414,330	18,645

1	2	3	4	5	6	7
28	Ի.Տ.	Ամրան 14A500C	տն	0,010	427,033	4,270
29	E6-109	Ե/բ միջուկների բետոնա ցում B-20 դասի բետոն նով	մ3	0,72	88,219	63,518
30	25-45	Անցքերի շաղափում	100 հատ	0,7	18,881	13,216
31	Ի.Տ.	Ամրան 8Ac I	տն	0,049	394,600	19,335
32	Ի.Տ.	Ամրան A500C	տն	0,202	427,033	86,261
33	E6-170	Ե/բարավորի բետոնա ցում B-20 դասի բետոն նով	մ3	0,17	81,297	13,821
34	Ի.Տ.	Ամրան 8Ac I	տն	0,03	394,600	11,838
35	Ի.Տ.	Ամրան A500C	տն	0,04	427,033	17,081
36	23	Մետաղական աստիճան ների և ճաղաշարի մոն տաժում	տն	0,396	153,895	60,943
37	Ի.Տ.	Հեծան պողպատե տաշ տաժև պրոֆիլի N 12	մ	13,68	4,216	57,678
38	Ի.Տ.	Մետաղական խողովակ 80x80x4մմ	մ	10,06	4,229	42,546
39	Ի.Տ.	Մետաղական խողովակ 50x50x2մմ	մ	25,60	1,284	32,879
40	Ի.Տ.	Մետաղական խողովակ 20x20x1.5մմ	մ	23,95	0,441	10,564
41	Ի.Տ.	Մետաղական թիթեղ d=10մմ	քմ	0,72	40,761	29,348
42	Ի.Տ.	Մետաղական թիթեղ d=6մմ	քմ	0,15	25,466	3,820
43	E15-614	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում 2 անգամ	100 քմ	0,182	137,019	24,937
4 Ներքին հարդարման աշխատանքներ						-
44	E15-246-1	Պատերի սվաղ գաջով բարելավված որակի	100 քմ	0,4	201,495	80,598
45	P11-186	Գոյություն ունեցող պատերի հարթեցում գիպսանիտով	100քմ	7,8	118,171	921,736
46	11-57	Պատերի գաջև սվաղի նո րոգում	քմ	5	2,573	12,864
47	11-64	Առաստաղի գաջև սվաղի նո րոգում	քմ	2	5,287	10,574
48	E15-256	Ցեմ.ավազե սվաղ պատերի բարելավված որակի	քմ	413,13	2,255	931,439
49	E15-256	Շեպերի ց/ավազե սվաղ բարելավված որակի ցան ցի վրա	քմ	29,72	2,538	75,427
50	E15 277-1	Թեք մասերի գաջև սվաղ	100քմ		365,475	-
51	P 11 179	Առաստաղների սվաղում գաջև շաղափում	100քմ		138,257	-
52	10-293	Միջնորմների իրականա ցում գիպսակարտոնե սալերով 12,5 մմ	քմ	1,47	7,534	11,075
53	10-64 կիրառ	Կախովի առաստաղի կա ուցում ARMSTRONG 60*60 սմ չափի սալերով	քմ	276,11	4,484	1 238,146
54	E15 660	Պատերի մածիկապա տում և ներկում լատեք սային ներկով	100քմ	7,8027	113,534	885,871
55	E15-661	Առաստաղների մածիկա պատում և ներկում լա տեքսային ներկով	100քմ	4,3989	132,180	581,448
56	E15-82	Պատերի երեսպա տում հախճապալե սալիկնե րով	քմ	117,16	6,967	816,266
57	E15-82	Պատերի երեսպա տում կերամոգրանիտե սալիկնե րով	քմ	8,89	10,236	90,994
58	E34 357	Պլասմասե թերթիկներից կախովի առաստաղի պատրաստում	քմ	29,53	4,721	139,419
59	8-194	Ներքին աշխատանք ների համար տախտա կամաճի պատրաստում	100քմ	4,36	134,664	587,134
5.Հատակներ						-
60	E11-5	Ավազակոպիճային նա խապատրաստական շերտ հատակների տակ	մ3	365,22	10,722	3 916,007

1	2	3	4	5	6	7
61	E11-11	Բետոնե հատակների պատրաստում B 15 դասի բետոն, 12 մ հաստ	մ ³	30,76	43,137	1 326,886
62	E11-18 E11-19	Հատակների հիդրոմեկու սացում իզոգամով 2 շերտ	քմ	292,35	5,165	1 510,006
63	E 11-55 E 11-56 g=2	Ցեմ.ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30 մմ հաստ.	100քմ	0,11	157,096	17,422
64	E 11-55 E 11-56 g=6	Ցեմ.ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 50 մմ հաստ.	100քմ	2,92	243,517	711,910
65	E10-70	Բեմի և աստիճանների փայտե կոնստրուկցիա ների տեղադրում մշակված հակաձե խիչ մածիկով	մ ³	12,8	211,846	2 717,988
66	E10-201	Փայտե կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտ պանոսություն	մ ³	12,83	14,589	187,178
67	E11-185	Փայտե հատակների պատրաստում 50 մմ հաստ, մշակված հակաձե խիչ մածիկով	100 քմ	1,3741	976,812	1 342,237
68	E 10-203	Փայտե հատակների հակահրդեհային պաշտ պանոսություն	100մ ²	1,37	47,268	64,757
69	5-38	Փայտե հատակների հղ կատաշում	100 քմ	1,37	62,417	85,511
70	14-384	Փայտե հատակների լա քսպատում 2 անգամ	100 քմ	1,37	47,248	64,729
71	E11-190	Հատակների երեսապատում լամինացված շերտ առ ձողերով, սպունգով, շրիշակ ներով	քմ	11,41	4,557	51,995
72	E11 135	Կերամոգրանիտե հատակների պատրաստում	քմ	442,43	9,414	4 164,853
73	15-77	Աստիճանների երեսապատում չսահող /փոսորո կով/ կերամոգրանիտե սա լերով, ներառյալ շրիշակներով	100 մ ²	19,26	755,674	14 554,277
74	ՍՊԸ „Հախվերդյան շին..	Այլումինե բազրիքների տեղադրում	գմ	32	25,105	803,349
6.Բացվածքներ					-	-
75	Ի.Տ.	Պատուհան մետաղապ լատե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփա թեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, բացվող	քմ	7,14	27,581	196,927
26	Ի.Տ.	Պատուհան մետաղապ լատե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփա թեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող	քմ	30,89	18,064	557,995
77	Ի.Տ.	Մետաղապ լատե, սպիտակ միջնորմներ	քմ	12,56	18,064	226,883
78	Ի.Տ.	Դուր մետաղապ լատե, բլոկով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., ապակեփա թեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ	քմ	20,55	45,645	938,001
Կաթսայատուն					-	-
1	E1-961	Խրամուղու քանդում 3-րդ կարգի գրունտներում ձեռքով	խմ	2,41	3,036	7,317
2	E1-968	Խրամուղու ետիզք ձեռքով	խմ	1,14	1,270	1,447
Հիմքեր և միաձուլ ե/բ հիմնակմախք					-	-
3	E6-1	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7.5 դասի բետոնով	խմ	0,27	36,354	9,816
4	6-20	Ժապավենային հիմքերի պատրաստում B15 դասի բետոնով	խմ	0,40	61,451	24,580
5	6-160	Հիմնային հեծանների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	0,600	75,979	45,587
6	Ի.Տ.	Ամրան 8Ac I	տն	0,013	394,600	5,299
7	Ի.Տ.	Ամրան 14A500C	տն	0,036	427,028	15,269
8	E8-27	Հիմքերի ուղղահայաց հիդրոմեկուսացում 2 շերտ իզոգամով տաք բիտումի վրա	քմ	6,400	3,854	24,664
9	E8-17	Պատերի հորիզոնական հիդրոմեկուսացում 2 շերտ իզոգամով տաք բիտումի վրա	քմ	0,260	3,855	1,002
10	E6-109	Ե/բ միաձուլ սյուների պատրաստում B20 բետոնով	խմ	0,410	85,304	34,975
11	Ի.Տ.	Ամրան 8Ac I	տն	0,022	394,600	8,766
12	Ի.Տ.	Ամրան 14A500C	տն	0,010	427,028	4,127
13	Ի.Տ.	Ամրան 18A500C	տն	0,078	427,028	33,423
14	E6-161	Ե/բ միաձուլ գոյիների պատրաստում B20 բետոնով	խմ	0,270	86,551	23,369
15	Ի.Տ.	Ամրան 8Ac I	տն	0,011	394,600	4,383

1	2	3	4	5	6	7
16	Ի.Տ.	Ամրան 12A500C	տն	0,025	427,028	10,618
17	E6-83	Ներդիր դետալների պատ թափում և տեղադրում	տն	0,080	347,308	27,785
18	Ի.Տ.	Ամրան 18A500C	տն	0,010	427,028	4,270
19	Ի.Տ.	Մետաղական թիթեղ -10մմ	քմ	0,09	40,761	3,669
3. Արտաքին պատեր և միջնորմներ						-
20	E8 140 շո.կա	Պատերի շար 400*200*200 մմ պեմզաբլոկներով	խմ	2,73	27,653	75,492
21	25-45	Անցքերի շաղափում	100 խառք	0,16	18,881	3,021
22	E 8-59	Շարվացքի ամրանավորում	տն	0,007	81,710	0,598
23	Ի.Տ.	Ամրանային ցանց 48ք-1	տն	0,007	578,376	4,234
24	26-31	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում 5 սմ հաստ էքստրուդացված փրփրաստիրոլով /տեխնոլոգիա /	խմ	0,855	75,232	64,323
25	E15-19	Պատերի երեսապատում 3 սմ հաստ բազալտե սալերով	քմ	3,66	23,674	86,648
26	E15-19	Պատերի երեսապատում 3 սմ հաստ տուֆե սալերով	քմ	15,27	20,494	312,938
27	27-75	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 15 *30 սմ չափերի	100 քմ	0,09	578,126	52,031
28	E11-6	5 20մմ ֆրակցիայի խճի նախապատրաստական շերտ տուփանումով 100 մմ հաստ	խմ	0,900	6,437	5,793
29	E11-11	Բետոնե ալվացք 10 սմ հաստ B-12,5 դասի բետոնով	խմ	0,900	35,068	31,561
4 Ներքին հարդարման աշխատանքներ						-
30	E15-256	Ցեմ.ալվացք սվաղ պատերի բարելավված ու թակի	քմ	21,38	2,255	48,203
31	E15-660	Պատերի մածիկապատում և ներկում լատեքսային ներկով	100քմ	0,22	113,534	24,977
32	E34-357	Պլասմասե թերթիկներից կախովի առաստաղի պատրաստում	քմ	4,68	4,721	22,096
5. Հատակներ						-
33	E11-5	Ավազակուպիճային նախապատրաստական շերտ հատակների տակ	մ3	0,23	10,722	2,466
34	E11-11	Բետոնե հատակների պատրաստում B-15 դասի բետոն. 12 սմ հաստ	մ3	0,47	43,137	20,274
35	E11-18 E11-19	Հատակները հիդրոմեկուսացում իզոգամով 2 շերտ	քմ	4,68	5,165	24,173
36	E 11 55 E 11 56 ք=2	Ցեմ.ալվացք հարթեցնող շերտի իրականացում 30 մմ հաստ.	100քմ	0,05	157,096	7,352
37	E11-135	Կերամոզրանիտե հատակների պատրաստում	քմ	5,47	9,414	51,492
6. Բացվածքներ						-
38	Ի.Տ.	Պատուհան մետաղապատում, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, բացվող	քմ	0,54	27,581	14,894
39	Ի.Տ.	Դուռ մուտքի, մետաղապատ 2070x900x50մմ. L/R, մետաղի հաստությունը 0,5մմ	հատ	1,00	154,051	154,051
Տանիք						-
40	R 25-17	Մետաղական կարկասի կառուցում	տն	0,070	101,457	7,102
41	Ի.Տ.	Մետաղական խող. 50x30x2 մմ	մ	20,680	1,025	21,194
42	Ի.Տ.	Մետաղական թիթեղ -10 մմ	քմ	0,040	40,761	1,630
43	Ի.Տ.	խարսխային հեղուկ 16 մմ L=200 մմ	հատ	16,0	0,324	5,189
44	E15-614	Մետաղական մասերի լուրջներկում 2 անգամ	100 քմ	0,036	154,727	5,508
45	E12-404	Տանիքի ծածկույթի իրապատեցում ցինկապատ տրավմատավոր/պրոֆիլավոր /թիթեղից 0,55 մմ հաստ /ներառյալ կավա ըսմանը /	100մ²	0,07	573,217	40,125
46	8-276	Կախովի ցինկապատ ջրհորանների տեղադրում	մ	3	2,099	6,298
47	12-280	Կախի ձևավոր ծածկոց ցինկապատ թիթեղից 0,55 մմ հաստ	100մ2	0,02	461,624	9,232
48	Վ 8-191	Տանիքի ջրահեռացման ցինկապատ խողովակներ րի տեղադրում 100 մմ Լ=3,0մ	կ-տ	1	22,189	22,189
Ջրամատակարարում և կոյուղի						-
Ներքին ջրամատակարարում						-
1	E 16-36 կիրառ.	Սառը ջրամատակարարման Փ 15 պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում /20*3,4	քմ	5,5	1,140	6,270
2	E 16-36 կիրառ.	Սառը ջրամատակարարման Փ 20 պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում /25*4,2	քմ	6,5	1,427	9,273

1	2	3	4	5	6	7
3	E 16-36 կիրառ.	Սառը ջրամատակարարման Φ 25 պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում /32*5,4 /	զմ	3,0	1,989	5,966
4	E 16-134	փական Φ 20	հատ	11,0	4,573	50,307
5	E 16-134	փական Φ 25	հատ	2,0	4,573	9,147
6	E 16-134	փական Φ 32	հատ	1,0	4,742	4,742
7	Վ 19-41	Լվացարանի ծորակի տեղադրում	հատ	5,0	11,144	55,720
8	Ի.Տ.	Ճկուն խողովակ սանտեխնիկական սարքավորումների համար	հատ	5,0	1,038	5,189
9	Ի.Տ.	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր 20	հատ	6,0	0,065	0,389
10	Ի.Տ.	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր 25	հատ	10,0	0,117	1,168
11	Ի.Տ.	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր 32	հատ	3,0	0,175	0,525
12	Շուկա	Պոլիպրոպիլենային խողովակի ամրակներ 20-32 մմ	հատ	20,0	0,027	0,545
13	E46 53	Մինչև Φ 200 անցքերի բացում միջնապատերում	100 հատ	0,01	343,061	3,431
14	շուկա	Մինչև Φ 200 անցքերի լցում էլաստիկ նյութով	խմ	0,080	49,297	3,944
15	E16-219	Համակարգի սորձարկում	100 զմ	0,15	10,295	1,544
		Ներքին կոյուղի				
16	E16 33	Φ 50 կոյուղու պոլիվինիլքլորի դե խողովակների անցկացում	զմ	2,5	1,451	3,628
17	E16-34	Φ 100 կոյուղու պոլիվինիլքլոր ընդե խողովակների անցկացում	զմ	9,5	1,810	17,193
18	E16 34	Φ 160 կոյուղու պոլիվինիլքլոր ընդե խողովակների անցկացում	զմ	26,0	2,899	75,387
19	Շուկա	Φ 50 գոֆրե խողովակ	հատ	5,0	0,649	3,243
20	Շուկա	Φ 110 գոֆրե խողովակ	հատ	5,0	2,076	10,378
21	Ի.Տ.	Φ 110 պլասմասե ձևավոր մասեր	հատ	14,0	0,701	9,808
22	Ի.Տ.	Φ 160 պլասմասե ձևավոր մասեր	հատ	5,0	1,531	7,654
23	E:7 28 շուկա	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում ոտնակով .	կտ	5,000	19,602	98,008
24	Շուկա	Ասարքավորումներ սակավա շարժ խմբերի համար	կտ	1,000	10,378	10,378
25	E: 7-56 շուկա	Զոգարանակոնք կերամիկական ,մանկական	կտ	5,000	47,120	235,601
26	17 36	Հոսակ չժանգոտվող մետաղից, $d=50$ մմ	հատ	3,000	6,024	18,071
27	E46-99	Բետոնե հատակի քան դում	խմ	1,8	21,227	38,208
28	E23-1	Ավազե փող-հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ	3	5,311	15,932
29	E11-11	Բետոնե հատակների պատրաստում B-15 դասի բետոն	մ3	1,8	38,665	69,598
30	E1-960	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	խմ	9,0	3,036	27,325
31	E1-968	II-րդ կարգի գրունտի ետիցք ձեռքով	խմ	9,0	1,270	11,427
32	E46-53	Մինչև Φ 200 անցքերի բացում միջնապատերում	100 հատ	0,02	343,061	6,861
33	շուկա	Մինչև Φ 200 անցքերի լցում էլաստիկ նյութով	խմ	0,200	71,352	14,270
		Արտաքին կոյուղի				
34	1-1560	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 0,25 խմ շերտիով, կո դալիցք	1000 խմ	0,029	848,587	24,609

1	2	3	4	5	6	7
35	I-1602	II կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 0,25 խմ շերտփով, բար ձելով ավտոինքնաթափների վրա	1000 խմ	0,0105	981,471	10,305
36	E1-960	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	խմ	2,0	3,036	6,072
37	E1-968	II-րդ կարգի գրունտի ետլիցք ձեռքով	խմ	6,5	1,270	8,253
38	E23-1	Ավազե փռող-հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ	7,5	5,311	39,829
39	E16-34	Փ160 կոյուղու պոլիմիլիթր ռիդե խողովակների անցկացում	զմ	30,0	2,899	86,985
40	23 109	Կոյուղու ե/բ դիտահոր հավաքովի էլեմենտներով, d=1000,	խմ	0,8	18,824	15,812
41	Ի.Տ.	Կոյուղու դիտահոր d=1000, h=1000 մմ	հատ	2,0	36,973	73,946
42	Ի.Տ.	Կոյուղու դիտահոր d=1000, h=500 մմ	հատ	2,0	22,703	45,406
43	Ի.Տ.	Բետոն B 15 դասի առվակի համար	խմ	0,050	38,665	1,933
44	Ի.Տ.	Շաճկի սալ, թուջե մետր ցով 1,2-1,2 մ, 20 սմ հաստ.	հատ	2,0	106,664	213,328
45	19-219	Կոյուղու ցանցի փորձար կում	100 մ	0,3	-	-
46	1-1638	Խրամուղու ետլիցք բուլղոզերով	խմ	29	0,061	1,779
47	P23-226 C310 5	Ավելորդ գրունտի բարձում տեղափոխում թափոնա կոյտ 3 կմ	տն	18,00	1,443	25,975
		Ընդամենը			-	-
48	23-166 կիրառ	Գոյություն ունեցող 30 մմ բազալտե սալերով հատակի քանդում,	քմ	2	0,593	1,186
49	E46-131	30*15 սմ բազալտե աստի ճանների քանդում, հանձնում պատվիրատուին	զձմ	5	1,750	8,750
50	E46-101	50 մմ հաստ ասֆալտ բետոնե ծածկույթի քանդում	100քմ	0,1	58,501	5,850
51	1-1560	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 0,25 խմ շերտփով, կո դալիցք	1000 խմ	0,011	848,587	9,334
52	1-1602	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 0,25 խմ շերտփով, բար ձելով ավտոինքնաթափների վրա	1000 խմ	0,0025	981,471	2,454
53	E1-960	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	խմ	1,0	3,036	3,036
54	E1-968	II-րդ կարգի գրունտի ետլիցք ձեռքով	խմ	2,0	1,270	2,539
55	E23-1	Ավազե փռող-հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ	2,5	5,311	13,276
56	1-1638	Խրամուղու ետլիցք բուլղոզերով	խմ	11	0,061	0,675
57	E 16-36 կիրառ.	Ջրամատ. Փ 32/40*2,4/ պոլիէթիլենային խողովակների անցկացում	զմ	14,0	1,087	15,221
58	E16-209	Ափացում գործող ջրագծին Փ 50	տեղ	1,0	8,955	8,955
59	R5-134	Խարթակի երեսապատում 3 սմ հաստ բազալտե սալե թով	քմ	2	11,922	23,845
60	R5-134	Աստիճանների վերականգնում քանդած 30*15 սմ բազալտե աստիճաններով	քմ	5	5,488	27,439
61	E11-6	5-20մմ ֆրակցիայի խճի նախապատրաստական շերտ տրոփանումով 100 մմ հաստ	խմ	1,00	15,282	15,282
62	E27-164-1	Ասֆալտ բետոնե ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտ բետոնից 5 սմ հաստ.	100 քմ	0,100	449,297	44,930
63	P23-226 C310-5	Ավելորդ գրունտի բարձում տեղափոխում թափոնա կոյտ 3 կմ	տն	4,50	1,443	6,494
Էլեկտրոլուսավորություն					-	-
1	8-612-7	Լուսավորության վահան 2X32Վ և 2X25Վ միաբևեռ ավտոմատներով	հատ	2	20,671	41,341
2	8-612-7	Լուսավորության վահան 1X32Վ և 8X16Վ միաբևեռ ավտոմատներով	հատ	1	26,054	26,054
3	8-593-1	Առաստաղային լուսատու LED 12 վտ	հատ	21	4,695	98,599
4	8-593-1	Առաստաղային լուսատու LED 18 վտ	հատ	12	5,863	70,353
5	8 593-1	Առաստաղային լուսատու LED 36 վտ L=600 մմ	հատ	32	4,281	137,007
6	8-593 1	Առաստաղային լուսատու LED 36 վտ 60*60 սմ	հատ	32	7,030	224,971

1	2	3	4	5	6	7
7	8-591-7	վար դակ 250 վ.6Ա.հողանց ման կոնտակտով	100 հատ	0,28	218,272	61,116
8	8-591-2	Միաստեղնավոր միաբևեռ անջատիչ 250 վ.6Ա	հատ	16	1,609	25,747
9	8-591-2	Երկստեղնավոր միաբևեռ անջատիչ 250 վ.6Ա	հատ	6	1,934	11,601
10	Ի.Տ.	Հաղորդալարերի բաժանման տուփ	հատ	50	0,324	16,216
11	Ի.Տ.	Անջատիչների և վարողակների բաժան ման տուփեր	հատ	32	0,130	4,151
12	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե,բազ մաջիղ, ՈՈՅԸ 2X 1,5 քմմ	100 մ	0,1	16,221	1,622
13	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե,բազ մաջիղ, ՈՈՅԸ 3X 1,5 քմմ	100 մ	2,2	25,291	55,640
14	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե,բազ մաջիղ, ՈՈՅԸ 2X 2,5 քմմ	100 մ	2,2	16,221	35,687
15	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե,բազ մաջիղ, ՈՈՅԸ 2X 4 քմմ	100 մ	1	40,646	40,646
16	P21-43	Հաղորդալարերի անցկաց ման համար ակոսների փոքում	100 քմ	1,800	46,316	74,105

Ջեռուցում

1	E 16-36 կիրառ.	Տաք ջրամատակարար ման Φ 15 պոլիպրոպիլեն նալին խողովակների անցկացում /20*3	քմ	50,0	1,382	69,115
2	E 16-36 կիրառ.	Տաք ջրամատակարար ման Φ 20 պոլիպրոպիլեն նալին խողովակների անցկացում /25*3,25	քմ	70,0	1,736	121,526
3	E 16-37 կիրառ.	Տաք ջրամատակարար ման Φ 25 պոլիպրոպիլեն նալին խողովակների անցկացում /32*4	քմ	35,0	2,093	73,258
4	E 16-37 կիրառ.	Տաք ջրամատակարար ման Φ 32 պոլիպրոպիլեն նալին խողովակների անցկացում /40*4	քմ	60,0	3,600	215,994
5	E 16-38 կիրառ.	Տաք ջրամատակարար ման Φ 40 պոլիպրոպիլեն նալին խողովակների անցկացում /50*5,5	քմ	55,0	5,133	282,311
6	E 16-38 կիրառ.	Տաք ջրամատակարար ման Φ 50 պոլիպրոպիլեն նալին խողովակների անցկացում /63*7	քմ	70,0	8,238	576,679
7	Ի.Տ.	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր 20	հատ	46,0	0,065	2,984
8	Ի.Տ.	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր 25	հատ	15,0	0,117	1,751
9	Ի.Տ.	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր 32	հատ	11,0	0,175	1,926
10	Ի.Տ.	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր 40	հատ	4,0	0,402	1,609
11	Ի.Տ.	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր 50	հատ	18,0	0,675	12,143
12	Շուկա	խողովակ մեկուսիչ DN 20	քմ	15,0	0,156	2,335
13	Շուկա	խողովակ մեկուսիչ DN 25	քմ	70,0	0,156	10,897
14	Շուկա	խողովակ մեկուսիչ DN 32	քմ	35,0	0,182	6,357
15	Շուկա	խողովակ մեկուսիչ DN 40	քմ	60,0	0,208	12,454
16	Շուկա	խողովակ մեկուսիչ DN 50	քմ	55,0	0,234	12,843
17	Շուկա	խողովակ մեկուսիչ DN 63	քմ	70,0	0,324	22,703
18	Շուկա	Պոլիպրոպիլենային խողովակի ամրակներ 20 մմ	հատ	40,0	0,019	0,748
19	Շուկա	Պոլիպրոպիլենային խողովակի ամրակներ 25մմ	հատ	56,0	0,019	1,048
20	Շուկա	Պոլիպրոպիլենային խողովակի ամրակներ 32 մմ	հատ	28,0	0,023	0,655
21	Շուկա	Պոլիպրոպիլենային խողովակի ամրակներ 40 մմ	հատ	44,0	0,094	4,116
22	Շուկա	Պոլիպրոպիլենային խողովակի ամրակներ 50 մմ	հատ	56,0	0,117	6,549
23	E18-112	Ջեռուցման մարտ կոցնե րի տեղադրում H=500մմ	էկմ	140	0,906	126,909
24	Շուկա	Ֆանկոյլ հատակային Q _ջ =4,6 կվտ	հատ	6	153,514	921,084
25	Շուկա	Ֆանկոյլ հատակային Q _ջ =3,3 կվտ	հատ	2	110,129	220,258

1	2	3	4	5	6	7
27	Ի.Տ.	Ջեռուցման մարտ կոց H=500մմ /I սեկցիայի քաշը ոչ պակաս 1,30 կգ /	սեկ	260	5,189	1 349,194
28	E 16-134	Անջատիչ փական Φ15	հատ	24	5,845	140,273
29	E 16-134	Կարգավորիչ փական Φ15	հատ	24	6,675	160,200
30	Ի.Տ.	Ջեռուցման սարքի խցան	հատ	24	0,649	15,568
31	Ի.Տ.	Ջեռուցման սարքի կախիչ	հատ	24	0,541	12,983
32	Ի.Տ.	Օդահան փական մարտ կոցի վրա Φ 15	հատ	24,00	0,597	14,322
33	E 16-134	Օդահան փական մարտ ուղղի խողովակաշարի ուղղաձիգ մասի վերին կետերում Φ 15	հատ	12,00	4,321	51,850
34	16-134	Դատարկման փական խողովակաշարի վրա Φ 20	հատ	10,00	4,451	44,506
35	E16-219	Համակարգի փորձարկում	100գմ	3,40	10,295	35,004
36	E23-118	Անցքերի բացում	100 անցք	0,100	120,460	12,046
Կաթսայատուն					-	-
Ջերմոտեխնիկական մաս					-	-
37	E18-75 ընդ, շուկա	Պատի, ջեռուցման, փակ այրման կաթսա, ծխատա րով և ներկառուցված պոմպով White, 36 կվտ	կտ	2	746,087	1 492,175
38	E18-134 ընդ	Ընդարձակիչ բաք 24 Լ	հատ	2	17,233	34,467
39	E18 165	Կենտրոնախույս ցանցա լին պոմպ G=4,5մ 3/ժ ,H=5,5 մ Wilo star 40/7 կամ համարժեք	հատ	2	182,753	365,505
40	Շուկա	Հիդրոբավիկ սլաք SPA-1 .V=3,1 խմ/ժ.100 մմ	հատ	1	60,973	60,973
41	Ի.Տ.	Բաշխիչ տանր մատակա րարող և հետադարձ Ø89*3 L=500 մմ	հատ	2,00	22,054	44,108
42	E 18-216	Ձտիչ 50 մմ	հատ	2,00	46,037	92,074
43	E 18-213	Ձտիչ 32	հատ	2,00	6,648	13,297
44	E 16-263	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անց կացում Φ63 (48)	գմ	10,0	8,199	81,992
45	E 16-263	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անց կացում Φ40 (28)	գմ	6,0	3,607	21,641
46	E 16-263	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անց կացում Φ25 (23)	գմ	25,0	1,726	43,143
47	E 16-36 կիրառ.	Տաք ջրամատա կա րարման Φ 15 պոլիպրոպիլենային խողովակների անց կացում /20*3.4 /	գմ	2,0	1,382	2,765
48	Ի.Տ.	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մա սեր խողովակնե րի միացման համար	հատ	22,0	0,285	6,279
49	Շուկա	Սեկուսիչ Φ 65	գմ	10,0	0,324	3,243
50	Շուկա	Սեկուսիչ Φ40	գմ	6,0	0,208	1,245
51	E 16 134	փական Φ 20.ընդարձակ ման բաքի համար	հատ	2	4,573	9,147
52	E 16-134	փական Φ 15.ջերմաչափի և մանո մետրի համար	հատ	8	4,573	36,587
53	E22-384	Հակադարձ փական Φ50 .պոմպե րի համար	հատ	2	15,141	30,281
54	E22-383	Հակադարձ փական Φ32 .կաթսա ների համար	հատ	2	12,023	24,046
55	E22-383	Հակադարձ փական Φ25 .սառը ջրագծի համար	հատ	1	12,023	12,023
56	E 16-134	Օդահեռացման փական Φ 15	հատ	5	7,687	38,434
57	E 16-134	Դատարկման փական Φ 20	հատ	5	4,703	23,515
58	E20 525	Դեֆլեկտոր ցին կապատ թիթե դից 0,5 մմ Φ250	հատ	1	22,894	22,894
59	E18-226 ընդ	Մանոմետր	հատ	4	5,871	23,485
60	E18 228 ընդ	Ջերմաչափ	հատ	4	5,914	23,655
61	E16 219	Համակարգի փորձարկում	100գմ	0,43	10,295	4.427

1	2	3	4	5	6	7
62	E23-118	Անցքերի բացում	100 անցք	0,010	120,460	1,205
Հրդեհային ահազանգում						-
1	10-742-1 10-742-2	Մայր ընդունիչ վերըստուգիչ հրդեհային երկու ինտերֆեյսային մեկուսատախտակով երկչիդային կոնտուրի համար և ակումյատորով RS 485 տեղադրվող պահարանի մեջ ղեկավարման կենտրոնով, ընդունիչ սարքով	լր-զվ	1	180,709	180,709
2	8-123-2	Էլեկտրասնուցման սարք 12 վ PNP-12	հատ	2	51,308	102,616
3	10-743-2	Ազդասարք ծխային հրդեհային օպտիկաէլեկտրոնային հիմքի հետ միասին INP-212-63 M տիպի	հատ	12	6,969	83,634
4	10-743-2	Ազդասարք հրդեհային ձեռքի կորպուսի հետ միասին INP-6F տիպի	հատ	7	11,294	79,057
5	10-743-2	Ազդասարք ջերմային հրդեհային հիմքի հետ միասին INP-101-1A տիպի	հատ		6,969	-
6	10-743-2	Ազդասարք լուսաձայնային ՄԱՅԱԿ-12 ՇԴ	հատ	3	8,747	26,241
7	8-418-2	Պղնձե մալուխ ՌՅՄ պլաստիկ մեկուսիչով 2*0,5 մմ	100 զվ	2,3	34,336	78,973
8	8-418-2	Պղնձե մալուխ ՌՅՄ պլաստիկ մեկուսիչով 2*0,75 մմ	100զվ	0,8	34,336	27,469
9	8-418-2	Պղնձե մալուխ ՌՅՄ պլաստիկ մեկուսիչով 2*1,5 մմ	100 զվ	0,8	34,366	27,493
10	8-418-2	Պոլիէթիլենային խողովակ փ 16 մմ	մ	30	0,501	15,036
11	շուկա	Կրակմարիչ ՕՈՒ-4(6)-ABCE-01	հատ	14	5,189	72,649
12	8-593-1	Տարհանման լուսատու LED 5 վտ. ներկառուցված մարտկոցով	հատ	15	5,733	85,996
13	8-593-1	Տարհանման լուսատու եԼԲ, ներկառուցված մարտկոցով	հատ	4	5,733	22,932
						54 236,539
Կահավորում						-
Լուսային սարքավորումներ						-
1	Լույսի ղեկավարման վահանակ	<<BeamZ DMX-024 controller Scene Setter>> չափերը 482 x 265 x 85 մմ, ըաշը՝ 2 կգ: փաթեթավորումը՝ գործարանային, նոր:	հատ	1	147,433	147,433
2	Լուսարձակ LED PAR BeamZ BAC552Z Aluminium PRO PAR Zoom RGBW LEDs-ը պրոֆեսիոնալ	Լուսային աղբյուր: 4 in-1 LED Գույներ: Կարմիր, Գույնի կանաչ, Կապույտ, Սպի տակ LED ուժ: 15W LED-ների քանակ: 19 Փայլելու արագություն ըստ վայրկյանի: 1 - 23Hz Փայլելու արագություն ըստ վայրկյա նի: 1 - 23Hz DMX ալիքներ: 10, 18 DMX միացում: 3-pin XLR	հատ	12	181,780	2 181,366
3	Լուսարձակ	SP100 LED Softpanel Light Գույնի ջերմ մաստիճան 3200K - 5600K Գույնի ջերմ մաստիճան 3200K - 5600K LED-ների քանակ 256 DMX ալիքներ 3 DMX կապ 3 pin XLR Օպերացիոն DMX լուսալույս Գեյմեր LED փաթեթավորումը՝ գործարանային, նոր:	հատ	4	98,935	395,741
4	Switch Panel 8-channel (անջատիչ վահանակ)	BEAMZ PS08S	հատ	2	54,546	109,091
Ձայնային սարքավորումներ						-
5	Ակտիվ բարձրախոս FBT Ventis 115A	Հզորություն: 700 Վտ (ցուծր հաճախականությունների համար, Class D) և 200 Վտ (լայն ընդունիչ հաճախականությունների համար, Class H/AB): Հաճախականությունների տիրույթ: 42 Հց - 20 կՀց (-6 դԲ): Անավելագույն ծայրային ճնշում: 133 դԲ: Մուտքեր: XLR/TRS կոծրո, RCA տեսքով: Ելք: XLR: Կորպուսի կշիռ: 15 մմ բարդի	հատ	2	676,570	1 353,141
6	Ակտիվ սուբուլիներ FBT Subline 118SA-Ս	Բարձրախոս: 18 դյույմանոց բարձր շարժունակությամբ վուֆեր Հզորություն: 1200 Վտ RMS, 2400 Վտ պիկ: Հաճախականությունների տիրույթ: 33 Հց - 100 Հց (-6 դԲ): Անավելագույն ծայրային ճնշում: 137 դԲ	հատ	2	928,986	1 857,972
7	Ակտիվ բլաժկան մանիտոր FBT X-PRO 112MA	Հզորություն: 1200 Վտ (LF) + 300 Վտ (HF) Հաճախականությունների տիրույթ: 54 Հց - 20 կՀց Անավելագույն ծայրային ճնշում: 129 դԲ Տարածման անկյուն: 80 DSP: 4 Նախապես սահմանված ռեժիմ Մուտքեր/Ելք: 2 x XLR միկ/գիծ, ստերեո ինպուտ, XLR ելք	հատ	2	353,405	706,810

1	2	3	4	5	6	7
8	Միջբերային վահանակ անալոգ Allen & Heath ZED60-14FX-ը	Միկրոֆոնային մուտքեր: 8 XLR մուտք, Մոնո գծային մուտքեր: 8, Ստերեո մուտքեր: 2, USB ինտերֆեյս: Կոնֆիգուրացվող USB աուդիո մուտք/ելք՝ հեշտ ձայնագրման համար էֆեկտներ: 16 ներկառուցված ժամանակային էֆեկտներ Ֆանտոմային սնուցում: 48 Վ Գլխավոր ելքեր: Պրոֆեսիոնալ XLR ստերեո ելքեր	հատ	1	280,716	280,716
9	Անիար խոսափող Power Dynamics PD632H	Միկրոֆոններ: 2 ձեռքի միկրոֆոն՝ լեցման (mute) ֆունկցիայով Ալիքների քանակ: Յուրաքանչյուր միկրոֆոնի համար 20 ընտրովի UHF ալիքներ Զաճախականության տիրույթ: 568 – 582 ՄՀց Ալիքների քանակ: Յուրաքանչյուր միկրոֆոնի համար 20 ընտրովի UHF ալիքներ Զաճախականության տիրույթ: 568 – 582 ՄՀց Ելքեր: 2 բալանսավորված XLR ելք և 1 քբալանսավորված 6.3 մմ միջս ելք	հատ	1	133,283	133,283
10	Խոսափող լարով Shure SM48	Հաճախականության տիրույթ: 55 Հց - 14 կՀց՝ հատուկ մշակված վոկալի համար ընդգծված միջին հաճախականություններով և ցածր հաճախականությունների նվազեցմամբ՝ մոտեցման էֆեկտը	հատ	2	48,498	96,995
11	Խոսափողի հենակը Gewa 900595	Ապրանքի չափերը: 87 x 9 x 9 սմ: 2.46 կգ Գույն: Սև, Երաթի տեսակ: Այլուսինե պողպատ Դափն: 90 սմ - 160 սմ	հատ	4	16,204	64,816
12	Մետաղական հենակ GEWA 900743	Մետաղական նյութ Բարձրություն 67 - 120 սմ ABS միակցիչներ Նոթերի հենարանի չափեր 48,5 x 34 սմ	հատ	2	15,177	30,354
13	Հենակ բարձրախոսի TRONIOS Vonyx 180 180	Ապրանքի գույն՝ Սև, Դափսեր (գուլպանված)՝ 102 x 13 x 11 սմ, Դափսեր (մակսիմալ բարձրություն)՝ 180 սմ, Մակսիմալ քաշի բեռ մեկ հատի համար՝ 30 կգ	հատ	2	18,144	36,288
14	Մալուխ առանց միացուցիչների	ժռռ	մետր	60	1,198	71,891
15	Միացուցիչներ	XLR FM/M	հատ	20	1,712	34,234
Բեմի հանդերձանք						
16	Բեմի վարագույրներ	Մոֆթ <<վելյուր>> կտորից.	հատ	346	3,880	1 342,414
17	Վարագույրի Քիվի (կառնեզ)	Դահլիճի վարագույրը կախելու համար	հատ	8	22,252	178,015
18	Դահլիճի պատուհան երկ վարագույրներ	Մոֆթ <<վելյուր>> կտորից	քմ	124	3,880	481,096
19	Դահլիճի աթոռ		հատ	198	55,573	11 003,368
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ			3 042,170	20 505,022
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				74 741,561

Այդ թվում կաճավորում և սարքավորումներ	20 505,022
Շահույթ 11%	5 966,019
Ընդամենը	80 707,580
Ա Ա Հ 20%	16 141,516
Ընդամենը	96 849,097

Կազմեց <<Արտ Նախագիծ >> ՍՊԸ տնօրեն

Ա.Հայրապետյան

