ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ապագա գյուղի մշակույթի տան նախասրահի և դահլիճի վերանորոգում և կահավորում

Ծավալաթերթ նախահաշիվ

NN	հիմնավորումը	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	չափման միավորը	քանակը	Արժեքը,հազար ՀՀ դրամ	
					միավորի	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7
1	E46-35	Սվաղի քանդում պատերից	100քմ	2,5951	25,563	66,338
2	E46-99	Բետոնե հատակի քան դում	խմ	2,17	21,227	46,062
3	E1-961	Խրամուղու քանդում 3-րդ կարգի գրունտներում ձեռ քով	խմ	6,55	3,036	19,887
4	E46-122	Պատուհանների հանում պատերից	100քմ	0,0675	277,419	18,726
5	E46-80	Միջնապատերի քանդում 20մմ	խմ	2,7	10,593	28,600
5	E46-80	Պատերի քանդում	խմ	15,47	10,593	163,870
6	P14-320	Պատերի և առաստաղնե րի հին ներկի մաքրում	100քմ	3,48	21,805	75,882
7	46--102	Փայտե հատակների քան դում տափագերանների հետ միասին	100քմ	2,99	61,922	185,147
8	7-735 q=0,2	Մետաղական բազրիքնե րի քանդում	գմ	32	0,661	21,146
9	գն 3	Ավելորդ գրունտի և շին աղբի տեղափոխում թա փոնակույտ 2 կմ	տն	53,3	1,082	57,665
		Հիմքեր և միաձույլ ե/բ հիմնակմախք			-	-
10	E6-1	Բետոնե նախապատրաս տական շերտ B 7,5 դասի բետոնով	խմ	0,89	36,354	32,355
11	E6-20	Բետոնե ժապավենային հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	խմ	2,85	61,451	175,134
12	E8-27	Հիմքերի ուղղահայաց հիդրոմեկուսա ցում 2 շերտ իզոգամով տաք բիտումի վրա	քմ	24,700	3,854	95,188
		Արտաքին պատեր և միջնորմներ			-	-
13	E8-140 շուկա	Պատերի շար 400*200*200 մմ պեմզաբլոկներով	խմ	3,21	27,653	88,766
14	25-45	Անցքերի շաղափում	100 հատ	0,7	18,881	13,216
15	E 8-59	Շարվացքի ամրանավո րում	տն	0,027	81,710	2,206
16	Ի.S.	Ամրան 8Ac I	տն	0,02	394,600	6,314
17	Ի.S.	Ամրան 10A500C	տն	0,004	427,033	1,708
18	Ի.S.	Ամրանային ցանց 4Bp-I	տն	0,007	578,376	4,049
19	E8-140 շուկա	Պատերի շար ուղիղ կտր վածքի տուֆ քարերով	խմ	12,92	24,342	314,501
20	E 8-59	Շարվացքի ամրանավո րում	տն	0,053	81,710	4,331
21	Ի.S.	Ամրան 12A500C	տն	0,024	427,033	10,249
22	Ի.S.	Ամրանային ցանց 4Bp-I	տն	0,029	578,376	16,599
23	E15-19	Պատերի երեսապատում 3 սմ հաստ տուֆե սալե րով	քմ	25,83	20,500	529,527
24	շուկա	Ծածկի և պատերի հետ միացումների փակում 2 սմ փրփրապլաստով	գմ	40,020	0,053	2,139
25	E8-169	Միջնորմների շար 400*200*100 մմ պեմզաբլոկներով	$մ^2$	34,23	4,245	145,294
26	E 8-59	Շարվացքի ամրանավո րում	տն	0,055	81,710	4,494
27	Ի.S.	Ամրան 8Ac I	տն	0,045	414,330	18,645

1	2	3	4	5	6	7
28	Ի.Տ.	Ամրան 14A500C	տն	0,010	427,033	4,270
29	E6-109	Ե/բ միջուկների բետոնա ցում B-20 դասի բետո նով	մ3	0,72	88,219	63,518
30	25-45	Անցքերի շաղափում	100 հատ	0,7	18,881	13,216
31	Ի.Տ.	Ամրան 8Ac I	տն	0,049	394,600	19,335
32	Ի.Տ.	Ամրան A500C	տն	0,202	427,033	86,261
33	E6-170	Ե/բարավորի բետոնա ցում B-20 դասի բետո նով	մ3	0,17	81,297	13,821
34	Ի.Տ.	Ամրան 8Ac I	տն	0,03	394,600	11,838
35	Ի.Տ.	Ամրան A500C	տն	0,04	427,033	17,081
36	23	Մետաղական աստիճան ների և ճաղաշարի մոն տաժում	տն	0,396	153,895	60,943
37	Ի.Տ.	Հեծան պողպատե տաշ տաձև պրոֆիլի N 12	մ	13,68	4,216	57,678
38	Ի.Տ.	Մետաղական խողովակ 80x80x4մմ	մ	10,06	4,229	42,546
39	Ի.Տ.	Մետաղական խողովակ 50x50x2մմ	մ	25,60	1,284	32,879
40	Ի.Տ.	Մետաղական խողովակ 20x20x1.5մմ	մ	23,95	0,441	10,564
41	Ի.Տ.	Մետաղական թիթեղ d=10մմ	քմ	0,72	40,761	29,348
42	Ի.Տ.	Մետաղական թիթեղ d=6մմ	քմ	0,15	25,466	3,820
43	E15-614	Մետաղական կոնստրուկ ցիաների յուղաներկում 2 անգամ	100 քմ	0,182	137,019	24,937
		4 Ներքին.հարդարման աշխատանքներ			-	-
44	E15-246-1	Պատերի սվաղ գաջով բարելավված որակի	100 քմ	0,4	201,495	80,598
45	P11-186	Գոյություն ունեցող պատերի հարթեցում գիպսանիտով	100քմ	7,8	118,171	921,736
46	11-57	Պատերի գաջե սվաղի նո րոգում	քմ	5	2,573	12,864
47	11-64	Առաստաղի գաջե սվաղի նո րոգում	քմ	2	5,287	10,574
48	E15-256	Ցեմ.ավազե սվաղ պատե րին բարելավված որակի	քմ	413,13	2,255	931,439
49	E15-256	Շեպերի ց/ավազե սվաղ բարելավված որակի ցան ցի վրա	քմ	29,72	2,538	75,427
50	E15-277-1	Թեք մասերի գաջե սվաղ	100քմ		365,475	-
51	P 11-179	Առաստաղների սվաղում գաջե շաղախով	100քմ		138,257	-
52	10-293	Միջնորմների իրականա ցում գիպսակարտոնե սալերով 12,5 մմ	քմ	1,47	7,534	11,075
53	10-64 կիրառ	Կախովի առաստաղի կա ռուցում ARMSTRONG 60*60 սմ չափի սալերով	քմ	276,11	4,484	1 238,146
54	E15-660	Պատերի մածիկապա տում և ներկում լատեք սային ներկով	100քմ	7,8027	113,534	885,871
55	E15-661	Առաստաղների մածիկա պատում և ներկում լա տեքսային ներկով	100քմ	4,3989	132,180	581,448
56	E15-82	Պատերի երեսպա տում հախճասալե սալիկնե րով	քմ	117,16	6,967	816,266
57	E15-82	Պատերի երեսպա տում կերամոգրանիտե սալիկնե րով	քմ	8,89	10,236	90,994
58	E34-357	Պլաստմասե թերթիկներից կախովի առաստաղի պատրաստում	քմ	29,53	4,721	139,419
59	8-194	Ներքին աշխատանք ների համար տախտա կամածի պատրաս տում	100քմ	4,36	134,664	587,134
		5.Հատակներ			-	-
60	E11-5	Ավազակոպիճային նա խապատրաստական շերտ հատակների տակ	մ3	365,22	10,722	3 916,007

1	2	3	4	5	6	7
61	E11-11	Բետոնե հատակների պատրաստում B-15 դասի բետոն, 12 սմ հաստ	մ3	30,76	43,137	1 326,886
62	E11-18 E11-19	Հատակների հիդրոմեկու սացում իզոգամով 2 շերտ	քմ	292,35	5,165	1 510,006
63	E 11-55 E 11-56 g=2	Ցեմ.ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30 մմ հաստ.	100քմ	0,11	157,096	17,422
64	E 11-55 E 11-56 g=6	Ցեմ.ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 50 մմ հաստ.	100քմ	2,92	243,517	711,910
65	E10-70	Բեմի և աստիճանների փայտե կոնստրուկցիա ների տեղադրում մշակված հականե խիչ մածիկով	մ³	12,8	211,846	2 717,988
66	E10-201	Փայտե կոնստրուկցիանե րի հակահրդեհային պաշտ պանություն	մ³	12,83	14,589	187,178
67	E11-185	Փայտե հատակների պատ րաստում 50 մմ հաստ,մշակված հականե խիչ մածիկով	100 քմ	1,3741	976,812	1 342,237
68	E 10-203	Փայտե հատակների հակահրդեհային պաշտ պանություն	100մ²	1,37	47,268	64,757
69	5-38	Փայտե հատակների հղ կատաշում	100 քմ	1,37	62,417	85,511
70	14-384	Փայտե հատակների լա քապատում 2 անգամ	100 քմ	1,37	47,248	64,729
71	E11-190	Հատակների երեսապա տում լամինացված շեր տա ձողերով,սպունգով ,շրիշակ ներով	քմ	11,41	4,557	51,995
72	E11-135	Կերամոգրանիտե հա տակ ների պատրաս տում	քմ	442,43	9,414	4 164,853
73	15-77	Աստիճանների երեսապա տում չսահող /փոսորո կով/ կերամոգրանիտե սա լերով, ներառյալ շրի շակները	100 մ2	19,26	755,674	14 554,277
74	ՍՊԸ ,,Հախվերդյան շին,,	Այումինե բազրիքների տեղադրում	գմ	32	25,105	803,349
		6.Բացվածքներ			-	-
75	Ի.S.	Պատուհան մետաղապ լաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփա թեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, բացվող	քմ	7,14	27,581	196,927
26	Ի.S.	Պատուհան մետաղապ լաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփա թեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող	քմ	30,89	18,064	557,995
77	Ի.S.	Մետաղապլաստե, սպի տակ միջնորմներ	քմ	12,56	18,064	226,883
78	Ի.S.	Դուռ մետաղապլաստե, բլոկով, կաղնեգույն, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ	քմ	20,55	45,645	938,001
		Կաթսայատուն			-	-
1	E1-961	Խրամուղու քանդում 3-րդ կարգի գրունտներում ձեռ քով	խմ	2,41	3,036	7,317
2	E1-968	Խրամուղու ետլիցք ձեռքով	խմ	1,14	1,270	1,447
		Հիմքեր և միաձույլ ե/բ հիմնակմախք			-	-
3	E6-1	Բետոնե նախապատրաս տական շերտ B 7,5 դասի բոտոնով	խմ	0,27	36,354	9,816
4	6-20	Ժապավենային հիմքերի պատրաստում B15 դասի բետոնով	խմ	0,40	61,451	24,580
5	6-160	հիմնային հեծանների պատրաստում B-20 դասի բետոնով	խմ	0,600	75,979	45,587
6	Ի.S.	Ամրան 8Ac I	տն	0,013	394,600	5,299
7	Ի.S.	Ամրան 14A500C	տն	0,036	427,028	15,269
8	E8-27	Հիմքերի ուղղահայաց հիդրոմեկուսա ցում 2 շերտ իզոգամով տաք բիտումի վրա	քմ	6,400	3,854	24,664
9	E8-17	Պատերի հորիզոնական հիդրոմեկուսա ցում 2 շերտ իզոգամով տաք բիտումի վրա	քմ	0,260	3,855	1,002
10	E6-109	Ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B20 բետո նով	խմ	0,410	85,304	34,975
11	Ի.S.	Ամրան 8Ac I	տն	0,022	394,600	8,766
12	Ի.S.	Ամրան 14A500C	տն	0,010	427,028	4,127
13	Ի.S.	Ամրան 18A500C	տն	0,078	427,028	33,423
14	E6-161	Ե/բ միաձույլ գոտիների պատրաստում B20 բետո նով	խմ	0,270	86,551	23,369
15	Ի.S.	Ամրան 8Ac I	տն	0,011	394,600	4,383

1	2	3	4	5	6	7
16	Ի.Տ.	Ամրան 12А500С	տն	0,025	427,028	10,618
17	Е6-83	Ներդիր դետալների պատ րաստում և տեղադրում	տն	0,080	347,308	27,785
18	Ի.Տ.	Ամրան 18А500С	տն	0,010	427,028	4,270
19	Ի.Տ.	Մետաղական թիթեղ -10մմ	քմ	0,09	40,761	3,669
		3. Արտաքին պատեր և միջնորմներ			-	-
20	Е8-140 շուկա	Պատերի շար 400*200*200 մմ պեմզաբլոկներով	խմ	2,73	27,653	75,492
21	25-45	Անցքերի շաղափում	100 հատ	0,16	18,881	3,021
22	Е 8-59	Շարվացքի ամրանավո րում	տն	0,007	81,710	0,598
23	Ի.Տ.	Ամրանային ցանց 4Вр-I	տն	0,007	578,376	4,234
24	26-31	Արտաքին պատերի ջեր մամեկուսացում 5 սմ հաստ էքստրուդացված փրփրաստիրոլով /տեխնո պլեքսով /	խմ	0,855	75,232	64,323
25	Е15-19	Պատերի երեսապատում 3 սմ հաստ բազալտե սա լերով	քմ	3,66	23,674	86,648
26	Е15-19	Պատերի երեսապատում 3 սմ հաստ տուֆե սալե րով	քմ	15,27	20,494	312,938
27	27-75	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 15 *30 սմ չափսերի	100 գմ	0,09	578,126	52,031
28	Е11-6	5-20մմ ֆրակցիայի խճի նախապատրաս տական շերտ տոփանումով 100 մմ հաստ	խմ	0,900	6,437	5,793
29	Е11-11	Բետոնե սալվացք 10 սմ հաստ В-12,5 դասի բետոնով	խմ	0,900	35,068	31,561
		4 Ներքին.հարդարման աշխատանքներ			-	-
30	Е15-256	Ցեմ.ավազե սվաղ պա տե րին բարելավված ո րակի	քմ	21,38	2,255	48,203
31	Е15-660	Պատերի մածիկապա տում և ներկում լատեք սային ներկով	100քմ	0,22	113,534	24,977
32	Е34-357	Պլաստասե թերթիկներից կախովի առաստաղի պատրաստում	քմ	4,68	4,721	22,096
		5.Հատակներ			-	-
33	Е11-5	Ավազակոպիճային նա խապատրաստական շերտ հատակների տակ	մ3	0,23	10,722	2,466
34	Е11-11	Բետոնե հատակների պատրաստում В-15 դասի բետոն. 12 սմ հաստ	մ3	0,47	43,137	20,274
35	Е11-18 Е11-19	Հատակների հիդրոմեկու սացում իզոգամով 2 շերտ	քմ	4,68	5,165	24,173
36	Е 11-55 Е 11-56 g=2	Ցեմ.ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30 մմ հաստ.	100քմ	0,05	157,096	7,352
37	Е11-135	Կերամոգրանիտե հա տակ ների պատրաս տում	քմ	5,47	9,414	51,492
		6.Բացվածքներ			-	-
38	Ի.Տ.	Պատուհան մետաղապ լաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփա թեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, բացվող	քմ	0,54	27,581	14,894
39	Ի.Տ.	Դուռ մուտքի, մետաղա կան 2070x900x50մմ, L/R, մետաղի հաստու թյունը 0,5մմ	հատ	1,00	154,051	154,051
		Տանիք			-	-
40	R 25-17	Մետաղական կարկասի կառուցում	տն	0,070	101,457	7,102
41	Ի.Տ.	Մետաղական խող. 50x30x2 մմ	մ	20,680	1,025	21,194
42	Ի.Տ.	Մետաղական թիթեղ -10 մմ	քմ	0,040	40,761	1,630
43	Ի.Տ.	Խարսխային հեղուս 16 մմ L=200 մմ	հատ	16,0	0,324	5,189
44	Е15-614	Մետաղական մասերի լու դաներկում 2 անգամ	100 քմ	0,036	154,727	5,508
45	Е12-404	Տանիքի ծածկույթի իրա կա նացում ցինկապատ տրավմատավոր/պրոֆի լավոր /թիթեղից 0,55 մմ հաստ /ներառյալ կավա ռամածը /	100մ^2	0,07	573,217	40,125
46	8-276	Կախովի.ցինկապատ ջր հորդանների տեղադրում	մ	3	2,099	6,298
47	12-280	.պիպի ձևավոր ծածկոց ցինկապատ թիթեղից 0,55 մմ հաստ	100մ2	0,02	461,624	9,232
48	Ч 8-191	Տանիքի ջրահեռացման ցինկապատ խողովակնե րի տեղադրում 100 մմ l= 3,0մ	կ-տ	1	22,189	22,189
		Ջրամատակարարում և կոյուղի			-	-
		Ներքին ջրամատակարարում			-	-
1	Е 16-36 կիրառ.	Սառը ջրամատակարարման Φ 15 պոլիպրոպիլենային խո ղովակների անցկացում /20*3,4	գմ	5,5	1,140	6,270
2	Е 16-36 կիրառ.	Սառը ջրամատակարարման Φ 20 պոլիպրոպիլենային խո ղովակների անցկացում /25*4,2	գմ	6,5	1,427	9,273

1	2	3	4	5	6	7
3	Ε 16-36 կիրառ.	Սառը ջրամատակարարման Φ 25 պոլիպրոպիլենային խո ղովակների անցկացում /32*5,4 /	գմ	3,0	1,989	5,966
4	Ε 16-134	փական Φ 20	հատ	11,0	4,573	50,307
5	Ε 16-134	փական Φ 25	հատ	2,0	4,573	9,147
6	Ε 16-134	փական Φ 32	հատ	1,0	4,742	4,742
7	Վ 19-41	Լվացարանի ծորակի տեղադրում	հատ	5,0	11,144	55,720
8	Ի.Տ.	Ճկուն խողովակ սանտեխնի կական սարքավորումների համար	հատ	5,0	1,038	5,189
9	Ի.Տ.	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր 20	հատ	6,0	0,065	0,389
10	Ի.Տ.	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր 25	հատ	10,0	0,117	1,168
11	Ի.Տ.	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր 32	հատ	3,0	0,175	0,525
12	Շուկա	Պոլիպրոպիլենային խողովա կի ամրակներ 20-32 մմ	հատ	20,0	0,027	0,545
13	Ε46-53	Մինչև Φ200 անցքերի բացում միջնապատերում	100 հատ	0,01	343,061	3,431
14	շուկա	Մինչև Φ 200 անցքերի լցում էլաստիկ նյութով	խմ	0,080	49,297	3,944
15	Ε16-219	Համակարգի փորձարկում	100 գմ	0,15	10,295	1,544
		Ներքին կոյուղի			-	-
16	Ε16-33	Φ50 կոյուղու պոլիվինիլքլորի դե խողովակների անցկա ցում	գմ	2,5	1,451	3,628
17	Ε16-34	Φ100 կոյուղու պոլիվինիլքլո րիդե խողովակների անցկա ցում	գմ	9,5	1,810	17,193
18	Ε16-34	Φ160 կոյուղու պոլիվինիլքլո րիդե խողովակների անցկա ցում	գմ	26,0	2,899	75,387
19	Շուկա	Φ50 գոֆրե խողովակ	հատ	5,0	0,649	3,243
20	Շուկա	Φ 110 գոֆրե խողովակ	հատ	5,0	2,076	10,378
21	Ի.Տ.	Φ110 պլասմասե ձևավոր մասեր	հատ	14,0	0,701	9,808
22	Ի.Տ.	Φ160 պլասմասե ձևավոր մասեր	հատ	5,0	1,531	7,654
23	Ε17-28 շուկա	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում ոտնակով ,	կտ	5,000	19,602	98,008
24	Շուկա	Սարքավորումներ սակավա շարժ խմբերի համար	կտ	1,000	10,378	10,378
25	Ε17-56 շուկա	Զուգարանակոնք կերամիկա կան ,մանկական	կտ	5,000	47,120	235,601
26	17-36	Հոսակ չժանգոտվող մետա ղից, d=50մմ	հատ	3,000	6,024	18,071
27	Ε46-99	Բետոնե հատակի քան դում	խմ	1,8	21,227	38,208
28	Ε23-1	Ավազե փոող-հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ	3	5,311	15,932
29	Ε11-11	Բետոնե հատակների պատրաստում B-15 դասի բետոն.	մ3	1,8	38,665	69,598
30	Ε1-960	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	խմ	9,0	3,036	27,325
31	Ε1-968	II-րդ կարգի գրունտի ետլիցք ձեռքով	խմ	9,0	1,270	11,427
32	Ε46-53	Մինչև Φ200 անցքերի բացում միջնապատերում	100հատ	0,02	343,061	6,861
33	շուկա	Մինչև Φ 200 անցքերի լցում էլաստիկ նյութով	խմ	0,200	71,352	14,270
		Արտաքին կոյուղի			-	-
34	1-1560	III կարգի գրունտի մշա կում էքսկավատորով 0,25 խմ շերեփով, կո ղալիցք	1000 խմ	0,029	848,587	24,609

1	2	3	4	5	6	7
35	1-1602	III կարգի գրունտի մշա կում էքսկավա տորով 0,25 խմ շերեփով,բար ձելով ավտոհինքնաթա փերի վրա	1000 խմ	0,0105	981,471	10,305
36	E1-960	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	խմ	2,0	3,036	6,072
37	E1-968	II-րդ կարգի գրունտի ետլիցք ձեռքով	խմ	6,5	1,270	8,253
38	E23-1	Ավազե փռող-հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ	7,5	5,311	39,829
39	E16-34	Φ160 կոյուղու պոլիվինիլքլոր ռիդե խողովակների անցկա ցում	գմ	30,0	2,899	86,985
40	23-109	Կոյուղու ե/բ դիտահոր հավա քովի էլեմենտներով, d=1000,	խմ	0,8	18,824	15,812
41	Ի.Տ.	Կոլուղու դիտահոր d=1000, h=1000 մմ	հատ	2,0	36,973	73,946
42	Ի.Տ.	Կոլուղու դիտահոր d=1000, h=500 մմ	հատ	2,0	22,703	45,406
43	Ի.Տ.	Բետոն B 15 դասի առվակի համար	խմ	0,050	38,665	1,933
44	Ի.Տ.	Ծածկի սալ ,թուջե մտոն ցով 1,2-1,2 մ ,20 սմ հաստ,	հատ	2,0	106,664	213,328
45	19-219	Կոյուղու ցանցի փորձար կում	100 մ	0,3	-	-
46	1-1638	Խրամուղու ետլիցք բուլդոզերով	խմ	29	0,061	1,779
47	P23-226 C310-5	Ավելորդ գրունտի բարձում տեղափոխում թափոնա կույտ 3 կմ	տն	18,00	1,443	25,975
		Ընդամենը			-	-
48	23-166 կիրառ	Գոյություն ունեցող 30 մմ բա զալտե սալերով հատակի քանդում,	քմ	2	0,593	1,186
49	E46-131	30*15 սմ բազալտե աստի ճանների քանդում, հանձնում պատվիրատուին	գծմ	5	1,750	8,750
50	E46-101	50 մմ հաստ ասֆալտ բետոնե ծածկույթի քանդում	100քմ	0,1	58,501	5,850
51	1-1560	III կարգի գրունտի մշա կում էքսկավատորով 0,25 խմ շերեփով, կո ղալիցք	1000 խմ	0,011	848,587	9,334
52	1-1602	III կարգի գրունտի մշա կում էքսկավա տորով 0,25 խմ շերեփով,բար ձելով ավտոհինքնաթա փերի վրա	1000 խմ	0,0025	981,471	2,454
53	E1-960	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	խմ	1,0	3,036	3,036
54	E1-968	II-րդ կարգի գրունտի ետլիցք ձեռքով	խմ	2,0	1,270	2,539
55	E23-1	Ավազե փռող-հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ	2,5	5,311	13,276
56	1-1638	Խրամուղու ետլիցք բուլդոզերով	խմ	11	0,061	0,675
57	E 16-36 կիրառ.	Ջրամատ. Φ 32/40*2,4/ պոլիէթիլենային խողո վակների անցկացում	գմ	14,0	1,087	15,221
58	E16-209	Միացում գործող ջրագծին Φ 50	տեղ	1,0	8,955	8,955
59	R5-134	հարթակի երեսապատում 3 սմ հաստ բազալտե սալե րով	քմ	2	11,922	23,845
60	R5-134	Աստիճանների վերականգ նում քանդած 30*15 սմ բա զալտե աստիճաններով	քմ	5	5,488	27,439
61	E11-6	5-20մմ ֆրակցիայի խճի նախապատրաստական շերտ տոփանումով 100 մմ հաստ	խմ	1,00	15,282	15,282
62	E27-164-1	Ասֆալտ բետոնե ծածկույթի պատրաստում մանրահա տիկ ասֆալտ բետոնից 5 սմ հաստ.	100 քմ	0,100	449,297	44,930
63	P23-226 C310-5	Ավելորդ գրունտի բարձում տեղափոխում թափոնա կույտ 3 կմ	տն	4,50	1,443	6,494
		էլեկտրոլուսավորություն			-	-
1	8-612-7	Լուսավորության վահան 2X32Ա և 2X25Ա միաբևեռ ավտոմատներով	հատ	2	20,671	41,341
2	8-612-7	Լուսավորության վահան 1X32Ա և 8X16Ա միաբևեռ ավտոմատներով	հատ	1	26,054	26,054
3	8-593-1	Առաստաղային լուսատու LED 12 վտ	հատ	21	4,695	98,599
4	8-593-1	Առաստաղային լուսատու LED 18 վտ	հատ	12	5,863	70,353
5	8-593-1	Առաստաղային լուսատու LED 36 վտ L=600 մմ	հատ	32	4,281	137,007
6	8-593-1	Առաստաղային լուսատու LED 36 վտ 60*60 սմ	հատ	32	7,030	224,971

1	2	3	4	5	6	7
7	8-591-7	վար դակ 250 վ.6Ա.հողանց ման կոնտակտով	100 հատ	0,28	218,272	61,116
8	8-591-2	Միաստեղնավոր միաբևեռ անջատիչ 250 վ.6Ա	հատ	16	1,609	25,747
9	8-591-2	Երկստեղնավոր միաբևեռ անջատիչ 250 վ.6Ա	հատ	6	1,934	11,601
10	Ի.Տ.	Հաղորդալարերի բաժանման տուփ	հատ	50	0,324	16,216
11	Ի.Տ.	Անջատիչների և վարդակների բաժան ման տուփեր	հատ	32	0,130	4,151
12	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե,բազ մաջիղ, ՊՈՒՐ 2x 1,5 քմմ	100 մ	0,1	16,221	1,622
13	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե,բազ մաջիղ, ՊՈՒՐ 3x 1,5 քմմ	100 մ	2,2	25,291	55,640
14	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե,բազ մաջիղ, ՊՈՒՐ 2x 2,5 քմմ	100 մ	2,2	16,221	35,687
15	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե,բազ մաջիղ, ՊՈՒՐ 2x 4 քմմ	100 մ	1	40,646	40,646
16	Р21-43	Հաղորդալարերի անցկաց ման համար ակոսների փո րում	100 գմ	1,600	46,316	74,105
		Ջեռուցում			-	-
1	Е 16-36 կիրառ.	Տաք ջրամատակարար ման Φ 15 պոլիպրոպի ե նայ ին խողովակների անցկացում /20*3	գմ	50,0	1,382	69,115
2	Е 16-36 կիրառ.	Տաք ջրամատա կարար ման Φ 20 պոլիպրոպիլե նա յին խողովակների անցկացում /25*3.25	գմ	70,0	1,736	121,526
3	Е 16-37 կիրառ.	Տաք ջրամատա կարար ման Φ 25 պոլիպրոպիլե նա յին խողովակների անցկացում /32*4	գմ	35,0	2,093	73,258
4	Е 16-37 կիրառ.	Տաք ջրամատա կարար ման Φ 32 պոլիպրոպիլե նա յին խողովակների անցկացում /40*4	գմ	60,0	3,600	215,994
5	Е 16-38 կիրառ.	Տաք ջրամատա կարար ման Φ 40 պոլիպրոպիլե նա յին խողովակնե րի անցկացում /50*5.5	գմ	55,0	5,133	282,311
6	Е 16-38 կիրառ.	Տաք ջրամատա կարար ման Φ 50 պոլիպրոպիլե նա յին խողովակնե րի անցկացում /63*7	գմ	70,0	8,238	576,679
7	Ի.Տ.	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր 20	հատ	46,0	0,065	2,984
8	Ի.Տ.	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր 25	հատ	15,0	0,117	1,751
9	Ի.Տ.	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր 32	հատ	11,0	0,175	1,926
10	Ի.Տ.	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր 40	հատ	4,0	0,402	1,609
11	Ի.Տ.	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր 50	հատ	18,0	0,675	12,143
12	Շուկա	Խողովակ մեկուսիչ DN 20	գմ	15,0	0,156	2,335
13	Շուկա	Խողովակ մեկուսիչ DN 25	գմ	70,0	0,156	10,897
14	Շուկա	Խողովակ մեկուսիչ DN 32	գմ	35,0	0,182	6,357
15	Շուկա	Խողովակ մեկուսիչ DN 40	գմ	60,0	0,208	12,454
16	Շուկա	Խողովակ մեկուսիչ DN 50	գմ	55,0	0,234	12,843
17	Շուկա	Խողովակ մեկուսիչ DN 63	գմ	70,0	0,324	22,703
18	Շուկա	Պոլիպրոպիլենային խո ղովակի ամրակ ներ 20 մմ	հատ	40,0	0,019	0,748
19	Շուկա	Պոլիպրոպիլենային խո ղովակի ամրակ ներ 25մմ	հատ	56,0	0,019	1,048
20	Շուկա	Պոլիպրոպիլենային խո ղովակի ամրակ ներ 32 մմ	հատ	28,0	0,023	0,655
21	Շուկա	Պոլիպրոպիլենային խո ղովակի ամրակներ 40 մմ	հատ	44,0	0,094	4,116
22	Շուկա	Պոլիպրոպիլենային խո ղովակի ամրակներ 50 մմ	հատ	56,0	0,117	6,549
23	Е18-112	Ջեռուցման մարտ կոցնե րի տեղադ րում H=500մմ	էկմ	140	0,906	126,909
24	Շուկա	Ֆանկոյլ հատակային Qջ=4,6 կվտ	հատ	6	153,514	921,084
25	Շուկա	Ֆանկոյլ հատակային Qջ=3,3 կվտ	հատ	2	110,129	220,258

1	2	3	4	5	6	7
27	Ի.S.	Ջեռուցման մարտ կոց H=500մմ /1 սեկցիայի քաշը ոչ պակաս 1,30 կգ /	սեկ	260	5,189	1 349,194
28	E 16-134	Անջատիչ փական Φ15	հատ	24	5,845	140,273
29	E 16-134	Կարգավորիչ փական Φ15	հատ	24	6,675	160,200
30	Ի.S.	Ջեռուցման սարքի խցան	հատ	24	0,649	15,568
31	Ի.S.	Ջեռուցման սարքի կախիչ	հատ	24	0,541	12,983
32	Ի.S.	Օդահան փական մարտ կոցի վրա Φ 15	հատ	24,00	0,597	14,322
33	E 16-134	Օդահան փական մայրու ղային խողովակաշարի ուղղաձիգ մասի վերին կետերում Φ 15	հատ	12,00	4,321	51,850
34	16-134	Դատարկման փական խո ղովակաշարի վրա Φ 20	հատ	10,00	4,451	44,506
35	E16-219	Համակարգի փորձար կում	100գմ	3,40	10,295	35,004
36	E23-118	Անցքերի բացում	100 անցք	0,100	120,460	12,046
		Կաթսայատուն			-	-
		ջերմոտեխնիկական մաս			-	-
37	E18-75 ընդ. շուկա	Պատի, ջեռուցման, փակ այրման կաթսա, ծխատա րով և ներկառուցված պոմպով White, 36 կՎտ	կտ	2	746,087	1 492,175
38	E18-134 ընդ	Ընդարձակիչ բաք 24 լ	հատ	2	17,233	34,467
39	E18-165	Կենտրոնախույս ցանցա յին պոմպ G=4,5մ 3/ժ ,H=5,5 մ Wilo star 40/7 կամ համարժեք	հատ	2	182,753	365,505
40	Շուկա	Հիդրոբավլիկ սլաք SPA-1 .V=3,1 խմ/ժ.100 մմ	հատ	1	60,973	60,973
41	Ի.S.	Բաշխիչ սանր մատակա րարող և հետադարձ Ø89*3 L=500 մմ	հատ	2,00	22,054	44,108
42	E 18-216	Զտիչ 50 մմ	հատ	2,00	46,037	92,074
43	E 18-213	Զտիչ 32	հատ	2,00	6,648	13,297
44	E 16-263	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անց կացում Φ63 (48)	գմ	10,0	8,199	81,992
45	E 16-263	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անց կացում Φ40 (28)	գմ	6,0	3,607	21,641
46	E 16-263	Պոլիպրոպիլենային խողովակների անց կացում Φ25 (23)	գմ	25,0	1,726	43,143
47	E 16-36 կիրառ.	Տաք ջրամատա կա ռարման Φ 15 պոլիպրոպիլենային խողովակների անց կացում /20*3,4 /	գմ	2,0	1,382	2,765
48	Ի.S.	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մա սեր խո ղովակնե րի միացման համար	հատ	22,0	0,285	6,279
49	Շուկա	Մեկուսիչ Φ 65	գմ	10,0	0,324	3,243
50	Շուկա	Մեկուսիչ Φ40	գմ	6,0	0,208	1,245
51	E 16-134	փական Φ 20.ընդարձակ ման բաքի համար	հատ	2	4,573	9,147
52	E 16-134	փական Φ 15.ջերմաչափի և մանո մետրի համար	հատ	8	4,573	36,587
53	E22-384	Հակադարձ փական Φ50 .պոմպե րի համար	հատ	2	15,141	30,281
54	E22-383	Հակադարձ փական Φ32 .կաթսա ների համար	հատ	2	12,023	24,046
55	E22-383	Հակադարձ փական Φ25 .սառը ջրագծի համար	հատ	1	12,023	12,023
56	E 16-134	Օդահեռացման փական Φ 15	հատ	5	7,687	38,434
57	E 16-134	Դատարկման փական Φ 20	հատ	5	4,703	23,515
58	E20-525	Դեֆլեկտոր ցին կապատ թիթե ղից 0,5 մմ Φ250	հատ	1	22,894	22,894
59	E18-226 ընդ	Մանոմետր	հատ	4	5,871	23,485
60	E18-228 ընդ	Ջերմաչափ	հատ	4	5,914	23,655
61	E16-219	Համակարգի փորձարկում	100գմ	0,43	10,295	4,427

1	2	3	4	5	6	7
62	E23-118	Անցքերի բացում	100 անցք	0,010	120,460	1,205
		Հրդեհային ահազանգում			-	-
1	10-742-1 10-742-2	Մայր ընդունիչ վերըստուգիչ հրդեհային երկու ինտերֆեյսային մեկուսատախտակով երկջիղային կոնտուրի համար և ակումյատորով RS 485 տեղադրվող պահարանի մեջ.ղեկավարման կենտրոնով.ընդունիչ սարքով	լր-զմ	1	180,709	180,709
2	8-123-2	Էլեկտրասնուցման սարք 12 վ РИП-12	հատ	2	51,308	102,616
3	10-743-2	Ազդասարք ծխային հրդեհա յին օպտիկաէլեկտրոնային հիմքի հետ միասին ИП-212-63 М տիպի	հատ	12	6,969	83,634
4	10-743-2	Ազդասարք հրդեհային ձեռքի կորպուսի հետ միասին ИПР-БГ տիպի	հատ	7	11,294	79,057
5	10-743-2	Ազդասարք ջերմային հրդեհային հիմքի հետ միասին ИП-101-1А տիպի	հատ		6,969	-
6	10-743-2	Ազդասարք լուսաձայնային МАЗАК-12 СТ	հատ	3	8,747	26,241
7	8-418-2	Պղնձե մալուխ ПВХ պլաստիկ մեկուսիչով 2*0,5 մմ	100 գմ	2,3	34,336	78,973
8	8-418-2	Պղնձե մալուխ ПВХ պլաստիկ մեկուսիչով 2*0,75 մմ	100գմ	0,8	34,336	27,469
9	8-418-2	Պղնձե մալուխ ПВХ պլաստիկ մեկուսիչով 2*1,5 մմ	100 գմ	0,8	34,366	27,493
10	8-418-2	Պոլիէթիլենային խողովակ Φ 16 մմ	մ	30	0,501	15,036
11	Շուկա	Կրակմարիչ ОП-4(6)-АВСЕ-01	հատ	14	5,189	72,649
12	8-593-1	Տարհանման լուսատու LED 5 վտ,ներկառուցված մարտկոցով	հատ	15	5,733	85,996
13	8-593-1	Տարհանման լուսատու ԵԼՔ, ներկառուցված մարտկոցով	հատ	4	5,733	22,932
						54 236,539
		Կահավորում			-	-
		Լուսային սարքավորումներ			-	-
1	Լույսի ղեկավարման վահանակ	<<BeamZ DMX-024 controller Scene Setter>> չափերը 482 x 265 x 85 մմ, քաշը՝2կգ:փաթեթավորումը՝գործարանա յին,նոր:	հատ	1	147,433	147,433
2	Լուսարձակ LED PAR BeamZ BAC552Z Aluminium PRO PAR Zoom RGBW LEDs-ը պրոֆեսիոնալ	Լուսային աղբյուր: 4-in-1 LED Գույներ: Կարմիր, Գույնի կանաչ, Կապույտ, Սպի տակ LED ուժ: 15W LED-ների քանակ: 19 Փայլելու արագություն ըստ վայրկյանի: 1 - 23Hz Փայլելու արագություն ըստ վայրկյա նի: 1 - 23Hz DMX ալիքներ: 10, 18 DMX միացում: 3-pin XLR	հատ	12	181,780	2 181,366
3	Լուսարձակ	SFP100 LED Softpanel Light Գույնի ջեր մաստիճան 3200K - 5600K Գույնի ջեր մաստիճան 3200K - 5600KLED-ների քանակ 256 DMX ալիքներ 3 DMX կապ 3-pin XLR Ռեժիմներ DMX, Մանրամա Գեսաբ LED փաթեթավորումը՝գործարանային նոր:	հատ	4	98,935	395,741
4	Switch Panel 8-channel (անջատիչ վահանակ)	BEAMZ PS08S	հատ	2	54,546	109,091
		Ձայնային սարքավորումներ			-	-
5	Ակտիվ բարձրախոս FBT Ventis 115A	Հզորություն: 700 Վտ (ցածր հաճախականությունների համար, Class D) և 200 Վտ (բարձր հաճախականությունների համար, Class H/AB): Հաճախականությունների տիրույթ: 42 Հց - 20 կՀց (-6 դԲ): Առավելագույն ձայնային ճնշում: 133 դԲ: Մուտքեր: XLR/TRS կոմբո, RCA ասնրեռ: Ելք: XLR: Կորպուսի նյութ: 15 մմ բարդի	հատ	2	676,570	1 353,141
6	Ակտիվ սաբվուֆեր FBT Subline 118SA-ն	Բարձրախոս: 18 դյույմանոց բարձր շարժունակությամբ վուֆեր Հզորություն: 1200 Վտ RMS, 2400 Վտ պիկ: Հաճախականությունների տիրույթ: 33 Հց - 100 Հց (-6 դԲ): Առավելագույն ձայնային ճնշում: 137 Դբ	հատ	2	928,986	1 857,972
7	Ակտիվ բեմական մոնիտոր FBT X-PRO 112MA	Հզորություն: 1200 Վտ (LF) + 300 Վտ (HF) Հաճախականությունների տիրույթ: 54 Հց - 20 կՀց Առավելագույն ձայնային ճնշում: 129 դԲ Տարածման անկյուն: 80° DSP: 4 նախապես սահմանված ռեժիմ Մուտքեր/Ելք: 2 x XLR միկ/գիծ, ստերեո ինպուտ, XLR ելք	հատ	2	353,405	706,810

1	2	3	4	5	6	7
8	Միքշերային վահանակ անալոգ Allen & Heath ZED60-14FX-ը	Միկրոֆոնային մուտքեր: 8 XLR մուտք ,Մոնո գծային մուտքեր: 8,Ստերեո մուտքեր: 2 ,USB ինտերֆեյս: Կոնֆիգուրացվող USB աուդիո մուտք/ելք՝ հեշտ ձայնագրման համար Էֆեկտներ: 16 ներկառուցված ժամանակային էֆեկտներ Ֆանտոմային սնուցում: 48 Վ Գլխավոր ելքեր: Պրոֆեսիոնալ XLR ստերեո ելքեր	հատ	1	280,716	280,716
9	Անլար խոսափող Power Dynamics PD632H	Միկրոֆոններ: 2 ձեռքի միկրոֆոն՝ լռեցման (mute) ֆունկցիայով Ալիքների քանակ: Յուրաքանչյուր միկրոֆոնի համար 20 ընտրովի UHF ալիքներ Հաճախականության տիրույթ: 568 – 582 ՄՀց Ալիքների քանակ: Յուրաքանչյուր միկրոֆոնի համար 20 ընտրովի UHF ալիքներ Հաճախականության տիրույթ: 568 – 582 ՄՀց Ելքեր: 2 բալանսավորված XLR ելք և 1 չբալանսավորված 6.3 մմ միջս ելք	հատ	1	133,283	133,283
10	Խոսափող լարով Shure SM48	Հաճախականության տիրույթ: 55 Հց - 14 կՀց՝ հատուկ մշակված վոկալի համար՝ ընդգծված միջին հաճախականություններով և ցածր հաճախականությունների նվազեցմամբ՝ մոտեցման էֆեկտը	հատ	2	48,498	96,995
11	Խոսափողի հենակը Gewa 900595	Ապրանքի չափսեր: 87 x 9 x 9 սմ; 2.46 կգ Գույն: Սև ,Նյութի տեսակ: Ալյումինե պողպատ Չափս: 90 սմ - 160 սմ	հատ	4	16,204	64,816
12	Մետաղական հենակ GEWA 900743	Մետաղական նյութ Բարձրություն 67 - 120 սմ ABS միակցիչներ Նոթերի հենարանի չափեր 48,5 x 34սմ	հատ	2	15,177	30,354
13	Հենակ բարձրախոսի TRONIOS Vonyx 180.180	Ապրանքի գույն՝ Մև ,Չափսեր (գուլպանված)՝ 102 x 13 x 11 սմ ,Չափսեր (մակսիմալ բարձրություն)՝ 180 սմ ,Մակսիմալ քաշի բեռ մեկ հատի համար՝ 30 կգ	հատ	2	18,144	36,288
14	Մալուխ առանց միացուցիչների	dmx	մետր	60	1,198	71,891
15	Միացուցիչներ	XLR FM/M	հատ	20	1,712	34,234
		Բեմի հանդերձանք			-	-
16	Բեմի վարագույրներ	Սոֆթ <<վելյուր>> կտորից,	հատ	346	3,880	1 342,414
17	Վարագույրի Քիվի (կառնեզ)	Դահլիճի վարագույրը կախելու համար	հատ	8	22,252	178,015
18	Դահլիճի պատուհան երի վարագույրներ	Սոֆթ <<վելյուր>> կտորից	քմ	124	3,880	481,096
19	Դահլիճի աթոռ		հատ	198	55,573	11 003,368
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ			3 042,170	20 505,022
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				74 741,561

Այդ թվում կահավորում և սարքավորումներ 20 505,022

Շահույթ 11% 5 966,019

Ընդամենը 80 707,580

Ա Ա < 20% 16 141,516

Ընդամենը 96 849,097

Կազմեց <<Արտ նախագիծ >> ՍՊԸ տնօրեն Ա.Հայրապետյան

«ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ»
«АРТ НАХАГИЦ»
«ART NAKHAGITC»
04429442