

«ԷԴԱՐ ՓՐՈԶԵԲԹ»
ՍՊԸ



«ЭДАР ПРОДЖЕКТ»
ООО

ՕԲՅԵԿՏ՝

Մասիս համայնքի Նորաբաց բնակավայրում ջրահեռացման համակարգի և կոյուղագծի հիմնանորոգման աշխատանքներ

ԼՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԼԻԾ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝

Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

Մասիս համայնքի Նորաբաց բնակավայրում ջրահեռացման համակարգի և կոյուղագծի հիմնանորոգման աշխատանքներ

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ		
Հ/Հ	ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ.
1	Ընդհանուր տվյալներ	
2	Իրավիճակային հատակագիծ	
3	Գլխավոր հատակագիծ	
4	Գլխավոր հատակագիծ	
5	Ընդհանուր տվյալներ	
6	Առկա վիճակի նկարներ	
7	Հատակագիծ	
8	Կոյուղագծի երկայնական կտրվածք Դ1-Դ3	
9	Կոյուղագծի երկայնական կտրվածք Դ4-Դ3	
10	Կոյուղագծի երկայնական կտրվածք Դ3-Դ6	
11	Կոյուղագծի երկայնական կտրվածք Դ7-Դ6	
12	Աշխատանքների և նյութերի մասնագիր	
13	Աշխատանքների և նյութերի մասնագիր	
14	Շինարարության կազմակերպում	
15	Ընդհանուր տվյալներ	
16	Հատակագիծ	
17	Հատակագիծ	
18	Երկայնական կտրվածք Դ1-Դ7	
19	Երկայնական կտրվածք Դ7-Դ12	
20	Երկայնական կտրվածք Դ12-Դ16	
21	Աշխատանքների և նյութերի մասնագիր	
22	Շինարարության կազմակերպում	

Բոլոր լուծումները համաձայնեցված են Մասիսի համայնքապետարանի համապատասխան բաժնի մասնագետների հետ:
Կապալի օբեկտի երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 3տարի:

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՑԱՆԿ				
Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿ	ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ	ԱՇԽ. ՓՈՐՁ / ՏԱՐԻ/
1	Ինժեներ շինարար	1	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	3
2	Աշխույժ	1	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	3
3	Ինժեներ հիդրոտեխնիկ	1	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	3
4	Բանվոր	5		

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿ		
Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ.
1	Բնակելի, Հասարակական և Արտադրական	1 կամ 2 դաս
2	Ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմեխանիզացիա)	1 կամ 2 դաս

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ-ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ			
Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇ	ՔԱՆԱԿ
1	Ավտոինքնաթափ	Ցանկացած	1

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


Աշխատանքային ծավալները ենթակա են ստուգման աշխատանքները սկսելուց առաջ:

	Մասիս համայնքի Նորաբաց բնակավայրում ջրահեռացման համակարգի և կոյուղագծի հիմնանորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-26/57-2		
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	1	
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ	Ընդհանուր տվյալներ	«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԹ» ՍՊԸ		
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ					


Դպրոցականների 3-րդ փակուղի

Նորաբաց գյուղի մանկապարտեզ

	Մասիս համայնքի Նորաբաց բնակավայրում ջրափռացման համակարգի և կոյուղագծի հիմնաստորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-26/57-2		
				ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ				
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		Իրավիճակային հատակագիծ		
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ					
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	2	
				«ԷՆԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		



	Մասիս համայնքի Նորաբաց բնակավայրում ջրահեռացման համակարգի և կոյուղագծի հիմնաստորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-26/57-2		
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	3	
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ»		
	ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՍՊԸ		



E A L L C ՏՆՕՐԵՆ ԳԾԵՑ ԳԾԵՑ	Մասիս համայնքի Նորաբաց բնակավայրում ջրահեռացման համակարգի և կոյուղագծի հիմնաստորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-26/57-2		
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	Գլխավոր հատակագիծ			ԱՆ	4	
				«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		

Մասիս համայնքի Նորաբաց բնակավայրում ջրահեռացման համակարգի և կոյուղագծի հիմնանորոգման աշխատանքներ

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ		
Հ/Հ	ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ.
5	Ընդհանուր տվյալներ	
6	Առկա վիճակի նկարներ	
7	Հատակագիծ	
8	Կոյուղագծի երկայնական կտրվածք Դ1-Դ3	
9	Կոյուղագծի երկայնական կտրվածք Դ4-Դ3	
10	Կոյուղագծի երկայնական կտրվածք Դ3-Դ6	
11	Կոյուղագծի երկայնական կտրվածք Դ7-Դ6	
12	Աշխատանքների և նյութերի մասնագիր	
13	Աշխատանքների և նյութերի մասնագիր	
14	Շինարարության կազմակերպում	

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատանքային ծավալները ենթակա են ստուգման աշխատանքները սկսելուց առաջ:

Բոլոր լուծումները համաձայնեցված են Մասիսի համայնքապետարանի համապատասխան բաժնի մասնագետների հետ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Շինարարության անվտանգությունը ապահովում է կապալառու կազմակերպությունը:
- Բոլոր պիտանի նյութերը տեսակավորվում են քանդման աշխատանքներին զուգահեռ և հանձնվում են պատվիրատուին համապատասխան ակտերի միջոցով:
- Մինչև աշխատանքների սկսելը անհրաժեշտ է ստանալ տվյալ տարածքում առկա վերգետնյա և ստորգետնյա կոմունիկացիաների /հաղորդալարեր, գազի խողովակներ և այլն/ մասին /կամ դրանց բացակայության մասին/ գրավոր տեղեկություններ, դրանց վնասումից խուսափելու համար:

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Մասիս համայնքի Նորաբաց բնակավայրում ջրահեռացման համակարգի և կոյուղագծի հիմնանորոգման աշխատանքներ-ի նախագիծը կատարված է ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ պատվերով:

Որպես ելակետային տվյալներ ծառայել են՝
1. ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ-ի կողմից տրված առաջադրանքը և ՈԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-26/57-2 պայմանագիրը:

Նորաբացի մանկապարտեզի արտաքին կոյուղու համակարգը գտնվում է մասնակի խցանված և վթարային վիճակում: Առկա դիտահորերը գտնվում են քայքայված և խցանված վիճակում: Պատվիրատուի հետ համատեղ փաստացի ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզ դարձավ, որ կոյուղագծերը և դիտահորերը ենթակա են փոխարինման: Նախատեսվեց ամբողջովին քանդել առկա դիտահորերը և կոյուղագծերը և նույն հետագծով կառուցել նոր կոյուղու ցանց: Նոր կառուցվող կոյուղու ցանցը նախատեսված է $\Phi 150$ մմ SN4 ծալքավոր խողովակներով: Ներկայումս կոյուղու ցանցը միանում է մանկապարտեզի տարածքից դուրս հարակից կոյուղու ցանցին, որին միացված են նաև այլ կոյուղագծեր: Նախատեսվում է փոխարինել նաև մանկապարտեզի տարածքից դուրս գտնվող կոյուղագծի 56,0մ երկարությամբ հատվածամասը $\Phi 200$ մմ SN8 ծալքավոր խողովակներով:


Նախատեսվում է կատարել հետևյալ աշխատանքները՝

- Նախապատրաստական աշխատանքներ
- Խրամուղու քանդում
- Կոյուղու խցանված դիտահորերի եվ խողովակների քանդում
- Նոր խողովակների և դիտահորերի տեղադրում
- Խրամուղու ետլիցք, տեղամասի հարթեցում
- Շին աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում և տեղափոխում


Աշխատանքների ամբողջական ցանկը տես ծավալաթերթ նախահաշվում:

Կապալի օբեկտի երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 3տարի:

	Մասիս համայնքի Նորաբաց բնակավայրում ջրահեռացման համակարգի և կոյուղագծի հիմնանորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-26/57-2		
			Նորաբաց գյուղի մանկապարտեզ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	5	
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԹԹ» ՍՊԸ		
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		Ընդհանուր տվյալներ			




	Մասիս համայնքի Նորաբաց բնակավայրում ջրափեռացման համակարգի և կոյուղագծի հիմնաստորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՄՍՅ-ԳՅԾՁԲ-26/57-2		
			Նորաբաց գյուղի մանկապարտեզ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ		ԱՆ	6	
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ	Առկա վիճակի նկարներ	«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ»		
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ			ՍՊԸ		





E A L L C	Մասին համայնքի Նորաբաց բնակավայրում ջրահեռացման համակարգի և կոյուղագծի հիմնանորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՄՄԴ-ԳՀԾՁԲ-26/57-2		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ		ԱՆ	7	
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈԿԿԱՆՆԻՍՅԱՆ		«ԷՆԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ»		
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ			ՍՊԸ		
			Նորաբաց գյուղի մանկապարտեզ			
			Հատակագիծ			

ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ Դ1-Դ3




խողովակի հատակի միշը	859,20	859,06	858,91
Հողի մախագծային միշը	860,30	860,16	860,01
Հողի բնական միշը	860,30	860,16	856,01
խողովակի տիպը և հիդրավիկական պարամետրերը			
Թեքություն	18,00	0.008	18,00
Հեռավորություն (մ)	36,00		
Երկարություն , մ			
Նշահարման կետեր	Դ-1	Դ-2	Դ-3
Ուղեգծի հատակագիծ	Կոյուղու խողովակ SN4, Φ150		
Երկրաբանություն	Կոյուղու դիտահորի փոխարինում /Ծրագծի սկիզբ/		

ԴԻՏԱՀՈՐ Դ1-Դ5




	Մասիս համայնքի Նորաբաց բնակավայրում ջրահեռացման համակարգի և կոյուղագծի հիմնաստորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-26/57-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		Նորաբաց գյուղի մանկապարտեզ		
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		Կոյուղագծի երկայնական կտրվածք Դ1-Դ3		
	ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ				
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	8	
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		


ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ Դ4-Դ3



ԴԻՏԱՀՈՐ Դ1-Դ5




ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ




E A L L C	Մասիս համայնքի Նորաբաց բնակավայրում ջրահեռացման համակարգի և կոյուղագծի հիմնաստորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-26/57-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		Նորաբաց գյուղի մանկապարտեզ		
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		Կոյուղագծի երկայնական կտրվածք Դ4-Դ3		
	ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		
		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
		ԱՆ	9			

ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ Դ3-Դ6




խողովակի հատակի միջը	858,91	858,78	858,65
Հողի մախագծային միջը	860,01	859,88	859,75
Հողի բնական միջը	860,01	859,88	859,75
խողովակի տիպը և հիդրավիկական պարամետրերը			
Թեքություն	16,00	0.008	16,00
Հեռավորություն (մ)			
Երկարություն , մ	32,00		
Նշահարման կետեր	Դ-3	Դ-5	Դ-6
Ուղեգծի հատակագիծ			
Երկրաբանություն	Կոյուղու դիտահորի փոխարինում /Ծրագծի սկիզբ/		

ԴԻՏԱՀՈՐ Դ1-Դ5




ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ



	Մասիս համայնքի Նորաբաց բնակավայրում ջրահեռացման համակարգի և կոյուղագծի հիմնաստորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-26/57-2		
			Նորաբաց գյուղի մանկապարտեզ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	10	
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ		Կոյուղագծի երկայնական կտրվածք Դ3-Դ6	«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	
ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ					
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ					



ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ Դ7-Դ6



Մ Դոր. 1 : 500
Ուղղ. 1 : 100

խողովակի հատակի նիշը	858,81	858,65
Դողի նախագծային նիշը	859,91	859,75
Դողի բնական նիշը	859,91	859,75
խողովակի տիպը և հիդրավիկական պարամետրերը		
Թեքություն	23,00	0.007
Հեռավորություն (մ)	23,00	
Երկարություն , մ	23,00	
Նշահարման կետեր	Դ-7	Դ-6
Ուղեգծի հատակագիծ	Կոյուղու խողովակ SN8, Ø200	
Երկրաբանություն		

ԴԻՏԱՀՈՐ Դ6-Դ8



	Մասիս համայնքի Նորաբաց բնակավայրում ջրահեռացման համակարգի և կոյուղագծի հիմնաստորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-26/57-2		
			Նորաբաց գյուղի մանկապարտեզ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	11	
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		Կոյուղագծի երկայնական կտրվածք Դ7-Դ6	«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	
ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ					
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ					

1	Կոյուղու դիտահորերի քանդում 1մ տրամագծով РАЗБОРКА КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1М	մ3/մ3	2,100
2	Կոյուղու դիտահորի տեղադրում 1մ տրամագծով կլոր հավաքովի օղակներով /միայն աշխատանքը/ УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ	մ3/մ3	2,800
3	Անցքերի բացում կոյուղու դիտահորի պատերին խողովակների միացման համար Сверление отверстий для подключения труб к стенкам канализационных люков	հատ/шт	16,000
4	Կոյուղու դիտահոր $\Phi 1000$ մմ, H=1000մմ, ներառյալ բետոնե տակդիրը 1200*1200 և կափարիչը 1200*1200 /թուջե մտոցով/ Люк канализационный	լրակազմ / компл	8,000
5	Եզրաքարերի ապամոնտաժում բետոնե հիմքերի հետ միասին Демонтаж бордюров вместе с бетонным фундаментом	զմ/մ	12,000
6	Բետոնե ձևավոր սալիկների քանդում իր շերտերով, հետագա վերատեղադրման համար Снос бетонного покрытия	մ2/մ2	180,700
7	Բետոնե ծածկույթի քանդում /սալվածք/ РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ	մ3 / մ3	0,720
8	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ	մ3 / մ3	5,520
9	Խճային ծածկույթի քանդում РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ	մ3 / մ3	16,560
10	Խրամուղու քանդում մեխանիզմով - 3կարգ Обработка грунта	մ3/մ3	69,300
11	Խրամուղու քանդում մեխանիզմով - 4կարգ Обработка грунта	մ3/մ3	69,300

12	Բնահողի լրամշակում ձեռքով Обработка грунта вручную	մ3/մ3	7,700
13	Նախապատրաստական շերտի իրականացում ավազով խողովակների տակ Выполнение подготовительного слоя песком на трубах	մ3 / մ3	7,700
14	Խողովակների մոնտաժում Монтаж канализационных труб из поливинилхлорида $\Phi 110$ мм	զմ/մ	18,000
15	Անկյուն 90° $\Phi 100$ մմ Уголок 90° $\Phi 100$ мм	հատ / шт	3,000
16	Անկյուն 45° $\Phi 100$ մմ Уголок 45° $\Phi 100$ мм	հատ / шт	6,000
17	Կոյուղու խողովակների մոնտաժում Պոլիէթիլենային ծալքավոր, $\varnothing=150$ մմ, L=6000մմ, SN 4, լայնվածքով Монтаж канализационных труб	զմ/մ	98,000
18	Կոյուղու խողովակների մոնտաժում Պոլիէթիլենային ծալքավոր, $\varnothing=200$ մմ, L=6000մմ, SN 8, լայնվածքով Монтаж канализационных труб	զմ/մ	56,000
19	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով խողովակների վրա Выполнение защитного слоя песком под трубы	մ3 / մ3	21,219

	Մասիս համայնքի Նորաբաց բնակավայրում ջրահեռացման համակարգի և կոյուղագծի հիմնախնդրման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՍՄՅ-ԳՅԾՁԲ-26/57-2		
	Նորաբաց գյուղի մանկապարտեզ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	12	
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		«ԷՂԱՐ ՓՐՈՑԵՔԹ» ՍՊԸ		
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		Աշխատանքների և նյութերի մասնագիր			

20	Բնահողի ետլիցք բուլդոզերով ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ	մ3 / м3	105,897
21	Բետոնյա առվակի կառուցում B15 դասի բետոնից Строительство бетонной струи из бетона класса B15	մ3/м3	0,660
22	Խճային հիմք 12սմ հաստության Реализация гравийного основания толщиной 12 см.	մ3/м3	21,684
23	Հարթեցնող շերտ չոր ցեմենտ ալագե շաղախով /1:3հարաբերակցությամբ, լվացած ալագով/ 40մմ, բետոնե ձևավոր սալերի տակ Выравнивающий слой на сухом цементно-	մ3/м3	7,228
24	Ապամոնտաժված բետոնե ձևավոր սալիկների իրականացում Реализация бетонной фигурной плитки	մ2 / м2	180,700
25	Բետոնե սալվածքի վերականգնում B15 դասի բետոնից 150մմ հաստությամբ	մ3/м3	0,720
26	Խճային նախաշերտի իրականացում 10սմ հաստության Выполнение гравийного слой толщиной 10 см	մ3/м3	0,210
27	Բետոնե եզրաքարերի վերատեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքով, Установка бетонных бордюров с бетонным основанием класса B15	զմ/пм	4,000
28	Բազալտե եզրաքարերի վերատեղադրում B15 դասի բետոնե հիմքով Установка базальтовых бордюров с бетонным основанием класса B15	զմ/пм	8,000

29	Ավելորդ բնահողի բարձում և տեղափոխում մինչև 13կմ հեռավորության վրա Погрузка излишков грунта и транспортировка до 13 км	տ/т	27,162
30	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում մինչև 13կմ հեռավորության վրա Погрузка мусора и транспортировка до 13 км	տ/т	28,578
31	Անհարթությունների ուղղում մեխանիզմով ПЛАНИРОВКА ЭКСКАВАТОРОМ- ПЛАНИРОВЩИКОМ	մ2 / м2	184,800
32	Խճային հիմքի իրականացում 15սմ հաստության Реализация гравийного основания толщиной 15 см.	մ2 / м2	184,800
33	Բիտումի լցաբաշխում (4.12տ 1000մ2) Распределение битумной заливки (4,12т 1000м2)	տ/т	0,761
34	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում - 5սմ /«Բ» տիպի (վերին շերտ)/ Выполнение мелкозернистого асфальтобетонного покрытия - 5 см.	մ2 / м2	184,800

	Մասիս համայնքի Նորաբաց բնակավայրում ջրահեռացման համակարգի և կոյուղագծի հիմնաստորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-26/57-2		
			Նորաբաց գյուղի մանկապարտեզ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	13	
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		
	ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ				

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 30 ՕՐ					
		5	5	5	5	5	5
1	Նախապատրաստական աշխատանքներ	5					
2	Խրամուղու քանդում		10				
3	Կոյուղու խցանված դիտահորերի եվ խողովակների քանդում		10				
4	Նոր խողովակների և դիտահորերի տեղադրում			10			
5	Խրամուղու հետլիցք, տեղամասի հարթեցում				10		
6	Շին աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում և տեղափոխում						5

Շինարարության կազմակերպման դրույթներ

Շինարարության կազմակերպման մոտեցումները և ձևերը որոշում է Կապալառուն:
Շինանյութերի (խիճ և այլն) տեղափոխման ժամանակ ավտոինքնաթափի թափքը պետք է ծածկված լինի պոլիէթիլենային թաղանթով, որը կպաշտպանի շինաղբի թափումը և համայնքի փողոցների և համայնքից դուրս ճանապարհների աղտոտումը:
Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ Կապալառուն պետք է ունենա բոլոր համաձայնությունները, տրված համայնքապետարանի համապատասխան բաժինների կողմից, կապված, գոյություն ունեցող կոմունիկացիաների, գազատարի, էլեկտրագծերի հատման, ավելորդ բնահողերի տեղափոխման կամ տեղակայման, գործող ավտոճանապարհների տարածքում շին աշխատանք

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1.Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով: Այն դեպքում երբ շինարարական աշխատանքները իրականացվում են գիշերային պայմաններում կապալառուն պետք է ապահովի շին հրապարակի և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը: Շինարարության ժամանակ հաշվի առնել գոյություն ունեցող կոմունիկացիաները (գազատար, ջրատար խողովակաշարերը, կապի և էլեկտրո մալուխները) , տեղյակ պահելով համապատասխան կազմակերպություններին:

Հիմնական մեքենաները և մեխանիզմները

Շինարարական մեքենաների, մեխանիզմների և սարքավորումների տեսակները և տիպերը տրված են խորհրդատվությամբ և կարող են ենթարկվել փոփոխության ընտրվում են կապալառուի կողմից, ելնելով գոյություն ունեցող տեխնիկայի առկայությանը կամ ձեռքբերման հնարավորությունից, սակայն նրանք պետք է ունենան նույնատիպ տեխնիկական ցուցանիշներ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Շինարարության անվտանգությունը ապահովում է Կապալառու կազմակերպությունը:
- Կառուցվածքների տեղերը ճշտվում են շինարարության ընթացքում

	Մասիս համայնքի Նորաբաց բնակավայրում ջրահեռացման համակարգի և կոյուղագծի հիմնանորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՄՄՅ-ԳՅԾՁԲ-26/57-2		
			Նորաբաց գյուղի մանկապարտեզ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	14	
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԹԹ» ՍՊԸ		
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		Շինարարության կազմակերպում			

Մասիս համայնքի Նորաբաց բնակավայրում ջրահեռացման համակարգի և կոյուղագծի հիմնանորոգման աշխատանքներ

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ		
Հ/Հ	ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ.
15	Ընդհանուր տվյալներ	
16	Հատակագիծ	
17	Հատակագիծ	
18	Երկայնական կտրվածք Դ1-Դ7	
19	Երկայնական կտրվածք Դ7-Դ12	
20	Երկայնական կտրվածք Դ12-Դ16	
21	Աշխատանքների և նյութերի մասնագիր	
22	Շինարարության կազմակերպում	

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատանքային ծավալները ենթակա են ստուգման աշխատանքները սկսելուց առաջ:

Բոլոր լուծումները համաձայնեցված են Մասիսի համայնքապետարանի համապատասխան բաժնի մասնագետների հետ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Շինարարության անվտանգությունը ապահովում է կապալառու կազմակերպությունը:
- Բոլոր պիտանի նյութերը տեսակավորվում են քանդման աշխատանքներին զուգահեռ և հանձնվում են պատվիրատուին համապատասխան ակտերի միջոցով:
- Մինչև աշխատանքների սկսելը անհրաժեշտ է ստանալ տվյալ տարածքում առկա վերգետնյա և ստորգետնյա կոմունիկացիաների /հաղորդալարեր, գազի խողովակներ և այլն/ մասին /կամ դրանց բացակայության մասին/ գրավոր տեղեկություններ, դրանց վնասումից խուսափելու համար:

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Մասիս համայնքի Նորաբաց բնակավայրում ջրահեռացման համակարգի և կոյուղագծի հիմնանորոգման աշխատանքներ-ի նախագիծը կատարված է ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ պատվերով:


Որպես ելակետային տվյալներ ծառայել են՝
1. ՄԱՍԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ-ի կողմից տրված առաջադրանքը և ՈԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-26/57-2 պայմանագիրը:

Դպրոցականների 3րդ փակուղու արտաքին կոյուղու համակարգը գտնվում է մասնակի խցանված և վթարային վիճակում: Առկա դիտահորերը գտնվում են քայքայված և խցանված վիճակում: Պատվիրատուի հետ համատեղ փաստացի ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզ դարձավ, որ կոյուղագծերը և դիտահորերը ենթակա են փոխարինման: Նախատեսվեց ամբողջովին քանդել առկա դիտահորերը և կոյուղագծերը և նույն հետագծով կառուցել նոր կոյուղու ցանց: Նոր կառուցվող կոյուղու ցանցը նախատեսված է Փ250մմ SN8 ծալքավոր խողովակներով: Բնակիչների առկա կոյուղագծերի միացման համար նախատեսված են կոյուղու դիտահորեր: Մինչև կոյուղու դիտահորեր բնակիչների կոյուղագծերի միացման աշխատանքները կիրականացվեն բնակիչների կողմից /սույն ծրագրով նախատեսված չեն/: Նախագծման ժամանակ Դպրոցականների 3րդ փակուղում նախատեսված էր ասֆալտապատման աշխատանքներ և իրականացված էր ճանապարհի հարթեցում: Սույն նախագծում նշված կոորդինատները վերցվել են հարթեցված ճանապարհի ծածկույթից: Աշխատանքները իրականացնելիս հաշվի պետք է առնվեն ասֆալտապատումից հետո իրականացվելիք նիշերը և դիտահորերը տեղադրել ճշգրտված նիշերով: Նախատեսվում է կատարել հետևյալ աշխատանքները՝
1. Նախապատրաստական աշխատանքներ
2. Խրամուղու քանդում
3. Կոյուղու խցանված դիտահորերի եվ խողովակների քանդում
4. Նոր խողովակների և դիտահորերի տեղադրում
5. Խրամուղու ետլիցք, տեղամասի հարթեցում
6. Շին աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում և տեղափոխում


Աշխատանքների ամբողջական ցանկը տես ծավալաթերթ նախահաշվում:

Կապալի օբեկտի երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 3տարի:

	Մասիս համայնքի Նորաբաց բնակավայրում ջրահեռացման համակարգի և կոյուղագծի հիմնանորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՄՄՅ-ԳՅԾՁԲ-26/57-2		
			Դպրոցականների 3-րդ փակուղի	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	15	
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ	Ընդհանուր տվյալներ	«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԹԹ»		
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ			ՍՊԸ		




	Մասիս համայնքի Նորաբաց բնակավայրում ջրահեռացման համակարգի և կոյուղագծի հիմնաստորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-26/57-2		
			Հարողականների 3-րդ փակուղի	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ		ԱՆ	16	
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ	Հատակագիծ	«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ»		
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ			ՍՊԸ		



	Մասիս համայնքի Նորաբաց բնակավայրում ջրահեռացման համակարգի և կոյուղագծի հիմնաստորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-26/57-2		
			Դպրոցականների 3-րդ փակուղի	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	17	
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ	Հատակագիծ	«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ»		
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ			ՍՊԸ		


ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐԿԱԾՔ Դ1-Դ16




Մ Հոր. 1 : 500
 Ուղղ. 1 : 100

Խողովակի հատակի միջը	854,85	854,67	854,56	851,47	854,37	854,22	854,18				
Հողի նախագծային միջը	855,95	855,77	855,66	855,57	855,47	855,32	855,28				
Հողի բնական միջը	855,95	855,77	855,66	855,57	855,47	855,32	855,28				
Խողովակի տիպը և հիդրավլիկական պարամետրերը											
Թեքություն Հեռավորություն (մ)	18,00	0.01	11,00	0.01	9,00	0.01	10,50	0.01	4,00	0.01	19,00
Երկարություն , մ											
Նշահարման կետեր	Դ-1	Դ-2	Դ-3	Դ-4	Դ-5	Դ-6	Դ-7				
Ուղեգծի հաստակագիծ											
Երկրաբանություն	Կոյունում խողովակ SN8, Φ250										


ԴԻՏԱՀՈՐ Դ1-Դ16



ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1




ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԼԱՅՆԱԿԱՆ
ԿՏՐԿԱԾՔ



	Մասին համայնքի Նորաբաց բնակավայրում ջրահեռացման համակարգի և կոյուղագծի հիմնանորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՄՍՅ-ԳՅԾԶԲ-26/57-2		
			Դպրոցականների 3-րդ փակուղի	ՓՈԽԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ			ԱՆ	18
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		Երկայնական կտրվածք Դ1-Դ7	«ԷՂԱՐ ՓՐՈԶԵԲԹ» ՍՊԸ	
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ					


ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ Դ1-Դ16




Մ Յոր. 1 : 500
Ուղղ. 1 : 100

Խողովակի հատակի միջին	854,18	853,99	853,89	853,80	853,69	853,58
Յողի մախագծային միջին	855,28	855,09	854,99	854,90	854,79	854,68
Յողի բնական միջին	855,28	855,09	854,99	854,90	854,79	854,68
Խողովակի տիպը և հիդրավիկական պարամետրերը						
Զեռավորություն (մ)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Երկարություն , մ	19,00	10,00	8,50	11,00	11,00	11,00
Նշահարման կետեր	Դ-7	Դ-8	Դ-9	Դ-10	Դ-11	Դ-12
Ուղեգծի հատակագիծ	Կոյուղու խողովակ SN8, Φ250					Կո
Երկրաբանություն						


ԴԻՏԱՀՈՐ Դ1-Դ16



ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1




ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ




	Մասիս համայնքի Նորաբաց բնակավայրում ջրահեռացման համակարգի և կոյուղագծի հիմնաստորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՄՄՅ-ԳՅԾՁԲ-26/57-2		
			Դպրոցականների 3-րդ փակուղի	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ		ԱՆ	19	
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈԿՀԱՆՆԻՍՅԱՆ	Երկայնական կտրվածք Դ7-Դ12	«ԷՂԱՐ ՓՐՈՑԵՔԹ» ՍՊԸ		
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ					


ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ Դ1-Դ16




ԴԻՏԱՀՈՐ Դ1-Դ16



ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1



ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ



	Մասիս համայնքի Նորաբաց բնակավայրում ջրահեռացման համակարգի և կոյուղագծի հիմնաստորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-26/57-2		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ		Դպրոցականների 3-րդ փակուղի		
		Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		Երկայնական կտրվածք Դ12-Դ16		
	ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ				
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	20	
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		

1	Կոյուղու դիտահորերի քանդում 1մ տրամագծով РАЗБОРКА КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1М	մ3/մ3	2,100
2	Կոյուղու դիտահորի տեղադրում 1մ տրամագծով կլոր հավաքովի օղակներով /միայն աշխատանքը/ УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ	մ3/մ3	5,600
3	Անցքերի բացում կոյուղու դիտահորի պատերին խողովակների միացման համար Сверление отверстий для подключения труб к стенкам канализационных люков	հատ/шт	32,000
4	Կոյուղու դիտահոր $\Phi 1000$ մմ, $H=1000$ մմ, ներառյալ բետոնե տակդիրը 1200^*1200 և կափարիչը 1200^*1200 /թուջե մտոցով/ Люк канализационный	լրակազմ / компл	16,000
5	Խրամուղու քանդում մեխանիզմով - 3կարգ Обработка грунта	մ3/մ3	76,500
6	Խրամուղու քանդում մեխանիզմով - 4կարգ Обработка грунта	մ3/մ3	76,500
7	Բնահողի լրամշակում ձեռքով Обработка грунта вручную	մ3/մ3	8,500
8	Նախապատրաստական շերտի իրականացում ավազով խողովակների տակ Выполнение подготовительного слоя песком на трубах	մ3 / մ3	8,500
9	Կոյուղու խողովակների մոնտաժում Պոլիէթիլենային ծալքավոր, $\varnothing=250$ մմ, $L=6000$ մմ, SN 8, լայնվածքով Монтаж канализационных труб	զմ/ոմ	170,000

10	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով խողովակների վրա Выполнение защитного слоя песком под трубы	մ3 / մ3	28,900
11	Բնահողի ետլիցք բուլդոզերով ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ	մ3 / մ3	107,610
12	Բետոնյա առվակի կառուցում B15 դասի բետոնից Строительство бетонной струи из бетона класса B15	մ3/մ3	1,320
13	Ավելորդ բնահողի բարձում և տեղափոխում մինչև 13կմ հեռավորության վրա Погрузка излишков грунта и транспортировка до 13 км	տ/տ	36,353
14	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում մինչև 13կմ հեռավորության վրա Погрузка мусора и транспортировка до 13 км	տ/տ	5,250
15	Անհարթությունների ուղղում մեխանիզմով ПЛАНИРОВКА ЭКСКАВАТОРОМ-ПЛАНИРОВЩИКОМ	մ2 / մ2	204,000

	Մասիս համայնքի Նորաբաց բնակավայրում ջրահեռացման համակարգի և կոյուղագծի հիմնախորոզման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-26/57-2		
			Դպրոցականների 3-րդ փակուղի	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	21	
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ	Աշխատանքների և նյութերի մասնագիր	«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԹ» ՍՊԸ		
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ					

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 30 ՕՐ					
		5	5	5	5	5	5
1	Նախապատրաստական աշխատանքներ	5					
2	Խրամուղու քանդում		10				
3	Կոյուղու խցանված դիտահորերի եվ խողովակների քանդում		10				
4	Նոր խողովակների և դիտահորերի տեղադրում			10			
5	Խրամուղու հետլիցք, տեղամասի հարթեցում				10		
6	Շին աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում և տեղափոխում						5

Շինարարության կազմակերպման դրույթներ

Շինարարության կազմակերպման մոտեցումները և ձևերը որոշում է Կապալառուն:
Շինանյութերի (խիճ և այլն) տեղափոխման ժամանակ ավտոինքնաթափի թափքը պետք է ծածկված լինի պոլիէթիլենային թաղանթով, որը կպաշտպանի շինաղբի թափումը և համայնքի փողոցների և համայնքից դուրս ճանապարհների աղտոտումը:
Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ Կապալառուն պետք է ունենա բոլոր համաձայնությունները, տրված համայնքապետարանի համապատասխան բաժինների կողմից, կապված, գոյություն ունեցող կոմունիկացիաների, գազատարի, էլեկտրագծերի հատման, ավելորդ բնահողերի տեղափոխման կամ տեղակայման, գործող ավտոճանապարհների տարածքում շին աշխատանք

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1.Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով: Այն դեպքում երբ շինարարական աշխատանքները իրականացվում են գիշերային պայմաններում կապալառուն պետք է ապահովի շին հրապարակի և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը: Շինարարության ժամանակ հաշվի առնել գոյություն ունեցող կոմունիկացիաները (գազատար, ջրատար խողովակաշարերը, կապի և էլեկտրո մալուխները) , տեղյակ պահելով համապատասխան կազմակերպություններին:

Հիմնական մեքենաները և մեխանիզմները

Շինարարական մեքենաների, մեխանիզմների և սարքավորումների տեսակները և տիպերը տրված են խորհրդատվությամբ և կարող են ենթարկվել փոփոխության ընտրվում են կապալառուի կողմից, ելնելով գոյություն ունեցող տեխնիկայի առկայությանը կամ ձեռքբերման հնարավորությունից, սակայն նրանք պետք է ունենան նույնատիպ տեխնիկական ցուցանիշներ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Շինարարության անվտանգությունը ապահովում է Կապալառու կազմակերպությունը:
- Կառուցվածքների տեղերը ճշտվում են շինարարության ընթացքում

	Մասիս համայնքի Նորաբաց բնակավայրում ջրահեռացման համակարգի և կոյուղագծի հիմնանորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԱՄՄՅ-ԳՅԾՁԲ-26/57-2		
			Դպրոցականների 3-րդ փակուղի	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	22	
	ԳԾԵՑ	Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԹԹ» ՍՊԸ		
ԳԾԵՑ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		Շինարարության կազմակերպում			