

Գյումրի քաղաքի Մուշ թաղամասի 7-րդ փողոցի, Մուշ թաղամասը հյուսիսից սահմանափակող փողոցի/մինչև 7-րդ փողոց/ հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները կազմված են աշխատանքային գծագրերի և շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը որոշվում է համաձայն ՀՀ կառավարության 17.10.2024թ. N1656-Ն որոշման հավելված N8-ի:

Նյութերի և սարքավորումների արժեքները ընդունված են համաձայն N01 ինֆորմացիոն տեղեկագրի, հրատարակված 2026թ. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության 'Գնագոյացման վերլուծական ինֆորմացիոն կենտրոն' ՊՈԱԿ-ի կողմից: Այն նյութերի արժեքները, որոնք չեն ներառված ինֆորմացիոն տեղեկագրում, ձևավորվել են շուկայական միջինացված գների և հարցումների արդյունքում:

Նյութերի ծախսերը որոշված են ՇՆ և Կ-ի համապատասխան:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝
 - տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.088
 - այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից – 1.05
 - պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.02
2. Աշխատավարձի գործակից՝ - 2534,58
3. Մեքենաների շահագործման գործակից՝ - 3034,86
4. Վերադիր ծախսեր – 13.3%
5. Շահույթ – 11%
6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը 1,8% հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 69 հրամանով:
7. Ձմեռային պայմաններում կատարվող աշխատանքների համար լրացուցիչ ծախսերը 0.7% հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 68 հրամանով:
8. Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած (ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր- 0.15%
9. Տեխնիկական հսկողություն – 1,5%
10. Հեղինակային հսկողություն - 0.6%
11. Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր - 6 %
12. Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված 20%:

Օբյեկտի շինարարության ընդհանուր արժեքը կազմում է **375 846.4** հազ.դրամ

Կազմեց



Լ. Պետրոսյան

Ամփոփ Նախահաշվարկ

**Գյումրի քաղաքի Մուշ թաղամասի 7-րդ փողոցի, Մուշ թաղամասը հյուսիսից սահմանափակող փողոցի/մինչև 7-րդ փողոց/
Լոտ 2**

Հինարարության անվանումը

Ամփոփ Նախահաշվի գումարը կազմում է

375 846,4

հազար դրամ

''-----'' ----- 2026թ.

Կազմված է 2026թ. գներով

Հ/Հ	NN Նախահաշիվ	Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ				Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
			Հինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորումներ	Այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ 2 Հինարարական հիմնական օբյեկտներ					
1	Օբյեկտային Նախահաշիվ N 1	Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգում -Լոտ 2	281 886,2	-	-	-	281 886,2
		Ընդամենը ըստ 2 գլխի	281 886,2	0,0	0,0	0,0	281 886,2
		Գլուխ 8. Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ					
2	1,8%	Ժամանակավոր շենքեր և կառուցվածքներ	5 074,0	0,0	-	-	5 074,0
		Ընդամենը ըստ 8 գլխի	5 074,0	0,0	0,0	0,0	5 074,0
		Ընդամենը ըստ 2- 8 գլխի	286 960,1	0,0	0,0	0,0	286 960,1
		Գլուխ 9.					
3	0,70%	Հինարարության ձեռնարկի ծախսեր	2 008,7	0,0			2 008,7
4	0,15%	Հիմնոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած (ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր	430,4	0,0			430,4
		Ընդամենը ըստ 9 գլխի	2 439,2	0,0	0,0	0,0	2 439,2
		Ընդամենը ըստ 1 - 9 գլխի	289 399,3	0,0	0,0	0,0	289 399,3

1	2	3	4	5	6	7	8
	Գլուխ 10. Տեխնիկական և հեղինակային հսկում						
5	1,50%	Տեխնիկական հսկողություն				4 341,0	4 341,0
6	0,60%	Հեղինակային հսկողություն				1 736,4	1 736,4
		Ընդամենը ըստ 10 գլխի	0,0	0,0	0,0	6 077,4	6 077,4
		Ընդամենը ըստ 1 - 10 գլխի	289 399,3	0,0	0,0	6 077,4	295 476,7
	Գլուխ 12						
7	6%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	17 364,0	0,0	0,0	364,6	17 728,6
		Ընդամենը ըստ ամիսի նախահաշվի	306 763,3	0,0	0,0	6 442,0	313 205,3
8		ԱԱՀ - 20%	61 352,7	0,0	0,0	1 288,4	62 641,1
		Ամբողջը հազ. դրամ	368 115,9	0,0	0,0	7 730,4	375 846,4
		Այդ թվում հետադարձ գումար					913,3

Կազմեց



Լ. Պետրոսյան

Օբյեկտային Նախահաշիվ N 1

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային Նախագիծ
Լոտ 2

Կազմված է 2026-01թ. գներով

Նախահաշվային արժեքը

281 886,2

հազար դրամ

Ձ/Ձ	NN Նախահաշիվ	Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ				Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
			Հինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորումներ	Այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Նախահաշիվ N1-1	Նախապատրաստական աշխատանքներ	21 333,3	–	–	–	21 333,3
2	Նախահաշիվ N1-2	Երթևեկելի մաս	114 982,4	–	–	–	114 982,4
3	Նախահաշիվ N1-3	Իջատեղեր	55 205,4	–	–	–	55 205,4
4	Նախահաշիվ N1-4	Մայթեր	51 115,6	–	–	–	51 115,6
5	Նախահաշիվ N1-5	Դիտահորեր	12 907,6	–	–	–	12 907,6
6	Նախահաշիվ N1-6	Կահավորում	1 867,2	–	–	–	1 867,2
7	Նախահաշիվ N1-7	Ձրահեռացում	14 493,3	–	–	–	14 493,3
8	Նախահաշիվ N1-8	Արտաքին լուսավորություն	9 981,4	–	–	–	9 981,4
		Ընդամենը	281 886,2	0,0	0,0	0,0	281 886,2

Կազմեց



Լ. Աղեյրոսյան

Տեղային նախահաշիվ N1-1

Գյուլմրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ
Լոտ 2

Նախապատրաստական աշխատանքներ

Կազմված է 2026-01թ. գներով

Գ. աշխ. : 2,53458

Ընդհանուր արժեքը

21 333,3

հազար դրամ

Գ. մեք. 3,03486

Յ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.165			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1582	Ա/բ ծածկի քանդում և բարձում էքսկ. 1.0 մ3 2.տ. ա/ի	մ ³	299,7	0,006	0,187	-	-	-	-	-	-	0,58	0,58	174,3
					0,02	0,57									
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
2	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	599,40	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	1 273,4
					0,00	2,12									
3	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	299,70	0,002	0,013	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	13,5
					0,00	0,04									
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
4	1-1582	Հողային պաստառի քանդում (IV կարգի բնահող) էքսկ. 1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի	մ ³	2075,0	0,006	0,187	-	-	-	-	-	-	0,58	0,58	1 207,1
					0,02	0,57									
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
5	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	4046,25	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	8 595,9
					0,00	2,12									
6	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	2075,00	0,002	0,013	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	93,7
					0,00	0,04									
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1-1612	Հողային պատժի քանդում (III կարգի բնահող) բուլդոզերով տեղափոխում մինչև 10մ	մ ³	920,0	0,000	0,030	-	-	-	-	-	-	0,09	0,09	83,2
					0,00	0,09									
8	1-1581	Նույնի բարձում էքսկ. 1.0մ3 շ.տ. ա/ի	մ ³	920,0	0,005	0,145	-	-	-	-	-	-	0,45	0,45	416,0
					0,01	0,44									
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
9	ԳՆ 3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	1794,0	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	3 811,2
					0,00	2,12									
10	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	920,0	0,002	0,013	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	41,5
					0,00	0,04									
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
11	1-962	Հողային պատժի քանդում (IV կարգի բնահող) ձեռքով	մ ³	33,00	1,940	0,000	-	-	-	-	-	-	4,92	4,92	162,3
					4,92	0,00									
12	1-1581	Նույնի բարձում էքսկ. 1.0մ3 շ.տ. ա/ի	մ ³	33,00	0,005	0,145	-	-	-	-	-	-	0,45	0,45	14,9
					0,01	0,44									
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
13	ԳՆ 3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	64,35	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	136,7
					0,00	2,12									
14	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	33,00	0,002	0,013	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	1,5
					0,00	0,04									
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
15	1-1612	Հողային պատժի քանդում (III կարգի բնահող) բուլդոզերով տեղափոխում մինչև 10մ	մ ³	28,0	0,000	0,030	-	-	-	-	-	-	0,09	0,09	2,5
					0,00	0,09									
16	1-1613	Լիցքի իրականացում բեկորախճախի նյութով	մ ³	28,0	0,000	0,075	-	-	-	-	-	-	0,23	0,75	21,1
					0,00	0,23									
							խիճ	մ ³	0,30		1,50	0,5243	0,5243		
17	1-1150 1-1156	Գրունտի խտացում գլորնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	մ ³	28,00	0,000	0,073	-	-	-	-	-	-	0,22	0,22	6,2
					0,00	0,22									
18	1-1186	Գրունտի ջրում	մ ³	28,00	0,006	0,083	-	-	-	-	-	-	0,27	0,28	8,0
					0,01	0,25									
							ջուր	մ ³	0,1		0,15	0,02	0,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	1-962	Հողային պատտադի քանդում (IV կարգի բնահող) ձեռքով	մ ³	16,20	1,940 4,92	0,000 0,00	-	-	-	-	-	-	4,92	4,92	79,7
20	1-970	Լիցք ձեռքով	մ ³	16,20	0,664 1,68	0,000 0,00	-	-	-	-	-	-	1,68	1,68	27,26
21	1-1150 1-1156	Գրունտի խտացում գլորնով 25ս քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	մ ³	16,20	0,000 0,00	0,073 0,22	-	-	-	-	-	-	0,22	0,22	3,6
22	1-1186	Գրունտի ջրում	մ ³	16,20	0,006 0,01	0,083 0,25	-	-	-	-	-	-	0,27	0,28	4,6
							ջուր	մ ³	0,1		0,15	0,02	0,02		
23	46-99	Միաձուլվ բետոնե կազմառում ձեռքով	մ ³	15,30	3,900 9,88	2,900 8,80	-	-	-	-	-	-	18,69	18,69	285,9
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
24	1-1584	Նույնի բարձում էքս. 1.0մ3 շ.տ. ա/ի	մ ³	15,30	0,009 0,02	0,293 0,89	-	-	-	-	-	-	0,91	0,91	14,0
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
25	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	30,60	0,000 0,00	0,700 2,12	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	65,0
26	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	15,30	0,002 0,00	0,013 0,04	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	0,7
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
27	46-99	Հավաքովի ե/բետոնե կազմառում ձեռքով	մ ³	0,16	3,900 9,88	2,900 8,80	-	-	-	-	-	-	18,69	18,69	3,0
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
28	1-1584	Նույնի բարձում էքս. 1.0մ3 շ.տ. ա/ի	մ ³	0,16	0,009 0,02	0,293 0,89	-	-	-	-	-	-	0,91	0,91	0,1
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
29	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	0,40	0,000 0,00	0,700 2,12	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	0,8
30	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	0,16	0,002 0,00	0,013 0,04	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	0,0
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
31	1-1588	Բետոնե սալիկների կազմառում էքսկ. 0.65 մ3 շ.տ. ա/ի,	մ ³	1,60	0,008 0,02	0,203 0,62	-	-	-	-	-	-	0,64	0,64	1,02
							խիճ	մ ³	0,0001		1,50	0,0001	0,0001		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	ԳՆ 3	Տեղափոխում լցակայան 9,0կմ	տ	3,54	0,000 0,00	0,700 2,12	–	–	–	–	–	–	2,12	2,12	7,52
33	1-1605	Աշխատանք լցակայանում	մ ³	1,60	0,002 0,00	0,013 0,04	–	–	–	–	–	–	0,04	0,05	0,07
							խիճ	մ ³	0,0001		1,50	0,0001	0,0001		
34	1-1588	Բրեկչայի կազմատում էքսկ. 0.65 մ3 շ.տ. ա/ի,	մ ³	1,70	0,008 0,02	0,203 0,62	–	–	–	–	–	–	0,64	0,64	1,08
							խիճ	մ ³	0,0001		1,50	0,0001	0,0001		
35	ԳՆ 3	Տեղափոխում լցակայան 9,0կմ	տ	4,20	0,000 0,00	0,700 2,12	–	–	–	–	–	–	2,12	2,12	8,92
36	1-1605	Աշխատանք լցակայանում	մ ³	1,70	0,002 0,00	0,013 0,04	–	–	–	–	–	–	0,04	0,05	0,08
							խիճ	մ ³	0,0001		1,50	0,0001	0,0001		
37	27-175 Գ=0.6	Բազալտե սալիկի կազմատում վերադարձ սեփականատիրոջը հմիջ=4սմ	մ ²	7,50	0,13 0,32	0,08 0,24	–	–	–	–	–	–	0,56	0,56	4,17
38	1-1588	Բետոնե սալիկի կազմատում էքսկ. 0.65 մ3 շ.տ. ա/ի,	մ ³	0,54	0,008 0,02	0,203 0,62	–	–	–	–	–	–	0,64	0,64	0,34
							խիճ	մ ³	0,0001		1,50	0,0001	0,0001		
39	ԳՆ 3	Տեղափոխում լցակայան 9,0կմ	տ	1,20	0,000 0,00	0,700 2,12	–	–	–	–	–	–	2,12	2,12	2,55
40	1-1605	Աշխատանք լցակայանում	մ ³	0,54	0,002 0,00	0,013 0,04	–	–	–	–	–	–	0,04	0,05	0,02
							խիճ	մ ³	0,0001		1,50	0,0001	0,0001		
41	1-1588	Ե/բ եզրաքարերի 15-30սմ կազմատում էքսկ. 0.65 մ3 շ.տ. ա/ի,	մ ³	48,00	0,008 0,02	0,203 0,62	–	–	–	–	–	–	0,64	0,64	30,63
							խիճ	մ ³	0,0001		1,50	0,0001	0,0001		
42	ԳՆ 3	Տեղափոխում լցակայան 9,0կմ	տ	110,40	0,000 0,00	0,700 2,12	–	–	–	–	–	–	2,12	2,12	234,53
43	1-1605	Աշխատանք լցակայանում	մ ³	48,00	0,002 0,00	0,013 0,04	–	–	–	–	–	–	0,04	0,05	2,16
							խիճ	մ ³	0,0001		1,50	0,0001	0,0001		

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-2

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ
Լոտ 2

Երթևեկելի մաս

Կազմված է 2026-01թ. գներով
Գ. աշխ. : 2,53458
Գ. մեք. 3,03486
Ընդհանուր արժեքը 114 982,4
հազար դրամ

Յ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը		
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը q=1.165					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Երթևեկելի մաս																	
1	27-20	Ավազակոպչային շերտի իրականացում 12սմ	մ ³	1081,20	0,08 0,20	0,26 0,79	–	–	–	–	–	–	0,99	8,11	8 769,1		
							ավազակոպիչ	մ ³	1,220		5,00	7,11	7,12				
							ջուր	մ ³	0,070		0,15	0,01					
2	27-43 27-43-1 q=5	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=20սմ հաստությամբ	մ ²	1392,6	0,017 0,04	0,111 0,34	–	–	–	–	–	–	0,38	1,63	2 268,9		
							Խիճ 40-70մմ	մ ³	0,252		4,00	1,17	1,25				
							Խիճ 10-20մմ	մ ³	0,015		4,00	0,07					
							Ձուր	մ ³	0,030		0,15	0,01					
3	27-251	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	5,74	0,00 0,00	2,20 6,68	–	–	–	–	–	–	6,68	204,67	1 174,3		
							բիտում	տ	1,030		165,0	197,99	197,99				
4	27-43 27-43-1 q=1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=16սմ հաստությամբ	մ ²	7620,0	0,017 0,04	0,111 0,34	–	–	–	–	–	–	0,38	1,39	10 625,0		
							Խիճ 40-70մմ	մ ³	0,202		4,00	0,94	1,01				
							Խիճ 10-20մմ	մ ³	0,015		4,00	0,07					
							Ձուր	մ ³	0,030		0,15	0,01					

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-3

Գյուլմրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ

Lnun 2

Իջատեղեր

Կազմված է 2026-01թ. գներով

Q. wzu. : 2,53458

Q. উত্তর. 3,03486

Ընդհանուր արժեքը

55 205,4

հազար դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ. , հազ. դր. .	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը q=1.165			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1588	Հողային պաստառի քանդում (IV կարգի բնահող) էքսկ. 0,65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի	մ³	1618,50	0,008	0,203	-	-	-	-	-	-	0,64	0,64	1 033,0
					0,02	0,62									
							խիճ	մ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
2	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակայան 9.0կմ	տ	3156,08	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	6 704,8
					0,00	2,12									
3	1-1605	Աշխատանք լցակայանում	մ³	1618,50	0,002	0,013	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	73,1
					0,00	0,04									
							խիճ	մ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
4	1-962	Հողային պաստառի քանդում (IV կարգի բնահող) ձեռքով	մ³	40,00	1,940	0,000	-	-	-	-	-	-	4,92	4,92	196,7
					4,92	0,00									
5	1-1588	Նույնի բարձում էքսկ. 0,65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի	մ³	40,00	0,008	0,203	-	-	-	-	-	-	0,64	0,64	25,5
					0,02	0,62									
							խիճ	մ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
6	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակայան 9,0կմ	տ	78,00	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	165,7
					0,00	2,12									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	40,00	0,002	0,013	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	1,8
					0,00	0,04									
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
8	27-20	Ավազակոպչալին շերտի իրականացում 12սմ	մ ³	562,20	0,08	0,26	-	-	-	-	-	-	0,99	8,11	4 559,8
					0,20	0,79									
							ավազակոպիճ	մ ³	1,220		5,00	7,11	7,12		
							ջուր	մ ³	0,070		0,15	0,01			
2	27-43 27-43-1 գ=5	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, հ=20սմ հաստությամբ	մ ²	2577,0	0,017	0,111	-	-	-	-	-	-	0,38	1,63	4 198,5
					0,04	0,34									
							Խիճ 40-70մմ	մ ³	0,252		4,00	1,17	1,25		
							Խիճ 10-20մմ	մ ³	0,015		4,00	0,07			
							Ձուր	մ ³	0,030		0,15	0,01			
3	27-251	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	10,62	0,00	2,20	-	-	-	-	-	-	6,68	204,67	2 173,0
					0,00	6,68									
							բիտում	տ	1,030		165,0	197,99	197,99		
9	27-43 27-43-1 գ=1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, հ=16սմ հաստությամբ	մ ²	2072,0	0,017	0,111	-	-	-	-	-	-	0,38	1,39	2 889,1
					0,04	0,34									
							Խիճ 40-70մմ	մ ³	0,202		4,00	0,94	1,01		
							Խիճ 10-20մմ	մ ³	0,015		4,00	0,07			
							Ձուր	մ ³	0,030		0,15	0,01			
10	27-251	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	8,54	0,00	2,20	-	-	-	-	-	-	6,68	204,67	1 747,2
					0,00	6,68									
							բիտում	տ	1,030		165,0	197,99	197,99		
11	27-164-1 27-165-1 գ=4	Խոշորահատիկ ա/բ հ=6սմ	մ ²	421,5	0,021	0,05	-	-	-	-	-	-	0,20	4,27	1 800,6
					0,05	0,14									
							Ա/բ խոշոր	տ	0,1395		26,00	4,07	4,07		
12	27-164-2	Մանրահատիկ ա/բ հ=4սմ (խիտ Ե տիպի I մակնիշի)	մ ²	421,50	0,021	0,05	-	-	-	-	-	-	0,20	3,15	1 328,2
					0,05	0,14									
							Ա/բ մանրահատիկ	տ	0,097		27,00	2,95	2,95		
13	27-164-2 27-165-2 գ=2	Մանրահատիկ ա/բ հ=5սմ (խիտ Ե տիպի I մակնիշի)	մ ²	4227,0	0,021	0,05	-	-	-	-	-	-	0,20	4,02	16 999,5
					0,05	0,14									
							Ա/բ մանրահատիկ	տ	0,122		27,00	3,82	3,82		

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-4

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ
Լոտ 2

Մայրեր

Կազմված է 2026-01թ. գներով
Գ. աշխ. : 2,53458
Գ. մեք. 3,03486
Ընդհանուր արժեքը 51 115,6
հազար դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.165			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	27-87	Բազալտե 15x30 սմ եզրաքարերի տեղադրումը բետոնյա հիմքի վրա, (բետոն B-15 1գծ.մ - 0.055մ3)	մ	2288,0	0,59	0,01	-	-	-	-	-	-	1,52	10,45	23 904,9
					1,50	0,02									
							Եզրաքար	մ	1,000		6,00	6,99	8,93		
							բետոն	մ ³	0,055		29,93	1,92			
							ցեմ շաղախ	մ ³	0,001		26,00	0,02			
2	27-87	Բազալտե 10x20 սմ եզրաքարերի տեղադրումը բետոնյա հիմքի վրա, (բետոն B-15 1գծ.մ - 0.05մ3)	մ	527,8	0,59	0,01	-	-	-	-	-	-	1,52	7,94	4 192,6
					1,50	0,02									
							Եզրաքար	մ	1,000		4,00	4,66	6,42		
							բետոն	մ ³	0,050		29,93	1,74			
							ցեմ շաղախ	մ ³	0,001		26,00	0,02			
3	6-90	Միաձույլ բետոնյա 10x20սմ եզրաշարի կառուցում (բետոն B20)	մ ³	1,05	1,55	0,33	-	-	-	-	-	-	4,93	48,65	51,3
					3,93	1,00									
							Բետոն	մ ³	1,02		31,39	37,30	43,72		
							Կողապատում	մ ²	0,72		3,50	2,92			
							Փայտանյութ	մ ³	0,0165		127,08	2,44			
							Հեղյուս	տ	0,0009		1000,00	1,05			

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-5

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ
Լոռ 2

Դիտահորեր

Կազմված է 2026-01թ. գներով

Գ. աշխ. : 2,53458

Ընդհանուր արժեքը

12 907,6

հազար դրամ

Գ. մեք. 3,03486

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Զանկան միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը		
							Նյութերի անվանումը	Զանկան միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.165					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	7-760	Դիտահորերի ոչ պիտանի բետոնյա սալերի ապամոնտաժում, բարձում ա/ի	հատ	62	0,408	0,024	-	-	-	-	-	-	1,11	1,11	68,6		
					1,03	0,07											
2	Գն 3	Տեղափոխում լցակույտ 9.0 կմ միջին հեռ.	տ	18,40	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	39,1		
					0,00	2,12											
3	7-760	Դիտահորի նոր սալերի (կափարիչով) տեղադրում 1,2x1,2 չափսերի	հատ	58	0,51	0,03	-	-	-	-	-	-	1,36	155,42	9 014,3		
					1,29	0,07											
							ցեմ շաղախ	մ ³	0,001		26,00	0,04	154,06				
							սալ թուջե մոնոցով	հատ	1		132,20	154,01					
4	7-760	Դիտահորի նոր սալերի (կափարիչով) տեղադրում 1,5x1,5 չափսերի	հատ	3	0,51	0,03	-	-	-	-	-	-	1,36	181,01	543,0		
					1,29	0,07											
							ցեմ շաղախ	մ ³	0,001		26,00	0,04	179,65				
							սալ թուջե մոնոցով	հատ	1		154,17	179,61					
5	7-760	Դիտահորի նոր սալերի (կափարիչով) տեղադրում 2.2x2.2 չափսերի	հատ	1	0,51	0,03	-	-	-	-	-	-	1,36	257,71	257,7		
					1,29	0,07											
							ցեմ շաղախ	մ ³	0,001		26,00	0,04	256,34				
							սալ թուջե մոնոցով	հատ	1		220,00	256,30					

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-6

Գյուլմրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ
Լոտ 2

Կահավորում

Կազմված է 2026-01թ. գներով

Գ. աշխ. 2,53458
Գ. մեք. 3,03486

Ընդհանուր արժեքը

1 867,2

հազար դրամ

Ձ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Փանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Փանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.165			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Կահավորում															
1	1-961	Յուկույթ	մ ³	2,13	1,100	0,000	-	-	-	-	-	-	2,79	2,79	5,9
					2,79	0,00									
2	1-967	Լիցք	մ ³	1,36	0,415	0,000	-	-	-	-	-	-	1,05	1,05	1,4
					1,05	0,000									
3	Գն 3	Տեղափոխում լցակայան 9.0կմ	տ	0,77	0,000	0,600	-	-	-	-	-	-	1,82	1,82	1,39
					0,00	1,82									
4	6-4	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հանաչան տակ B15 դասի բետոնով	մ ³	0,77	1,50	0,70	-	-	-	-	-	-	5,93	46,31	35,4
					3,80	2,12									
							բետոն	մ ³	1,020		29,93	35,57			
							կողապատում	մ ²	0,850		3,50	3,47			
							փայտանյութ	մ ³	0,009		127,1	1,35			
5	22-64	Խողովակ d57 (3մ հաստ)	մ	57,0	0,19	0,02	-	-	-	-	-	-	0,54	2,32	132,5
					0,48	0,06									
							խողովակ	մ	1,0		1,53	1,78	1,78		

[illegible]

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ
Lռմ 2

Ձրահեռացում

Կազմված է 2026-01թ. գներով

Գ. աշխ. 2,53458
Գ. մեք. 3,03486

Ընդհանուր արժեքը

14 493,3

հազար դրամ

Ձ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Զամիման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Զամիման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.165			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Յողային աշխատանքներ													
1	1-1552	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	393,0	0,011	0,224	-	-	-	-	-	-	0,71	0,71	278,2
					0,03	0,68									
2	1-962	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	17,0	1,940	0,000	-	-	-	-	-	-	4,92	4,92	83,6
					4,92	0,00									
3	1-1594 Գն 3	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 9.0 կմ	մ ³	410,0	0,013	1,649	-	-	-	-	-	-	5,04	5,04	2 066,0
					0,03	5,01									
4	1-962	Խրամուղու և փոսորակի լրամշակում ձեռով հատակի հարթեցմամբ	մ ³	27,0	1,940	0,000	-	-	-	-	-	-	4,92	4,92	132,8
					4,92	0,00									
5	23-1	Ավազի Նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	27,0	0,89	0,00	-	-	-	-	-	-	2,26	7,38	199,3
					2,26	0,00									
							ավագ	մ ³	1,1		4,00	5,13	5,13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	1-967	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ³	115,0	0,42 1,05	0,00 0,00	–	–	–	–	–	–	1,05	6,18	710,5
							ավազ	մ³	1,1		4,00	5,13	5,13		
7	1-1638 1-1185	Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ³	389,0	0,074 0,19	0,059 0,18	–	–	–	–	–	–	0,37	0,37	142,8
8	1-1638 1-1185	Գործող դիտահորերի լիցք կողալիցքի մշակված փափուկ գրունտներից (10հատ)	մ³	21,0	0,074 0,19	0,059 0,18	–	–	–	–	–	–	0,37	0,37	7,7
		Հինարարական աշխատանքներ													
1	23-16 q=0.6	Կավե խողովակների ապամոնտաժում, Ø250, 200	մ	270,00	0,294 0,75	0,000 0,00	–	–	–	–	–	–	0,75	0,75	201,2
		Տեխնոլոգիական աշխատանքներ													
1	22-123	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում d=250, SN8 փորձարկումով	մ	245,0	0,19 0,48	0,14 0,42	–	–	–	–	–	–	0,91	10,03	2 456,2
							Խողովակ	մ	1,01		7,8	9,12	9,12		
2	22-122	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում d=200, SN8 փորձարկումով	մ	25,0	0,15 0,38	0,11 0,33	–	–	–	–	–	–	0,71	5,63	140,9
							Խողովակ	մ	1,01		4,9	4,92	4,92		
3	22-121	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում d=160, SN8 փորձարկումով	մ	100,0	0,11 0,28	0,09 0,27	–	–	–	–	–	–	0,55	4,13	413,2
							Խողովակ	մ	1,01		3,6	3,58	3,58		
4	22-117	Ազդանշանային ժապավեն	մ	370,0	0,06 0,15	0,05 0,15	–	–	–	–	–	–	0,30	0,54	198,62
							Ժապավեն	մ	1,0		0,20	0,23	0,23		
5	22-66	Պողպատե պատյան խողովակ DN100	մ	10,0	22,00 39,9	0,04 0,1	–	–	–	–	–	–	39,98	43,91	439,06
							Խողովակ	մ	1,0		3,42	3,92	3,92		
6	23-155	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղու դիտահորին	տեղ	10	8,98 17,0	0,00 0,0	–	–	–	–	–	–	16,97	19,51	195,12
							բետոն	մ³	0,05		27,5	1,60	2,54		
							ավազ	մ³	0,20		4,000	0,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ե/բ կոյուղու հավաքովի հոր D=1.0մ, H _{սբ} =փոփ 12հառ													
1	23-109	Կոյուղու ե/բետոնե կլոր հորի պատրաստում հավաքովի էլեմենտներից D=1,0մ, Hբ=1.8մ	մ ³	8,40	6,96 17,6	5,08 15,4	-	-	-	-	-	-	33,06	38,64	324,55
							մոնոլիտ մաս	մ ³	0,16		29,930	5,58	5,58		
2	Շուկա	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՅՍ-10	հատ	12	0,00 0,0	0,00 0,0	-	-	-	-	-	-	0,00	23,30	279,6
							Ե/բ սալ ամրանով	հատ	1,00		20,00	23,3	23,30		
3	Շուկա	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-10 տիպի թուջե ծանր մտոցով	հատ	12	0,00 0,0	0,00 0,0	-	-	-	-	-	-	0,00	154,04	1 848,4
							ծածկի սալ	հատ	1,00		132,22	154,0	154,04		
5	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-10-6 տիպի	հատ	24	0,00 0,0	0,00 0,0	-	-	-	-	-	-	0,00	26,80	643,1
							պատի օղակ	հատ	1,00		23,00	26,8	26,80		
10	6-1	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7.5 դասի	մ ³	3,90	0,70 1,8	0,28 0,8	-	-	-	-	-	-	2,62	33,27	129,77
							Բետոն	մ ³	1,02		25,92	30,6	30,65		
11	6-90	Բետոնե վաք B 12.5 դասի	մ ³	8,20	1,55 3,93	0,33 1,00	-	-	-	-	-	-	4,93	43,05	353,0
							Բետոն	մ ³	1,02		27,56	32,75	38,12		
							Կողապատում	մ ²	0,72		3,50	2,92			
							Փայտանյութ	մ ³	0,0165		127,1	2,44			
							Չեղյուս	կգ	0,0009		1,00	0,00			
12	ինՖ.	Մետաղական աստիճան	կգ	181,2	0,00 0,0	0,00 0,0	-	-	-	-	-	-	0,00	0,52	95,0
							մետ տարր	կգ	1,00		0,45	0,5	0,52		
13	ինՖ.	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ	կգ	315,8	0,00 0,0	0,00 0,0	-	-	-	-	-	-	0,00	0,52	165,6
							մետ տարր	կգ	1,00		0,45	0,5	0,52		
14	15-613	Մետաղական կոնստ. երկշերտ ներկում	մ ²	24,0	0,214 0,5	0,0003 0,0	-	-	-	-	-	-	0,54	0,84	20,16
							Ցուղաներկ	կգ	0,224		1,0	0,27	0,30		
							Օլիֆ	կգ	0,027		0,800	0,03			

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-8

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ
Լոտ 2

Արտաքին լուսավորություն

Կազմված է 2026-01թ. գներով
Գ. աշխ. : 2,53458
Գ. մեք. 3,03486
Ընդհանուր արժեքը 9 981,4
հազար դրամ

զ/հ	Փնտրուցանների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատվարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատվարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.165			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	33-621	Արտաքին լուսավորության հենասյուն 108x4մմ L=8.0մ	լրակ.	38	3,60	2,44	-	-	-	-	-	-	16,53	47,38	1800,39
					9,12	7,41									
							խողովակ	մ	8,0		3,31	30,85	30,85		
2	8-363	Բարձակ 48x3մմ, L=1,8մ	լրակ.	38	5,35	1,54	-	-	-	-	-	-	18,23	20,46	777,35
					13,56	4,67									
							խողովակ	մ	1,8		1,06	2,22	2,22		
3	8-591-2	Մալուխների միացման սեղմակ	հատ	82	0,11	0,01	-	-	-	-	-	-	0,31	1,71	139,99
					0,28	0,03									
							սեղմակ	հատ	1,0		1,20	1,40	1,40		
4	8-591-2	Մալուխների ամրացման ամրակ	հատ	82	0,11	0,01	-	-	-	-	-	-	0,31	0,89	73,12
					0,28	0,03									
							ամրակ	հատ	1,0		0,50	0,58	0,58		
5	8-471-1	Լայնակ անկյունային ցցածողերով 50x50x5մմ (L=0,6 մ)	հատ	38	0,46	0,07	-	-	-	-	-	-	1,38	2,11	80,3
					1,17	0,21									
							Անկյունակ	մ	0,60		1,050	0,73	0,73		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	8-591-2	Մեկուսիչ	հառ	38	0,11	0,01	-	-	-	-	-	-	0,31	1,01	38,31
					0,28	0,03									
							մեկուսիչ	հառ	1,0		0,60	0,70	0,70		
7	8-591-2	Հեղյուս M16, պնդողակ M16	հառ	38	0,11	0,01	-	-	-	-	-	-	0,31	1,24	47,16
					0,28	0,03									
							հեղյուս	հառ	1,0		0,80	0,93	0,93		
8	8-471-1	Պողպատ անկյունային 50x50x5մմ (L=0,2 մ)	հառ	38	0,46	0,07	-	-	-	-	-	-	1,38	1,62	61,7
					1,17	0,21									
							Անկյունակ	մ	0,20		1,050	0,24	0,24		
10	8-149-1	Մալուխ ալյումինե ջիղերով մեկուսացման հատվածքը 3x35մմ ² ABBԴ	մ	1340,0	0,06	0,003	-	-	-	-	-	-	0,17	0,95	1267,49
					0,16	0,01									
							մալուխ	մ	1,00		0,670	0,78	0,78		
11	8-149-1	Մալուխ ալյումինե ջիղերով մեկուսացման հատվածքը 3x2,5մմ ² ABBԴ	մ	82,0	0,06	0,003	-	-	-	-	-	-	0,17	0,28	22,87
					0,16	0,01									
							մալուխ	մ	1,00		0,098	0,11	0,11		
12	8-417-9	Ծալքավոր մեկուսիչ խողովակ Φ 20մմ	մ	38,0	0,06	0,00	-	-	-	-	-	-	0,2	0,52	19,67
					0,16	0,00									
							խողովակ	մ	1,01		0,30	0,35	0,35		
13	8-609-1	Արտաքին լուսավորության լուսամփոփ, LED լամպով, 50Վտ, IP65 -պաշտպանիչ ապակիով	հառ	38	1,49	0,86	-	-	-	-	-	-	6,39	58,81	2234,8
					3,78	2,61									
							Լուսատու	հառ	1,0		45,0	52,43	52,43		
14	Ինֆոր.	Ամրակ հենասյան համար Φ 12 L=100մմ	հառ	4	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0,12	0,5
					0,00	0,00									
							ձող	հառ	1,00		0,10	0,12	0,12		
15	Ինֆոր.	Հենասյուների վերնամասի անցքի փակման համար Φ =110մմ 4մմ	հառ	38	0	0	-	-	-	-	-	-	0	1,12	42,5
					0,00	0,00									
							մետաղ	կգ	1,20		0,80	1,12	1,12		
16	26-76	Մետաղական մասերի ներկում հակակոռոզիոն եմալով, 2 շերտ	մ ²	7,8	0,10	0,001	-	-	-	-	-	-	0,26	0,49	3,8
					0,26	0,00									
							հակակոռոզ-եմալ	կգ	0,27		0,707	0,22	0,22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	8-572-1	Ղեկավարման արկղ մետաղական	կոմպ	1	1,36	0,68	–	–	–	–	–	–	5,51	81,24	81,24
					3,45	2,06									
							մետղ արկղ	հատ	1,0		65,00	75,73	75,73		
18	8-472-2	Մետաղական անկյունային 70x70x5մմ	մ	16,0	0,068	0,009	–	–	–	–	–	–	0,20	2,01	32,09
					0,17	0,03									
							անկյունակ	հատ	1,0		1,55	1,81	1,81		
19	8-472-2	Մետաղական գոտի 40x5մմ	մ	120,0	0,068	0,009	–	–	–	–	–	–	0,20	0,72	86,87
					0,17	0,03									
							գոտի	հատ	1,0		0,45	0,52	0,52		
20	26-76	Հենասյան ներկում հակակոռոզիոն էմալով, 2 շերտ	մ²	103,1	0,10	0,001	–	–	–	–	–	–	0,26	0,49	50,1
					0,26	0,00									
							հակակոռզ-էմալ	կգ	0,27		0,707	0,22	0,22		
21	1-1593	Հողանցման հողային աշխատանքներ III կարգի գրունտներում մեխանիզմով, բարձելով ա/մ	մ³	2,40	0,010	0,210	–	–	–	–	–	–	0,66	0,66	1,6
					0,02	0,64									
22	Գն 3	Նույնի բարձում ձեռքով և տեղափոխում 9 կմ	մ³	2,40	0,324	1,260	–	–	–	–	–	–	4,65	4,65	11,1
					0,82	3,82									
23	1-1593	Հենասյան փոսի փորում III կարգի գրունտներում մեխանիզմով, բարձելով ա/մ	մ³	8,55	0,010	0,210	–	–	–	–	–	–	0,66	0,66	5,7
					0,02	0,64									
24	Գն 3	Նույնի տեղափոխում 9 կմ	մ³	8,55	0,324	1,260	–	–	–	–	–	–	4,65	4,65	39,7
					0,82	3,82									
25	6-4	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հանասյան տակ B15 դասի քետոնով	մ³	8,55	1,50	0,70	–	–	–	–	–	–	5,93	46,31	395,9
					3,80	2,12									
							քետոն	մ³	1,020		29,93	35,57	40,38		
							կողապատում	մ²	0,850		3,50	3,47			
							փայտանյութ	մ³	0,009		127,1	1,35			
26	23-1	Ավազի հենասյան համար	մ³	0,95	0,89	0	–	–	–	–	–	–	2,26	7,38	7,01
					2,26	0,00									
							Ավազ	մ³	1,1		4,000	5,13	5,13		

[illegible]