

Գյումրի քաղաքի Ծուլուկիձե փողոցի, Հանեսողյան (Տերյան փողոցից մինչև Սահմանապահ գորբեր) փողոցի, Ղորղանյան (Գայի փողոցից Թումանյան փողոց) փողոցի, Չելյուսկինցիների (Մազմանյան փողոցը Մատնիշյան փողոցին կապող հատված) փողոցի, Տիգրանյան փողոցի և ավտոկայանին հարակից օդակի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները կազմված են աշխատանքային գծագրերի և շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը որոշվում է համաձայն ՀՀ կառավարության 17.10.2024թ. N1656-Ն որոշման հավելված N8-ի:

Նյութերի և սարքավորումների արժեքները ընդունված են համաձայն N01 ինֆորմացիոն տեղեկագրի, հրատարակված 2026թ. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության 'Գնագոյացման վերլուծական ինֆորմացիոն կենտրոն' ՊՈԱԿ-ի կողմից: Այն նյութերի արժեքները, որոնք չեն ներառված ինֆորմացիոն տեղեկագրում, ձևավորվել են շուկայական միջինացված գների և հարցումների արդյունքում:

Նյութերի ծախսերը որոշված են ՇՆ և Կ-ի համապատասխան:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝
 - տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.088
 - այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից – 1.05
 - պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.02
2. Աշխատավարձի գործակից՝ - 2534,58
3. Մեքենաների շահագործման գործակից՝ - 3034,86
4. Վերադիր ծախսեր – 13.3%
5. Շահույթ – 11%
6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը 1,8% հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 69 հրամանով:
7. Ձմեռային պայմաններում կատարվող աշխատանքների համար լրացուցիչ ծախսերը 0.7% հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 68 հրամանով:
8. Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած (ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր- 0.15%
9. Տեխնիկական հսկողություն – 1,3%
10. Հեղինակային հսկողություն - 0.6%
11. Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր - 6 %
12. Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված 20%:

Օբյեկտի շինարարության ընդհանուր արժեքը կազմում է **610 406.7** հազ.դրամ

Կազմեց



Լ. Պետրոսյան

Ամփոփ Նախահաշվարկ

Գյումրի քաղաքի Ծուլուկիձե փողոցի, Հանեսօղլյան (Տերյան փողոցից մինչև Սահմանապահ գործեր) փողոցի, Դորդանյան (Գալի փողոցից Թումանյան փողոց) փողոցի, Չելյուսկինցիների (Մազմանյան փողոցը Մառնիշյան փողոցին կապող հատված) փողոցի, Տիգրանյան փողոցի և ավտոկայանին հարակից օդակի հիմնանորոգման աշխատանքային Նախագիծ

Լոտ 3

շինարարության անվանումը

Ամփոփ Նախահաշվի գումարը կազմում է

610 406,7

հազար դրամ

''-----'' ----- 2026թ.

Կազմված է 2026թ. գներով

Հ/Հ	NN Նախահաշիվ	Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ				Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
			Հինարարական աշխատանք	Սոնտաժային աշխատանք	Սարքավորումներ	Այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ 2 Հինարարական հիմնական օբյեկտներ					
1	Օբյեկտային Նախահաշիվ N 1	Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգում -Լոտ 3	458 705,9	-	-	-	458 705,9
		Ընդամենը ըստ 2 գլխի	458 705,9	0,0	0,0	0,0	458 705,9
		Գլուխ 8. Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ					
2	1,8%	Ժամանակավոր շենքեր և կառուցվածքներ	8 256,7	0,0	-	-	8 256,7
		Ընդամենը ըստ 8 գլխի	8 256,7	0,0	0,0	0,0	8 256,7
		Ընդամենը ըստ 2- 8 գլխի	466 962,6	0,0	0,0	0,0	466 962,6
		Գլուխ 9.					
3	0,70%	Հինարարության ձմեռային ծախսեր	3 268,7	0,0			3 268,7
4	0,15%	Հինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած (ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր	700,4	0,0			700,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		Ընդամենը ըստ 9 գլխի	3 969,2	0,0	0,0	0,0	3 969,2
		Ընդամենը ըստ 1 - 9 գլխի	470 931,8	0,0	0,0	0,0	470 931,8
	Գլուխ 10. Տեխնիկական և հեղինակային հսկում						
5	1,30%	Տեխնիկական հսկողություն				6 122,1	6 122,1
6	0,60%	Հեղինակային հսկողություն				2 825,6	2 825,6
		Ընդամենը ըստ 10 գլխի	0,0	0,0	0,0	8 947,7	8 947,7
		Ընդամենը ըստ 1 - 10 գլխի	470 931,8	0,0	0,0	8 947,7	479 879,5
	Գլուխ 12						
7	6%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	28 255,9	0,0	0,0	536,9	28 792,8
		Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի	499 187,7	0,0	0,0	9 484,6	508 672,2
8		ԱԱՀ - 20%	99 837,5	0,0	0,0	1 896,9	101 734,4
		Ամբողջը հազ. դրամ	599 025,2	0,0	0,0	11 381,5	610 406,7
		Այդ թվում հետադարձ գումար					1486,2

Կազմեց



Լ. Պետրոսյան

Օբյեկտային նախահաշիվ N 1

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ
Լոտ 3

Կազմված է 2026-01թ. գներով

Նախահաշվային արժեքը

458 705,9

հազար դրամ

Հ/Հ	NN Նախահաշիվ	Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ				Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
			Հինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Մարքավորումներ	Այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Նախահաշիվ N1-1	Նախապատրաստական աշխատանքներ	25 890,4	–	–	–	25 890,4
2	Նախահաշիվ N1-2	Երթևեկելի մաս	136 825,0	–	–	–	136 825,0
3	Նախահաշիվ N1-3	Իջատեղեր	66 458,1	–	–	–	66 458,1
4	Նախահաշիվ N1-4	Սայթեր	61 589,3	–	–	–	61 589,3
5	Նախահաշիվ N1-5	Դիտահորեր	15 363,2	–	–	–	15 363,2
6	Նախահաշիվ N1-6	Կահավորում	2 151,9	–	–	–	2 151,9
7	Նախահաշիվ N1-7	Ջրահեռացում	137 066,8	–	–	–	137 066,8
8	Նախահաշիվ N1-8	Արտաքին լուսավորություն	13 361,1	–	–	–	13 361,1
		Ընդամենը	458 705,9	0,0	0,0	0,0	458 705,9

Կազմեց



Լ. Պետրոսյան

Տեղային նախահաշիվ N1-1

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ
Լոտ 3

Նախապատրաստական աշխատանքներ

Կազմված է 2026-01թ. գներով
Գ. աշխ. 2,53458
Գ. մեք. 3,03486
Ընդհանուր արժեքը 25 890,4
հազար դրամ

Ձ/հ	Փնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Պ=1.165			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1582	Ա/բ ծածկի քանդում և բարձում Էքսկ. 1.0 մ3 2.տ. ա/ի	մ ³	361,1	0,006	0,187	-	-	-	-	-	-	0,58	0,58	210,1
					0,02	0,57									
							Խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
2	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակայան 9,0կմ	տ	794,42	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	1 687,7
					0,00	2,12									
3	1-1605	Աշխատանք լցակայանում	մ ³	361,10	0,002	0,013	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	16,3
					0,00	0,04									
							Խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
4	1-1582	Հողային պատահարի քանդում (IV կարգի բնահող) Էքսկ. 1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի	մ ³	2500,0	0,006	0,187	-	-	-	-	-	-	0,58	0,58	1 454,3
					0,02	0,57									
							Խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
5	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակայան 9,0կմ	տ	4875,00	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	10 356,5
					0,00	2,12									
6	1-1605	Աշխատանք լցակայանում	մ ³	2500,00	0,002	0,013	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	112,8
					0,00	0,04									
							Խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1-1612	Հողային պաստառի քանդում (III կարգի բնահող) բուլդոզերով տեղափոխում մինչև 10մ	մ³	1100,0	0,000 0,00	0,030 0,09	–	–	–	–	–	–	0,09	0,09	99,5
8	1-1581	Նույնի բարձում էքսկ. 1.0մ3 շ.տ. ա/ի	մ³	1100,0	0,005 0,01	0,145 0,44	–	–	–	–	–	–	0,45	0,45	497,3
							խիճ	մ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
9	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակայան 9,0կմ	տ	2145,0	0,000 0,00	0,700 2,12	–	–	–	–	–	–	2,12	2,12	4 556,8
10	1-1605	Աշխատանք լցակայանում	մ³	1100,0	0,002 0,00	0,013 0,04	–	–	–	–	–	–	0,04	0,05	49,6
							խիճ	մ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
11	1-962	Հողային պաստառի քանդում (IV կարգի բնահող) ձեռքով	մ³	39,30	1,940 4,92	0,000 0,00	–	–	–	–	–	–	4,92	4,92	193,2
12	1-1581	Նույնի բարձում էքսկ. 1.0մ3 շ.տ. ա/ի	մ³	39,30	0,005 0,01	0,145 0,44	–	–	–	–	–	–	0,45	0,45	17,8
							խիճ	մ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
13	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակայան 9,0կմ	տ	76,64	0,000 0,00	0,700 2,12	–	–	–	–	–	–	2,12	2,12	162,8
14	1-1605	Աշխատանք լցակայանում	մ³	39,30	0,002 0,00	0,013 0,04	–	–	–	–	–	–	0,04	0,05	1,8
							խիճ	մ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
15	1-1612	Հողային պաստառի քանդում (III կարգի բնահող) բուլդոզերով տեղափոխում մինչև 10մ	մ³	40,0	0,000 0,00	0,030 0,09	–	–	–	–	–	–	0,09	0,09	3,6
16	1-1613	Լիցքի իրականացում բեկորախճային նյութով	մ³	40,0	0,000 0,00	0,075 0,23	–	–	–	–	–	–	0,23	0,75	30,1
							խիճ	մ³	0,30		1,50	0,5243	0,5243		
17	1-1150 1-1156	Գրունտի խտացում գլորնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	մ³	40,00	0,000 0,00	0,073 0,22	–	–	–	–	–	–	0,22	0,22	8,8
18	1-1186	Գրունտի ջրում	մ³	40,00	0,006 0,01	0,083 0,25	–	–	–	–	–	–	0,27	0,28	11,4
							ջուր	մ³	0,1		0,15	0,02	0,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	1-962	Հողային պատահի քանդում (IV կարգի բնահող) ձեռքով	մ ³	19,50	1,940	0,000	-	-	-	-	-	-	4,92	4,92	95,9
					4,92	0,00									
20	1-970	Լիցք ձեռքով	մ ³	19,50	0,664	0,000	-	-	-	-	-	-	1,68	1,68	32,82
					1,68	0,00									
21	1-1150 1-1156	Գրունտի խառցում գլորնով 25ս քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	մ ³	19,50	0,000	0,073	-	-	-	-	-	-	0,22	0,22	4,3
					0,00	0,22									
22	1-1186	Գրունտի ջրում	մ ³	19,50	0,006	0,083	-	-	-	-	-	-	0,27	0,28	5,6
					0,01	0,25							0,02		
							շուր	մ ³	0,1		0,15	0,02	0,02		
23	46-99	Միաձույլ բետոնե կազմատում ձեռքով	մ ³	18,42	3,900	2,900	-	-	-	-	-	-	18,69	18,69	344,2
					9,88	8,80							0,0002		
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
24	1-1584	Նույնի բարձում էքս. 1.0մ3 2.տ. ա/ի	մ ³	18,42	0,009	0,293	-	-	-	-	-	-	0,91	0,91	16,8
					0,02	0,89							0,0002		
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
25	գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	40,52	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	86,1
					0,00	2,12							0,04		
26	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	18,42	0,002	0,013	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	0,8
					0,00	0,04							0,0002		
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
27	46-99	Հավաքովի ե/բետոնե կազմատում ձեռքով	մ ³	0,16	3,900	2,900	-	-	-	-	-	-	18,69	18,69	3,0
					9,88	8,80							0,0002		
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
28	1-1584	Նույնի բարձում էքս. 1.0մ3 2.տ. ա/ի	մ ³	0,16	0,009	0,293	-	-	-	-	-	-	0,91	0,91	0,1
					0,02	0,89							0,0002		
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
29	գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	0,40	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	0,8
					0,00	2,12							0,04		
30	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	0,16	0,002	0,013	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	0,0
					0,00	0,04							0,0002		
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		

[illegible]

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-2

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ
Լոտ 3

Երթևեկելի մաս

Կազմված է 2026-01թ. գներով
Գ. աշխ. : 2,53458
Գ. մեք. 3,03486
Ընդհանուր արժեքը 136 825,0
հազար դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը q=1.165			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Երթևեկելի մաս															
1	27-20	Ավագակոպչային շերտի իրականացում 12սմ	մ ³	1286,98	0,08 0,20	0,26 0,79	-	-	-	-	-	-	0,99	8,11	10 438,1
							ավագակոպիչ	մ ³	1,220		5,00	7,11	7,12		
							ջուր	մ ³	0,070		0,15	0,01			
2	27-43 27-43-1 q=5	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=20սմ հաստությամբ	մ ²	1657,9	0,017 0,04	0,111 0,34	-	-	-	-	-	-	0,38	1,63	2 701,1
							Խիճ 40-70մմ	մ ³	0,252		4,00	1,17	1,25		
							Խիճ 10-20մմ	մ ³	0,015		4,00	0,07			
							Ձուր	մ ³	0,030		0,15	0,01			
3	27-251	Քիտումի լցարաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	6,83	0,00 0,00	2,20 6,68	-	-	-	-	-	-	6,68	204,67	1 398,0
							քիտում	տ	1,030		165,0	197,99	197,99		
4	27-43 27-43-1 q=1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=16սմ հաստությամբ	մ ²	9066,9	0,017 0,04	0,111 0,34	-	-	-	-	-	-	0,38	1,39	12 642,5
							Խիճ 40-70մմ	մ ³	0,202		4,00	0,94			

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-3

Գյուլմրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ

Lnun 3

Իջատեղեր

Կազմված է 2026-01թ. գներով

Q. wzu. : 2,53458

Ընդհանուր արժեքը

66 458,1

հազար դրամ

9. $u_{tp} = 3,03486$

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Զարկման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Զարկման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.165			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1588	Հողային պաստառի քանդում (IV կարգի բնահող) էքսկ. 0,65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի	մ³	1950,00	0,008	0,203	-	-	-	-	-	-	0,64	0,64	1 244,5
					0,02	0,62									
							խիչ	մ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
2	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 9.0կմ	տ	3802,50	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	8 078,0
					0,00	2,12									
3	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ³	1950,00	0,002	0,013	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	88,0
					0,00	0,04									
							խիչ	մ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
4	1-962	Հողային պաստառի քանդում (IV կարգի բնահող) ձեռքով	մ³	47,90	1,940	0,000	-	-	-	-	-	-	4,92	4,92	235,5
					4,92	0,00									
5	1-1588	Նույնի բարձում էքսկ. 0,65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի	մ³	47,90	0,008	0,203	-	-	-	-	-	-	0,64	0,64	30,6
					0,02	0,62									
							խիչ	մ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
6	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	93,41	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	198,4
					0,00	2,12									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	47,90	0,002	0,013	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	2,2
					0,00	0,04									
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
8	27-20	Ավազակոպչային շերտի իրականացում 12սմ	մ ³	672,13	0,08	0,26	-	-	-	-	-	-	0,99	8,11	5 451,4
					0,20	0,79									
							ավազակոպիճ	մ ³	1,220		5,00	7,11	7,12		
							ջուր	մ ³	0,070		0,15	0,01			
2	27-43 27-43-1 գ=5	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, հ=20սմ հաստությամբ	մ ²	3104,6	0,017	0,111	-	-	-	-	-	-	0,38	1,63	5 058,1
					0,04	0,34									
							Խիճ 40-70մմ	մ ³	0,252		4,00	1,17	1,25		
							Խիճ 10-20մմ	մ ³	0,015		4,00	0,07			
							Ձուր	մ ³	0,030		0,15	0,01			
3	27-251	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	12,79	0,00	2,20	-	-	-	-	-	-	6,68	204,67	2 617,9
					0,00	6,68									
							բիտում	տ	1,030		165,0	197,99	197,99		
9	27-43 27-43-1 գ=1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, հ=16սմ հաստությամբ	մ ²	2496,5	0,017	0,111	-	-	-	-	-	-	0,38	1,39	3 481,0
					0,04	0,34									
							Խիճ 40-70մմ	մ ³	0,202		4,00	0,94	1,01		
							Խիճ 10-20մմ	մ ³	0,015		4,00	0,07			
							Ձուր	մ ³	0,030		0,15	0,01			
10	27-251	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	10,29	0,00	2,20	-	-	-	-	-	-	6,68	204,67	2 105,1
					0,00	6,68									
							բիտում	տ	1,030		165,0	197,99	197,99		
11	27-164-1 27-165-1 գ=4	Խոշորահատիկ ա/բ հ=6սմ	մ ²	507,9	0,021	0,05	-	-	-	-	-	-	0,20	4,27	2 169,7
					0,05	0,14									
							Ա/բ խոշոր	տ	0,1395		26,00	4,07	4,07		
12	27-164-2	Մանրահատիկ ա/բ հ=4սմ (խիտ Ե տիպի I մակնիշի)	մ ²	507,90	0,021	0,05	-	-	-	-	-	-	0,20	3,15	1 600,5
					0,05	0,14									
							Ա/բ մանրահատիկ	տ	0,097		27,00	2,95	2,95		
13	27-164-2 27-165-2 գ=2	Մանրահատիկ ա/բ հ=5սմ (խիտ Ե տիպի I մակնիշի)	մ ²	5093,2	0,021	0,05	-	-	-	-	-	-	0,20	4,02	20 483,1
					0,05	0,14									
							Ա/բ մանրահատիկ	տ	0,122		27,00	3,82	3,82		

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-4

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ
Լոռ 3

Մայրեր

Կազմված է 2026-01թ. գներով
Գ. աշխ. 2,53458
Բնդհանուր արժեքը 61 589,3
հազար դրամ
Գ. մեք. 3,03486

Ձ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը			
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.165						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	27-87	Բազալտե 15x30 սմ եզրաքարերի տեղադրում բետոնյա հիմքի վրա, (բետոն B-15 1գծ.մ - 0.055մ3)	մ	2756,8	0,59	0,01	-	-	-	-	-	-	1,52	10,45	28 802,9			
										Եզրաքար	մ	1,000				6,00	6,99	8,93
										բետոն	մ ³	0,055				29,93	1,92	
							Գեմ շաղախ	մ ³	0,001		26,00	0,02						
2	27-87	Բազալտե 10x20 սմ եզրաքարերի տեղադրում բետոնյա հիմքի վրա, (բետոն B-15 1գծ.մ - 0.05մ3)	մ	636,0	0,59	0,01	-	-	-	-	-	-	1,52	7,94	5 052,1			
										Եզրաքար	մ	1,000				4,00	4,66	6,42
										բետոն	մ ³	0,050				29,93	1,74	
							Գեմ շաղախ	մ ³	0,001		26,00	0,02						
3	6-90	Միաձուլյլ բետոնյա 10x20սմ եզրաշարի կառուցում (բետոն B20)	մ ³	1,27	1,55	0,33	-	-	-	-	-	-	4,93	48,65	61,8			
										Բետոն	մ ³	1,02				31,39	37,30	43,72
										Կողապատում	մ ²	0,72				3,50	2,92	
							Փայտանյութ	մ ³	0,0165		127,08	2,44						
							Հեղյուս	տ	0,0009		1000,00	1,05						

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-5

ԳՅՈՒՄԻ ՔԱՂԱՔԻ ՎՈՂՈՑՆԵՐԻ ԻԽՄԱՆՈՐՈՎՄԱՆ ԱՉԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Դիտարկումներ

Կազմված է 2026-01թ. գներով

Q. w_{2h} : 2,53458

9. $\text{Utp. } 3,03486$

Ընդհանուր արժեքը

15 363,2

հազար դրամ

Հ/հ	Փնտրագրվածների ՆՆ	Մշակամասերի անվանումը	Զանգված միավորը	Քանակը	Մշակամասի միավորը նույն. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Մշակամասի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Զանգված միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը զ=1.165			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	7-760	Դիտահորերի ոչ պիտանի բետոնյա սալերի ապամոնտաժում, բարձում ա/ի	հատ	74	0,408	0,024	-	-	-	-	-	-	1,11	1,11	81,9
					1,03	0,07									
2	զն 3	Տեղափոխում լցակույտ 9.0 կմ միջին հեռ.	տ	22,20	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	47,2
					0,00	2,12									
3	7-760	Դիտահորի նոր սալերի (կափարիչով) տեղադրում 1,2x1,2 չափերի	հատ	70	0,51	0,03	-	-	-	-	-	-	1,36	155,42	10 879,3
					1,29	0,07									
							ցեմ շաղախ	մ ³	0,001		26,00	0,04	154,06		
							սալ թուջե մոնոցով	հատ	1		132,20	154,01			
4	7-760	Դիտահորի նոր սալերի (կափարիչով) տեղադրում 1,5x1,5 չափերի	հատ	3	0,51	0,03	-	-	-	-	-	-	1,36	181,01	543,0
					1,29	0,07									
							ցեմ շաղախ	մ ³	0,001		26,00	0,04	179,65		
							սալ թուջե մոնոցով	հատ	1		154,17	179,61			
5	7-760	Դիտահորի նոր սալերի (կափարիչով) տեղադրում 2.2x2.2 չափերի	հատ	1	0,51	0,03	-	-	-	-	-	-	1,36	257,71	257,7
					1,29	0,07									

[illegible]

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ
Լոտ 3

Կահավորում

Կազմված է 2026-01թ. գներով

Գ. աշխ. : 2,53458

Ընդհանուր արժեքը

2 151,9

հազար դրամ

Գ. մեք. 3,03486

Ձ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը q=1.165			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Կահավորում															
1	1-961	Յունույթ	մ ³	2,13	1,100 2,79	0,000 0,00	-	-	-	-	-	-	2,79	2,79	5,9
2	1-967	Լիցք	մ ³	1,36	0,415 1,05	0,000 0,000	-	-	-	-	-	-	1,05	1,05	1,4
3	Գն 3	Տեղափոխում լցակայան 9.0կմ	տ	0,77	0,000 0,00	0,600 1,82	-	-	-	-	-	-	1,82	1,82	1,39
4	6-4	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հանապյան տակ B15 դասի բետոնով	մ ³	0,77	1,50 3,80	0,70 2,12	-	-	-	-	-	-	5,93	46,31	35,4
							բետոն	մ ³	1,020		29,93	35,57			
							կողապատում	մ ²	0,850		3,50	3,47			
							փայտանյութ	մ ³	0,009		127,1	1,35			
5	22-64	Խողովակ d57 (3մմ հաստ)	մ	57,0	0,19 0,48	0,02 0,06	-	-	-	-	-	-	0,54	2,32	132,5
							խողովակ	մ	1,0		1,53	1,78	1,78		
6	Շուկա	Նախագգուշացնող ճան. նշանների տեղադրում -եռանկյուն- 1.21	հատ	3	0,000 0,00	0,000 0,00	-	-	-	-	-	-	13,00	13,00	39,0

[illegible]

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ
Լոտ 3

Ձրահեռացում

Կազմված է 2026-01թ. գներով

Գ. աշխ. : 2,53458
Գ. մեք. 3,03486

Ընդհանուր արժեքը 137 066,8

հազար դրամ

Հ/հ	Փնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.165			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Հողային աշխատանքներ													
1	Շուկա	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	280,0	0,000 0,00	0,000 0,00	-	-	-	-	-	-	0,33	0,33	92,4
2	1-1594 Գն 3	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 9.0 կմ	մ ³	79,4	0,013 0,03	1,684 5,11	-	-	-	-	-	-	5,15	5,15	408,5
3	1-1552	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	4505,0	0,011 0,03	0,224 0,68	-	-	-	-	-	-	0,71	0,71	3 189,0
4	1-962	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	192,0	1,940 4,92	0,000 0,00	-	-	-	-	-	-	4,92	4,92	944,1
5	1-1594 Գն 3	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 9.0 կմ	մ ³	1723,0	0,013 0,03	1,649 5,01	-	-	-	-	-	-	5,04	5,04	8 682,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
6	1-962	Խրամուղու և փոսորակի լրամշակում ձեռով հատակի հարթեցմամբ	մ ³	232,0	1,940	0,000	-	-	-	-	-	-	4,92	4,92	1 140,8		
					4,92	0,00											
7	23-1	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	232,0	0,89	0,00	-	-	-	-	-	-	2,26	7,38	1 712,6		
					2,26	0,00											
							ավազ	մ ³	1,1		4,00	5,13	5,13				
8	1-967	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	1060,0	0,42	0,00	-	-	-	-	-	-	1,05	6,18	6 548,5		
					1,05	0,00											
							ավազ	մ ³	1,1		4,00	5,13	5,13				
9	1-1638 1-1185	Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, սոփանումով	մ ³	4648,0	0,074	0,059	-	-	-	-	-	-	0,37	0,37	1 706,9		
					0,19	0,18											
10	1-1638 1-1185	Գործող դիտահորերի լիցք կողալիցքի մշակված փափուկ գրունտներից (10հատ)	մ ³	98,0	0,074	0,059	-	-	-	-	-	-	0,37	0,37	36,0		
					0,19	0,18											
11	27-20	Ավազակոպչային շերտի իրականացում 12սմ	մ ³	23,88	0,08	0,26	-	-	-	-	-	-	0,99	8,11	193,7		
					0,20	0,79											
							ավազակոպիչ	մ ³	1,220		5,00	7,11	7,12				
							ջուր	մ ³	0,070		0,15	0,01					
12	27-43 27-43-1 q=1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=16սմ հաստությամբ	մ ²	199,0	0,017	0,111	-	-	-	-	-	-	0,38	1,39	277,5		
					0,04	0,34											
							Խիճ 40-70մմ	մ ³	0,202		4,00	0,94	1,01				
							Խիճ 10-20մմ	մ ³	0,015		4,00	0,07					
							Ձուր	մ ³	0,030		0,15	0,01					
13	27-251	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	0,82	0,00	2,20	-	-	-	-	-	-	6,68	204,67	167,8		
					0,00	6,68											
							բիտում	տ	1,030		165,0	197,99	197,99				
14	27-164-1 27-165-1 q=4	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²	199,0	0,021	0,05	-	-	-	-	-	-	0,20	4,27	850,1		
					0,05	0,14											
							Ա/բ խոշոր	տ	0,1395		26,00	4,07	4,07				
15	27-164-2	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ (խիտ Ե տիպի I մակնիշի)	մ ²	199,00	0,021	0,05	-	-	-	-	-	-	0,20	3,15	627,1		
					0,05	0,14											
							Ա/բ մանրահատիկ	տ	0,097		27,00	2,95	2,95				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Հինարարական աշխատանքներ													
2	23-16 q=0.6	Կավե խողովակների ապամոնտաժում, Ø250, 200	մ	1120,00	0,294 0,75	0,000 0,00	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75	834,6
3	46-80	Գոյություն ունեցող կոյուղու դիտահորի (3 հատ) ապամոնտաժում	մ ³	16,20	2,400 6,08	1,100 3,34	-	-	-	-	-	-	9,42	9,42	152,6
4	գն 3	Տեղափոխում լցակայան 7.0 կմ միջին հեռ.	տ	32,40	0,000 0,00	0,600 1,82	-	-	-	-	-	-	1,82	1,82	59,0
		Տեխնոլոգիական աշխատանքներ													
1	22-124	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում d=400, SN8 փորձարկումով	մ	300,0	0,23 0,58	0,16 0,49	-	-	-	-	-	-	1,07	21,37	6 409,7
							Խողովակ	մ	1,01		17,3	20,30	20,30		
1	22-123	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում d=300, SN8 փորձարկումով	մ	552,0	0,19 0,48	0,14 0,42	-	-	-	-	-	-	0,91	11,30	6 235,5
							Խողովակ	մ	1,01		8,8	10,39	10,39		
1	22-123	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում d=250, SN8 փորձարկումով	մ	662,0	0,19 0,48	0,14 0,42	-	-	-	-	-	-	0,91	10,03	6 636,9
							Խողովակ	մ	1,01		7,8	9,12	9,12		
2	22-122	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում d=200, SN8 փորձարկումով	մ	929,0	0,15 0,38	0,11 0,33	-	-	-	-	-	-	0,71	5,63	5 234,0
							Խողովակ	մ	1,01		4,9	4,92	4,92		
3	22-121	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում d=160, SN8 փորձարկումով	մ	880,0	0,11 0,28	0,09 0,27	-	-	-	-	-	-	0,55	4,13	3 636,1
							Խողովակ	մ	1,01		3,6	3,58	3,58		
4	22-117	Ազդանշանային ժապավեն	մ	3323,0	0,06 0,15	0,05 0,15	-	-	-	-	-	-	0,30	0,54	1783,85
							Ժապավեն	մ	1,0		0,20	0,23	0,23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	22-66	Պողպատե պառչան խողովակ DN100	մ	115,0	22,00	0,04	-	-	-	-	-	-	39,98	43,91	5049,18
					39,9	0,1									
							խողովակ	մ	1,0		3,42	3,92	3,92		
6	23-155	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղու դիսահորին	տեղ	115	8,98	0,00	-	-	-	-	-	-	16,97	19,51	2 243,87
					17,0	0,0									
							բետոն	մ ³	0,05		27,5	1,60	2,54		
							ավազ	մ ³	0,20		4,000	0,93			
		Ե/բ կոյուղու հավաքովի հոր D=1.0մ, H _{մթք} =փոփ 110հատ													
1	23-109	Կոյուղու ե/բետոնե կլոր հորի պատրաստում հավաքովի էլեմենտներից D=1,0մ, Hբ=1.8մ	մ ³	79,16	6,96	5,08	-	-	-	-	-	-	33,06	38,64	3 058,48
					17,6	15,4									
							մոնոլիտ մաս	մ ³	0,16		29,930	5,58	5,58		
2	Շուկա	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՅՄ-10	հատ	110	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	23,30	2 563,0
					0,0	0,0									
							Ե/բ սալ ամրանով	հատ	1,00		20,00	23,3	23,30		
3	Շուկա	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՄ1-10 տիպի թուջե ծանր մոնոցով	հատ	110	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	154,04	16 944,0
					0,0	0,0									
							ծածկի սալ	հատ	1,00		132,22	154,0	154,04		
4	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի	հատ	69	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	29,13	2 009,6
					0,0	0,0									
							պատի օղակ	հատ	1,00		25,00	29,1	29,13		
5	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-10-6 տիպի	հատ	130	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	26,80	3 483,4
					0,0	0,0									
							պատի օղակ	հատ	1,00		23,00	26,8	26,80		
10	6-1	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7.5 դասի	մ ³	35,60	0,70	0,28	-	-	-	-	-	-	2,62	33,27	1184,54
					1,8	0,8									
							Բետոն	մ ³	1,02		25,92	30,6	30,65		
11	6-90	Բետոնե վաք B 12.5 դասի	մ ³	77,70	1,55	0,33	-	-	-	-	-	-	4,93	43,05	3 344,8
					3,93	1,00									
							Բետոն	մ ³	1,02		27,56	32,75	38,12		
							Կողապատում	մ ²	0,72		3,50	2,92			
							Փայտանյութ	մ ³	0,0165		127,1	2,44			
							Չեղյուս	կգ	0,0009		1,00	0,00			
12	ինՖ.	Մետղական աստիճան	կգ	1645,2	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,52	862,5
					0,0	0,0									
							մետ տարր	կգ	1,00		0,45	0,5	0,52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	ինՖ.	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ	կգ	2558,0	0,00 0,0	0,00 0,0	–	–	–	–	–	–	0,00	0,52	1 341,0
							մետ տարր	կգ	1,00		0,45	0,5	0,52		
14	15-613	Մետաղական կոնստ. երկշերտ ներկում	մ ²	220,0	0,214 0,5	0,0003 0,0	–	–	–	–	–	–	0,54	0,84	184,77
							Ցուղաներկ	կգ	0,224		1,0	0,27	0,30		
							Օլիֆ	կգ	0,027		0,800	0,03			
		Ջրամատակարարման հոր D=1.0մ, H=1.8մ -5հատ													
1	23-109	Կոյուղու ե/բետոնե կլոր հորի պատրաստում հավաքովի էլեմենտներից D=1,0մ, Hբ=1.8մ	մ ³	4,30	6,96 17,6	5,08 15,4	–	–	–	–	–	–	33,06	38,64	166,14
							մոնոլիտ մաս	մ ³	0,16		29,930	5,58	5,58		
2	Շուկա	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՅՍ-10	հատ	5	0,00 0,0	0,00 0,0	–	–	–	–	–	–	0,00	23,30	116,5
							Ե/բ սալ ամրանով	հատ	1,00		20,00	23,3	23,30		
3	Շուկա	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-10 տիպի թուջե ծանր մոնոցով	հատ	5	0,00 0,0	0,00 0,0	–	–	–	–	–	–	0,00	154,04	770,2
							Ծածկի սալ	հատ	1,00		132,22	154,0	154,04		
4	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի	հատ	5	0,00 0,0	0,00 0,0	–	–	–	–	–	–	0,00	29,13	145,6
							պատտի օղակ	հատ	1,00		25,00	29,1	29,13		
4	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-10-9a տիպի	հատ	5	0,00 0,0	0,00 0,0	–	–	–	–	–	–	0,00	29,13	145,6
							պատտի օղակ	հատ	1,00		25,00	29,1	29,13		
5	6-1	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7.5 դասի	մ ³	1,20	0,70 1,8	0,28 0,8	–	–	–	–	–	–	2,62	33,27	39,93
							Բետոն	մ ³	1,02		25,92	30,6	30,65		
6	ինՖ.	Մետղական աստիճան	կգ	90,0	0,00 0,0	0,00 0,0	–	–	–	–	–	–	0,00	0,52	47,2
							մետ տարր	կգ	1,00		0,45	0,5	0,52		
7	ինՖ.	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ	կգ	72,0	0,00 0,0	0,00 0,0	–	–	–	–	–	–	0,00	0,52	37,7
							մետ տարր	կգ	1,00		0,45	0,5	0,52		

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-8

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ
Լոտ 3

Արտաքին լուսավորություն

Կազմված է 2026-01թ. գներով
Գ. աշխ. 2,53458
Գ. մեք. 3,03486
Ընդհանուր արժեքը 13 361,1
հազար դրամ

Հ/հ	Փնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.165			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	33-621	Արտաքին լուսավորության հենասյուն 108x4մմ L=8.0մ	լրակ.	42	3,60	2,44	-	-	-	-	-	-	16,53	47,38	1989,91
					9,12	7,41									
							խողովակ	մ	8,0		3,31	30,85	30,85		
2	8-363	Բարձակ 48x3մմ, L=1,8մ	լրակ.	42	5,35	1,54	-	-	-	-	-	-	18,23	20,46	859,17
					13,56	4,67									
							խողովակ	մ	1,8		1,06	2,22	2,22		
3	8-591-2	Մալուխների միացման սեղմակ	հատ	96	0,11	0,01	-	-	-	-	-	-	0,31	1,71	163,89
					0,28	0,03									
							սեղմակ	հատ	1,0		1,20	1,40	1,40		
4	8-591-2	Մալուխների ամրացման ամրակ	հատ	96	0,11	0,01	-	-	-	-	-	-	0,31	0,89	85,60
					0,28	0,03									
							ամրակ	հատ	1,0		0,50	0,58	0,58		
5	8-471-1	Լայնակ անկյունային ցցածողերով 50x50x5մմ (L=0,6 մ)	հատ	42	0,46	0,07	-	-	-	-	-	-	1,38	2,11	88,7
					1,17	0,21									
							Անկյունակ	մ	0,60		1,050	0,73	0,73		
6	8-591-2	Մեկուսիչ	հատ	42	0,11	0,01	-	-	-	-	-	-	0,31	1,01	42,34
					0,28	0,03									
							մեկուսիչ	հատ	1,0		0,60	0,70	0,70		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	8-591-2	Հեղյուս M16, պնդօղակ M16	հատ	42	0,11	0,01	-	-	-	-	-	-	0,31	1,24	52,13
					0,28	0,03									
							հեղյուս	հատ	1,0		0,80	0,93	0,93		
8	8-471-1	Պողպատ անկյունային 50x50x5մմ (L=0,2 մ)	հատ	42	0,46	0,07	-	-	-	-	-	-	1,38	1,62	68,2
					1,17	0,21									
							Անկյունակ	մ	0,20		1,050	0,24	0,24		
9	8-149-1	Մալուխ ալյումինե ջիդերով մեկուսացման հատվածքը 3x16մմ ² СИП	մ	1440,0	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-	0,2	1,0	1412,4
					0,2	0,0									
							մալուխ	մ	1,0		0,7	0,8	0,8		
10	8-149-1	Մալուխ ալյումինե ջիդերով մեկուսացման հատվածքը 3x25մմ ² АВВГ	մ	220,0	0,06	0,003	-	-	-	-	-	-	0,17	0,75	165,29
					0,16	0,01									
							մալուխ	մ	1,00		0,503	0,59	0,59		
11	8-149-1	Մալուխ ալյումինե ջիդերով մեկուսացման հատվածքը 3x2,5մմ ² АВВГ	մ	124,0	0,06	0,003	-	-	-	-	-	-	0,17	0,28	34,59
					0,16	0,01									
							մալուխ	մ	1,00		0,098	0,11	0,11		
12	8-417-9	Ծալքավոր մեկուսիչ խողովակ Φ20մմ	մ	62,0	0,06	0,00	-	-	-	-	-	-	0,2	0,52	32,09
					0,16	0,00									
							խողովակ	մ	1,01		0,30	0,35	0,35		
13	8-609-1	Արտաքին լուսավորության լուսամփոփ, LED լամպով, 50Վտ, IP65 -պաշտպանիչ ապակիով	հատ	42	1,49	0,86	-	-	-	-	-	-	6,39	58,81	2470,1
					3,78	2,61									
							Լուսատու	հատ	1,0		45,0	52,43	52,43		
14	8-609-1	Արտաքին լուսավորության դեկորատիվ լուսամփոփ, LED լամպով, 50Վտ, IP65 - պաշտպանիչ ապակիով	հատ	5	1,49	0,86	-	-	-	-	-	-	6,39	93,76	468,8
					3,78	2,61									
							Լուսատու	հատ	1,0		75,0	87,38	87,38		
15	Բնֆոր.	Ամրակ հենասյան համար Φ12 L=100մմ	հատ	16	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0,12	1,9
					0,00	0,00									
							ձող	հատ	1,00		0,10	0,12	0,12		
16	Բնֆոր.	Հենասյուների վերնամասի անցքի փակման համար Ø=110մմ 4մմ	հատ	53	0	0	-	-	-	-	-	-	0	1,12	59,3
					0,00	0,00									
							մետաղ	կգ	1,20		0,80	1,12	1,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	26-76	Մետաղական մասերի ներկում հակակոռոզիոն էմալով, 2 շերտ	մ ²	31,2	0,10 0,26	0,001 0,00	–	–	–	–	–	–	0,26	0,49	15,2
							հակակոռոզ-էմալ	կգ	0,27		0,707	0,22	0,22		
18	8-572-1	Դեկավարման արկղ մետաղական	կոմպ	3	1,36 3,45	0,68 2,06	–	–	–	–	–	–	5,51	81,24	243,71
							մետղ արկղ	հատ	1,0		65,00	75,73	75,73		
19	8-472-2	Մետաղական անկյունային 70x70x5մմ	մ	40,0	0,068 0,17	0,009 0,03	–	–	–	–	–	–	0,20	2,01	80,22
							անկյունակ	հատ	1,0		1,55	1,81	1,81		
20	8-472-2	Մետաղական գոտի 40x5մմ	մ	300,0	0,068 0,17	0,009 0,03	–	–	–	–	–	–	0,20	0,72	217,17
							գոտի	հատ	1,0		0,45	0,52	0,52		
21	26-76	Հենասյան ներկում հակակոռոզիոն էմալով, 2 շերտ	մ ²	113,9	0,10 0,26	0,001 0,00	–	–	–	–	–	–	0,26	0,49	55,4
							հակակոռոզ-էմալ	կգ	0,27		0,707	0,22	0,22		
22	1-1593	Հողանցման հողային աշխատանքներ III կարգի գրունտներում մեխանիզմով, բարձելով ա/մ	մ ³	6,00	0,010 0,02	0,210 0,64	–	–	–	–	–	–	0,66	0,66	4,0
23	Գն 3	Նույնի բարձում ձեռքով և տեղափոխում 9 կմ	մ ³	6,00	0,324 0,82	1,260 3,82	–	–	–	–	–	–	4,65	4,65	27,9
24	1-1593	Հենասյան փոսի փորում III կարգի գրունտներում մեխանիզմով, բարձելով ա/մ	մ ³	10,58	0,010 0,02	0,210 0,64	–	–	–	–	–	–	0,66	0,66	7,0
25	Գն 3	Նույնի տեղափոխում 9 կմ	մ ³	10,58	0,324 0,82	1,260 3,82	–	–	–	–	–	–	4,65	4,65	49,1
26	6-4	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հանասյան տակ B15 դասի բետոնով	մ ³	10,58	1,50 3,80	0,70 2,12	–	–	–	–	–	–	5,93	46,31	489,7
							բետոն	մ ³	1,020		29,93	35,57	40,38		
							կողապատում	մ ²	0,850		3,50	3,47			
							փայտանյութ	մ ³	0,009		127,1	1,35			
27	23-1	Ավազի հենասյան համար	մ ³	1,18	0,89 2,26	0 0,00	–	–	–	–	–	–	2,26	7,38	8,67
							Ավազ	մ ³	1,1		4,000	5,13	5,13		

[illegible]