

Գյումրի քաղաքի Թեոչեր (Վ.Սարգսյան փողոցից Կոշտոյան փողոց) փողոցի և Խաչատուրյան (Բարոնյան փողոցից Խրիմյան Հայրիկի փողոց) փողոցի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները կազմված են աշխատանքային գծագրերի և շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը որոշվում է համաձայն ՀՀ կառավարության 17.10.2024թ. N1656-Ն որոշման հավելված N8-ի:

Նյութերի և սարքավորումների արժեքները ընդունված են համաձայն N01 ինֆորմացիոն տեղեկագրի, հրատարակված 2026թ. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության 'Գնագոյացման վերլուծական ինֆորմացիոն կենտրոն' ՊՈԱԿ-ի կողմից: Այն նյութերի արժեքները, որոնք չեն ներառված ինֆորմացիոն տեղեկագրում, ձևավորվել են շուկայական միջինացված գների և հարցումների արդյունքում:

Նյութերի ծախսերը որոշված են ՇՆ և Կ-ի համապատասխան:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝
 - տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.088
 - այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից – 1.05
 - պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.02
2. Աշխատավարձի գործակից՝ - 2534,58
3. Մեքենաների շահագործման գործակից՝ - 3034,86
4. Վերադիր ծախսեր – 13.3%
5. Շահույթ – 11%
6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը 1,8% հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 69 հրամանով:
7. Ձմեռային պայմաններում կատարվող աշխատանքների համար լրացուցիչ ծախսերը 0.7% հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 68 հրամանով:
8. Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած (ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր- 0.15%
9. Տեխնիկական հսկողություն – 1,3%
10. Հեղինակային հսկողություն - 0.6%
11. Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր - 6 %
12. Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված 20%:

Օբյեկտի շինարարության ընդհանուր արժեքը կազմում է **509 682.2** հազ.դրամ

Կազմեց



Լ. Պետրոսյան

Ամփոփ Նախահաշվարկ

**Գյոււմրի քաղաքի Թեւաչեր (Վ.Սարգսյան փողոցից Կոշտոյան փողոց) փողոցի և Խաչատուրյան (Բարոնյան փողոցից Խրիմյան Հայրիկի փողոց) փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքային Նախագիծ
Լուս 4**

շինարարության անվանումը

Ամփոփ Նախահաշվի գումարը կազմում է

509 682,2 հազար դրամ

''-----'' ----- 2026թ.

Կազմված է 2026թ. գներով

Հ/Հ	ՆՆ Նախահաշիվ	Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ				Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
			Հինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Մարքավորումներ	Այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ 2 Հինարարական հիմնական օբյեկտներ					
1	Օբյեկտային Նախահաշիվ N 1	Գյոււմրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգում -Լուս 4	383 013,8	-	-	-	383 013,8
		Ընդամենը ըստ 2 գլխի	383 013,8	0,0	0,0	0,0	383 013,8
		Գլուխ 8. Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ					
2	1,8%	Ժամանակավոր շենքեր և կառուցվածքներ	6 894,2	0,0	-	-	6 894,2
		Ընդամենը ըստ 8 գլխի	6 894,2	0,0	0,0	0,0	6 894,2
		Ընդամենը ըստ 2- 8 գլխի	389 908,1	0,0	0,0	0,0	389 908,1
		Գլուխ 9.					
3	0,70%	Հինարարության ձմեռային ծախսեր	2 729,4	0,0			2 729,4
4	0,15%	Հիմնոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած (ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր	584,9	0,0			584,9
		Ընդամենը ըստ 9 գլխի	3 314,2	0,0	0,0	0,0	3 314,2
		Ընդամենը ըստ 1 - 9 գլխի	393 222,3	0,0	0,0	0,0	393 222,3

1	2	3	4	5	6	7	8
	Գլուխ 10. Տեխնիկական և հեղինակային հսկում						
5	1,30%	Տեխնիկական հսկողություն				5 111,9	5 111,9
6	0,60%	Հեղինակային հսկողություն				2 359,3	2 359,3
		Ընդամենը ըստ 10 գլխի	0,0	0,0	0,0	7 471,2	7 471,2
		Ընդամենը ըստ 1 - 10 գլխի	393 222,3	0,0	0,0	7 471,2	400 693,5
	Գլուխ 12						
7	6%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	23 593,3	0,0	0,0	448,3	24 041,6
		Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի	416 815,7	0,0	0,0	7 919,5	424 735,1
8		ԱԱՀ - 20%	83 363,1	0,0	0,0	1 583,9	84 947,0
		Ամբողջը հազ. դրամ	500 178,8	0,0	0,0	9 503,4	509 682,2
		Այդ թվում հետադարձ գումար					1241,0

Կազմեց



Լ. Պետրոսյան

Օբյեկտային Նախահաշիվ N 1

Գյուլի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ
Լոտ 4

Կազմված է 2026-01թ. գներով

Նախահաշվային արժեքը

383 013,8

հազար դրամ

Գ/Գ	NN Նախահաշիվ	Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ				Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
			Հինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորումներ	Այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Նախահաշիվ N1-1	Նախապատրաստական աշխատանքներ	26 221,7	–	–	–	26 221,7
2	Նախահաշիվ N1-2	Երթևեկելի մաս	138 926,4	–	–	–	138 926,4
3	Նախահաշիվ N1-3	Իջատեղեր	67 394,9	–	–	–	67 394,9
4	Նախահաշիվ N1-4	Սայթեր	62 428,7	–	–	–	62 428,7
5	Նախահաշիվ N1-5	Դիտահորեր	15 363,2	–	–	–	15 363,2
6	Նախահաշիվ N1-6	Կահավորում	2 224,3	–	–	–	2 224,3
7	Նախահաշիվ N1-7	Ջրահեռացում	57 276,2	–	–	–	57 276,2
8	Նախահաշիվ N1-8	Արտաքին լուսավորություն	13 178,4	–	–	–	13 178,4
		Ընդամենը	383 013,8	0,0	0,0	0,0	383 013,8

Կազմեց



Լ. Պետրոսյան

Տեղային նախահաշիվ N1-1

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ
Լոտ 4

Նախապատրաստական աշխատանքներ

Կազմված է 2026-01թ. գներով
Գ. աշխ. : 2,53458
Գ. մեք. 3,03486
Ընդհանուր արժեքը 26 221,7
հազար դրամ

Հ/հ	Փնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.165			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1582	Ա/բ ծածկի քանդում և բարձում էքսկ. 1.0 մ3 շ.տ. ա/ի	մ ³	366,0	0,006	0,187	-	-	-	-	-	-	0,58	0,58	212,9
					0,02	0,57									
							Խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
2	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	805,00	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	1 710,1
					0,00	2,12									
3	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	366,00	0,002	0,013	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	16,5
					0,00	0,04									
							Խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
4	1-1582	Հողային պաստառի քանդում (IV կարգի բնահող) էքսկ. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի	մ ³	2535,0	0,006	0,187	-	-	-	-	-	-	0,58	0,58	1 474,7
					0,02	0,57									
							Խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
5	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	4943,25	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	10 501,5
					0,00	2,12									
6	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	2535,00	0,002	0,013	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	114,4
					0,00	0,04									
							Խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1-1612	Հողային պատահի քանդում (III կարգի բնահող) բուլղոգերով տեղափոխում մինչև 10մ	մ ³	1115,0	0,000	0,030	-	-	-	-	-	-	0,09	0,09	100,8
					0,00	0,09									
8	1-1581	Նույնի բարձում էքսկ. 1.0մ3 2.տ. ա/ի	մ ³	1115,0	0,005	0,145	-	-	-	-	-	-	0,45	0,45	504,1
					0,01	0,44									
							խիչ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
9	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	2174,3	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	4 619,0
					0,00	2,12									
10	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	1115,0	0,002	0,013	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	50,3
					0,00	0,04									
							խիչ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
11	1-962	Հողային պատահի քանդում (IV կարգի բնահող) ձեռքով	մ ³	39,30	1,940	0,000	-	-	-	-	-	-	4,92	4,92	193,2
					4,92	0,00									
12	1-1581	Նույնի բարձում էքսկ. 1.0մ3 2.տ. ա/ի	մ ³	39,30	0,005	0,145	-	-	-	-	-	-	0,45	0,45	17,8
					0,01	0,44									
							խիչ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
13	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	76,64	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	162,8
					0,00	2,12									
14	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	39,30	0,002	0,013	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	1,8
					0,00	0,04									
							խիչ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
15	1-1612	Հողային պատահի քանդում (III կարգի բնահող) բուլղոգերով տեղափոխում մինչև 10մ	մ ³	40,0	0,000	0,030	-	-	-	-	-	-	0,09	0,09	3,6
					0,00	0,09									
16	1-1613	Լիցքի իրականացում բեկորախճալի նյութով	մ ³	40,0	0,000	0,075	-	-	-	-	-	-	0,23	0,75	30,1
					0,00	0,23									
							խիչ	մ ³	0,30		1,50	0,5243	0,5243		
17	1-1150 1-1156	Գրունտի խտացում գլդոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	մ ³	40,00	0,000	0,073	-	-	-	-	-	-	0,22	0,22	8,8
					0,00	0,22									
18	1-1186	Գրունտի ջրում	մ ³	40,00	0,006	0,083	-	-	-	-	-	-	0,27	0,28	11,4
					0,01	0,25									
							ջուր	մ ³	0,1		0,15	0,02	0,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	1-962	Հողային պատահի քանդում (IV կարգի բնահող) ձեռքով	մ ³	19,50	1,940	0,000	-	-	-	-	-	-	4,92	4,92	95,9
					4,92	0,00									
20	1-970	Լիցք ձեռքով	մ ³	19,50	0,664	0,000	-	-	-	-	-	-	1,68	1,68	32,82
					1,68	0,00									
21	1-1150 1-1156	Գրունտի խտացում գլորնով 25ս քաշով 6 անցումով 1 հեղքի վրայով	մ ³	19,50	0,000	0,073	-	-	-	-	-	-	0,22	0,22	4,3
					0,00	0,22									
22	1-1186	Գրունտի ջրում	մ ³	19,50	0,006	0,083	-	-	-	-	-	-	0,27	0,28	5,6
					0,01	0,25									
							շուր	մ ³	0,1		0,15	0,02	0,02		
23	46-99	Միանույլ բետոնե կազմատում ձեռքով	մ ³	18,42	3,900	2,900	-	-	-	-	-	-	18,69	18,69	344,2
					9,88	8,80									
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
24	1-1584	Նույնի բարձում էքս. 1.0մ3 շ.տ. ա/ի	մ ³	18,42	0,009	0,293	-	-	-	-	-	-	0,91	0,91	16,8
					0,02	0,89									
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
25	գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	40,52	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	86,1
					0,00	2,12									
26	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	18,42	0,002	0,013	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	0,8
					0,00	0,04									
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
27	46-99	Հավաքովի ե/բետոնե կազմատում ձեռքով	մ ³	0,16	3,900	2,900	-	-	-	-	-	-	18,69	18,69	3,0
					9,88	8,80									
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
28	1-1584	Նույնի բարձում էքս. 1.0մ3 շ.տ. ա/ի	մ ³	0,16	0,009	0,293	-	-	-	-	-	-	0,91	0,91	0,1
					0,02	0,89									
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
29	գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	0,40	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	0,8
					0,00	2,12									
30	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	0,16	0,002	0,013	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	0,0
					0,00	0,04									
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31	1-1588	Բետոնե սալիկների կազմատույմ էքսկ. 0.65 մ3 շ.տ. ա/ի,	մ ³	1,60	0,008	0,203	-	-	-	-	-	-	0,64	0,64	1,02
					0,02	0,62									
							Խիճ	մ ³	0,0001		1,50	0,0001	0,0001		
32	Գն 3	Տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	3,54	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	7,52
					0,00	2,12									
33	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	1,60	0,002	0,013	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	0,07
					0,00	0,04									
							Խիճ	մ ³	0,0001		1,50	0,0001	0,0001		
34	1-1588	Բրեկչայի կազմատույմ էքսկ. 0.65 մ3 շ.տ. ա/ի,	մ ³	1,70	0,008	0,203	-	-	-	-	-	-	0,64	0,64	1,08
					0,02	0,62									
							Խիճ	մ ³	0,0001		1,50	0,0001	0,0001		
35	Գն 3	Տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	4,20	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	8,92
					0,00	2,12									
36	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	1,70	0,002	0,013	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	0,08
					0,00	0,04									
							Խիճ	մ ³	0,0001		1,50	0,0001	0,0001		
37	27-175 գ=0.6	Բազալտե սալիկի կազմատույմ վերադարձ սեփականատիրոջը հմիջ=4սմ	մ ²	7,50	0,13	0,08	-	-	-	-	-	-	0,56	0,56	4,17
					0,32	0,24									
38	1-1588	Բետոնե սալիկի կազմատույմ էքսկ. 0.65 մ3 շ.տ. ա/ի,	մ ³	0,54	0,008	0,203	-	-	-	-	-	-	0,64	0,64	0,34
					0,02	0,62									
							Խիճ	մ ³	0,0001		1,50	0,0001	0,0001		
39	Գն 3	Տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	1,20	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	2,55
					0,00	2,12									
40	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	0,54	0,002	0,013	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	0,02
					0,00	0,04									
							Խիճ	մ ³	0,0001		1,50	0,0001	0,0001		
41	1-1588	Ե/բ եզրաքարերի 15-30սմ կազմատույմ էքսկ. 0.65 մ3 շ.տ. ա/ի,	մ ³	57,90	0,008	0,203	-	-	-	-	-	-	0,64	0,64	36,95
					0,02	0,62									
							Խիճ	մ ³	0,0001		1,50	0,0001	0,0001		
42	Գն 3	Տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	144,70	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	307,40
					0,00	2,12									

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-2

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ
Լոտ 4

Երթևեկելի մաս

Կազմված է 2026-01թ. գներով
Գ. աշխ. : 2,53458
Գ. մեք. 3,03486
Ընդհանուր արժեքը 138 926,4
հազար դրամ

Ձ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ. , հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը		
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.165					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Երթևեկելի մաս																	
1	27-20	Ավագակոպչային շերտի իրականացում 12սմ	մ ³	1306,80	0,08	0,26	-	-	-	-	-	-	0,99	8,11	10 598,9		
					0,20	0,79	ավագակոպիչ	մ ³	1,220		5,00	7,11	7,12				
							ջուր	մ ³	0,070		0,15	0,01					
2	27-43 27-43-1 Գ=5	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=20սմ հաստությամբ	մ ²	1685,0	0,017	0,111	-	-	-	-	-	-	0,38	1,63	2 745,2		
					0,04	0,34							1,25				
							Խիճ 40-70մմ	մ ³	0,252		4,00	1,17					
							Խիճ 10-20մմ	մ ³	0,015		4,00	0,07					
							Ձուր	մ ³	0,030		0,15	0,01					
3	27-251	Քիտումի լցարաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	6,94	0,00	2,20	-	-	-	-	-	-	6,68	204,67	1 420,8		
					0,00	6,68	քիտում	տ	1,030		165,0	197,99	197,99				
4	27-43 27-43-1 Գ=1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=16սմ հաստությամբ	մ ²	9205,0	0,017	0,111	-	-	-	-	-	-	0,38	1,39	12 835,0		
					0,04	0,34							1,01				
							Խիճ 40-70մմ	մ ³	0,202		4,00	0,94					
							Խիճ 10-20մմ	մ ³	0,015		4,00	0,07					
							Ձուր	մ ³	0,030		0,15	0,01					

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-3

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ
Լոտ 4

Իջատեղեր

Կազմված է 2026-01թ. գներով
Գ. աշխ. : 2,53458
Գ. մեք. 3,03486
Ընդհանուր արժեքը 67 394,9
հազար դրամ

Ձ/հ	Փնտրվողների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.165			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1588	Հողային պաստառի քանդում (IV կարգի բնահող) էքսկ. 0,65մ3 շ.տ. բարձրում ա/ի	մ ³	1978,00	0,008	0,203	-	-	-	-	-	-	0,64	0,64	1 262,4
					0,02	0,62									
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
2	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 9.0կմ	տ	3857,10	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	8 194,0
					0,00	2,12									
3	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	1978,00	0,002	0,013	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	89,3
					0,00	0,04									
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
4	1-962	Հողային պաստառի քանդում (IV կարգի բնահող) ձեռքով	մ ³	48,50	1,940	0,000	-	-	-	-	-	-	4,92	4,92	238,5
					4,92	0,00									
5	1-1588	Նույնի բարձրում էքսկ. 0,65մ3 շ.տ. բարձրում ա/ի	մ ³	47,90	0,008	0,203	-	-	-	-	-	-	0,64	0,64	30,6
					0,02	0,62									
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
6	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	94,58	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	200,9
					0,00	2,12									
7	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	48,50	0,002	0,013	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	2,2
					0,00	0,04									
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-4

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ

Լոտ 4

Մայրեր

Կազմված է 2026-01թ. գներով

Գ. աշխ. : 2,53458

Ընդհանուր արժեքը

62 428,7

հազար դրամ

Գ. մեք. 3,03486

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատվարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատվարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը				
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.165							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	27-87	Բազալտե 15x30 սմ եզրաքարերի տեղադրում բետոնյա հիմքի վրա, (բետոն B-15 1գծ.մ - 0.055մ3)	մ	2795,0	0,59	0,01	-	-	-	-	-	-	1,52	10,45	29 202,0				
					1,50	0,02													
											Եզրաքար	մ	1,000				6,00	6,99	8,93
											բետոն	մ ³	0,055				29,93	1,92	
						ցեմ շաղախ	մ ³	0,001		26,00	0,02								
2	27-87	Բազալտե 10x20 սմ եզրաքարերի տեղադրում բետոնյա հիմքի վրա, (բետոն B-15 1գծ.մ - 0.05մ3)	մ	645,0	0,59	0,01	-	-	-	-	-	-	1,52	7,94	5 123,6				
					1,50	0,02													
											Եզրաքար	մ	1,000				4,00	4,66	6,42
											բետոն	մ ³	0,050				29,93	1,74	
						ցեմ շաղախ	մ ³	0,001		26,00	0,02								
3	6-90	Միաձույլ բետոնյա 10x20սմ եզրաշարի կառուցում (բետոն B20)	մ ³	1,27	1,55	0,33	-	-	-	-	-	-	4,93	48,65	61,8				
					3,93	1,00													
											Բետոն	մ ³	1,02				31,39	37,30	43,72
											Կողպաստում	մ ²	0,72				3,50	2,92	
						Փայտանյութ	մ ³	0,0165		127,08	2,44								
						Հեղյուս	տ	0,0009		1000,00	1,05								

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-5

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ
Լոտ 4

Դիտահորեր

Կազմված է 2026-01թ. գներով
Գ. աշխ. : 2,53458
Գ. մեք. 3,03486
Ընդհանուր արժեքը 15 363,2
հազար դրամ

Ձ/հ	Վնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.165			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	7-760	Դիտահորերի ոչ պիտանի բետոնյա սալերի ապամոնտաժում, բարձում ա/ի	հատ	74	0,408	0,024	-	-	-	-	-	-	1,11	1,11	81,9
					1,03	0,07									
2	Գն 3	Տեղափոխում լցակույտ 9.0 կմ միջին հեռ.	տ	22,20	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	47,2
					0,00	2,12									
3	7-760	Դիտահորի նոր սալերի (կափարիչով) տեղադրում 1,2x1,2 չափսերի	հատ	70	0,51	0,03	-	-	-	-	-	-	1,36	155,42	10 879,3
					1,29	0,07									
							ցեմ շաղախ	մ ³	0,001		26,00	0,04	154,06		
							սալ թուջե մոնոցով	հատ	1		132,20	154,01			
4	7-760	Դիտահորի նոր սալերի (կափարիչով) տեղադրում 1,5x1,5 չափսերի	հատ	3	0,51	0,03	-	-	-	-	-	-	1,36	181,01	543,0
					1,29	0,07									
							ցեմ շաղախ	մ ³	0,001		26,00	0,04	179,65		
							սալ թուջե մոնոցով	հատ	1		154,17	179,61			
5	7-760	Դիտահորի նոր սալերի (կափարիչով) տեղադրում 2.2x2.2 չափսերի	հատ	1	0,51	0,03	-	-	-	-	-	-	1,36	257,71	257,7
					1,29	0,07									
							ցեմ շաղախ	մ ³	0,001		26,00	0,04	256,34		
							սալ թուջե մոնոցով	հատ	1		220,00	256,30			

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-6

Գյուլմրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ
Լոտ 4

Կահավորում

Կազմված է 2026-01թ. գներով

Գ. աշխ. : 2,53458

Գ. մեք. 3,03486

Ընդհանուր արժեքը

2 224,3

հազար դրամ

Հ/հ	Վնասցուցանների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը q=1.165			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Կահավորում															
1	1-961	Յունույթ	մ ³	2,13	1,100 2,79	0,000 0,00	-	-	-	-	-	-	2,79	2,79	5,9
2	1-967	Լիցք	մ ³	1,36	0,415 1,05	0,000 0,000	-	-	-	-	-	-	1,05	1,05	1,4
3	Գն 3	Տեղափոխում լցակայան 9.0կմ	տ	0,77	0,000 0,00	0,600 1,82	-	-	-	-	-	-	1,82	1,82	1,39
4	6-4	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հանապյան տակ B15 դասի բետոնով	մ ³	0,77	1,50 3,80	0,70 2,12	-	-	-	-	-	-	5,93	46,31	35,4
							բետոն	մ ³	1,020		29,93	35,57	40,38		
							կողապատում	մ ²	0,850		3,50	3,47			
							փայտանյութ	մ ³	0,009		127,1	1,35			
5	22-64	Խողովակ d57 (3մմ հաստ)	մ	57,0	0,19 0,48	0,02 0,06	-	-	-	-	-	-	0,54	2,32	132,5
							խողովակ	մ	1,0		1,53	1,78	1,78		
6	Շուկա	Նախագգուշացնող ճան. նշանների տեղադրում -եռանկյուն- 1.21	հատ	3	0,000 0,00	0,000 0,00	-	-	-	-	-	-	13,00	13,00	39,0

[illegible]

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ
Լոտ 4

Ձրահեռացում

Կազմված է 2026-01թ. գներով
Գ. աշխ. : 2,53458
Գ. մեք. 3,03486
Ընդհանուր արժեքը 57 276,2
հազար դրամ

Հ/հ	Փնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.165			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Հողային աշխատանքներ													
1	Շուկա	Անֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	90,0	0,000 0,00	0,000 0,00	-	-	-	-	-	-	0,33	0,33	29,7
2	1-1594 Գն 3	Անֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 9.0 կմ	մ ³	34,0	0,013 0,03	1,684 5,11	-	-	-	-	-	-	5,15	5,15	174,9
3	1-1552	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	2620,0	0,011 0,03	0,224 0,68	-	-	-	-	-	-	0,71	0,71	1 854,7
4	1-962	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	101,0	1,940 4,92	0,000 0,00	-	-	-	-	-	-	4,92	4,92	496,6
5	1-1594 Գն 3	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 9.0 կմ	մ ³	636,0	0,013 0,03	1,649 5,01	-	-	-	-	-	-	5,04	5,04	3 204,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
6	1-962	Խրամուղու և փոսորակի լրամշակում ձեռով հատակի հարթեցմամբ	մ³	81,0	1,940	0,000	–	–	–	–	–	–	4,92	4,92	398,3		
					4,92	0,00											
7	23-1	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ³	81,0	0,89	0,00	–	–	–	–	–	–	2,26	7,38	597,9		
					2,26	0,00											
							ավազ	մ³	1,1		4,00	5,13	5,13				
8	1-967	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ³	344,0	0,42	0,00	–	–	–	–	–	–	1,05	6,18	2 125,2		
					1,05	0,00											
							ավազ	մ³	1,1		4,00	5,13	5,13				
9	1-1638 1-1185	Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ³	2623,0	0,074	0,059	–	–	–	–	–	–	0,37	0,37	963,2		
					0,19	0,18											
10	1-1638 1-1185	Գործող դիտահորերի լիցք կողալիցքի մշակված փափուկ գրունտներից (10հատ)	մ³	98,0	0,074	0,059	–	–	–	–	–	–	0,37	0,37	36,0		
					0,19	0,18											
11	27-20	Ավազակոպչային շերտի իրականացում 12սմ	մ³	10,20	0,08	0,26	–	–	–	–	–	–	0,99	8,11	82,7		
					0,20	0,79											
							ավազակոպիչ	մ³	1,220		5,00	7,11					
							ջուր	մ³	0,070		0,15	0,01	7,12				
12	27-43 27-43-1 q=1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=16սմ հաստությամբ	մ²	85,0	0,017	0,111	–	–	–	–	–	–	0,38	1,39	118,5		
					0,04	0,34											
							Խիճ 40-70մմ	մ³	0,202		4,00	0,94					
							Խիճ 10-20մմ	մ³	0,015		4,00	0,07	1,01				
							Ձուր	մ³	0,030		0,15	0,01					
13	27-251	Քիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	0,35	0,00	2,20	–	–	–	–	–	–	6,68	204,67	71,7		
					0,00	6,68											
							քիտում	տ	1,030		165,0	197,99	197,99				
14	27-164-1 27-165-1 q=4	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ²	85,0	0,021	0,05	–	–	–	–	–	–	0,20	4,27	363,1		
					0,05	0,14											
							Ա/բ խոշոր	տ	0,1395		26,00	4,07	4,07				
15	27-164-2	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ (խիտ Ե տիպի I մակնիշի)	մ²	85,00	0,021	0,05	–	–	–	–	–	–	0,20	3,15	267,8		
					0,05	0,14											
							Ա/բ մանրահատիկ	տ	0,097		27,00	2,95	2,95				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Հինարարական աշխատանքներ													
2	23-16 q=0.6	Կավե խողովակների ապամոնտաժում, Ø250, 200	մ	945,00	0,294 0,75	0,000 0,00	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75	704,2
3	46-80	Գոյություն ունեցող կոյուղու դիտահորի (3 հատ) ապամոնտաժում	մ ³	11,00	2,400 6,08	1,100 3,34	-	-	-	-	-	-	9,42	9,42	103,6
4	Գև 3	Տեղափոխում լցակույտ 7.0 կմ միջին հեռ.	տ	22,00	0,000 0,00	0,600 1,82	-	-	-	-	-	-	1,82	1,82	40,1
		Տեխնոլոգիական աշխատանքներ													
1	22-123	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում d=250, SN8 փորձարկումով	մ	288,0	0,19 0,48	0,14 0,42	-	-	-	-	-	-	0,91	10,03	2 887,3
							խողովակ	մ	1,01		7,8	9,12	9,12		
2	22-122	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում d=200, SN8 փորձարկումով	մ	677,0	0,15 0,38	0,11 0,33	-	-	-	-	-	-	0,71	5,63	3 814,2
							խողովակ	մ	1,01		4,9	4,92	4,92		
3	22-121	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում d=160, SN8 փորձարկումով	մ	490,0	0,11 0,28	0,09 0,27	-	-	-	-	-	-	0,55	4,13	2 024,7
							խողովակ	մ	1,01		3,6	3,58	3,58		
4	22-117	Ազդանշանային ժապավեն	մ	1455,0	0,06 0,15	0,05 0,15	-	-	-	-	-	-	0,30	0,54	781,07
							ժապավեն	մ	1,0		0,20	0,23	0,23		
5	22-66	Պողպատե պատյան խողովակ DN100	մ	75,0	22,00 39,9	0,04 0,1	-	-	-	-	-	-	39,98	43,91	3292,94
							խողովակ	մ	1,0		3,42	3,92	3,92		
6	23-155	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղու դիտահորին	տեղ	75	8,98 17,0	0,00 0,0	-	-	-	-	-	-	16,97	19,51	1 463,40
							բետոն	մ ³	0,05		27,5	1,60	2,54		
							ավազ	մ ³	0,20		4,000	0,93			
		Ե/բ կոյուղու հավաքովի հոր D=1.0մ, H_{տրք}=փոփ -													
1	23-109	Կոյուղու ե/բետոնե կլոր հորի պարաստում հավաքովի էլեմենտներից D=1,0մ, Hբ=1.8մ	մ ³	43,64	6,96 17,6	5,08 15,4	-	-	-	-	-	-	33,06	38,64	1 686,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							մոնոլիտ մաս	մ ³	0,16		29,930	5,58	5,58		
2	Շուկա	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-10	հատ	46	0,00 0,0	0,00 0,0	-	-	-	-	-	-	0,00	23,30	1 071,8
							ե/բ սալ ամրանով	հատ	1,00		20,00	23,3	23,30		
3	Շուկա	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-10 տիպի թուջե ծանր մտոցով	հատ	46	0,00 0,0	0,00 0,0	-	-	-	-	-	-	0,00	154,04	7 085,7
							ծածկի սալ	հատ	1,00		132,22	154,0	154,04		
4	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի	հատ	28	0,00 0,0	0,00 0,0	-	-	-	-	-	-	0,00	29,13	815,5
							պատի օղակ	հատ	1,00		25,00	29,1	29,13		
4	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-10-6 տիպի	հատ	64	0,00 0,0	0,00 0,0	-	-	-	-	-	-	0,00	26,80	1 714,9
							պատի օղակ	հատ	1,00		23,00	26,8	26,80		
5	6-1	Բետոնե Լախապատրաստական շերտ B7.5 դասի	մ ³	14,90	0,70 1,8	0,28 0,8	-	-	-	-	-	-	2,62	33,27	495,78
							Բետոն	մ ³	1,02		25,92	30,6	30,65		
6	6-90	Բետոնե վաք B 12.5 դասի	մ ³	28,10	1,55 3,93	0,33 1,00	-	-	-	-	-	-	4,93	43,05	1 209,6
							Բետոն	մ ³	1,02		27,56	32,75			
							Կողապատում	մ ²	0,72		3,50	2,92			
							Փայտանյութ	մ ³	0,0165		127,1	2,44			
							Չեղյուս	կգ	0,0009		1,00	0,00			
7	ինՖ.	Մետղական աստիճան	կգ	549,8	0,00 0,0	0,00 0,0	-	-	-	-	-	-	0,00	0,52	288,2
							մետ տարր	կգ	1,00		0,45	0,5	0,52		
8	ինՖ.	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ	կգ	1192,3	0,00 0,0	0,00 0,0	-	-	-	-	-	-	0,00	0,52	625,1
							մետ տարր	կգ	1,00		0,45	0,5	0,52		
9	15-613	Մետղական կոնստ. երկշերտ ներկում	մ ²	92,0	0,214 0,5	0,0003 0,0	-	-	-	-	-	-	0,54	0,84	77,27
							Ցուղաներկ	կգ	0,224		1,0	0,27			
							Օլիֆ	կգ	0,027		0,800	0,03	0,30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ջրամատակարարման հոր D=1.0մ, H=1.8մ -11հառ													
1	23-109	Կոյուղու ե/բետոնե կլոր հորի պատրաստում հավաքովի էլեմենտներից D=1,0մ, Hբ=1.8մ	մ ³	11,66	6,96 17,6	5,08 15,4	-	-	-	-	-	-	33,06	38,64	450,50
							մոնոլիտ մաս	մ ³	0,16		29,930	5,58	5,58		
2	Շուկա	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-10	հատ	11	0,00 0,0	0,00 0,0	-	-	-	-	-	-	0,00	23,30	256,3
							ե/բ սալ ամրանով	հատ	1,00		20,00	23,3	23,30		
3	Շուկա	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-10 տիպի թուջե ծանր մոնոլ	հատ	11	0,00 0,0	0,00 0,0	-	-	-	-	-	-	0,00	154,04	1 694,4
							ծածկի սալ	հատ	1,00		132,22	154,0	154,04		
4	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի	հատ	11	0,00 0,0	0,00 0,0	-	-	-	-	-	-	0,00	29,13	320,4
							պատի օղակ	հատ	1,00		25,00	29,1	29,13		
4	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-10-9a տիպի	հատ	11	0,00 0,0	0,00 0,0	-	-	-	-	-	-	0,00	29,13	320,4
							պատի օղակ	հատ	1,00		25,00	29,1	29,13		
5	6-1	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7.5 դասի	մ ³	2,60	0,70 1,8	0,28 0,8	-	-	-	-	-	-	2,62	33,27	86,51
							Բետոն	մ ³	1,02		25,92	30,6	30,65		
6	ինՖ.	Մետղական աստիճան	կգ	198,0	0,00 0,0	0,00 0,0	-	-	-	-	-	-	0,00	0,52	103,8
							մետ տարր	կգ	1,00		0,45	0,5	0,52		
7	ինՖ.	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ	կգ	158,4	0,00 0,0	0,00 0,0	-	-	-	-	-	-	0,00	0,52	83,0
							մետ տարր	կգ	1,00		0,45	0,5	0,52		
8	15-613	Մետղական կոնստ. երկշերտ ներկում	մ ²	22,0	0,214 0,5	0,0003 0,0	-	-	-	-	-	-	0,54	0,84	18,48
							Ցուղաներկ	կգ	0,224		1,0	0,27	0,30		
							Օլիֆ	կգ	0,027		0,800	0,03			
		Քակահրդեհային հիդրանտի հոր D=1.5մ, H=1.8մ -3հառ													
1	23-109	Կոյուղու ե/բետոնե կլոր հորի պատրաստում հավաքովի էլեմենտներից D=1,5մ, Hբ=1.8մ	մ ³	4,08	6,96 17,6	5,08 15,4	-	-	-	-	-	-	33,06	38,64	157,64
							մոնոլիտ մաս	մ ³	0,16		29,930	5,58	5,58		

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-8

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ
Լոտ 4

Արտաքին լուսավորություն

Կազմված է 2026-01թ. գներով
Գ. աշխ. : 2,53458
Գ. մեք. 3,03486
Ընդհանուր արժեքը 13 178,4
հազար դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.165			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	33-621	Արտաքին լուսավորության հեղուկային 108x4մմ L=8.0մ	լրակ.	50	3,60	2,44	-	-	-	-	-	-	16,53	47,38	2368,94
					9,12	7,41									
							խողովակ	մ	8,0		3,31	30,85	30,85		
2	8-363	Բարձակ 48x3մմ, L=1,8մ	լրակ.	50	5,35	1,54	-	-	-	-	-	-	18,23	20,46	1022,83
					13,56	4,67									
							խողովակ	մ	1,8		1,06	2,22	2,22		
3	8-591-2	Մալուխների միացման սեղմակ	հատ	102	0,11	0,01	-	-	-	-	-	-	0,31	1,71	174,13
					0,28	0,03									
							սեղմակ	հատ	1,0		1,20	1,40	1,40		
4	8-591-2	Մալուխների ամրացման ամրակ	հատ	102	0,11	0,01	-	-	-	-	-	-	0,31	0,89	90,95
					0,28	0,03									
							ամրակ	հատ	1,0		0,50	0,58	0,58		
5	8-471-1	Լայնակ անկյունային ցցածողերով 50x50x5մմ (L=0,6 մ)	հատ	50	0,46	0,07	-	-	-	-	-	-	1,38	2,11	105,6
					1,17	0,21									
							Անկյունակ	մ	0,60		1,050	0,73	0,73		
6	8-591-2	Մեկուսիչ	հատ	50	0,11	0,01	-	-	-	-	-	-	0,31	1,01	50,41
					0,28	0,03									
							մեկուսիչ	հատ	1,0		0,60	0,70	0,70		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	8-591-2	Հեղյուս M16, պնդօղակ M16	հատ	50	0,11	0,01	-	-	-	-	-	-	0,31	1,24	62,06
					0,28	0,03									
							հեղյուս	հատ	1,0		0,80	0,93	0,93		
8	8-471-1	Պողպատ անկյունային 50x50x5մմ (L=0,2 մ)	հատ	50	0,46	0,07	-	-	-	-	-	-	1,38	1,62	81,1
					1,17	0,21									
							Անկյունակ	մ	0,20		1,050	0,24	0,24		
9	8-149-1	Մալուխ ալյումինե ջիղերով մեկուսացման հատվածքը 3x35մմ ² ABBԴ	մ	1340,0	0,06	0,003	-	-	-	-	-	-	0,17	0,95	1267,49
					0,16	0,01									
							մալուխ	մ	1,00		0,670	0,78	0,78		
10	8-149-1	Մալուխ ալյումինե ջիղերով մեկուսացման հատվածքը 3x16մմ ² ABBԴ	մ	470,0	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-	0,2	0,6	266,6
					0,2	0,0									
							մալուխ	մ	1,0		0,3	0,4	0,4		
11	8-149-1	Մալուխ ալյումինե ջիղերով մեկուսացման հատվածքը 3x25մմ ² ABBԴ	մ	30,0	0,06	0,003	-	-	-	-	-	-	0,17	0,75	22,54
					0,16	0,01									
							մալուխ	մ	1,00		0,503	0,59	0,59		
12	8-149-1	Մալուխ ալյումինե ջիղերով մեկուսացման հատվածքը 3x2,5մմ ² ABBԴ	մ	82,0	0,06	0,003	-	-	-	-	-	-	0,17	0,28	22,87
					0,16	0,01									
							մալուխ	մ	1,00		0,098	0,11	0,11		
13	8-417-9	Ծալքավոր մեկուսիչ խողովակ Φ20մմ	մ	62,0	0,06	0,00	-	-	-	-	-	-	0,2	0,52	32,09
					0,16	0,00									
							խողովակ	մ	1,01		0,30	0,35	0,35		
14	8-609-1	Արտաքին լուսավորության լուսամփով, LED լամպով, 50Վտ, IP65 -պաշտպանիչ ապակիով	հատ	50	1,49	0,86	-	-	-	-	-	-	6,39	58,81	2940,6
					3,78	2,61									
							Լուսատու	հատ	1,0		45,0	52,43	52,43		
15	Բնֆոր.	Ամրակ հենաւայան համար Φ12 L=100մմ	հատ	8	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0,12	0,9
					0,00	0,00									
							ձող	հատ	1,00		0,10	0,12	0,12		
16	Բնֆոր.	Հենասյուների վերնամասի անցքի փակման համար Ø=110մմ 4մմ	հատ	56	0	0	-	-	-	-	-	-	0	1,12	62,6
					0,00	0,00									
							մետաղ	կգ	1,20		0,80	1,12	1,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	26-76	Մետաղական մասերի ներկում հակակոռոզիոն էմալով, 2 շերտ	մ ²	15,6	0,10	0,001	-	-	-	-	-	-	0,26	0,49	7,6
					0,26	0,00									
							հակակոռոզ-էմալ	կգ	0,27		0,707	0,22	0,22		
18	8-572-1	Դեկավարման արկղ մետաղական	կոմպ	2	1,36	0,68	-	-	-	-	-	-	5,51	81,24	162,47
					3,45	2,06									
							մետղ արկղ	հատ	1,0		65,00	75,73	75,73		
19	8-472-2	Մետաղական անկյունաշին 70x70x5մմ	մ	32,0	0,068	0,009	-	-	-	-	-	-	0,20	2,01	64,17
					0,17	0,03									
							ակյունակ	հատ	1,0		1,55	1,81	1,81		
20	8-472-2	Մետաղական գոտի 40x5մմ	մ	240,0	0,068	0,009	-	-	-	-	-	-	0,20	0,72	173,74
					0,17	0,03									
							գոտի	հատ	1,0		0,45	0,52	0,52		
21	26-76	Ֆենասյան ներկում հակակոռոզիոն էմալով, 2 շերտ	մ ²	135,6	0,10	0,001	-	-	-	-	-	-	0,26	0,49	65,9
					0,26	0,00									
							հակակոռոզ-էմալ	կգ	0,27		0,707	0,22	0,22		
22	1-1593	Յողանցման հողային աշխատանքներ III կարգի գրունտներում մեխանիզմով, բարձելով ա/մ	մ ³	4,80	0,010	0,210	-	-	-	-	-	-	0,66	0,66	3,2
					0,02	0,64									
23	Գն 3	Նույնի բարձում ձեռքով և տեղափոխում 9 կմ	մ ³	4,80	0,324	1,260	-	-	-	-	-	-	4,65	4,65	22,3
					0,82	3,82									
24	1-1593	Ֆենասյան փոսի փորում III կարգի գրունտներում մեխանիզմով, բարձելով ա/մ	մ ³	11,25	0,010	0,210	-	-	-	-	-	-	0,66	0,66	7,5
					0,02	0,64									
25	Գն 3	Նույնի տեղափոխում 9 կմ	մ ³	11,25	0,324	1,260	-	-	-	-	-	-	4,65	4,65	52,3
					0,82	3,82									
26	6-4	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հանասյան տակ B15 դասի բետոնով	մ ³	11,25	1,50	0,70	-	-	-	-	-	-	5,93	46,31	520,9
					3,80	2,12									
							բետոն	մ ³	1,020		29,93	35,57	40,38		
							կողապատում	մ ²	0,850		3,50	3,47			
							փայտանյութ	մ ³	0,009		127,1	1,35			

[illegible]