

Գյումրի քաղաքի Ղանդիլյան փողոցի 3-րդ նրբանցքի (Ղանդիլյան թիվ 28 ա, գ,դ շենքեր տանող ճանապարհ) և հարակից Ղուկասյան փողոցի 12-17 շարքերի, Մազմանյան (Պողոսյան փողոցից Տիգրան Մեծի փողոց) փողոցի, Մերկուրովի փողոցի, Սպարտակի փողոցի 2-րդ նրբանցքի և Կոմիտենի փողոցի 3-րդ նրբանցքի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները կազմված են աշխատանքային գծագրերի և շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը որոշվում է համաձայն ՀՀ կառավարության 17.10.2024թ. N1656-Ն որոշման հավելված N8-ի:

Նյութերի և սարքավորումների արժեքները ընդունված են համաձայն N01 ինֆորմացիոն տեղեկագրի, հրատարակված 2026թ. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության ' Գնագոյացման վերլուծական ինֆորմացիոն կենտրոն' ՊՈԱԿ-ի կողմից: Այն նյութերի արժեքները, որոնք չեն ներառված ինֆորմացիոն տեղեկագրում, ձևավորվել են շուկայական միջինացված գների և հարցումների արդյունքում:

Նյութերի ծախսերը որոշված են ՇՆ և Կ-ի համապատասխան:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է'
 - տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.088
 - այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից – 1.05
 - պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.02
2. Աշխատավարձի գործակից՝ - 2534,58
3. Մեքենաների շահագործման գործակից՝ - 3034,86
4. Վերադիր ծախսեր – 13.3%
5. Շահույթ – 11%
6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը 1,8% հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 69 հրամանով:
7. Ձմեռային պայմաններում կատարվող աշխատանքների համար լրացուցիչ ծախսերը 0.7% հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 68 հրամանով:
8. Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած (ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր- 0.15%
9. Տեխնիկական հսկողություն – 1,2%
10. Հեղինակային հսկողություն - 0.6%
11. Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր - 6 %
12. Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված 20%:

Օբյեկտի շինարարության ընդհանուր արժեքը կազմում է **649 218,6** հազ.դրամ

Կազմեց



Լ. Պետրոսյան

Ամփոփ նախահաշվարկ

Գյումրի քաղաքի Ղանդիլյան փողոցի 3-րդ նրբանցքի (Ղանդիլյան թիվ 28 ա, գ,դ շենքեր տանող ճանապարհ) և հարակից Ղուկասյան փողոցի 12-17 շարքերի, Մազմանյան (Պոռշյան փողոցից Տիգրան Մեծի փողոց) փողոցի, Մերկուրովի փողոցի, Սպարտակի փողոցի 2-րդ նրբանցքի և Կոմինտեռնի փողոցի 3-րդ նրբանցքի հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ

Լոտ 5

շինարարության անվանումը

Ամփոփ նախահաշվի գումարը կազմում է

649 218,6

հազար դրամ

”-----” ----- 2026թ.

Կազմված է 2026թ. գներով

Հ/Հ	NN Նախահաշիվ	Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ				Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
			Շինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորումներ	Այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ 2 Շինարարական հիմնական օբյեկտներ					
1	Օբյեկտային նախահաշիվ N 1	Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգում - Լոտ 5	488 351,3	-	-	-	488 351,3
		Ընդամենը ըստ 2 գլխի	488 351,3	0,0	0,0	0,0	488 351,3
		Գլուխ 8. Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ					
2	1,8%	Ժամանակավոր շենքեր և կառուցվածքներ	8 790,3	0,0	-	-	8 790,3
		Ընդամենը ըստ 8 գլխի	8 790,3	0,0	0,0	0,0	8 790,3
		Ընդամենը ըստ 2- 8 գլխի	497 141,6	0,0	0,0	0,0	497 141,6
		Գլուխ 9.					
3	0,70%	Շինարարության ձմեռային ծախսեր	3 480,0	0,0			3 480,0
4	0,15%	Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած (ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր	745,7	0,0			745,7
		Ընդամենը ըստ 9 գլխի	4 225,7	0,0	0,0	0,0	4 225,7
		Ընդամենը ըստ 1 - 9 գլխի	501 367,3	0,0	0,0	0,0	501 367,3

1	2	3	4	5	6	7	8
	Գլուխ 10. Տեխնիկական և հեղինակային հսկում						
5	1,20%	Տեխնիկական հսկողություն				6 016,4	6 016,4
6	0,60%	Հեղինակային հսկողություն				3 008,2	3 008,2
		Ընդամենը ըստ 10 գլխի	0,0	0,0	0,0	9 024,6	9 024,6
		Ընդամենը ըստ 1 - 10 գլխի	501 367,3	0,0	0,0	9 024,6	510 392,0
	Գլուխ 12						
7	6%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	30 082,0	0,0	0,0	541,5	30 623,5
		Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի	531 449,4	0,0	0,0	9 566,1	541 015,5
8		ԱԱՀ - 20%	106 289,9	0,0	0,0	1 913,2	108 203,1
		Ամբողջը հազ. դրամ	637 739,3	0,0	0,0	11 479,3	649 218,6
		Այդ թվում հեղադարձ գումար					1582,3

Կազմեց



Լ. Պերրոսյան

Օբյեկտային նախահաշիվ N 1
Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ
Լոտ 5

Կազմված է 2026-01թ. գներով

Նախահաշվային արժեքը

488 351,3

հազար դրամ

Հ/Հ	NN Նախահաշիվ	Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ				Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
			Շինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորում- ներ	Այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Նախահաշիվ N1-1	Նախապատրաստական աշխատանքներ	25 890,4	–	-	–	25 890,4
2	Նախահաշիվ N1-2	Երթևեկելի մաս	136 825,0	–		–	136 825,0
3	Նախահաշիվ N1-3	Իջատեղեր	66 458,1	–		–	66 458,1
4	Նախահաշիվ N1-4	Մայթեր	61 589,3	–		–	61 589,3
5	Նախահաշիվ N1-5	Դիտահորեր	15 363,2				15 363,2
6	Նախահաշիվ N1-6	Կահավորում	2 151,9	–	-	–	2 151,9
7	Նախահաշիվ N1-7	Ջրահեռացում	166 255,5	–	-	–	166 255,5
8	Նախահաշիվ N1-8	Արտաքին լուսավորություն	13 817,8	–	-	–	13 817,8
		Ընդամենը	488 351,3	0,0	0,0	0,0	488 351,3

Կազմեց



Լ. Պետրոսյան

Տեղային նախահաշիվ N1-1

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ
Լոտ 5

Նախապատրաստական աշխատանքներ

Կազմված է 2026-01թ. գներով
Գ. աշխ. = 2,53458
Գ. մեք. = 3,03486
Ընդհանուր արժեքը 25 890,4
հազար դրամ

Հ/հ	Փնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանում ը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.165			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1582	Ա/բ ծածկի քանդում և բարձում էքսկ. 1.0 մ3 շ.տ. ա/ի	մ ³	361,1	0,006 0,02	0,187 0,57	-	-	-	-	-	-	0,58	0,58	210,1
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
2	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	794,42	0,000 0,00	0,700 2,12	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	1 687,7
3	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	361,10	0,002 0,00	0,013 0,04	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	16,3
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
4	1-1582	Հողային պաստառի քանդում (IV կարգի բնահող) էքսկ. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի	մ ³	2500,0	0,006 0,02	0,187 0,57	-	-	-	-	-	-	0,58	0,58	1 454,3
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
5	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	4875,00	0,000 0,00	0,700 2,12	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	10 356,5
6	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	2500,00	0,002 0,00	0,013 0,04	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	112,8
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1-1612	Հողային պաստառի քանդում (III կարգի բնահող) բուլդոզերով տեղափոխում մինչև 10մ	մ ³	1100,0	0,000 0,00	0,030 0,09	–	–	–	–	–	–	0,09	0,09	99,5
8	1-1581	Նույնի բարձում էքսկ. 1.0մ3 շ.տ. ա/ի	մ ³	1100,0	0,005 0,01	0,145 0,44	–	–	–	–	–	–	0,45	0,45	497,3
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
9	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	2145,0	0,000 0,00	0,700 2,12	–	–	–	–	–	–	2,12	2,12	4 556,8
10	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	1100,0	0,002 0,00	0,013 0,04	–	–	–	–	–	–	0,04	0,05	49,6
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
11	1-962	Հողային պաստառի քանդում (IV կարգի բնահող) ձեռքով	մ ³	39,30	1,940 4,92	0,000 0,00	–	–	–	–	–	–	4,92	4,92	193,2
12	1-1581	Նույնի բարձում էքսկ. 1.0մ3 շ.տ. ա/ի	մ ³	39,30	0,005 0,01	0,145 0,44	–	–	–	–	–	–	0,45	0,45	17,8
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
13	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	76,64	0,000 0,00	0,700 2,12	–	–	–	–	–	–	2,12	2,12	162,8
14	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	39,30	0,002 0,00	0,013 0,04	–	–	–	–	–	–	0,04	0,05	1,8
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
15	1-1612	Հողային պաստառի քանդում (III կարգի բնահող) բուլդոզերով տեղափոխում մինչև 10մ	մ ³	40,0	0,000 0,00	0,030 0,09	–	–	–	–	–	–	0,09	0,09	3,6
16	1-1613	Լիցքի իրականացում բեկորախճային նյութով	մ ³	40,0	0,000 0,00	0,075 0,23	–	–	–	–	–	–	0,23	0,75	30,1
							խիճ	մ ³	0,30		1,50	0,5243	0,5243		
17	1-1150 1-1156	Գրունտի խտացում գլդոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	մ ³	40,00	0,000 0,00	0,073 0,22	–	–	–	–	–	–	0,22	0,22	8,8
18	1-1186	Գրունտի ջրում	մ ³	40,00	0,006 0,01	0,083 0,25	–	–	–	–	–	–	0,27	0,28	11,4
							ջուր	մ ³	0,1		0,15	0,02	0,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	1-962	Հողային պաստառի քանդում (IV կարգի բնահող) ձեռքով	մ ³	19,50	1,940	0,000	–	–	–	–	–	–	4,92	4,92	95,9
					4,92	0,00									
20	1-970	Լիցք ձեռքով	մ ³	19,50	0,664	0,000	–	–	–	–	–	–	1,68	1,68	32,82
					1,68	0,00									
21	1-1150 1-1156	Գրունտի խտացում գլորնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	մ ³	19,50	0,000	0,073	–	–	–	–	–	–	0,22	0,22	4,3
					0,00	0,22									
22	1-1186	Գրունտի ջրում	մ ³	19,50	0,006	0,083	–	–	–	–	–	–	0,27	0,28	5,6
					0,01	0,25									
							ջուր	մ ³	0,1		0,15	0,02	0,02		
23	46-99	Միաձույլ բետոնե կազմատում ձեռքով	մ ³	18,42	3,900	2,900	–	–	–	–	–	–	18,69	18,69	344,2
					9,88	8,80									
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
24	1-1584	Նույնի բարձում էքս. 1.0մ3 շ.տ. ա/ի	մ ³	18,42	0,009	0,293	–	–	–	–	–	–	0,91	0,91	16,8
					0,02	0,89									
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
25	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	40,52	0,000	0,700	–	–	–	–	–	–	2,12	2,12	86,1
					0,00	2,12									
26	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	18,42	0,002	0,013	–	–	–	–	–	–	0,04	0,05	0,8
					0,00	0,04									
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
27	46-99	Հավաքովի ե/բետոնե կազմատում ձեռքով	մ ³	0,16	3,900	2,900	–	–	–	–	–	–	18,69	18,69	3,0
					9,88	8,80									
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
28	1-1584	Նույնի բարձում էքս. 1.0մ3 շ.տ. ա/ի	մ ³	0,16	0,009	0,293	–	–	–	–	–	–	0,91	0,91	0,1
					0,02	0,89									
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
29	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	0,40	0,000	0,700	–	–	–	–	–	–	2,12	2,12	0,8
					0,00	2,12									
30	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	0,16	0,002	0,013	–	–	–	–	–	–	0,04	0,05	0,0
					0,00	0,04									
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31	1-1588	Բետոնե սալիկների կազմատում էքսկ. 0.65 մ3 2.տ. ա/ի,	մ³	1,60	0,008	0,203	-	-	-	-	-	-	0,64	0,64	1,02
					0,02	0,62									
							խիճ	մ³	0,0001		1,50	0,0001	0,0001		
32	Գն 3	Տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	3,54	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	7,52
					0,00	2,12									
33	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ³	1,60	0,002	0,013	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	0,07
					0,00	0,04									
							խիճ	մ³	0,0001		1,50	0,0001	0,0001		
34	1-1588	Բրեկչայի կազմատում էքսկ. 0.65 մ3 2.տ. ա/ի,	մ³	1,70	0,008	0,203	-	-	-	-	-	-	0,64	0,64	1,08
					0,02	0,62									
							խիճ	մ³	0,0001		1,50	0,0001	0,0001		
35	Գն 3	Տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	4,20	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	8,92
					0,00	2,12									
36	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ³	1,70	0,002	0,013	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	0,08
					0,00	0,04									
							խիճ	մ³	0,0001		1,50	0,0001	0,0001		
37	27-175 գ=0.6	Բազալտե սալիկի կազմատում վերադարձ սեփականատիրոջը հմիջ=4սմ	մ²	7,50	0,13	0,08	-	-	-	-	-	-	0,56	0,56	4,17
					0,32	0,24									
38	1-1588	Բետոնե սալիկի կազմատում էքսկ. 0.65 մ3 2.տ. ա/ի,	մ³	0,54	0,008	0,203	-	-	-	-	-	-	0,64	0,64	0,34
					0,02	0,62									
							խիճ	մ³	0,0001		1,50	0,0001	0,0001		
39	Գն 3	Տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	1,20	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	2,55
					0,00	2,12									
40	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ³	0,54	0,002	0,013	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	0,02
					0,00	0,04									
							խիճ	մ³	0,0001		1,50	0,0001	0,0001		
41	1-1588	Ե/բ եզրաքարերի 15-30սմ կազմատում էքսկ. 0.65 մ3 2.տ. ա/ի,	մ³	57,90	0,008	0,203	-	-	-	-	-	-	0,64	0,64	36,95
					0,02	0,62									
							խիճ	մ³	0,0001		1,50	0,0001	0,0001		
42	Գն 3	Տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	144,70	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	307,40
					0,00	2,12									

[illegible]

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ
Լուս 5

Երթևեկելի մաս

Կազմված է 2026-01թ. գներով

$$q. \omega_{2H} = 2,53458$$

9. $utp. = 3,03486$

Ընդհանուր արժեքը

136 825,0

հազար դրամ

[illegible]

[illegible]

Իջատեղեր

հազար դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանում ը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Q=1.165			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1588	Հողային պաստառի քանդում (IV կարգի բնահող) էքսկ. 0,65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի	մ³	1950,00	0,008	0,203	–	–	–	–	–	–	0,64	0,64	1 244,5
					0,02	0,62									
							խիճ	մ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
2	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակայան 9.0կմ	տ	3802,50	0,000	0,700	–	–	–	–	–	–	2,12	2,12	8 078,0
					0,00	2,12									
3	1-1605	Աշխատանք լցակայանում	մ³	1950,00	0,002	0,013	–	–	–	–	–	–	0,04	0,05	88,0
					0,00	0,04									
							խիճ	մ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
4	1-962	Հողային պաստառի քանդում (IV կարգի բնահող) ձեռքով	մ³	47,90	1,940	0,000	–	–	–	–	–	–	4,92	4,92	235,5
					4,92	0,00									
5	1-1588	Նույնի բարձում էքսկ. 0,65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի	մ³	47,90	0,008	0,203	–	–	–	–	–	–	0,64	0,64	30,6
					0,02	0,62									
							խիճ	մ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
6	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակայան 9,0կմ	տ	93,41	0,000	0,700	–	–	–	–	–	–	2,12	2,12	198,4
					0,00	2,12									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ³	47,90	0,002 0,00	0,013 0,04	–	–	–	–	–	–	0,04	0,05	2,2
							խիճ	մ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
8	27-20	Ավազակույճային շերտի իրականացում 12սմ	մ³	672,13	0,08 0,20	0,26 0,79	–	–	–	–	–	–	0,99	8,11	5 451,4
							ավազակույճ	մ³	1,220		5,00	7,11	7,12		
							ջուր	մ³	0,070		0,15	0,01			
2	27-43 27-43-1 q=5	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=20սմ հաստությամբ	մ²	3104,6	0,017 0,04	0,111 0,34	–	–	–	–	–	–	0,38	1,63	5 058,1
							Խիճ 40-70մմ	մ³	0,252		4,00	1,17	1,25		
							Խիճ 10-20մմ	մ³	0,015		4,00	0,07			
							Ջուր	մ³	0,030		0,15	0,01			
3	27-251	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	12,79	0,00 0,00	2,20 6,68	–	–	–	–	–	–	6,68	204,67	2 617,9
							բիտում	տ	1,030		165,0	197,99	197,99		
9	27-43 27-43-1 q=1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=16սմ հաստությամբ	մ²	2496,5	0,017 0,04	0,111 0,34	–	–	–	–	–	–	0,38	1,39	3 481,0
							Խիճ 40-70մմ	մ³	0,202		4,00	0,94	1,01		
							Խիճ 10-20մմ	մ³	0,015		4,00	0,07			
							Ջուր	մ³	0,030		0,15	0,01			
10	27-251	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	10,29	0,00 0,00	2,20 6,68	–	–	–	–	–	–	6,68	204,67	2 105,1
							բիտում	տ	1,030		165,0	197,99	197,99		
11	27-164-1 27-165-1 q=4	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ²	507,9	0,021 0,05	0,05 0,14	–	–	–	–	–	–	0,20	4,27	2 169,7
							Ա/բ խոշոր	տ	0,1395		26,00	4,07	4,07		
12	27-164-2	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ (խիտ Ե տիպի I մակնիշի)	մ²	507,90	0,021 0,05	0,05 0,14	–	–	–	–	–	–	0,20	3,15	1 600,5
							Ա/բ մանրահատիկ	տ	0,097		27,00	2,95	2,95		
13	27-164-2 27-165-2 q=2	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ (խիտ Ե տիպի I մակնիշի)	մ²	5093,2	0,021 0,05	0,05 0,14	–	–	–	–	–	–	0,20	4,02	20 483,1

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-4

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ
Լոտ 5
Մայթեր

Կազմված է 2026-01թ. գներով

Գ. աշխ. 2,53458

Գ. մեք. 3,03486

Ընդհանուր արժեքը 61 589,3

հազար դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Q=1.165			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	27-87	Բազալտե 15x30 սմ եզրաքարերի տեղադրում բետոնյա հիմքի վրա, (բետոն B-15 1գծ.մ - 0.055մ3)	մ	2756,8	0,59	0,01	-	-	-	-	-	-	1,52	10,45	28 802,9
					1,50	0,02									
							եզրաքար	մ	1,000		6,00	6,99	8,93		
							բետոն	մ ³	0,055		29,93	1,92			
							ցեմ շաղախ	մ ³	0,001		26,00	0,02			
2	27-87	Բազալտե 10x20 սմ եզրաքարերի տեղադրում բետոնյա հիմքի վրա, (բետոն B-15 1գծ.մ - 0.05մ3)	մ	636,0	0,59	0,01	-	-	-	-	-	-	1,52	7,94	5 052,1
					1,50	0,02									
							եզրաքար	մ	1,000		4,00	4,66	6,42		
							բետոն	մ ³	0,050		29,93	1,74			
							ցեմ շաղախ	մ ³	0,001		26,00	0,02			
3	6-90	Միաձույլ բետոնյա 10x20սմ եզրաշարի կառուցում (բետոն B20)	մ ³	1,27	1,55	0,33	-	-	-	-	-	-	4,93	48,65	61,8
					3,93	1,00									
							Բետոն	մ ³	1,02		31,39	37,30	43,72		
							Կողապատում	մ ²	0,72		3,50	2,92			

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-5

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ
Լոտ 5

Դիտահորեր

Կազմված է 2026-01թ. գներով
Գ. աշխ. = 2,53458
Գ. մեք. = 3,03486
Ընդհանուր արժեքը 15 363,2
հազար դրամ

Հ/հ	Փնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը	
							Նյութերի անվանում ը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Q=1.165				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	7-760	Դիտահորերի ոչ պիտանի բետոնյա սալերի ապամոնտաժում, բարձում ա/ի	հատ	74	0,408	0,024	-	-	-	-	-	-	1,11	1,11	81,9	
					1,03	0,07										
2	Գն 3	Տեղափոխում լցակույտ 9.0 կմ միջին հեռ.	տ	22,20	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	47,2	
					0,00	2,12										
3	7-760	Դիտահորի նոր սալերի (կափարիչով) տեղադրում 1,2x1,2 չափսերի	հատ	70	0,51	0,03	-	-	-	-	-	-	1,36	155,42	10 879,3	
					1,29	0,07										
						ցեմ շաղախ	մ ³	0,001		26,00	0,04	154,06				
						սալ թուջե մտոց	հատ	1		132,20	154,01					
4	7-760	Դիտահորի նոր սալերի (կափարիչով) տեղադրում 1,5x1,5 չափսերի	հատ	3	0,51	0,03	-	-	-	-	-	-	1,36	181,01	543,0	
					1,29	0,07										
						ցեմ շաղախ	մ ³	0,001		26,00	0,04	179,65				
						սալ թուջե մտոց	հատ	1		154,17	179,61					

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-6

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ
Լոտ 5

Կահավորում

Կազմված է 2026-01թ. գներով
Գ. աշխ. = 2,53458
Գ. մեք. = 3,03486
Ընդհանուր արժեքը 2 151,9
հազար դրամ

Հ/հ	Փնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանում ը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Q=1.165			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Կահավորում															
1	1-961	Հունույթ	մ³	2,13	1,100 2,79	0,000 0,00	–	–	–	–	–	–	2,79	2,79	5,9
2	1-967	Լիցք	մ³	1,36	0,415 1,05	0,000 0,000	–	–	–	–	–	–	1,05	1,05	1,4
3	Գն 3	Տեղափոխում լցակայտ 9.0կմ	տ	0,77	0,000 0,00	0,600 1,82	–	–	–	–	–	–	1,82	1,82	1,39
4	6-4	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հանասյան տակ B15 դասի բետոնով	մ³	0,77	1,50 3,80	0,70 2,12	–	–	–	–	–	–	5,93	46,31	35,4
							բետոն	մ³	1,020		29,93	35,57	40,38		
							կողապատ	մ²	0,850		3,50	3,47			
							փայտանյու	մ³	0,009		127,1	1,35			
5	22-64	Խողովակ d57 (3մմ հաստ)	մ	57,0	0,19 0,48	0,02 0,06	–	–	–	–	–	–	0,54	2,32	132,5
							խողովակ	մ	1,0		1,53	1,78	1,78		

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-7

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ
Լոտ 5

Ջրահեռացում

Կազմված է 2026-01թ. գներով

Գ. աշխ. = 2,53458

Գ. մեք. = 3,03486

Ընդհանուր արժեքը

166 255,5

հազար դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.165			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Հողային աշխատանքներ													
1	Շուկա	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	232,0	0,000 0,00	0,000 0,00	-	-	-	-	-	-	0,33	0,33	76,6
2	1-1594 Գն 3	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 9.0 կմ	մ ³	82,4	0,013 0,03	1,684 5,11	-	-	-	-	-	-	5,15	5,15	424,0
3	1-1552	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	5823,0	0,011 0,03	0,224 0,68	-	-	-	-	-	-	0,71	0,71	4 122,0
4	1-962	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	222,0	1,940 4,92	0,000 0,00	-	-	-	-	-	-	4,92	4,92	1 091,6
5	1-1594 Գն 3	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 9.0 կմ	մ ³	1283,0	0,013 0,03	1,649 5,01	-	-	-	-	-	-	5,04	5,04	6 465,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	1-962	Խրամուղու և փոսորակի լրամշակում ձեռով հատակի հարթեցմամբ	մ ³	225,0	1,940	0,000	-	-	-	-	-	-	4,92	4,92	1 106,3
					4,92	0,00									
7	23-1	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	225,0	0,89	0,00	-	-	-	-	-	-	2,26	7,38	1 660,9
					2,26	0,00									
							ավազ	մ ³	1,1		4,00	5,13	5,13		
8	1-967	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	950,0	0,42	0,00	-	-	-	-	-	-	1,05	6,18	5 869,0
					1,05	0,00									
							ավազ	մ ³	1,1		4,00	5,13	5,13		
9	1-1638 1-1185	Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	5828,0	0,074	0,059	-	-	-	-	-	-	0,37	0,37	2 140,2
					0,19	0,18									
10	1-1638 1-1185	Գործող դիտահորերի լիցք կողալիցքի մշակված փափուկ գրունտներից (10հատ)	մ ³	231,0	0,074	0,059	-	-	-	-	-	-	0,37	0,37	84,8
					0,19	0,18									
11	27-20	Ավազակոպճային շերտի իրականացում 12սմ	մ ³	24,84	0,08	0,26	-	-	-	-	-	-	0,99	8,11	201,5
					0,20	0,79									
							ավազակոպի	մ ³	1,220		5,00	7,11	7,12	8,11	201,5
							ջուր	մ ³	0,070		0,15	0,01			
12	27-43 27-43-1 q=1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=16սմ հաստությամբ	մ ²	207,0	0,017	0,111	-	-	-	-	-	-	0,38	1,39	288,6
					0,04	0,34									
							Խիճ 40-70մ	մ ³	0,202		4,00	0,94	1,01	1,39	288,6
							Խիճ 10-20մ	մ ³	0,015		4,00	0,07			
							Ջուր	մ ³	0,030		0,15	0,01			
13	27-251	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	0,85	0,00	2,20	-	-	-	-	-	-	6,68	204,67	174,5
					0,00	6,68									
							բիտում	տ	1,030		165,0	197,99	197,99		
14	27-164-1 27-165-1 q=4	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²	207,0	0,021	0,05	-	-	-	-	-	-	0,20	4,27	884,3
					0,05	0,14									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Ա/բ խոշոր	տ	0,1395		26,00	4,07	4,07		
15	27-164-2	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ (խիտ Ե տիպի I մակնիշի)	մ ²	207,00	0,021 0,05	0,05 0,14	-	-	-	-	-	-	0,20	3,15	652,3
							Ա/բ մանրահատ	տ	0,097		27,00	2,95	2,95		
Շինարարական աշխատանքներ															
2	23-16 q=0.6	Կավե խողովակների ապամոնտաժում, Ø250, 200	մ	1300,00	0,294 0,75	0,000 0,00	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75	968,7
3	46-80	Գոյություն ունեցող կոյուղու դիտահորի (3 հատ) ապամոնտաժում	մ ³	32,00	2,400 6,08	1,100 3,34	-	-	-	-	-	-	9,42	9,42	301,5
4	Գն 3	Տեղափոխում լցակայան 7.0 կմ միջին հեռ.	տ	64,00	0,000 0,00	0,600 1,82	-	-	-	-	-	-	1,82	1,82	116,5
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ															
1	22-123	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում d=300, SN8 փորձարկումով	մ	565,0	0,19 0,48	0,14 0,42	-	-	-	-	-	-	0,91	11,30	6 382,4
							Խողովակ	մ	1,01		8,8	10,39	10,39		
1	22-123	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում d=250, SN8 փորձարկումով	մ	377,0	0,19 0,48	0,14 0,42	-	-	-	-	-	-	0,91	10,03	3 779,6
							Խողովակ	մ	1,01		7,8	9,12	9,12		
2	22-122	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում d=200, SN8 փորձարկումով	մ	1255,0	0,15 0,38	0,11 0,33	-	-	-	-	-	-	0,71	5,63	7 070,7
							Խողովակ	մ	1,01		4,9	4,92	4,92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	22-121	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում d=160, SN8 փորձարկումով	մ	870,0	0,11	0,09	-	-	-	-	-	-	0,55	4,13	3 594,8
					0,28	0,27									
							Խողովակ	մ	1,01		3,6	3,58	3,58		
4	22-117	Ազդանշանային ժապավեն	մ	2391,0	0,06	0,05	-	-	-	-	-	-	0,30	0,54	1283,53
					0,15	0,15									
							Ժապավեն	մ	1,0		0,20	0,23	0,23		
5	22-66	Պողպատե պատյան խողովակ DN100	մ	886,0	22,00	0,04	-	-	-	-	-	-	39,98	43,91	38900,62
					39,9	0,1									
							Խողովակ	մ	1,0		3,42	3,92	3,92		
6	23-155	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղու դիտահորին	տեղ	87	8,98	0,00	-	-	-	-	-	-	16,97	19,51	1 697,54
					17,0	0,0									
							բետոն	մ ³	0,05		27,5	1,60	2,54		
							ավազ	մ ³	0,20		4,000	0,93			
		Ե/բ կոյուղու հավաքովի հոր D=1.0-1.5մ, H _{սխ} =փռվ -95հաս													
1	23-109	Կոյուղու ե/բետոնե կլոր հորի պատրաստում հավաքովի	մ ³	88,76	6,96	5,08	-	-	-	-	-	-	33,06	38,64	3 429,40
					17,6	15,4									
							մոնոլիտ մաս	մ ³	0,16		29,930	5,58	5,58		
2	Շուկա	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-10	հատ	75	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	23,30	1 747,5
					0,0	0,0									
							ե/բ սալ	հատ	1,00		20,00	23,3	23,30		
3	Շուկա	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-10 տիպի թուջե	հատ	75	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	154,04	11 552,7
					0,0	0,0									
							ծածկի սալ	հատ	1,00		132,22	154,0	154,04		
4	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի	հատ	12	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	29,13	349,5
					0,0	0,0									
							պատի օղակ	հատ	1,00		25,00	29,1	29,13		
5	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-10-6 տիպի	հատ	138	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	26,80	3 697,7
					0,0	0,0									
							պատի օղակ	հատ	1,00		23,00	26,8	26,80		
6	Շուկա	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-15	հատ	20	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	23,30	466,0
					0,0	0,0									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Ե/բ սալ	հատ	1,00		20,00	23,3	23,30		
7	Շուկա	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-15 տիպի թուջե	հատ	20	0,00 0,0	0,00 0,0	–	–	–	–	–	–	0,00	154,04	3 080,7
							ծածկի սալ	հատ	1,00		132,22	154,0	154,04		
8	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-15-9 տիպի	հատ	49	0,00 0,0	0,00 0,0	–	–	–	–	–	–	0,00	29,13	1 427,1
							պատի օղակ	հատ	1,00		25,00	29,1	29,13		
9	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-15-6 տիպի	հատ	11	0,00 0,0	0,00 0,0	–	–	–	–	–	–	0,00	26,80	294,7
							պատի օղակ	հատ	1,00		23,00	26,8	26,80		
10	6-1	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7.5 դասի	մ ³	34,90	0,70 1,8	0,28 0,8	–	–	–	–	–	–	2,62	33,27	1161,25
							Բետոն	մ ³	1,02		25,92	30,6	30,65		
11	6-90	Բետոնե վաք B 12.5 դասի	մ ³	72,10	1,55 3,93	0,33 1,00	–	–	–	–	–	–	4,93	43,05	3 103,7
							Բետոն	մ ³	1,02		27,56	32,75	38,12		
							Կողապատ	մ ²	0,72		3,50	2,92			
							Փայտանյւլ	մ ³	0,0165		127,1	2,44			
							Հեղյուս	կգ	0,0009		1,00	0,00			
12	ինՖ.	Մետղական աստիճան	կգ	1735,5	0,00 0,0	0,00 0,0	–	–	–	–	–	–	0,00	0,52	909,8
							մետ տարր	կգ	1,00		0,45	0,5	0,52		
13	ինՖ.	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ	կգ	2323,9	0,00 0,0	0,00 0,0	–	–	–	–	–	–	0,00	0,52	1 218,3
							մետ տարր	կգ	1,00		0,45	0,5	0,52		
14	15-613	Մետաղական կոնսոլ երկշերտ ներկում	մ ²	190,0	0,214 0,5	0,0003 0,0	–	–	–	–	–	–	0,54	0,84	159,58
							Յուղաներկ	կգ	0,224		1,0	0,27	0,30		
							Օլիֆ	կգ	0,027		0,800	0,03			
		Ջրամատակարարման հոր D=1.0մ, H=1.8մ -6հատ													
1	23-109	Կոյուղու ե/բետոնե կլոր հորի պատրաստում հավաքովի էլեմենտներից D=1,0մ, Hբ=1.8մ	մ ³	6,36	6,96 17,6	5,08 15,4	–	–	–	–	–	–	33,06	38,64	245,73
							մոնոլիտ մաս	մ ³	0,16		29,930	5,58	5,58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Շուկա	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-10	հատ	6	0,00 0,0	0,00 0,0	–	–	–	–	–	–	0,00	23,30	139,8
							ե/բ սալ ամրանով	հատ	1,00		20,00	23,3	23,30		
3	Շուկա	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-10 տիպի թուջե ծանր մտղոցով	հատ	6	0,00 0,0	0,00 0,0	–	–	–	–	–	–	0,00	154,04	924,2
							ծածկի սալ	հատ	1,00		132,22	154,0	154,04		
4	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի	հատ	6	0,00 0,0	0,00 0,0	–	–	–	–	–	–	0,00	29,13	174,8
							պատի օղակ	հատ	1,00		25,00	29,1	29,13		
4	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-10-9a տիպի	հատ	6	0,00 0,0	0,00 0,0	–	–	–	–	–	–	0,00	29,13	174,8
							պատի օղակ	հատ	1,00		25,00	29,1	29,13		
5	6-1	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7.5 դասի	մ ³	1,40	0,70 1,8	0,28 0,8	–	–	–	–	–	–	2,62	33,27	46,58
							Բետոն	մ ³	1,02		25,92	30,6	30,65		
6	ինՖ.	Մետղական աստիճան	կգ	108,0	0,00 0,0	0,00 0,0	–	–	–	–	–	–	0,00	0,52	56,6
							մետ տարր	կգ	1,00		0,45	0,5	0,52		
7	ինՖ.	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ	կգ	86,4	0,00 0,0	0,00 0,0	–	–	–	–	–	–	0,00	0,52	45,3
							մետ տարր	կգ	1,00		0,45	0,5	0,52		
8	15-613	Մետաղական կոնստ երկշերտ ներկում	մ ²	12,0	0,214 0,5	0,0003 0,0	–	–	–	–	–	–	0,54	0,84	10,08
							Յուղաներկ	կգ	0,224		1,0	0,27	0,30		
							Օլիֆ	կգ	0,027		0,800	0,03			
		Հակահրդեհային հիդրանտի հոր D=1.5մ, H=1.8մ -1հատ													
1	23-109	Կոյուղու ե/բետոնե կլոր հորի պատրաստում հավաքովի էլեմենտներից D=1,5մ, Hբ=1.8մ	մ ³	1,36	6,96 17,6	5,08 15,4	–	–	–	–	–	–	33,06	38,64	52,55

[illegible]

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-8

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ
Լոտ 5

Արտաքին լուսավորություն

Կազմված է 2026-01թ. գներով
Գ. աշխ. = 2,53458
Գ. մեք. = 3,03486
Ընդհանուր արժեքը 13 817,8
հազար դրամ

Հ/հ	Փնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանում ը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Q=1.165			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	33-621	Արտաքին լուսավորության հենասյուն 108x4մմ L=8.0մ	լրակ.	53	3,60	2,44	-	-	-	-	-	-	16,53	47,38	2511,07
					9,12	7,41									
							խողովակ	մ	8,0		3,31	30,85	30,85		
2	8-363	Բարձակ 48x3մմ, L=1,8մ	լրակ.	53	5,35	1,54	-	-	-	-	-	-	18,23	20,46	1084,19
					13,56	4,67									
							խողովակ	մ	1,8		1,06	2,22	2,22		
3	8-591-2	Մալուխների միացման սեղմակ	հատ	118	0,11	0,01	-	-	-	-	-	-	0,31	1,71	201,44
					0,28	0,03									
							սեղմակ	հատ	1,0		1,20	1,40	1,40		
4	8-591-2	Մալուխների ամրացման ամրակ	հատ	118	0,11	0,01	-	-	-	-	-	-	0,31	0,89	105,21
					0,28	0,03									
							ամրակ	հատ	1,0		0,50	0,58	0,58		
5	8-471-1	Լայնակ անկյունային ցցածողերով 50x50x5մմ (L=0,6 մ)	հատ	6	0,46	0,07	-	-	-	-	-	-	1,38	2,11	12,7
					1,17	0,21									
							Անկյունակ	մ	0,60		1,050	0,73	0,73		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	8-591-2	Մեկուսիչ	հատ	53	0,11	0,01	-	-	-	-	-	-	0,31	1,01	53,43
					0,28	0,03									
							մեկուսիչ	հատ	1,0		0,60	0,70	0,70		
7	8-591-2	Հեղյուս M16, պնդողակ M16	հատ	53	0,11	0,01	-	-	-	-	-	-	0,31	1,24	65,78
					0,28	0,03									
							հեղյուս	հատ	1,0		0,80	0,93	0,93		
8	8-471-1	Պողպատ անկյունային 50x50x5մմ (L=0,2 մ)	հատ	53	0,46	0,07	-	-	-	-	-	-	1,38	1,62	86,0
					1,17	0,21									
							Անկյունակ	մ	0,20		1,050	0,24	0,24		
9	8-149-1	Մալուխ ալյումինե ջիղերով մեկուսացման հատվածքը 3x16մմ ² СИП	մ	470,0	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-	0,2	1,0	461,0
					0,2	0,0									
							մալուխ	մ	1,0		0,7	0,8	0,8		
10	8-149-1	Մալուխ ալյումինե ջիղերով մեկուսացման հատվածքը 3x25մմ ² АВВГ	մ	1500,0	0,06	0,003	-	-	-	-	-	-	0,17	0,75	1127,00
					0,16	0,01									
							մալուխ	մ	1,00		0,503	0,59	0,59		
11	8-149-1	Մալուխ ալյումինե ջիղերով մեկուսացման հատվածքը 3x2,5մմ ² АВВГ	մ	96,0	0,06	0,003	-	-	-	-	-	-	0,17	0,28	26,78
					0,16	0,01									
							մալուխ	մ	1,00		0,098	0,11	0,11		
12	8-417-9	Ծալքավոր մեկուսիչ խողովակ Φ 20մմ	մ	106,0	0,06	0,00	-	-	-	-	-	-	0,2	0,52	54,86
					0,16	0,00									
							խողովակ	մ	1,01		0,30	0,35	0,35		
13	8-609-1	Արտաքին լուսավորության լուսամփողի, LED լամպով, 50Վտ, IP65 -պաշտպանիչ ապակիով	հատ	53	1,49	0,86	-	-	-	-	-	-	6,39	58,81	3117,0
					3,78	2,61									
							Լուսատու	հատ	1,0		45,0	52,43	52,43		
14	Ինֆոր.	Ամրակ հենասյան համար Φ 12 L=100մմ	հատ	16	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0,12	1,9
					0,00	0,00									
							ծող	հատ	1,00		0,10	0,12	0,12		
15	Ինֆոր.	Հենասյունների վերնամասի անցքի փակման համար $\approx$ 110մմ 4մմ	հատ	59	0	0	-	-	-	-	-	-	0	1,12	66,0
					0,00	0,00									
							մետաղ	կգ	1,20		0,80	1,12	1,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	26-76	Մետաղական մասերի ներկում հակակոռոզիոն էմալով, 2 շերտ	մ²	31,2	0,10	0,001	-	-	-	-	-	-	0,26	0,49	15,2
					0,26	0,00									
							հակակոռոզ-	կզ	0,27		0,707	0,22	0,22		
17	8-572-1	Ղեկավարման արկղ մետաղական	կոմպ	1	1,36	0,68	-	-	-	-	-	-	5,51	81,24	81,24
					3,45	2,06									
							մետղ արկղ	հատ	1,0		65,00	75,73	75,73		
18	8-472-2	Մետաղական անկյունային 70x70x5մմ	մ	40,0	0,068	0,009	-	-	-	-	-	-	0,20	2,01	80,22
					0,17	0,03									
							ակյունակ	հատ	1,0		1,55	1,81	1,81		
19	8-472-2	Մետաղական գոտի 40x5մմ	մ	300,0	0,068	0,009	-	-	-	-	-	-	0,20	0,72	217,17
					0,17	0,03									
							գոտի	հատ	1,0		0,45	0,52	0,52		
20	26-76	Հենասյան ներկում հակակոռոզիոն էմալով, 2 շերտ	մ²	143,8	0,10	0,001	-	-	-	-	-	-	0,26	0,49	69,9
					0,26	0,00									
							հակակոռոզ-	կզ	0,27		0,707	0,22	0,22		
21	1-1593	Հողանցման հողային աշխատանքներ III կարգի գրունտներում մեխանիզմով,	մ³	6,00	0,010	0,210	-	-	-	-	-	-	0,66	0,66	4,0
					0,02	0,64									
22	Գն 3	Նույնի բարձում ձեռքով և տեղափոխում 9 կմ	մ³	6,00	0,324	1,260	-	-	-	-	-	-	4,65	4,65	27,9
					0,82	3,82									
23	1-1593	Հենասյան փոսի փորում III կարգի գրունտներում մեխանիզմով, բարձելով ա/մ	մ³	11,93	0,010	0,210	-	-	-	-	-	-	0,66	0,66	7,9
					0,02	0,64									
24	Գն 3	Նույնի տեղափոխում 9 կմ	մ³	11,93	0,324	1,260	-	-	-	-	-	-	4,65	4,65	55,4
					0,82	3,82									
25	6-4	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հանասյան տակ B15 դասի բետոնով	մ³	11,93	1,50	0,70	-	-	-	-	-	-	5,93	46,31	552,2
					3,80	2,12									
							բետոն	մ³	1,020		29,93	35,57	40,38		
							կողապատ	մ²	0,850		3,50	3,47			
							փայտանյութ	մ³	0,009		127,1	1,35			

[illegible]