

Գյումրի քաղաքի Լոմոնոսով (Երևանյան խճուղուց Ալավերդյան փողոց) , Հ.Սարգսյան փողոցի 3-րդ նրբանցքի փակուղու, Գյումրի քաղաքի Հ.Սարգսյան (Շիրակացու փողոցից Կամոյի փողոց) փողոցի և Գյումրի քաղաքի Լ.Մադոյան (Տերյան փողոցից Աթոյան փողոց) փողոցի հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները կազմված են աշխատանքային գծագրերի և շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը որոշվում է համաձայն ՀՀ կառավարության 17.10.2024թ. N1656-Ն որոշման հավելված N8-ի:

Նյութերի և սարքավորումների արժեքները ընդունված են համաձայն N01 ինֆորմացիոն տեղեկագրի, հրատարակված 2026թ. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության 'Գնագոյացման վերլուծական ինֆորմացիոն կենտրոն' ՊՈԱԿ-ի կողմից: Այն նյութերի արժեքները, որոնք չեն ներառված ինֆորմացիոն տեղեկագրում, ձևավորվել են շուկայական միջինացված գների և հարցումների արդյունքում:

Նյութերի ծախսերը որոշված են ՇՆ և Կ-ի համապատասխան:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝
 - տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.088
 - այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից – 1.05
 - պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.02
2. Աշխատավարձի գործակից՝ - 2534,58
3. Մեքենաների շահագործման գործակից՝ - 3034,86
4. Վերադիր ծախսեր – 13.3%
5. Շահույթ – 11%
6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը 1,8% հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 69 հրամանով:
7. Ձմեռային պայմաններում կատարվող աշխատանքների համար լրացուցիչ ծախսերը 0.7% հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 68 հրամանով:
8. Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած (ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր- 0.15%
9. Տեխնիկական հսկողություն – 1,3%
10. Հեղինակային հսկողություն - 0.6%
11. Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր - 6 %
12. Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված 20%:

Օբյեկտի շինարարության ընդհանուր արժեքը կազմում է **412 507,9** հազ.դրամ

Կազմեց



Լ. Պետրոսյան

Ամփոփ նախահաշվարկ
Գյումրի քաղաքի Լոմոնոսով (Երևանյան խճուղուց Ալավերդյան փողոց) , Հ.Սարգսյան փողոցի 3-րդ նրբանցքի փակուղու, Գյումրի քաղաքի Հ.Սարգսյան (Շիրակացու փողոցից Կամոյի փողոց) փողոցի և Գյումրի քաղաքի Լ.Մադոյան (Տերյան փողոցից Աթոյան փողոց) փողոցի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ
Լոտ 6
շինարարության անվանումը

412 507,9 հազար դրամ

”-----“ ----- 2026թ. Կազմված է 2026թ. գներով

Հ/Հ	NN Նախահաշիվ	Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ				Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
			Շինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորումներ	Այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Գլուխ 2 Շինարարական հիմնական օբյեկտներ						
1	Օբյեկտային նախահաշիվ N 1	Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգում - Լոտ 6	309 989,7	-	-	-	309 989,7
		Ընդամենը ըստ 2 գլխի	309 989,7	0,0	0,0	0,0	309 989,7
	Գլուխ 8. Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ						
2	1,8%	Ժամանակավոր շենքեր և կառուցվածքներ	5 579,8	0,0	-	-	5 579,8
		Ընդամենը ըստ 8 գլխի	5 579,8	0,0	0,0	0,0	5 579,8
		Ընդամենը ըստ 2- 8 գլխի	315 569,5	0,0	0,0	0,0	315 569,5
	Գլուխ 9.						
3	0,70%	Շինարարության ծմեռային ծախսեր	2 209,0	0,0			2 209,0
4	0,15%	Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած (ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր	473,4	0,0			473,4
		Ընդամենը ըստ 9 գլխի	2 682,3	0,0	0,0	0,0	2 682,3
		Ընդամենը ըստ 1 - 9 գլխի	318 251,9	0,0	0,0	0,0	318 251,9

1	2	3	4	5	6	7	8
	Գլուխ 10. Տեխնիկական և հեղինակային հսկում						
5	1,30%	Տեխնիկական հսկողություն				4 137,3	4 137,3
6	0,60%	Հեղինակային հսկողություն				1 909,5	1 909,5
		Ընդամենը ըստ 10 գլխի	0,0	0,0	0,0	6 046,8	6 046,8
		Ընդամենը ըստ 1 - 10 գլխի	318 251,9	0,0	0,0	6 046,8	324 298,7
	Գլուխ 12						
7	6%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	19 095,1	0,0	0,0	362,8	19 457,9
		Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի	337 347,0	0,0	0,0	6 409,6	343 756,6
8		ԱԱՀ - 20%	67 469,4	0,0	0,0	1 281,9	68 751,3
		Ամբողջը հազ. դրամ	404 816,4	0,0	0,0	7 691,5	412 507,9
		Այդ թվում հեղադարձ գումար					1004,4

Կազմեց



Լ. Պերրոսյան

Օբյեկտային նախահաշիվ N 1
Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ
Լոտ 6

Կազմված է 2026-01թ. գներով

Նախահաշվային արժեքը

309 989,7

հազար դրամ

Հ/Հ	NN Նախահաշիվ	Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ				Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
			Շինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորում- ներ	Այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Նախահաշիվ N1-1	Նախապատրաստական աշխատանքներ	18 821,0	–	-	–	18 821,0
2	Նախահաշիվ N1-2	Երթևեկելի մաս	100 462,5	–		–	100 462,5
3	Նախահաշիվ N1-3	Իջատեղեր	48 754,0	–		–	48 754,0
4	Նախահաշիվ N1-4	Մայթեր	45 203,6	–		–	45 203,6
5	Նախահաշիվ N1-5	Դիտահորեր	12 059,3				12 059,3
6	Նախահաշիվ N1-6	Կահավորում	1 638,3	–	-	–	1 638,3
7	Նախահաշիվ N1-7	Ջրահեռացում	75 740,1	–	-	–	75 740,1
8	Նախահաշիվ N1-8	Արտաքին լուսավորություն	7 310,9	–	-	–	7 310,9
		Ընդամենը	309 989,7	0,0	0,0	0,0	309 989,7

Կազմեց



Լ. Պետրոսյան

Տեղային նախահաշիվ N1-1

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ
Լոտ 6

Նախապատրաստական աշխատանքներ

Կազմված է 2026-01թ. գներով

Գ. աշխ. = 2,53458

Գ. մեք. = 3,03486

Ընդհանուր արժեքը

18 821,0

հազար դրամ

Հ/հ	Փնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանում ը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Q=1.165			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1582	Ա/բ ծածկի քանդում և բարձում էքսկ. 1.0 մ3 շ.տ. ա/ի	մ ³	265,0	0,006 0,02	0,187 0,57	-	-	-	-	-	-	0,58	0,58	154,2
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
2	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	530,00	0,000 0,00	0,700 2,12	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	1 125,9
3	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	265,00	0,002 0,00	0,013 0,04	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	12,0
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
4	1-1582	Հողային պաստառի քանդում (IV կարգի բնահող) էքսկ. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի	մ ³	1835,0	0,006 0,02	0,187 0,57	-	-	-	-	-	-	0,58	0,58	1 067,5
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
5	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	3578,25	0,000 0,00	0,700 2,12	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	7 601,6
6	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	1835,00	0,002 0,00	0,013 0,04	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	82,8
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1-1612	Հողային պաստառի քանդում (III կարգի բնահող) բուլդոզերով տեղափոխում մինչև 10մ	մ ³	807,3	0,000	0,030	-	-	-	-	-	-	0,09	0,09	73,0
					0,00	0,09									
8	1-1581	Նույնի բարձում էքսկ. 1.0մ3 շ.տ. ա/ի	մ ³	807,3	0,005	0,145	-	-	-	-	-	-	0,45	0,45	365,0
					0,01	0,44									
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
9	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	1574,2	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	3 344,3
					0,00	2,12									
10	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	807,3	0,002	0,013	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	36,4
					0,00	0,04									
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
11	1-962	Հողային պաստառի քանդում (IV կարգի բնահող) ձեռքով	մ ³	28,50	1,940	0,000	-	-	-	-	-	-	4,92	4,92	140,1
					4,92	0,00									
12	1-1581	Նույնի բարձում էքսկ. 1.0մ3 շ.տ. ա/ի	մ ³	28,50	0,005	0,145	-	-	-	-	-	-	0,45	0,45	12,9
					0,01	0,44									
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
13	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	55,58	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	118,1
					0,00	2,12									
14	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	28,50	0,002	0,013	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	1,3
					0,00	0,04									
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
15	1-1612	Հողային պաստառի քանդում (III կարգի բնահող) բուլդոզերով տեղափոխում մինչև 10մ	մ ³	29,5	0,000	0,030	-	-	-	-	-	-	0,09	0,09	2,7
					0,00	0,09									
16	1-1613	Լիցքի իրականացում բեկորախճային նյութով	մ ³	29,5	0,000	0,075	-	-	-	-	-	-	0,23	0,75	22,2
					0,00	0,23									
							խիճ	մ ³	0,30		1,50	0,5243	0,5243		
17	1-1150 1-1156	Գրունտի խտացում գլոտնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	մ ³	29,50	0,000	0,073	-	-	-	-	-	-	0,22	0,22	6,5
					0,00	0,22									
18	1-1186	Գրունտի ջրում	մ ³	29,50	0,006	0,083	-	-	-	-	-	-	0,27	0,28	8,4
					0,01	0,25									
							ջուր	մ ³	0,1		0,15	0,02	0,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	1-962	Հողային պաստառի քանդում (IV կարգի բնահող) ձեռքով	մ ³	14,00	1,940	0,000	–	–	–	–	–	–	4,92	4,92	68,8
					4,92	0,00									
20	1-970	Լիցք ձեռքով	մ ³	14,00	0,664	0,000	–	–	–	–	–	–	1,68	1,68	23,56
					1,68	0,00									
21	1-1150 1-1156	Գրունտի խտացում գլորնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	մ ³	14,00	0,000	0,073	–	–	–	–	–	–	0,22	0,22	3,1
					0,00	0,22									
22	1-1186	Գրունտի ջրում	մ ³	14,00	0,006	0,083	–	–	–	–	–	–	0,27	0,28	4,0
					0,01	0,25									
							ջուր	մ ³	0,1		0,15	0,02	0,02		
23	46-99	Միաձույլ բետոնե կազմատում ձեռքով	մ ³	13,30	3,900	2,900	–	–	–	–	–	–	18,69	18,69	248,5
					9,88	8,80									
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
24	1-1584	Նույնի բարձում էքս. 1.0մ3 2.տ. ա/ի	մ ³	13,30	0,009	0,293	–	–	–	–	–	–	0,91	0,91	12,1
					0,02	0,89									
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
25	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	30,59	0,000	0,700	–	–	–	–	–	–	2,12	2,12	65,0
					0,00	2,12									
26	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	13,30	0,002	0,013	–	–	–	–	–	–	0,04	0,05	0,6
					0,00	0,04									
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
27	46-99	Հավաքովի ե/բետոնե կազմատում ձեռքով	մ ³	0,16	3,900	2,900	–	–	–	–	–	–	18,69	18,69	3,0
					9,88	8,80									
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
28	1-1584	Նույնի բարձում էքս. 1.0մ3 2.տ. ա/ի	մ ³	0,16	0,009	0,293	–	–	–	–	–	–	0,91	0,91	0,1
					0,02	0,89									
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
29	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	0,40	0,000	0,700	–	–	–	–	–	–	2,12	2,12	0,8
					0,00	2,12									
30	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	0,16	0,002	0,013	–	–	–	–	–	–	0,04	0,05	0,0
					0,00	0,04									
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		

[illegible]

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-2

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ

Լոտ 6

Երթևեկելի մաս

Կազմված է 2026-01թ. գներով

Գ. աշխ. = 2,53458
Գ. մեք. = 3,03486

Ընդհանուր արժեքը

100 462,5

հազար դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանում ը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը q=1.165			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Երթևեկելի մաս															
1	27-20	Ավազակույգային շերտի իրականացում 12սմ	մ ³	933,60	0,08 0,20	0,26 0,79	–	–	–	–	–	–	0,99	8,11	7 572,0
						ավազակույգ		մ ³	1,220		5,00	7,11	7,12		
						ջուր		մ ³	0,070		0,15	0,01			
2	27-43 27-43-1 q=5	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=20սմ հաստությամբ	մ ²	1220,0	0,017 0,04	0,111 0,34	–	–	–	–	–	–	0,38	1,63	1 987,6
						Խիճ 40-70մմ		մ ³	0,252		4,00	1,17	1,25		
						Խիճ 10-20մմ		մ ³	0,015		4,00	0,07			
						Ջուր	մ ³	0,030		0,15	0,01				
3	27-251	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	5,03	0,00 0,00	2,20 6,68	–	–	–	–	–	–	6,68	204,67	1 028,7
						բիտում		տ	1,030		165,0	197,99	197,99		
4	27-43 27-43-1 q=1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=16սմ հաստությամբ	մ ²	6665,0	0,017 0,04	0,111 0,34	–	–	–	–	–	–	0,38	1,39	9 293,4
						Խիճ 40-70մմ		մ ³	0,202		4,00	0,94			

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-3

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ
Լոտ 6

Իջատեղեր

Կազմված է 2026-01թ. գներով
Գ. աշխ. = 2,53458
Գ. մեք. = 3,03486
Ընդհանուր արժեքը 48 754,0
հազար դրամ

Հ/հ	Փնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանում ը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.165			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1588	Հողային պաստառի քանդում (IV կարգի բնահող) էքսկ. 0,65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի	մ ³	1432,00	0,008	0,203	-	-	-	-	-	-	0,64	0,64	913,9
					0,02	0,62									
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
2	Գն 3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 9.0կմ	տ	2792,40	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	5 932,2
					0,00	2,12									
3	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	1432,00	0,002	0,013	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	64,6
					0,00	0,04									
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
4	1-962	Հողային պաստառի քանդում (IV կարգի բնահող) ձեռքով	մ ³	35,11	1,940	0,000	-	-	-	-	-	-	4,92	4,92	172,6
					4,92	0,00									
5	1-1588	Նույնի բարձում էքսկ. 0,65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի	մ ³	35,11	0,008	0,203	-	-	-	-	-	-	0,64	0,64	22,4
					0,02	0,62									
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	ԳՆ 3	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 9,0կմ	տ	68,46	0,000 0,00	0,700 2,12	–	–	–	–	–	–	2,12	2,12	145,4
7	1-1605	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	35,11	0,002 0,00	0,013 0,04	–	–	–	–	–	–	0,04	0,05	1,6
							խիճ	մ ³	0,0001		3,00	0,0002	0,0002		
8	27-20	Ավազակույծային շերտի իրականացում 12սմ	մ ³	493,20	0,08 0,20	0,26 0,79	–	–	–	–	–	–	0,99	8,11	4 000,1
							ավազակույծ	մ ³	1,220		5,00	7,11	7,12		
							ջուր	մ ³	0,070		0,15	0,01			
2	27-43 27-43-1 q=5	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=20սմ հաստությամբ	մ ²	2255,0	0,017 0,04	0,111 0,34	–	–	–	–	–	–	0,38	1,63	3 673,9
							խիճ 40-70մմ	մ ³	0,252		4,00	1,17	1,25		
							խիճ 10-20մմ	մ ³	0,015		4,00	0,07			
							Ջուր	մ ³	0,030		0,15	0,01			
3	27-251	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	9,29	0,00 0,00	2,20 6,68	–	–	–	–	–	–	6,68	204,67	1 901,5
							բիտում	տ	1,030		165,0	197,99	197,99		
9	27-43 27-43-1 q=1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=16սմ հաստությամբ	մ ²	1855,0	0,017 0,04	0,111 0,34	–	–	–	–	–	–	0,38	1,39	2 586,5
							խիճ 40-70մմ	մ ³	0,202		4,00	0,94	1,01		
							խիճ 10-20մմ	մ ³	0,015		4,00	0,07			
							Ջուր	մ ³	0,030		0,15	0,01			
10	27-251	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	7,64	0,00 0,00	2,20 6,68	–	–	–	–	–	–	6,68	204,67	1 564,2
							բիտում	տ	1,030		165,0	197,99	197,99		
11	27-164-1 27-165-1 q=4	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²	370,0	0,021 0,05	0,05 0,14	–	–	–	–	–	–	0,20	4,27	1 580,6
							Ա/բ խոշոր	տ	0,1395		26,00	4,07	4,07		
12	27-164-2	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ (խիտ Ե տիպի I մակնիշի)	մ ²	370,00	0,021 0,05	0,05 0,14	–	–	–	–	–	–	0,20	3,15	1 165,9
							Ա/բ մանրահատիկ	տ	0,097		27,00	2,95	2,95		

[illegible]

Մայթեր

հազար դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը						
							Նյութերի անվանում ը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Q=1.165									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	27-87	Բազալտե 15x30 սմ եզրաքարերի տեղադրում բետոնյա հիմքի վրա, (բետոն B-15 1զծ.մ - 0.055մ3)	մ	2024,0	0,59	0,01	-	-	-	-	-	-	1,52	10,45	21 146,7						
					1,50	0,02															
																եզրաքար	մ	1,000		6,00	6,99
																բետոն	մ³	0,055		29,93	1,92
							ցեմ շաղախ	մ³	0,001		26,00	0,02	8,93								
2	27-87	Բազալտե 10x20 սմ եզրաքարերի տեղադրում բետոնյա հիմքի վրա, (բետոն B-15 1զծ.մ - 0.05մ3)	մ	467,0	0,59	0,01	-	-	-	-	-	-	1,52	7,94	3 709,7						
					1,50	0,02															
																եզրաքար	մ	1,000		4,00	4,66
																բետոն	մ³	0,050		29,93	1,74
							ցեմ շաղախ	մ³	0,001		26,00	0,02	6,42								
3	6-90	Միաձույլ բետոնյա 10x20սմ եզրաշարի կառուցում (բետոն B20)	մ³	0,92	1,55	0,33	-	-	-	-	-	-	4,93								
					3,93	1,00															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
							Բետոն	մ³	1,02		31,39	37,30	43,72	48,65	44,8		
							Կողապատում	մ²	0,72		3,50	2,92					
							Փայտանյութ	մ³	0,0165		127,08	2,44					
							Հեղիուս	տ	0,0009		1000,00	1,05					
4	6-90	Միաձույլ բետոնյա 20x40սմ եզրաշարի կառուցում (բետոն B20)	մ³	0,68	1,55	0,33	-	-	-	-	-	-	4,93	48,65	33,1		
					3,93	1,00											
							Բետոն	մ³	1,02		31,39	37,30	43,72				
							Կողապատում	մ²	0,72		3,50	2,92					
							Փայտանյութ	մ³	0,0165		127,08	2,44					
							Հեղիուս	տ	0,0009		1000,00	1,05					
5	6-90	Միաձույլ բետոնյա 30x50սմ եզրաշարի կառուցում (բետոն B20)	մ³	0,96	1,55	0,33	-	-	-	-	-	-	4,93	48,65	46,5		
					3,93	1,00											
							Բետոն	մ³	1,02		31,39	37,30	43,72				
							Կողապատում	մ²	0,72		3,50	2,92					
							Փայտանյութ	մ³	0,0165		127,08	2,44					
							Հեղիուս	տ	0,0009		1000,00	1,05					
6	27-20	Ավազակոպճային հիմքի տեղադրում հմիջ=5սմ (եզրաշարերի և բետոնյա եզրաքարերի միաձույլ բետոնյա հիմքի տակ)	մ³	40,00	0,08	0,26	-	-	-	-	-	-	0,99	8,11	324,4		
					0,20	0,79											
						ավազակոպի		մ³	1,220		5,00	7,11	7,12				
						ջուր		մ³	0,070		0,15	0,01					
7	27-20	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում հմիջ=12սմ (ա/բ ծածկով մայթի տեղամասում)	մ³	364,44	0,08	0,26	-	-	-	-	-	-	0,99			8,11	2 955,8
					0,20	0,79											
						ավազակոպի		մ³	1,220		5,00	7,11	7,12				
						ջուր		մ³	0,070		0,15	0,01					
8	27-171	Ավազային ա/բ h=3սմ	մ²	3037,0	0,082	0,00	-	-	-	-	-	-	0,21	2,53	7 682,6		
					0,21	0,00											
						Ա/բ մանրահատի		տ	0,071		27,00	2,21	2,32				
						բիտում		տ	0,001		165,5	0,12					

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-5

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ
Լոտ 6

Դիտահորեր

Կազմված է 2026-01թ. գներով
Գ. աշխ. = 2,53458
Գ. մեք. = 3,03486
Ընդհանուր արժեքը 12 059,3
հազար դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը		
							Նյութերի անվանում ը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.165					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	7-760	Դիտահորերի ոչ պիտանի բետոնյա սալերի ապամոնտաժում, բարձում ա/ի	հատ	54	0,408	0,024	-	-	-	-	-	-	1,11	1,11	59,8		
					1,03	0,07											
2	Գն 3	Տեղափոխում լցակույտ 9.0 կմ միջին հեռ.	տ	16,00	0,000	0,700	-	-	-	-	-	-	2,12	2,12	34,0		
					0,00	2,12											
3	7-760	Դիտահորի նոր սալերի (կափարիչով) տեղադրում 1,2x1,2 չափսերի	հատ	54	0,51	0,03	-	-	-	-	-	-	1,36	155,42	8 392,6		
					1,29	0,07											
							ցեմ շաղախ	մ ³	0,001		26,00	0,04	154,06				
							սալ թուջե մտոց	հատ	1		132,20	154,01					
4	7-760	Դիտահորի նոր սալերի (կափարիչով) տեղադրում 1,5x1,5 չափսերի	հատ	3	0,51	0,03	-	-	-	-	-	-	1,36	181,01	543,0		
					1,29	0,07											
							ցեմ շաղախ	մ ³	0,001		26,00	0,04	179,65				
							սալ թուջե մտոց	հատ	1		154,17	179,61					

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-6

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ
Լոտ 6

Կահավորում

Կազմված է 2026-01թ. գներով
Գ. աշխ. = 2,53458
Գ. մեք. = 3,03486
Ընդհանուր արժեքը 1 638,3
հազար դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանում ը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.165			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Կահավորում															
1	1-961	Հունույթ	մ³	2,13	1,100 2,79	0,000 0,00	–	–	–	–	–	–	2,79	2,79	5,9
2	1-967	Լիցք	մ³	1,36	0,415 1,05	0,000 0,000	–	–	–	–	–	–	1,05	1,05	1,4
3	Գն 3	Տեղափոխում լցակույտ 9.0կմ	տ	0,77	0,000 0,00	0,600 1,82	–	–	–	–	–	–	1,82	1,82	1,39
4	6-4	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հանապյան տակ B15 դասի բետոնով	մ³	0,77	1,50 3,80	0,70 2,12	–	–	–	–	–	–	5,93	46,31	35,4
							բետոն	մ³	1,020		29,93	35,57	40,38		
							կողապատ	մ²	0,850		3,50	3,47			
							փայտանյու	մ³	0,009		127,1	1,35			
5	22-64	Խողովակ d57 (3մմ հաստ)	մ	57,0	0,19 0,48	0,02 0,06	–	–	–	–	–	–	0,54	2,32	132,5
							խողովակ	մ	1,0		1,53	1,78	1,78		

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-7

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ

Լոտ 6

Ջրահեռացում

Կազմված է 2026-01թ. գներով

Գ. աշխ. = 2,53458

Գ. մեք. = 3,03486

Ընդհանուր արժեքը

75 740,1

հազար դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանում ը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.165			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Հողային աշխատանքներ													
1	Շուկա	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	114,0	0,000 0,00	0,000 0,00	–	–	–	–	–	–	0,33	0,33	37,6
2	1-1594 Գն 3	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 9.0 կմ	մ ³	65,0	0,013 0,03	1,684 5,11	–	–	–	–	–	–	5,15	5,15	334,4
3	1-1552	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	3229,0	0,011 0,03	0,224 0,68	–	–	–	–	–	–	0,71	0,71	2 285,8
4	1-962	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	126,0	1,940 4,92	0,000 0,00	–	–	–	–	–	–	4,92	4,92	619,6
5	1-1594 Գն 3	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 9.0 կմ	մ ³	847,0	0,013 0,03	1,649 5,01	–	–	–	–	–	–	5,04	5,04	4 268,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	1-962	Խրամուղու և փոսորակի լրամշակում ձեռով հատակի հարթեցմամբ	մ ³	127,0	1,940	0,000	-	-	-	-	-	-	4,92	4,92	624,5
					4,92	0,00									
7	23-1	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	127,0	0,89	0,00	-	-	-	-	-	-	2,26	7,38	937,5
					2,26	0,00									
							ավազ	մ ³	1,1		4,00	5,13	5,13		
8	1-967	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	543,0	0,42	0,00	-	-	-	-	-	-	1,05	6,18	3 354,6
					1,05	0,00									
							ավազ	մ ³	1,1		4,00	5,13	5,13		
9	1-1638 1-1185	Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	3166,0	0,074	0,059	-	-	-	-	-	-	0,37	0,37	1 162,6
					0,19	0,18									
10	1-1638 1-1185	Գործող դիտահորերի լիցք կողալիցքի մշակված փափուկ գրունտներից (10հատ)	մ ³	189,0	0,074	0,059	-	-	-	-	-	-	0,37	0,37	69,4
					0,19	0,18									
11	27-20	Ավազակոպճային շերտի իրականացում 12սմ	մ ³	19,68	0,08	0,26	-	-	-	-	-	-	0,99	8,11	159,6
					0,20	0,79									
							ավազակոպի	մ ³	1,220		5,00	7,11	7,12		
							ջուր	մ ³	0,070		0,15	0,01			
12	27-43 27-43-1 q=1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=16սմ հաստությամբ	մ ²	164,0	0,017	0,111	-	-	-	-	-	-	0,38	1,39	228,7
					0,04	0,34									
							Խիճ 40-70մ	մ ³	0,202		4,00	0,94	1,01		
							Խիճ 10-20մ	մ ³	0,015		4,00	0,07			
							Ջուր	մ ³	0,030		0,15	0,01			
13	27-251	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	0,68	0,00	2,20	-	-	-	-	-	-	6,68	204,67	138,3
					0,00	6,68									
							բիտում	տ	1,030		165,0	197,99	197,99		
14	27-164-1 27-165-1 q=4	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²	164,0	0,021	0,05	-	-	-	-	-	-	0,20	4,27	700,6
					0,05	0,14									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Ա/բ խոշոր	տ	0,1395		26,00	4,07	4,07		
15	27-164-2	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ (խիտ Ե տիպի I մակնիշի)	մ²	164,00	0,021	0,05	-	-	-	-	-	-	0,20	3,15	516,8
					0,05	0,14									
						Ա/բ մանրահատ		տ	0,097		27,00	2,95	2,95		
		Շինարարական աշխատանքներ													
2	23-16 q=0.6	Կավե խողովակների ապամոնտաժում, Ø250, 200	մ	940,00	0,294	0,000	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75	700,5
					0,75	0,00									
3	46-80	Գոյություն ունեցող կոյուղու դիտահորի (3 հատ) ապամոնտաժում	մ³	23,40	2,400	1,100	-	-	-	-	-	-	9,42	9,42	220,5
					6,08	3,34									
4	Գն 3	Տեղափոխում լցակույտ 7.0 կմ միջին հեռ.	տ	46,80	0,000	0,600	-	-	-	-	-	-	1,82	1,82	85,2
					0,00	1,82									
		Տեխնոլոգիական աշխատանքներ													
1	22-123	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում d=250, SN8 փորձարկումով	մ	560,0	0,19	0,14	-	-	-	-	-	-	0,91	10,03	5 614,3
					0,48	0,42									
							խողովակ	մ	1,01		7,8	9,12	9,12		
2	22-122	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում d=200, SN8 փորձարկումով	մ	461,0	0,15	0,11	-	-	-	-	-	-	0,71	5,63	2 597,3
					0,38	0,33									
							խողովակ	մ	1,01		4,9	4,92	4,92		
3	22-121	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում d=160, SN8 փորձարկումով	մ	740,0	0,11	0,09	-	-	-	-	-	-	0,55	4,13	3 057,6
					0,28	0,27									
							խողովակ	մ	1,01		3,6	3,58	3,58		
4	22-117	Ազդանշանային ժապավեն	մ	1761,0	0,06	0,05	-	-	-	-	-	-	0,30	0,54	945,34
					0,15	0,15									
							ժապավեն	մ	1,0		0,20	0,23	0,23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	22-66	Պողպատե պատյան խողովակ DN100	մ	140,0	22,00	0,04	-	-	-	-	-	-	39,98	43,91	6146,82
					39,9	0,1									
							խողովակ	մ	1,0		3,42	3,92	3,92		
6	23-155	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղու դիտահորին	տեղ	95	8,98	0,00	-	-	-	-	-	-	16,97	19,51	1 853,64
					17,0	0,0									
							բետոն	մ³	0,05		27,5	1,60	2,54		
							ավազ	մ³	0,20		4,000	0,93			
Ե/բ կոյուղու հավաքովի հոր D=1.0-1.5մ, H _{սիջ} =փոփ -60հս															
1	23-109	Կոյուղու ե/բետոնե կլոր հորի պատրաստում հավաքովի էլեմենտներից D=1,0-1.5մ, Hբ=1.8մ	մ³	83,30	6,96	5,08	-	-	-	-	-	-	33,06	38,64	3 218,44
					17,6	15,4									
							մոնոլիտ մաս	մ³	0,16		29,930	5,58	5,58		
2	Շուկա	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-10	հատ	46	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	23,30	1 071,8
					0,0	0,0									
							Ե/բ սալ ամրանով	հատ	1,00		20,00	23,3	23,30		
3	Շուկա	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-10 տիպի թուջե ծանր մտոցով	հատ	46	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	154,04	7 085,7
					0,0	0,0									
							ծածկի սալ	հատ	1,00		132,22	154,0	154,04		
4	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի	հատ	56	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	29,13	1 631,0
					0,0	0,0									
							պատի օղակ	հատ	1,00		25,00	29,1	29,13		
5	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-10-6 տիպի	հատ	38	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	26,80	1 018,2
					0,0	0,0									
							պատի օղակ	հատ	1,00		23,00	26,8	26,80		
6	Շուկա	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-15	հատ	14	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	23,30	326,2
					0,0	0,0									
							Ե/բ սալ ամրանով	հատ	1,00		20,00	23,3	23,30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Շուկա	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-15 տիպի թուջե ծանր մտոցով	հատ	14	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	154,04	2 156,5
					0,0	0,0									
							ծածկի սալ	հատ	1,00		132,22	154,0	154,04		
8	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-15-9 տիպի	հատ	38	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	29,13	1 106,8
					0,0	0,0									
							պատի օղակ	հատ	1,00		25,00	29,1	29,13		
9	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-15-6 տիպի	հատ	8	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	26,80	214,4
					0,0	0,0									
							պատի օղակ	հատ	1,00		23,00	26,8	26,80		
10	6-1	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7.5 դասի	մ³	22,30	0,70	0,28	-	-	-	-	-	-	2,62	33,27	742,00
					1,8	0,8									
							Բետոն	մ³	1,02		25,92	30,6	30,65		
11	6-90	Բետոնե վաք B 12.5 դասի	մ³	46,60	1,55	0,33	-	-	-	-	-	-	4,93	43,05	2 006,0
					3,93	1,00									
							Բետոն	մ³	1,02		27,56	32,75			
							Կողապատ	մ²	0,72		3,50	2,92			
							Փայտանյւ	մ³	0,0165		127,1	2,44			
							Հեղյուս	կգ	0,0009		1,00	0,00			
12	ինՖ.	Մետղական աստիճան	կգ	1321,8	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,52	693,0
					0,0	0,0									
							մետ տարր	կգ	1,00		0,45	0,5	0,52		
13	ինՖ.	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ	կգ	1848,0	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,52	968,8
					0,0	0,0									
							մետ տարր	կգ	1,00		0,45	0,5	0,52		
14	15-613	Մետաղական կոնստ երկշերտ ներկում	մ²	134,0	0,214	0,0003	-	-	-	-	-	-	0,54	0,84	112,54
					0,5	0,0									
							Յուղաներկ	կգ	0,224		1,0	0,27	0,30		
							Օլիֆ	կգ	0,027		0,800	0,03			
		Ջրամատակարարման հոր D=1.0մ, H=1.8մ -4հատ													
1	23-109	Կոյուղու ե/բետոնե կլոր հորի պատրաստում հավաքովի էլեմենտներից D=1,0մ, Hբ=1.8մ	մ³	4,24	6,96	5,08	-	-	-	-	-	-	33,06	38,64	163,82
					17,6	15,4									

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-8

Գյումրի քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ
Լոտ 6

Արտաքին լուսավորություն

Կազմված է 2026-01թ. գներով

Գ. աշխ. = 2,53458

Գ. մեք. = 3,03486

Ընդհանուր արժեքը 7 310,9

հազար դրամ

Հ/հ	Փնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանում ը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Q=1.165			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	33-621	Արտաքին լուսավորության հենասյուն 108x4մմ L=8.0մ	լրակ.	26	3,60	2,44	-	-	-	-	-	-	16,53	47,38	1231,85
					9,12	7,41									
							խողովակ	մ	8,0		3,31	30,85	30,85		
2	8-363	Բարձակ 48x3մմ, L=1,8մ	լրակ.	26	5,35	1,54	-	-	-	-	-	-	18,23	20,46	531,87
					13,56	4,67									
							խողովակ	մ	1,8		1,06	2,22	2,22		
3	8-591-2	Մալուխների միացման սեղմակ	հատ	56	0,11	0,01	-	-	-	-	-	-	0,31	1,71	95,60
					0,28	0,03									
							սեղմակ	հատ	1,0		1,20	1,40	1,40		
4	8-591-2	Մալուխների ամրացման ամրակ	հատ	56	0,11	0,01	-	-	-	-	-	-	0,31	0,89	49,93
					0,28	0,03									
							ամրակ	հատ	1,0		0,50	0,58	0,58		
5	8-471-1	Լայնակ անկյունային ցցածողերով 50x50x5մմ (L=0,6 մ)	հատ	27	0,46	0,07	-	-	-	-	-	-	1,38	2,11	57,0
					1,17	0,21									
							Անկյունակ	մ	0,60		1,050	0,73	0,73		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	8-591-2	Մեկուսիչ	հատ	27	0,11	0,01	-	-	-	-	-	-	0,31	1,01	27,22
					0,28	0,03									
							մեկուսիչ	հատ	1,0		0,60	0,70	0,70		
7	8-591-2	Հեղյուս M16, պնդօղակ M16	հատ	27	0,11	0,01	-	-	-	-	-	-	0,31	1,24	33,51
					0,28	0,03									
							հեղյուս	հատ	1,0		0,80	0,93	0,93		
8	8-471-1	Պողպատ անկյունային 50x50x5մմ (L=0,2 մ)	հատ	56	0,46	0,07	-	-	-	-	-	-	1,38	1,62	90,9
					1,17	0,21									
							Անկյունակ	մ	0,20		1,050	0,24	0,24		
10	8-149-1	Մալուխ պլյումինե ջիղերով մեկուսացման հատվածքը 3x25մմ ² ABBԴ	մ	1070,0	0,06	0,003	-	-	-	-	-	-	0,17	0,75	803,93
					0,16	0,01									
							մալուխ	մ	1,00		0,503	0,59	0,59		
11	8-149-1	Մալուխ պլյումինե ջիղերով մեկուսացման հատվածքը 3x2,5մմ ² ABBԴ	մ	68,0	0,06	0,003	-	-	-	-	-	-	0,17	0,28	18,97
					0,16	0,01									
							մալուխ	մ	1,00		0,098	0,11	0,11		
12	8-417-9	Ծալքավոր մեկուսիչ խողովակ Ф20մմ	մ	54,0	0,06	0,00	-	-	-	-	-	-	0,2	0,52	27,95
					0,16	0,00									
							խողովակ	մ	1,01		0,30	0,35	0,35		
13	8-609-1	Արտաքին լուսավորության լուսամփոփ, LED լամպով, 50Վտ, IP65 -պաշտպանիչ ապակիով	հատ	27	1,49	0,86	-	-	-	-	-	-	6,39	58,81	1587,9
					3,78	2,61									
							Լուսատու	հատ	1,0		45,0	52,43	52,43		
14	Ինֆոր.	Ամրակ հենասյան համար Ф12 L=100մմ	հատ	12	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0,12	1,4
					0,00	0,00									
							ծող	հատ	1,00		0,10	0,12	0,12		
15	Ինֆոր.	Հենասյուների վերնամասի անցքի փակման համար =110մմ 4մմ	հատ	34	0	0	-	-	-	-	-	-	0	1,12	38,0
					0,00	0,00									
							մետաղ	կգ	1,20		0,80	1,12	1,12		
16	26-76	Մետաղական մասերի ներկում հակակոռոզիոն էմալով, 2 շերտ	մ ²	23,4	0,10	0,001	-	-	-	-	-	-	0,26	0,49	11,4
					0,26	0,00									
							հակակոռոզ-	կգ	0,27		0,707	0,22	0,22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	8-572-1	Ղեկավարման արկղ մետաղական	կոմպ	2	1,36 3,45	0,68 2,06	–	–	–	–	–	–	5,51	81,24	162,47
							մետղ արկղ	հատ	1,0		65,00	75,73	75,73		
18	8-472-2	Մետաղական անկյունային 70x70x5մմ	մ	32,0	0,068 0,17	0,009 0,03	–	–	–	–	–	–	0,20	2,01	64,17
							ակյունակ	հատ	1,0		1,55	1,81	1,81		
19	8-472-2	Մետաղական գոտի 40x5մմ	մ	240,0	0,068 0,17	0,009 0,03	–	–	–	–	–	–	0,20	0,72	173,74
							գոտի	հատ	1,0		0,45	0,52	0,52		
20	26-76	Հենասյան ներկում հակակոռոզիոն էմալով, 2 շերտ	մ ²	70,5	0,10 0,26	0,001 0,00	–	–	–	–	–	–	0,26	0,49	34,3
							հակակոռոզ-	կգ	0,27		0,707	0,22	0,22		
21	1-1593	Հողանցման հողային աշխատանքներ III կարգի գրունտներում մեխանիզմով,	մ ³	4,80	0,010 0,02	0,210 0,64	–	–	–	–	–	–	0,66	0,66	3,2
22	Գն 3	Նույնի բարձում ձեռքով և տեղափոխում 9 կմ	մ ³	4,80	0,324 0,82	1,260 3,82	–	–	–	–	–	–	4,65	4,65	22,3
23	1-1593	Հենասյան փոսի փորում III կարգի գրունտներում մեխանիզմով, բարձելով ա/մ	մ ³	5,85	0,010 0,02	0,210 0,64	–	–	–	–	–	–	0,66	0,66	3,9
24	Գն 3	Նույնի տեղափոխում 9 կմ	մ ³	5,85	0,324 0,82	1,260 3,82	–	–	–	–	–	–	4,65	4,65	27,2
25	6-4	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հանասյան տակ B15 դասի բետոնով	մ ³	5,85	1,50 3,80	0,70 2,12	–	–	–	–	–	–	5,93	46,31	270,9
							բետոն	մ ³	1,020		29,93	35,57			
							կողապատ	մ ²	0,850		3,50	3,47	40,38		
							փայտանյութ	մ ³	0,009		127,1	1,35			
26	23-1	Ավազի հենասյան համար	մ ³	0,65	0,89 2,26	0 0,00	–	–	–	–	–	–	2,26	7,38	4,80
							Ավազ	մ ³	1,1		4,000	5,13	5,13		

[illegible]