




ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ «ՄԵՂՐՈՒ ՏԲԿ» ՓԲԸ-Ի ՀԵՄՈՂԻԱԼԵԶԻ ԵՎ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ
ԲԱԺԱՆՍՈՒՆՔՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻՔ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱ-
ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԳԻՐՔ 1

«ՄԵՂՐՈՒ ՏԲԿ» ՓԲԸ-Ի ՀԵՄՈՂԻԱԼԵԶԻ ԵՎ
ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՍՈՒՆՔՆԵՐ
(ՃՇ, ՁԿ, ՁՕ, ԷՏ, ՀԻԱՀ, ՏՀ, ՀՅ ՄԱՍԵՐ)



ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ «ՄԵՂՐՈՒ ՏԲԿ» ՓԲԸ-Ի ՀԵՄՈՂԻԱԼԵԶԻ ԵՎ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ
ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԸՆԹԱՅԻՔ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱ-
ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԳԻՐԹ 1

«ՄԵՂՐՈՒ ՏԲԿ» ՓԲԸ-Ի ՀԵՄՈՂԻԱԼԵԶԻ ԵՎ
ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐ
(ՃՇ, ՁԿ, ՁՕ, ԷՏ, ՀԻԱՀ, ՏՀ, ՀՅ ՄԱՍԵՐ)


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՊԱՏՎԵՐ՝

«ՄԵՂՐՈՒ ՏԲԿ» ՓԲԸ
N ՀՀ ԱՆ ԳՀԽԾՁԲ-2024/56

«ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՓԲԸ ՏՆՕՐԵՆ /  / Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ



ՆԳՃ /  / Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ



ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ

1.

ԳԻՐՔ N1

«ՄԵՂՐՈՒ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ Բ. Կ.» ՓԲԸ-Ի ՀԵՄՈՂԻԱԼԵԶԻ ԵՎ
ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐ
(ՃՇ, ՁԿ, ՁՕ, ԷՏ, ՀԻԱՀ, ՏՀ, ՀՅ ՄԱՍԵՐ)
2.

ԳԻՐՔ N2

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ԿԱԶՄԱԾ Ի. Տ. N 3 2026թ., ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ		
ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
ՃՇ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ	
ԶԿ	ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	
ԶՕ	ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ	
ԷՏ	ԷԼԵԿՏՐՈՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ	
ՀԻԱՀ	ՀՐԴԴՅԻՆ ԻՆՔՆԱՎԱՐ ԱՀԱԶԱՆԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ	
ՏՀ	ՏԵՍԱՀԱՅԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ	
ՀՑ	ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՑԱՆՑ	

ՃԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ		
ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ		
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ, ՍԽԻՁՔ	
2	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՎԵՐՋ, ԲԵՏՈՆԵ ԱՌՎԱՐ ԵՎ ՍՈՒՋԱՊՈՒՊԻ ՅՈՐԻ ՄԱՍԱԳՐԵՐ	
3	ՔԱՆԴՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱՆՆԵՐԸ	
4	ՆԿՈՒՂԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԴՐՎԱԳ (ԶԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ), Մ 1:100	
5	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԴՐՎԱԳ (ԶԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ), Մ 1:100	
6	ԴՐՎԱԳ ՃԱԿԱՏ Գ-Ը (ԶԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ), Մ 1:100: ԴՐՎԱԳ ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1(ԶԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ), Մ 1:100	
7	ՆԿՈՒՂԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԴՐՎԱԳ, Մ 1:100	
8	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԴՐՎԱԳ, Մ 1:100	
9	ԴՐՎԱԳ ՃԱԿԱՏ Գ-Ը, Մ 1:100: ԴՐՎԱԳ ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1, Մ 1:100: ԲԵՏՈՆԵ ԱՌՎԱՐ ԵՎ ՍՈՒՋԱՊՈՒՊԻ ՅՈՐԻ ՄԱՍԱԳՐԵՐ	
10	ԵՐԿԱԹ ԲԵՏՈՆԵ ՊԱՏԻ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ԱՐՐԱՆԱԿՈՐՈՒՄԸ, Մ 1:50: ՄԻՋՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՆԳՈՒՑՑԱԼԵՐ, ՄԱՍԱԳՐԵՐ	

ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿ

ՍԵՆՔԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԿԱՄ ՀԱՄԱՐԸ	ՀԱՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐԸ ԸՍՏ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՀԱՏԱԿԻ ՈՐԴԱԿԳԻԾԸ	ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՇԵՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐԸ ԵՎ ՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ՄՄ)	ՀԱՏԱԿԻ ՄԱԿԵՐԵԱԸ (մ²)
0-3; 0-4; 0-5; 0-6;	2		ԽԵՑԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ (ԼԱԿՈՐԱԿ) - 10 ՄՄ - Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ - 30 ՄՄ - ՋՐԱՄԵԿՈՒԽԻՉ ՇԵՐՏ (2 ՇԵՐՏ ԲԻՏՈՒՄԻ ՄԱԾԻԿ) - Ե/ ԲԵՏՈՆԵ ՇԵՐՏ ՄԵՏԱՐ. ՑԱՆՅՈԿ - - ԲԵՏՈՆԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏ - - ՏՈՓԱՆԱԾ ԳՐՈՒՄՏ -	25.00
0-1; 0-12; 0-13; 0-15	3		ՄԱՍԼՈԳՐԱՒԻՏԵ ՍԱԼ (ԼԱԿՈՐԱԿ) - 10 ՄՄ - Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ - 30 ՄՄ - ՋՐԱՄԵԿՈՒԽԻՉ ՇԵՐՏ (2 ՇԵՐՏ ԲԻՏՈՒՄԻ ՄԱԾԻԿ) - Ե/ ԲԵՏՈՆԵ ՇԵՐՏ ՄԵՏԱՐ. ՑԱՆՅՈԿ - - ԲԵՏՈՆԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏ - - ՏՈՓԱՆԱԾ ԳՐՈՒՄՏ -	187.00
0-7 - 0-8; 0-9 - 0-10; 0-11; 0-14;	4		ՀՈՄՈԳԵՆ ՊԿՔ ՊԱՇՊԱՆԻՉ ՇԵՐՏՈՎ (0.7 ՄՄ) (ԼԱԿՈՐԱԿ) - 2 ՄՄ - ՀԱՏՈՒԿ ԻՆՔՆԱՀԱՐԹԵՑՎՈՂ ՇԵՐՏ - 2 ՄՄ - Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ M=150 - 36 ՄՄ - ՋՐԱՄԵԿՈՒԽԻՉ ՇԵՐՏ (2 ՇԵՐՏ ԲԻՏՈՒՄԻ ՄԱԾԻԿ) - - Ե/ ԲԵՏՈՆԵ ՇԵՐՏ ՄԵՏԱՐ. ՑԱՆՅՈԿ - - ԲԵՏՈՆԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏ - - ՏՈՓԱՆԱԾ ԳՐՈՒՄՏ -	174.75+14.50

ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿ

ՍԵՆՔԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԿԱՄ ՀԱՄԱՐԸ	ՀԱՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐԸ ԸՍՏ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՀԱՏԱԿԻ ՈՐԴԱԿԳԻԾԸ	ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՇԵՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐԸ ԵՎ ՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ՄՄ)	ՀԱՏԱԿԻ ՄԱԿԵՐԵԱԸ (մ²)
1-4; 1-5; 1-6; 1-7; 1-8;	2'		ԽԵՑԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ (ԼԱԿՈՐԱԿ) - 10 ՄՄ - ՋՐԱՄԵԿՈՒԽԻՉ ՇԵՐՏ (2 ՇԵՐՏ ԲԻՏՈՒՄԻ ՄԱԾԻԿ) - 30 ՄՄ - Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ - 30 ՄՄ - ՋՐԱՄԵԿՈՒԽԻՉ ՇԵՐՏ (2 ՇԵՐՏ ԲԻՏՈՒՄԻ ՄԱԾԻԿ) - - ԲԵՏՈՆԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏ - - Ե/ ԲԵՏՈՒՄ ՍԱԼ -	21.50
1-1; 1-2; 1-9; 1-10; 1-11; 1-12; 1-15;	3'		ՄԱՍԼՈԳՐԱՒԻՏԵ ՍԱԼ (ԱՌԿԱ) - 10 ՄՄ - ՍՐԱՆԱԿՈՐՎԱԾ ՍՈՒՆՉՈՎ - 30 ՄՄ - Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ - - ԲԵՏՈՆԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏ - - Ե/ ԲԵՏՈՒՄ ՍԱԼ -	106.20
1-3 - 1-13; 1-14; 1-16; 1-17; 1-18	4'		ՀՈՄՈԳԵՆ ՊԿՔ ՊԱՇՊԱՆԻՉ ՇԵՐՏՈՎ (0.7 ՄՄ) (ԼԱԿՈՐԱԿ) - 2 ՄՄ - ՀԱՏՈՒԿ ԻՆՔՆԱՀԱՐԹԵՑՎՈՂ ՇԵՐՏ - 2 ՄՄ - ԱՌԿԱ ՄԱՍԼՈԳՐԱՒԻՏԵ ՍԱԼ (ԱՌՔԱԾ) - 10 ՄՄ - ՍՐԱՆԱԿՈՐՎԱԾ ՍՈՒՆՉՈՎ - 30 ՄՄ - Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ M=150 - - ԲԵՏՈՆԵ ՆԱԽԱՇԵՐՏ - - Ե/ԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ -	91.50+9.00

ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄՇԱԿԱԿԱԾ Է ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԳՈՐԾՈՂ ՆՈՐՄԱՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ

ՆԱԽԱԳԻԾԻ ԳԼԽԱԿՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ

4. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՆԱԽԱԳԻԾԻԸ ՄՇԱԿԱԿԱԾ Է ԸՍՏ ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ԵՎ ՄԵԴՐՈՒ ՏՔԿ ՓԲԸ N ՄՏՔԿ-Գ-ՀՇԶԲ-26/1 ՊԱՏԿԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ԿՐԱ:

ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾԿԵԼ ԵՆ ԲՈԼՈՐ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԵՐԸ:

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ «ՄԵԴՐՈՒ ՏԱՐԱՑՔԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-Ի ՇԵՆՔԸ ԳՏԱՎՈՒՄ Է ՄԵԴՐԻ ՔԱՐԱՔԻ ԳՈՐԾԱՐԱՐՆՆԵՐԻ 42 ՀԱՍՑԵՈՒՄ: ՀԱՄԱԼԻՐԸ ՆԵՐՔԻՆ ԲԱԿՈՎ Է` 2` ՀԱՐԿԱՆԻ Է` ՏԵՆԻՆԿԱԿԱՆ ՀԱՐԿՈՎ ԵՎ ՆԿՈՒՂՈՎ: ԱՅՆ ԿԱՌՈՒՑԿԵԼ Է 2015- ԱԿԱՆ ԹԱԿԱՆՆԵՐԻՆ: ՏՔԿ` ՇԵՆՔԸ ՆԿՈՒՂՈՒՄ ՈՒՆԻ 3.3 մ ՀԱՐԿԻ ԲԱՐՉՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԻՍԿ ԱՌԱՋԻՆ ԵՎ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԵՐՈՒՄ` 3.60մ ԲԱՐՉՐՈՒԹՅՈՒՆ:

ՀԵՄՈՂԻԱԼԵԶԻ ԵՎ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՍՈՒՄՔՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏՈՍԿՈՒՄ Է ՏԵՂԱՎՈՐԵԼ "Գ"-Ը" ԵՎ "6"-Գ" ԱՌԱՑՔՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ, ԸՆԴ ՈՐՈՒՄ ՀԵՄՈՂԻԱԼԵԶԻ ԲԱԺԱՆՍՈՒՆ - ՔԸ Է ՏԵՂԱՎՈՐԱԿԱԾ Է 1-ԻՆ ՀԱՐԿՈՒՄ, ԻՍԿ ՈՒԴԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՄԸ ԵՎ ՋՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԸ` ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԾՈՒՄ: ՀԵՄՈՂԻԱԼԵԶԻ ԾՈՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՋՐԱԴԵՑՆՈՒՄ Է` 171.03 մ² ՏԱՐԱԾՔ, ԻՍԿ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՍՈՒՆՔԸ ՋՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ ՀԵՏ ՄԻԱՍԻՆ ԿԱԶՄՈՒՄ Է 311.33 մ² ՏԱՐԱԾՔ`

ԸՆԹԱՑԻՔ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ` ԿԱՏԱՐԿԵԼ ԵՆ ՉԱՓԱԳՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՀԱՏԱԿԱԾՆԵՐՈՒՄ` ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԲԱԺԻ ՍՊԵՑԻՖԻԿ ԱՌԱՉԱՆՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: ՀԵՄՈՂԻԱԼԻՋԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵՂԱՎՈՐԿԵԼ Է ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱՅԻ ՄԵԾ ՍՐԱՀՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ 4 ՍԵՆՅԱԿՆԵՐՈՒՄ: ՆԱԽԱՊԵՍ ՔԱՆԴԱՌՄ ԿԱՄ ԱՊԱՌՆՏԱԺՎՈՒՄԵՆ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ, ԿԱՌՈՎԻ ԱՌԱՏԱՂՆԵՐ, ԼՈՒՄԱՏՈՒՆԵՐ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԸՍՏ ՏԵՆԻՆԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԱՆՔԻ, ՂԱՍԱՎՈՐԱՌՄ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎՈՒՄ ԵՆ ՆՈՐ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐՈՎ: ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՀԱՏԱԿԱԾՈՒՄ ՕԳՏՎՈՒՄ ԵՆՔ ԳՈՐԾՈՂ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐ-ԳԻՑ, ԵՐԿՈՒ ԲԱԺԱՆՍՈՒՄՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԿՈՒՂՈՒՄ ԳՏԱՎՈՂ ԳԼԽԱԿՈՒ ԷԼ. ՎԱՀԱՆԱԿԻՑ 30Մ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԸ ՄԱՆՈՒՄ ԵՆՔ ԳՑՈՒՄ ԴԵՊԻ ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԾ ԵՎ ԱՅՆՈՒՀԵ-ՏԵՎ ԲԱՐՉՐԱՄՈՒՄ ԱՌԱՋԻՆ` ՀԱՐԿԻԻ ՀԵՄՈՂԻԱԼԻՋԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԾԸ: ՀԵՄՈՂԻԱԼԻՋԻ ԲԱԺԱՆՍՈՒՄՔՈՒՄ ԱՌԱՋԱՆՈՒՄ Է ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ խՆԴԻՆԵՐ: ԼՈՒՅՈՒՄԸ ՏՐՎԱԾ Է ՄԻԱՑՆԵԼՈՎ "Ձ"-Դ" ՍԱՆԱ ԿՈՂՔԻՆ ԱՌԿԱ ՋՐԱԳԾԻՆ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻՆ: ՎԵՐԱՏԵՂԱԴՐԱՌՄ ԵՆ ԾԻՆԻ ՏՎԻՉՆԵՐԸ, ԼՈՒՍԱ-ՉԱՅՆԱՅԻՆ ՇՉԱԿԸ ԵՎ ՑԱՆԱՅԱՅԻՆ ՏԵՍԱԽՑԻԿԸ: ՀԵՄՈՂԻԱԼԻՋԻ ՍՐԱԿԸ ՆԱԽԱՏԵՍԱԿԱԾ Է ԵՐԿՈՒ ՊԱՑԻԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ: ՍՐԱՀՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ 3 ՀԱՏ ԱՄԻՆԱՑԱԿԱԾ ԿԱՀԱՆ` ԹԹՎԱԾԻՆ, ՕՂ ԵՎ ԿԱԿՈՒՄ ՄԻԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ: ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ՏՐՎՈՒՄ ԵՆ ԱՌԿԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՑ ԱՎԵԼԱՑՆԵԼՈՎ ՊՂԵՉԵ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼ: ՈՒԴԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԿՈՒՂՈՒՄ ՏԵՂԱՎՈՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ՆԿՈՒՂԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆԻ ՊԱՏԻ ԿԱԶՄԱՏՈՒՄ ԵՎ ԲԱՆԴՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ ՆԿՈՒՂԻ ՀԱՏԱԿԻ ՆԻՇԸ, ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆԻ ԲԵՏՈՆԵ ՓՈՆՈՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱՏՈՒՄ ԵՎ ՔԱՆԴՈՒՄ ԱՌԱՋԻՆ ԵԼՔ ԲԱՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ: ԵԼՔԸ ԲԱՑԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ԿԱՌՈՒՑՎՈՒՄ Է ՀԱՐԹԱՎ ԵՎ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ ԴԵՊԻ ԴՈՒՐՍ: ՏԱՐԱԾՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿԱԾՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑՎՈՒՄ Է ՄՊԱՄԱՐԱՀԸ ԱՅՑԵԼՈՒՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՆՐԱ ԴԻՄԱՅԸ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ Է, ԻՍԿ ԱՋ ԿՈՂՈՒՄ ՈՆԵԳԵՆ ՆԿԱՐԱՀԱՆ-ՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿԸ, ՉԱԽ ԿՈՂՈՒՄ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՇԵՐՏԱԳՐՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ Է, ԻՍԿ ՆՐԱՑՑ ՄԻՋԵՎ` ՏԵՆԻՆԿԱԿԱՆ ՍԵՆՅԱԿԸ: ՄՊԱՄԱՍԱՐՋԻ ՉԱԽ ԿՈՂՈՒՄ ԲԺԻՇԿ-ՈՒԴԻՈԼՈԳԻ ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ Է, ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՊԱՀԵՍՏԱՅԻՆ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԸ, ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿԸ: ՀԵՄՈՂԻԱԼԻՋԻ ՋՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԸ ՆԱԽԱՏԵՍԱԿԱԾ Է ՆԿՈՒՂՈՒ ՏԵՂԱՐԿԱԾ ԲԱՔԵՐԻ ԿՈՂՔԻՆ` ՋՐԱԴԵՑՆԵԼՈՎ 23 Մ² ՏԱՐԱԾՔ: ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻՑ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐՈՎ ՋՈՒՐԸ ՄՂՎՈՒՄ Է ՀԵՄՈՂԻԱԼԻՋԻ ՍՐԱՀ: ՋՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ ԵՎ ՋՐԻ ԲԱՔԵՐԻ ՇՈՐԻՋ ԿԱՌՈՒՑՎՈՒՄ Է 60 ՍՄ ԲԱՐՉՐՈՒԹՅԱՄԸ Ե/Ք ՊԱՏ, ՍՈՒՋԱՊՈՒՊԻ ՀՈՐ, ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՏԵՂԱԴՐԱՌՄ ԵՆ ՀՈՍԱԿՆԵՐ: ՈՆԵԳԵՆ ՆԿԱՐԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՇԵՐՏԱ-ԳՐՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐՈՒՄ ՏԵՂԱԴՐԱՌՄ ԵՆ ԵՐԿՈՒԱԿԱՆ ՀՁՈՐ ՕԴՐՈՒԿԻՉՆԵՐ, ՍԵՆՅԱԿՆԵՐ ՊԵՏՔ Է ԱՊԱՀՈՎԱԿԱԾ ԼԻՆԵՆ ԱՌԱՋԻՆ ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ` ԸՆԴ ՈՐՈՒՄ ԱՐՏԱԾՈՒՄԸ ՆԱԾԿ ՏԱԿԻՑ: ՈՒԴԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՌԱՋԻՆ` ՀԱՐԿԻ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՏԱՎ ՆԱԽԱՏԵՍԱԿԱԾ ԵՆ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ ՏՂԱՄԱՐԴԿԱՆՑ ԵՎ ԿԱՆԱՆՑ, ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ, ԻՆՉՊԵՆ ՆԱԾԿ ՄԱԿԱՎԱՇԱՐԺ ԽՍԲԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ԸՍՏ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԻ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԱՇԽԱՏՈՒՄ Է ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՊՈՒՊ-ՏԱԿԱՌԻԿՈՎ, ՈՐԸ ՄԻԱՑՎՈՒՄ Է ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՆ: ՏԵՂԱԴՐԱՌՄ ԵՆ ԴՈՆԵՐ, ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ, ԿՐՏՐԱԺՆԵՐ, ԵՐԵՍԱՊԱՏՎՈՒՄ ԵՆ ԵՎ ՆԵՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ՊԱՏԵՐ ԵՎ ՄԻՋՈՐՄՆԵՐ, ԿԱՌՈՒՑՎՈՒՄ ԵՆ ՀԱՏԱԿՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՏԱՂՆԵՐ, ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՄԱՍՈՒՄ ԱՎԵԼԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՀԱԶԱՆԳՄԱՆ, ԻՆՏԵՐՆԵՏ ԿՈՒՐ ԵՎ ՏԵՍԱՀԱՅԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ:

ՇԻՆԱՐԱՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ.

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱՆՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԵՏՔ Է ՈՒՆԵՆԱ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆ ՆԵՐԱՈՅԱԼ ՆԵՐԴԻՐՆԵՐԸ

– 04. ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ և ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ

ՆԵՐՔԻՆ ՎԻՏՐԱԺՆԵՐ, Մ 1 : 50



ՆԵՐՔԻՆ ԴՈՆԵՐ, Մ 1 : 50

ՎԻՏՐԱԺՆԵՐԻ, ԴՈՆԵՐԻ, ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ, ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՐՔԻ ՄԱԿՆԻՇ	ՆՅՈՒԹԸ	ՉԱՓԵՐԸ (ՄՄ)	ՔԱՆԱԿԸ (ՀԱՏ)	ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐԸ (Մ²)
1	2	3	4	5	6
ՆԵՐՔԻՆ ՎԻՏՐԱՋՆԵՐ					
Վ-1	Ալյումին	2550 x 3000(հ)	3	-Ապակեփաթեթը երկշերտ, ամրամափորված -Փաթեթի կտրվածքը 4մ x ցանց x12մ x 4մ -Պրոֆիլը առանց ջերմակամրջակի -Պրոֆիլի լայնքը ոչ պակաս 47մմ -Պրոֆիլի գույնը սպիտակ, փոշեներկված, RAL 9010 -Կոնստրուկցիան բացվող, միափեղկ, առանց շեմքի,	7.80
				-Ապակեփաթեթը երկշերտ, ամրամափորված -Փաթեթի կտրվածքը 4մմx12մմx4մմ -Պրոֆիլը առանց ջերմակամրջակի -Պրոֆիլի լայնքը ոչ պակաս 40մմ -Պրոֆիլի գույնը սպիտակ, փոշեներկված, RAL 9010 -Կոնստրուկցիան չբացվող	11.40
ԱՐՏԱՔԻՆ ԴՈՆԵՐ					
Դ-1	Ալյումին	1600 x 2400(հ)	1	- խուլ -Պրոֆիլը ջերմակամրջակով, պոլիամիդներ -Պրոֆիլի լայնքը ոչ պակաս 67մմ -Պրոֆիլի գույնը սպիտակ, փոշեներկված, RAL 9010 -Խուլ մասերը ջերմամեկուսիչ նյութով -Կոնստրուկցիան բացվող, երկփեղկամի, առանց շեմքի, հակափայլանյութով - 2 կոմպլ. - Ինքնափակիչ (շվեցար) - 2 կոմպլ.	3.84
ՆԵՐՔԻՆ ԴՈՆԵՐ					
Դ-2	Ալյումին	1200 x 2200(հ)	2	-Խուլ -Փաթեթի կտրվածքը 4մ x ցանց x12մ x 4մ -Պրոֆիլը առանց ջերմակամրջակի -Պրոֆիլի լայնքը ոչ պակաս 47մմ -Պրոֆիլի գույնը սպիտակ, փոշեներկված, RAL 9010 -Կոնստրուկցիան բացվող, անհավասար երկփեղկամի, առանց շեմքի, երկմետրիկ, խուլ մասերը՝ առճիճապատ	5.28
Դ-3	ՄԴ-Ֆ	1000 x 2200(հ)	13	- խուլ - Դռան փեղկի հաստությունը՝ ոչ պակաս 50մմ - Շրջանակը՝ ջրակայուն շերտավոր փայտ - Միջուկը՝ համաքարաթան արտվ - Երեսապատման շերտը՝ ՄԴ-Ֆ 8 մմ - Կոնստրուկցիան՝ բացվող, միափեղկ, առանց շեմքի - Շվանկ - 52 կոմպլ. - Բռնակ - 13 կոմպլ.	28.60
Դ-3'	Ալյումին	1000 x 2200(հ)	3	- խուլ -Պրոֆիլը՝ առանց ջերմակամրջակի -Պրոֆիլի լայնքը ոչ պակաս 47մմ -Պրոֆիլի գույնը սպիտակ, փոշեներկված, RAL 9010 -Կոնստրուկցիան՝ բացվող, երկփեղկամի, առանց շեմքի,	6.60
Դ-4	ՄԴ-Ֆ	900 x 2200(հ)	3	- խուլ - Դռան փեղկի հաստությունը՝ ոչ պակաս 50մմ - Շրջանակը՝ ջրակայուն շերտավոր փայտ - Միջուկը՝ համաքարաթան արտվ - Երեսապատման շերտը՝ ՄԴ-Ֆ 8 մմ - Կոնստրուկցիան՝ բացվող, միափեղկ, առանց շեմքի - Շվանկ - 12 կոմպլ. - Բռնակ -3 կոմպլ.	6.00


ԴԻՐՔԻ ՄԱԿՆԻՇ	ՆՅՈՒԹԸ	ՉԱՓԵՐԸ (ՄՄ)	ՔԱՆԱԿԸ (ՀԱՏ)	ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐԸ (Մ²)	
1	2	3	4	5	6	
ՆԵՐՔԻՆ ԴՈՆԵՐ						
Դ-4'	Ալյումին	900 x 2200(հ)	2	- խուլ -Պրոֆիլը՝ առանց ջերմակամրջակի -Պրոֆիլի լայնքը ոչ պակաս 47մմ -Պրոֆիլի գույնը՝ սպիտակ, փոշեներկված, RAL 9010 -Կոնստրուկցիան՝ բացվող, միափեղկ, առանց շեմքի,	4.00	
Դ-5	Ալյումին	800 x 2200(հ)	7	- խուլ -Պրոֆիլը՝ առանց ջերմակամրջակի -Պրոֆիլի լայնքը ոչ պակաս 47մմ -Պրոֆիլի գույնը՝ սպիտակ, փոշեներկված, RAL 9010 -Կոնստրուկցիան՝ բացվող, միափեղկ, առանց շեմքի,	12.32	
ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ						
Պ-1	Ալյումին	2100 x 1500(հ)	1	- Ապակեփաթեթը՝ եռաշերտ - Փաթեթի կտրվածքը՝ 5մմ արևապաշտան թաղանթ x 12մմ x 4մմ x 12մմ x 4մմ - Պրոֆիլը՝ ջերմակամրջակով, պոլիամիդներ - Պրոֆիլի լայնքը՝ ոչ պակաս 67մմ - Պրոֆիլի գույնը՝ սպիտակ, փոշեներկված, RAL 9010 - Կոնստրուկցիան՝ բացվող, բարդ փակմամբ- 1 կոմպլ. - Միջատապաշտալամիչ ցանց - 1.125 մ²	2.25	
				-Ապակեփաթեթը՝ եռաշերտ - Փաթեթի կտրվածքը՝ 5մմ արևապաշտան թաղանթ x 12մմ x 4մմ x 12մմ x 4մմ - Պրոֆիլը՝ շրջանաձև, ջերմակամրջակով, պոլիամիդներ - Պրոֆիլի լայնքը՝ ոչ պակաս 59մմ - Պրոֆիլի գույնը՝ սպիտակ, փոշեներկված, RAL 9010 - Կոնստրուկցիան՝ չբացվող	0.90	
Պ-2	Ալյումին	2100 x 900(հ)	1	- Ապակեփաթեթը՝ եռաշերտ - Փաթեթի կտրվածքը՝ 5մմ արևապաշտան թաղանթ x 12մմ x 4մմ x 12մմ x 4մմ - Պրոֆիլը՝ ջերմակամրջակով, պոլիամիդներ - Պրոֆիլի լայնքը՝ ոչ պակաս 67մմ - Պրոֆիլի գույնը՝ սպիտակ, փոշեներկված, RAL 9010 - Կոնստրուկցիան՝ բացվող,	1.35	
				-Ապակեփաթեթը՝ եռաշերտ - Փաթեթի կտրվածքը՝ 5մմ արևապաշտան թաղանթ x 12մմ x 4մմ x 12մմ x 4մմ - Պրոֆիլը՝ շրջանաձև, ջերմակամրջակով, պոլիամիդներ - Պրոֆիլի լայնքը՝ ոչ պակաս 59մմ - Պրոֆիլի գույնը՝ սպիտակ, փոշեներկված, RAL 9010 - Կոնստրուկցիան՝ չբացվող	0.54	
ՆԵՐՔԻՆ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ						
Պ-3	Ալյումին	1000 x 800(հ)	2	- Ապակեփաթեթը՝ կապարապատ - Փաթեթի կտրվածքը՝ 4մմ x ցանց x12մմ x 4մմ - Պրոֆիլի լայնքը՝ ոչ պակաս 47մմ - Պրոֆիլի գույնը՝ սպիտակ, փոշեներկված, RAL 9010 - Կոնստրուկցիան՝ բացվող, սահմանափակիչով	1.60	
ԵՐԹԻԿ						
Ե-1	Ալյումին	15650 x 1570(հ)	1	- Ապակեփաթեթը՝ եռաշերտ, վերևի շերտը բրձած ապակեկտվ, ներքևի շերտը տրիպլեքս - Փաթեթի կտրվածքը՝ 6մմx12մմx6մմxթաղանթx6մմ - Պրոֆիլը՝ ջերմակամրջակով - Պրոֆիլի լայնքը՝ ոչ պակաս 60մմ - Պրոֆիլի գույնը՝ մոխրագույն /ամուրացված/ - Կոնստրուկցիան՝ չբացվող - Մետաղական խողովակ երդիկի կոնստրուկցիայի համար 80մմx60մմx3մմ - 74.00 գծմ, 420.00 կգ	24.57	

ԵՐԹԻԿ, Մ 1 : 50
Ե - 1 (1 հատ)



ՍՈՒԶԱՊՈՄՊԻ ՀՈՐ

Մ 1:25




Ձողերի ամփոփագիր

Դիրք	Ուրվագիծ
2	160 100 100


ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1

Մ 1:25




Դիրք	Անվանում	Նշանակում	Քանակ հատ	1 տարրի զանգված կգ	Ամբողջ զանգված կգ
1	Սլաքալոմպի հոր	Ø 12 A500C ΣL= 95.0	-	0.89	84.30
2		Ø 8 A240C L= 360	12	0.14	1.70
		Բետոն B20 դասի			0.70 մ³
		Բետոն B7.5 դասի			0.20 մ³

ԵՐԴԻԿԻ ԵԶՐԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ Մ 1:10



ԳԻՊԱՍԱՍԿԱՐԱԹՈՐՈՂ «KHAYΦ»
1մ² ԳԻՊԱՍԱՍԿԱՐԱԹՈՐՈՂ ԵՐԵՍԱՊԱՏՄԱՆ
ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԾԱԽԱԸ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՊԱՏ	ԱՌԱՍՏԱՂ
1	ՊՐՈՖԻԼ CD (մ)	2	2.9
2	ՊՐՈՖԻԼ UD (մ)	0.7	4.0
3	ՈՒԴԻՂ ԿԱԽՈՑ CD-Ի ՀԱՄԱՐ (հատ)	0.7	1.4
4	ԲՈՒՅԹԱՅԻՆ ԽՑԱԲՈՒԹԱԿ (հատ)	1.8	-
5	ՁԱՅՆԱՍԵԿՈՒԽԻՉ ԺԱՊԱԿԵՆ (մ)	1.2	-
6	ԻՆՔՆԱՊՏՈՒՏԱԿ (հատ)	34	23
7	ԾԵՓԱՍԱԾԻԿ (կգ)	0.9	0.35
8	ԹՂԹՅԱԺ ԺԱՊԱԿԵՆ ԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (մ)	2.2	1.2
9	ՁԳԱԾՈՂԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՈՎ (հատ)	-	0.7
10	ԿՑՈՐԴԻՉ CD ՀԱՄԱՐ (հատ)	-	0.6
11	ԵՐԿ ՄԱԿԱՐԴԱԿ ԿՑՈՐԴԻՉ CD ՀԱՄԱՐ (հատ)	-	1.7
12	ԻՆՔՆԱՊՏՈՒՏԱԿ K6/25 (հատ)	-	0.7
13	ԽԱՐՍԽԱՅԻՆ ԿԱԽՈՑ (հատ)	-	-



« ԿԱՐՈՇԻՆԱԽԱԿԻՇ » ՍՊԸ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԲՊԼ-000699

ՊԼԱՆԵՐ
N ՄՏԲԿ-ԳԶՉԶԲ-26 /1

ՀՀ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՐԶԻ «ՄԵՐՈՒՆ» ՏԲԿ-Ի ՀԵՏՈՒՄԱԼԵՑԻ ԵՎ ՀԱՆՈՒՍԱԿՑՈՒՄԻ ԲԱԺԱՆՈՒՄԻ ՔՆԵՐԻ ԸՆԹԱՅԻՆ ՆՈՐՈՂՈՒՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՅԱՇԽԱՏՈՒՄԻ ՓԱՏԱԹՅՈՒՆԻ ՄԵԼԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՆԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎԱՆՆԵՐ(ԿԵՐՁ),
ԲԵՏՈՆԵ ԱՌԱՎԻԵ ԵՎ
ՍՈՒԶԱՊՈՄՊԻ ԴՈՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՆԳԵ	Կ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	Ս.Ս.Ս.Ս.
ՆԵ	Ա.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	Ս.Ս.Ս.Ս.

2026

6Շ

Փուլ	Թերք	Թերքեր
Ա. Ն.	2	10



ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԿԻՆ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԽԵՑԵՍԱԼԵ ԵՎ ՄԱՍԼՈԳՐԱՆ. ՂԱՏԱԿՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ (Մ²)	ԽՃԱՆԿԱՐԵ ԵՎ ԲԵՏՈՆԵ ՂԱՏԱԿՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ (Մ²)	ՄԱՐՄԱՐՅԱ ՍԱԼԵՐՈՎ ՂԱՏԱԿՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ (Մ²)	ՄԱՆՐԱՅԱՏԱԿԵ ԵՎ ԼԱՄԻՆԱՏԵ ՂԱՏԱԿՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ (Մ²)	ԳՈՐԳՈՇԱԾ-ԿՈՒՅԹԻ ՔԱՆԴՈՒՎ ԿԱՄ ԼԻՆՈԼԵՈՒՄ (Մ²)	ՏԱՐԲԵՐ ՏԻՊԻ ՇՐԻՇԱԿՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ (ԳՇՍ)	Ց/ԱՎԱԶԵ ՂԱԹԵՑՈՂ ՇԵՐՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ (Մ², b = 30 մմ)	ՂԱՏԱԿԻ ԽԱՐԱՄԱՔԵ-ՏՈՆԵ ՇԵՐՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ (Մ², b = 50 մմ)	ԱՌԱՍՏԱՂԻ ՄԱՔՐՈՒՄ ԶԻՆ ՆԵՐԿԻՑ ԳԱՋԻ ԶԵՏ ՄԻԱՄԱՆ (Մ²)	ԶԻՄՆՈՐԱՆ ՊԱՏԵՐՈՒՄ ՔԱՏԱԾՔՆԵ-ՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ (Մ³)	ՄԻՋՆՈՐԱՆ-ՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ (Մ³)	ՊԱՏԵՐԻ-ԿԵՐԱՄԻԿ. ՄԱԼԻԿՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ (Մ²)	ՊԱՏԵՐԻ-ՓԱՅՏԱՏԱՇԵՂ. ՄԱԼԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ (Մ²)	ՊԱՏԵՐԻ ՄԱՔՐՈՒՄ ԶԻՆ ՆԵՐԿԻՑ (Մ²)	ՊԱՏԵՐԻ ԳԱՋԻ ՍՎԱՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ (Մ²)	ԲԱՅԿԱԾՔՆԵՐԻ ՇԵՊԵՐԻ ԳԱՋԻ ՍՎԱՂԻ ՔԱՆԴ. (Մ²)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ՏԲԿ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԴՐՎԱԳ																	
ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ԶԱՐԿ																	
0-1	ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔ	316.74	0	0	0	0	0	0	0	316.74	1.52	0	0	0	150.22	150.22	4.90
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵՐՐՈՐԴ ԶԱՐԿ		0	0	0	0	0	0		316.74	1.52	0	0	0	150.22	150.22	4.90
I ԶԱՐԿ																	
1-1	ՆԱԽԱՄՈՒՏՔ	10.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.00	21.00	4.30
1-2	ՍՐԱՅ	111.46	21.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.00	71.00	4.80
1-3	ՆԵՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ	9.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.80	20.80	3.90
1-4	ՆԵՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ	16.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.10	43.10	5.60
1-5	ՆԵՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ	12.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.80	38.80	2.04
1-6	ՆԵՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ	15.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.42	43.42	2.04
1-7	ՈՒՆՏԳԵՆ	32.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.75	80.75	0.95
1-8	ԵՐԵՎԱԿՈՒՄ	9.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.90	40.90	0
1-9	ՊԱՅԵՍ	3.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.92	29.92	0
1-10	ՄԻՋՆԱՑՔ	2.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.34	19.34	0.63
1-11	ՍԱՆՂԱՆԳՈՒՅՑ	2.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՌԱՋԻՆ ԶԱՐԿ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409.03	409.03	24.26
	ԱՄՔՈՂԱՅԸ		21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.58	1.60	0.00	0.00	0.00	578.66	578.66	30.53

ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԿԻՄ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՍՆՎԱՍՏՈՒԸ	ՁՐԱՍԵԿՈՒՄԻՉ ՇԵՐՏ (2 ՇԵՐՏ ԲԻՏ. ՄԱԾԻԿ)(մ²)	ԽԵՑԵՍԱԼԵ ՇՐԵՇԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՐՑՈՒ Ի=10սմ(գծմ)	ՄԱՍՆԱԳՐԱՒԻՏԵ ՇՐԻՇԱՆԵՐԻ ԿԱՌՈՐՑՈՒ Ի=10սմ(գծմ)	ՀՈՍՈՂԵՆ ԴԿԵ-ԻՑ-ՇՐԻՇԱԿՆԵՐԻ ԵՏՆԱՄԱՍՈՒՐ 100x100Մ ԼԱԽԻՆԱԾ. ՎԱՀԱՆԵՐԻ ՏԵՂԱԳ.ԼԵՐԻՈ 10սմ.,(մ²) Ի=10սմ(գծմ)	ՄԻՋՆՈՐՄԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽԱՐԱՄԱԲՆՈՎ-ԼԵՐԻՈ 10սմ.,(մ²)	ՄԻՋՆՈՐՄԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽԱՐԱՄԱԲՆՈՎ-ԼԵՐԻՈ 20սմ.,(մ²)	ԱՌԱՍՏԱԳԻ ՍՎ-ՂՈՒՄ ԵՎ ՔԱՅԴԱՐ-ԹՈՒՄ ՎԱՅՐՈՎ, (մ²)	ԱՌԱՍՏԱԳԻ ԾԵՓԱՄԱԾԿՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒՄ ԼԱՏԵՔԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ,(մ²)	ԱՌԱՍՏԱԳ ՏՐԻՊԻ ԿԱՌՈՐ ԽԱՍԱՏԱԳԻ ԿԱՌՈՐՑՈՒ ՉԻՆ ՍԱԽԱԿՆԵՐՈՎ (Regular panel) 595x595սմ.10սմ.(մ²)	ԴԼԱՍԿԵ ԿԱՌՈՐԻ խԱՍԱՏԱԳԻ ԿԱՌՈՐՑ. 10սմ. , (մ²)	ԿԱՌՈՐԻ խԱՍԱՏԱԳԻ ԿԱՌՈՐՑ. ԳԻՄԱՄԱՏԱՎ-ՐԱԹՂԹԵ ՍԱԼԵ-ՐԻՈ 10սմ (մ²)	ԿԱՌՈՐԻ խԱՍԱՏԱԳԻ ԾԵՓԱՄԱԾԿՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒ ՆԵՐԿՈՎ,(մ²)	ԴԱՍԵՐԻ ՍՎԱՂՈՒՄ Յ/ԼԱՎԱԾ ԸՆԴԱՆՈՒՄ ԴԱՍԵՐԻ ՉԻՆ (ԼԱՎ ՈՐՎԻՐ), (մ²)	ԴԱՍԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋ-ՆՈՐՄԵՐԻ ՍՎԱՂ. ՎԱՅԻ ՇԵՂԱՄ. (մ²)	ԴԱՍԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋ-ՆՈՐՄԵՐԻ ԾԵՓԱՄԱԾԿՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒ ՆԵՐԿՈՎ (մ²)	ԴԱՍԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋ-ՆՈՐՄԵՐԻ ԾԵՓԱՄԱԾԿՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒ ՆԵՐԿՈՎ (մ²)	ԲԱՅՎԱԾԸ. ՇԵՂԵՐԻ ՎԱՅԻ ՄԱՂԻՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԾԵՓԱՄԱԾԿՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒ ՆԵՐԿՈՎ (մ²)	ԲԱՅՎԱԾԸ. ՇԵՂԵՐԻ ՎԱՅԻ ՍԱՂԻՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԾԵՓԱՄԱԾԿՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒ ՆԵՐԿՈՎ (մ²)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ՏԲԿ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԴՐՎԱԳ																					
	ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿ																				
0-1	ՄԻՋԱՆՑՔ ՍՐԱՀՈՎ	65.55	65.55	0	45.50	0	75.78	0	65.55	0	0	65.55	65.55	142.14	0	0	0	142.14	0		
0-2	ՄՊԱՄԱՍՐԱԿ	35.12	35.12	0	0	17.10	22.13	0	35.12	0	35.12	0	0	67.80	0	0	0	67.80	14.03		
0-3	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ "Հ"	5.85	5.85	0	0	0	19.83	0	5.85	0	0	5.85	0	27.80	23.80	0	0	0	0		
0-4	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ "Կ"	5.77	5.77	0	0	0	21.90	0	5.77	0	0	5.77	0	31.77	19.00	0	0	0	0		
0-5	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ "Տ"	5.72	5.72	0	0	0	21.90	0	5.72	0	0	5.72	0	32.10	27.10	0	0	0	0		
0-6	ՀԱՆԴԵՐՉԱՐԱՆ ԵՎ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ7	7.70	7.70	0	0	0	31.80	0	7.70	0	0	7.70	0	34.30	31.80	0	51.31	0	2.04		
0-7	ՌԵՆԳԵՆ ՆԿԱՐԱՅԱՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ36	36.70	36.70	0	0	23.20	8.25	0	36.70	0	0	36.70	36.70	69.76	0	0	0	67.32	15.00		
0-8	ԿԱՌԱԿԱՐՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ	18.41	18.41	0	0	15.90	31.65	0	18.41	0	0	18.41	18.41	47.70	0	0	0	31.65	5.00		
0-9	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԵՆՅԱԿ(UPS)	13.92	13.92	0	0	15.20	12.50	0	13.92	0	0	13.92	13.92	46.40	0	0	0	38.30	0		
0-10	ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՇԵՐՏԱԳՐԱՆ ՍԵՆՅԱԿ (KT)	36.70	36.70	0	0	23.20	0	2.80	36.70	0	0	36.70	36.70	69.76	0	0	0	67.32	15.00		
0-11	ԲԺԻՇԿ-ՈՒՊՈՂՈՂԻ ԱՇԽԱՏ.	15.62	15.62	0	0	16.20	0	0	15.62	0	15.62	0	0	48.44	3.24	0	40.04	0	3.50		
0-12	ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՍԵՆՅԱԿ	5.28	5.28	0	9.06	0	9.24	0	5.26	0	0	5.26	0	27.90	0	0	0	24.91	0		
0-13	ԴԱՍԵՆՍ	7.18	7.18	0	9.84	0	16.11	0	7.18	0	0	7.18	0	29.36	0	0	0	26.10	3.30		
0-14	ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ	16.63	16.63	0	0	16.50	0	4.20	16.63	0	16.63	0	0	49.34	3.24	0	40.85	0	7.22		
0-15	ՁԻՐ ՄԱՔՐՄԱՆ ՎԱՅՆ	22.98	22.98+58.16	0	13.83	0	0	0	0	0	0	0	0	8.50+15.75	0	0	0	0	0		
ԸՆԴԱՄԱՏԸ ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿ		357.37	0.00		78.23	143.20	271.10	7.00	283.31	0.00	67.37	37.48	171.28	171.28	748.82	132.43	0.00	132.20	465.54	12.76	52.33

1 ՀԱՐԿ																				
1-1	ԼՆԽԱՍՄՈՒՏՔ	10.21	0	0	6.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.74	21.74	0	4.30	0
1-2	ՄՐԱՂ	68.10	0	0	27.32	0	24.80	0	0	68.10	0	0	0	0	0	68.68	68.68	0	0	0
1-3	ԲՍԺԻՇԿ. ԱՇԲԱՏԱՍՆԵՅԱԿ	11.85	0	0	0	13.12	23.13	0	11.85	0	11.85	0	0	0	4.20	37.05	30.00	0	5.82	0
1-4	ԹԱԾՈՆՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ	4.36	4.36	0	8.02	0	5.28	0	4.36	0	4.36	7.90	7.90	4.20	23.25	0	17.90	0	3.34	0
1-5	ՄԻՋԱՆՅՔ	5.00	0	0	7.10	0	10.50	0	5.00	0	0	5.00	5.00	0	27.18	0	20.65	0	1.15	0
1-6	ՄԱՆՀԱՆԱԳՈՒՅՑ Տ	3.30	3.30	0	0	0	13.04	0	3.30	0	3.30	0	0	22.66 18.22	0	0	0	0	0	0
1-7	ՄԱՆՀԱՆԱԳՈՒՅՑ Կ	3.35	3.35	0	0	0	13.04	0	3.35	0	3.35	0	0	22.66 18.22	0	0	0	0	0	0
1-8	ՄԱՆՀԱՆԱԳՈՒՅՑ Հ	5.45	5.45	0	0	0	6.00	0	5.43	0	5.43	0	0	27.85 22.05	0	0	0	0	0	1.56
1-9	ՄԱՔՈՒՐ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ	2.89	0	0	6.55	0	6.75	0	2.95	0	2.95	0	0	0	22.60	0	18.14	3.40	0	0
1-10	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՀԵՍ	6.48	0	0	9.25	0	8.42	0	6.48	0	0	6.48	6.48	0	25.43	0	21.34	0	3.60	0
1-11	ՄԻՋԱՆՅՔ	10.32	0	0	7.54	0	19.14	0	10.32	0	10.32	0	0	0	31.51	0	27.20	0	0	0
1-12	ՀԱՆԴԵՐՁՈՐՈՒՄ ՊԱՅԻՆԵՏ. ՀԱՍՄԱՐ	6.03	0	0	8.40	0	9.50	0	6.03	0	0	6.03	6.03	3.60	26.22	0	23.11	0	0	0
1-13	ՀԵՄՈՐԱՍԵՆՔԻ ՄՐԱՂ՝ ԲՈՒՅՐԱԿԱՆ ՊԱՍՏՅՈՂ	21.52	0	0	0	17.28	0	0	21.52	0	21.52	0	0	4.50	47.07	47.07	0	0	4.44	0
1-14	ԱՆՉՆԱԿԱՉՄԻ ՍԵՆՅԱԿ	9.53	0	0	0	11.40	7.43	0	9.53	0	9.53	0	0	4.50	32.11	32.11	0	4.15	0	0
1-15	ԿԵՂՏՈՏ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ	2.07	0	0	5.42	0	0	0	2.07	0	2.07	0	0	0	18.88	0	16.98	0	0	0
1-16	ԲԺՇԿԻ ՍԵՆՅԱԿ	16.16	0	0	0	16.40	16.26	0	16.16	0	16.16	0	0	0	54.32	54.32	0	0.94	0	0
1-17	ԲԺՇԿԻ ՍԵՆՅԱԿ	16.25	0	0	0	15.80	0	0.40	16.25	0	16.25	0	0	0	53.22	53.22	0	0.94	0	0
1-18	ԲԺՇԿԻ ՍԵՆՅԱԿ	15.90	0	0	0	15.80	0	0	15.90	0	15.90	0	0	0	54.64	54.64	0	0.63	0	0
1-19	ՄԱՆՀԱՆԱԳՈՒՅՑ	2.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿ		16.46	0.00	85.84	89.80	163.30	0.40	140.50	0.00	169.63	21.46	25.41	25.41	94.21 79.49	430.53	361.78	145.32	34.27	14.09	0
ՄԱՐՈՂԱՉԸ		389.61	0.00	172.27	233.00	455.30	7.75	442.60	0.00	244.04	61.88	206.52	206.54	883.97 221.30	444.00	510.58	641.40	49.26	69.74	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ՆՃԱՍՆԱԿՈՒՄ	ՍԵՆՅԱՅԱՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՋՐԱՄԵԿԱՌԻՄԻՉ ՇԵՐՏ (2 ՇԵՐՏ ԲԻՏ. ՍԱՌԻԿ)(մ²)	ԽԵՑԵԱՍՆԵ ՇՐԻՇԱԿԱՆԵՐԻ ՎԱՌՈՒՑՈՒՄ h=10սմ(գծմ)	ՄԱՍՆԱԳՐԱՐԻՍԵ ՇՐԻՇԱՆԵՐԻ ՎԱՌՈՒՑՈՒՄ h=10սմ(գծմ)	ՀՈՐՈԳԵՆ ՊԿԻՑ-ԸՐԻՇԱԿԱՆԵՐԻ ԵՏԱՍԱՍՈՒՄ 100x100Մ ԱՄՍԻԱՍՑ. ՎԱՀԱՆԵՐԻ ՏԵՂԳԻՆԵՐԻՉ ԽԵ10սմ(գծմ)	ՄԻՋԱՆՈՐԻՒ ԻՐԱԿԱՍԱՑՈՒՄ	ՄԻՋԱՆՈՐԻՒ ԻՐԱԿԱՍԱՑՈՒՄ ԼԵՐԻՈՎ 20սմ. (մ²)	ԱՌԱՏԱՍԱԳԻ ՍԱՎ-ՐՈՒՄ ԵՎ ՔԱՄԱՐ-ԹՈՒՄ ԳԱՅՈՒՑ, (մ²)	ԱՌԱՏԱՍԱԳԻ ՇԵԹԱՍԾՎՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒՄ ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ԼԵՐԿՈՎ(մ²)	ԱՌԱՏԱՐՈՒՄ ՏԻՊԻ ՎԱՌՈՒՄ ԱՌԱՏԱՐԻ ՎԱՌՈՒՑՈՒՄ ՀԱՅԱՅԻՆ ԱՆԱՐԱԹԵՆԱՅԻՆ ԱՆԻԿԱՅԵՐԿՈՎ (Tegular panel) 66x6x66(մմ.10) (մ²)	ՊԼԱՏԻԿԵ ՎԱՌՈՒՄ ԱՌԱՏԱՐԻ ՎԱՌՈՒՑ. 10սմ. , (մ²)	ՎԱՌՈՒՄ ԱՌԱՏԱՐԻ ՎԱՌՈՒՑ. ԳԻՊԱՏԱՎ-ՐԱԹԴԹԵ ՍԱԼԵՐԻՈՎ 10սմ (մ²)	ՎԱՌՈՒՄ ԱՌԱՏԱՐԻ ՎԱՌՈՒՑ. ԳԻՊԱՏԱՎ-ՐԱԹԴԹԵ ՍԱԼԵՐԻՈՎ 10սմ (մ²)	ՊԱՏԵՐԻ ԱՎԱՐՈՒՄ ՏՆԱԳԻ ՇԵԹԱՍԾՎՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒՄ ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ԼԵՐԿՈՎ, (մ²)	ՊԱՏԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋ-ՆՈՐԱՆԵՐԻ ՍԱՂՎԱՅԻՆ ԵՎ ՄԻՋ-ՆՈՐԱՆԵՐԻ ՇԵԹԱՍԾՎՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒՄ ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ԼԵՐԿՈՎ (մ²)	ՊԱՏԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋ-ՆՈՐԱՆԵՐԻ ՇԵԹԱՍԾՎՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒՄ ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ԼԵՐԿՈՎ (մ²)	ՊԱՏԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋ-ՆՈՐԱՆԵՐԻ ՇԵԹԱՍԾՎՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒՄ ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ԼԵՐԿՈՎ (մ²)	ԲԱՅԱՍԹԸ. ՇԵՊԵՐԻ ՎԱՅԻ ԱՎԱՐԻ ԻՐԱԿԱՍԱՑՈՒՄ,ՇԵԹԱՍԾՎՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒՄ ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ԼԵՐԿՈՎ (մ²)	ԲԱՅԱՍԹԸ. ՇԵՊԵՐԻ ՎԱՅԻ ԱՎԱՐԻ ԻՐԱԿԱՍԱՑՈՒՄ,ՇԵԹԱՍԾՎՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐԿՈՒՄ ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ԼԵՐԿՈՎ (մ²)	


ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ «ՄԵՂՐՈՒ ՏԳԿ» ՓԲԸ-ի ՀԵՄՈՂԻԱԼԵՁԻ ԵՎ ՀԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԲԱՏԻՄԱՆԻՔ-ՔՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻՔԻ ՆՈՐՈԳՍՈՒՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱԼԵԿԱՅԻՆ ՀՐԱՄԱՐԹԵՐԻ ՄԵԿԱՄԱՆ ԽՈՐՀԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ՔԱՆԴԱՆ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ

2026

67


3



- ԱՊԱՍՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՔԱՆԴԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱՆՆԵՐ
- Ապամոնոտաժման աշխատանքները սկսելուց առաջ տեղափոխել առկա կահույքը (կազմակերպում է հիվանդանոցի տնօրինությունը)
 - Առկա տարբեր տիպի լուսատուները ապամոնոտաժել՝ էլ - 60+22հատ սարքավորումների հետ միասին
 - Դռների և պատուհանների շեպերի գաջի սվաղի քանդում - 30.53մ²
 - Առկա վիտրաժները, դռները և պատուհանները ապամոնոտաժել պատուհանագոգերի հետ միասին
- ա) Վ - 2 3.50 x 2.50 մ (1 հատ) այլումինե
Վ - 10 2.10 x 2.40 մ (1 հատ) այլումինե
- բ) Դ - 1 1.00 x 2.20 մ (3 հատ) մետաղապլ
Դ - 2 0.90 x 2.20 մ (1 հատ) փայտ.
Դ - 3 0.75 x 2.35 մ (1 հատ) մետաղապլ
Դ - 4 1.50 x 2.20 մ (1 հատ) մետաղ
Դ - 5 0.90 x 2.20 մ (1 հատ) մետաղ
Դ - 6 0.80 x 2.20 մ (1 հատ) մետաղ
Դ - 6' 0.80 x 2.20 մ (1 հատ) մետաղապլ
- գ) Դ - 2 2.10 x 1.50 մ (1 հատ) այլումին
Դ - 4 1.95 x 1.30 մ (1 հատ) այլումին
Դ - 6 1.00 x 0.80 մ (1 հատ) այլումին-կապար
5. Առկա սանտեխնիկական խողովակների ապամոնոտաժել, մոնտաժել և կարգաբերել - 12.0 կետ

- ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
- Բոլոր պատերն ու առաստաղները մաքրվում են առկա մերկանյութից
 - Ապամոնոտաժված դռներն ու պատուհանները հանձնել տնօրինությանը
 - Առկա էլեկտրական լարերը և սարքավորումները ապամոնոտաժել
 - Առկա սանտեխնիկական խողովակներն ու սարքավորումները ապամոնոտաժել:
 - Խեցեգործական սալիկների քանդում հարթեցնող շերտի հետ միասին:

- ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
- ՀԱՄԱՐԻՉ - ՀԱՏԱԿԻ ՏԵՄԱԿ
 - ՀԱՅՏԱՐԱՐ - ՍԵՆՔԻ ՀԱՄԱՐԸ
 - ԲԵՏՈՆ
 - ԽԵՑԵՍԱԼԵ ՀԱՏԱԿ
 - ԿԵՐԱՄՈԳՐԱՆԻՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐ
 - ԼԱՄԻՆԱՑՎԱԾ ՎԱՀՆԻ Խ=20ՄՄ
 - ՀԱՆՏԱՐԱԼ
 - ՔԱՆԴԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ





« ԿԱՐՈՇԻՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000699
ՊԱՏՎԵՐ
N ՄՏԲԿ-ԳՀԾԶԲ-26/1

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ «ՄԵՐՈՒՏԻՆ» ՏԲԿ-Ի ՓԲԸ-Ի ՀԵՏՈՐԻԱԼԵՑԻ ԵՎ ՀԱՌԱԳԱՅՑԱԾՈՒՄԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱԹԱՎԱԾՈՒՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՅԱՇԽԱՏԱԾՎԱՅԻՆ ՓԱՏՏԱԹՅՈՒՆԻ ՄԵԼԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՆԿՈՒԴԻ ՀԱՏՎԱԿԱԳԻԾ
ԴՐՎԱԳ (ՀԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ),
Մ 1:100

ՆԳՑ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՆՃ ԱՎԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

2026		
ՃՀ		
Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ա. Ն.	4	10



- ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՔԱՆԴԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱՆՆԵՐ
6. "Է" և "Ը" առանցքների միջև, նկուղի իջնոցի աստիճանների կողքի պատի և աստիճանների կազմատուրմ - 4.65 մ³
 7. Բժշկական կենտրոնի նկուղի պատի մեջ բացվածքի լայնացում կազմատուրմով համապատասխան նախագծի - 0.92 մ³
 8. Բեռնոց փոխարկի առջևի կանաչապատման հատվածի եզրաքարերի ապամոնտաժում և կանաչապատման քանդում - 12.50 մ, - 9.20 մ²
 9. Պոլիկարբոնատից երթիկային ծածկի ապամոնտաժում - 24.60 մ²
 10. Բեռնոց փոխարկի առջևի տարածքի հողի քանդում 1.50մ լայնությամբ մինչև նկուղի հատակի միջը - 12.50 մ³
 11. Անֆալտապատ տարածքի քերում հատուկ սարքավորումով - 77.90 մ²
 12. Ի հարկում "Գ"- "Զ" և "Ե"- "Ը" առանցքների միջև, "Գ"- "Դ" և "Ը"- "Թ", Ժ - Ի և 7 - 9 առանցքների միջև կրճատում և փակում, գիպսատվա-րաթթվե և պլաստիկե կախովի առաստաղների ապամոնտաժում - 212.80 մ²
 13. Հիվանդանոցի առաջին հարկի "Գ"- "Դ" և "Ը"- "Թ", Ժ - Ի և 8 - 9 առանցքների միջև միջնորմների ապամոնտաժում - 5.65 մ³
 14. Առաջին հարկի այն սենյերում, որտեղ պրեսգրամիտե հատակի վրա հոմոգեն ՊՎԷ է դառնում հատակը, հատուկ գործիքով մաքրել մակերեսները - 91.10 մ²
 15. Լամինացված 20սմ լայնությամբ վահանների ապամոնտաժում - 19.50 գծմ
 16. Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 5 կմ - 78.00 մ³

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

1	ՀԱՄԱՐԻՉ - ՀԱՏՎԱԾ ՏԵՄԱԿ	ՀԱՄԱՐԻՉ - ՀԱՏՎԱԾ ՏԵՄԱԿ
2	ԲԵՏՈՆ	ԼԱՄԻՆԱԿԱՆ ՎԱՆԱՆ Խ=20ՄՄ
3	ԽԵՑԵՄԱԼ Ե ՀԱՏՎԱԾ	ՀԱՄԱՐԻՉ - ՀԱՏՎԱԾ ՏԵՄԱԿ
4	ԿԵՐԱՄԱՐԿԱՆ ՍՏԱՆԱԳԻՏ	ՔԱՆԴԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

● ՇԻՆ ՏՎԻՉ ՀԱՏՎԱԾ ՏԵՄԱԿ

■ ԼՈՒՍԱՎԱՅՆԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՏՎԱԾ ՏԵՄԱԿ


■ ԳՆԱՎԱՅՆԱԿԱՆ ՍՏԱՆԱԳԻՏ

« ԿԱՐՈՇԻՆԱԿԱՆ » ՍՊԸ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԲՊԼ-000699
ՊԼԱՆԵՐ
N ՄՏԲԿ-ԳՆՇԶԲ-26 /1

22 ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ «ՄԵՐՈՒՆ» ՏԲԿ ՓԲԸ-Ի ՀԵՏՈՐԻԱԼԵՑԻ ԵՎ ՀԱՌԱԳԱՅՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՈՒՆՔՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻՔԻ ՆԱԽԱԳԱՐԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՐԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵԼԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԾ ՏԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՊՐԵՐԻ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏՎԱԾ ՏԵՄԱԿ (ՀԱՌԱԳԱՐԱՆՈՒՄ), Մ 1:100

ԼԳԵ	ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	ԼԳԵ	ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ԼԳԵ	ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	ԼԳԵ	ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
2026			
ԳՇ			
Փուլ	Թիք	Թիք	Թիք
Ա. Ն.	5	10	



« ԿԱՐՈՇԻՆԱԽԱՆԱԳԻԾ » ՍՊԸ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԲՊԼ-000699

ՊԼԱՆԵՐ
N ՄՏԲԿ-ԳՀԾԶԲ-26/1

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ «ՄԵՂՐԻՆ» ՏԲԿ ՓԲԸ-Ի ՀԵՄՈՂԻԱԼԵՑԻԵՎ ՀԱՌԱԳԱՅՑՈՒՄԻ ԲԱԺԱՆՈՒՆՔԱԵՐԻ ԸԹԱՅԻՔ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՏՏԱԹՎԹԵՐԻ ՄԵԼԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԴՐԱԿ ԵՎԱԿԱՏ Գ-Ը
(ՀԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ), Մ 1:100:
ԴՐԱԿ ԿՏՐԱՎԾՔ 1-1
(ՀԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ), Մ 1:100


ՆԳՑ	Կ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՃ	Ա.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	

2026


6Շ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ա. Ն.	6	10


ԴՐԱԿ ԵՎԱԿԱՏ Գ-Ը
(ՀԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ), Մ 1:100



ԴՐԱԿ ԿՏՐԱՎԾՔ 1-1
(ՀԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ), Մ 1:100




Technical drawing of a reinforced concrete slab (Fig. 1.1). The drawing shows a plan view of a rectangular slab with dimensions 14m x 15m. It is supported by four columns. The slab is reinforced with a grid of bars. A section line 1-1 is indicated. A detail view of a column-slab joint is shown on the right, labeled '1-1'. The column is labeled 'Ø12A500c p.200' and the slab is labeled 'Ø12A600C p.6002ախմ.'



Դիմի N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔՄՆ. Հատ	ՔԱՇՈ կգ	ԾԱՆՈԹ.
	ՊԱՏ 1/ 1ՀԱՏ			
1	Ø12 A500c L=250	40	0.221	2.65
2	Ø12 A500c L=230.40	-	0.887	204.36
3	Ø8 Ac-I L=270	80	0.106	8.48
	շաղապիկ անցքեր Ø14մմ, L=150մմ	40		
	քետոն B20 V=3.40մ³			

Դիքը	Անվանում	Նշանակում	Քանակ հատ	1 տարրի գազեզան կկ	Ամբողջ գազեզան կկ
		<u>Ատոիճան ԱԱ-1(1 հատ)</u>			
1'		Ø12 A500C L=3950	16	3.505	56.08
1		Ø12 A500C L=6030	22	5.351	117.72
2'		Ø10 A500C L=1500	45	0.924	41.60
2		Ø10 A500C L=2600	69	1.602	41.60
3		Ø10 A500C L=600	139	0.370	51.39
4		Ø8 A240C L=360	166	0.142	23.57
		<u>Բետոն B25 դասի</u>			3.5 մ ³

[illegible]

Technical drawing of a horizontal pipe support. The drawing shows a horizontal pipe (1) with a diameter of $\varnothing 12A500C$ and a weight of $p_{wal} 1200$. The pipe is supported by a bracket (2) made of L63x63x4 angle with a weight of $p_{wal} 600$. The bracket is attached to a wall. Dimensions are given in millimeters: the distance from the wall to the pipe center is 140, the distance from the wall to the bracket end is 20, and the total length of the bracket is 1200. The scale is 1:25.

[illegible]

Ը

Բաղադրամաս-հոսանքային խողովակ

Մ1:25

4.5.6

2012A500C

2.10

2.00



100

200

100


Ենտափագային շաղախ

Դիրք	Ուրվագիծ
10	

[illegible]

Technical drawing of a reinforced concrete slab (Figure 1.1). The drawing shows a cross-section of a slab with a total width of 1200 mm and a height of 200 mm. It features three rectangular openings, each 600 mm wide and 140 mm high, spaced at 300 mm intervals. The slab is supported by a wall on the left and a column on the right. Reinforcement includes top bars (L63x63x4) and bottom bars (Ø12A500C). The drawing is labeled with dimensions and material specifications in Armenian.

Դիրք	Անվանում	Նշանակում	Քանակ հո	1 տարրի զանգվ.կգ	Ամբողջ զանգվ.կգ
		<u>ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԵՐ</u>			
	δ=100մմ	<u>Միջնորմի ամրանավորում</u>			
1		Ø 12 A500C ΣL= 1287.0	-	0.89	1142.04
2	ГОСТ 8509-86 Cm3cn-1 ГОСТ 535	L 50x50x4 L= 60	956	0.18	174.95
3		Ø 8 A500C ΣL=1116.0	-	0.39	440.13
	M50 դասանիշի	ցեմենտավազային շաղախ			30.10 մ³
	δ=20մմ	փրփրապլաստ	-	-	46.70 մ²
	δ=100մմ	<u>Բարավոր Բ-1</u>	7		
4		Ø 10 A500C L= 1250	2	0.77	1.54
10		Ø 6 A500C L= 320	9	0.07	0.64
		բետոն B15 դասի			0.03 մ³
	δ=100մմ	<u>Բարավոր Բ-2</u>	6		
5		Ø 10 A500C L= 1350	2	0.83	1.66
10		Ø 6 A500C L= 320	10	0.07	0.71
		բետոն B15 դասի			0.03 մ³
	δ=100մմ	<u>Բարավոր Բ-3</u>	13		
6		Ø 10 A500C L= 1450	2	0.89	1.79
10		Ø 6 A500C L= 320	11	0.07	0.78
		բետոն B15 դասի			0.03 մ³
	δ=100մմ	<u>Բարավոր Բ-4</u>	2		
8		Ø 10 A500C L= 1650	2	1.02	2.03
10		Ø 6 A500C L= 320	12	0.07	0.85
		բետոն B15 դասի			0.04 մ³
	δ=100մմ	<u>Բացվածքի երիզում</u>			
11		Ø 8 A500C ΣL= 65.0	-	0.39	25.63
	δ=30մմ	ցեմենտավազային շաղախ			6.50 մ²
	δ=200մմ	<u>Միջնորմի ամրանավորում</u>			
1		Ø 12 A500C ΣL= 35.0	-	0.89	31.06
2	ГОСТ 8509-86 Cm3cn-1 ГОСТ 535	L 63x63x4 L= 60	22	0.23	5.15
Ց-1		ցանց Ց-1 ΣL= 16.20	-	0.61	9.88
		ցեմենտավազային շաղախ			0.39 մ³
	δ=20մմ	փրփրապլաստ	-	-	2.00 մ²



ՊԱՏՎԵՐ
N ՄՏԲԿ-ԳՀԾՁԲ-26 /1

N USF4-9202F-26 /1

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ «ՄԵՂՐՈՒՍ
ՏԲԿ» ՓԲԸ-Ի ՀԵՄՈՂԻՄԼԵԶԻ ԵՎ
ՀԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԲԱԺԻՄԱՌՈՒՄ-
ՔՆԵՐԻ ԸՆԹԱՅԻՆ ԼՈՐՈՂՍԿԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱ-
ՆԱԽԱԼԵԾԵՎԱԾԻՆ ՓԱՏԱԹՂԹԵՐԻ
ՄԵՀԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀԻ ՎԱՍԿԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒՆԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ԵՐԿԱԹ ԲԵՏՈՆԵ ՊԱՏԻ ԵՎ ԱՐՏԱԶԻ
ԱՍՏԻՃԱՆԻ ԱՍՐԱՆԱԿՈՐՈՒՄԸ, Մ 1:5
ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱՑԿԱԾՔՆԵՐԻ
ՅԱՆՎՈՒՅՑՈՒՄԸ 1990-1995

ՆԳՃ	Կ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	<i>[Signature]</i>
ՆԾ	Ա.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	<i>[Signature]</i>

2026

ԳՇ		
Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ա. Ն.	10	10

ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ Սյունիքի մարզի «Մեղրու ՏԲԿ» ՓԲԸ-ի Հեմոդիալիզի եվ ճառագայթային բաժանմունքների ընթացք նորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայությունների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում նախագծի ջրամատակարարման և ջրահեռացման մասը մշակվել է համաձայն առաջադրանքի, ճարտարապետա-շինարարական գծագրերի , - ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «Ջրամատակարարման և կոյուղու ներքին ցանցեր», գործող շինարարական նորմերի և կանոնների: Սանտեխնիկական սարքերը մոնտաժվում են համաձայն СНиП 3.05.01-85 Ջրամատակարարում և Կոյուղի մասի նախագծում նախատեսվում են ներքին հետևյալ համակարգերը՝ ա. խմելու տնտեսական սառը և տաք ջրամատակարարում բ. կենցաղային կեղտաջրերի կոյուղի

ԽՄԵԼՈՒ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

Շենքի վերանորոգվող հատվաշների ջրամիացումն իրականացվում է ենքի ներսում գործող սառը և տաք ջրամատակարարման համակարգից : Տաք և սառը ջրամատակարարման կանգնակները և սպառման խողովակաշարը նախատեսվել է պոլիպրոպիլենե խողովակներից: Տաք և սառը ջրամատակարարման խողովակները ջերմամեկուսացվում են ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչով: Ջրամատակարարման սպառման խողովակաշարը ընտրվել է D20(25x3.5); D15(20 x2.8) պոլիպրոպիլենե խողովակներից:

ՏՆՏԵՍԱ -ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՑՈՒՂԻ (Կ1)

Համակարգը նախատեսված է սանիտարատեխնիկական սարքերից տնտեսա-կենցաղային կեղտաջրերի հեռացման համար: Կոյուղու համակարգի խողովակները նախատեսված է իրականացնել D 63մմ և D 110մմ , կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե (PVC) լայնակավոր TY 21-26-100-80 խողովակներից: Կոյուղու հորիզոնական միացումները կատարվում են թեք ձևավոր մասերով: Քանի որ , նկուղի հատակի նիշը գտնվում է հողի նիշից ցածր, հետևաբար վերջինիս համար նախատեսվել է կոյուղու առանձին համակարգ: Կոյուղու թողարկի վրա, նախատեսվում է տեղադրել կենցաղային կոյուղու պոմպային կայանք : Կոյուղու համակարգը միացվում է կոյուղու խողովակներին շենքի ներսում:


Աշխատանքային գծագրերի հիմնական լրակազմի ամփոփագիր

Թերթ	Անվանումը	թերթերի համարը	թերթերի քանակը
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՑԱԼՆԵՐ (ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ,ԹԵՐԹԵՐԻ ԹՎԱՐԿՈՒՄ) ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿՈՑՈՒՂՈՒ ԱՇԽԱՏԱՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ	ՋԿ-1	4
2	ՆԿՈՒՂԻ ՅԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100	ՋԿ-2	4
3	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՅԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100	ՋԿ-3	4
4	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՑՈՒՂՈՒ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱՆԵՐ	ՋԿ-4	4

ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄԵՆԿՎԱԾ Է ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԳՈՐԾՈՂ
ՆՈՐՄԱՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ
ՆԱԽԱԳԻԾԻ ՂԵՆԱԿՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ
Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ ОБЪЕМ РАБОТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ					
N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ Название	Չափման միավոր Изм. ед.	Քանակ количество		Ծանոթություն ПРИМЕЧАНИЕ
			Մառը	Տաք	
1	2	3	4	5	6
1	Պոլիպրոպիլենե խողովակ D 20(25x2.3) Полупропиленовые Трубы	գ.մ. пм	10	-	
2	Պոլիպրոպիլենե խողովակ D 20(25x3.5) Полупропиленовые Трубы	գ.մ. пм	-	10	տաք ջրի
3	Պոլիպրոպիլենե խողովակ D 15(20 x1.9) Полупропиленовые Трубы	գ.մ. пм	21	-	
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակ D 15(20 x2.8) Полупропиленовые Трубы	գ.մ. пм	-	21	տաք ջրի
5	Փական d=20 մմ. ВЕНТИЛЬ	հատ шт	2	2	
6	Գնդիկավոր փական d=15 մմ.	հատ шт	6	-	
7	Անկյունային փական d=15 մմ.	հատ шт	15	15	
8	Լվացարանակոնքի խառնարան Кран для умывальника	հատ шт	15	-	
9	Հկյուն խողովակ գուգարանակոնքի համար Гипкий шланг для унитаза	հատ шт	6	-	
10	Հկյուն խողովակ լվացարանակոնքի համար Гипкий шланг для умывальника	հատ шт	15	15	
11	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անկյունակներ Ø 20 մմ. Угольники для полупропиленовых труб	հատ шт	7	7	
12	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անկյունակներ Ø15 մմ. Угольники для полупропиленовых труб	հատ шт	26	26	
13	Պոլիպրոպիլենե թամբ Ø50/20	հատ шт	2	2	
14	Պոլիպրոպիլենե թամբ Ø50/15	հատ шт	2	2	
15	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներØ20x15x20 Тройник для полупропиленовых труб	հատ шт	7	6	
16	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներØ15x15x15 Тройник для полупропиленовых труб	հատ шт	12	9	
17	Խողովակների մեկուսաց.ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուս.Ø20 Теплоизоляция труб резиновым теплоизоляционным материалом	գ.մ. пм	10	10	
18	Խողովակների մեկուսաց.ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուս.Ø15 Теплоизоляция труб резиновым теплоизоляционным материалом	գ.մ. пм	21	21	
19	Խամուրթներ խողովակների ամրացման համար Хамуты для укрепления трубок FGRS Plus 15-20	հատ шт	16	16	
20	Համակարգի փորձարկում, լվացում և ախտահանում Испытания системы, дезинфекция и промывка	գ.մ. пм	31	31	
21	Միացում գործող համակարգին	տեղ. м	6	6	

ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՑՈՒՂՈՒ ԾԱՎԱԼՆԵՐ				
N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Չափման միավոր	Քանակ	Ծանո թություն
1	2	3	4	5
1	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակ d=110մմ.	գ.մ.	12	ամրացումով
2	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակ d=100մմ.	գ.մ.	12	հատակի մեջ
3	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակ d=50մմ.	գ.մ.	19	հատակի մեջ
4	Պոլիէթիլենե խողովակ DN80(90x6,6)պատի վրա	գ.մ.	15	պոմպից հետո
5	Պոլիէթիլենե խողովակ DN50(63x5,8)պատի վրա	գ.մ.	23	պոմպից հետո
6	Լվացարանակոնք	կոմպլ.	15	
7	Ջուգարանակոնք լվացման տակադիկով	կոմպլ.	6	
8	Հոսակ d=50 մմ.	հատ	7	
9	Փական d=32 մմ.	հատ	1	
10	Հակադարձ փական d=32 մմ.	հատ	1	
11	Կենցաղային կոյուղու պոմպային կայանք Grundfos MD 12.1.4 Q= 9-:-45 մ³/ժ; H=6,7մ; N=1.9 կվտ; n=2750պտ/րոպ (Ø80 շառմայից)	կոմպլ.	1	
12	Կենցաղային կոյուղու պոմպային կայանք Grundfos SOLOLIFT 2. CWC-3 Q= 4.75-:-8.22 մ³/ժ; H=5.88մ; N=0.62 կվտ; n=2800պտ/րոպ (Ø50)	կոմպլ.	3	
13	Մուգապոմպ Grundfos Solilift CC9-A1. Q= 6,7-:-14 մ³/ժ; H=5,7մ; N=0,78 կվտ; n=2850պտ/րոպ (Ø32)	կոմպլ.	1	
14	Պլաստմասե ձևավոր մասեր d=110 մմ.	հատ	23	
15	Պլաստմասե ձևավոր մասեր d=63 մմ.	հատ	41	
16	Պոլիէթիլենե անցում d=100/50 մմ.	հատ	4	
17	Մետաղակոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	տոն	0.01	
18	Մետաղակոնստրուկցիաների 2 շերտ ներկում	կգ	0,5	
19	Համակարգի փորձարկում	գծ.մ.	81	
21	Միացում գործող համակարգին	տեղ.	7	



« ԿԱՐՈՇԻՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000699


ՊԼՏՎԵՐ
N ՄՏԲԿ-ԳՀԾՁԲ-26 /1

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ «ՄԵՂՐՈՒ ՏԲԿ» ՓԲԸ-Ի ՀԵՄՈԴԻԱԼԻԶԻ ԵՎ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆ-ՔՆԵՐԻ ԸՆԹԱՅԻՔ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՑԱԼՆԵՐ (ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ)
ԹԵՐԹԵՐԻ ԹՎԱՐԿՈՒՄ
ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿՈՑՈՒՂՈՒ ԱՇԽԱՏԱՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ


ՆԳԶ	Կ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	Կ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՆԶ	Ա.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	Ա.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՆԶ	Գ. ԵՂՈՑԱՆ	Գ. ԵՂՈՑԱՆ

2026		
ՋԿ		
Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ա. Ն.	1	4




ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Հ/Հ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	S
Ուղիղորդակցված ծառայություն		
0-1	ՄԻՋԱՆՑԻ ՄԻՋՈՐԿ	65.63
0-2	ՍՊԱՆԱՐԱՐ	12.92
0-2-1	ԱՇԽԱՏԱՆՅԱԿ	10.78
0-2-2	ԱՇԽԱՏԱՆՅԱԿ	10.78
0-3	ՍԱՆՏԱՆԱՐԱՐ "Գ"	5.85
0-4	ՍԱՆՏԱՆԱՐԱՐ "Կ"	5.77
0-5	ՍԱՆՏԱՆԱՐԱՐ "Տ"	5.37
0-6	ՄԻՋՈՐԿ	7.70
0-7	ՈՒՆԴԵՆ ԵՎ ՄԻՋՈՐԿ ՍԵՆՅԱԿ	36.70
0-8	ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ	18.41
0-9	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԵՆՅԱԿ (UPS)	13.92
0-10	ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՇԵՐՏԱԳՐՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ (KT)	36.70
0-11	ԲԺԻՇԿ-ՈՒԴՈՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏ	15.62
0-12	ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՍԵՆՅԱԿ	5.28
0-13	ՊԱՐԵՍ	7.18
0-14	ԱՇԽԱՏԱՆՅԱԿ	16.63
0-15	ՋՐԻ ՍԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆ	22.98+58.16
		299.21



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Ջ - Ջրի խողովակ գործող ջրամատակարարման համակարգից
- Տ - Տաք ջրի խողովակ
- Շ - Տաք ջրի շրջադարձի խողովակ
- առ.տ. - հարկի առատատաղի տակով
- հ.մ. - հատակի միջով
- խ.տ.ն - խողովակի տակի նիշը
- Կ - Կոյուղու խողովակ
- Կ - Կոյուղու ճնշումային խողովակ
- Կ - Նկուղի կոյուղու խողովակ
- 1 - Կենցաղային կոյուղու պոմպային կայանք Grundfos MD 12.1.4 Q= 9-45 մ³/ժ; H=6.7մ; N=1.9 կվտ; n=2750պտ/րոպ (Ø80)
- 2 - Կենցաղային կոյուղու պոմպային կայանք Grundfos SOLOLIFT 2. CWC-3 Q= 4.75-8.22 մ³/ժ; H=5.88մ; N=0.62 կվտ; n=2800պտ/րոպ (Ø50)



« ԿԱՐԻՇ ԴԱՏԱԿԱՆԱՐԱՐ » ՍՊԸ
ԼՐԱՅԵՆՁԻՒՄ ԲՊԼ-000699

ՊԱՏԱԿԱՆ
N ՍՏԲԿ-ԳՉԾՁԲ-26/1

ՆԿՈՒՂԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
ՊՐԱԿ ԶԿ ՑԱՆՑԻՎ, Մ 1:100

ՆԳԵ	ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	Ս. Ս. Ս.
ՆԵ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	Ս. Ս. Ս.
ՆԵ	Գ. ԵՂՈՑԱՆ	Ս. Ս. Ս.

2026

ՋԿ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ա. Ն.	2	4

Միացում գործող սառնոց տաք ջրի խողովակներին

DN20(25x3.5)
DN20(25x2.3)

-3.30

D20

L1

DN16(20x1.9)
DN16(20x2.8)

-3.30

L1

DN16(20x1.9)
DN16(20x2.8)

0-2: սեւյակ

Technical drawing of a sewerage system layout. The drawing shows a horizontal sewer line with several manholes. The elevations are marked as 0.00. The pipe diameter is indicated as $\varnothing 100$ and the slope as $i=0,02$. A vertical line indicates a transition to a steeper section with a diameter of $\varnothing 50$ and a slope of $i=0,03$. The distance between manholes is marked as 1-12 սեկյակ. The drawing also shows a vertical section with a diameter of $\varnothing 50$ and a slope of $i=0,03$, with a distance of 1-13;14 սեկյակներ. The drawing is labeled with 'Միացում գործող կոյուղու խողովակին' (Connection to the operating sewerage pipe).

[illegible]

ՍԵՏ

Փ100

-0.60

-1.90

Փոխություն ունեցող թողարկ Կ1-

Միացում գործող կյուրու խողովակին

Փ50;i=0.03

Փ50;i=0.03

ԼՎ

ԼՎ

-3.30

2

2

-3.30

Փ100

-1.95

Փ32

-3.30

Փոխություն ունեցող թողարկ Կ1-

Միացում գործող կյուրու խողովակին

ԼՎ

ԼՎ

Տ

Սուզապարսպ Grundfos Unilift CC9-A1.

Q= 6,7-14 մ³/ժ; H=5,7մ; N=0,78 կվտ;

n=2850պր/րոպ (Փ32)

Հոր 600x600x1200/հ/

Խ.տ.ն՝-3.80

Խ.տ.ն՝-3.75

Փ50

-3.30

Փ50

Փ50 ; i=0.03

Հ


-3.30

Փ50

Խ.տ.ն՝-3.45

Հ

Փ50



ՊԱՏՎԵՐ
N ՄՏԲԿ-ԳՀԾՁԲ-26 /1

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ «ՄԵՂՈՒ ՏԲԿ» ՓԲԸ-Ի ՀԵՍՈՂԻԱԼԵԶԻ ԵՎ ՃԱՌԱՎԱՅԹՈՒՅԻ ՐԱԺԿԱՄՈՒԽՔՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔԻ ՈՐՈՐԳԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՅՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԵԼԱՆԻՍՏՐԱԿՏԱՎԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԵԳԵ	Գ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	<i>Կարապետ</i>
ՆԵ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	<i>Անիտա</i>
ՆԵ	Գ. ԵՂՈՅԱՆ	<i>Եղիշ</i>
2026		
ՋԿ		
Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ա. Ն.	4	4

ՋՕ ՄԱԿՆԻՇԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ

ԹԵՐԹ лист	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ Наименование	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ Примечание
1	Հնդիանուր տվյալներ	
2	Աշխատանքայն ծավալ	
3	նկուղային հարկի օդափոխության և ջեռուցման հատակագիծ	
4	Առաջին հարկի օդափոխության և ջեռուցման հատակագիծ	
5	Օդափոխության համակարգի սխեմաներ	

ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՑԱԼՆԵՐ

Շենքի վերանորոգվող հատվածի նախագիծը մշակվել է հիմք ընդունելով

- պատվիրատույի առաջադրանքը
- ճարտարապետաշինարարական գծագրերը
- գործող շինարարական նորմերը և կանոնները

ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 <<Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում>>

ՀՀՇՆ II-7.01.-2024< Շինարարական կլիմայաբանություն>>

ՀՀՇՆ II-7.102-95 << Շինարարական ջերմաֆիզիկա շեքերի պատող կոնստրուկցիաների

СНиП2.08.02-89 << Հասարակական շենքեր և կառուցվածքներ

Ջեռուցման և օդափոխության հաշվարկային ջերմաստիճանը տարվա ցուրտ ժամանակահատվածի համար $t_{\text{внут}}=-11^{\circ}\text{C}$

Սենյակների ներքին ջերմաստիճանները ընդունված է ըստ վերը նշված նորմերի:

ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ

Շենքի վերանորոգվող հատվածի նոր տեղադրվող ջեռուման մարտկոցները նախատեսվում է միացնել հարկերով անցնող խողովակներին:

Ջեռուցման համակարգում նախատեսվում է տեղադրել այլումինե ջեռուցման սարքեր և պոլիպրոպիլենե խողովակներ:

Հարմարավետության և էներգոխնայողության նպատակով բոլոր ջեռուցման սարքերի վրա տեղադրվում են թերմոստատիկ և կարգավորող փականներ: Օդի հեռացումը համակարգից կատարվում է բարձր կետերում ջեռուցման սարքերի վրա տեղավող օդի հեռացման փականներով :Նախագծով նախատեսվում է նկուղային հարկի վերանորոգվող հատվածով անցնող ջեռուցման մայրուղային բոլոր խողովակները ապամոնտաժել և նույնությամբ տեղադրել առաստաղի տակ:

ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

Շենքի վերանորոգվող հատվածում նախատեսված է օդափոխության ներածման և արտածման համակարգեր մեխանիկական դրոմամբ Օդի ներածումը և արտածումը իրականացվում է կոմպլեկտ օդափոխության ագրեգատներով : Օդափոխության ագրեգատները ընտրված են VENTS համակարգի արտադրության տվյալներով: Կարելի է տեղադրել այլ արտադրության նույն պարամետրերով և որակով սարքավորումներ: Ագրեգատները համալրված են ներածող օդամուղներով ,էլեկտրական օդատաքացուցիչով ֆիլտրերով,աղմկախլացուցիչով : Օդի տաքացուման կարգավորումը ավտոմատ է և ծրագրավորվում է գործարանում:

ՋԵՆՈՒՑԻՉ- ՕԴԱՓՈԽԻՉ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ


Համա-կարգի նշանա-կարգի նշանակը կում	Համա-կարգի նշանակը	Սպասարկվող տարածքի անվանումը	Օդափոխիչ					Ջերմափոխանակիչ			Ջտիչ	աղմկախլացուցիչ	Ծանոթություն
			Կայանքի տիպը	L լ ³ /ժամ	H ՊԱ	N վՏ	H պտ/րոպ	Ագրեգատի տեսակը	տաքացման ջերմաստիճ. -ից	ջերմութ. ծախսը ԿՎՏ			
Ն-3	1	ՌԵՆԳԵՆ ԿԱՐԱՎԱՐՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ	օդ ներածող ագրեգատ ВПА200 3,4-1	300	250	98	2780	E	-11	20	3,4ԿՎՏ	d=200L=900	VENTS
			Կանալային օդամուղ	300	250	100						d=150 L=900	VENTS
Ն-4		ՀԵՄՈՂԻԱԼԵԶԻ ՍՐԱԳ՝	օդ ներածող ագրեգատ ВПА 150 3,4-1	300	250	98	2780	E	-11	20	3,4ԿՎՏ	d=200L=900	VENTS
			Կանալային օդամուղ	400	250	98	2780					d=200L=900	VENTS
Ն-1,2		ՌԵՆԳԵՆ ՆԿԱՐԱՋԱՆՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՇԵՐՏԱԳՐ-ՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ (KT)	օդ ներածող ագրեգատ МПА800Е1	500	260	245	1650	E	-11	20	3,3ԿՎՏ	d=400L=900	VENTS
			Կանալային օդամուղ	700	250	245						300x200L=900	VENTS

ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄՇԱԿԱՎԱԾ Է ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԳՈՐԾՈՂ
ՆՈՐՄԱՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ
ՆԱԽԱԳԻԾԻ ԳԼԽԱԿՈՐ ԸՈՐՏԱՐԱԳԵՏ

Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼ

NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐԸ	ՔԱՆԱԿԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ
1	Ալյումինե ջեռուցման սարքեր	h=500, Q=0.129կՎտ	սեկցիա	102	
2	Պոլիպրոպիլենե խողովակ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար PN20	d=20	մ	60	
3	Ջեռուցիչների թերմոստատիկ փական	d=15	հատ	15	
4	Ջեռուցիչների կարգավորող փական	d=15	հատ	15	
5	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր	d=20	հատ	40	
6	Ջեռուցիչների օդահամ փական		հատ	15	
7	Ջեռուցիչների մոնտաժային կոմպլեկտ		հատ	15	
8	ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում		կ-տ	6	
9	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում	d=20 - d=50	մ	200	
10	ապամոնտաժված ջեռուցման սարքերի լվացում փչամաքրում և տեղադրում		կ-տ	6	
11	ապամոնտաժված Պողպատե խողովակների տեղադրում		մ	200	
12	վնասված խողովակների փոխարեն տեղադրվող նոր խողովակներ		մ	60	



« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԿԻԾ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000699

ՊԼՏՎԵՐ
N ՄՏԲԿ-ԳՀԾՁԲ-26 /1

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ «ՄԵՂՐԻՏԻ ՏԲԿ» ՓԲԸ-Ի ՀՈՐՈՂԻԱԼԵԶԻ ԵՎ ՀԱՌԱԳԱՅՑՑԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԸՆԹԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՅԻՆ ՓԱՏԱԹՎԹԵՐԻ ՄԵԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հնդիանուր տվյալներ

ՆԳԶ	Կ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆԸ	Ա. ՀԱԿՈԲՅԱՆ	

2026

ՋՕ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ա. Ն.	1	5

NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱԺԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐԸ	ՔԱՆԱԿ
	Ն-1,Ն-2 ՕՐԱԺՈՒՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ			
1	Օդի ներածման ագրեգատի կոմպլեկտ	МПА800Е1	կ-տ	2
	ա) Օդ ներածող օդամուղ L=500 մ ³ /ժամ,P=260Պա			
	բ) Էլեկտրական օդատաքացուցիչ Q=3,3-ԿԿՏ			
	գ) ֆիլտր G-4			
	դ) Ավտոմատ կառավարման համակարգ			
	ե) Մոնտաժային կոմպլեկտ			
	Ներածման ագրեգատի լրացուցիչ սարքավորումներ			
2	Օդի մուտքի ճաղաշար	400x200	հատ	2
3	Աղմկախլացուցիչ	400x200 L=900	հատ	2
4	ներածման ֆիլտրեր F10 (HEPA)	400x200	հատ	2
5	Ճկուն ներդիր	400x200	հատ	8
6	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ծ=0.5մմ ամնակապումով	400x200 300x150	մ	20 15
7	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար	300x150	հատ	8
8	Օդատարների ջերմամեկուսացում ալյումինե փայլաթերթով պատած հանքաքամքակով	ծ=40 մմ	մ ²	15
9	Օդատարների երեսապատում գիպսակարտոնով համապատասխան մետաղական կարկասի վրա		մ ²	12
	Ա-1,Ա-2 ՕՐԱԺՈՒՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԾՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ			
1	Կանալային օդամուղ L=700մ ³ / ժամ, 250 Պա մոնտաժային կոմպլեկտով		կ-տ	2
2	Աղմկախլացուցիչ	300x200L=900	կ-տ	2
3	Ճկուն ներդիր	300x200	հատ	8
4	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ծ=0.5մմ ամնակապումով	300x200	մ	45
5	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ծ=0.5մմ ամնակապումով	300x150	մ	6
6	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ծ=0.5մմ ամնակապումով	200x150	մ	10
7	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար	200x150	հատ	4
8	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար	200x100	հատ	8
9	Օդատարների ջերմամեկուսացում ալյումինե փայլաթերթով պատած հանքաքամքակով	ծ=40 մմ	մ ²	40
10	Օդատարների երեսապատում գիպսակարտոնով համապատասխան մետաղական կարկասի վրա		մ ²	20

ՍԱՆՉԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՕՐԱԺՈՒՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼ


NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱԺԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐԸ	ՔԱՆԱԿԸ	
1	Կանալային օդամուղ L=200մ ³ / ժամ, 250 Պա մոնտաժային կոմպլեկտով		կ-տ	2	
2	Օդատար ցինկապատ թիթեղից Տ=0.5 ամրակապումով, տեղադրումով	d=150	զմ	40	
3	Օդափոխության արտածման ճաղաշար հետադարձ փակմամբ 150x150 տեղադրումով		հատ	6	

ՈՆԵՂԵՆ ՆԿԱՐԱՅԱՆՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿԻ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՇԵՐՏԱԳՐՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿԻ (KT)ՕՐՈՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱԺԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐԸ	ՔԱՆԱԿԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ
1	Ինվերտորով օդորակիչ Չսառ.=5կՎտ մերքին և արտաքին բլոկներով, մոնտաժային կոմպլեկտով		կ-տ	4	

NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱԺԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐԸ	ՔԱՆԱԿ
	Ն-3 ՕՐԱԺՈՒՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ			
1	Օդի ներածման ագրեգատի կոմպլեկտ	ВПА 200 3,4-1	կ-տ	1
	ա) Օդ ներածող օդամուղ L=300մ ³ /ժամ,P=250Պա			
	բ) Էլեկտրական օդատաքացուցիչ Q=3,4ԿԿՏ			
	գ) ֆիլտր G-4			
	դ) Ավտոմատ կառավարման համակարգ			
	ե) Մոնտաժային կոմպլեկտ			
	Ներածման ագրեգատի լրացուցիչ սարքավորումներ			
2	Օդի մուտքի ճաղաշար	d=200	հատ	1
3	Աղմկախլացուցիչ	d=200L=900	հատ	1
4	ներածման ֆիլտրեր F10 (HEPA)	d=200	հատ	1
5	Ճկուն ներդիր	d=200	հատ	4
6	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ծ=0.5մմ ամնակապումով	d=200 d=150	մ	6 6
7	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար	300x150	հատ	3
8	Օդատարների ջերմամեկուսացում ալյումինե փայլաթերթով պատած հանքաքամքակով	ծ=40 մմ	մ ²	7
9	Օդատարների երեսապատում գիպսակարտոնով համապատասխան մետաղական կարկասի վրա		մ ²	6
	Ա-3 ՕՐԱԺՈՒՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԾՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ			
1	Կանալային օդամուղ L=300մ ³ / ժամ, 250 Պա մոնտաժային կոմպլեկտով		կ-տ	1
2	Աղմկախլացուցիչ	d=150L=600	կ-տ	1
3	Ճկուն ներդիր	d=150	հատ	4
4	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ծ=0.5մմ ամնակապումով	d=150	մ	25
5	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար	150x150	հատ	3
6	Օդատարների ջերմամեկուսացում ալյումինե փայլաթերթով պատած հանքաքամքակով	ծ=40 մմ	մ ²	8
7	Օդատարների երեսապատում գիպսակարտոնով համապատասխան մետաղական կարկասի վրա		մ ²	6

	Ն-4 ՕՐԱԺՈՒՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ			
1	Օդի ներածման ագրեգատի կոմպլեկտ	ВПА 200 3,4-1	կ-տ	1
	ա) Օդ ներածող օդամուղ L=300մ ³ /ժամ,P=250Պա			
	բ) Էլեկտրական օդատաքացուցիչ Q=3,4ԿԿՏ			
	գ) ֆիլտր G-4			
	դ) Ավտոմատ կառավարման համակարգ			
	ե) Մոնտաժային կոմպլեկտ			
	Ներածման ագրեգատի լրացուցիչ սարքավորումներ			
2	Օդի մուտքի ճաղաշար	d=200	հատ	1
3	Աղմկախլացուցիչ	d=200L=900	հատ	1
4	ներածման ֆիլտրեր F10 (HEPA)	d=200	հատ	1
5	Ճկուն ներդիր	d=200	հատ	4
6	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ծ=0.5մմ ամնակապումով	d=200	մ	12
7	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար	300x150	հատ	4
8	Օդատարների ջերմամեկուսացում ալյումինե փայլաթերթով պատած հանքաքամքակով	ծ=40 մմ	մ ²	10
9	Օդատարների երեսապատում գիպսակարտոնով համապատասխան մետաղական կարկասի վրա		մ ²	12
	Ա-4 ՕՐԱԺՈՒՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԾՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ			
1	Կանալային օդամուղ L=400մ ³ / ժամ, 250 Պա մոնտաժային կոմպլեկտով		կ-տ	1
2	Աղմկախլացուցիչ	d=200L=600	կ-տ	1
3	Ճկուն ներդիր	d=200	հատ	4
4	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ծ=0.5մմ ամնակապումով	d=200	մ	4
5	Օդափոխության արտածման կարգավորվող ճաղաշար	300x150	հատ	2
6	Օդատարների ջերմամեկուսացում ալյումինե փայլաթերթով պատած հանքաքամքակով	ծ=40 մմ	մ ²	3
7	Օդատարների երեսապատում գիպսակարտոնով համապատասխան մետաղական կարկասի վրա		մ ²	4




« ԿԱՐՈՇԻՆԱԽԱԿԻՇ » ՍՊԸ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000699
ՊԱՏՎԵՐ
N ՄՏԲԿ-ԳՉԾԶԲ-26 /1

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ «ՄԵՐՈՒՆ ՏԲԿ» ՓԲԸ-Ի ՀԱՌՈՒԹԱՆԵՑԻ ԵՎ ՀԱՌԱԳԱՅՑԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԸՆԹԱՅԻՔ ՆՈՐՈՎՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԵԿԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՆԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Աշխատանքայն ծավալ


ՆԳՃ	Կ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	<i>Handwritten signature</i>
ՆՃ	Ա. ՀԱՎՈՐՅԱՆ	<i>Handwritten signature</i>
2026		
20		
Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ա. Ն.	2	5



ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Դ/Դ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	S
ՀՈՍՊԻՏԱԼԵԶԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ		
1-1	ՆԱԽԱՄՈՒՏՔ	10.21
1-2	ՄՐԱՐ	68.10
1-3	ԲՈՒԾԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՄԵՆ	11.85
1-4	ԹԱԳՈՆՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ	4.36
1-5	ՄԻՋԱՆՑՔ	5.00
1-6	ՍԱՆՀԱՆՊՈՒՅՑ Տ	3.30
1-7	ՍԱՆՀԱՆՊՈՒՅՑ Կ	3.35
1-8	ՍԱՆՀԱՆՊՈՒՅՑ Հ	5.45
1-9	ՍԱԲՈՒՐ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ	2.89
1-10	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՐԵՍ	6.48
1-11	ՄԻՋԱՆՑՔ	10.32
1-12	ՀԱՍՏՈՒՅՑԱԿԱՆ ՊԱՐԵՍ	6.03
1-13	ՀԵՍՏԱԿԱՆ ՊԱՐԵՍ	21.52
1-14	ԱՆՎԱՆԱՑՄԻ ՍԵՆՅԱԿ	9.53
1-15	ԿԵՐՏՈՑ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ	2.07

171.03



« ԿԱՐՈՇԻՆԱԽԱՐԱԿԻԾ » ՍՊԸ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԲՊԼ-000699

ՊԼԱՆԿԵՐ
N ՄՏԲԿ-ԳՆԾՁԲ-26/1

ՀՀ ՍՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՐԶԻ «ՄԵՐԻԴԻԱՆ» ՍՊԸ-ի
ՀԱՆՐԱՊԱՅՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՈՒՆ
ՔՆԵՐԻ ԸՆԹԵՍՏԻՔԻ ՆՈՐՈՂԱՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆ
ՍԵՆՅԱԿԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ
ՄԵՍԿԱՆԱՑՄԱՆ ԽՈՐՀՐԱՏԱՎԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՐԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
ԴՐԱՎԳ ԾՊԱԾՈՒՄԻԹՅՈՒՆՈՎ
ԵՎ ՋԵՌՈՒՑՈՒՄՈՎ, Մ 1:100

ՆԳՅ Կ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՆԳ Ա. ԴԱՎԱՅՅԱՆ

2026

ՋՕ

Փուլ Թեք Թեք
Ա. Ն. 4 5

ՑԱՆԿ

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	1
ԲԱԺԱՆՍՈՒՐՔԻ ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ԿՈՆՏՈՒՐՈՎ	2
ԲԱԺԱՆՍՈՒՐՔԻ ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՎԱՐՂԱԿԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ԽՍԲԱՎՈՐՄԱՄԸ	3
ԲԱԺԱՆՍՈՒՐՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՎԱՐՂԱԿԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ԽՍԲԱՎՈՐՄԱՄԸ	4
ԲԱԺԱՆՍՈՒՐՔԻ ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԽՍԲԱՎՈՐՄԱՄԸ	5
ԲԱԺԱՆՍՈՒՐՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԽՍԲԱՎՈՐՄԱՄԸ	6
ԲԱԺԱՆՍՈՒՐՔԻ ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՏԱՐՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑՈՎ	7
ԲԱԺԱՆՍՈՒՐՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՏԱՐՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑՈՎ	8
ԲԱՇԽԻՉ ԵՎ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԽՍԲԱՅԻՆ ՎԱՀԱՆՆԵՐԻ ՄԻԱԳԾԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱՆԵՐ	9
ՍԱՐՔՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱՆՆԵՐ	10

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ Սյունիքի մարզի «Մեղրու ՏԲԿ» ՓԲԸ-ի հոմոդիայեզի եվ ճառագայթային բաժանմունքների 0,4 կՎ էլեկտրամատակարարման և ներքին լուսավորության նախագծի համար հիմք են ծառայել՝

- Տեղանքի հատակագիծը
- Բժշկական կենտրոնի հարկերի հատակագծերը
- Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք

Նախագիծը մշակվել է համապատասխան ՈՄՅ-99 և ՇՍ 31-110-2003 փաստաթղթերի:

Բաժանմունքների էլեկտրամատակարարումը մախատեսվում է իրականացնել Նկուղային հարկում գոյություն ունեցող էլեկտրասարքավորումների սենյակում տեղադրված գլխավոր բաշխիչ վահանից:

Համակարգչային շերտագրման և ռենտգեն կաքիսետները մտող UPS սարքերի մուուցումը իրականացնելու համար UPS սարքերի սենյակում տեղադրվում է ուժային բաշխիչ վահան: UPS սարքերի սենյակի հարակից տարածքում նախատեսվում է կառուցել հողանցման կոնտուր: Այն իրականացվում է հողի շերտից 0,5մ խորությամբ անցկացված 4x40մմ ցինկապատ շերտապողպատով (հորիզոնական հողանցիչ) և 2x1,5 մետր երկարություն ունեցող Ø16մմ տրամագծով պողպատե ցինկապատ ցցածողերով (ուղղահայաց էլեկտրող): Շերտապողպատն ու ցցածողորը իրար են միանում սեղմակներով՝ նախապես դրանք պատելով հաղորդիչ մածուկով: Հողանցման կոնտուրի դիմադրությունը չպետք է գերազանցի 2 Օհմը տարվա ցանկացած եղանակին: Անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել էլեկտրողներ: Բոլոր սարքավորումների մետաղական կորպուսները, մետաղական մալուխատարերը անհրաժեշտ է հողանցել:

Բաժանմունքների ամբողջ տարածքում արհեստական (էլեկտրական) լուսավորությունն ապահովվում է լուսադիողային (LED) լուսատուների միջոցով: Ներքին լուսավորության ցանցի լարանցումն իրականացվում է BBF H-LS 3x1.5 մմ² տիպի, մակնիշի և կտրվածքի պլնձե բազմաջիղ մալուխներով:

Բոլոր կենցաղային վարդակները նախատեսված են 16 Ա անվանական հոսանքով, երրորդ հողանցման հպակով: Բոլոր թթվածնով սենյակներում նախատեսվում է մահճակալի գլխավերևում թթվածնի պանելի մուուցում: Ներքին էլեկտրամատակարարման ցանցի լարանցումն իրականացվում է BBF H-LS 3x2.5մմ² տիպի, մակնիշի և կտրվածքի մալուխներով:

Ներքին լուսավորության և էլեկտրամատակարարման ցանցերի լարանցումն իրականացվում է փակ՝ սվադի տակ, բացառությամբ կախովի առաստաղների տակ անցկացվող լարանցումը:

Սարքավորումները հատակի նիշից տեղադրել հետևյալ բարձրությունների վրա՝

Լուսավորության վահաններ 1600 մմ
Անջատիչ 900 մմ

Վարդակների և սարքավորումների միացման տեղադրման նիշը ցույց է տրված հատակագծերի վրա:

Սուզապոմպի մուուցումը նախատեսվում է իրականացնել պոմպակայանի վահանից:


Գլխավոր և պահեստային տարհանման ելքերի ուղղությունները ցույց տալու և տարհանման ուղիները լուսավորելու համար նախատեված է տարհանման և վթարային համատեղ լուսավորության ցանց: Տարհանման համար օգտագործվում են Նորմերի համապատասխան չափեր և Նշումներ ունեցող լուսատու-ցուցանակներ: Տարհանման և վթարային լուսատուները լուսադիողային են, ունեն ներկառուցված կուտակային մարտկոցներ: Տարհանման լուսատուները պետք է միշտ միացված լինեն, իսկ վթարային լուսատուները պետք է ինքնավար կերպով միանան էլեկտրամատակարարման ընդհանուր ցանցի բացակայության դեպքում:

Ներքին էլեկտրամատակարարումն իրականացնել երեք կամ հինգ լարով՝ ներառյալ PE լարը:

Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքները կատարել համաձայն էՏԿ-ի, ՇՆԼԿ 3.05.06-85-ի և գործող այլ էլեկտրատեխնիկական նորմերի և կանոնների:


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Հ/Հ	ՀԳ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹ.
1		Ուժային վահան, մետաղական արկղ	
2		Էլ. վահանակ, պլաստմասսե արկղ	ԼՎ
3		Երկբևեռ վարդակ երկու հատ, երրորդ հողանցման հպակով, ներքին տեղադրման, ՍԱՎ~220 Վ, I _{նոմ} =16 Ա, IP22	
4		Երկբևեռ վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, ներքին տեղադրման, ՍԱՎ~220 Վ, I _{նոմ} =16 Ա, IP22	
5		Մալուխային ելք (միացում սարքին)	
6		Միաստեղ միաբևեռ անջատիչ, ներքին տեղադրման	
7		Երկստեղ միաբևեռ անջատիչ, ներքին տեղադրման	
8		Եռաստեղ միաբևեռ անջատիչ, ներքին տեղադրման	
9		Տուփ բաժանարար, ներքին տեղադրման	
10		Առաստաղի ներկառուցվող LED լուսատու, 4000K, 3600LM, 34 Վտ հզորությամբ, 598x598մմ	
11		Առաստաղային ներկառուցվող լուսատու 18 Վտ, LED, 2700 Լմ, 4000 Վ, ՍԱՎ~220 Վ, cosφ=0.92	
12		Առաստաղի ներկառուցվող LED լուսատու, 4000K, 1000LM, 10 Վտ հզորությամբ	
13		Պատի լուսատու՝ 16 Վտ հզորության LED լամպով, ՍԱՎ~220 Վ, cosφ=0.92, IP67	
14		Վթարային LED լուսատու՝ ներկառուցված մարտկոցով, 8 Վտ հզորությամբ	
15		Տարհանման LED ցուցանակներ՝ ներկառուցված մարտկոցով, 2 Վտ հզորությամբ (II կշանակում է, որ ցուցանակը երկկողմանի է)	E 22
16			E 11
17			E 03
18			E 03 երկկողմանի
19		0,22կՎ մտող մալուխներ	



ՎԿԱՅԱԿՈԶՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հ/Հ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	Ա Ն Վ Ա Ն Ո Ւ Մ	ԾԱՆՈԹ.
1	ԷՏԿ	Էլեկտրասարքավորումների տեղակայման կանոններ	VII իրատարակություն
2	ՀՀՇՆ 22-03-2017	Արհեստական և բնական լուսավորում	
3	BCH 59-88	Հասարակական և բնակելի շինությունների էլեկտրասարքավորումներ	Նախագծային նորմեր
4	СНП 2.08.02-89	Հասարակական շենքեր և շինություններ	
5	5.407-11	Էլեկտրասարքավորումների հողակցում և զրոյակցում	Տիպային նախագծեր
6	И1.03-08 п.2.2	Էլեկտրասարքավորումների պոտենցիէՏՆերի հավասարեցման և պաշտպանական հողանցման իրահանգներ	
7	СНП 3.05.06 - 85	«Էլեկտրատեխնիկական սարքավորումներ»	Նախագծային նորմեր



« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ
ԼիՑենզիա ԶՊԼ-000699

ՊԱՏՎԵՐ
N ՄՏԲԿ-ԳՉԶԶԲ-26 /1

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ «ՄԵՂՐՈՒ ՏԲԿ» ՓԲԸ-Ի ՀՈՄՈԴԻԱԼԵՑԻ ԵՎ ՀԱՌԱԳԱՅԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՍՈՒՐՔԻ ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՎԱՐՂԱԿԱՅԻՆ ՑԱՆԿԻ ԶԱՆԴՐՈՒՄԸ
ՍԵՐՎԻՍԱՆԱԳԱՐՈՒՄԸ
ՍԵՐՎԻՍԱՆԱԳԱՐՈՒՄԸ


ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

ՆԳՑ	Կ.ԿԱՐՊՊԵՏՅԱՆ	
ՆԳ	Դ. ՊԱՎԹՅԱՆ	
2026		
ԷՏ		
Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ա. Ն.	1	10

ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄՇԱԿԱՎԱԾ Է ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԳՈՐԾՈՂ
ՆՈՐՄԱՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ

ՆԱԽԱԳԻԾԻ ԳԼԽԱԿՈՐ ԸՈՐՏԱՐԱԳԵՏ



Կ. ԿԱՐՊՊԵՏՅԱՆ



ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Հ/Հ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	S
Ուղիղորդական ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ		
0-1	ՄԻՋԱՆՑՔ ՍՐԱՅՈՎ	65.63
0-2	ՍՊԱՍԱՐԱՐ	12.92
0-2-1	ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ	10.78
0-2-2	ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ	10.78
0-3	ՍԱՆՅԱՆԱԳՈՒՅՑ "Դ"	5.85
0-4	ՍԱՆՅԱՆԱԳՈՒՅՑ "Կ"	5.77
0-5	ՍԱՆՅԱՆԱԳՈՒՅՑ "Տ"	5.37
0-6	ՍՐԱՐ	7.70
0-7	ՈՒՆԴԵՆ ԵՎԱՐՈՐԱՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ	36.70
0-8	ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ	18.41
0-9	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԵՆՅԱԿ(UPS)	13.92
0-10	ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՇԵՐՏԱԳՐՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ (KT)	36.70
0-11	ԲԺԻՇԿ-ՈՍԿՐՈՂՈՒ ԱՇԽԱՏ	15.62
0-12	ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՍԵՆՅԱԿ	5.28
0-13	ՊԱՐԵՍ	7.18
0-14	ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ	16.63
0-15	ՋՐԻ ՍԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆ	22.98+58.16
		299.21

Հողանցիկ կտրվածք Մ1:20



« ԿԱՐՈՇԻՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԲՊԼ-000699

ՊԼԱՆԿԵՐ
N ՄՏԲԿ-ԳՉԾԳԲ-26/1

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ «ՄԵՐՈՒՆ» ՏԲԿ ՓԲԸ-Ի ՀԵՏՈՐԻԱԼԵՑԻ ԵՎ ՀԱՌԱԳԱՅՑՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՈՒՆՔՆԵՐԻ ՇՐՔԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳՐՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿԱՆ ՓԱՏԱԹՅՈՒՆԻ ՄԵԿԱՄԱՆ ԽՈՐՀՐԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


ԲԱԺԱՆՈՒՆՔԻ ՆԿՈՐԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ԿՈՆՏՐՈՐ

ՆԳՑ	Կ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆԳ	Դ. ՊԱՎՈՅԱՆ	

2026


ԷՏ

Փուլ	Թիք	Թիքեր
Ա. Ն.	2	10



ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Հ/Հ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	S
ՈԱԴԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ		
0-1	ՄԻՋԱՆՑՔ ՍՐԱՅՈՎ	65.63
0-2	ՍԴԱՍԱՐԱՐ	12.92
0-2-1	ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ	10.78
0-2-2	ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ	10.78
0-3	ՍԱՆՅԱՆԱԳՈՒՅՑ "Հ"	5.85
0-4	ՍԱՆՅԱՆԱԳՈՒՅՑ "Կ"	5.77
0-5	ՍԱՆՅԱՆԱԳՈՒՅՑ "Տ"	5.37
0-6	ՍՐԱՐ	7.70
0-7	ՈՒՆԳԵՆ ՆԿԱՐԱՅԱՆՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ	36.70
0-8	ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ	18.41
0-9	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԵՆՅԱԿ(UPS)	13.92
0-10	ՀԱՍՏԱՎԱՐՉԱՅԻՆ ՇԵՐՏԱԳՐՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ (KT)	36.70
0-11	ԲԺԻՇԿ-ՈԱԴԻՈԼՈԳԻ ԱՇԽԱՏ	15.62
0-12	ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՍԵՆՅԱԿ	5.28
0-13	ՊԱՅԵՍ	7.18
0-14	ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ	16.63
0-15	ՋՐԻ ՍԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆ	22.98+
		299.21




« ԿԱՐՈՇԻՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ
ԼՐՑԵՆՁԻՒ ԲՊԼ-000699

ՊԼԱՆԿԵՐ
N ՄՏԲԿ-ԳՆԾԳԲ-26 /1

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ «ՄԵՐՈՒՏԻՆ» ՏԲԿ-Ի ՀԵՏՈՂԻԱԼԵՑԻ ԵՎ ՀԱՌԱԳԱՅՑՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՈՒՆՔՆԵՐԻ ՇՐՔԱՅԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՄԱՇԿԱՅԻՆ ՓԱՏԱԹՅՈՒՆԻ ՄԵԿԱՄԱՆ ԽՈՐՀՐԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԲԱԺԱՆՈՒՆՔԻ ՆԿԱՐԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԿԱՐԿԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ԽՍԲԱԿՈՐՄԱՐԸ


ՆԳՑ	Կ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՃ	Ղ. ՊԱԿՈՅԱՆ	



ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Հ/Հ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	S
ՀՈՍՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ		
1-1	ՆԱԽԱՄՈՒՏՔ	10.21
1-2	ՍՐԱՐ	68.10
1-3	ԲԱԺԻՇԿԱՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՍԵՆ	11.85
1-4	ԹԱԳՈՆՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ	4.36
1-5	ՄԻՋԱՆՑՔ	5.00
1-6	ՍԱՆՏԱՆՈՒՅՑ S	3.30
1-7	ՍԱՆՏԱՆՈՒՅՑ Կ	3.35
1-8	ՍԱՆՏԱՆՈՒՅՑ Հ	5.45
1-9	ՍԱԲՈՒՐ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ	2.89
1-10	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՐԵՍ	6.48
1-11	ՄԻՋԱՆՑՔ	10.32
1-12	ՀԱՆՐԱՊԵՏԱՆԻ ՊԱՐԵՍ	6.03
1-13	ՀԱՆՐԱՊԵՏԱՆԻ ՍՐԱՐ	21.52
1-14	ԱՆՏԱՆՈՒՅՑ ՍԵՆՅԱԿ	9.53
1-15	ԿԵՆՏՐՈՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ	2.07

171.03



« ԿԱՐՈՇԻՆԱԿԱՆԱԳԻԾ » ՍՊԸ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԲՊԼ-000699

ՊԼԱՆԿԵՐ
N ՄՏԲԿ-ԳՆԾԶԲ-26/1

ՀՀ ՍՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՐԶԻ «ՄԵՐԻԴԻԱՆ» ՍՊԸ-ի
ՀԱՆՐԱՊԵՏԱՆԻ ԲԱԺԻՇԿԱՆԱՑՈՒՄԻ
ՔԱՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄԻ
ԱՆՏԱՆՈՒՅՑ ՍԵՆՅԱԿԻ ՍԵՆՅԱԿԻ
ՍԵՆՅԱԿԻ ՍԵՆՅԱԿԻ ՍԵՆՅԱԿԻ
ՍԵՆՅԱԿԻ ՍԵՆՅԱԿԻ ՍԵՆՅԱԿԻ


ԱՐԽԻՎԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱՆԻ
ՊԼԱՆԿ, Մ 1:100

ԼԳԵ Կ. ԿԱՐՈՇԻՆԱԿԱՆԱԳԻԾ
ԼԵԶ Դ. ՊԼԱՆԿԱՆ

2026


ԷՏ

Փուլ Թեք Թեք
Ա. Ն. 4 10



ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱԿ

Հ/Հ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	S
Ուղիղորդակալման ժամանակացու		
0-1	Միջանցքի սրբարան	65.63
0-2	Սրբարան	12.92
0-2-1	Աշխատասենյակ	10.78
0-2-2	Աշխատասենյակ	10.78
0-3	ՍԱՆՅԱՆԱԳՈՒՅՑ "Հ"	5.85
0-4	ՍԱՆՅԱՆԱԳՈՒՅՑ "Կ"	5.77
0-5	ՍԱՆՅԱՆԱԳՈՒՅՑ "Տ"	5.37
0-6	Սրբարան	7.70
0-7	Ուղիղորդակալման սենյակ	36.70
0-8	Կոմպյուտերային սենյակ	18.41
0-9	Տեխնիկական սենյակ (UPS)	13.92
0-10	Համակարգչային շերտագրման սենյակ (KT)	36.70
0-11	Բժշկական ուղիղորդակալման	15.62
0-12	Տեխնիկական սենյակ	5.28
0-13	Պահեստ	7.18
0-14	Աշխատասենյակ	16.63
0-15	Ջրի սնուցման կետ	22.98+58.16
		299.21



« ԿԱՐՈՇԻՆԱԽԱՆԱԳԻԾ » ՍՊԸ
ԼՐԱՅԵՆՁԻՒՄ ԲՊԼ-000699


ՊԼԱՆԿԵՐ
N ՍՏԲԿ-ԳՆԾԶԲ-26/1

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ «ՄԵՐՈՒՆՏ» ՍՊԸ-ի
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՈՒՆ-
ՔԱՆԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆ
ՄԵԿԱՆԻԿԱՆ ՓԱՏԱԹՅՈՒՆԻ
ՄԵԿԱՆԻԿԱՆ ՆՈՐԴԱՆԱԳԱՆ
ՇԱՐՈՒՆԹՅՈՒՆԵՐ

ԲԱԺԱՆՈՒՆ
ՆԱԽԱԳԾԱՆ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԼՐԱՅԵՆՁԻՒՄ
ՑԱՆՔԻ ԽՍՐԱԿՈՐԱՄԸ

ԼԳԵ	Կ.ԿԱՐՈՇԻՆԱՆ	
ՆԵ	Դ. ՊԱՎԻՍՅԱՆ	
2026		
ԷՏ		
Փուլ	Թիք	Թիքեր
Ա. Ն.	5	10


--	--	--	--



ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Հ/Հ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	S
ՀՈՍՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ		
1-1	ՆԱԽԱՄՈՒՏՔ	10.21
1-2	ՄՐԱՐ	68.10
1-3	ԲԱԺԻՇԿԱՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՄԵՆ	11.85
1-4	ԹԱԳՈՆՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ	4.36
1-5	ՄԻՋԱՆՑՔ	5.00
1-6	ՍԱՆՀԱՆՊՈՒՅՑ S	3.30
1-7	ՍԱՆՀԱՆՊՈՒՅՑ Կ	3.35
1-8	ՍԱՆՀԱՆՊՈՒՅՑ Հ	5.45
1-9	ՍԱԲՈՒՐ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ	2.89
1-10	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՐԵՍ	6.48
1-11	ՄԻՋԱՆՑՔ	10.32
1-12	ՀԱՍՏՈՒՐ ԴԵՍԻԳՆԵՐԻ ՄՐԱՐ	6.03
1-13	ՀԵՍՈՒՐԱԿԱՆ ՄՐԱՐ	21.52
1-14	ԱՆՇԱՆԱԿԱՆ ՍԵՆՅԱԿ	9.53
1-15	ԿԵՐՏՈՑ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ	2.07

171.03



« ԿԱՐՈՇԻՆԱԽԱՆԱԳԻԾ » ՍՊԸ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԲՊԼ-000699

ՊԼԱՆԿԵՐ
N ՄՏԲԿ-ԳՆԾՁԲ-26/1


ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ «ՄԵՐՈՒՆԻՍ» ՍՊԸ-ի ՓԲԸ-ի ՀԵՍՈՒՐԱԿԱՆ ԵՎ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՑԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԸՆԹԵՍԻՖ ՆՈՐՈՂԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՆԱԿԱՆ ՓԱՏԱԹՅՈՒՆԵՐԻ ՄԵՄԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՐԱՐԻՆ ԴԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
ՊԼԱՆԿ, Մ 1:100

ՆԳՏ	Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՃ	Դ. ՊԱԿԵՅԱՆ	

2026

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ա. Ն.	8	10



« ԿԱՐՈՇԻՆԱԽԱԳԻՐ » ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԲՊԼ-000699

ՊԼՏԱՎԵՐ

N USPԳ-ԳՀԾԶԲ-26/1

Տեղադրվում է նկուղային հարկում

LՎ-1

BBԴ ԿԴ - LS 5x16մմ²-34մ

63 Ա

L

N

Pe

Սնող խմբի համարը հատակագծի վրա	Լ1	Լ2	Լ3	Ա1	Ա2	Ա3	Ա6	Ա7	ԿՊ	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7	1-8	1-9	1-10	1-11	1-12	1-13	1-14	1-15	1-16	1-17
Սպառիչի տեսլը	Օդափոխության սարքեր									Կոյուղու պոմպ	Վարդա- կային ցանց	Վարդա- կային ցանց	Վարդա- կային ցանց	Վարդա- կային ցանց	Վարդա- կային ցանց	Վարդա- կային ցանց	Միա- ցում սարքին	Վարդա- կային ցանց	Վարդա- կային ցանց	Վարդա- կային ցանց	Վարդա- կային ցանց	Լուսավոր- ցանց	Լուսավոր- ցանց	Լուսավոր- ցանց	Լուսավոր- ցանց	Վթար. լուսավոր.
Հաշվարկային հզորությունը [Վտ]	3545	3545	3593	240	240	98	98	98	1900	180	1500	1500	360	180	1500	1500	500	240	240	240	120	278	430	432	294	64
Լարումը [Վ]	~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220
Հաշվարկային հոսանքը [Ա] (cosφ=0.92)	17.51	17.51	17.75	1.19	1.19	0.48	0.48	0.48	9.39	0.89	7.41	7.41	1.78	0.89	7.41	7.41	2.47	1.19	1.19	1.19	0.59	1.37	2.12	2.13	1.45	0.32
Ինքնավար անջատիչի անջատման հոսանքը [Ա]	25	25	25	10	10	10	10	10	16	25	25	25	25	25	25	25	16	25	25	25	25	10	10	10	10	10
Մալուխի տիպը, կտրվածքը, երկարությունը [մ]	BBԴ ԿԴ-LS 3x2.5մմ ²	14	18	16	-	-	-	-	26	38	28	26	36	28	20	22	14	44	38	36	20	-	-	-	-	-
	BBԴ ԿԴ-LS 3x1.5մմ ²	-	-	-	6	8	16	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	68	102	58	46
Մալուխի անցկացման ձևը	փակ	փակ	փակ	փակ	փակ	փակ	փակ	փակ	փակ	փակ	փակ	փակ	փակ	փակ	փակ	փակ	փակ	փակ	փակ	փակ	փակ	փակ	փակ	փակ	փակ	փակ

Տեղադրվում է առաջին հարկում

LՎ-2

BBԴ ԿԴ - LS 5x16մմ²-38մ

63 Ա

L

N

Pe

Սնող խմբի համարը հատակագծի վրա	Լ4	Ա4	Ա5	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5	2-6	2-7	2-8	2-9	2-10
Սպառիչի տեսլը	Օդափոխության սարքեր			Վարդա-կային ցանց	Վարդա-կային ցանց	Միա-ցում սարքին	Միա-ցում սարքին	Վարդա-կային ցանց	Վարդա-կային ցանց	Լուսավոր. ցանց	Լուսավոր. ցանց	Լուսավոր. ցանց	Վթար. լուսավոր.
Հաշվարկային հզորությունը [Վտ]	3598	98	98	300	240	1000	500	300	120	276	308	358	70
Լարումը [Վ]	~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220	~220
Հաշվարկային հոսանքը [Ա] (cosφ=0.92)	17.78	0.48	0.48	1.48	1.19	4.94	2.47	1.48	0.59	1.36	1.52	1.77	0.35
Ինքնավար անջատիչի անջատման հոսանքը [Ա]	25	10	10	25	25	16	16	25	25	10	10	10	10
Մալուխի տիպը, կտրվածքը, երկարությունը [մ]	BBԴ ԿԴ-LS 3x2.5մմ ²	22	-	-	36	26	20	16	34	22	-	-	-
	BBԴ ԿԴ-LS 3x1.5մմ ²	-	16	20	-	-	-	-	-	62	54	70	38
Մալուխի անցկացման ձևը	փակ	փակ	փակ	փակ	փակ	փակ	փակ	փակ	փակ	փակ	փակ	փակ	փակ

BBԴ ԿԴ - LS 4x240մմ² - 32մ

Դեպի համակարգչային շերտագրման և ռեկտգեն կաբինետները սնող ՍՍԲ սարքի սեկյակ

400Ա

L

N

Pe

Սնող խմբի անվանումը	UPS-1	UPS-2
Դրվածքային հզորությունը [կՎտ]	150	100
Լարումը [Վ]	~380	~380
Դրվածքային հոսանքը [Ա]	228.17	152.11
Ինքնավար անջատիչի անջատման հոսանքը [Ա]	250	160
Մալուխի տիպը, կտրվածքը	BBԴ ԿԴ-LS 5x120մմ ²	BBԴ ԿԴ-LS 5x70մմ ²
Մալուխի երկարությունը (մ) դեպի ՍՍԲ	6	8
Մալուխի երկարությունը (մ) ՍՍԲ-ից	22	24
Մալուխի անցկացման ձևը	բաց	բաց

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ «ՄԵՐՈՒՆ ՏԲԿ» ՓԲԸ-Ի ՀՈՍՈՐԴԱԼԵՑԻ ԵՎ ՀԱՌԱԳԱՅՑՈՒՄԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԹԱՅԻՔ ԵՄՈՐՈՎՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԻՍՏԱԹՎԹԵՐԻ ՄԵԼԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԲԱՇԽԻՉ ԵՎ ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ԽՐԱԲԱՅԻՆ ՎԱՅԱՆՆԵՐԻ ՄԻՎԱԾՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾ

ԿԱՐՈՇԻՆԱԽԱԳԻՐ

Դ. ՊԱՎԻՍԱՆ

2026

ԷՏ

Փուլ

Թերթ

Թերթեր


Ա. Ն.

9

10

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՏԻՊ, ՄԱՎՆԻՇ	ԶԱԾՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹ.
1	2	3	4	5	6
1	Բաշխիչ վահան, մետաղական արկղ (РхLхh)՝ 1600x1000x300մմ		հատ	1	UPS սարքերի սենյակում
2	Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, Ս _{մու} ~380 Վ, I _{սեզ} =400 Ա	MCCB	հատ	1	
3	Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, Ս _{մու} ~380 Վ, I _{սեզ} =250 Ա	MCCB	հատ	1	
4	Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, Ս _{մու} ~380 Վ, I _{սեզ} =160 Ա	MCCB	հատ	1	
5	Պղնձե հաղորդածող ուղղանկյուն հատույթով (կոշտ) 30x4 մմ	ШMT	մ	1	
6	Հաղորդածողային մեկուսիչներ, հեղուկսով, 51 մմ Ø32 M8	SM51	լրակազմ	4	
7	Էլ. վահանակ (պլաստմասսե արկղ)	36 մոդուլ	հատ	1	ԼՎ-1
8	Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, Ս _{մու} ~380 Վ, I _{սեզ} =63 Ա	MCB	հատ	1	
9	Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, Ս _{մու} ~220 Վ, I _{սեզ} =25 Ա	MCB	հատ	14	
10	Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, Ս _{մու} ~220 Վ, I _{սեզ} =16 Ա	MCB	հատ	2	
11	Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, Ս _{մու} ~220 Վ, I _{սեզ} =10 Ա	MCB	հատ	10	
12	Եռաբևեռ զուգորդիչ	63Ա	մ	0.6	
13	Էլ. վահանակ (պլաստմասսե արկղ)	24 մոդուլ	հատ	1	ԼՎ-2
14	Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, Ս _{մու} ~380 Վ, I _{սեզ} =63 Ա	MCB	հատ	1	
15	Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, Ս _{մու} ~220 Վ, I _{սեզ} =25 Ա	MCB	հատ	5	
16	Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, Ս _{մու} ~220 Վ, I _{սեզ} =16 Ա	MCB	հատ	2	
17	Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, Ս _{մու} ~220 Վ, I _{սեզ} =10 Ա	MCB	հատ	6	
18	Եռաբևեռ զուգորդիչ	63Ա	մ	0.4	
19	Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ՝ ջերմային և էլ-մագնիսական խզիչներով, Ս _{մու} ~220 Վ, I _{սեզ} =16 Ա	MCB	հատ	1	Պոմպակա- յանի վահանում
20	Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային թաղանթով և վինիլային մեկուսացումով, կտրվածքը 4x240 մմ ²	BBГгг-LS	մ	35	
21	Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային թաղանթով և վինիլային մեկուսացումով, կտրվածքը 5x120 մմ ²	BBГгг-LS	մ	30	
22	Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային թաղանթով և վինիլային մեկուսացումով, կտրվածքը 5x70 մմ ²	BBГгг-LS	մ	35	
23	Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային թաղանթով և վինիլային մեկուսացումով, կտրվածքը 5x16 մմ ²	BBГгг-LS	մ	79	
24	Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային թաղանթով և վինիլային մեկուսացումով, կտրվածքը 3x2.5 մմ ²	BBГгг-LS	մ	700	
25	Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ, վինիլային թաղանթով և վինիլային մեկուսացումով, կտրվածքը 3x1.5 մմ ²	BBГгг-LS	մ	800	
26	Մալուխի պղնձե ծայրակալ 240 մմ ²	TM-240	հատ	8	
27	Մալուխի պղնձե ծայրակալ 120 մմ ²	TM-120	հատ	20	
28	Մալուխի պղնձե ծայրակալ 70 մմ ²	TM-70	հատ	20	
29	Մալուխի պղնձե ծայրակալ 16 մմ ²	НШВН-16	հատ	20	
30	Մալուխի պղնձե ծայրակալ 2.5 մմ ²	НШВН- 2.5	հատ	250	
31	Մալուխի պղնձե ծայրակալ 1.5 մմ ²	НШВН- 1.5	հատ	550	
32	Երկբևեռ վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, ներքին տեղադրման, Ս _{մու} ~220 Վ, I _{սեզ} =16 Ա, IP22		հատ	70	
33	Միաստեղ միաբևեռ անջատիչ, ներքին տեղադրման		հատ	18	
34	Երկստեղ միաբևեռ անջատիչ, ներքին տեղադրման		հատ	17	
35	Եռաստեղ միաբևեռ անջատիչ, ներքին տեղադրման		հատ	3	
36	Եմբավարդակային տուփ		հատ	91	
37	Տուփ բաժանարար, ներքին տեղադրման		հատ	30	
38	Առաստաղի ներկառուցվող LED լուսատու, 4000K, 3600LM, 34 Վտ հզորությամբ, 598x598մմ		հատ	46	
39	Առաստաղային ներկառուցվող լուսատու 18 Վտ, LED, 2700 Lմ, 4000 Կ, Ս _{մու} ~220 Վ, cosφ=0.92		հատ	49	
40	Պատի լուսատու՝ 16 Վտ հզորության LED լամպով, Ս _{մու} ~220 Վ, cosφ=0.92, IP67		հատ	2	
41	Առաստաղի ներկառուցվող LED լուսատու, 4000K, 1000LM, 10 Վտ հզորությամբ		հատ	24	

1	2	3	4	5	6
42	Վթարային LED լուսատու՝ ներկառուցված մարտկոցով, 8 Վտ հզորությամբ		հատ	15	
43	Տարհանման LED ցուցանակներ՝ ներկառուցված մարտկոցով, 2 Վտ հզորությամբ	E 22	հատ	2	
44	Տարհանման LED ցուցանակներ՝ ներկառուցված մարտկոցով, 2 Վտ հզորությամբ	E 11	հատ	4	
45	Տարհանման LED ցուցանակներ՝ ներկառուցված մարտկոցով, 2 Վտ հզորությամբ	E 03 երկկողմանի	հատ	1	
ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ԿՈՆՏՐԻԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ					
1	Բնահողի քնդում 2x(0,5x0,4x58մ)		մ³	23.2	
2	Հողանցման ցցածող՝ ցինկապատ, սուր ծայրով, Ø16մմ, L=1.5մ		հատ	20	
3	Հողանցման ցցածող՝ ցինկապատ, Ø16մմ, L=1.5մ		հատ	20	
4	Ցցածողի միացնող կցորդիչ՝ Ø16մմ		մ	20	
5	4x40մմ ցինկապատ շերտապողպատի փռում խրամուղում		մ	116	
6	4x40մմ ցինկապատ շերտապողպատի ամրացում պատին		մ	16	
7	Շերտապողպատի և ցցածողի ամրացման սեղմակ		հատ	20	
8	Շերտապողպատի պատին ամրացման սեղմակ		հատ	16	
9	Հաղորդիչ մածուկ	100գ	հատ	3	
10	Բնահողի ետլիցք		մ³	23.2	



« ԿԱՐՈՇԻՆԱԽԱԳԻՇ » ՍՊԸ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000699

ՊԼՏՎԵՐ
N ՄՏԲԿ-ԳՀԾԶԲ-26 /1

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ «ՄԵՂՐԻՏ
ՏԲԿ» ՓԲԸ-Ի ՀՈՄՈՂԻԱԼԵՑԻ ԵՎ
ՀԱՌԱԳԱՅՑԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆ-
ՔՆԵՐԻ ԸՆԹԵՑԻՔ ՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱ-
ՆԱԽԱՀԱԵՎԱՅԻՆ ՓԱՏՏԱԹՂԹԵՐԻ
ՄԵԼԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


ՍԱՐԶԿՈՐՈՒՄՆԵՐԻ,
ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ԿԱՏԱՐՎՈՂ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԾԱՎԱՆՆԵՐ

ՆԳԵ	Կ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆԵ	Ղ. ՂԱԿՑՅԱՆ	

2026

ԷՏ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ա. Ն.	10	10



« ԿԱՐՈՇՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ
Լիցենզիա ՔՊԼ-000699
ՊԼՏԱԿԵՐ
N ՄՏԲԿ-ԳՀԾՁԲ-26 /1

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ «ՄԵՐՈՒՏ» ՍՊԸ-ի
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՔԱՐԾԱՆԳԻ
ՀԱՐՑԱԿԱՆԱԾՈՒՄԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆ
ՔԱՐԾԻ ԸՆԹԱՑԻՔ ՆՈՐՈՂՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆ
ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՑԻՔ ՓԱՏՏԱԹՅՈՒՆԻ
ՄԵԼԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ
ՇԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Օդափոխության
համակարգի սխեմաներ


ՆԳՑ	ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆՃ	Ա. ԳԱԿՈՔՅԱՆ	

2026


ՋՕ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ա. Ն.	5	5


Ա-6 ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԾՄԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԽԵՄԱ




Ա-5 ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԾՄԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԽԵՄԱ




Ն-4 ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՄԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԽԵՄԱ




Ա-2 ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԾՄԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԽԵՄԱ




Ա-3 ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԾՄԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԽԵՄԱ




Ն-2 ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՄԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԽԵՄԱ



Ն-3 ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՄԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԽԵՄԱ



Ն-1 ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՄԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԽԵՄԱ



N	ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ	ԹԵՐԹ
1	Ընդհանուր տվյալներ	ՀԻԱՀ-1
2	Նկուղային հարկի 1-ին հատակագիծը ՀԻԱՀ-ՈՎ	ՀԻԱՀ-2
3	1-ին հարկի հատակագիծը ՀԻԱՀ-ՈՎ	ՀԻԱՀ-3

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ Սյունիքի մարզի «Մեդրու ՏԲԿ» ՓԲԸ-ի հումոդիալեզի եվ ճառագայթային բաժանմունքների հրդեհի ինքնավար ազդարարման համակարգի աշխատանքային գծագրերը մշակված են համապատասխան ըստ պայմանագրի՝ համաձայն շինության հատակագծերի և Պատվիրատուի կողմից տրված տեխնիկական առաջադրանքի:

Հրդեհի ինքնավար ազդարարման համակարգը ապահովում է պահպանվող տարածքի շուրջօրյա հրդեհի հայտնաբերման, հսկվող շինությունում ազդարարման ու համապատասխան ծառայություններին տեղեկացնելու համար: Նախատեսվում է ծխային, ջերմային ինքնավար և ձեռքով գործարկման հրդեհային ազդասարքեր: Վերջինների տեսակն ու քանակն ընտրված են ըստ մակերեսի, շինության նշանակության և հրդեհավտանգության աստիճանի: Ինքնավար ազդասարքերը տեղադրվում են պաշտպանվող շինության առաստաղին՝ ընդ որում այնպես, որ գտնվեն հեռու՝ լուսատուներից 0.5 մ, օդանցքներից 1 մ, իսկ առավելագույն հեռավորությունը պատերից՝ 4.5 մ, միմյանցից՝ 9 մ (տեղանքի առանձնահատկություններից կախված կարող են լինել բացառություններ): Ձեռքով գործարկման ազդասարքերը տեղադրվում են պատերին՝ հատակից 1.5 մ բարձրության վրա: Մարդկանց տեղեկացման համար հարկերի միջանցքներում տեղադրվում են ներքին լուսաձայնային ազդարարման սարքեր (շչակներ):


Ազդանշանների ստացման, վերծանման, հասցեավորման, ինչպես նաև GSM կապի միջոցով համապատասխան մարմիններին տեղեկացնելու համար առաջին հարկի պահակակետում տեղադրվում է ընդունիչ-կառավարման սարքավորումը՝ GSM կապի մոդուլով, սարքերից տվյալների ստացման, մշակման և համապատասխան այլ գործողություններ կատարելու համար: Արտաքին էլեկտրամատակարարման ընդհատման դեպքում համակարգի անխափան աշխատանքի համար նախատեսված են անընդհատ սնուցման բլոկներ (ակումյատորային մարտկոց): Ազդասարքերի և շչակների սնուցումն իրականացվում է հսկիչ պանելից՝ կրակ չտարածող և սակավածուխ մեկուսացումով պղնձե մալուխների միջոցով՝ FRLS 1x2x1 ք.մ :

Հրդեհի ծխային գծային ազդասարքի ճառագայթիչը և ընդունիչը կամ անդրադարձիչը պետք է տեղակայվեն սենյի շինարարական կոնստրուկցիաների վրա այնպես, որ շահագործման ընթացքում հրդեհի ազդասարքի հայտնաբերման գոտում չհայտնվեն տարբեր օբյեկտներ: Հրդեհի ազդասարքերը տեղակայելիս պետք է բոլոր դեպքերում ապահովվի նրանց սպասարկման և փոխարինման հնարավորությունը:

Հ/հ		Անվանում	Չ/Մ	Քանակ
Կառավարման վահանի էլեկտրասարքավորումների և նյութերի մասնագիր				
	xBTHy.z	Ծխի տվիչ հասցեային	հատ	29
	xBTMy.z	Ձեռքի ազդարարիչ հասցեային	հատ	2
	xBIALSy.z	Լուսա-ձայնային շչակ հասցեային	հատ	4
	xAy.z	Գծի մեկուսիչ	հատ	1
		Հրակայուն մալուխ	մ	220

Վկայակոչվող փաստաթղթերի ամփոփագիր


Հ/հ	Նշանակում	Անվանում	Ծանոթ.
1	ՀՀՆՆ21-01-2014	Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն	Շինարարական նորմեր
2	ՀՀՆՆ 21-01.01-2024	«Շենքերի և շինությունների հակահրդեհային պաշտպանության համակարգեր. ավտոմատ հրդեհաշիջման և հրդեհային ազդանշանման կայանքներ»	Նախագծման նորմեր



« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000699
ՊԼՏՎԵՐ N ՄՏԲԿ-ԳՀԾԶԲ-26 /1

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ «ՄԵԴՐՈՒ ՏԲԿ» ՓԲԸ-Ի ՀՈՄՈԴԻԱԼԵԶԻ ԵՎ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆ-ՔՆԵՐԻ ԸՆԹԱՅԻՔ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԵԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ընդհանուր տվյալներ

ՆԳԸ	Կ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆԸ	Կ. ՂԵՎՈՆՂՅԱՆ	
2026		
ՀԻԱՀ		
Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ա. Ն.	1	3


ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄՇԱԿՎԱԾ Է ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԳՈՐԾՈՂ
ՆՈՐՄԱՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆՈՆԵՐԻ
ՆԱԽԱԳԻԾԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ  Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

N	ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ	ԹԵՐԹ
1	Ընդհանուր տվյալներ	ՀՑ-1
2	Նկուղային հարկի հատակագիծը համակարգչային ցանցով	ՀՑ-2
3	1-ին հարկի հատակագիծը համակարգչային ցանցով	ՀՑ-3


ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ Սյունիքի մարզի «Մեղրու ՏԲԿ» ՓԲԸ-ի հոմոդիալեզի եվ ճառագայթային բաժանմունքների համակարգչային ցանցի աշխատանքային գծագրերը մշակված են համապատասխան ըստ պայմանագրի՝ համաձայն շինության հատակագծերի և Պատվիրատուի կողմից տրված տեխնիկական առաջադրանքի:

Յուրաքանչյուրն աշխատանքներում ցանց ապահովման համար յուրաքանչյուր աշխատատեղի մոտ տեղադրվում է ցանցային վարդակ RJ45, որոնք UTP cat5 E մալուխի միջոցով միանում են սերվերում տեղակայված ցանցային պահարանի մեջ տեղակայված պասիվ ցանցային բաժանարարներին, որից հետո միանում են ցանցային բաժանարարին:



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ			
ՊՆ	ՍԱՐՔԱԿՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չ/Մ	ՔԱՆԱԿ
	Ցանցային վարդակ մեկտեղ RJ45 cat 5	հատ	10
	Անլար կապի սարք (Wi-Fi poe+)	հատ	2
	Ցանցային բաժանարար 24 port	հատ	1
	Ցանցային պասիվ բաժանարար 24 port cat5 e	հատ	1
	Մալուխների դասակագիչ	հատ	2
	Պատչ կորդ. 1մ, UTP cat5 e	հատ	10
	Ցանցային մալուխ UTPcat5 e	մ	670
	Մալուխատար մետաղական 100x50 մմ	մ	24
	Մոնտաժային այլ նյութեր	հատ	1



« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000699
ՊԱՏՎԵՐ N ՄՏԲԿ-ԳՀԾՁԲ-26 /1

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ «ՄԵՂՐՈՒ ՏԲԿ» ՓԲԸ-Ի ՀՈՄՈԴԻԱԼԵԶԻ ԵՎ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆ-ՔՆԵՐԻ ԸՆԹԱՅԻՔ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Ընդհանուր տվյալներ

ՆԳՑ	Կ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆԸ	Կ. ՂԵՎՈՆՂՅԱՆ	
2026		
ՀՑ		
Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ա. Ն.	1	3

ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄՇԱԿՎԱԾ Է ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԳՈՐԾՈՂ ՆՈՐՄԱՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆՈՆԵՐԻ


ՆԱԽԱԳԻԾԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ

Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ



ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Հ/Հ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	S
ՈԱԴԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ		
0-1	ՄԻՋԱՆՑՔ ՍՐԱՅՈՎ	65.63
0-2	ՍՊԱՍԱՐԱՐ	12.92
0-2-1	ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ	10.78
0-2-2	ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ	10.78
0-3	ՍԱՆՅԱՆԱԳՈՒՅՑ "Հ"	5.85
0-4	ՍԱՆՅԱՆԱԳՈՒՅՑ "Կ"	5.77
0-5	ՍԱՆՅԱՆԱԳՈՒՅՑ "Տ"	5.37
0-6	ՍՐԱՐ	7.70
0-7	ՈՒՆԳԵՆ ՆԿԱՐԱՅԱՆՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ	36.70
0-8	ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ	18.41
0-9	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԵՆՅԱԿ(UPS)	13.92
0-10	ՀԱՍՏԱՎԱՐՊԱՅՈՒՆ ԵՐԻՏԱԳՐՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ (KT)	36.70
0-11	ԲԺԻՇԿ-ՈԱԴԻՈԼՈԳԻ ԱՇԽԱՏ	15.62
0-12	ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՍԵՆՅԱԿ	5.28
0-13	ՊԱՐԵՍ	7.18
0-14	ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ	16.63
0-15	ՋՐԻ ՍԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆ	22.98+58.16
		299.21




« ԿԱՐՈՇԻՆԱԽԱԳԻՐ » ՍՊԸ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԲՊԼ-000699

ՊԼԱՆԿԵՐ
N ՄՏԲԿ-ԳՆԾԶԲ-26 /1

ՀՀ ՍՅՈՒՆԱՐԻ ՄԱՐԶԻ «ՄԵՐՈՒՆ» ՏԲԿ ՓԲԸ-Ի ՀԵՏՈՂԻԱԼԵՑԻ ԵՎ ՀԱՌԱԳԱՅՑՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՈՒՆՔՆԵՐԻ ՇՆԹԱՅԻՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄԻ ՆԱԽԱՏԱՐԱՐՈՒՄԻ ՓԱՏԱԹՅՈՒՆԻ ՄԵԼԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՆԿՈՒՂԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
ՂՐԱՎԱԳ, Մ 1:100


ՆԳՅ	Կ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆԳ	Կ. ՂԵՎՈՆՂՅԱՆ	
2026		
ՀՅ		
Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ա. Ն.	7	10



ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Հ/Հ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	S
ՀՈՍՊԻՏԱԼԵԶԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ		
1-1	ՆԱԽԱՄՈՒՏՔ	10.21
1-2	ՄՐԱՐ	68.10
1-3	ԲՍԺԻՇԿՆԵՐԻ ԱՇԹԱՏԱՍԵՆ	11.85
1-4	ԹԱԳՈՆՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ	4.36
1-5	ՄԻՋԱՆՑՔ	5.00
1-6	ՍԱՆՀԱՆՊՈՒՅՑ Տ	3.30
1-7	ՍԱՆՀԱՆՊՈՒՅՑ Կ	3.35
1-8	ՍԱՆՀԱՆՊՈՒՅՑ Հ	5.45
1-9	ՍԱԲՈՒՐ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ	2.89
1-10	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՐԵՍ	6.48
1-11	ՄԻՋԱՆՑՔ	10.32
1-12	ՀԱՍՏՈՒՅՐԱՆՈՒՄԻ ՊԱՐԵՍ	6.03
1-13	ՀԵՍՏՈՒՄԵՆԻ ՄՐԱՐ՝ ԲՈՒՅՐԱԿԱՆ ՊՈՍՏՈՎ	21.52
1-14	ԱՆՋԱՆԱԿԱՅՄԻ ՍԵՆՅԱԿ	9.53
1-15	ԿԵՐՏՈՏ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ	2.07

171.03



« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱՐԱՐ » ՍՊԸ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԲՊԼ-000699

ՊԼԱՆԿԵՐ
N ՄՏԲԿ-ԳՆԾՁԲ-26/1

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ «ՄԵՐՈՒՏ» ՏԲԿ ՓԲԸ-Ի ՀԵՍՏՈՒՄԵՆԻ ԵՎ ՀԱՌԱՎԱՅՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻՔ ՆՈՐՈՊՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱՄԱՇԱՎՈՐՈՒՄԻ ՓԱՏԱԹՎԹԵՐԻ ՄԵԼԱՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
ԴՐԱՎՁ, Մ 1:100

ՆԳՅ Կ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՆՃ Կ. ՂԵՎՈՆԴՅԱՆ

2026

ՀՅ

Փուլ Թեք Թեք
Ա. Ն. 8 10


N	ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ	ԹԵՐԹ
1	Ընդհանուր տվյալներ	SՀ-1
2	Նկուղային հարկի հատակագիծը տեսահսկման համակարգով	SՀ-2
3	1-ին հարկի հատակագիծը տեսահսկման համակարգով	SՀ-3

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ Սյունիքի մարզի «Մեդրու ՏԲԿ» ՓԲԸ-ի հոմոդիալեզի եվ ճառագայթային բաժանմունքների տեսահսկման համակարգի աշխատանքային գծագրերը մշակված են համապատասխան ըստ պայմանագրի՝ համաձայն շինության հատակագծերի և Պատվիրատուի կողմից տրված տեխնիկական առաջադրանքի: Տեսահսկման համակարգը ապահովում է պահպանվող տարածքի շուրջօրյա տեսահսկումը, ինֆորմացիաի գրանցումը և արտացոլումը մոնիտորի էկրաններին:

Գոյություն ունեցող տեսահսկման համակարգին ավելացվում է թվով՝ 5 ներքին տեսախցիկներ, որոնք տեղակայված են շինության միջանցքներում, որոնց տեսաձայնագրությունը իրականացվում է գոյություն ունեցող ցանցային տեսագրող սարքերի միջոցով: Համակարգը կառուցվում է բոլոր սնուցումով ցանցային բաժանարարների օգնությամբ, որը տեղակայվում է սերվերային սենյակում: Յուրաքանչյուր տեսախցիկ միանում է ցանցային բաժանարարին UTP cat5e տեսակի մալուխի միջոցով:


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ			
ՊՆ	ՍԱՐՁԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չ/Մ	ՔԱՆԱԿ
	Ցանցային տեսախցիկ արտաքին տեղակայման 6MP, 2.8մմ	հատ	5
	Ցանցային բաժանարար 8 10/100M RJ45 PoE	հատ	1
	Ցանցային մալուխ UTP cat5e	մ	330
	Մոնիտորային այլ նյութեր	հատ	1




« ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ » ՍՊԸ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԶՊԼ-000699
ՊԱՏՎԵՐ N ՄՏԲԿ-ԳՀԾԶԲ-26 /1

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ «ՄԵԴՐՈՒ ՏԲԿ» ՓԲԸ-Ի ՀՈՄՈԴԻԱԼԵԶԻ ԵՎ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆ-ՔՆԵՐԻ ԸՆԹԱՅԻՔ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԵԼԱԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ընդհանուր տվյալներ


ՆԳՑ	Կ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆԸ	Կ. ՂԵՎՈՆԴՅԱՆ	
2026		
ՏՀ		
Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ա. Ն.	1	3

ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄԵԼԱԿՎԱԾ Է ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԳՈՐԾՈՂ ՆՈՐՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ
ՆԱԽԱԳԻԾԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ  Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ



ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Հ/Հ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	S
ՈԱԴԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ		
0-1	ՄԻՋԱՆՑՔ ՍՐԱՅՈՎ	65.63
0-2	ՍԴԱՍԱՍՐԱՅ	12.92
0-2-1	ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ	10.78
0-2-2	ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ	10.78
0-3	ՍԱՆՅԱՆԱԳՈՒՅՑ "Հ"	5.85
0-4	ՍԱՆՅԱՆԱԳՈՒՅՑ "Կ"	5.77
0-5	ՍԱՆՅԱՆԱԳՈՒՅՑ "Տ"	5.37
0-6	ՍՐԱՅ	7.70
0-7	ՈՒՆԵԼՈՒՆԵՆԿԱՐԱՅԱՆՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ	36.70
0-8	ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ	18.41
0-9	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԵՆՅԱԿ(UPS)	13.92
0-10	ՀԱՍՏԱՎԱՐՊԱՅՈՒՆ ԵՐԻՏԱԳՐՄԱՆ ՍԵՆՅԱԿ (KT)	36.70
0-11	ԲԺԻՇԿ-ՈԱԴԻՈԼՈԳԻ ԱՇԽԱՏ	15.62
0-12	ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՍԵՆՅԱԿ	5.28
0-13	ՊԱՅԵՍ	7.18
0-14	ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿ	16.63
0-15	ՋՐԻ ՍԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆ	22.98+
		299.21




« ԿԱՐՈՇԻՆԱԽԱՆԳԻՇ » ՍՊԸ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԲՊԼ-000699

ՊԼԱՆԿԵՐ
N ՍՏԲԿ-ԳՆԾԶԲ-26 /1/

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ «ՄԵՐՈՒՆԻՍՏԻՍ» ՍՊԸ-Ի ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՍՐՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱԹԵՎՈՐՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄԻ ՄԱՍԻՆ ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱՆ ՓԱՏԱԹՅՈՒՆԻ ՄԵԼԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՆԿՈՒՂԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
ՂՐԱՎԱԳ, Մ 1:100


ՆԳՅ	Կ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	
ՆԳ	Կ. ՂԵՎՈՆԴՅԱՆ	
2026		
ՏՀ		
Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ա. Ն.	2	3



ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Հ/Հ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	S
ՀՈՍՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ		
1-1	ՆԱԽԱՄՈՒՏՔ	10.21
1-2	ՍՐԱՐ	68.10
1-3	ԲԱԺԻՇԿԱՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՄԵՆ	11.85
1-4	ԹԱԳՈՆՆԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ	4.36
1-5	ՄԻՋԱՆՑՔ	5.00
1-6	ՍԱՆՂԱՆԳՈՒՅՑ Տ	3.30
1-7	ՍԱՆՂԱՆԳՈՒՅՑ Կ	3.35
1-8	ՍԱՆՂԱՆԳՈՒՅՑ Հ	5.45
1-9	ՍԱՔՈՒՐ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ	2.89
1-10	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՐԵՍ	6.48
1-11	ՄԻՋԱՆՑՔ	10.32
1-12	ՀԱՍՏՈՒՆԱԿԱՆ ՊԱՐԵՍ	6.03
1-13	ՀԱՍՏՈՒՆԱԿԱՆ ՍՐԱՐ	21.52
1-14	ԱՆՇԱԿԱՆ ՍԵՆՅԱԿ	9.53
1-15	ԿԵՆՏՐՈՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ	2.07

171.03



« ԿԱՐՈՇԻՆԱԿԱՆ » ՍՊԸ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԲՊԼ-000699

ՊԼԱՆԿԵՐ
N ՄՏԲԿ-ԳՆԾՁԲ-26/1

ՀՀ ՍՅՈՒՆԱԿԻ ՄԱՐԶԻ «ՄԵՐԻՏ» ՍՊԸ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՈՒՄԻՆ
ՔՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻՔ ՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆ
ՍԵՆՅԱԿԱՆ ՍԵՆՅԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՐԽԻՎԱՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
ԴՐԱԿ, Մ 1:100

ՆԳՏ	Կ. ԿԱՐՈՇԻՆԱԿԱՆ	<i>Handwritten signature</i>
ՆԳՏ	Կ. ԴԵՎՈՆԱՆԱՆ	<i>Handwritten signature</i>

2026

ՏՀ

Փուլ	Թիպ	Թիպեր
Ա. Ն.	3	3