

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ



ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

N 1/197-26

<<02>> հուլիսի 2026թ

ԼԻՑ ՔՊԼ-000164, 1-ին դաս

Պատվիրատու՝ ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ
Նախագծող՝ <<ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ>> ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ
Տնօրեն՝ Դ. ՔԱՐՏԱՇՅԱՆ

<<ԱՐԽԻՏԵԿՏ>> ՍՊԸ-ն Նախագծային փորձաքննությունը դիտարկելով <<Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ համայնքի, Մրգաստան բնակավայրում պուրակի և բազմաֆունկցիոնալ ժամանցի վայրի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը՝ երաշխավորում է հաստատման:
Նախահաշվային արժեքը կազմում է՝ 119 132.61 հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ- ն:

Առդիր՝ եզրակացությունը 3 էջից:

Տնօրեն՝



Ն. Սիրեկանյան

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ

տնօրեն  Ն. Սիրեկանյան



ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

**ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ համայնքի, Մրգաստան բնակավայրում պուրակի
և բազմաֆունկցիոնալ ժամանցի վայրի կառուցման աշխատանքների
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը**

Պատվիրատու՝ ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Նախագծող՝ <<ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ>> ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Դ. ՔԱՐՏԱՇՅԱՆ

Սույն նախագիծը կատարված է համաձայն պատվիրատուի կողմից տրված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա:

Նախատեսվում է ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ համայնքի, Մրգաստան բնակավայրում պուրակի և բազմաֆունկցիոնալ ժամանցի վայրի կառուցման աշխատանքների իրականացում:

Նախագծով նախատեսված է հետևյալ շինարարական աշխատանքների իրականացում՝ քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքների իրականացում, հողային աշխատանքների իրականացում: Խաղահրապարակի կառուցման աշխատանքների իրականացում, բետոնե հատակի պատրաստում, միաձույլ ռետինե ծածկույթի պատրաստում, խաղասարքերի և բասկետբոլի վահանակների տեղադրում ամրացումով: Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, բազալտե և բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով, բետոնե դեկորատիվ սալիկներից հատակի պատրաստում, սալվածքի կառուցում: Ավազակոպճային և խճակոպճավազային հիմքի իրականացում, մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի փռում: Բեմի կառուցման աշխատանքների իրականացում, բեմի հատակի երեսապատում բազալտե սալերով: Բետոնե աստիճանների կառուցում և երեսապատում բազալտե սալերով: Մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում, մետաղական տարրերի նախաներկում և ներկում: Զրուցատաղավարների պատրաստում և տեղադրում: Շատրվանի կառուցման և տեխնոլոգիական աշխատանքների իրականացում: Նստարանների և աղբամանների

տեղադրում ամրացումով: Հիմքերի կառուցման աշխատանքների իրականացում, երկաթբետոնե միաձույլ սյուների, պարզունակների և հեծանների իրականացում, երկաթբետոնե միաձույլ ծածկի սալերի պատրաստում: Պատերի կառուցում տուֆ քարե շարվածքով ամրանավորմամբ, միջնորմների կառուցում թեթև բետոնե բլոկներից ամրանավորմամբ, բարավորների իրականացում: Տանիքի իրականացում մետաղական հիմնակմախքով, տանիքի ծածկույթի պատրաստում մետաղական կղմինդրով, կազմակերպված ջրահեռացման համակարգով: Ներքին և արտաքին հարդարման աշխատանքների իրականացում: Այլումինե դռների և պատուհանների տեղադրում: Նախատեսվում է իրականացնել ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, սանիտարական սարքերի տեղադրում: Էլեկտրալուսավորության ցանցերի անցկացում, լուսատուների տեղադրում: Արտաքին լուսավորության համակարգի և ոռոգման ցանցի անցկացում: Սեպտիկ հորի կառուցման աշխատանքների իրականացում: Երկաթբետոնե հավաքովի կլոր հորի մոնտաժում, երկաթբետոնե հորերի հատակի սալերի տեղադրում, երկաթբետոնե հորերի ծածկի սալերի տեղադրում՝ թուջե ծանր մտոցով: Մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում և երկշերտ յուղաներկում: Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումային մածիկով:

Նախահաշվային մաս

Աշխատանքների նախահաշվային արժեքը ներկայացված է ամփոփ հաշվարկով

Հաշվարկը կազմում է՝ 119 132.61 հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ:

Հաշվարկը կատարված է 1984թ. նորմերով և գներով կազմված տեղային

նախահաշիվների հիման վրա, կիրառելով աշխատավարձի հաշվարկային ինդեքսը

2403.74 և մեքենաների շահագործման ինդեքսը 3160.15

Նյութերի արժեքն ընդունված է 2026թ. N04 «Ինֆորմացիոն տեղեկագրի» տվյալներով :

1.Նախագծային լուծումները համապատասխանում են ՀՀ օրենսդրության ու նորմատիվ փաստաթղթերի և նախագծային առաջադրանքի պահանջներին:

2. Նախագծի գծագրական մասը և մասնագրերը մշակված են միմիայնց համապատասխան

3. Նախահաշվով նախատեսված ծավալները համապատասխանում են նախագծային ծավալներին

4. Աշխատանքային նախագծի կազմը համապատասխանեցված է ՀՀ քաղշին. նախարարի 11.09.2017 N 128-Ն հրամանով ամրագրված պահանջներին

Ուսումնասիրելով ներկայացված նախագիծ- նախահաշիվը

Տնօրեն՝ Ն. Սիրեկանյան

