

ՅԱՆՆԱՐԻ

Վաղարշապատ համայնքի Մրգաստան
բնակավայրում պուրակի և բազմաֆունկցիոնալ
ժամանցի վայրի կառուցման

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ԵՐԵՎԱՆ 2026

Բովանդակություն

1		Նախահաշվի բացատրագիր
2	N1	Օբյեկտային նախահաշիվ
3	Տեղ. նախ. N1-1	Հողային աշխատանքներ
4	Տեղ. նախ. N1-2	Խաղահրապարակ
5	Տեղ. նախ. N1-3	Բակի բարեկարգում
6	Տեղ. նախ. N1-5	Նոր տաղավարներ
7	Տեղ. նախ. N1-7	Երիտասարդական կենտրոն
8	Տեղ. նախ. N1-8	Արտաքին լուսավորություն
9	Տեղ. նախ. N1-9	Ոռագման համակարգ
10	Տեղ. նախ. N1-10	Սեպտիկ հոր

**Վաղարշապատ համայնքի Մրգաստան բնակավայրում պուրակի և բազմաֆունկցիոնալ
ժամանցի վայրի կառուցման**

Նախահաշվի բացատրագիր

Հաշվարկը կատարված է ՀՀ կառավարության N 1656-Ն առ 17.10.2024 թ. «Շինարարական աշխատանքների գնագոյացման նախահաշվային նորմերի կարգի» որոշման համաձայն:
Նախահաշիվը կազմված է 1984 թ. գների և նորմերի հիման վրա, հիմք ընդունելով ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակված կողմնորոշիչ գները և ինդեքսները:
Նյութերի արժեքը հաշվարկված է 2026 թ. թիվ 04 «Ինֆորմացիոն տեղեկագրի» համաձայն,
կիրառելով համապատասխան գործակիցները:

Ուղղակի ծախսերի վրա հաշվարկված են

Վերադիր ծախսեր	13,3%
Շահույթ	11%
Շինարարության համար կառուցվող ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	1,5%
Կլիմայական պայմանների ազդեցությունը շինարարական աշխատանքների վրա	0,80%
Ոչ ընթացիկ աղբի տեղափոխում	0,15%
Չնախատեսված ծախսեր	3%
Տեխնիկական հսկողություն	1,5%
Հեղինակային հսկողություն	0,6%
ԱԱՀ	20%

Միավոր գներ

1.Աշխատավարձի հաշվարկը կատարված է

1984 թ. նորմատիվային աշխատատարության հիման վրա, ընդունելով 2403,74
շինարարությունում զբաղված բանվորների միջին (ամսեկան) աշխատավարձը
(դրամ),կիրառելով համապատասխան հաշվարկվող ինդեքսը

2. Մեքենաների շահագործման ծախսերի հաշվարկը կատարված է

1984թ.նորմատիվային ծախսի հիման վրա կիրառելով համապատասխան հաշվարկվող ինդեքսը 3160,15

3. Նյութերի արժեքների հաշվարկը կատարված է

1984թ.նորմատիվային ծախսի հիման վրա կիրառելով հետևյալ գործակիցները

նյութերի տեղափոխման, (տրանսպորտային) ծախսեր (Արմավիրի մարզ)	6,15%
նորմատիվներով չհաշվարկվող (ոչ հիմնական) նյութեր	5%
նյութերի պահեստավորման և նախապատրաստական ծախսեր	2%

Նախահաշիվը կազմված է N04 2026 թ. ինֆորմացիոն տեղեկագրի գներով

Վաղարշապատ համայնքի Մրգաստան բնակավայրում պուրակի և բազմաֆունկցիոնալ ժամանցի վայրի կառուցման

ՕԲՅԵԿՏԱՅԻՆ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ N1

Ընդհանուր արժեքը

119132,61

հազ.դրամ


Վերադարձվող գումար

236,77

հազ.դրամ

Կազմված է 2026թ. գներով

№	Հիմնա վորում/	Հաշվարկի և նախահաշվարկի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը/հազ. դրամ/			
			Շին- մոնտաժ.աշխ.	Գույք և սարքավորում	Այլ ծախսեր	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7
1	Տեղ. նախ N 1-1	Հողային աշխատանքներ	1807,36			1807,36
2	Տեղ. նախ N 1-2	Խաղահրապարակ	9145,79	3878,82		13024,60
3	Տեղ. նախ N 1-3	Բակի բարեկարգում	46609,07			46609,07
4	Տեղ. նախ N 1-4	Նոր տաղավարներ	1064,80			1064,80
5	Տեղ. նախ N 1-5	Երիտասարդական կենտրոն	15781,96	670,00		16451,96
6	Տեղ. նախ N 1-6	Արտաքին լուսավորություն	11128,28			11128,28
7	Տեղ. նախ N 1-7	Ոռոգում	1623,39			1623,39
8	Տեղ. նախ N 1-8	Սեպտիկ հոր	532,69			532,69
		Ընդամենը	87693,34	4548,82	0,00	92242,16
	1,50%	Շինարարության համար կառուցվող ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	1315,40			1315,40
		Ընդամենը	89008,74	4548,82	0,00	93557,56
	0,80%	Կլիմայական պայմանների ազդեցությունը շինարարական աշխատանքների վրա	712,07			712,07
	0,15%	Ոչ ընթացիկ աղբի տեղափոխում	133,51			133,51
		Ընդամենը	89854,32	4548,82	0,00	94403,14
	1,5%	Տեխնիկական հսկողություն			1416,05	1416,05
	0,6%	Հեղինակային հսկողություն			566,42	566,42



1	2	3	4	5	6	7
		Ընդամենը	89854,32	4548,82	1982,47	96385,61
	3%	Չնախատեսված ծախսեր	2695,63	136,46	59,47	2891,57
		Ընդամենը	92549,95	4685,28	2041,94	99277,17
	20%	ԱԱՀ	18509,99	937,06	408,39	19855,43
		Ընդհանուրը ըստ նախահաշվի	111059,94	5622,34	2450,33	119132,61
	15%	Վերադարձվող գումար				236,77

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
 ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
 «__» _____ 20 թ.

Վաղարշապատ համայնքի Մրգաստան բնակավայրում պուրակի և բազմաֆունկցիոնալ ժամանցի վայրի կառուցման

Տեղային նախահաշիվ №1-1

Հողային աշխատանքներ

Կազմված է 2026թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N04

Նախահաշվային արժեքը

1807,36

հազ. դրամ

NN ը/կ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Այդ թվում									Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
					Աշխատավարձը		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը		Նյութեր						
									Նյութերի անվանումը	Չափման միավոր	Նյութաձախսը միավորի համար	Նյութի միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը q=1.13687		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1587	7.4-III բնահողի մշակում և բարձում էքսկավատորով 0,65 մ³ շ/տ ա/ի և տեղափոխում լցակայան 3 կմ	մ3	1345,8	0,008	0,019	0,172	0,542						0,56	755,56
	1-1604		տոն	2624,3				0,250						0,25	656,08
2	1-1545	7.4-III բնահողի մշակում էքսկավատորով 0,65 մ³ շ/տ կողքի կուտակում, հետլիցքի համար	մ3	65,65	0,005	0,012	0,119	0,376						0,39	25,48

Ընդամենը

ազ.դրամ

1437,12

Վերադիր ծախսեր

13,3%

191,14

Ընդամենը

ազ.դրամ

1628,25

Շահույթ


11%

179,11

Ընդհանուրը

ազ.դրամ

1807,36



Վաղարշապատ համայնքի Մրգաստան բնակավայրում պուրակի և բազմաֆունկցիոնալ ժամանցի վայրի կառուցման

Տեղային նախահաշիվ №1-2
Խաղահրապարակ

Կազմված է 2026թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N04

Նախահաշվային արժեքը

13024,60

հազ. դրամ

NN ը/կ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Այդ թվում										Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
					Աշխատավարձը		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը		Նյութեր							
									Նյութերի անվանումը	Չափման միավոր	Նյութաձևախոս միավորի համար	Նյութի միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը q=1.13687			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	11-276	Ռետինե միաձույլ հատակ h = 2սմ	մ2	400,00	0,250	0,601	0,005	0,015	ռետինե ծածկույթ	մ2	1,02	9,8	11,35	11,97	4786,05	
2	11-57 11-58 6-86	Բետոն B15 դասի ամրանավորումով, Փ4BP-1, ք.150x150մմ, h = 10 սմ	մ2	400,00	0,182	0,437	0,0560	0,177	բետոն B15	մ3	0,102	26,92	3,12	3,74	1494,25	
			տոն	0,5400	6,76	16,249	1,40	4,424	Փ4BP-1, ք.150x150մմ	մ2	1	0,517	0,59	20,67	11,16	
3	27-173 43-1	Խճավազային հիմք (C - 5) h = 15 սմ	մ2	400,00	0,149	0,358	0,074	0,234	Խճավազային խառնուրդ (C - 5)	մ3	0,186	6,00	1,272	1,86	745,67	
									ջուր	մ3	0,02	0,15				
		Խաղահրապարակի սարքավորումներ														
1	գնային առաջարկ	Մաուզլի (Ցուցակի №13)	հատ	1										1044,3	1044,33	
3	գնային առաջարկ	Պտույտ (Ցուցակի №18)	հատ	1										386,2	386,21	
6	գնային առաջարկ	Ճոճանակ բալանսիր (4 տեղ) (ցուցակի №2)	հատ	1										168,5	168,47	
7	գնային առաջարկ	Հսպանակով ճոճանակ (2 տեղ) (ցուցակի №3)	հատ	1										184,2	184,24	

«ԱՐԽԱՐՑԵԱՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
20 Ք.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	գնային առաջարկ	Ուրան (ցուցակի №25)	հատ	1										1443,3	1443,35
12	գնային առաջարկ	Վեկտրա /պլաստմասե սահարանով/ (ցուցակի №23)	հատ	1										652,2	652,22

Ընդամենը	հազ.դրամ	7272,2
Վերադիր ծախսեր	13,3%	967,21
Ընդամենը	հազ.դրամ	8239,45
Շահույթ	11%	906,34
Գույք և սարքավորումներ	հազ.դրամ	3878,82
Ընդհանուրը	հազ.դրամ	13024,60

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
«__» _____ 20 թ.

Վաղարշապատ համայնքի Մրգաստան բնակավայրում պուրակի և բազմաֆունկցիոնալ ժամանցի վայրի կառուցման

Տեղային նախահաշիվ №1-3

Բակի բարեկարգում

Կազմված է 2026թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N04

Նախահաշվային արժեքը

46609,07

հազ. դրամ

NN ը/կ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Այդ թվում									Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
					Աշխատավարձը		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը		Նյութեր						
									Նյութերի անվանումը	Չափման միավոր	Նյութաձևախմբ միավորի համար	Նյութի միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը q=1.13687		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	3-46 ջր. տնտ	Ճմապատում	մ2	2851,1	0,206	0,495	0,002	0,005	ճիմ	մ2	1,1	1,0	1,26	1,76	5023,21
2	27-176 44-2	Բետոնե սալիկների, ձևավոր տեղադրում, գունավոր h=6սմ	մ2	1620,9	0,212	0,510	0,129	0,408	բետոնե սալիկ	մ2	1,0	4,58	5,21	6,13	9931,93
3	11-3 1-3 կիրառ.	Ավազացեմենտային չոր խառնուրդ h=10սմ (90%- ավազ, 10%- ցեմենտ)	մ3	162,09	1,62	3,89			ավազ ցեմենտ	մ3 տոն	1,01 0,146	5,84 38,33	13,04	16,93	2744,41
4	27-173 43-1	Խճային հիմք h=12սմ	մ2	1620,9	0,140	0,337	0,074	0,234	խիճ ջուր	մ3 մ3	0,174 0,02	4,00 0,15	0,795	1,37	2212,56
5	11-5 1-5	Խճավազային շերտ (C - 4) h=5սմ-0.015 մ3	մ3	15,16	1,67	4,01			Խճավազային խառնուրդ (C - 4)	մ3	1,25	6,00	8,53	12,54	190,06
6	27-79 19-4 տեխ. մաս 3.9	Նոր բետոնե հավաքովի 8x20սմ եզրաշարի տեղադրում /միաձույլ բետոն B-15 1գծմ-0.05 մ3/	գծ.մ	1010,3	0,401	0,964	0,0071	0,022	եզրաքար բետոն B15 /ըստ ծավալաթերթի/ ցեմ. շաղախ	գծ.մ մ3 մ3	1 0,050 0,0002	2,00 26,92 25,50	3,81	4,80	4845,63

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
«__» _____ 20__ թ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	11-5 1-5	խճավազային շերտ (C - 4) h=5սմ-0.015 մ3	մ3	3,51	1,67	4,01			խճավազային խառնուրդ (C - 4)	մ3	1,25	6,00	8,53	12,54	44,02
8	27-79 19-4 տեխ. մաս 3.9	Նոր բետոնե հավաքովի 8x20սմ եզրաշարի տեղադրում ծառաբներ /միաձույլ բետոն B-15 1գծմ-0.05 մ3/	գծ.մ	234	0,401	0,964	0,0071	0,022	եզրաքար բետոն B15 /ըստ ծավալաթերթ ի/ ցեմ. շաղախ	գծ. մ մ3 մ3	1 0,050 0,0002	2,00 26,92 25,50	3,81 	4,80 	1122,27
9	11-5 1-5	հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճային շերտ) h=5սմ 1գծմ-0.0175մ3	մ3	5,72	1,67	4,01			ավազակոպիճ	մ3	1,25	5,00	7,11	11,12	63,64
10	27-86 19-4	Բազալտե 15x30սմ եզրաքարի տեղադրում /միաձույլ բետոն B- 15 1գծմ-0.055 մ3/	գծ.մ	327,0	0,592	1,423	0,0071	0,022	եզրաքար բետոն B15 /ըստ ծավալաթերթ ի/ ցեմ. շաղախ	գծ. մ մ3 մ3	1 0,055 0,0006	6,00 26,92 25,50	8,52 	9,97 	3259,53

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՉԱՔՆԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
«__» ____ 20 թ.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Անֆալտապատում													
1	27-164 40-1	Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=5սմ տիպ "Ե"	մ2	648,50	0,0209	0,0501	0,0474	0,150	մանր.ա/բ „Բ” տիպ	տոն	0,1216	27,00	3,73	3,93	2550,23
3	27-38-1 10-1	Խճակոպճավազային հիմք (C-5) h=20սմ	մ2	648,50	0,0232	0,056	0,0575	0,182	խճակոպճավ ազային խառնուրդ ջուր	մ3 մ3	0,248 0,011	6,00 0,15	1,69 	1,93 	1253,15
4	27-251	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ2	տոն	0,39			2,2	6,952	բիտումային էմուլսիա	տոն	1,03	308,33	361,05	368,0	143,19
5	27-20 7-2	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճ) h=12սմ	մ3	77,8	0,08	0,192	0,26	0,822	ավազակոպիճ ջուր	մ3 մ3	1,22 0,07	5,00 0,15	6,95 	7,96	619,51
		Քեմ													
1	8-11-2 3-2	Նախապատրաստական շերտ (ավազակոպիճ) h=10սմ	մ3	0,94	0,45	1,08	0,37	1,17	ավազակոպիճ	մ3	1,15	5,00	6,54	8,79	8,30
2	6-20 1-20	Հիմքի իրականացում բետոնից B15	մ3	3,78	1,55	3,726	0,76	2,402	բետոն B15 կող. վահան. փայտանյութ	մ3 մ2 մ3	1,02 0,803 0,0039	26,92 3,500 127,08	34,975	41,10	155,37
3	8-163 16-7	Տուֆ 18*20*40	մ3	6,48	2,90	6,971	0,950	3,002	ցեմ. Շաղախ տուֆ քար ջուր	մ3 մ3 մ3	0,18 0,92 0,10	25,50 9,167 0,15	14,81	24,78	160,57
8	1-1544 1-1185 1-1186	Հետլիցք	մ3	65,65	0,084	0,201	0,220	0,697					0,017	0,91	60,04
		Քեմի հատակ													
1	8-11-2 3-2	Նախապատրաստական շերտ (ավազակոպիճ) h=10սմ	մ3	7,20	0,45	1,08	0,37	1,17	ավազակոպիճ	մ3	1,15	5,00	6,54	8,79	63,27

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔԱՆԱՈՒԹՅՈՒՆ
« » 20 Ք.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	6-16 1-16	Հիմքի իրականացում բետոնից B15	մ3	7,20	1,00	2,404	0,77	2,433	բետոն B15 կող. վահան. փայտանյութ	մ3 մ2 մ3	1,015 0,0754 0,0008	26,92 3,500 127,08	31,479	36,32	261,48
3	ինֆ. տեղ	Ամրան Ø12 A-500C	կգ	868,46					Ամրան Ø12 A-500C	կգ	1	0,23	0,27	0,27	230,37
4	ինֆ. տեղ	Փ4BP-1, ք.150x150մմ,	մ2	106,65					Փ4BP-1, ք.150x150մմ,	մ2	1	0,52	0,59	0,59	62,68
5	11-221 30-7	Բազալտե սալիկով երեսպատում 3սմ հաստությամբ	մ2	106,65	2,15	5,168	0,0360	0,114	ցեմենտե շաղախ բազալտե սալիկ 30մմ	մ3 մ2	0,030 1	25,5 4,96	6,506	11,79	1257,20
		Աստիճաններ													
1	8-11-2 3-2	Նախապատրաստական շերտ (ավազակոպիճ) h=10սմ	մ3	0,84	0,45	1,08	0,37	1,17	ավազակոպիճ	մ3	1,15	5,00	6,54	8,79	7,38
2	29-1178 142-2 տեխ. մաս կետ 1.9	Բետոն B 15 դասի, աստիճանների կառուցում	մ3	5,96	12,53	30,114	0,09	0,284	բետոն B15 փայտանյութ ցեմենտե շաղախ	մ3 մ3 մ3	1,02 0,118 0,0556	26,92 127,08 25,5	49,9	80,28	478,44
4	ինֆ. տեղ	Փ4BP-1, ք.150x150մմ,	մ2	19,53					Փ4BP-1, ք.150x150մմ,	մ2	1	0,52	0,59	0,59	11,48
5	15-77 12-1	Բազալտե սալիկով երեսպատում 3սմ հաստությամբ	մ2	19,53	3,76	9,038	0,034	0,107	ցեմենտե շաղախ բազալտե սալիկ 3սմ	մ3 մ2	0,020 1,01	25,50 4,96	6,273	15,42	301,12

Ընդամենը
Վերադիր ծախսեր
Ընդամենը
Շահույթ
Ընդհանուրը

ազ.դրամ
13,3%
ազ.դրամ
11%
ազ.դրամ



37061,03
4929,12
41990,15
4618,92
46609,07

Վաղարշապատ համայնքի Մրգաստան բնակավայրում պուրակի և բազմաֆունկցիոնալ ժամանցի վայրի կառուցման

Տեղային նախահաշիվ №1-4
Նոր տաղավարներ

Կազմված է 2026թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N04

Նախահաշվային արժեքը

1064,80

հազ. դրամ

NN ը/կ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Այդ թվում										Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
					Աշխատավարձը		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը		Նյութեր							
									Նյութերի անվանումը	Չափման միավոր	Նյութաձախող միավորի համար	Նյութի միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը q=1.13687			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	9-49 7-4	Մետաղական մասեր	տոն	0,64	22,40	53,84	55,20	174,4	մոնտաժային իր	կգ	27	0,48	42,64	270,93	172,84	
	10-1	Ուղանկյուն խողովակ 50x50x5մմ,	գծ. մ	59,2					մանեկ, հեղույս էլեկտրող. Ուղանկյուն խողովակ 50x50x5մմ,	կգ	10	1,08				
		Ուղղանկյուն խողովակ 40x40x3 մմ	գծ. մ	22,96					Ուղղանկյուն խողովակ 40x40x3 մ	կգ	17	0,81				
		Ուղղանկյուն խողովակ 25x25x2 մմ	գծ. մ	27,2					Ուղղանկյուն խողովակ 25x25x2 մմ	գծ. մ	1,0	2,12	2,462	2,46	145,75	
2	9-24 4-1	Պրոֆիլավորված թերթ 0.5 մմ, «ԱՐԽՈՏԵԿՏ» ՍՊԸ ՓՈՐՉԱՔՆԱՌԹՅՈՒՆ «__»____20__թ.	մ2	21,6	0,18	0,435	0,15	0,484	մոնտաժային իր	կգ	1,0	0,48	2,44	3,36	72,48	
									մանեկ, հեղույս	կգ	0,05	0,48	2,44	3,36	72,48	
									Պրոֆիլավորված թերթ 0.5 մմ,	մ2	0,02	1,08				
										1,0	2,04					

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՉԱԲԵՆԱՌԹՅՈՒՆ
« » 20 թ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	6-20 1-20	Բետոն B20 դասի 60x60x100սմ	մ3	0,19	1,55	3,726	0,76	2,402	բետոն B20 կող. վահան. փայտանյութ	մ3 մ2 մ3	1,02 0,803 0,0039	29,167 3,500 127,08	37,581	43,71	8,30
4	10-28 4-1	Տախտակ	մ3	1,70	12,90	31,01	1,300	4,108	փայտանյութ հեղույս հականեփիչ կռվածք	մ3 կգ կգ կգ	1,05 7,50 3,01 3,08	127,08 1,08 0,60 2,0	169,99	205,11	348,68
5	9-123 17-6	Մետաղական անկյունակ 35x25x5 մմ Մետաղական անկյունակ 35x25x5 մմ	տոն գծ.մ	0,008 5,6	34,30	82,45	1,0		էլեկտրող. Մետաղակա ն անկյունակ 35x25x5 մմ	կգ գծ.մ	1,04 1	0,81 0,48	0,956 0,551	83,41 0,55	0,68 3,09
6	14-242 հայկ	Նստարանների ներկում նախաներկումով Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	մ2	103,3	0,06	0,14	0,0007	0,002	հեղուկ ապակի ներկ	կգ կգ	0,230 0,280	0,38 0,44	0,237	0,38	39,02
7	13-125 15-10	Ուղղանկյուն խողովակի նախաներկում	մ2	42,91	0,016	0,039	0,003	0,008	նախաներկ լուծիչ	կգ կգ	0,087 0,013	0,29 0,94	0,04	0,09	3,82
8	13-168 18-21 տեխ. մա ս կետ 1.7	Ուղղանկյուն խողովակի ներկում/գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ կետ 1.7	մ2	42,91	0,020	0,047	0,003	0,009	ներկ լուծիչ	կգ կգ	0,168 0,026	0,80 0,94	0,18	0,24	10,18

Ընդամենը

Վերադիր ծախսեր

Ընդամենը

Շահույթ

Ընդհանուրը


ազ. դրամ

13,3%

ազ. դրամ

11%

ազ. դրամ



846,67

112,61

959,28

105,52

1064,80

Վաղարշապատ համայնքի Մրգաստան բնակավայրում պուրակի և բազմաֆունկցիոնալ ժամանցի վայրի կառուցման

Տեղային նախահաշիվ №1-5
Երիտասարդական կենտրոն

Կազմված է 2026թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N04

Նախահաշվային արժեքը

16451,96

հազ. դրամ

NN ը/կ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Այդ թվում										Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
					Աշխատավարձը		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը		Նյութեր							
									Նյութերի անվանումը	Չափման միավոր	Նյութաձևի սղ միավորի համար	Նյութի միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը q=1.13687			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Կոնստրուկտորական մաս														
		Հիմքեր														
1	6-22 1-22	Բետոն B25 դասի	մ3	12,0	2,12	5,10	0,92	2,907	բետոն B25 կող. վահան փայտանյութ	մ3 մ2 մ3	1,015 0,703 0,0114	32,83 3,50 127,08	42,328	50,33	603,97	
2	ինֆ. տեղ.	Ø18 A500C L=355.0մ	տոն	0,71					Ø18 A500C	տոն	1	233,33	265,27	265,27	188,02	
3	ինֆ. տեղ.	Ø8 A240 L=1760մմ	տոն	0,19					Ø8 A240	տոն	1	241,67	274,75	274,75	51,49	
4	6-1	Բետոն B12.5 դասի	մ3	3,2	0,70	1,683	0,28	0,885	բետոն B12.5	մ3	1,02	23,33	27,054	29,62	94,79	
5	6-21 1-21	Բուտաբետոն B20	մ3	3,5	1,74	4,183	0,69	2,181	բետոն B20 կող. վահան. փայտ. կող. խամբար	մ3 մ3 մ3 մ3	0,71 0,918 0,0101 0,44	29,167 3,500 127,083 3,750	30,531	36,89	129,13	
		Ե/բ ծածկ գրունդի վրա														
1	6-16 1-16	Բետոն B25 դասի	մ3	6,50	1,00	2,404	0,77	2,433	բետոն B25 կող. վահան. փայտանյութ	մ3 մ2 մ3	1,015 0,0754 0,0008	32,83 3,500 127,08	38,299	43,14	280,38	
2	ինֆ. տեղ	Ø8 A240 L=1270մ	տոն	0,5009					Ø8 A240	տոն	1	241,67	274,75	274,75	137,62	

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲԱՆԱՌԻՅՈՒՆ
«__» ____ 20 թ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Լայնական շրջանակներ													
		Սյուներ /Շրջանակ <<1>> և <<3>> առանցքներով /													
1	6-106 12-4	Քետոն B25 դասի	մ3	4,0	7,43	17,86	3,36	10,618	քետոն B25 կող. վահան փայտանյութ էլեկտրող.	մ3 մ2 մ3 տոն	1,015 2,420 0,0648 0,0015	32,83 3,50 127,08 808,3	58,253	86,73	346,92
2	ինֆ. տեղ.	Ø22 A500C L=80մ	տոն	0,48					Ø22 A500C	տոն	1	233,33	265,27	265,27	126,58
3	ինֆ. տեղ.	Ø8 A240 L=1920մմ	տոն	0,11					Ø8 A240	տոն	1	241,67	274,75	274,75	29,95
4	ինֆ. տեղ.	18x100 L=100մմ	տոն	0,090					18x100	տոն	1	479,17	544,75	544,75	49,25
		Պարզունակներ /Շրջանակ <<1>> և <<3>> առանցքներով /													
1	6-168 15-9	Քետոն B25 դասի	մ3	2,04	4,91	11,802	1,06	3,350	քետոն B25 կող. վահան փայտանյութ էլեկտրող.	մ3 մ2 մ3 տոն	1,015 1,40 0,0145 0,0025	32,83 3,50 127,08 808,3	47,85	63,00	128,52
2	ինֆ. տեղ.	Ø18 A500C L=46մ	տոն	0,18					Ø18 A500C	տոն	1	233,33	265,27	265,27	48,73
3	ինֆ. տեղ.	Ø8 A240 L=1700մմ	տոն	0,08					Ø8 A240	տոն	1	241,67	274,75	274,75	22,83
		Սյուներ /Շրջանակ <<2>> առանցքով /													
1	6-106 12-4	Քետոն B25 դասի	մ3	2,0	7,43	17,86	3,36	10,618	քետոն B25 կող. վահան փայտանյութ էլեկտրող.	մ3 մ2 մ3 տոն	1,015 2,420 0,0648 0,0015	32,83 3,50 127,08 808,3	58,253	86,73	173,46
2	ինֆ. տեղ.	Ø22 A500C L=80մ	տոն	0,24					Ø22 A500C	տոն	1	233,33	265,27	265,27	63,29
3	ինֆ. տեղ.	Ø8 A240 L=1920մմ	տոն	0,05					Ø8 A240	տոն	1	241,67	274,75	274,75	14,97
4	ինֆ. տեղ.	18x100 L=100մմ	տոն	0,045					18x100	տոն	1	479,17	544,75	544,75	24,62
		Պարզունակներ /Շրջանակ <<2>> առանցքով /													


«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ԱՊԸ
ՓՈՐՁԱԲԱՆԱԿԱՅԻՆ
20 Բ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	6-168 15-9	Բետոն B25 դասի	մ3	1,02	4,91	11,802	1,06	3,350	բետոն B25 կող. վահան փայտանյութ էլեկտրող.	մ3 մ2 մ3 տոն	1,015 1,40 0,0145 0,0025	32,83 3,50 127,08 808,3	47,85	63,00	64,26
2	ինֆ. տեղ.	Ø18 A500C L=46մ	տոն	0,09					Ø18 A500C	տոն	1	233,33	265,27	265,27	24,35
3	ինֆ. տեղ.	Ø8 A240 L=1700մմ	տոն	0,04					Ø8 A240	տոն	1	241,67	274,75	274,75	11,43
		Երկայնական շրջանակներ													
		Պարզունակներ/Շրջանակ <<Ա>> առանցքով /													
1	6-168 15-9	Բետոն B25 դասի	մ3	3,00	4,91	11,802	1,06	3,350	բետոն B25 կող. վահան փայտանյութ էլեկտրող.	մ3 մ2 մ3 տոն	1,015 1,40 0,0145 0,0025	32,83 3,50 127,08 808,3	47,85	63,00	189,00
2	ինֆ. տեղ.	Ø18 A500C L=108մ	տոն	0,22					Ø18A500C	տոն	1	233,33	265,27	265,27	57,19
3	ինֆ. տեղ.	Ø8 A240 L=1700մմ	տոն	0,10					Ø8 A240	տոն	1	241,67	274,75	274,75	27,64
		Միաձույլ բարավոր ՄԲ-1 /Շրջանակ <<Ա>> առանցքով/													
1	6-170 15-11	Բետոն B25 դասի	մ3	0,09	7,85	18,869	1,12	3,539	բետոն B25 կող. վահան փայտանյութ էլեկտրող.	մ3 մ2 մ3 տոն	1,015 2,90 0,0378 0,0023	32,83 3,50 127,08 808,3	57,00	79,41	7,15
2	ինֆ. տեղ.	Ø12 A500C L=1800	տոն	0,006					Ø12A500C	տոն	1	233,33	265,27	265,27	1,70
3	ինֆ. տեղ.	Ø8 A240C L=920	տոն	0,0036					Ø8 A240	տոն	1	241,67	274,75	274,75	0,99
		Միաձույլ բարավոր ՄԲ-2 /Շրջանակ <<Ա>> առանցքով/													
1	6-170 15-11	Բետոն B25 դասի	մ3	0,10	7,85	18,869	1,12	3,539	բետոն B25 կող. վահան փայտանյութ էլեկտրող.	մ3 մ2 մ3 տոն	1,015 2,90 0,0378 0,0023	32,83 3,50 127,08 808,3	57,00	79,41	7,94

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈԸՉԱԶԵԼԱՌԻԹՅՈՒՆ
«__» _____ 20 թ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	ինֆ. տեղ.	Ø12 A500C L=1700	տոն	0,006					Ø12A500C	տոն	1	233,33	265,27	265,27	1,59
3	ինֆ. տեղ.	Ø8 A240C L=920	տոն	0,0044					Ø8 A240	տոն	1	241,67	274,75	274,75	1,21
		Պարզունակներ/Շրջանակ <<Բ>> առանցքով /													
1	6-168 15-9	Բետոն B25 դասի	մ3	3,00	4,91	11,802	1,06	3,350	բետոն B25 կող. վահան փայտանյութ էլեկտրող.	մ3 մ2 մ3 տոն	1,015 1,40 0,0145 0,0025	32,83 3,50 127,08 808,3	47,85	63,00	189,00
2	ինֆ. տեղ.	Ø18 A500C L=108մ	տոն	0,22					Ø12A500C	տոն	1	233,33	265,27	265,27	57,19
3	ինֆ. տեղ.	Ø8 A240 L=1700մմ	տոն	0,10					Ø8 A240	տոն	1	241,67	274,75	274,75	27,64

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
«__» ____ 20 թ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Միաձույլ բարավոր ՄԲ-1 /Շրջանակ <<Բ>> առանցքով/													
1	6-170 15-11	Բետոն B25 դասի	մ3	0,18	7,85	18,869	1,12	3,539	բետոն B25 կող. վահան փայտանյութ էլեկտրող.	մ3 մ2 մ3 տոն	1,015 2,90 0,0378 0,0023	32,83 3,50 127,08 808,3	57,00	79,41	14,29
2	ինֆ. տեղ.	Ø12 A500C L=3300	տոն	0,012					Ø12A500C	տոն	1	233,33	265,27	265,27	3,10
3	ինֆ. տեղ.	Ø8 A240C L=920	տոն	0,0073					Ø8 A240	տոն	1	241,67	274,75	274,75	2,01
		Ծածկի սալեր													
1	6-173 16-1	Բետոն B25 դասի	մ3	7,3	4,61	11,08	0,81	2,560	բետոն B25 կող. վահան փայտանյութ	մ3 մ2 մ3	1,015 1,370 0,0366	32,83 3,50 127,08	48,62	62,26	454,52
2	ինֆ. տեղ.	Ø10 A500C L=608մ	տոն	0,375					Ø10A500C	տոն	1	233,33	265,27	265,27	99,40
3	ինֆ. տեղ.	8 A240 L=790մմ	տոն	0,0187					Ø8 A240	տոն	1	241,67	274,75	274,75	5,14
		Տանիք													
1	9-24 4-1	Մետաղական կղմինդր 0.5մմ 	մ2	69,31	0,18	0,435	0,15	0,484	մոնտաժային իր մանեկ, հեղույս մետաղակղմի նդր	կգ կգ մ2	0,05 0,02 1,0	0,48 1,08 4,08	4,69	5,61	388,99
2	9-69 10-1	Տանիք	տոն	0,921	10,30	24,76	10,80	34,13	մոնտաժ. իր էլեկտրող. հեղույս	կգ կգ կգ	1,0 3,0 2,0	0,48 0,81 1,08	5,76	64,65	59,54
	ինֆ. տեղ	80x40x3 L=52000	զծ. մ	52,0					80x40x3	զծ. մ	1,0	1,66	1,88	1,88	97,96
	ինֆ. տեղ	50x3 L=4000	զծ. մ	4,0					50x3	զծ. մ	1,0	1,37	1,55	1,55	6,22
	ինֆ. տեղ	40x3 L=72000	զծ. մ	72,0					40x3	զծ. մ	1,0	1,04	1,18	1,18	84,87
3	6-84	ՆԷ-1 (16 հալք)	տոն	0,1	38,00	91,34	1,30	4,11						95,45	13,49
	ինֆ. տեղ	Ø12 A500C L=730մ	կգ	20,7					Ø12 A500C	կգ	1,0	0,23	0,27	0,27	5,49
	ինֆ. տեղ	8x400 L=400մ	կգ	120,6					8x400	կգ	1	0,48	0,54	0,54	65,70
4	6-84	ՆԷ-2 (5 հալք)	տոն	0,025	38,00	91,34	1,30	4,11						95,45	2,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ինֆ. տեղ	Ø12 A500C L=730մ	կգ	6,5					Ø12 A500C	կգ	1,0	0,23	0,27	0,27	1,72
	ինֆ. տեղ	8x200 L=200մ	կգ	18,8					8x400	կգ	1	0,48	0,54	0,54	10,24
		Արտաքին պատ													
1	8-140 15-1	Արտաքին պատեր տուֆ քարից /20x20x40/	մ3	16,19	1,870	4,495	0,9200	2,907	ցեմ. շաղախ	մ3	0,11	25,50	3,189	10,59	171,47
			հատ	1020					տուֆ /20x20x40/	հատ	1	0,198	0,225	0,23	229,60
2	15-50	Պատերի երեսպատում 30մմ հաստության բազալտե սալերով ամրագումով տեղադրված գանգի	մ2	9,70	6,700	16,105	0,0500	0,158	ցեմ. շաղախ	մ3	0,036	25,50	1,044	17,31	167,88
			մ2	9,70					սալ	մ2	1	5,000	5,684	5,68	55,14
3	15-262	Պատերի Koroed տեսակի սվաղ 2.0–2.5 մմ հատիկայնությամբ	մ2	109,53	0,464	1,115	1,0200	3,223						4,34	475,22
			մ2	109,53					Սվաղի նյութ	կգ	2,5	0,750	2,132	2,13	233,48
4	ինֆ	Ֆանցի արժեքը BP d=3,0մմ, բջիջը 100x100մմ	մ2	119,2	0,00	0,00	0,00	0,00	ցանց	մ2	1,00	0,42	0,48	0,48	56,93
		Աստիճաններ													
1	6-145 14-3	Բետոն B15 դասի	մ3	0,70	7,63	18,341	1,43	4,519	բետոն B15	մ3	1,000	26,92	53,91	76,77	53,74
									կող. վահան	մ2	2,64	3,50			
									փայտանյութ	մ3	0,0598	127,08			
									հեղույս	տոն	0,0003	1083,0			
									էլեկտրող.	տոն	0,0041	808,3			
2	11-221	Աստիճանի հարթակների երեսպատում բազալտե սալերով 3սմ հաստության	մ2	3,90	2,150	5,168	0,0400	0,126	ցեմ. շաղախ	մ3	0,03	25,50	0,870	6,16	24,04
			մ2	3,90					սալ	մ2	1	5,000	5,684	5,68	22,17
		Ներքին հարդարում													
1	8-169 17-3	Ներքին պատեր պեմզաբլոկից /10x20x40/	մ2	31,46	0,540	1,298	0,0644	0,204	ցեմ. Շաղախ	մ3	0,11	25,50	3,189	4,69	147,56
			հատ	393					պեմզաբլոկ /10x20x40/	հատ	1	0,11	0,124	0,12	48,58
2	Հայկ 11-179	Առաստաղների մշակում նախաներկով, առաստաղների գիպսոնիտե սվաղի	մ2	53,36	0,74	1,779	0,128	0,404	գիպսոնիտ	կգ	10	0,10	1,104	3,29	175,41
									ջուր	մ3	0,0079	0,15			
3	Հայկ 14-419	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով՝ ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի	մ2	53,36	0,29	0,695	0,010	0,032	ներկ	կգ	0,63	0,44	0,426	1,15	61,47
									ծեփամածիկ	կգ	0,55	0,18			

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
«__» ____ 20 թ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Հայկ 11-178	Պատերի մշակում նախաներկով, պատերի գիպսոնիտե սվաղի իրականացում	մ2	162,74	0,58	1,394	0,120	0,379	գիպսոնիտ ջուր	կգ մ3	8 0,0071	0,10 0,15	0,883	2,66	432,37
5	Հայկ 14-418	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով՝ ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի վրա	մ2	162,74	0,23	0,555	0,009	0,028	ներկ ծեփամածիկ	կգ կգ	0,63 0,51	0,44 0,18	0,417	1,00	162,93
		Հատակներ													
1	11-6 1-6	Խճե նախապատրաստական շերտի իրականացում 120մմ հաստությամբ	մ3	7,1	1,82	4,37	1,06	3,35	խիճ	մ3	1,24	4,00	5,64	13,36	94,61
2	11-11 1-11	Բետոնե նախապատրաստական շերտ 90մմ B15	մ3	5,3	1,62	3,89			բետոն B15	մ3	1,02	26,92	31,22	35,11	186,44
3	11-57 11-58	Ջերմամեկուսացուիչ պեղիտբետոն 50մմ	մ2	59,0	0,16	0,38	0,03	0,09	պեղիտբետոն	մ3	0,05	26,00	1,51	1,98	116,68
4	11-55 11-56	Ց/ա հարթեցնող շերտ 30մմ	մ2	59,0	0,10	0,25	0,01	0,04	ցեմ. շաղախ	մ3	0,03	25,50	0,89	1,18	69,43
5	11-135 20-3	Հատակի սալիկ 8մմ	մ2	59,0	0,614	1,476	0,05	0,143	ցեմ. շաղախ սալիկ	մ3 մ2	0,0223 1,02	25,5 1,492	2,377	4,00	235,73
6	11-274	Պլաստմասե շրիշակների կոուցում 60մմ	գծ.մ	44,4	0,02	0,04	0,001	0,002	պլաստմասե շրիշակ	գծ.մ	1,0	1,20	1,36	1,40	62,27
		Առաստաղ													
1	34-390 66-2 կիրառ.	Գիպսաստվարաթուղթ 9.5մմ	մ2	62,56	2,56	6,154	0,214	0,676	Գիպսաստվ արաթուղթ 9.5մմ պրոֆիլ հեղյուս	մ ² գծ.մ կգ	1,05 2,7 0,05	0,833 0,11 1,00	1,381	8,21	513,68
2	12-289 կիրառ	Գոլորշամեկուսիչ պոլիէթիլեն	մ2	62,56	0,11	0,257	0,013	0,041	Գոլորշամեկու սիչ պոլիէթիլեն	մ2	1,11	0,13	0,164	0,46	28,90
3	12-284	Ջերմամեկուսիչ հանքային բամբակ 100մմ	մ2	62,56	0,28	0,683	0,040	0,126	Ջերմամեկուս իչ հանքային բամբակ 100մմ	մ2	1,03	0,38	0,439	1,25	78,09

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆԱՌԹՅՈՒՆ
«___» _____ 20 թ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	կիրառ														
		Դռներ և պատուհաններ													
1	ինֆ. տեղ	Այլումինե դռան տեղադրում՝ Դ-1 /1 հատ/	մ2	2,10					Այլումինե դռու Դ-1	մ2	1	67,92	77,21	77,21	162,15
2	ինֆ. տեղ	Այլումինե դռան տեղադրում՝ Դ-2 /1 հատ/	մ2	1,89					Այլումինե դռու Դ-2	մ2	1	67,92	77,21	77,21	145,93
3	ինֆ. տեղ	Այլումինե դռան տեղադրում՝ Դ-3 /2 հատ/	մ2	1,68					Այլումինե դռու Դ-3	մ2	1	67,92	77,21	77,21	129,72
4	ինֆ. տեղ	Այլումինե պատուհանի տեղադրում՝ Պ-1 /3 հատ/	մ2	2,30					Այլումինե պատուհան Պ-1	մ2	1	49,17	55,90	55,90	128,56
5	ինֆ. տեղ	Այլումինե պատուհանի տեղադրում՝ Պ-2 /2 հատ/	մ2	0,16					Այլումինե պատուհան Պ-1	մ2	1	49,17	55,90	55,90	8,94
		Կահույք													
1	շուկա	Սեղան /800*1500/	հատ	4					Սեղան /800*1500/	հատ				50,00	200,00
2	շուկա	Աթոռ	հատ	24					Աթոռ	հատ				9,17	220,00
3	շուկա	Պահարան /500*1500*2000/	մ2	6					Պահարան /500*1500*2000/	մ2				41,67	250,00
4	17-22 1-5	Լվացարան	լրակ	2	1,37	3,29	0,07	0,221	Լվացարան	հատ	1	12,00	19,77	23,29	46,58
									ծորակ	հատ	1	5,42			
5	17-72 4-4	Զուգարանակոնք	լրակ	2	2,24	5,38	0,28	0,885	Զուգարանոնքի	հատ	1	30,83	34,98	41,25	82,50
		Լուսավորություն													
1	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե , փակ լարանցման սվաղի տակ, խմբային գծերի համար հատվածք 2x2,5մմ ²	գծ.մ	800	0,0755	0,181	0,037	0,117	Հաղորդալար պղնձե 2x2,5մմ ²	գծ.մ	1	0,200	0,227	0,53	420,88
2	8-591-2	Միաստեղ էլ.անջատիչ տեղադրումը փակ, պատի մեջ 220Վ, 6Ա	հատ	20	0,113	0,272	0,0005	0,002	անջատիչ	հատ	1	1,17	1,326	1,60	31,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	8-591-7	Վարդակի տեղադրում՝ հողանցման հպակով՝ փակ պատի մեջ 220Վ.16Ա	հատ	80	0,125	0,300	0,0002	0,001	վարդակ	հատ	1	0,83	0,947	1,25	99,85
4	8-620-1	Լուսադիողային լուսատուի տեղադրում՝ 10Վտ	հատ	32	1,16	2,79	1,12	3,54	Լուսադիողային լուսատու 10Վտ	հատ	1	2,50	2,8	9,17	293,44
5	ինֆ. տեղ.	Բաժանիչ տուփ	հատ	20					Բաժանիչ տուփ	հատ	1	0,30	0,34	0,34	6,82
6	8-525-2	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 32Ա	հատ	20	1,04	2,50	0,06	0,190	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 32Ա	հատ	1	5,3	6,0	8,71	174,30

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔԱՆԱՈՒԹՅՈՒՆ
«__» _____ 20 թ.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Կոյուղի													
1	16-34	Պոլիէթիլենային պլաստիկ 100մմ խողովակ	զծ.մ	35	0,37	0,889	0,010	0,032	Պոլիէթիլենային պլաստիկ 100մմ խողովակ	զծ.մ	1,00	1,582	1,795	2,72	95,06
2	ինՖ. տեղ .	Պոլիէթիլենային պլաստիկ 100մմ անկյունակ	հատ	2					Պոլիէթիլենային պլաստիկ 100մմ անկյունակ	հատ	1,00	4,68	5,325	5,33	10,65
3	16-33	Պոլիէթիլենային պլաստիկ 50մմ խողովակ	զծ.մ	5	0,38	0,913	0,010	0,032	Պոլիէթիլենային պլաստիկ 50մմ խողովակ	զծ.մ	1,00	0,339	0,385	1,33	6,65
4	ինՖ. տեղ .	Պոլիէթիլենային պլաստիկ 50մմ անկյունակ	հատ	2					Պոլիէթիլենային պլաստիկ 50մմ անկյունակ	հատ	1,00	2,34	2,663	2,66	5,33
5	ինՖ. տեղ .	Պոլիէթիլենային պլաստիկ խողովակի անցում 100մմ-ից 50մմ	հատ	1					Պոլիէթիլենային պլաստիկ խողովակի անցում 100մմ-ից	հատ	1,00	1,67	1,899	1,90	1,90
		Ջրագիծ													
1	16-261	Պլաստիկե զողվող խողովակ 20մմ	զծ.մ	35	1,10	2,64	0,04	0,126	Պլաստիկե զողվող խողովակ 20մմ	զծ.մ	1	0,34	0,35	3,12	109,22
2	22-365 23-1	Պլաստիկե զողվող անկյունակ 20մմ	հատ	5	0,23	0,56	0,15	0,477	Պլաստիկե զողվող անկյունակ 20մմ	հատ	1	0,03	0,04	1,07	5,34

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
«__» _____ 20 թ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	22-365 23-1	Պլաստիկե զողվող եռաբաշխիչ 20մմ	հատ	2	0,23	0,56	0,15	0,477	Պլաստիկե զողվող եռաբաշխիչ 20մմ	հատ	1	0,04	0,05	1,08	2,16
4	22-365 23-1	Պլաստիկե զողվող խողովակի անցում 20մմ-անոց էգ պտուտակի	հատ	3	0,23	0,56	0,15	0,477	Պլաստիկե զողվող խողովակի անցում 20մմ- անոց էգ պտուտակի	հատ	1	0,04	0,05	1,08	3,24
5	16-134	Մետաղական գնդիկավոր փական 20մմ-անոց	հատ	3	0,97	2,33	0,13	0,411	Մետաղակա ն գնդիկավոր փական 20մմ- անոց	հատ	1	1,36	1,55	4,29	12,87

Ընդամենը
Վերադիր ծախսեր
Ընդամենը
Շահույթ
Գույք և սարքավորումներ
Ընդհանուրը

հազ.դրամ
13,3%
հազ.դրամ
11%
հազ.դրամ
հազ.դրամ




12549,0
1669,01
14217,98
1563,98
670,00
16451,96

Ծրագրի անվանումը

Վաղարշապատ համայնքի Մրգաստան բնակավայրում պուրակի և բազմաֆունկցիոնալ ժամանցի վայրի կառուցման

Նախահաշիվ N 1-6
Արտաքին լուսավորություն



Ինդեքսավորումը աշխատավարձին 2403,74
մեք. եւ սարք. շահագործմանը 3160,15
Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը 1,0615

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 11 128,28 հազ. դր.

N N	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծախված	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Այդ թվում՝									Ընդհանուր արժեքը	Նյութերի արժեքը	Նյութերի արժեքը
						Աշխատավարձը		Մեքենա-մեխ. շահագործումը		Նյութերի ծախսը եւ արժեքը 1 միավորի համար							1.02x1.05x
						ըստ նորմերի	գործող գներով	ըստ նորմերի	գործող գներով	անվանումը	չափման միավորը	Քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը	1,0615		
															հազ. դրամ	հազ. դրամ	հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	8-613-1 8-544-1	1 միաֆազ հաշվիչով բաժանորդային արկղ	հատ	1,0	27,57	1,280	3,077	0,189	0,597	հաշվիչ	հատ	1,000	12,500	12,500	27,57	21,02	23,90
										արկղ	հատ	1,000	8,520	8,520			
														0,000			
														0,000			
														0,000			
2	8-572-1	Արտաքին լուսավորության ղեկավարման արկղ 32Ա մուտքային ավտոմատ անջատիչով, 22Ա կոնտակտորով, ժամանակի ռելեյով և հերմետիկ ֆոտոտվիչով մթնաշաղային ռելեյով-ՔՕՄ9602	կ-տ	1,00	100,31	1,360	3,269	0,68	2,149	արժեքը	հատ	1,000	87,642	87,642	100,31	87,64	94,89
														0			
														0			
														0			
														0			
3	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 10Ա	հատ	1,0	3,51	0,900	2,163	0,050	0,158	արժեքը	հատ	1,000	1,049	1,049	3,51	1,05	1,19
														0,000			
														0,000			
														0,000			
														0,000			
4	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	1,0	5,50	0,900	2,163	0,050	0,158	արժեքը	հատ	1,000	2,798	2,798	5,50	2,80	3,18
														0,000			
														0,000			

														0,000			
														0,000			
5	11-618-1	Պաշտպանիչ անջատման սարք (v30) 32Ա. 30մԱ	հատ	1,0	11,62	0,112	0,269		0,000	արժեքը	հատ	1,000	9,980	9,980	11,62	9,98	11,35
														0,000			
														0,000			
														0,000			
														0,000			
														0,000			
6	8-362-1	Պուրակային արտաքին լուսավորության սյուն 3մ բարձրության, միայն 100x100x3 պրոֆիլային խողովակից, 230x230մմ կցաշուրթով, ռեվիզիոն բացվածքով և դռնակով, ներսարքված 30Վտ LED լուսատուով	հատ	18,000	233,21	2,060	4,952	1,910	6,036	արժեքը	հատ	1,000	195,466	195,466	4197,71	195,47	222,22
														0,000			
														0,000			
														0,000			
														0,000			
														0,000			
7	8-362-1	Պուրակային արտաքին լուսավորության սյուն 3մ բարձրության, երկճյուղ, 100x100x3 պրոֆիլային խողովակից, 230x230մմ կցաշուրթով, ռեվիզիոն բացվածքով և դռնակով, ներսարքված 30Վտ 2 հատ LED լուսատուներով	հատ	4,0	263,59	2,060	4,952	1,910	6,036	արժեքը	հատ	1,000	222,193	222,193	1054,37	222,19	252,60
														0,000			
														0,000			
														0,000			
														0,000			
8	8-594-1	Արտաքին լուսավորության լուսատու 150Վտ, 21000 լյումեն, 4000Կ, CRI 80	հատ	3,000	222,06	0,576	1,385	0,584	1,846	արժեքը	հատ	1,000	192,481	192,481	666,17	192,48	218,83
														0			
														0			
														0			
														0			
9	8-362-1	Խողովակ 159x4.5մմ, 12մ, 205.8կգ	հատ	3,000	89,57	2,060	4,952	1,910	6,036	արժեքը	մ	12,000	5,76	69,12	268,70	69,12	78,58
														0			
														0			
														0			
														0			
10	8-364-1	Բարձակ միաճյուղ K1-0.5-0.5, խողովակ 48 x4մմ, 1. 1մ. , 4. 8կգ	հատ	3	3,31	0,64	1,538		0,000	արժեքը	մ	1,1	1,42	1,562	9,94	1,56	1,78
														0			
														0			
														0			
														0			
11	8-91-4	Կարճախողովակ, 32x3.5մմ, 0. 1մ. , 0. 25կգ, 3հատ	կգ	0,8	0,67	0,033	0,080	0,005	0,015	արժեքը	կգ	1,000	0,502	0,502	0,50	0,50	0,57
														0,000			
														0,000			
														0,000			
														0,000			

«ԱՄԻՐՏԵԿ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲԱՆԱԴՅՈՒՆ
20 Բ.

12	E6-82	Թերթապողպատ 270x270x10 մմ, 5,68կգ,	կգ	5,68	0,50	0,025	0,060	0,015	0,047	արժեքը	կգ	1	0,34536	0,345361	2,84	0,35	0,39
														0			
														0			
														0			
13	E6-82	Թերթապողպատ Ø160x5 մմ,0,8կգ,	կգ	0,8	0,52	0,025	0,060	0,015	0,047	արժեքը	կգ	1	0,3588	0,358803	0,41	0,36	0,41
														0			
														0			
														0			
14	Շուկա	Տուփ ճյուղավորիչ Y996	հատ	3,0	2,68		0,000		0,000	արժեքը	հատ	1,000	2,353	2,353	8,03	2,35	2,68
														0,000			
														0,000			
														0,000			
														0,000			
15	E15-614	Խողովակների և բարձակների օլիֆով պատում և նիտրոէմալով ներկում 2 շերտ	մ ²	18,00	1,31	0,384	0,923		0,000	նիտրոէմալ	կգ	0,246	1,27	0,31242	23,65	0,34	0,39
										օլիֆ	կգ	0,027	1,17	0,03159			
														0			
														0			
														0			
16	Շուկա	հենասյան մեջ տեղադրման համար սեղմակ KE10.1, 4 կոնտակտ	հատ	50,000	1,57		0,000		0,000	արժեքը	հատ	1,000	1,382	1,382	78,56	1,38	1,57
														0,000			
														0,000			
														0,000			
														0,000			
17	Շուկա	հենասյան մեջ տեղադրման համար սեղմակ KE10.3, 6 կոնտակտ	հատ	25,000	2,27		0,000		0,000	արժեքը	հատ	1,000	1,997	1,997	56,76	2,00	2,27
														0,000			
														0,000			
														0,000			
														0,000			
18	8-149-1	մալուխ պղնձե BBF- 3x1,5մմ2	մ	170,0	0,49	0,062	0,150	0,003	0,009	արժեքը	մ	1,020	0,290	0,296	84,12	0,30	0,34
														0,000			
														0,000			
														0,000			
														0,000			
19	8-149-1	մալուխ պղնձե BBF- 3x2,5մմ2	մ	40,0	0,62	0,062	0,150	0,003	0,009	արժեքը	մ	1,020	0,400	0,408	24,89	0,41	0,46
														0,000			
														0,000			
														0,000			
														0,000			
20	8-149-1	մալուխ պղնձե BBF- 3x6մմ2	մ	450,0	1,27	0,062	0,150	0,003	0,009	արժեքը	մ	1,020	0,960	0,979	572,29	0,98	1,11
														0,000			
														0,000			

«ԱՄԻՐՏԵԿ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔԱՆԱԴՅՈՒՆ
20 Ք.

														0,000			
														0,000			
21	8-368-4	Մալուխ ալյումինե ABBF-2x10	մ	10,0	0,74	0,064	0,154	0,126	0,398	արժեքը	մ	1,020	0,160	0,163	7,37	0,16	0,19
														0,000			
														0,000			
														0,000			
														0,000			
22	8-418-6	Ճկախողովակ երկպատ Ø 40/32մմ	մ	450,000	0,76	0,067	0,160	0,004	0,012	արժեքը	մ	1,000	0,515	0,515	341,16	0,52	0,59
														0,000			
														0,000			
														0,000			
														0,000			
23	E6-5	3մ հենասյան ե/բ հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից /22հատ/	մ ³	3,850	52,60	3,630	8,726	0,590	1,864	բետոն B-20	մ ³	1,015	29,170	29,027	202,51	36,95	42,01
										վահան	մ ²	1,600	3,500	5,600			
										տախտակներ	մ ³	0,018	127,080	2,326			
														0,000			
														0,000			
24	E23-2	Խիճ	մ ³	1,100	7,14	0,890	2,139		0,000	արժեքը	մ ³	1,100	4,000	4,400	7,86	4,40	5,00
														0,000			
														0,000			
														0,000			
														0,000			
25	Տեղեկագիր	կոմպոզիտային ամրան Φ8	մ	440,000	0,19		0,000		0,000	արժեքը	մ	1,000	0,170	0,170	85,04	0,17	0,19
														0,000			
														0,000			
														0,000			
														0,000			
26	Շուկա	մետաղյա իրեր	կգ	100,100	0,51		0,000		0,000	արժեքը	կգ	1,000	0,450	0,450	51,21	0,45	0,51
														0,000			
														0,000			
														0,000			
														0,000			
27	E6-2	10մ հենասյան հիմքերի բետոն B15	մ ³	1,050	46,55	2,450	5,889	0,370	1,169	բետոն B-15	մ ³	1,020	26,920	26,920	48,88	34,74	39,50
										վահան	մ ²	1,610	3,500	5,635			
										տախտակներ	մ ³	0,017	127,080	2,186			
														0,000			
														0,000			
28	E23-2	10մ հենասյան հիմքերի խիճ	մ ³	0,050	7,14	0,890	2,139		0,000	արժեքը	մ ³	1,100	4,000	4,400	0,36	4,40	5,00
														0,000			
														0,000			
														0,000			
														0,000			

«ԱՄԻՐՏԵԿ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱԲԱՆԱԴՅՈՒՆ
20 Բ.


														0,000			
29	8-471-1	պողպատ անկյունային 50x50x5մմ, L=2մ	հատ	10,000	3,71	0,46	1,106	0,07	0,221	անկյն.պողպատ	մ	2	1,05	2,1	37,14	2,10	2,39
														0			
														0			
														0			
														0			
30	8-472-7	պողպատ շերտավոր 40x4մմ	զմ	30,000	0,86	0,134	0,322	0,018	0,057	շերտ.պողպատ	մ	1	0,422	0,422	25,76	0,42	0,48
														0			
														0			
														0			
														0			
31	E4-2 տ. մ. կ. 3. 1 k-1,3	4-րդ կարգի գրունտի հորատում հողանցման էլեկտրոդի համար Φ300x2500(հ), 10հատ	մ	25,000	10,47	0,442	1,062	2,977	9,408					0,000	261,76	0,00	0,00
														0,000			
														0,000			
														0,000			
														0,000			
32	E4-2 տ. մ. կ. 3. 1 k-1,7	Գրունտի հորատում 10մ պլունների համար Ø450x2500(հ), 3հատ	մ	7,500	13,69	0,578	1,389	3,893	12,302					0,000	102,69	0,00	0,00
														0,000			
														0,000			
														0,000			
														0,000			
33	E1-968	4-րդ կարգի բնահողի մշակում փոսորակում	մ ³	14,000	8,85	3,680	8,846		0,000					0,000	123,84	0,00	0,00
														0,000			
														0,000			
														0,000			
														0,000			
34	E1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով խրամուղում կողլիցք	մ ³	40,000	0,73	0,011	0,025	0,224	0,709					0,000	29,38	0,00	0,00
														0,000			
														0,000			
														0,000			
														0,000			
35	E1-1594	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով խրամուղում, բարձելով ա/ինքնաթափների վրա	մ ³	28,000	0,93	0,013	0,032	0,284	0,898					0,000	26,05	0,00	0,00
														0,000			
														0,000			
														0,000			
														0,000			
36	զնաց. 3	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 3կմ	տն	53,200	1,17		0,000	0,370	1,169					0,000	62,20	0,00	0,00
														0,000			
														0,000			
														0,000			
														0,000			
														0,000			

«ԱՄԻՏԵԿ» ՍՊԸ
ՓՈԽԱՔԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
20 Բ.

37	E1-969	Հետլիցք ձեռքով	մ ³	5,000	1,35	0,562	1,351		0,000					0,000	6,75	0,00	0,00
														0,000			
														0,000			
														0,000			
38	E1-1638 E1-1185	Խրամուղու հետլիցք տեղի գրունտով բուլդոզերով տոփանումով	մ ³	49,000	0,36	0,074	0,178	0,059	0,187					0,000	17,88	0,00	0,00
														0,000			
														0,000			
														0,000			
39	8-142-1	ավազե անկողին	մ	450,000	0,28	0,026	0,062	0,070	0,220					0,000	126,67	0,00	0,00
														0,000			
														0,000			
														0,000			
														0,000			
40	Տեղեկագիր	Ավազ արժեքը	մ ³	23,000	4,55		0,000		0,000	արժեքը	մ ³	1,000	4,000	4,000	104,59	4,00	4,55
														0,000			
														0,000			
														0,000			
														0,000			

Ընդամենը սարքավորումներով /հազ. դր./	8866,56
Սարքավորումներ	87,64
Ընդամենը առանց սարքավորումների	8778,92
Վերադիր ծախսեր 13.3%	1167,60
Ընդամենը /հազ. դր./	9946,52
Շահույթ 11%	1094,12
Ընդամենը սարքավորումներով /հազ. դր./	11128,28

Կազմեց



Վաղարշապատ համայնքի Մրգաստան բնակավայրում պուրակի և բազմաֆունկցիոնալ ժամանցի վայրի կառուցման

Տեղային նախահաշիվ №1-7

Ոռոգման համակարգ

Կազմված է 2026թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N04

Նախահաշվային արժեքը

1623,39

հազ. դրամ

NN ը/կ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Այդ թվում										Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
					Աշխատավարձը		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը		Նյութեր							
									Նյութերի անվանումը	Չափման միավոր	Նյութաձևի սիմվոլի համար	Նյութի միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը q=1.13687			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1-1587	7.4-III բնահողի մշակում և բարձում էքսկավատորով 0,65 մ³ շ/տ ա/ի և տեղափոխում	մ3	75,6	0,008	0,019	0,172	0,542						0,56	42,44	
	1-1604		տոն	147,4				0,250						0,25	36,86	
2	1-1545	7.4-III բնահողի մշակում էքսկավատորով 0,65 մ³ շ/տ կողքի կուտակում, հետլիցքի համար	մ3	25,3	0,005	0,012	0,119	0,376						0,39	9,82	
3	6-224 26-2	Բետոն B20 դասի ջրհորի ամրանավորումով, Ամրան A500C 12	մ3	1,94	7,47	17,956	1,03	3,255	բետոն B20	մ3	1,015	29,17	58,94	80,15	155,49	
			կգ	75,0					փայտանյութ Ամրան A500C 12	կգ	0,175	127,08	0,27	0,27	19,89	
4	23-1 1-1	Ավազային շերտ h=10սմ	մ3	0,2	0,89	2,139			ավազ	մ3	1,1	3,50	4,377	6,52	1,11	
5	7-760 ,	Դիտահորի ե/բ ծածկի սալի տեղադրում	հատ	1	0,51	1,226	0,030	0,095	ցեմ. շաղ. դիտահորի ե/բ սալ 1.0x1.0 թուջե կափարիչով	մ3 հատ	0,0014 1	25,50 89,070	101,302	102,62	102,62	
6	22-117 8-1	Փ50մմ պ/էթ խողովակի տեղադրում	գծ. մ	3	0,060	0,144	0,05	0,158	Պոլիէթիլենե խողովակ d=50x3մմ	գծ. մ	1,01	0,34	0,389	0,69	2,07	
7	22-383	Փ50մմ գնդիկավոր փականի տեղադրում	հատ	2	0,79	1,90	0,06	0,190	Փ50մմ գնդիկավոր փական	հատ	1	5,00	5,68	7,77	15,55	

«ԱՄԻՏԵԿ» ՍՊԸ
ՊՐՈԺԵԿՏԱՆԴՐՈՒՄ
20 թ.

8	22-383	Փ50մմ ֆիլտրի տեղադրում	հատ	1	0,79	1,90	0,06	0,190	Փ50մմ գնդիկավոր փական	հատ	1	5,58	6,34	8,43	8,43
9	22-383	Փ50մմ պոմպի տեղադրում	հատ	1	0,79	1,90	0,06	0,190	Փ50մմ պոմպ	հատ	1	18,92	21,51	23,60	23,60
10	23-1 1-1	Ավազային շերտ h=10սմ	մ3	45,5	0,89	2,139			ավազ	մ3	1,1	3,50	4,377	6,52	296,49
11	22-117 8-1	Փ50մմ պ/էթ խողովակի տեղադրում	գծ. մ	155	0,060	0,144	0,05	0,158	Պոլիէթիլենե խողովակ d=50x3մմ	գծ. մ	1,01	0,34	0,389	0,69	107,18
12	22-117 8-1	Փ20մմ պ/էթ խողովակի տեղադրում	գծ. մ	170	0,060	0,144	0,05	0,158	Պոլիէթիլենե խողովակ d=20մմ	գծ. մ	1,01	0,10	0,115	0,42	70,90
13	22-365 23-1	Պոլիէթիլենային միացման տեղադրում d=50x3մմ	հատ	15	0,23	0,56	0,15	0,477	Պոլիէթ. միացում d=50x3մմ	հատ	1	1,50	1,705	2,74	41,07
14	22-366 23-2	Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ 50x20x50 մմ	հատ	8	0,35	0,83	0,23	0,717	Պոլիէթ. եռաբաշխիչ 50x20x50 մմ	հատ	1	2,00	2,274	3,82	30,56
15	22-366 23-2	Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ 50x50x50 մմ	հատ	8	0,35	0,83	0,23	0,717	Պոլիէթ. եռաբաշխիչ 50x50x50 մմ	հատ	1	2,33	2,652	4,20	33,59
16	22-365 23-1	Պոլիէթիլենային անկյունակ 50x50 մմ	հատ	12	0,23	0,56	0,15	0,477	Պոլիէթ. անկյունակ 50x50 մմ	հատ	1	2,34	2,663	3,69	44,34
17	22-383 կիրառ.	Փական d=20մմ	հատ	33	0,79	1,90	0,06	0,19	Փական d=20մմ	հատ	1	2,00	2,274	4,36	143,96
18	22-383 կիրառ.	Ցողիչ 4-6 մ շառավղով	հատ	18	0,79	1,90	0,06	0,19	Ցողիչ	հատ	1	1,92	2,183	4,27	76,88
19	1-968	Հետլիցք ձեռքով կողքի կուտակված	մ3	25,3	0,460	1,106								1,11	27,97

Ընդամենը

Վերադիր ծախսեր

Ընդամենը

Շահույթ

Ընդհանուրը

հազ.դրամ

13,3%

հազ.դրամ

11%

հազ.դրամ


1290,8


171,68

1462,51

160,88

1623,39





Տեղային նախահաշիվ N1-8

Սեպտիկ հորի կառուցում

Կազմված է 2026թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը							532,7 հազ.դրամ			
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ. դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ. դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ. դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ. դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ. դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1581 22-3	7.4-IIIկ. գրունտի մշակում և բարձում էկս.1.0մ ³ ա/ի (փոստրակի փորում) խիճ	1000մ ³	0,028	4,56 10,96	145,10 458,54	մ ³	0,05	1,50	0,085 0,085	469,58	0,31	12,84	0,00	13,15
2	տեղապ գնացուց	Գրունտի տեղափոխում լցակայան 3կմ հեռ. վրա	տն	54,6		0,286					0,29	0,0	15,6	0,00	15,62
3	1-1604 25-2	Աշխատանք լցակայանում խիճ	1000մ ³	0,028	1,59 3,82	12,34 39,00	մ ³	0,04	1,50	0,068 0,068	42,89	0,1	1,1	0,00	1,20
4	1-1539 11-3	7,4 IIIկ. գրունտի մշակում էկս.1.0մ ³ շ.տ. կող- քի վրա կուտակելով (փոստրակի փորում)	1000մ ³	0,025	3,74 8,99	118,26 373,72					382,71	0,22	9,34	0,00	9,6
5	23-109 12-1	D=1000մմ հավ. էլեմենտների տեղադրում խճային հիմքի վրա	մ ³	1,02	6,96 16,73	5,08 16,05					32,78	17,1	16,4	0,00	33,44
6		հավ. ե/բ օղակ, 100-90	հատ	3			հատ	1	28,00	31,83				95,49	95,5
7		հավ. ե/բ ծածկի սալ, 1.2x1.2 թուջե մտոցով	հատ	1			հատ	1	89,07	101,26				101,26	101,3
8	7-291 17-7	Դիտահորերում սեյսմակայունության մետա կան կապող էլեմենտներ մետ. թիթեղ, 8մմ մետ. թիթեղ, 6մմ մոնտաժ. իրեր էլեկտրոդ	տ հատ 0,010 0,003	0,0124 6	21,30 51,20		մ ² մ ² կգ կգ	12,68 4,753 0,030 10,0	25,19 19,67 0,475 1,000	480,57 362,91 106,27 11,37	531,77	0,6	0,0	5,94	6,6
9	23-2 1-2	Խճային հիմք h=20սմ խիճ	մ ³	18,230	0,89 2,14		մ ³	1,1	4,00	5,0 5,0	7,14	39,0	0,00	91,19	130,18
10	8-27 4-7	Զրամեկուսացում տաք բիտումով 2 շերտ բիտումային մածիկ	100մ ²	0,109	14,5 34,85	1,5 4,74	տ	0,24	165,00	45,02 45,02	84,61	3,8	0,5	4,89	9,2

11	1-969 81-3	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0,03	<u>56,2</u> 135,09						135,09	4,1	0,0	0,00	4,05
12	1-1637	Բնահողերի հետադարձ լիցք բուլդոզերով	1000մ ³	0,022		<u>15,10</u> 47,72					47,72	0,0	1,0	0,00	1,05
13	1-1185 118-11	Բնահողի խտացում պնեվմոտոփանով	100մ ³	0,22	<u>7,4</u> 17,79	<u>4,2</u> 13,27					31,06	3,9	2,9	0,00	6,83
14	1-1186 118-12	Գրունտի ջրում ջուր	100մ ³	0,22	<u>0,56</u> 1,35	<u>8,34</u> 26,36	մ ³	10,00	0,15	1,705 1,71	29,41	0,3	5,8	0,38	6,47

Ընդամենը

69,1 52,7 299,1 434,1

Ընդամենը մեքենաների շահագործման գործակցով k=1.05

69,1 55 299,1 423,6

Վերադիր ծախսեր 13.3%

56,3

Ընդամենը

479,9

Շահույթ 11%

52,8

Ընդամենը

532,7

