




Արզնի համայնքում հասարակական նշանակության շենքի վերանորոգման նախագիծ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-000508, 1-ին դաս

(սեփական, համալրել, դադար)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ՔԱՅԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(Քաղաքացիներից քանակապես առնվազն մեկին համապատասխանող անձանց)

ՏՐԿԱԾ Է

2024-09-04, «ՀԱՆՐԻ ՔՈՆՍԱԼԹ» ՍՊԸ

(Նշանակման տարածքի սահմանները, ամիսը, օրը, ժամը: Քաղաքացիներից քանակապես առնվազն մեկին համապատասխանող անձանց)


ՀՀ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ՆՈՐԱՏՈՒԿ, ՆՈՐԱՏՈՒԿ, Գ.ՆՈՐԱՏՈՒԿ, –

(Վտնվելու վայրը՝ պող. քաղաք, անհատ մեծահասակների դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 04.09.2029թ.

(Օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ՀԱՅԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG19-54B6-AFFB-2FEA
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներքնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծանկազիլը (QR Code):



*Արզնի համայնքում հասարակական
նշանակության շենքի վերանորոգման նախագիծ*

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Համաձայնեցված է՝
Համայնքի ղեկավար՝

«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝

Դ. Հովսեփյան

Նախագծի գլխավոր ճարտարապետ

Գ. Խաչատրյան

ԵՐԵՎԱՆ 2026



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-000508, 1-ին դաս

(սերիան համադր. դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԽԱԿԱՆ ՓԱՏՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՅԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(ընդարձակության բնագավառում գործունեության սերտություն)

ՏՐԿԱԾ Է

2024-09-04, «ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ» ՍՊԸ

(ընդհանուր տարածքում տարածվող, ամբողջ աշխարհում գործունեության ընդլայնում)

ՀՀ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ՆՈՐԱՏՈՒԿ, ՆՈՐԱՏՈՒԿ, Գ.ՆՈՐԱՏՈՒԿ, –

գրանցված ընդհանուր տարածքում, ամբողջ աշխարհում, անհատ ընդհանուր տարածքում, ազգայնորեն և բնակչության (այլը)

Գործողության ժամկետը՝ 04.09.2029թ.

(տեղ. ամիսը, օրը)

ՀԱՅԻՊՀ ՀԱՄԱՐ՝ UG19-54B6-AFFB-2FEA

Սույն փաստաթուղթը ստված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնութագրի ստուգումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման փաստական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻՆ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-000508-09

(Եզրի մեջև, համար)

«ՀԱՆԴԻ ՔՈՆՍԱԼԹ» ՍՊԸ

(Եզրի մեջև, վաճառողի անունը)

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ (ԱՎՏՈՍՏՈՐԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ, ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ԳԾԵՐ ԵՎ ՕԴԱՆԱԿԱՎԱՅԱՆՆԵՐ, ԱՐՀԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԾՔՆԵՐ՝ ԿԱՄՈՒՋՆԵՐ, ԹՈՒՆԵԼՆԵՐ, ՈՂԵԱՆՑՆԵՐ, ԷՍԱԿԱՂԱՆԵՐ, ՀՆԱՊԱՏԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ)

(Եզրի մեջև, վաճառողի անունը)

04.09.2024թ.

(Եզրի մեջև, տեղի անունը)

Գործողության ժամկետը՝ 04.09.2029թ.

(Եզրի մեջև, տեղի անունը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀԱՄԱՐ՝ UG94-3642-E879-D81A

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ապագայում ու էլեկտրոնային բնույթի ներդրումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական կայքէջի վավերականության ապագայում միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սրբանվագելով աղագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



Պատասխանատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ	հավաստագրի սերիա	հավաստագրի համար	ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ
ԻԳՐԹ ՀՈՎԱՍԵՑՄԱՆ	<	001366	2024-08-28
ՂԱՎԻԹ ՀՈՎԱՍԵՑՄԱՆ	<	001374	2024-08-28



ՀԱՎԻԶ ՀԱՄԱՐ՝ UC94-3642-E879-D81A

Այդի փաստաթուղթը ստված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակը սերիալիզացիայի ենթարկվող է իրականացվել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում նույնպես հասանելի է հսկող համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ



Սույն վկայականով հաստատվում է 30 մայիսի 2025 թվականին գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման միասնական մատյանում կատարված անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցումը հետևյալ տվյալներով.

1. ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏ(ՆԵՐ)

ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԶՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ

2. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Մարզ Կոտայք, համայնք Արզնի 5-րդ փողոց 50/2 շինություն

3. ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

Շինության և հողամասի առուվաճառքի պայմանագիր 29.05.2025թ. N 3358

4. ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

Կադաստրային ծածկագիրը՝ 07-016-0028-0051

Մակերեսի չափը (հա)՝ 0.0675

Նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի

Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝ Հասարակական կառուցապատման

Գրանցված իրավունքի տեսակը՝ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 30052025-07-0148, գաղտնաբառ՝ B5FJV48DW2FU

Փաստաթղթի իսկությունը և վավերականությունը կարող է ստուգվել Կադաստրի կոմիտեի
www.e-cadastre.am կայքէջի միջոցով

5. ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

- 1) Նպատակային նշանակությունը՝ հասարակական
- 2) Բնութագրերը ըստ առանձին շինությունների՝

Հ/Հ	Կադաստրային ծածկագիր	Տեսակ	Մակերես	Գրանցված իրավունքի տեսակ
1	07-016-0028-0051-001	Հանրախանութ	557.6 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ

Գրանցումը իրականացնող պաշտոնատար անձի անունը, ազգանունը՝ ԳՈՀԱՐ
ԳԱՐՐԻԵԼՅԱՆ

Զբաղեցրած պաշտոնը՝ Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանման
անշարժ գույքի ավագ ռեգիստր

ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 30052025-07-0148, գաղտնաբառ՝ B5FJV48DW2FU

Փաստաթղթի իսկությունը և վավերականությունը կարող է ստուգվել Կադաստրի կոմիտեի
www.e-cadastre.am կայքէջի միջոցով

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Ծառայության							
Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	ընդհանուր գինը /ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատուցման	
						հասցեն	Ժամկետը**
1	71241200/5	Հասարակական նշանակության շենքի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ	դրամ		1	ՀՀ Կոտայքի մարզ Արզնի համայնք	Մինչև ս.թ. դեկտեմբերի 25-ը
2	71241200/4	Արզնի համայնքի փողոցների ասֆալտապատման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ	դրամ		1	ՀՀ Կոտայքի մարզ Արզնի համայնք	Մինչև ս.թ. դեկտեմբերի 25-ը
3	71241200/6	Ավտոտնակի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ	դրամ		1	ՀՀ Կոտայքի մարզ Արզնի համայնք	Մինչև ս.թ. դեկտեմբերի 25-ը
4	71241200/7	Ամբուլատորիայի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ					Մինչև ս.թ. դեկտեմբերի 25-ը

Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:

Զափաբաժին 1

Արզնի համայնքում գտնվող շենքի (մոտ 500մ2) վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ:
Վերանորոգման աշխատանքներում պետք է ներառել հետևյալը՝
Անհրաժեշտ է նախատեսել հետևյալ սենյակները՝
Ըմբշամարտի պարապմունքների սենյակ
Բռնցքամարտի պարապմունքների սենյակ
Մարզասարքերի տեղակայման սենյակ
Ադիմինստրացիայի սենյակ
Ցնցուղարաններ տղամարդու և կանացի
Հանդերձարաններ
Անհրաժեշտ է նախատեսել գոյություն ունեցող տանիքի վերանորոգում և ճակատային մասի վերանորոգում

Զափաբաժին 2

Արզնի համայնքի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ՝ 8500-9000քառ.մ

Չափաբաժին 3

Արզնի համայնքում գտնվող հողամասում համայնքային մեքենաների համար ավտոտնակի /8*4*4,5 չափերով/ և օժանդակ կառույցի /4*7չափերով/ կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ:

Չափաբաժին 4

Արզնի համայնքում գտնվող ամբուլատորիայի շենքի վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ:
Անհրաժեշտ է նախատեսել գոյություն ունեցող տանիքի վերանորոգում և ճակատային մասի վերանորոգում, տարածքի բարեկարգում:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզնիի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ.Արզնի, 5-րդ փողոց 1-ին նրբանցք N6
ՀՎՀՀ՝ 03502289

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ ՍՊԸ
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Նորատուս
ՀՎՀՀ 08417251

Էջերի անվանացանկ	
1	ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/
2	ՏԱՐԱԾՔԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
3	ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
4	ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
5	ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ
6	ՔԱՆԴՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ
7	ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
8	ՀԱՐԿԻ ՉԱՓԱԳՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
9	ԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
10	ԲՈՆՑՔԱՄԱՐՏԻ ՍԵՆՅԱԿ
11	ՄԱՐԶԱՍԱՐՔԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ
12	ԸՄԲՇԱՄԱՐՏԻ ՍԵՆՅԱԿ
13	ՏԱՆԻՔԻ ԿՐՈՂ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
14	ԾՊԵՂՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
15	ՏԱՆԻՔԻ 1-1 ԿՏՐՎԱԾՔ
16	ՃԱԿԱՏՆԵՐ
17	ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ
18	ԲԱՐԱՎՈՐՆԵՐ

Բացատրագիր

ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզնի համայնքում գտնվող շենքում (մոտ 500մ²) նախատեսվում է իրականացնել վերանորոգման աշխատանքներ՝ ըմբշամարտի, բոքսի սենյակների եվ մարզասրահի կառուցման համար:

Բակային տարածքում ըստ պատվիրատուի տեխնիկական առաջադրանքի պետք է ապամոնտաժվեն մետաղական ցանկապատը և բետոնե եզրաքարերը, իրականացվի հողային աշխատանքներ, այնուհետև մինչև գոյություն ունեցող ասֆալտը ընկած տարածքը ասֆալտապատել՝ մեքենաների կայանման համար:


Շենքի ներսում ապամոնտաժվում են բոլեր պատերը և բետոնե սալիկներով կառուցված հատակը, արտաքին բոլոր պատուհանները, դռները: Ներսում 200մմ հաստությամբ բետոնե բլոկներով իրականացվելու են նոր պատեր:

Առանձնացվելու են սենյակները՝

- Ըմբշամարտի
- Բոքսի
- Մարմնամարզության
- Մարզիչների
- Պահակակետ

Նախատեսվում է կառուցել հանդերձարաններ, սանհանգույցներ, տեխնիկական սենյակ և կաթսայատուն:

Շենքի գլխավոր ճակատը իրականացված է մետաղական անկյունակներով, թիթեղով և ապակիներով, դրանք նույնպես ամբողջությամբ ապամոնտաժվում են, փոխարենը իրականացվելու է տուֆ քարով շարվածք 20սմ հաստությամբ և տեղադրվելու են ալյումինե պատուհաններ:



Բարեկարգվող տարածք




Ասֆալտբետոնե ծածկույթ




Բետոնե եզրաքարեր




Կանաչապատ տարածք



Ասֆալտբետոնե սալվածք



Գոյություն եկնեցող դարպաս



			ԱՐՁՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԳՃ	Խ. Բուդուկյան		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			
Նախագծեց	Գ. Խաչատրյան		ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ / ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ԱՆ	1	18
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ Արգնիի համայնքապետարան Պալմանագիր՝ «ԱՐՁՆԻ Հ-ԳՀԾՁԲ-2025/5»	<<ԱՐՁՆԻ ՔՈՆՍԱԼԹ>> ՍՊԸ		
				2026		

Պայմանական նշաններ




Բարեկարգվող տարածք



Բետոնե եզրաքարերի քանդում

Քանիման աշխատանքների մասնագիր				
Տարածք				
N	Անվանում	Հաստություն	Ընդհանուր Մակերես	Քանակ
1	Գոյություն ունեցող մետաղական ճաղավանդակների ապամոնտաժում			250 կգ
2	Գոյություն ունեցող բետոնե եզրաքարերի քանդում			30զմ
3	Հողային պաստառի քանդում	40սմ	81.0	
4	Տանիքի ապամոնտաժում, ներառյալ կոնստրուկցիան		640.0	


			ԱՐՁՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԳՃ	Խ. Բուդոսյան		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			
Նախագծեց	Գ. Խաչատրյան					
			ՏԱՐԱԾՔԻ ԹԱՆԴՄԱՆ ԱԾԵՆԱԿԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ԱՆ	2	18
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Արգելիի համայնքապետարանի Պայմանագիր՝ «ԱՐՁՆԻ-ԳՀԾԶԲ-2025/5»	<<<ԱՆԴԻ ԲՈՆՍԱԼԹ>> ՍՊԸ 2026		




Բարեկարգման աշխատանքների մասնագիր			
N	Անվանում	Հափմ. միավ.	Քանակը
Սալվածք			
	Խճի Նախապատրաստական շերտ h=10սմ	մ ²	24.3
	B12.5 դասի բետոն	մ ³	3.7
	Ց/Ա շաղախ 20մմ	մ ²	24.3
	Հատակ բազալտե սալիկներից 30մմ	մ ²	24.3
Եզրաքար			
1	B15 դասի բետոնե հիմքի տեղադրում եզրաքարերի տակ	մ ³	1.5
2	15x30 չափի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում	գծ.մ	23.5
Ասֆալտապատում			
3	Ը-5 խճի տեղադրում տոփանումով ասֆալտբետոնե շերտի տակ 19սմ հաստ.	մ ²	68.0
4	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի իրականացում 5սմ հաստ.	մ ²	68.0





- I Ավտոկայանատեղի
- II Սալվածք



			ԱՐԶՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՄԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԳՃ	Խ. Բուրդյան		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			
Նախագծեց	Գ. Խաչատրյան					
			ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ԱՆ	3	18
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ Լրգնիի համայնքապետարան Պայմանագիր՝ «ԱՐԶՆԻ-Հ-ԳՀԾԶԲ-2025/5»	<<ՀԱՆՐԻ ՔՈՆՍԱԼԻԴ>> ՍՊԸ		
				2026		




			ԱՐՁՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԳՃ	Խ. Բուդոսյան		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			
Նախագծեց	Գ. Խաչատրյան					
			ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՑԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ԱՆ	4	18
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Արգելիի համայնքապետարանի Պայմանագիր՝ «ԱՐՁՆԻ-ԳՀԾԶԲ-2025/5»	<<<ԱՎԴԻ ԶՈՆՍԱԼԹ>> ՍՊԸ 2026		



			ԱՐԶՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՄԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԳՃ	Խ. Բուրախյան		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			
Նախագծեց	Գ. Խաչատրյան					
			ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ԱՆ	5	18
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ Արգելիի համայնքապետարանի Պայմանագիր՝ «ԱՐԶՆԻ Հ-ԳՀԾՁԲ-2025/5»	<<ՀԱՆՐԻ ՔՈՆՍԱԼԹ>> ՍՊԸ		
				2026		


Քանդվող հատվածներ Մ 1:100



- Քանդվող բետոնե սալիկներից հատակ
- Քանդվող դուռ/լուսամուտ
- Քանդվող բազալտե աստիճաններ
- Քանդվող պատ
- Քանդվող բետոնե եզրաքարեր

Քանդման աշխատանքների մասնագիր				
Հատակ				
N	Անվանում	Հաստություն	Ընդհանուր Մակերես	Քանակ
1	Բետոնե սալիկներից հատակների քանդում ներառյալ ենթաշերտերով		553.0	
Պատ				
2	Պատերի և սյուների գաջե շերտի և ներկի մաքրում	20մմ	218.0	
3	100 մմ հաստ. բլոկե պատերի քանդում	100մմ	311.0	
4	200 մմ հաստ. երկաթբետոնե պատերի քանդում	200մմ	34.0	
Դուռ և լուսամուտ				
4	Ապամոնտաժվող դռների շեպերի գաջի քանդում		3.9	
5	Ապամոնտաժվող դուռ		9.5	3 հատ
6	Լուսամուտների ապամոնտաժում		32.0	3 հատ
Այլ աշխատանքներ				
7	Ճակատի մետաղական անկյունակների և թիթեղի ապամոնտաժում			600 կգ

			ԱՐՉՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՄԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՃԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			
			ՔԱՆԴՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ԱՆ	6	18
ՆԳՃ	Խ. Բուդումյան		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԼՐԱԳՆԻԻ ԽԱՄԱՅՆՔԱԿԵՆՈՒՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ՝ «ԱՐՉՆԻՀ-ԳՀԾՁԲ-2025/5»			
Նախագծեց	Գ. Խաչատրյան					
			<<ՀԱՆՐԻ ՔՈՆՍԱԼԹ>> ՍՊԸ			
			2026			




1-ին հարկի սենյակների կազմը		
N/ N	Սենյակների անվանումը	մակերեսը մ²
1	Բնօգտագործի սենյակ	124.4
2	Մարզասրահ	91.9
3	Տղաների սանհանգույց	14.9
4	Տղաների հանդերձարան	20.0
5	Աղջիկների հանդերձարան	20
6	Աղջիկների սանհանգույց	14.9
7	Մարզիչների սանհանգույց	14.9
8	Կաթսայատուն	12.4
9	Ըմբշամարտի սենյակ	111.0
10	Մարզիչների սենյակ	19.5
11	Պահակակետ	6.6
12	Միջանցք	72.3
13	Տեխնիկական սենյակ	7.9
14	Հանդերձարան	8.7
Ընդամենը		530.7

ՊԱՏՈՒԿԱԼԱՆՈՒ ՄԱՍՆԱԳԻՐ						
ՀՀ	ՆՇՈՒՄ	ՆԱԿԱՐԳԻՐԸ	ԲԱՑՎԱԾԻ ԶԱՓԵՐԸ	ԱՐՏԱՂՈՐԱՔԻ ԶԱՓԵՐԸ	ՍԱԿԵՐԵՍԸ	ԶԱՍԿԸ ԸՆԴԱՄԵՆԸ
01	Պ 1	ԱՐՏԱՔԻՆ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ՄՈՒԳ ՄՈՒՆԴԱԳՈՒՅՆ ՋԵՐՄԱՍԵԿՈՒՄԱՑՎԱԾ ՋԵՐՄԱԿԱՄՐՁԱԿՈՎ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐՈՎ ԼՈՒՍԱՍՈՒՄ	900 × 18 000	840 × 17940	16.2	16.2
02	Պ 2	ԱՐՏԱՔԻՆ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ՄՈՒԳ ՄՈՒՆԴԱԳՈՒՅՆ ՋԵՐՄԱՍԵԿՈՒՄԱՑՎԱԾ ՋԵՐՄԱԿԱՄՐՁԱԿՈՎ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐՈՎ ԼՈՒՍԱՍՈՒՄ , ՓԱԿԱՆՈՎ	950 × 2200	940 × 2140	2.09	29.26
03	Պ 3	ԱՐՏԱՔԻՆ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ՄՈՒԳ ՄՈՒՆԴԱԳՈՒՅՆ ՋԵՐՄԱՍԵԿՈՒՄԱՑՎԱԾ ՋԵՐՄԱԿԱՄՐՁԱԿՈՎ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐՈՎ ԼՈՒՍԱՍՈՒՄ	900 × 5700	840 × 5640	5.13	5.13

ԴՐՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ							
ՀՀ	ՆՇՈՒՄ	ՆԱԿԱՐԳԻՐԸ	ԲԱՑՎԱԾԻ ԶԱՓԵՐԸ	ԱՐՏԱՂՈՐԱՔԻ ԶԱՓԵՐԸ	ՍԱԿԵՐԵՍԸ	ԶԱՍԿԸ	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
01	Պ 1	ԱՐՏԱՔԻՆ ԴՐԱՆ ԲԼՈՎ, ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ՋԵՐՄԱՍԵԿՈՒՄԱՑՎԱԾ ՋԵՐՄԱԿԱՄՐՁԱԿՈՎ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐՈՎ	1 300×2 600	1 300×2 600	4,16	1	4,16
02	Պ 2	ՆԵՐՔԻՆ ԵՎՐՈ ԴՐՆԵՐ	900 x 2100	860 x 2060	1.89	4	7.56
03	Պ 3	ՆԵՐՔԻՆ ԵՎՐՈ ԴՐՆԵՐ	800×2 100	760×2 060	1.68	12	20.16
04	Պ 4	ՆԵՐՔԻՆ ԵՎՐՈ ԴՐՆԵՐ	700×2 100	660×2 060	1.47	12	17.64

			ԱՐՁՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՄԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՃԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			
ՆԳՃ	Խ. Բուրախյան		ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Գ. Խաչատրյան			ԱՆ	7	18
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ Արգենիի համայնքապետարան Պայմանագիր՝ «ԱՐՁՆԻ-ԳՀԾՁԲ-2025/5»	<<ՀԱՂԻ ՔՈՆՍԱԼԹ>> ՍՊԸ		
				2026		


Չափադրման հատակագիծ Մ 1:100



Պատերի արտաքին հարդարման աշխատանքների մասնագիր					
N	Անվանում		Հաստություն	Ընդհանուր Մակերես	Շրիշակ
1	20սմ հաստ	պատի շար պեմզաբլոկով	20սմ	76	
2	40սմ հաստ	պատի շար տուֆ քարով	40սմ	26.4	
3	10սմ հաստ	պատի շար պեմզաբլոկով	10սմ	45.4	

			ԱՐՉՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՄԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ՆԳՃ	Խ. Բուրմյան		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
Նախագծեց	Գ. Խաչատրյան				
			ՀԱՐԿԻ ՉԱՓԱԳՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	Փուլ	Թերթ
				ԱՆ	8
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ Լրացնի համայնքապետարան Պայմանագիր՝ «ԱՐՉՆԻ Հ-ԳՀԾՁԲ-2025/5»	<<ՀԱՂԻ ՔՈՆՍԱԼԹ>> ՍՊԸ	
				2026	

Ծածկույթների հատակագիծ Մ 1:100




ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԿԱԶՄԸ

	Հատակի էլեմենտների կազմը և չափերը	
Հ-01 Լամինատ	1. Արհեստական խոտանյութի շերտերով ծածկված հատակ 2. Լամինատի շերտերով ծածկված հատակ 3. Լամինատի շերտերով ծածկված հատակ	1. ԼԱՄԻՆԱՏ ՀԱՏԱԿ 2. ԼԱՄԻՆԱՏ ՀԱՏԱԿ 3. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԲԵՏՈՆԵ ՀԱՏԱԿ -12 ՄՄ
Հ-02 Վինիլ	1. Լամինատի շերտերով ծածկված հատակ 2. Լամինատի շերտերով ծածկված հատակ 3. Լամինատի շերտերով ծածկված հատակ	1. ՎԻՆԻԼԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿ ՊԵՏՊԵՐՈՒՄ 2. ԼԱՄԻՆԱՏ ՀԱՏԱԿ 3. ԼԱՄԻՆԱՏ ՀԱՏԱԿ 4. ԼԱՄԻՆԱՏ ՀԱՏԱԿ 2 ՄՄ 10 ՄՄ - ՄՄ
Հ-03 Կերամիկական	1. Լամինատի շերտերով ծածկված հատակ 2. Լամինատի շերտերով ծածկված հատակ 3. Լամինատի շերտերով ծածկված հատակ	1. 60x120 ՉԱՓԻ ՀԱՏԱԿԻ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿԵՐ 2. ԼԱՄԻՆԱՏ ՀԱՏԱԿ 3. ԼԱՄԻՆԱՏ ՀԱՏԱԿ 8 ՄՄ 50 ՄՄ - ՄՄ

Հատակների հարդարման աշխատանքների մասնագիր			
Բոնցքամարտի համար նախատեսված սենյակ			
N	Անվանում	Հաստություն	Ընդհանուր Մակերես
1	Ց/Ա հարթեցնող շերտ	4-6սմ	124.5
2	Ինքնահարթեցվող շերտ	10 մմ	85.2
3	Տատամի հատակ	3սմ	36.0
4	Բազմաշերտ սպորտային վինիլ	6մմ	49.2
Ըմբռնմարտի համար նախատեսված սենյակ			
5	Ց/Ա հարթեցնող շերտ	4-6սմ	111.0
9	Ինքնահարթեցվող շերտ	10մմ	111.0
10	Բազմաշերտ սպորտային վինիլ	6մմ	111.0
Մարզասրահի համար նախատեսված սենյակ			
11	Ց/Ա հարթեցնող շերտ	4-6սմ	87.5
	Ինքնահարթեցվող շերտ	10 մմ	87.5
	Պոլիուրեթանային ամորտիզացիոն շերտ	5-8մմ	87.5
	Ռետինե հատակ	10մմ	87.5
Միջանցք			
12	Ց/Ա հարթեցնող շերտ	4-6սմ	74.0
13	Մամլագրանիտե սալիկներ տափնծով	20մմ	74.0
Պահակակետ և մարզիչների սենյակ			
15	Ց/Ա հարթեցնող շերտ	4-6սմ	16.9
16	Լամինատե հատակ, ներառյալ փրփրապոլիէթիլենի ենթաշերտը	12-15մմ	16.9
Կաթսայատուն, տեխնիկական սենյակ, հանդերձարան			
17	Ց/Ա հարթեցնող շերտ	4-6սմ	31.0
18	Ինքնահարթեցվող շերտ	10մմ	31.0
	Վինիլային հատակի իրականացում	2մմ	31
Սանհանգույցներ և հանդերձարաններ			
	Ց/Ա հարթեցնող շերտ	4-6սմ	70
	Կերամիկական սալերից հատակներ	1սմ	70

- Լամինատե հատակ
- Տատամի հատակ
- Վինիլային հատակ
- Կերամիկական հատակ
- Մամլագրանիտե հատակ
- Բազմաշերտ սպորտային վինիլ
- Ռետինե հատակ


			ԱՐԶՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՄԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
			ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
ՆԳՃ	Խ. Բուդոմյան		ԾԱԾԿՈՒԹՅՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	Փուլ	Թերթ
Նախագծեց	Գ. Խաչատրյան			ԱՆ	Թերթ
				9	18
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ Լրգնիի համայնքապետարան Պայմանագիր՝ «ԱՐԶՆԻ-ԳՀԾՁԲ-2025/5»	<<ՀԱՂԻ ՔՈՆՍԱԼԹ>> ՍՊԸ	
				2026	



Բռնցքամարտի համար նախատեսված սենյակ				
Պատեր				
N	Անվանում	Հաստություն	Ընդհանուր Մակերես	Քանակ
1	Ց/Ա սվաղ Bp 100x100x3 ցանցով	20 մմ	42.0	
2	Գիպսոնիտ	10 մմ	106.8	
3	EVA փրփուր	50 մմ	11.2	
4	PVC Էկոկաշի	2 մմ	11.2	
5	Հայելի		24.0	
6	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով		64.7	
Սյուներ				
7	EVA փրփուր	50 մմ	5.3	
8	PVC Էկոկաշի	2 մմ	5.3	

Սյուների փափուկ շերտով պատման սխեմա
Մ 1:10


PVC	Էկոկաշի 2 մմ հաստ. 2 մ բարձր.
EVA	փրփուր 50 մմ հաստ. 2 մ բարձր.
Գոյ.	ուև. ե/բ սյուն



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.


- Բռնցքամարտի սենյակի մնացած պատերը ներկվում են
- Ներկի գույնը անհրաժեշտ է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ
- Հայելին ամրացնել հատակից 10սմ բարձր
- Հայելին ամրացվում է պատին պրոֆիլներով

Պատ - 1 Մ 1:20




PVC	Էկոկաշի 2 մմ հաստ. 2 մ բարձր.
EVA	փրփուր 50 մմ հաստ. 2 մ բարձր.
Գոյ.	ուև. ե/բ պատ

Պատ - 2 Մ 1:20




Հայելի	2 մ բարձր.
Նոր բլոկե պատ	
Գիպսոնիտ 10մմ	
Ց/Ա սվաղ 20մմ	

ԱՐԶՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՄԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՃԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			
ԲՈՆՑՔԱՄԱՐՏԻ ՍԵՆՅԱԿ		Փուլ	Թերթ
		ԱՆ	10
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ Արգենիի համայնքապետարանի Պայմանագիր՝ «ԱՐԶՆԻ-ԳՀԾՁԲ-2025/5»		<<ՀԱՆՐԻ ՔՈՆՍԱԼԹ>> ՍՊԸ	
		2026	



Պատ - 2 Մ 1:20




Հայելի 2մ բարձր.
Նոր բլոկե պատ
Գաջ 10մմ
Ց/Ա սվաղ 20մմ

Մարզասարքերի համար նախատեսված սենյակ				
Պատեր				
N	Անվանում	Հաստություն	Ընդհանուր Մակերես	Քանակ
1	Ց/Ա սվաղ	20 մմ	24.0	
2	Գիպսոնիտ	10 մմ	208.9	
3	Հայելի		24.0	
4	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով		184.9	
Սյուներ				
6	Գիպսոնիտ	10 մմ	5.0	
	Ներկում լատեքսային ներկով	2 մմ	5.0	

- ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.
- Մարզասրահի սենյակի մնացած պատերը ներկվում են
 - Ներկի գույնը անհրաժեշտ է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

			ԱՐԶՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՄԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՃԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԳՃ	Խ. Բուրումյան		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			
Նախագծեց	Գ. Խաչատրյան		ՄԱՐԶԱՍԱՐՔԵՐԻ ՍԵՆՅԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ԱՆ	11	18
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ Արգենիի համայնքապետարան Պայմանագիր՝ «ԱՐԶՆԻ-ԳՀԾՁԲ-2025/5»	<<ՀԱՂԻ ՔՈՆՍԱԼԹ>> ՍՊԸ		
				2026		

Ըմբշամարտի սենյակի հատակագիծ Մ 1:50




Պատերի ներքին հարդարման աշխատանքների մասնագիր				
Սանհանգույցներ և հանդերձարաններ				
N	Անվանում	Հաստություն	Ընդհանուր Մակերես	Ծանոթ.
1	Պատի g/ա սվաղում	20 մմ	177.5	
2	Պատերի սվաղում գիպսոնիտով	10 մմ	90.5	
3	Կերամիկական սալիկների ամրացում պատերին		87	
4	Պատերի նախաներկում և ներկում լատեքսային ներկով		90.5	
Պահակակետ և մարզիչների սենյակ				
11	Պատերի սվաղում գիպսոնիտով	10 մմ	67.6	
	Պատերի նախաներկում և ներկում լատեքսային ներկով		67.6	
Միջանցք				
12	Պատերի սվաղում գիպսոնիտով	10 մմ	182.4	
13	Պատերի նախաներկում և ներկում լատեքսային ներկով		182.4	
Կաթսայատուն, տեխնիկական սենյակ, մարզիչների հանդերձարան				
17	Պատերի սվաղում գիպսոնիտով	10 մմ	120.3	
18	Պատերի նախաներկում և ներկում լատեքսային ներկով		120.3	

Ըմբշամարտի համար նախատեսված սենյակ				
Պատեր				
N	Անվանում	Հաստություն	Ընդհանուր Մակերես	Քանակ
2	Գիպսոնիտ	10 մմ	195.0	
4	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով		195.0	
Սյուներ				
6	EVA փրփուր	50 մմ	10.0	
	PVC Էկոկաշի	2 մմ	10.0	

- ՃԱՆՈՒԹՅՈՒՆ.
- Մարզասրահի սենյակի բոլոր պատերը ներկվում են
 - Ներկի գույնը, կերամիկական սալիկների գույնը և տեսակը անհրաժեշտ է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ
 - Սանհանգույցներում և հանդերձարաններում կերամիկական սալիկները փակցվում են հատակից մինչև 1,8մ բարձրությամբ


Սյուների փափուկ շերտով պատման սխեմա Մ 1:10

PVC	Էկոկաշի 2մմ հաստ. 2մ բարձր.
EVA	փրփուր 50մմ հաստ. 2մ բարձր.
Գոյ. ուն. ե/բ սյուն	




			ԱՐԶՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՄԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՃԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			
			ԸՄԲՇԱՄԱՐՏԻ ՍԵՆՅԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ԱՆ	12	18
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ Արգենիի համայնքապետարան Պայմանագիր՝ «ԱՐԶՆԻ-ԳՀԾՁԲ-2025/5»	<<ՀԱՂԻ ՔՈՆՍԱԼԹ>> ՍՊԸ		
				2026		

ՏԱՆԻՔԻ ԿՐՈՂ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100




			ԱՐՁՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՄԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ՆԳՃ	Խ. Բուդոմյան		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
Նախագծեց	Գ. Խաչատրյան				
			ՏԱՆԻՔԻ ԿՐՈՂ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	Փուլ	Թերթ
				ԱՆ	13
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ Արգենիի համայնքապետարան Պայմանագիր՝ «ԱՐՁՆԻ Հ-ԳՀԾՁԲ-2025/5»	<<ՀԱՂԻ ՔՈՆՍԱԼԹ>> ՍՊԸ	
				2026	

ԾՊԵՂՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100




			ԱՐՉՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՄԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ՆԳՃ	Խ. Բուդունյան		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
Նախագծեց	Գ. Խաչատրյան				
			ԾՊԵՂՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	Փուլ	Թերթ
				ԱՆ	Թերթեր
				14	18
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ Արգենիի համայնքապետարանի Պայմանագիր՝ «ԱՐՉՆԻ-Հ-ԳՀԾՁԲ-2025/5»	<<ՀԱՂԻ ՔՈՆՍԱԼԹ>> ՍՊԸ	
				2026	


ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ 1:100




ՀԱՆԳՈՒՅՑ 3-1




ՀԱՆԳՈՒՅՑ 3-3



ՀԱՆԳՈՒՅՑ 3-4



ՀԱՆԳՈՒՅՑ 3-2




ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏՅԱ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ


Դիրք N	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ			ԶԱՆԱԿ ՀԱՏ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	ՈՐՄՆԱՓԱՅՏ	150 x 150	$\Sigma L = 156$ ԳԾ Մ	—	5.5 Մ ³
2	ԾՊԵՂ	160 x 60	$\Sigma L = 532$ ԳԾ Մ	—	5.1 Մ ³
2/1	ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԾՊԵՂ	160 x 60	$\Sigma L = 58$ ԳԾ Մ	—	0.6 Մ ³
3	ՏԱԽՏԱԿ	150 x 50	$\Sigma L = 207$ ԳԾ Մ	—	1.6 Մ ³
3/1	ՏԱԽՏԱԿ	200 x 50	$\Sigma L = 50$ ԳԾ Մ	—	0.5 Մ ³
4	ԿԱՎԱՐԱՄԱԾ	50 x 50	$\Sigma L = 1195$ ԳԾ Մ	—	3.0 Մ ³
5	ԿԱՆԳՆԱԿ	100 x 100	$\Sigma L = 14.4$ ԳԾ Մ	—	0.1 Մ ³
6	ՄԱՐԴԱԿ	120 x 100	$\Sigma L = 60$ ԳԾ Մ	—	0.7 Մ ³
7	ԹԵՔԱՆ	100 x 100	$\Sigma L = 76$ ԳԾ Մ	—	0.8 Մ ³
8	ԱՄՐԱՆԱՅԻՆ ՆԵՐԴԻՐ	Ø12 A500C	L = 150 ՄՄ	108	15 Կգ
9	ՄԵՏԱՐԱՆԱՐԵ ԶԳԱՆ	Ø6 A240	L = 1000 ՄՄ	108	24 Կգ
10	ՑԻՆԿԱԿԱՍՏ ԹԻԹԵՂ	ԿՊ-25 0,55մմ			667 Մ2

			ԱՐՁՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՄԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ				
ՆԳՃ	Խ. Բուրդյան		ՏԱՆԻՔԻ 1-1 ԿՏՐՎԱԾՔ		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Գ. Խաչատրյան				ԱՆ	15	18
				ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ Լրցելիի համայնքապետարան Պայմանագիր՝ «ԱՐՁՆԻ Հ-ԳՃԾԶԲ-2025/5»		<<ԱՆԴԻ ՔՈՆՍԱԼԻԴ>> ՍՊԸ 2026	


ՃԱԿԱՏ ԸՍՏ 1-6



ՃԱԿԱՏ ԸՍՏ Դ-Ա



ՃԱԿԱՏ ԸՍՏ Ա-Դ




Պատերի արտաքին հարդարման աշխատանքների մասնագիր

N	Անվանում	Հաստություն	Ընդհանուր Մակերես	Շրիշակ
1	Երեսպատում բազալտե սալիկներից	3սմ	108	
2	Երեսպատում տրավերտինե սալիկներից	3սմ	225.5	
3	Հրազդան սվաղ		101	
4	Ֆիբրոցեմենտե սալեր		36.5	
5	Արտաքին տրավերտինե պատուհանագոգերի տեղադրում b=20սմ		38.5 գծ.մ	


			ԱՐՉՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՄԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՃԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԳՃ	Խ. Բուրումյան		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			
Նախագծեց	Գ. Խաչատրյան		ՃԱԿԱՏՆԵՐ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ԱՆ	16	18
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԼՐԱԳՆԻԻ ԽԱՄԱՅՆՔԱԿԵՏԱՐԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ՝ «ԱՐՉՆԻՀ-ԳՀԾՁԲ-2025/5»			<<ՀԱՂԻ ՔՈՆՍԱԼԻԴ>> ՍՊԸ
						2026

20սմ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄ ՊԵՄՁԱԲԵՏՈՆԵ ԲԼՈԿԵՐԻ
ՇԱՐՎԱԾՔՈՎ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ


ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍՔԸ ՀՈՐԻՋՈՆԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՅԹՈՒՄ Մ1:10




ՄԻՋՆՈՐՄԻ ԱՄՐԱՎԱՊՈՒՄԸ ԿՐՈՂ Ե/Ր ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԵՏ ՓՈՎԱԾՔՈՒՄ Մ1:25




ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՅԹԸ ԸՍՏ «1-1» Մ1:10



2 - 2




3 - 3




			ԱՐՁՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՄԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՃԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԳՃ	Խ. Բուդոմյան		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			
Նախագծեց	Գ. Խաչատրյան					
			ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ԱՆ	17	18
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ Արգելի համայնքապետարան Պայմանագիր՝ «ԱՐՁՆԻ Հ-ԳՀԾՁԲ-2025/5»			<<ՀԱՂԻ ՔՈՆՍԱԼԹ>> ՍՊԸ
						2026

ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԲԱՐԱՎՈՐՆԵՐԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԱՎՈՐՈՒՄԸ Մ1:25


10 սմ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐՈՒՄ
ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԲԱՐԱՎՈՐՆԵՐ Մ1:20




ա - ա Մ1:20



20 սմ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐՈՒՄ
ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԲԱՐԱՎՈՐՆԵՐ Մ1:20



բ - բ Մ1:20



			ԱՐՉՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՄԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԳՃ	Խ. Բուդոսյան		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			
Նախագծեց	Գ. Խաչատրյան					
			ԲԱՐԱՎՈՐՆԵՐ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ԱՆ	18	18
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ Արգենիի համայնքապետարան Պայմանագիր՝ «ԱՐՉՆԻ Հ-ԳՀԾՁԲ-2025/5»	<<ՀԱՂԻ ՔՈՆՍԱԼԹ>> ՍՊԸ		
				2026		

Էլ.ջեռուցում , ջրատաքացում և օդորակում Ռհարկ (հատակագիծ)

Էլ.ջեռուցում , ջրատաքացում և օդորակում Ոհարկ (հատակագիծ)

ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ


Հիմնական լրակագմի աշխատանքային գծագրերի տեղեկագիր /ԷՏ/

Թերթ	Անվանում	Ծանոթություն
1.	Ընդհանուր տվյալներ	ԷՏ-1
2.	Էլ.լուսավորություն և կենցաղային վարդակներ (հատակագիծ)	ԷՏ-2
3.	Էլ.հովացում և ջեռուցման պոմպեր (հատակագիծ)	ԷՏ-3
4.	Էլ.սխեմա և անվանացուցակ	ԷՏ-4

Բացատրագիր

Նախագիծը կատարվել է համաձայն գործող նորմերի և կանոնների՝ (ՊՄՅ-2002, ...). օգտագործելով շինարարական,օդափոխության գծագրերը և պատվիրատուի կողմից առաջարկները:

			ԱՐՉՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
			ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ			
ՆԳՃ	Խ. Բուդումյան		Ընդհանուր տվյալներ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Է. Վարդապետյան			ԷՏ	ԷՏ -1	4
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ Արզնիի համայնքապետարան Պայմանագիր՝ «ԱՐՉՆԻՀ-ԳՀԾՁԲ-2025/5»	<<ՀԱԼԴԻ ՔՈՆՍԱԼԹ>> ՍՊԸ		
				2026		




1-ին հարկի սենյակների կազմը		
N/ N	Սենյակների անվանումը	մակերեսը մ²
1	Բռնցքամարտի սենյակ	124.4
2	Մարզասրահ	91.9
3	Տղաների սանհանգույց	14.9
4	Տղաների հանդերձարան	20.0
5	Աղջիկների հանդերձարան	20
6	Աղջիկների սանհանգույց	14.9
7	Մարզիչների սանհանգույց	14.9
8	Կաթսայատուն	12.4
9	Ըմբռնամարտի սենյակ	111.0
10	Մարզիչների սենյակ	19.5
11	Պահակակետ	6.6
12	Միջանցք	72.3
13	Տեխնիկական սենյակ	7.9
14	Հանդերձարան	8.7
Ընդամենը		530.7

- Ծանոթագրություն.
- Լուսավորման ցանցի լարումը ~380/220Վ:
 - Անջատիչները տեղադրել գետնից 1.5մ բարձրության վրա,վարդակները 0.8մ իսկ լուսավորման վահանը՝ 1.5մ:
 - Լուսատուների սնունն իրականացվում է BBΓԿԻ-660 տիպի մարտիով:
 - Սենյակների լուսավորվածությունը ապահովված է ըստ մրցույթային փաստաթղթերում տրված նորմերի:

գրառում լուսատուների մոտ $\frac{3x(1x36)}{3.0}$ լուսատուների քանակը X լուսատուի հզորությունը(Վտ) լուսատուի բարձրությունը գետնից , մ-ով

			ԱՐՁՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				
			ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ				
ՆԳՃ	Խ. Բուդումյան		Էլ.լուսավորություն և կենցաղային վարդակներ (հատակագիծ)	Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
Նախագծեց	Է. Վարդապետյան			ԷՏ	ԷՏ -2	4	
				ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ Արգնիի համայնքապետարան Պայմանագիր՝ «ԱՐՁՆԻՀ-ԳՀԾԶԲ-2025/5»	<<ՀԱԼԴԻ ՔՈՆՍԱԼԹ>> ՍՊԸ		
					2026		




1-ին հարկի սենյակների կազմը		
N/ N	Սենյակների անվանումը	մակերեսը մ²
1	Բռնցքամարտի սենյակ	124.4
2	Մարզասրահ	91.9
3	Տղաների սանհանգույց	14.9
4	Տղաների հանդերձարան	20.0
5	Աղջիկների հանդերձարան	20
6	Աղջիկների սանհանգույց	14.9
7	Մարզիչների սանհանգույց	14.9
8	Կաթսայատուն	12.4
9	Ըմբշամարտի սենյակ	111.0
10	Մարզիչների սենյակ	19.5
11	Պահակակետ	6.6
12	Միջանցք	72.3
13	Տեխնիկական սենյակ	7.9
14	Հանդերձարան	8.7
Ընդամենը		530.7

Ծանոթագրություն.
1. Էլ. ուժային ցանցի լարումը ~380/220Վ:
2. Ուժային սարքավորումների սնումն իրականացվում է ВВГнг-LS տիպի մալուխով:

			ԱՐՁՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				
			ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ				
ՆԳՃ	Խ. Բուդումյան		Էլ.հովացում և ջեռուցման պոմպեր (հատակագիծ)	Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
Նախագծեց	Է. Վարդապետյան			ԷՏ	ԷՏ -3	4	
				ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Արգնիի համայնքապետարանի Պայմանագիր՝ «ԱՐՁՆԻ Հ-ԳՀԾԶԲ-2025/5»			<<<ԱԼԴԻ ՔՈՆՍԱԼԹ>>> ՍՊԸ
							2026

Մուտքային ավտոմատ անջատիչ													
Ելքային ավտոմատ անջատիչներ													
Մալուխի մակերիչ, խորվածք և երկարություն													
Ելքային ավտոմատ անջատիչներ													
Մալուխի մակերիչ, խորվածք և երկարություն													
Ելքային ավտոմատ անջատիչներ													
Մալուխի մակերիչ, խորվածք և երկարություն													
Ելքային ավտոմատ անջատիչներ													



Անվանացուցակ					
N/N	Անվանում	Պայմանական նշանակում	Զափման միավոր	Քանակ	Ծանոթություն
1	2	3	4	5	6
1	Էլ. վահան ներկառուցված, մետաղական 24 մոդուլի համար	LR -1 	հատ	1	
2	Էլ. վահան պատի, 12 մոդուլի համար	LR -2 			
3	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ մոդուլային	63Ա	հատ	1	
4	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ մոդուլային	32Ա	հատ	4	
5	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ մոդուլային	10Ա	հատ	13	
6	Ավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ մոդուլային	1f 16Ա ΔY=30mA	հատ	3	
7	Միաբևեռ լուսավորության անջատիչ ներկարուցված	6Ա 	հատ	14	
8	Միաբևեռ լուսավորության փոխարկիչ ներկարուցված	6Ա 	հատ	4	
9	Ներկարուցված միաֆազ կենցաղային վարդակ իռլանդական հպակով.	10Ա 	հատ	10	
10	Հյուղավորման տուփ ներքին տեղադրման	Φ=70մմ 	հատ	40	
11	LED լուսադիոդային լուսատու-առաստաղի	36Vտ595x595մմ 	հատ	56	
12	LED լուսադիոդային լուսատու-առաստաղի	12Vտ Φ=160մմ 	հատ	48	
13	LED լուսադիոդային լուսատու-ԵԼՔ	4Vտ IP65 	հատ	3	
14	Պատի սպիտ-օդորակիչ	MDV MDSF-24HN1 N _g =2.33kW; 1 φ/230V MDV MDOF-24HN1	լրակազմ	6	
15	Ուժային մալուխ BBTԻԴ LS-066 3x4մմ ² կտրվածքով		մ	165	
16	Ուժային մալուխ BBTԻԴLS-066 3x2.5մմ ² կտրվածքով		մ	145	
17	Ուժային մալուխ BBTԻԴLS-066 3x1.5մմ ² կտրվածքով		մ	554	
18	Խողովակ ալիքավոր, պլաստմասյա	Φ15 մմ	մ	40	կաթսայատան մալուխների համար

			ԱՐԶՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԳՃ	Խ. Բուդոմյան		ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ			
Նախագծեց	Է. Վարդապետյան					
			Էլ.սխեմա և անվանացուցակ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ԷՏ	ԷՏ -4	4
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ Արզնիի համայնքապետարանի Պայմանագիր՝ «ԱՐԶՆԻ Հ-ԳՀԾԶԲ-2025/5»	<<ՀԱԼԴԻ ՔՈՆՍԱԼԹ>> ՍՊԸ 2026		

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ ՍԵՐԻԱ

ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզնի համայնքում սպորտ դպրոցի շենքի վերակառուցման նախագծի ջրամատակարարման և ջրահեռացման մասը մշակվել է համաձայն առաջադրանքի, ճարտարապետա-շինարարական գծագրերի,

- ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «Ջրամատակարարման և կոյուղու ներքին ցանցեր»,
- ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 «Կոյուղու արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»,
- ՀՀՇՆ 40-01.02-2020 «Ջրամատակարարման արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ գործող շինարարական նորմերի և կանոնների:

Նախագծային լուծումները ընդունված են համաձայն СНиП 2.04.01-85: Սանտեխնիկական սարքերը մոնտաժվում են համաձայն СНиП 3.05.01-85 Ջրամատակարարում և Կոյուղի մասի նախագծում նախատեսվում են ներքին հետևյալ համակարգերը՝

- ա. խմելու տնտեսական ջրամատակարարում
- բ. կենցաղային կեղտաջրերի կոյուղի

ԽՄԵԼՈՒ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

Ջրամատակարարման միացումը նախատեսված է գործող կաթսայատնից: Տաք և սառը ջրամատակարարման խողովակաշարը պոլիպրոպիլենե խողովակներից են:

Տաք ջրամատակարարման սնուցումն իրականացվում է կաթսայատնից: Տաք և սառը ջրամատակարարման խողովակները ջերմամեկուսացվում են ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչով:

ՏՆՏԵՍԱ -ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂԻ (Կ1)

Համակարգը նախատեսված է սանտեխնիկական սարքերից տնտեսա-կենցաղային կեղտաջրերի հեռացման համար: Համակարգի խողովակները նախատեսված է իրականացնել ներքին ցանցի համար D 50մմ և D 110մմ, կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե (PVC) TY 21-26-100-80, խողովակներից:

Կոյուղու հորիզոնական և կանգնակների միացումները կատարվում են թեք ձևավոր մասերով:

Կոյուղու կանգնակների ստուգիչների դիմաց, նախատեսվում է տեղադրել 25x25սմ չափսերի դռնակներ, ստուգիչների շահագործման համար: Կոյուղու թողարկները նույն բացվածքներով դուրս են գալիս և միանում գործող կոյուղու հորերին :


Աշխատանքային գծագրերի հիմնական լրակազմի ամփոփագիր			
Թերթ	Անվանումը	թերթերի համարը	թերթերի քանակը
1	ԸՆԴՀՆԱՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ (ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ; ԹԵՐԹԵՐԻ ԹՎԱՐԿՈՒՄ)	ՋԿ-1	4
2	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ	ՋԿ-2	4
3	ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՎ	ՋԿ-3	4
4	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՍԽԵՄԱ	ՋԿ-4	4

D25(32x3.0)
D25(32x4,4)

D32

D25

Պայմանական նշաններ



			ԱՐՁՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԳՃ	Խ. Բուդումյան		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ			
Նախագծեց	Գ. Եղոյան		ԸՆԴՀՆԱՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ (ԹԵՐԹԵՐԻ ԹՎԱՐԿՈՒՄ; ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ)	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ՋԿ	ՋԿ-1	4
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ Արզնիի համայնքապետարան Պայմանագիր՝ «ԱՐՁՆԻ ՀՎՀԾՁԲ-2025/5»	<<ԱՐԴԻ ՔՈՆՍԱԼԹ>> ՍՊԸ		
				2026		


ՆԵՐՔԻՆ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ				
<i>N</i>	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Չափման միավոր	Քանակ	Ծանոթություն
1	2	3	4	

1	Պոլիպրոպիլենե խողովակ DN 32(40x3,7)	գ.մ.	4	
2	Պոլիպրոպիլենե խողովակ DN 25(32x3,0)	գ.մ.	13	
3	Պոլիպրոպիլենե խողովակ DN 25(32x4,4)	գ.մ.	13	տաք ջրի
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակ DN 20(25x2,3)	գ.մ.	14	
5	Պոլիպրոպիլենե խողովակ DN 20(25x3,5)	գ.մ.	30	տաք ջրի
6	Պոլիպրոպիլենե խողովակ DN15(20x1,9)	գ.մ.	9	
7	Պոլիպրոպիլենե խողովակ DN15(20x2,8)	գ.մ.	9	տաք ջրի
8	Բրոնզե փական d=32 մմ.	հատ	2	
9	Բրոնզե փական d=25 մմ.	հատ	1	
10	Բրոնզե փական d=20 մմ.	հատ	2	
11	Գնդիկավոր փական d=15 մմ.	հատ	6	
12	Անկյունային փական d=15 մմ.	հատ	12	
13	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի համար	հատ	6	
14	Ճկուն խողովակ լվացարանակոնքի համար	հատ	12	
15	Ոչ ստացիոնար տեղակայված ցնցուղ խառնարանով	հատ	6	
16	Լվացարանի խառնարան	հատ	6	
17	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անկյունակներ Ø 25 մմ.	հատ	6	
18	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անկյունակներ Ø 20 մմ.	հատ	9	
19	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անկյունակներ Ø 15 մմ.	հատ	32	
20	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ Ø25x20x25 մմ.	հատ	1	
21	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ Ø20x15x20 մմ.	հատ	15	
22	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ Ø20x20x20 մմ.	հատ	3	
23	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ Ø 15x15x15 մմ.	հատ	9	
24	Միացում ջրամատակարարման գործող խողովակին Ø 32	տեղ	1	
25	Համակարգի փորձարկում, լվացում և ախտահանում	զմ	92	
26	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչով	զմ	78	
27	Խամուխներ խողովակների ամրացման համար FGRS Plus 20-15	հատ	36	

ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՑՈՒՂՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ				
<i>N</i>	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Չափման միավոր	Քանակ	Ծանոթություն
1	2	3	4	5
1	Անցքում պողպատե պատյանի Ø200, L=0,7մ տեղադրում	հատ	2	
2	պողպատե պատյանի յուղաներկում հակաքայքայիչ ներկով երկու շերտով	մ²	0,88	1 տեղը `0.44
3	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առաձգական նյութով	մ³	0.034	1 տեղը `0.017
4	Անցքի խցափակում B12,5դասի բետոնով	մ³	0.08	1 տեղը `0.04
5	Պոլիէթիլենե խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով d=110 մմ., պատի վրա	գ.մ.	10	
6	Պոլիէթիլենե խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով d=110 մմ., հողի մեջ	գ.մ.	24	
7	Պոլիէթիլենե խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով d=50 մմ.	գ.մ.	15	
8	Լվացարանակոնք	լրակազմ	6	
9	Զուգարանակոնք լվացման տակառիկով	լրակազմ	6	
10	Հոսակ d=50 մմ.	հատ	13	
11	Պլաստմասե ձևավոր մասեր d=110 մմ.	հատ	28	
12	Պլաստմասե ձևավոր մասեր d=50 մմ.	հատ	42	
13	Ստուգիչ d=110 մմ.	հատ	2	
14	Անցում d=100/50 մմ.	հատ	3	
15	25x25սմ չափսերի դռնակներ, ստուգիչների դիմաց	հատ	2	
16	Մետաղակոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար երկու շերտ ներկումով	կգ.	1	
17	Համակարգի փորձարկում	գ.մ.	49	
18	Ասֆալտի շերտի երկկողմանի սղոցում	մ	6.0	
19	Ասֆալտի h=8սմ շերտի մասնատում , տեղափոխում և վերականգնում	մ²	3.0	
20	Խրամուղու մշակում II կարգի բնահողում ձեռքով կուտակելով խրամուղու կողքը	մ³	2	
21	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով III կարգի բնահողում բարձելով ավտոմեքենային	մ³	4	
22	Նախապատրաստական շերտ խրամուղում ավազի շերտով 10 սմ. հաստությամբ	մ³	1,0	
23	Ավելցուկային բնահողի տեղափոխում	մ³	3,0	
24	Խրամուղու ետլիցք ձեռքով, ավազով, խտացումով	մ³	2,0	
25	Խրամուղու ետլիցք բուլդոզերով տեղի բնահողով	մ³	3	



			ԱՐՁՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				
ԼԳՃ	Խ. Բուդումյան		ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՑՈՒՂԻ				
Նախագծեց	Գ. Եղոյան		ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿՈՑՈՒՂՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					ԶԿ	ԶԿ-2	4
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ Արգելի համայնքապետարան Պայմանագիր՝ «ԱՐՁՆԻ Հ-ԳՀԾՁԲ-2025/5»		<<ՀԱԼԴԻ ՔՈՆՍԱԼԹ>> ՍՊԸ		
					2026		

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԽԵՄԱ



ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՍԽԵՄԱ

ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՍԽԵՄԱ



			ԱՐՁՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԳՃ	Խ. Բուդուկյան		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ			
Նախագծեց	Գ. Եղոյան		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՍԽԵՄԱ			
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ Արգնիի համայնքապետարանի Պալատնազիրի «ԱՐՁՆԻ ՀՎՇՁԲ-2025/5»	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ՋԿ	ՋԿ-4	4
			<<ԱՐԴԻ ՔՈՆՍԱԼԹ>> ՍՊԸ			
			2026			

ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼ

NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐԸ	ՔԱՆԱԿԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ
	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱՐԶԱՄՐԱՅԻ ԱՐՏԱԾՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ				
1	Օդատար ցինկապատ թիթեղից S=0.5 ամրակապումով, տեղադրումով	d=150	զմ	65	
2	Օդափոխության արտածման ճաղաշար տեղադրումով	150x150	հատ	13	
3	Օդատարների տեղադրման խողովակատուփ ցինկապատ թիթեղից S=0.7 ամրակապումով, տեղադրումով	000x300x700	հատ	3	
4	զվխանոց ցինկապատ թիթեղից S=0.7 խողովակատուփի վրա ամրակապումով, տեղադրումով		մ ²	3x1,2	
5	Օդատարների տեղադրման խողովակատուփ ցինկապատ թիթեղից զոգնոցի կառուցում		մ ²	4,5	
6	Շրջանաձև ԱԴԴԻ դեֆլեկտոր d=400		կ-տ	3	
7	Օդատար ցինկապատ թիթեղից դեֆլեկտորի տեղադրման համար d=400 ,L=3.0մ	S=0.7մ ²	հատ	3	
8	Օդատարի մեջ տեղադրվող դրոսեկային կափույր d=400		կ-տ	3	
9	Օդի արտածման ճաղաշար 400x400		հատ	3	
10	Անցքերի բացում ծածկի վրա d=400		հատ	3	
11	Անցքերի բացում ծածկի վրա d=150		հատ	3	

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՋՕ ԼՐԱԿԱՋՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ԹԵՐԹ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
2	ՀԻՄՆԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄԻ ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ	
3	ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՍԽԵՄԱՆԵՐ	


ԵԱԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Շենքի ջեռուցման և օդափոխության նախագծը մշակվել է հիմք ընդունելով
- պատվիրատույի առաջադրանքը
- ճարտարապետաշինարարական գծագրերը
- գործող շինարարական նորմերը և կանոնները
ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 « Ջեռուցում օդափոխում և օդի լավորակում »
ՀՀՇՆ II-7.01-2024 «Շինարարական կլիմայաբանություն»
ՀՀՇՆII-6.02-2006 «ՍեՅՄԱՄԱՎԱՅՈՒՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ . ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐ»
Ջեռուցման և օդափոխման հաշվարկային ջերմաստիճանը տարվա ցուրտ ժամանակաշրջանի համար -20⁰C:
Սենյակների ներքին ջերմաստիճանները ընդունված է ըստ վերը նշված նորմերի:
Շենքի ջերմամատակարարումը իրականաում է Ջերմամատակարարման հանգույցից :

ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ
Շենքում նախատեսված է արհեստական շրջանառությամբ ջերմատարի ստորին մատակարարումով փակուղային երկխողովականի ջրային ջեռուցման համակարգ:Մայրուղային մատակարարող և հետադարձ խողովակները ջերմամեկուսացվում են և տեղադրվում հատակների հաստաշերտում : Շենքի ջերմամատակարարումը իրականացվում է ջերմամատակարարման հանգույցում տեղադրվող կաթսաներից: պատերի անցման տեղերում խողովակները անցնում են մետաղական խողովակից պարկուճների միջով : Ջեռուցման համակարգում տեղադրվում են այլումինե ջեռուցիչներ :Համակարգում տեղադրվում են պոլիպրոպիլենե խողովակներ:Հարմարավետության և էներգահիմնադրության նպատակով բոլոր ջեռուցման սարքերի մոտ տեղադրվում են թերմոստատիկ և կարգավորող փականներ:Օդի հեռացումը համակարգից կատարվում է բարձր կետերում ջեռուցիչ սարքերի վրա տեղադրվող օդի հեռացման փականներով:
ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
Շենքի նախատեսված է բնական օդափոխման ներածման և արտածման համակարգ:

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇԵՐԸ ՋՕ ՄԱԿՆԻՇԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Շենքի անվանումը	Շենքի ծավալը	Տարվա ժամանակաշրջանը t ⁰ C	Ջերմության ծախսը ՎՏ		
			Ջեռուցման ծախսը	Օդափոխության ծախսը	Տաք ջրի ծախսը
Մարզադահ		-20 ⁰ C	46000	-	60000

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ




ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼ

NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐԸ	ՔԱՆԱԿԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ
1	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցներ	Q=0.12կՎտ H= 500մմ	d=20	սեկց	384
2	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 տեղադրոմով		d=20	մ	80
3	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 տեղադրոմով		d=25	մ	65
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 տեղադրոմով		d=32	մ	50
5	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 տեղադրոմով		d=40	մ	110
6	Ջեռուցիչների թերմոստատիկ փական տեղադրոմով		d=15	հատ	36
7	Ջեռուցիչների կարգավորող փական տեղադրոմով		d=15	հատ	36
8	Ջեռուցիչների մոնտաժային կոմպլեկտ			կ-տ	36
9	Ջեռուցիչների օդի հեռացման փական			հատ	36
10	Գնդային փական տեղադրոմով		d=32	հատ	4
11	Գնդային փական տեղադրոմով		d=25	հատ	2
12	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր տեղադրոմով		d=20-d=25	հատ	96
13	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր տեղադրոմով		d=32-d=40	հատ	110
14	խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով տեղադրոմով		dներք=25 dներք=32 dներք=40	մ	65 50 110
15	Մետաղական խողովակից պատյան l=0.4 d=100 տեղադրոմով			հատ	28
16	Անցքերի բացում միջնորմներում 150x150			հատ	14
17	Ջեռուցման խողովակների ամրակապիչներ տեղադրումով			հատ	305
18	Պոլիպրոպիլենե խողովակների փորձարկում			մ	305

ՋԵՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼ					
1	Պատին տեղադրվող փակ այրման խցով ջեռուցման կոնդեռացիոն կաթսա համալրված ավտոմատ կառավարման համակարգով ,մոնտաժային կոմպլեկտով	60կՎտ	կ-տ	2	
2	Ջեռուցման համակարգի ջերմատարի շրջանառության պոմպ H=8,G=2,5մ ³ /ժամ մոնտաժայի կոմպլեկտով		կ-տ	2	
3	տաք ջրի ստացման ջերմատարի շրջանառության պոմպH=5,G=2,5մ ³ /ժամ		կ-տ	2	
4	տաք ջրի շրջանառության պոմպ H=5,G=2,5մ ³ /ժամ		կ-տ	2	
5	Սառը ջրի սնուցման պոմպ H=10,G=2մ ³ /ժամ		կ-տ	1	
6	Ընդարձակման բաք V=25		կ-տ	3	
7	Արագային ջրատաքացուցիչ 25կՎտ		կ-տ	2	
8	Ապահովիչ փական d=25		ՀԱՏ	2	
9	Դատարկման փական d=20		ՀԱՏ	16	
10	Հետադարձ փական d=32 Հետադարձ փական d=25 Հետադարձ փական d=20		ՀԱՏ ՀԱՏ ՀԱՏ	2 4 2	
11	Գնդային փական d=32 Գնդային փական d=25 Գնդային փական d=20		ՀԱՏ ՀԱՏ ՀԱՏ	3 21 3	
12	Ավտոմատ օդի հեռացման փական d=20		ՀԱՏ	13	


			ԱՐԶՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՄԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԳՃ	Խ. Բուդուլյան		ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ			
Նախագծեց	Գ. Խաչատրյան					
			Ընդհանուր տվյալներ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ՋՕ	1	3
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Արգենիի համալսարանտարան Պայմանագիր՝ «ԱՐԶՆԻՀ-ԳՀԾՁԲ-2025/5»	<<ՀԱԼԻԻ ՔՈՆՍԱԼԻԸ>> ՍՊԸ		
						2026





1-ին հարկի սենյակների կազմը		
N/ N	Սենյակների անվանումը	մակերեսը մ²
1	Բռնցքամարտի սենյակ	124.4
2	Մարզասրահ	91.9
3	Տղաների սանհանգույց	14.9
4	Տղաների հանդերձարան	20.0
5	Աղջիկների հանդերձարան	20
6	Աղջիկների սանհանգույց	14.9
7	Մարզիչների սանհանգույց	14.9
8	Կաթսայատուն	12.4
9	Ըմբռամարտի սենյակ	111.0
10	Մարզիչների սենյակ	19.5
11	Պահակակետ	6.6
12	Միջանցք	72.3
13	Տեխնիկական սենյակ	7.9
14	Հանդերձարան	8.7
Ընդամենը		530.7

			ԱՐՁՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՄԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԳՃ	Խ. Բուդուկյան		ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ			
Նախագծեց	Գ. Խաչատրյան					
			Առաջին հարկի հատակագիծը ջեռուցման և օդաձողիության համակարգերով Մ1:100	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ՋՕ	2	3
		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ Արգելիի համայնքապետարանի Պալատականի «ԱՐՁՆԻ Հ-Գ ՀՇՁԲ-2025/5»	<<ՀԱՆՐԱ ԳԻ ՔՈՆՍԱԼԹ>> ՍՊԸ			
			2026			

ՋԵՌՈՒՑՍԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ



ՋԵՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ՍԽԵՄԱ



			ԱՐՉՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՄԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԳՃ	Խ. Բուդոյան		ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ			
Նախագծեց	Գ. Խաչատրյան		Ջեռուցման և օդաձուլության համակարգերի սխեմաներ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ՋՕ	3	3
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ Արգենիի համայնքապետարանի Պայմանագիր՝ «ԱՐՉՆԻ Հ. Գ. ԶԾԶԲ-2025/5»	<<<ԱՎԴԻ ՔՈՆՍԱԼԻԾ>>> ՍՊԸ		
				2026		

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ

Արգնի համայնքում հասարակական նշանակության շենքի վերանորոգման նախագիծ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափմ. Միավ.	Ծավալ	Ծանոթ.
1	2	3	4	5
	<i>I. Քանդման աշխատանքներ</i>			
1	Հողային պատտառի քանդում էքս. 1.0 մ ³ շ.տ., բարձում ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 1 կմ	մ ³	30.8	
		տ	60.06	
2	Նույնը՝ քանդում ձեռքով, բարձում էքս. 1.0 մ3 շ.տ., ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 1 կմ	մ ³	1.6	
		տ	3.12	
3	Մետաղական ճաղավանդակների ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը	կգ	250	
4	Բետոնե եզրաքարերի ապամոնտաժում	զծ.մ	30.00	
5	Բետոնե սալիկներից հատակների քանդում, ներառյալ ենթաշերտերը	մ ²	553.00	
6	Արտաքին պատերի և սյուների գաջե շերտի և ներկի մաքրում	մ ²	218.00	
7	100 մմ հաստ. բլոկներով պատերի քանդում	մ ²	311.00	
8	200 մմ հաստ. բլոկներով պատերի քանդում	մ ²	34.00	
9	Դռների ապամոնտաժում	մ ² /հատ	9.5 / 3	
10	Լուսամուտների ապամոնտաժում	մ ² /հատ	32 / 4	
11	Ճակատի մետաղական անկյունակների և թիթեղի ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը	կգ	600.00	
<i>II. Սալվածք</i>				
1	Խճի նախապատրաստական շերտի տեղադրում h=10սմ	մ ²	24.3	
2	B12.5 դասի բետոնի իրականացում h=15սմ	մ ³	3.7	
3	Ց/Ա շաղախ 20մմ	մ ²	24.3	
4	Հատակ բազալտե սալիկներից 30մմ	մ ²	24.3	
<i>III. Եզրաքար</i>				
1	B15 դասի բետոնե հիմքի տեղադրում եզրաքարերի տակ	մ ³	1.5	
2	Խճային հիմքի տեղադրում բիտումի տարածումով h=19սմ	զծ. մ	23.5	
<i>IV. Ասֆալտապատում</i>				
1	Ե-5 խճի տեղադրում տոփանումով ասֆալտբետոնե շերտի տակ 19սմ հաստ.	մ ²	68	
2	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի իրականացում 5սմ հաստ.	մ ²	68	
<i>V. Պատերի շարվածք և բարավորներ</i>				
1	20սմ հաստ. պատի շար պեմզաբլոկով	մ ³	76.8	
2	40սմ հաստ. պատի շար տուֆ քարով	մ ³	26.4	

3	10սմ հաստ. պատի շար պեմզաբլոկով	մ ³	45.4	
<i>VI. Բոնցքամարտի սենյակ հարդարում</i>				
1	Հատակ հարթեցնող շերտ, 40-60 մմ	Ց/Ա մ ²	124.5	
2	Ինքնահարթեցվող շերտ, 10մմ	մ ²	85.2	
3	Տատամի հատակ 30 մմ	մ ²	36	
4	Բազմաշերտ սպորատյին վինիլ, 6մմ	մ ²	49.2	
5	Պատեր սվաղում 100x100x3 ցանցով, 20մմ	Պատի ց/ա մ ²	42	
6	Պատերի սվաղում գիպսոնիտով, 10մմ	մ ²	106.8	
7	Պատի մակերևույթին EVA փրփուրի ամրացում սոսինձով	մ ²	11.2	
8	EVA փրփուրի վրա PVC էկոկաշվի տեղադրում	մ ²	11.2	
9	Հայելու ամրացում նախապես ց/ա սվաղված, գիպսոնիտով հարթեցված պատի վրա	մ ²	24	
10	Պատերի նախաներկում և ներկում լատեքսային ներկով		64.7	
11	Առաստաղ կախովի առաստաղի իրկանացում	ARMSTRONG մ ²	124.4	
12	Սյուներ Սյուների պատում EVA փրփուրով	մ ²	5.3	
13	EVA փրփուրի վրա PVC էկոկաշվի իրականացում	մ ²	5.3	
<i>VII. Հմբշամարտի սենյակ հարդարում</i>				
1	Հատակ հարթեցնող շերտ, 40-60 մմ	Ց/Ա մ ²	111	
2	Ինքնահարթեցվող շերտ, 10մմ	մ ²	111	
3	Բազմաշերտ սպորատյին վինիլ, 6մմ	մ ²	111	
4	Պատեր սվաղում գիպսոնիտով, 10մմ	Պատերի մ ²	195	
5	Պատերի նախաներկում և ներկում լատեքսային ներկով	մ ²	195	
6	Առաստաղ կախովի առաստաղի իրկանացում	ARMSTRONG մ ²	111	
7	Սյուներ Սյուների պատում EVA փրփուրով	մ ²	10	
8	EVA փրփուրի վրա PVC էկոկաշվի իրականացում	մ ²	10	
<i>VIII. Մարզասարքերի սենյակ հարդարում</i>				
1	Հատակ հարթեցնող շերտ, 40-60 մմ	Ց/Ա մ ²	87.5	
2	Ինքնահարթեցվող շերտ, 10մմ	մ ²	87.5	
3	Պոլիուրեթանային ամորտիզացիոն շերտ	մ ²	87.5	
4	Ռետինե հատակ	մ ²	87.5	
5	Պատեր սվաղում 100x100x3 ցանցով, 20մմ	Պատի ց/ա մ ²	24	
6	Պատերի սվաղում գիպսոնիտով, 10մմ	մ ²	208.9	
7	Հայելու ամրացում նախապես ց/ա սվաղված, գիպսոնիտով հարթեցված պատի վրա	մ ²	24	
8	Պատերի նախաներկում և ներկում լատեքսային ներկով		184.9	
9	Առաստաղ կախովի առաստաղի իրկանացում	ARMSTRONG մ ²	91.9	
10	Սյուներ Գիպսոնիտ	մ ²	5	
11	Սյուների նախաներկում և ներկում լատեքսային ներկով	մ ²	5	
<i>IX. Սանհանգույցներ և հանդերձարաններ</i>				
1	Հատակ հարթեցնող շերտ, 40-60 մմ	Ց/Ա մ ²	70	

2	Հատակ կերամիկական սալիկներից	մ ²	70.00	
3	Պատեր սվաղում 20մմ	Պատի ց/ա մ ²	177.5	
4	Պատերի սվաղում գիպսոնիտով, 10մմ	մ ²	90.5	
5	Կերամիկական սալիկների ամրացում պատերին	մ ²	87.00	
6	Պատերի նախաներկում և ներկում լատեքսային ներկով	մ ²	90.50	
7	Առաստաղ առաստաղի իրկանացում	PVC կախովի մ ²	84.70	
<i>X. Պահակակետ և մարզիչների սենյակ</i>				
1	Հատակ հարթեցնող շերտ, 40-60 մմ	Ց/Ա մ ²	16.9	
2	Լամինատե հատակի իրականացում, ներառյալ փրփրապոլիէթիլենի ենթաշերտը	մ ²	16.9	
3	Պատեր սվաղում գիպսոնիտով, 10մմ	Պատերի մ ²	67.6	
4	Պատերի նախաներկում և ներկում լատեքսային ներկով	մ ²	67.6	
5	Առաստաղ կախովի առաստաղի իրկանացում	ARMSTRONG մ ²	16.9	
<i>XI. Միջանցք</i>				
1	Հատակ հարթեցնող շերտ, 40-60 մմ	Ց/Ա մ ²	74	
2	Մամլագրանիտե հատակ	մ ²	74	
3	Պատեր սվաղում գիպսոնիտով, 10մմ	Պատերի մ ²	182.40	
4	Պատերի նախաներկում և ներկում լատեքսային ներկով	մ ²	182.40	
5	Առաստաղ կախովի առաստաղի իրկանացում	ARMSTRONG մ ²	74	
<i>XII. Կաթսայատուն, տեխնիկական սենյակ, մարզիչների հանդերձարան</i>				
1	Հատակ հարթեցնող շերտ, 40-60 մմ	Ց/Ա մ ²	31	
2	Ինքնահարթեցվող շերտ, 10մմ	մ ²	31	
3	Վինիլային հատակի իրականացում, 2մմ	մ ²	31.00	
4	Պատեր սվաղում գիպսոնիտով, 10մմ	Պատերի մ ²	120.30	
5	Պատերի նախաներկում և ներկում լատեքսային ներկով	մ ²	120.30	
6	Առաստաղ կախովի առաստաղի իրկանացում	ARMSTRONG մ ²	31	
<i>XIII. Տանիք</i>				
1	Որմնափայտ 150x150	մ ³	5.50	
2	Ծպեղ 160x60	մ ³	5.10	
3	Անկյունային ծպեղ 160x60	մ ³	0.60	
4	Տախտակ 150x50	մ ³	1.60	
5	Տախտակ 200x50	մ ³	0.50	
6	Կավարամած 50x50	մ ³	3.00	
7	Կանգնակ 100x100	մ ³	0.10	
8	Մարդակ 230x200	մ ³	0.70	
9	Թեքան 100x100	մ ³	0.80	
10	Ամրանային ներդիր Ø12 A500C	կգ	15.00	
11	Մետաղալարե ձգան Ø6 A240	կգ	24.00	
12	Ցինկապատ թիթեղ ԿՊ-25 0.55	մ ²	667.00	
13	Զրահեռացման ձագարների տեղադրում	հատ	4.00	
14	Կախովի ճոռ	գծ.մ	108.80	

15	Ջրահեռացման խողովակ 4.5մ	հատ	4.00	
<i>XIV. Շենքի ճակատներ</i>				
1	Շենքի ցոկոլային մասում և արտաքին աստիճանների երեսպատում 3սմ հաստ. բազալտե սալիկներով	մ ²	108.00	
2	Պատի երեսպատում 3սմ հաստ. տրավերտինե սալիկներով	մ ²	225.50	
3	Արտաքին տրավերտինե պատուհանագոգերի տեղադրում 20սմ լայնությամբ	գծ.մ	38.50	
4	Հրազդանի սվաղ	մ ²	101.00	
5	Գլխավոր ճակատի մասում ֆիբրոցեմենտով երեսպատում	մ ²	36.50	
<i>XV. Դռներ և պատուհաններ</i>				
1	Արտաքին դռան բլոկ, ալյումինե ջերմամեկուսացված ջերմակամրջակով, պրոֆիլներով	մ ² /հատ	4.16 / 1	
2	Ներքին եվրո դռներ 900x2100	մ ² /հատ	7.56 / 4	
3	Ներքին եվրո դռներ 800x2100	մ ² /հատ	20.16 / 12	
4	Ներքին եվրո դռներ 700x2100	մ ² /հատ	17.64 / 12	
5	Արտաքին ալյումինե մուգ մոխրագույն ջերմամեկուսացված ջերմակամրջակով պրոֆիլներով լուսամուտ	մ ² /հատ	16.2 / 1	
6	Արտաքին ալյումինե մուգ մոխրագույն ջերմամեկուսացված ջերմակամրջակով պրոֆիլներով լուսամուտ, փականով	մ ² /հատ	29.26 / 14	
7	Արտաքին ալյումինե մուգ մոխրագույն ջերմամեկուսացված ջերմակամրջակով պրոֆիլներով լուսամուտ	մ ² /հատ	5.13 / 1	
<i>XVI. Ջրամատակարարում</i>				
1	Պոլիպրոպիլենե խողովակ DN 32(40x3,7)	գծ.մ	4.00	
2	Պոլիպրոպիլենե խողովակ DN 25(32x3,0)	գծ.մ	13.00	
3	Պոլիպրոպիլենե խողովակ DN 25(32x4,4)	գծ.մ	13.00	տաք ջրի
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակ DN 20(25x2,3)	գծ.մ	14.00	
5	Պոլիպրոպիլենե խողովակ DN 20(25x3,5)	գծ.մ	30.00	տաք ջրի
6	Պոլիպրոպիլենե խողովակ DN15(20x1,9)	գծ.մ	9.00	
7	Պոլիպրոպիլենե խողովակ DN15(20x2,8)	գծ.մ	9.00	տաք ջրի
8	Բրոնզե փական d=32 մմ.	հատ	2.00	
9	Բրոնզե փական d=25 մմ.	հատ	1.00	
10	Բրոնզե փական d=20 մմ.	հատ	2.00	
11	Գնդիկավոր փական d=15 մմ.	հատ	6.00	
12	Անկյունային փական d=15 մմ.	հատ	12.00	
13	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի համար	հատ	6.00	
14	Ճկուն խողովակ լվացարանակոնքի համար	հատ	12.00	
15	Ոչ ստացիոնար տեղակայված ցնցուղ խառնարանով	հատ	6.00	
16	Լվացարանի խառնարան	հատ	6.00	
17	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անկյունակներ Ø 25 մմ.	հատ	6.00	
18	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անկյունակներ Ø 20 մմ.	հատ	9.00	
19	Պոլիպրոպիլենե խողովակների անկյունակներ Ø 15 մմ.	հատ	32.00	
20	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ Ø25x20x25 մմ.	հատ	1.00	
21	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ Ø20x15x20 մմ.	հատ	15.00	
22	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ Ø20x20x20 մմ.	հատ	3.00	
23	Պոլիպրոպիլենե խողովակների եռաբաշխիկներ Ø 15x15x15 մմ.	հատ	9.00	
24	Միացում ջրամատակարարման գործող խողովակին Ø 32	տեղ	1.00	
25	Համակարգի փորձարկում, լվացում և ախտահանում	գծ.մ	92.00	
26	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչով	գծ.մ	78.00	

27	Խամուրներ խողովակների ամրացման համար FGRS Plus 20-15	հատ	36.00	
<i>XVII. Կոյուղի</i>				
1	Անցքում պողպատե պատյանի Ø200, L=0,7մ տեղադրում	հատ	2.00	1տեղը՝ 0.44
2	Պողպատե պատյանի յուղաներկում հակաքայքայիչ ներկով երկու շերտով	մ ²	0.88	1տեղը՝ 0.017
3	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առաձգական նյութով	մ ³	0.03	1տեղը՝ 0.04
4	Անցքի խցափակում B12,5դասի բետոնով	մ ³	0.08	
5	Պոլիէթիլենե խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով d=110 մմ., պատի վրա	զծ.մ	10.00	
6	Պոլիէթիլենե խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով d=110 մմ., հողի մեջ	զծ.մ	24.00	
7	Պոլիէթիլենե խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով d=50 մմ.	զծ.մ	15.00	
8	Լվացարանակոնք	լրակազմ	6.00	
9	Զուգարանակոնք լվացման տակառիկով	լրակազմ	6.00	
10	Հոսակ d=50 մմ.	հատ	13.00	
11	Պլաստմասե ձևավոր մասեր d=110 մմ.	հատ	28.00	
12	Պլաստմասե ձևավոր մասեր d=50 մմ.	հատ	42.00	
13	Ստուգիչ d=110 մմ.	հատ	2.00	
14	Անցում d=100/50 մմ.	հատ	3.00	
15	25x25սմ չափսերի դռնակներ, ստուգիչների դիմաց	հատ	2.00	
16	Մետաղակոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համարերկու շերտ ներկումով	կգ	1.00	
17	Համակարգի փորձարկում	զծ.մ	49.00	
18	Ասֆալտի շերտի երկկողմանի սղոցում	մ	6.00	
19	Ասֆալտի h=8սմ շերտի մասնատում , տեղափոխում և վերականգնում	մ ²	3.00	
20	Խրամուղու մշակում II կարգի բնահողում ձեռքով կուտակելով խրամուղու կողքը	մ ³	2.00	
21	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով III կարգի բնահողում բարձելով ավտոմեքենային	մ ³	4.00	
22	Նախապատրաստական շերտ խրամուղում ավազի շերտով 10 սմ. Հաստությամբ	մ ³	1.00	
23	Ավելցուկային բնահողի տեղափոխում	մ ³	3.00	
24	Խրամուղու ետլիցք ձեռքով, ավազով, խտացումով	մ ³	2.00	
25	Խրամուղու ետլիցք բուլդոզերով տեղի բնահողով	մ ³	3.00	
<i>XVIII. Ջեռուցում</i>				
1	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցներ Q=0.12կՎտ, H=500մմ	սեկցիա	384	
2	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 տեղադրումով, d=20	մ	80	
3	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 տեղադրումով, d=25	մ	65	
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 տեղադրումով, d=32	մ	50	
5	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 տեղադրումով, d=40	մ	110	
6	Ջեռուցիչների թերմոստատիկ փական տեղադրումով, d=15	հատ	36	
7	Ջեռուցիչների կարգավորող փական տեղադրումով, d=15	հատ	36	
8	Ջեռուցիչների մոնտաժային կոմպլեկտ	կ-տ	36	

9	Ջեռուցիչների օդի հեռացման փական	հատ	36	
10	Գնդային փական տեղադրումով, d=32	հատ	4	
11	Գնդային փական տեղադրումով, d=25	հատ	2	
12	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասե տեղադրումով, d=20-d=25	հատ	96	
13	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասե տեղադրումով, d=32-d=40	հատ	110	
14	Խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով, տեղադրումով, d _{ներք} =25	մ	65	
15	Խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով, տեղադրումով, d _{ներք} =32	մ	50	
16	Խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով, տեղադրումով, d _{ներք} =40	մ	110	
17	Մետղական խողովակից պատյան տեղադրումով, l=0.4, d=100	հատ	28	
18	Անցքերի բացում միջնորմներում 150x150	հատ	14	
19	Ջեռուցման խողովակների ամրակապիչներ տեղադրումով	հատ	305	
20	Պոլիպրոպիլենե խողովակների փորձարկում	մ	305	
21	Պատին տեղադրվող փակ այրման խցիկով ջեռուցման կոնդենսացիոն կաթսա համալրված ավտոմատ կառավարման համակարգով, ծխատարով, մոնտաժային կոմպլեկտով, 60կՎտ	կ-տ	2	
22	Ջեռուցման համակարգի ջերմատարի շրջանառության պոմպ, H=8, G=2.5 մ ³ /ժամ	կ-տ	2	
23	Տաք ջրի ստացման ջերմատարի շրջանառության պոմպ, H=5, G=2.5 մ ³ /ժամ	կ-տ	2	
24	Տաք ջրի շրջանառության պոմպ H=5, G=2.5 մ ³ /ժամ	կ-տ	2	
25	Սառը ջրի սնուցման պոմպ H=10, G=2 մ ³ /ժամ	կ-տ	1	
26	Ընդարձակման բաք V=25	կ-տ	3	
27	Արագային ջրատաքացուցիչ 25կՎտ	կ-տ	2	
28	Ապահովիչ փական d=25	հատ	2	
29	Դատարկման փական d=20	հատ	16	
30	Հետադարձ փական d=32	հատ	2	
31	Հետադարձ փական d=25	հատ	4	
32	Հետադարձ փական d=20	հատ	2	
33	Գնդային փական d=32	հատ	3	
34	Գնդային փական d=25	հատ	21	
35	Գնդային փական d=20	հատ	3	
36	Ավտոմատ օդի հեռացման փական d=20	հատ	13	
XIX. Օդափոխություն				
1	Օդատար ցինկապատ թիթեղից S=0.5 ամրակապումով, տտեղադրումով, d=150	զծ.մ	65	
2	Օդափոխության արտաձման ճաղաշար տեղադրումով 150x150	հատ	13	
3	Օդատարների տեղադրման խողովակատուփ ցինկապատ թիթեղից S=0.7 ամրակապումով, տեղադրումով	հատ	3	
4	Գլխանոց ցինկապատ թիթեղից S=0.7 խողովակատուփի վրա ամրակապումով, տեղադրումով	մ ²	3x1.2	
5	Օդատարների տեղադրման խողովակատուփ ցինկապատ թիթեղից զոզնոցի լառուցում	մ ²	4.5	
6	Շրջանաձև ԱԲԴԻ դեֆլեկտոր d=400	կ-տ	3	

7	Օդատար ցինկապատ թիթեղից դեֆլեկտորի տեղադրման համար, d=400, L=3.0մ	հատ	3	
8	Օդատարի մեջ տեղադրվող դրոսեւային կափույր d=400	կ-տ	3	
9	Օդի արտածման ճաղաշար 400x400	հատ	3	
10	Անցքերի բացում ծածկի վրա d=400	հատ	3	
11	Անցքերի բացում ծածկի վրա d=150	հատ	3	
<i>XX. Էլեկտրամատակարարում</i>				
1	Էլ. վահան ներկառուցված,մետաղական 24 մոդուլի համար	հատ	1	
2	Էլ. վահան պատի, 12 մոդուլի համար	հատ	1	
3	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ մոդուլային 63Ա	հատ	1	
4	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ մոդուլային 32Ա	հատ	4	
5	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ մոդուլային 10Ա	հատ	13	
6	Ավտոմատ անջատիչ դիֆերենցիալ մոդուլային 1f 16Ա, ΔY=30mA	հատ	3	
7	Միաբևեռ լուսավորության անջատիչ ներկառուցված 6Ա	հատ	14	
8	Միաբևեռ լուսավորության փոխարկիչ ներկառուցված 6Ա	հատ	4	
9	Ներկառուցված միաֆազ կենցաղային վարդակ հողանցման հպակով. 10Ա	հատ	10	
10	Ճյուղավորման տուփ ներքին տեղադրման Φ=70մմ	հատ	40	
11	LED լուսադիոդային լուսատու-առաստաղի, IP40, 36Վտ595x595մմ	հատ	56	
12	LED լուսադիոդային լուսատու-առաստաղի 12Վտ, Φ=160մմ	հատ	48	
13	LED լուսադիոդային լուսատու-ԵԼՔ 4Վտ, IP65	հատ	3	
14	Պատի սպլիտ-օդորակիչ	լրակազմ	6	
15	Ուժային մալուխ BBΓHT LS-066 3x4մմ ² կտրվածքով	մ	165	
16	Ուժային մալուխ BBΓHTLS-066 3x2.5մմ ² կտրվածքով	մ	145	
17	Ուժային մալուխ BBΓHTLS-066 3x1.5մմ ² կտրվածքով	մ	554	
18	Խողովակ ալիքավոր ,պլաստմասյա Φ15 մմ	մ	40	կաթսայատան մալուխների

Գ. Խաչատրյան