

Ծավալաթերթ - նախահաշիվ

Պայմանագիր № 339ԱՎՀ-ԳՀԾՁԲ-24/60-1

«ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՔԱՂԱՔԻ 9 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»

NN	Նյութակիրություն	Աշխատանքների անվանումը	Ցանկով քանակություն	Միավոր	Միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
					հազ. դրամ	հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		<u>ՉԱՐԵՆՑԻ 48 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔ</u>				
		<u>Տանիքի շինարարական աշխատանքները</u>				
		<u>Ապամոնտաժման աշխատանքները</u>				
1	E46-98	Տանիքի ասբոշիֆերյա ծածկույթի քանդում զազաքի քիթերի հետ միասին	մ ²	958.0	0.28	272.54
2	E10-71 K=0.8	Չեղմահարկի պատուհանների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	հատ	6	8.97	53.81
3	P8-277 K=0.5	Ջրհորդանների քանդում (b=700մմ) /հանձնում պատվիրատուին/	զմ	163.0	0.72	117.37
4	P8-191 K=0.5	Չազարների և ջրիավաքների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	կետ	12	3.12	37.43
5	P8-186	Տանիքի ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	զմ	180.0	0.15	26.91
6	E12-405 K=0.8	Կավարամափի ապամոնտաժում (տախտակ h=50մմ) /հանձնում պատվիրատուին/	մ ²	160.0	0.33	52.41
7	P8-300 K=0.8	Փայտե կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում (կամզմակ, ծախղնառոց, մարդակ) /հանձնում պատվիրատուին/	մ ³	20.0	37.34	746.74

8	P8-282 K=0.6	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում /համձնում պատվիրատուին/	զմ	150.0	0.10	15.61
9	E46-99	Քայքայված քետոնե օդատար բլոկների քանդում	մ ³	7.2	21.63	157.20
10	P23-77	Ապամոնտաժված նյութերի հավաքում, իջեցում տանիքից և դուրս բերում շենքից /համձնում պատվիրատուին/	տ	230.0	2.34	538.55
11	C310-2 տ.մ.կ 29	Ըին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 2կմ	տ	170.0	2.61	444.17
		<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>				
1	E10-70	Տանիքի փայտե կոմստրուկցիաների իրականացում (տապաստ, որմնափայտ, ծախղնատուք, մարդակ, կանգնակ)	մ ³	27.20	220.32	5992.75
2	E12-289	Ուղեբերից տապաստների և որմնափայտի տակ	մ ²	77.0	1.26	96.83
3	շուկա	Դյուքել M12 L=500մմ	հատ	341	0.68	233.25
4	E12-267	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.55մմ հատուքյամբ պողՖիլավոր ցինկապատ քիթեղից ԽՌ-25, ներառյալ կավարամածղ 5.50խմ	մ ²	958.0	6.13	5869.60
5	E12-278	Ձրհորդանների իրականացում ցինկապատ քիթեղով t=0.55մմ.(քիթեղի լայնությունը ըստ նախագծի b=1300մմ)	զմ	163.0	26.93	4390.22
6	E9-116	Ծախղնատուքերի կապում մետաղալարով Ø6մմ	կգ	120.0	0.48	57.13
7	շուկա	Խարիսխ Ø12A500c L=300մմ	կգ	60.0	0.39	19.32
8	E12-280	Պագաթի իրականացում հարթ ցինկապատ քիթեղով (δ=0.55մմ B=400մմ)	մ ²	34.8	4.86	169.06

9	P8-191	Ձրահեռացման խողովակների D=150մմ տեղադրում հարթ ցինկապատ քիթերից, L=16.4զմ ներառյալ ջրիոս ձագարները	կետ	11	81.88	900.65
10	ԻՃՖ. տեղ.	Ամրակ	հատ	185	0.55	90.29
11	E12-283	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի տեղադրում	զմ	150.0	0.19	28.96
12	շուկա	Մետ. անկյունակ 30x30x3	զմ	195.0	0.75	146.72
13	շուկա	Մետ. խողովակ 20x20x2	զմ	450.0	0.52	233.93
14	ԻՃՖ. տեղ.	Պողպատաթերթ -3x50x120	կգ	42.4	0.55	23.20
15	E15-814	Մետաղական ճաղաշարի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	45.0	1.58	71.00
16	E12-283	Զնարգելի իրականացում, 1250մմ	զմ	146.0	0.19	28.19
17	ԻՃՖ. տեղ.	Զնարգելի արժեքը L=1250մմ/	հատ	116	3.53	409.90
18	E10-71	Զեղնալուսամուտների իրականացում շերտափեղկերի և փայտե ելարանների հետ միասին	հատ	8	54.74	437.89
19	E12-280	Զեղնալուսամուտների երեսապատում հարթ ցինկապատ քիթերով (δ=0,55մմ)	մ ²	38.0	5.36	192.99
20	E10-201	Փայտե կառուցվածքների իրապաշտպանում	մ ³	27.2	12.75	346.70
21	E10-203	Կավարամածի եւ տախտակամածի իրապաշտպանում	մ ²	816.0	0.41	337.07

22	E10-209	Կավարամածի եւ տախտակամածի մշակում հականեխիչ նյութով	մ ²	816.0	0.39	316.48
23	E11-55 E11-56	Ցեմենտակազե հարթեցնող շերտի իրականացում (h=50մմ)	մ ²	52.0	2.16	112.33
24	E8-1 կիր.	Բետոնե շերտի իրականացում 815 դասի բետոնով (h=100մմ)	մ ³	1.8	43.82	78.87
25	շուկա	Տանիքի մտոցի մետաղապատե դռնակի տեղադրում	մ ²	1.0	64.79	64.79
26	E12-288-1	Տանիքում խարամի շերտի իրականացում (h=150մմ)	մ ³	132.8	9.20	1219.34
		<u>Օդատար բլոկներ</u>				
1	E8-169	Օդատարների կառուցում քեթարբետոնե բլոկներից 10սմ հաստությամբ	մ ²	76.8	4.37	335.41
2	E6-106 K=0.5	Բլոկերի դատարկությունների լցում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ ³	1.9	53.14	100.96
3	շուկա	Ամրան Ø10A500C	տ	0.16	411.54	65.85
4	շուկա	Օդատար պոլիպրոպիլենե խողովակ Ø100մմ	զմ	128.0	0.80	102.09
5	E12-280	Օդատար բլոկների գլխադիրի իրականացում հարթ ցինկապատ փրփեղով (δ=0.55մմ B=700մմ)	մ ²	27.2	4.86	132.14
6	ԻճՖ. տեղ.	Ենթապողպատ -40x4	կգ	140.0	0.55	76.61
7	E12-280	Ձրիտս՝ հարթ ցինկապատ փրփեղ (δ=0.55մմ B=700մմ)	մ ²	57.2	4.86	277.88
8	E12-280	Օդատար բլոկների երեսապատում 0.55մմ հաստությամբ հարթ ցինկապատ փրփեղով	մ ²	102.0	5.19	529.72

9	EG-233	Մետաղական հիմնականախցի իրականացում մետաղական ուղղանկյուն խողովակներից	տ	0.14	86.48	12.11
10	շուկա	Մետ. խողովակ 20x10x1.5	զմ	218.4	0.33	71.71
		Ընդամենը				26034.66
		Շահույթ, 11%				2863.81
		Ընդամենը				28898.47
		Զնախատեսված ծախսեր 1.5%				433.48
		Ընդամենը				29331.95
		ՍԱՀ, 20%				5866.39
		Ընդամենը				35198.34

«ԳԼՈՐԱԼ ԻՆՋԵՆԵՐ» ՍՊԸ տնօրեն

Կազմեց

Ռ. Փոքրիկյան

Ռ. Դովհաննիսյան

