

Ծավալաթերթ - նախահաշիվ

Պայմանագիր № 339043-93ԾՁԲ-24/60-1

«ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՔԱՂԱՔԻ 9 ԲԱԶՄԱԲԱՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»

NN	Փնտրվող	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
					հազ. դրամ	հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		<u>ՉԱՐԵՆՑԻ 54 ԲԱԶՄԱԲԱՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔ</u>				
		<u>Տանիքի շինարարական աշխատանքներ</u>				
		<u>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</u>				
1	E46-98	Տանիքի ասբոշիֆերյա ծածկույթի քանդում գազաթի թիթեղի հետ միասին	մ ²	400.0	0.29	114.36
2	E10-71 K=0.8	Չեղմահարկի պատուհանների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	հատ	1	9.01	9.01
3	P8-277 K=0.5	Ջրիորդանքների քանդում (b=700մմ) /հանձնում պատվիրատուին/	զմ	82.0	0.72	59.33
4	P8-191 K=0.5	Ձազարների և ջրհավաքների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	կետ	4	3.13	12.54
5	P8-186	Տանիքի ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	զմ	8.0	0.15	1.20
6	E12-405 K=0.8	Կավարամածի ապամոնտաժում (տախտակ h=50մմ) /հանձնում պատվիրատուին/	մ ²	40.0	0.33	13.17
7	P8-300 K=0.8	Փայտե կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում (կանգնակ, ծալեղնատուք, մարդակ) /հանձնում պատվիրատուին/	մ ³	9.5	37.52	356.45

8	P23-77	Ապամոնտաված նյութերի հավաքում, իջեցում տանիքից և դուրս բերում շենքից Քանոնում պատվիրատուին/	տ	90.0	2.35	211.77
9	C310-2 տ.ձ.կ 29	Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 2կմ	տ	75.0	2.63	196.92
		<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>				
1	E10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում (տապաստ, որմնափայտ, ծախնատեղ, մարդակ, կանգնակ)	մ ³	12.70	221.41	2811.87
2	E12-289	Ուղեքրոիդ տապաստների և որմնափայտի տակ	մ ²	44.0	1.26	55.60
3	շուկա	Դյուբել M12 L=500մմ	հատ	171	0.69	117.54
4	E12-287	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.55մմ հաստությամբ պողՖիլավոր ցինկապատ քիթեղից KՌ-25, ներառյալ կավարածածղ 2.40իմ	մ ²	400.0	6.20	2479.45
5	E12-278	Ջրիտրդանների իրականացում ցինկապատ քիթեղով t=0.55մմ (քիթեղի լայնությունը ըստ նախագծի b=1300մմ)	զմ	82.0	24.27	1989.99
6	E9-116	Ծախնատեղերի կապում մետաղալարով շճմմ	կգ	60.0	0.48	28.71
7	շուկա	Խարիսխ Զ12A500c L=300մմ	կգ	30.0	0.39	11.65
8	E12-280	Գազարի իրականացում հարթ ցինկապատ քիթեղով (δ=0.55մմ B=400մմ)	մ ²	23.6	4.88	115.22
9	ՔԵ-191	Ջրահեռացման խողովակների D=150մմ տեղադրում հարթ ցինկապատ քիթեղից, L=9.3զմ ներառյալ ջրիոս ձագարները	կետ	4	62.76	251.04
10	ԻՃՖ. տեղ.	Ամրակ	հատ	32	0.55	17.60

11	E12-283	Տանիքի մետաղական ճաղաչարի տեղադրում	զմ	72.0	0.19	13.97
12	շուկա	Մետ. անկյունակ 30x30x3	զմ	94.0	0.76	71.08
13	շուկա	Մետ. խողովակ 20x20x2	զմ	216.0	0.52	112.84
14	ԻնՖ. տեղ.	Պողպատաթերթ -3x50x120	կգ	20.4	0.55	11.22
15	E15-614	Մետաղական ճաղաչարի երկշերտ յուղաներկում	մ²	21.6	1.59	34.25
16	E12-283	Չնարզելի իրականացում, 1250մմ	զմ	70.0	0.19	13.58
17	ԻնՖ. տեղ.	Չնարզելի արժեքը $L=1250\text{մմ}$	հատ	56.0	3.55	198.86
18	E10-71	Չեղմալուսամուտների իրականացում շերտափեղկերի և փայտե ելարանների հետ միասին	հատ	2	55.01	110.01
19	E12-280	Չեղմալուսամուտների երեսապատում հարթ ցինկապատ քիթողով ($\delta=0.55\text{մմ}$)	մ²	9.0	5.39	48.49
20	E10-201	Փայտե կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ³	12.7	12.81	162.68
21	E10-203	Կավարամածի եւ տախտակամածի հրապաշտպանում	մ²	336.0	0.42	139.48
22	E10-209	Կավարամածի եւ տախտակամածի մշակում համանելիչ նյութով	մ²	336.0	0.39	130.96
23	E11-55 E11-56	Ցեմենտավազե հարթցնող շերտի իրականացում ($h=50\text{մմ}$)	մ²	16.0	2.17	34.73
24	E6-1 կիր.	Քեոտոնե շերտի իրականացում Ց15 դասի քետոնով ($h=100\text{մմ}$)	մ³	1.9	44.03	83.66

25	շուկա	Տանիքի մտոցի մետաղապլաստե դռնակի տեղադրում	մ²	0.5	65.11	32.55
26	E12-288-1	Տանիքում խարամի շեղտի իրականացում (h=150մմ)	մ³	57.0	9.24	526.73
		<u>Օդատար քոլներ</u>				
1	E8-169	Օդատարների կառուցում քեթեարետոնե քոլներից 10սմ հաստությամբ	մ²	153.8	4.39	674.13
2	E6-106 K=0.5	Քոլների դատարկությունների լցում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ³	3.7	53.40	197.57
3	շուկա	Ամրան ©10A500C	տ	0.3	413.57	124.07
4	շուկա	Օդատար պոլիպրոպիլենե խողովակ ©100մմ	գմ	256.0	0.80	205.18
5	E12-280	Օդատար քոլների գլխադիր իրականացում հարթ ցինկապատ քիթեղով (δ=0.55մմ B=700մմ)	մ²	14.6	4.88	71.28
6	ԻճՖ տեղ.	Շեղտապողպատ -40x4	կգ	72.4	0.55	39.81
7	E12-280	Ջրիոս՝ հարթ ցինկապատ քիթեղ (δ=0.55մմ B=700մմ)	մ²	31.4	4.88	153.30
8	E12-280	Օդատար քոլների երեսապատում 0.55մմ հաստությամբ հարթ ցինկապատ քիթեղով	մ²	74.0	5.22	386.20
9	E9-233	Մետաղական հիմնակմախքի իրականացում մետաղական ուղղանկյուն խողովակներից	տ	0.09	86.91	7.82

10	շուկա	վետ, խողովակ 20x10x1.5	զմ	134.4	0.33	44.34
		Ընդամենը				12482.20
		Հաիույթ, 11%				1373.04
		Ընդամենը				13855.24
		Չնախատեսված ծախսեր 1.5%				207.83
		Ընդամենը				14063.07
		ԱԱՀ, 20%				2812.61
		Ընդամենը				16875.68

«ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՃԵՆԵՐ» ՍՊԸ տնօրեն

Կազմեց



Գործիկան

Հովհաննիսյան