

Ծավալաթերթ - նախահաշիվ

Պայմանագիր № 339ԱՎ3-Գ3ԾՁԲ-24/60-1

«ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԵՆԻՍ ԴԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՔԱՂԱՔԻ 9 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»

NN	Երասխանային	Աշխատանքների անվանումը	Նախնական ցուցիչ	Ցավով	Միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
					հազ. դրամ	հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		<u>ԱՍԵՍՄԱՆՈՒԿՅԱԼ 1-ԻՆ ԼՈՐԱՆՑՔ 12 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔ</u>				
		<u>Տանիքի շինարարական աշխատանքներ</u>				
		<u>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</u>				
1	E46-98	Տանիքի ասբոշիֆերյա ծածկույթի քանդում գազաթի քիթեղի հետ միասին	մ ²	400.0	0.29	114.36
2	E10-71 K=0.8	Չեղմահարկի պատուհանների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	հատ	1	9.01	9.01
3	P8-277 K=0.5	Ջրհորկանների քանդում (b=700մմ) /հանձնում պատվիրատուին/	զմ	82.0	0.72	59.33
4	P8-191 K=0.5	Չափաքանների և ջրհավաքների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	կետ	4	3.13	12.54
5	P8-186	Տանիքի ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	զմ	22.0	0.15	3.30
6	E12-405 K=0.8	Կավարամածի ապամոնտաժում (տախտակ h=50մմ) /հանձնում պատվիրատուին/	մ ²	40.0	0.33	13.17
7	P8-300 K=0.8	Փայտե կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում (կանգնակ, ծախղնառոք, մարդակ) /հանձնում պատվիրատուին/	մ ²	11.2	37.52	420.24

8	P23-77	Ապամոնտաժված նյութերի հավաքում, իջեցում տանիքից և դուրս բերում շենքից /համեմունք պատվիրատուին/	տ	90.0	2.35	211.77
9	C310-2 տ.մ.կ 29	Հին, աղբի բարձրում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 2կմ	տ	75.0	2.63	196.92
		<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>				
1	E10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում (տապաստ, որմնափայտ, ծաղկոնաուղ, մարդակ, կանգնակ)	մ ²	12.70	221.41	2811.87
2	E12-289	Ուրբերիդ տապաստների և որմնափայտի տակ	մ ²	44.0	1.26	55.60
3	շուկա	Ղյուրեկ M12 L=500մմ	հատ	171	0.69	117.54
4	E12-267	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.55մմ հաստությամբ պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղից KP-25, ներառյալ կավարամածը 2.40իմ	մ ²	400.0	6.20	2479.45
5	E12-278	Ձրիտրդանների իրականացում ցինկապատ թիթեղով t=0.55մմ, (թիթեղի լայնությունը ըստ մախագծի b=1300մմ)	զմ	82.0	24.27	1989.99
6	E9-116	Ծակղնատուքների կապում մետաղալարով շճմմ	կգ	60.0	0.46	28.71
7	շուկա	Խարիսխ Ծ12A500c L=300մմ	կգ	30.0	0.39	11.65
8	E12-280	Գազաթի իրականացում հարթ ցինկապատ թիթեղով (δ=0.55մմ B=400մմ)	մ ²	23.6	4.88	115.22
9	P8-191	Ջրահեռացման խողովակների D=150մմ տեղադրում հարթ ցինկապատ թիթեղից, L=9.3զմ ներառյալ ջրիոս ծազարները	կեստ	4	82.76	251.04
10	Իմֆ. տեղ.	Ամրակ	հատ	32	0.55	17.60

11	E12-283	Ցանիքի մետաղական ճաղաշարի տեղադրում	զմ	72.0	0.19	13.97
12	շուկա	Մետ. անկյունակ 30x30x3	զմ	94.0	0.76	71.08
13	շուկա	Մետ. խողովակ 20x20x2	զմ	216.0	0.52	112.84
14	ԻնՖ. տեղ.	Պողպատաթերթ -3x50x120	կգ	20.4	0.55	11.22
15	E15-614	Մետաղական ճաղաշարի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	21.6	1.59	34.25
16	E12-283	Չմաղզնյի իրականացում, 1250մմ	զմ	70.0	0.19	13.58
17	ԻնՖ. տեղ.	Չմաղզնյի արժեքը $\Delta L=1250$ մմ/	հատ	56.0	3.55	198.86
18	E10-71	Չեղմալուսամուտների իրականացում շերտափեղկերի և փայտե ելադամների հետ միասին	հատ	2	55.01	110.01
19	E12-280	Չեղմալուսամուտների երեսապատում հարթ ցիմենտապատ քիթովով ($\delta=0.55$ մմ)	մ ²	9.0	5.39	48.49
20	E10-201	Փայտե կառուցվածքների իրապաշտպանում	մ ³	12.7	12.81	162.68
21	E10-203	Կավարամածի եւ տախտակամածի իրապաշտպանում	մ ²	336.0	0.42	139.48
22	E10-209	Կավարամածի եւ տախտակամածի մշակում հակաճեխիչ մշակումով	մ ²	336.0	0.39	130.96
23	E11-55 E11-56	Ցեմենտավազե հարթցնող շերտի իրականացում ($h=50$ մմ)	մ ²	16.0	2.17	34.73
24	E6-1 կիր.	Քետոնե շերտի իրականացում B15 դասի քետոնով ($h=100$ մմ)	մ ³	1.9	44.03	83.66

25	շուկա	Տանիքի մտոցի մետաղապլաստե դռնակի տեղադրում	մ ²	0.5	65.11	32.55
26	E12-288-1	Տանիքում խարամի շերտի իրականացում (h=150մմ)	մ ³	57.0	9.24	526.73
		<u>Օդատար բլուկներ</u>				
1	E8-169	Օդատարների կառուցում քթեւաքեւունե բլուկներից 10սմ հաստությամբ	մ ²	153.6	4.39	674.13
2	E6-106 K=0.5	Բլուկերի դատարկությունների լցում գեմենտ-ավազային շաղախով	մ ³	3.7	53.40	197.57
3	շուկա	Ամրան Ծ10A500C	տ	0.3	413.57	124.07
4	շուկա	Օդատար պոլիպրոպիլեն խողովակ Ծ100մմ	գմ	256.0	0.80	205.18
5	E12-280	Օդատար բլուկների զլխադիրի իրականացում հարթ ցինկապատ քիթելով (δ=0.55մմ B=700մմ)	մ ²	14.6	4.88	71.28
6	ԻՃՖ. տնդ.	Շերտապողպատ -40x4	կգ	72.4	0.55	39.81
7	E12-280	Ձրիոս՝ հարթ ցինկապատ քիթել (δ=0.55մմ B=700մմ)	մ ²	31.4	4.88	153.30
8	E12-280	Օդատար բլուկների նրբապատում 0.55մմ հաստությամբ հարթ ցինկապատ քիթելով	մ ²	74.0	5.22	386.20
9	E9-233	Մետաղական հիմնակմախքի իրականացում մետաղական ուղղանկյուն խողովակներից	տ	0.09	86.91	7.82

10	շուկա	Մետ. խողովակ 20x10x1.5	զմ	134.4	0.33	44.34
		Ընդամենը				12548.09
		Շահույթ, 11%				1380.29
		Ընդամենը				13928.38
		Չնախատեսված ծախսեր 1.5%				208.93
		Ընդամենը				14137.30
		ԱԱՀ, 20%				2827.46
		Ընդամենը				16964.76

«ԳԼԳԲԱԼ ԻՆՇԵՆԵՐ» ՍՊԸ տնօրեն

Կազմեց

Գ. Փոքրիկյան

Հովհաննիսյան

