

Ծավալաթերթ - նախահաշիվ

Պայմանագիր № 339ԱՎԳ-ԳՅԾՁԲ-24/60-1

«ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՔԱՂԱՔԻ 9 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»

| NN | Քանակություն     | Աշխատանքների անվանումը                                                                   | Չափման միավորը | Ծավալը | Միավորի ընդհանուր արժեքը | Ընդհանուր արժեքը |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------|------------------|
|    |                  |                                                                                          |                |        | հազ. դրամ                | հազ. դրամ        |
| 1  | 2                | 3                                                                                        | 4              | 5      | 6                        | 7                |
|    |                  | <u>ԱՍԵՍՄԱՆՈՒԿՅԱՆ 1-ԻՆ ՆՐՔԱՆՑՔ 10 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔ</u>                   |                |        |                          |                  |
|    |                  | <u>Տանիքի շինարարական աշխատանքներ</u>                                                    |                |        |                          |                  |
|    |                  | <u>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</u>                                                          |                |        |                          |                  |
| 1  | E46-98           | Տանիքի ասքղչիֆերյա ծածկույթի քանդում գազաթի քիթեղի հետ միասին                            | մ <sup>2</sup> | 400.0  | 0.29                     | 114.35           |
| 2  | E10-71<br>K=0.8  | Ծեղնափայլի պատուհանների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/                             | հատ            | 1      | 9.01                     | 9.01             |
| 3  | P8-277<br>K=0.5  | Տրոհորդանների քանդում (b=700մմ) /հանձնում պատվիրատուին/                                  | զմ             | 82.0   | 0.72                     | 59.33            |
| 4  | P8-191<br>K=0.5  | Չազարների և ջրհավաքների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/                             | լեւտ           | 4      | 3.13                     | 12.54            |
| 5  | P8-186           | Տանիքի ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/                      | զմ             | 28.0   | 0.15                     | 4.21             |
| 6  | E12-405<br>K=0.8 | Կապարամածի ապամոնտաժում (տախտակ h=50մմ) /հանձնում պատվիրատուին/                          | մ <sup>2</sup> | 40.0   | 0.33                     | 13.17            |
| 7  | P8-300<br>K=0.8  | Փայտե կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում (կանգնակ, ծաշղնատոք. մարդակ) /հանձնում պատվիրատուին/ | մ <sup>3</sup> | 10.8   | 37.52                    | 405.23           |

|    |                    |                                                                                                                       |                |       |        |         |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|---------|
| 8  | P23-77             | Ապամոնտաժված նյութերի հալացում, իջեցում տանիքից և դուրս բերում շենքից /հանձնում պատվիրատուին/                         | տ              | 90.0  | 2.35   | 211.77  |
| 9  | C310-2<br>տ.մ.կ 29 | Ընմ. աղբի բարձում ինքնաքափ<br>մեջենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև<br>2կմ                                               | տ              | 75.0  | 2.63   | 196.92  |
|    |                    | <u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>                                                                                       |                |       |        |         |
| 1  | E10-70             | Տանիքի փայտե կոմստրուկցիաների<br>իրականացում (տապաստ, որմնափայտ,<br>ծպեղնաուղե, մաղրակ, կանգնակ)                      | մ <sup>3</sup> | 12.70 | 221.41 | 2811.87 |
| 2  | E12-289            | Ուրերոիդ տապաստների և<br>որմնափայտի տակ                                                                               | մ <sup>2</sup> | 44.0  | 1.26   | 55.60   |
| 3  | շուկա              | Դյուբել M12 L=500մմ                                                                                                   | հատ            | 171   | 0.69   | 117.54  |
| 4  | E12-267            | Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.55մմ<br>հաստությամբ պրոֆիլավոր ցինկապատ<br>թիթեղից KՌ-25, ներառյալ<br>կավարամածը 2.40լիմ | մ <sup>2</sup> | 400.0 | 6.20   | 2479.45 |
| 5  | E12-278            | Ջրիտրդանների իրականացում<br>ցինկապատ թիթեղով t=0.55մմ (թիթեղի<br>լայնությունը ըստ նախագծի b=1300մմ)                   | զմ             | 82.0  | 24.27  | 1989.99 |
| 6  | E9-116             | Ծպեղնաուղերի կապում մետաղալարով<br>ժ6մմ                                                                               | կգ             | 80.0  | 0.48   | 28.71   |
| 7  | շուկա              | Խարիսխ ժ12A500c L=300մմ                                                                                               | կգ             | 30.0  | 0.39   | 11.85   |
| 8  | E12-280            | Պազաթի իրականացում հարթ ցինկապատ<br>թիթեղով (δ=0.55մմ B=400մմ)                                                        | մ <sup>2</sup> | 23.6  | 4.88   | 115.22  |
| 9  | P8-191             | Ջրահեռացման խողովակների D=150մմ<br>տեղադրում հարթ ցինկապատ թիթեղից,<br>L=9.3զմ ներառյալ ջրիոս ծալարները               | կետ            | 4     | 62.76  | 251.04  |
| 10 | ԻճՖ. տեղ.          | Ամրակ                                                                                                                 | հատ            | 32    | 0.55   | 17.60   |

|    |                  |                                                                           |                |       |       |        |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|--------|
| 11 | E12-283          | Տանիքի մետաղական ճաղաչարի տեղադրում                                       | զմ             | 72.0  | 0.19  | 13.97  |
| 12 | շուկա            | Մետ. անկյունակ 30x30x3                                                    | զմ             | 94.0  | 0.76  | 71.08  |
| 13 | շուկա            | Մետ. խողովակ 20x20x2                                                      | զմ             | 216.0 | 0.52  | 112.84 |
| 14 | ԻճՖ. տեղ.        | Պողպատաբեր -3x50x120                                                      | կգ             | 20.4  | 0.55  | 11.22  |
| 15 | E15-614          | Մետաղական ճաղաչարի երկշերտ յուղաներկում                                   | մ <sup>2</sup> | 21.6  | 1.59  | 34.25  |
| 16 | E12-283          | Չնարգելի իրականացում, 1250մմ                                              | զմ             | 70.0  | 0.19  | 13.58  |
| 17 | ԻճՖ. տեղ.        | Չնարգելի արժեքը $A=1250մմ$                                                | հատ            | 56.0  | 3.55  | 198.85 |
| 18 | E10-71           | Չեղմալուսամուտների իրականացում շերտափեղկերի և փայտե ելարանների հետ միասին | հատ            | 2     | 55.01 | 110.01 |
| 19 | E12-280          | Չեղմալուսամուտների երեսապատում հարթ ցիմենտապատ քիթերով (δ=0.55մմ)         | մ <sup>2</sup> | 9.0   | 5.39  | 48.49  |
| 20 | E10-201          | Փայտե կառուցվածքների հրապաշտպանում                                        | մ <sup>3</sup> | 12.7  | 12.81 | 162.68 |
| 21 | E10-203          | Կավարամածի եւ տախտակամածի հրապաշտպանում                                   | մ <sup>2</sup> | 336.0 | 0.42  | 139.48 |
| 22 | E10-209          | Կավարամածի եւ տախտակամածի մշակում հականեխիչ նյութով                       | մ <sup>2</sup> | 336.0 | 0.39  | 130.96 |
| 23 | E11-55<br>E11-56 | Ցեմենտալագե հարթցնող շերտի իրականացում (h=50մմ)                           | մ <sup>2</sup> | 16.0  | 2.17  | 34.73  |
| 24 | E6-1<br>կիր.     | Բետոնե շերտի իրականացում B15 դասի բետոնով (h=100մմ)                       | մ <sup>3</sup> | 1.9   | 44.03 | 83.66  |

|    |                 |                                                                              |                |       |        |        |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|--------|
| 25 | շուկա           | Տանիքի մտոցի մետաղապլաստե դռնակի տեղադրում                                   | մ <sup>2</sup> | 0.5   | 65.11  | 32.55  |
| 26 | E12-288-1       | Տանիքում խարամի շերտի իրականացում (h=150մմ)                                  | մ <sup>3</sup> | 57.0  | 9.24   | 526.73 |
|    |                 | <u>Օդատար քլոկներ</u>                                                        |                |       |        |        |
| 1  | E8-169          | Օդատարների կառուցում թեթևաքետոնե քլոկներից 10սմ հաստությամբ                  | մ <sup>2</sup> | 153.6 | 4.39   | 674.13 |
| 2  | E6-106<br>K=0.5 | Քլոկների դատարկությունների լցում ցեմենտ-ավազային շաղախով                     | մ <sup>3</sup> | 3.7   | 53.40  | 197.57 |
| 3  | շուկա           | Ամրան Շ10A500C                                                               | տ              | 0.3   | 413.57 | 124.07 |
| 4  | շուկա           | Օդատար պոլիպրոպիլենե խողովակ Շ100մմ                                          | զմ             | 256.0 | 0.80   | 205.18 |
| 5  | E12-280         | Օդատար քլոկների գլխադիրի իրականացում հարթ ցինկապատ փթեղով (δ=0.55մմ B=700մմ) | մ <sup>2</sup> | 14.6  | 4.88   | 71.28  |
| 6  | ինժ. տեղ.       | Շերտապողպատ -40x4                                                            | կգ             | 72.4  | 0.55   | 39.81  |
| 7  | E12-280         | Ձրիոս հարթ ցինկապատ փթեղ (δ=0.55մմ B=700մմ)                                  | մ <sup>2</sup> | 31.4  | 4.88   | 153.30 |
| 8  | E12-280         | Օդատար քլոկների երեսապատում 0.55մմ հաստությամբ հարթ ցինկապատ փթեղով          | մ <sup>2</sup> | 74.0  | 5.22   | 386.20 |
| 9  | E9-233          | Մետաղական հիմնակմախքի իրականացում մետաղական ուղղանկյուն խողովակներից         | տ              | 0.09  | 86.91  | 7.82   |

|    |       |                         |    |       |      |          |
|----|-------|-------------------------|----|-------|------|----------|
| 10 | շուկա | Մետ. խողովակ 20x10x1.5  | զմ | 134.4 | 0.33 | 44.34    |
|    |       | Ընդամենը                |    |       |      | 12533.98 |
|    |       | Շահույթ, 11%            |    |       |      | 1378.74  |
|    |       | Ընդամենը                |    |       |      | 13912.72 |
|    |       | Չնախատեսված ծախսեր 1.5% |    |       |      | 208.69   |
|    |       | Ընդամենը                |    |       |      | 14121.41 |
|    |       | ԱԱՀ, 20%                |    |       |      | 2824.28  |
|    |       | Ընդամենը                |    |       |      | 16945.69 |

«ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՋԵՆԵՐ» ՍՊԸ տնօրեն

Կազմեց՝

Գ. Փոքրիկյան

Ա. Դավաննիսյան

