

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

<<Սյունիքի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն>>ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգման աշխատանքներ					
Դ/Դ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը (հազ. դրամ)
1	2	3	4	5	6
1-1. Շիանարարական աշխատանքներ					
1	Գրունտի տուփանում խճով	մ2	588.2	0.4165	244.9853
2	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	53.17	17.8670	949.9884
3	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում 100մմ հաստությամբ, B 12.5 դասի բետոնից	մ3	53.17	48.3242	2569.3977
4	Ամրանային զանգ 4Bp1, քայլը 200	մ2	1707	0.6054	1033.4178
5	Հատակների ջրամեկուսացում իզոգամով 1 շերտով	մ2	510.9	3.3766	1725.1049
6	Ռուբերոիդի ծածկույթ 1 շերտով բիտումային մածիկի վրա	մ2	115.8	3.6888	427.1630
16	Հատակների ջրամեկուսացման ժամանակ պատերի ջրամեկուսացում իզոգամով մինչև 10 սմ 1 շերտով	մ2	52.9	2.6013	137.6088
7	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 30մմ հաստությամբ	մ2	953.6	1.6566	1579.7338
8	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 40մմ հաստությամբ	մ2	999.2	2.1083	2106.6134
3	Խարամաբետոնե շերտ 100մմ	մ3	999.2	48.3242	48285.5406
9	Հատակների պատրաստում անփայլ մամլոգրանիտից	մ2	449.97	11.7175	5272.5235
10	Հատակների պատրաստում չսահող խեցեպակից	մ2	133.58	8.6464	1154.9861
11	Լամինատե հատակի պատրաստում /ներառյալ սպունգը եւ շրիշակների տեղադրում/	մ2	189.8	6.8950	1308.6710
12	Մամլոգրանիտե շրիշակների տեղադրում h=10սմ	զմ	992	1.5569	1544.4448
13	Մամլոգրանիտե շրիշակների տեղադրում աստիճանների համար h=15սմ	զմ	137	1.9607	268.6159
14	Խեցեպակե շրիշակների տեղադրում h=10սմ	զմ	54	1.2498	67.4892
15	Լամինատե շրիշակներ, նյութի արժեքը	զմ	459	1.6090	738.5310
15	Արույրե շեմերի տեղադրում	զմ	82.5	1.2744	105.1380
Բացվածքներ				0.0000	0.0000
1	Այլուսինե, արտաքին, ջերմախցիչ միջուկով, ապակեպատ: 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով, 4+4 պրոֆիլով, մուգ մոխրագույն ճաշակով մաս	մ2	21	126.2549	2651.3529
2	Այլուսինե, արտաքին, ջերմախցիչ միջուկով, ապակեպատ: 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով, 4+4 պրոֆիլով, մուգ մոխրագույն ճաշակով մաս	մ2	2	61.4872	122.9744
3	ՄԴՖ, ներքին, ապակեպատ՝ փայտյա հիմնականներով	մ2	73.5	58.3170	4286.2995
4	ՄԴՖ, ներքին, խուլ՝ փայտյա հիմնականներով	մ2	52.5	55.6293	2920.5383
5	ՄԴՖ, ներքին, խուլ՝ փայտյա հիմնականներով, ջրանթափանց ՊՎԲ թաղանթով	մ2	37.6	58.5858	2202.8261
7	Ալյումինե, ներքին, ապակեպատ	մ2	19.8	87.8369	1739.1706
8	Մետաղական դուռ տեղադրում	մ2	9.1	103.4860	941.7226
9	Մետաղապատե ներքին խուլ դռներ	մ2	23.1	72.4618	1673.8676
10	Հակահրդեհային դուռ, ապակեպատ ԳՈՍՍ EI-60, ապակին ԳՈՍՍ E-60 Բացվող մաս	մ2	53.9	88.6933	4780.5689



11	Հակահրդեհային դուռ, ապակեպատ ԳՈՍՏ EI-60, ապակին ԳՈՍՏ E-60 Զբաղվող մաս	մ2	12.4	161.2605	1999.6302
12	Հակահրդեհային դուռ, խուլ ԳՈՍՏ EI-60	մ2	6.7	84.6618	567.2341
13	Հակահրդեհային վիտրոսժ, ապակեպատ ԳՈՍՏ EI-60, ապակին ԳՈՍՏ E-60	մ2	8.8	100.1947	881.7134
14	Արգելափակիչներ	հատ	132	0.8000	105.6000
15	Այլումինե դուռ-վիտրոսժ, ջերմային կամրջակով, Եռաշերտ Թժժված ապակեփաթեթով 8-12-8, մուգ մոխրագույն Բազվող մաս	մ2	17.2	142.2887	2447.3656
16	Այլումինե դուռ-վիտրոսժ, ջերմային կամրջակով, Եռաշերտ Թժժված ապակեփաթեթով 8-12-8, մուգ մոխրագույն Զբաղվող մաս	մ2	3.8	81.6843	310.4003
17	Այլումինե դուռ-պատուհան, ներքին, Երկշերտ 60մմ հաստ, ապակեփաթեթով, մուգ մոխրագույն Բազվող մաս	մ2	4.7	87.8369	412.8334
18	Այլումինե դուռ-պատուհան, ներքին, Երկշերտ 60մմ հաստ, ապակեփաթեթով, մուգ մոխրագույն Զբաղվող մաս	մ2	9.6	42.8184	411.0566
19	Այլումինե դուռ-պատուհան, Եռաշերտ, մուգ մոխրագույն Բազվող մաս	մ2	3.2	98.8116	316.1971
20	Այլումինե դուռ-պատուհան, Եռաշերտ, մուգ մոխրագույն Զբաղվող մաս	մ2	6	56.6520	339.9120
21	Այլումինե վիտրոսժ, ջերմային կամրջակով, Եռաշերտ Թժժված ապակեփաթեթով 8-12-8, մուգ մոխրագույն Զբաղվող մաս	մ2	3.5	81.6843	285.8951
22	Պատուհան՝ Այլումինե, Սղորագույն, ապակեպատ: 60մմ հաստ, ապակեփաթեթով, 4+4 պրոֆիլով, ջերմային կամրջակով, մուգ մոխրագույն Բազվող մաս	մ2	164.1	113.3962	18608.3164
23	Պատուհան՝ Այլումինե, Սղորագույն, ապակեպատ: 60մմ հաստ, ապակեփաթեթով, 4+4 պրոֆիլով, ջերմային կամրջակով, մուգ մոխրագույն Զբաղվող մաս	մ2	36.4	61.4872	2238.1341
24	Պատուհան՝ Այլումինե, ներքին, Զբաղվող մաս	մ2	2.3	61.4872	141.4206
26	Պլաստիկ պատուհանագոգեր 30սմ լանտությամբ, առժեք	զմ	123.7	3.8233	472.9422
27	Բազալտե պատուհանագոգերի հրականագույն 17 սմ լանտությամբ	մ2	19.72	18.9137	372.9782
7	Պոտուհանների և պատուհանագոգերի տակ գ/ա սվառ 3սմ	մ2	30	1.6566	49.6980
28	Բարդ փականներ /1 փականի գնի տառեռությամբ/	հատ	70	11.4700	802.9000
29	Շերտավարագույր տեղադրում	մ2	240	10.3548	2485.1520
30	Սանհանգույցների հայելիների տեղադրում	հատ	35	19.9132	696.9620
31	Զուգարանաթղթի կախիչներ	հատ	23	4.9066	112.8518
Պատեր և միջնորմներ					
1	Միջնորմերի կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներով 120մմ հաստությամբ	մ2	431	4.8252	2079.6612
2	Միջնորմերի կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներով 200մմ հաստությամբ	մ3	146.2	30.3284	4434.0121
3	Միջնորմերի շարվածքի ամրանավորում առանց ամրանի առժեքի	տ	1.45	95.9807	139.1720
4	Ամրան A500C	տ	1.1	450.0373	495.0410
5	Ամրան Acl	տ	0.35	458.0026	160.3009
6	Դատարկությունների լցում B12.5 դասի բետոնով	մ3	33	62.0076	2046.2508



7	Բացվածքների լրացում տուֆե քարերով /350, 600 և 800մմ/	մ3	9,8	34.8074	341.1125
Ներքին հարդարման աշխատանքներ					
1	Պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի	մ2	3901.8	4.7111	18381.7700
2	Շեղերի գաջե սվաղում	մ2	214.84	7.4916	1609.4953
3	Պատերի եւ շեղերի ներկում լատեքսային ներկով, բարձր որակի, ձեփամածկումով	մ2	4116.64	2.1787	8968.9236
4	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ2	564.7	2.6038	1470.3659
5	Պատերի երեսապատում հախճապով	մ2	564.7	10.9936	6208.0859
6	Առաստաղների գաջե սվաղում բարձր որակի	մ2	1519.7	5.2102	7917.9409
7	Պատերի եւ շեղերի ներկում լատեքսային ներկով, բարձր որակի, ձեփամածկումով	մ2	1519.7	2.6035	3956.5390
8	Կահույկի առաստաղի պատրաստում շերտավոր պլաստիկից, մետաղական հիմնամակերով	մ2	120.8	10.1729	1228.8863
9	Սանդղավանդակում նոր այլարմա հավաքովի էլեմենտներից ուղղահայաց ճաճանումներով ճազրիքի մոնտաժում (h=1.2մ) թնամողի ետև	զմ	51.4	40.6525	2089.5385
10	Հաշմանդամի սանհանգույցում -բռնածող	զմ	38	11.9479	454.0202
Արտաքին հարդարման աշխատանքներ					
1	Սրբատաշ տուֆի ճակատները մաքրել ավազաշիթով	մ2	780	0.4541	354.1980
2	Որսնախարիրսրի և ճակատների երեսպատում թափալտե 30մմ սալիկներով (ներառյալ թափալտե ցեխաքիտները)	մ2	127.7	34.7897	4442.6447
3	Ճակատների երեսպատում վարդագույն Արթիկ տուֆից սալերով՝ 30 մմ հաստությամբ և 300 մմ թափալտե, ամրանավորված ց/ա շաղախով	մ2	107.3	26.2595	2817.6444
4	Ամրանավորված ց/ա շաղախ	մ2	107.3	6.7277	721.8822
5	Քիվային մասի երեսպատում ալյուկաթոնով՝ մուգ մոխրագույն	մ2	18.2	36.8826	671.2633
6	Մետաղական փոշեներկված բազրիք պատշգամբում, h=1.2մ	զմ	126.4	45.4317	5742.5669
Վերելակի հորան, վերելակ					
1	Վերելակի հորանի երեսպատում թրծված ապակիով՝ 10 մմ հաստ, ներառյալ ամրացման ռետաները	մ2	24	73.5851	1766.0424
2	Վերելակի հորանի երեսպատում չանգոտող մետաղով՝ ներառյալ ամրացման դետալներ	մ2	86	25.7935	2218.2410
3	Վերելակի առանց մեքենայի բաժանմունքի, 3 կանգառով, հարմարեցված ԲՍԽ համար GeN2 Premier MRI տիպի կամ համարժեք	լրա-կազմ	1	15930.5242	15930.5242
Թեք տանիք					
1	Տանիքի հենակմախքի, կավարամածի պատրաստում և մշակում հակաենխիչ կույտով	մ3	44.3	259.6189	11501.1173
2	Տանիքի հենակմաղքի, կավարամածի և պատուհանի հենակմախքի հրապարտայանում	մ3	44.3	37.6757	1669.0335
3	Տանիքի ծածկույթի պատրաստում մետաղակղմիներից, 0.5մմ հաստության, գործարանային նեղամածկումով	մ2	600	10.1918	6115.0800
4	Ծածկույթ հարթ 0.5 մմ հաստության գործարանային նեղամածկույթով թիթեղ	մ2	29	7.3929	214.3941
5	Պիպ հարթ 0.5 մմ հաստության գործարանային նեղամածկույթով թիթեղ	մ2	30.6	7.3929	226.2227
6	Գոգնոց հարթ 0.5 մմ հաստության գործարանային նեղամածկույթով թիթեղ	մ2	35.5	7.3929	262.4480
7	Ջրորդանի պատրաստում, գործարանային նեղամածկույթով թիթեղից	զմ	93.4	2.4975	233.2665



8	Ջրթող խողովակ Ø120մմ, երկ=14.4 գծմ, գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից՝ հասնափ	կ-տ	10	95.2310	952.3100
9	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի մոնտաժում՝ ըստ նիսագծի կազմի	գմ	880	3.1861	2803.7680
10	Մետաղական տարրերի մաքրում, նախաներկում եւ ներկում հրակայուն ներկով 2 շերտ	տ	3.6	65.7706	236.7742
11	Ձնադգել 0.5մմ	գմ	900	4.6935	4224.1500
12	Արգունքաթափ փոշեներկված թիթեղից	մ2	55.1	7.3929	407.3488
13	Շերտափեղկերով պատուհանների և հիմնամասերի պատրաստում	հատ	5	94.0589	470.2945
14	Տանիքի պատուհանների և շրջակա տարածքի 0.5 մմ հաստության գործարանային ներկածածկույթով թիթեղ	մ2	28.4	7.3929	209.9584
Գույքային փայտամած					
1	Արտաքին գույքային փայտամածի տեղադրում եւ ապամոնտաժում մինչև 14մ	մ2	1860	1.0937	2034.2820
Օդափոխության հորանների պատրաստում					
1	Օդափոխության հորանների արտաքին մակերեսային սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ2	34.4	2.1402	73.6229
2	Օդատարների ճակատների հարդարում ճանապարհի ներկով, ծեփամածնումով	մ2	34.4	1.3211	45.4458
Ապակե հովհար					
1	Հովհարի կառուցում թրծված ապակուց, ներառյալ ցինկապատ ձողից արմակները և պնդացման ռետաները	մ2	13.68	119.4650	1634.2812
1	Թրծված ապակի 8+8մմ	մ2	22	73.5851	1618.8722
2	Փոշեներկված ճաղաշար	գմ	24	40.6525	975.6600
3	Բազալտե գլխադիրներ 50մմ հաստությամբ	մ2	12	18.9137	226.9644
4	Բազալտե սալեր 30մմ հաստ	մ2	74	16.2776	1204.5424
Թեքահարթակ					
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով և տեղափոխելով մինչև 400մ	մ3	27.3	0.6727	18.3647
2	Խամբարաբետոնե հիմքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոնով	մ3	32.2	47.5497	1531.1003
3	Բետոնե հիմք B15 դասի	մ3	4.6	63.9349	294.1005
4	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 30մմ հաստությամբ	մ2	30	1.6566	49.6980
5	Բազալտե սալեր 30մմ հաստ հարթակների և աստիճանների համար	մ2	180	16.2776	2929.9680
5	Բազալտե սալեր 30մմ հաստ հարթակների և աստիճանների կողային մասերի համար	մ2	90	34.7897	3131.0730
6	Բազալտե եզրաքար 80x100	գմ	1.5	10.8166	16.2249
7	Մետաղական անկեղներ Φ10մմ, L=150մմ	հատ	42	1.1948	50.1816
8	Արտաքին հարթակներում բազրիք անողացված ալյումինե հավաքովի ռետաներից	գմ	79.5	40.6525	3231.8738
9	Բազալտե սալեր 30մմ հաստ սալերով գոյություն ունեցող հարթակների վնասված հատվածների մեղմնոտրոգում	մ2	11	34.7897	382.6867
10	Գոյություն ունեցող հարթակներում բազրիք անողացված ալյումինե հավաքովի ռետաներից	գմ	11.2	40.6525	455.3080
1-2. Ներքին տաք, ներքին և արտաքին սառը ջրամատակարարման, հրդեհամարման ցանց					
1	Օմվալային ջրատաքացուցիչ 1000լ, երկու ջերմափոխանակիչով, մեկը նախատեսված արևային էներգիայով տաքացման համար, միացման արմատավորով, փականների կամախառով	կոմպ.	3	86.4068	259.2204
2	Շրջանառու պոմպ Q=1,2մ3/հ, H=4m	կոմպ.	3	36.8785	110.6355



3	Ջրամատակարարման ինվերտորային պոմպակայան, երկու պոմպով՝ մեկը պահեստային, յուրաքանչյուրը Q=7,7մ3/ժ, H=65մ	կոմպ.	1	834.2201	834.2201
4	Հրդեհամարսման ինվերտորային պոմպակայան, երկու պոմպով՝ մեկը պահեստային, յուրաքանչյուրը Q=18մ3/ժ, H=75մ, սակավաշահարկ	կոմպ.	1	875.5548	875.5548
5	Հիդրոմարտկոց 100լ, միացման կոմպլեկտով	կոմպ.	1	23.4975	23.4975
6	Ջրի ռեզերվուար 3600մմ*3000մմ*2700մմ, մակարդակի տվիչով	կոմպ.	1	2807.5041	2807.5041
7	Պոլիէթիլենային PE PN-20 Փ63 խողովակի մոնտաժում խրամուղում հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	37	2.8131	104.0847
8	Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում /PPR PN-20/ /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	94	4.3176	405.8544
9	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում /PPR PN-20/ /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	234	3.8511	901.1574
10	Փ20մմ տաք ջրի պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում /PPR PN-20/ /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	94	4.6313	435.3422
11	Փ25մմ տաք ջրի պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում /PPR PN-20/ /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	185	4.2694	789.8390
12	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում /PPR PN-20/ /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	167	3.9982	667.6994
13	Փ40մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում /PPR PN-20/ /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	189	6.0492	1143.2988
14	Փ50մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում /PPR PN-20/ /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	46	7.0997	326.5862
15	Փ63մմ պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում /PPR PN-20/ /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	79	9.7255	768.3145
16	Փ20-63մմ խողովակների ցերմամեկուսացում՝ մեկուսիչո նեղառայ	մ3	0.83	36.7254	30.4821
17	Փ20մեկուսիչի արժեքը	զմ	94	3.7788	355.2072
18	Փ25 մեկուսիչի արժեքը	զմ	234	3.9779	930.8286
19	Փ32 մեկուսիչի արժեքը	զմ	167	4.4478	742.7826
20	Փ40 մեկուսիչի արժեքը	զմ	189	4.9735	939.9915
21	Փ50 մեկուսիչի արժեքը	զմ	46	5.6426	259.5596
22	Փ63 մեկուսիչի արժեքը	զմ	116	6.1683	715.5228
23	Սողակ փ50մմ	հատ	3	92.9120	278.7360
24	Պողպատյա փ50մմ զտիչ	հատ	3	43.2697	129.8091
25	Ջրաչական հանգույցի տեղադրում փ50մմ.	հատ	1	59.8130	59.8130
26	Ճնշման կարգավորիչի տեղադրում փ50մմ.	հատ	1	59.4336	59.4336
27	Հակադարձ փականի տեղադրում փ50մմ.	հատ	1	58.2938	58.2938
28	Պողպատյա էլ.եռակցոած խողովակ 57X3.0	զմ	133	2.8503	379.0899
29	Պողպատյա խողովակների երկշերտ ներկում փ 50մմ	մԱ	21	1.7779	37.3359
30	Գնդիկավոր փ32մմ փական	հատ	1	11.4262	11.4262
31	Գնդիկավոր փական փ25մմ	հատ	15	8.3357	125.0355
32	Գնդիկավոր փական փ20մմ	հատ	74	6.9975	517.8150
33	Պողպատյա փ50մմ անկյուն /ծնկա/	հատ	5	4.8787	24.3935
34	Պողպատյա փ50մմ եռաբաշխիչ	հատ	44	5.2770	232.1880
35	Անցում պողպ. փ50 - PPR 63	հատ	6	13.3020	79.8120
36	Անցում պողպ. ֓63 - PPR 40	հատ	3	7.3280	21.9840
37	Անկյուն PPR 63	հատ	5	1.2107	6.0535
38	Անկյուն PPR 32	հատ	4	0.2071	0.8284
39	Անկյուն PPR 25	հատ	25	0.0956	2.3900
40	Անկյուն PPR 20	հատ	200	0.0637	12.7400
41	Եռաբաշխիչ PPR 40*32*40	հատ	6	0.4620	2.7720



42	Եռաբաշխիչ PPR 40*20*40	հատ	3	0.3664	1.0992
43	Եռաբաշխիչ PPR 32*25*32	հատ	11	0.2708	2.9788
44	Եռաբաշխիչ PPR 32*25*25	հատ	12	0.2708	3.2496
45	Եռաբաշխիչ PPR 32*20*32	հատ	8	0.2708	2.1664
46	Եռաբաշխիչ PPR 25*20*25	հատ	60	0.1274	7.6440
47	Եռաբաշխիչ PPR 25*20*20	հատ	18	0.1274	2.2932
48	Եռաբաշխիչ PPR 20*20*20	հատ	60	0.1274	7.6440
49	Կցորդիչ PPR Ф63	հատ	19	0.1274	2.4206
50	Կցորդիչ PPR Ф40	հատ	12	0.1274	1.5288
51	Կցորդիչ PPR Ф32	հատ	45	0.1274	5.7330
52	Կցորդիչ PPR Ф25	հատ	52	0.1274	6.6248
53	Կցորդիչ PPR Ф20	հատ	38	0.1274	4.8412
54	Հակահրդեհային փականի տեղադրում Ф50մմ /մերառյալ ճկախողովակը -20մ, պահառան/	կոմպ.	5	58.8267	294.1335
55	Անցքերի բացում պատերի և ծածկերի մեջ մինչև 100 սմ	հատ	58	1.3913	80.6954
56	Խողովակների ներքաշում պողպատե պատյանի (պարկուճ) մեջ մինչև 76*3 մմ (ստորապատյա Ф76 Խողովակու ներպատյա)	զմ	35	4.8165	168.5775
57	Անցքերի խցափակում պատերի և ծածկերի մեջ մինչև 1000 սմ	մ3	0,3	133.4268	40.0280
58	Լոգարանի ջրընդունիչ խառնիչ ցնցուղային խողովակով և ցանցով	հատ	6	25.5939	153.5634
59	Լվացարանի ջրընդունիչ ծորակ խառնիչ	հատ	39	17.6286	687.5154
60	Խոհանոցական ջրընդունիչ ծորակ խառնիչ	հատ	2	20.8147	41.6294
61	Ճկուն մետաղական խողովակ լվացարանի միացման համար Ф20մմ, L-600մմ	հատ	78	3.3932	264.6696
62	Ճկուն մետաղական խողովակ սան. սարքերի միացման համար Ф20մմ, L- 800մմ	հատ	25	3.5844	89.6100
63	Գնդիկավոր փական Ф20մմ	հատ	103	6.9975	720.7425
64	Համակարգի փորձարկում	100մ	8.46	12.1202	102.5369
1-3. Ներքին և արտաքին կոյուղու ցանց					
1	Ֆեկայային պոմպ Q=7,2-7,5m3/h, H=5m	կոմպ.	1	62.6396	62.6396
2	Պոլիմիլիթրիդե Ф110 * 3.2 մմ խողովակների մոնտաժում (հեռափակի փորձարկումով)	զմ	278	3.7220	1034.7160
3	Պոլիմիլիթրիդե Ф50 * 2.2 մմ խողովակների մոնտաժում (հեռափակի փորձարկումով)	զմ	147	2.0568	302.3496
4	ՊՎՔ Անկյուն Ф110մմ	հատ	40	2.0457	81.8280
5	ՊՎՔ Անկյուն Ф50մմ	հատ	75	1.5550	116.6250
6	ՊՎՔ Եռաբաշխիչ Ф110մմ	հատ	60	2.3515	141.0900
7	ՊՎՔ Եռաբաշխիչ Ф50մմ	հատ	45	1.7207	77.4315
8	ՊՎՔ Եռաբաշխիչ Ф110 * 50 * 110 մմ	հատ	66	2.0855	137.6430
9	ՊՎՔ Անցում Ф110/50 մմ	հատ	10	1.7940	17.9400
10	ՊՎՔ Կցորդիչ Ф110 մմ	հատ	150	2.2305	334.5750
11	ՊՎՔ Կցորդիչ Ф50 մմ	հատ	250	1.8163	454.0750
12	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում խառնիչով և սիֆոնով	կոմպ.	39	45.3610	1769.0790
13	Կերամիկական զուգարանակների տեղադրում սիֆոնով և ողողման բաթով ձեռնգոտող պողպատից 2 տեղանոց	կոմպ.	25	88.2124	2205.3100
14	Խոհանոցական տեղադրում խառնիչով և սիֆոնով	կոմպ.	2	47.6319	95.2638
15	ձեռնգոտող պողպատից T-110 մմ հոսակի տողադրում	կոմպ.	2	16.9547	33.9094
16	ձեռնգոտող պողպատից T-50 մմ հոսակի տողադրում	կոմպ.	8	11.7923	94.3384
17	Ստուգիչ մաքրիչ Ф110մմ	հատ	18	2.8948	52.1064
18	Լվացարանի սիֆոն	հատ	66	2.6556	175.2696
19	Հուգարանակների ծալքավոր ճաշխողովակ(տիֆոն)	հատ	25	3.9826	99.5650
20	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափերի վրայ	մ3	35	0.8961	31.3635
21	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 5կմ.	տն	16	2.0464	32.7424
22	Խրամուղու հետիցք մեխանիզմով տեղի բնահողով տրամախառնում	մ3	26.25	0.4753	12.4766

23	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ3	8.75	6.3967	55.9711
24	Անցքերի խցափակում պատերի և ծածկերի մեջ մինչև 1000 սմ	մ3	0.24	142.9851	34.3164
25	Համակարգի փորձարկում	100մ	4.25	12.1202	51.5109
1-4. Օդափոխություն և ջեռոցում					
1	Օդափոխություն Օդի սղման ան-արտաքին համակարգ - Lներ.=14500 մա/ժ P = 850Պա, - Lներ.=14500 մա/ժ P = 550Պա համալրված - ռեկուպերատոր դոզ. > 85% - օդատաքացուցիչ ջրային 110 կՎՏ - օդասառեցուցիչ ֆրեոնային 30 կՎՏ ներքին բլոկ և օդոր., արտաքին բլոկ - օդի ֆիլտր - ճկուն ներդիր - պատի կառավարման վահանակ - ավտոմատիկայի վայանակ - աղակախլացուցիչ համակարգի լավարկում/նախագծում/	կոմպ.	1	5223.7832	5223.7832
2	Օդատար խողովակ ցինկապատ թիթեղից 1,2մ	մ2	175	12.1828	2131.9900
3	Օդատար խողովակ ցինկապատ թիթեղից 0,9մ	մ2	257	9.5161	2445.6377
4	Օդատար խողովակ ցինկապատ թիթեղից 0,7մ	մ2	276	9.8876	2728.9776
5	Օդատար խողովակ ցինկապատ թիթեղից 0,5մ	մ2	697	8.3555	5823.7835
6	Օդատարների ջերմամեկ. ինքնքրպաշ. նրբ. մեկուսիչով ' 571 մմ	մա	2.855	653.2044	1864.8986
7	Կլոր դիֆուզոր 125	հատ	35	6.1202	214.2070
8	Կլոր դիֆուզոր 150	հատ	1	6.9167	6.9167
9	Ճկուն օդատար խողովակ 125	մ	45	0.9558	43.0110
10	Ճկուն օդատար խողովակ 50	մ	2	1.5931	3.1862
11	Արտաքին օդամղիչ Vents TT 125 /կամ համադրվող/	հատ	21	34.3138	720.5898
12	Արտաքին օդամղիչ Vents TT 150 /կամ համադրվող/	հատ	6	57.7317	346.3902
13	Արտաքին օդամղիչ Vents TT 200 /կամ համադրվող/	հատ	1	70.1575	70.1575
14	Այլումինե երկշերտանի ճաղաշար 150 x 150	հատ	162	14.8820	2410.8840
15	Այլումինե երկշերտանի ճաղաշար 300x 150	հատ	46	14.8820	684.5720
16	Այլումինե երկշերտանի ճաղաշար 400x 150	հատ	3	17.2716	51.8148
17	Մետաղական ճաղաշար 1400x600մմ.	հատ	1	57.0979	57.0979
18	Օդի կարգավորիչ մեխանիկական փական 150x150	հատ	51	26.2847	1340.5197
19	Օդի կարգավորիչ մեխանիկական փական 300x150	հատ	40	26.2847	1051.3880
20	Օդի կարգավորիչ մեխանիկական փական 400x150	հատ	5	34.2500	171.2500
21	Օդի կարգավորիչ ավտոմատ փական նորմալ բաց 900*400, 220Վ	հատ	6	34.2500	205.5000
22	Օդի կարգավորիչ ավտոմատ փական նորմալ բաց 500*200, 220Վ	հատ	2	34.2500	68.5000
23	Մետ. կոնստրուկցիաների պատրաստում ամրագումնեղի համար	կգ	375	0.9339	350.2125
Ծխահեռացում					
24	Ծխահեռացման տանիքային օդամղիչ 18000մ3/ժ. 400Պա	կոմպ.	1	231.9329	231.9329
25	Հակահրդեհային դիմար օդամղիչ առանցքային 9000մ3/ժ. 150Պա	կոմպ.	2	176.8201	353.6402
26	Օդատար խողովակ սև թիթեղից 1,2մ	մ2	130	10.7825	1401.7250
27	Օդատարների ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով ' 130 մմ 50մմ	մա	6.5	67.5984	439.3896
28	Օդի կարգավորիչ ավտոմատ փական նորմալ բաց 900*400, 220Վ	հատ	4	34.2500	137.0000
29	Օդի կարգավորիչ ավտոմատ փական նորմալ բաց 500*200, 220Վ	հատ	2	34.2500	68.5000
30	Հակահրդեհային մետաղական ճաղաշար 900x400մմ.	հատ	4	37.9813	151.9252

31	Հակահրդեհային մետաղական ճաղաշար 800x500մմ.	հատ	2	37.9813	75.9626
32	Մետ. կոնստրուկցիաների պատռաստումամոագումների համառ	կգ	42	0.9339	39.2238
33	Եխահեռացման ավտոմատիկայի պահարան	հատ	1	106.8821	106.8821
Ջեռուցում					
34	Կաթսա կոնդենսացիոն պատի 110կՎտ, արմատուրով, փականներով, պոմպով, ֆիտոլով, ձիպաշաղով	կոմպ.	1	507.9241	507.9241
35	Կաթսա կոնդենսացիոն պատի 47,5կՎտ, արմատուրով, փականներով, պոմպով, ֆիտոլով, ձիպաշաղով	կոմպ.	3	204.8032	614.4096
36	Հիդրոպայք 50կՎտ, ավտոմատ օդահանով, դատարկման փականով	կոմպ.	3	90.6218	271.8654
37	Հիդրոպայք 110կՎտ, ավտոմատ օդահանով, դատարկման փականով	կոմպ.	1	122.4829	122.4829
37	Ընդարձակման բաք 30լ	կոմպ.	3	56.1331	168.3993
38	Ընդարձակման բաք 50լ	կոմպ.	1	64.0983	64.0983
38	Ջեռուցման բաշխիչ կոնցերտորի խումբ, դատարկման փականով, ավտոմատ օդահանով, թերմոմանոմետրով, միացման սարքավորումով	կոմպ.	3	98.5871	295.7613
39	Շրջանառու ինվերտորային պոմպ ջեռուցման Q=3,1m3/h, H=13m 0 և 1 հարկեր	կոմպ.	1	94.1420	94.1420
40	Շրջանառու ինվերտորային պոմպ ջեռուցման Q=2,8m3/h, H=9m 2-րդ հարկ	կոմպ.	1	78.2114	78.2114
41	Շրջանառու ինվերտորային պոմպ ջեռուցման Q=2,8m3/h, H=9m 3-րդ հարկ	կոմպ.	1	78.2114	78.2114
42	Շրջանառու ինվերտորային պոմպ ջեռուցման Q=6,4m3/h, H=7m	կոմպ.	1	84.5836	84.5836
43	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ /875x0 215=188.13էւմ /	էւմ	188.125	1.0579	199.0174
44	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը	սեկց.	642	6.3722	4090.9524
45	Մարտկոցի միացման կոմպլեկտ, փականներ, օդահան (դետալները ներառյալ)	կոմպ.	107	12.5732	1345.3324
46	Փ20մմ տաք ջրի պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում /PPR PN-20/ / լվացումով և հիդրավիկ լիքոնալումով/	զմ	230	4.6228	1063.2440
47	Փ25մմ տաք ջրի պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում /PPR PN-20/ / լվացումով և հիդրավիկ լիքոնալումով/	զմ	123	4.2567	523.5741
48	Փ32մմ տաք ջրի պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում /PPR PN-20/ / լվացումով և հիդրավիկ լիքոնալումով/	զմ	119	4.1738	496.6822
49	Փ40մմ տաք ջրի պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում /PPR PN-20/ / լվացումով և հիդրավիկ լիքոնալումով/	զմ	127	6.7856	861.7712
50	Փ50մմ տաք ջրի պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում /PPR PN-20/ / լվացումով և հիդրավիկ լիքոնալումով/	զմ	30	8.2632	247.8960
51	Փ63մմ տաք ջրի պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում /PPR PN-20/ / լվացումով և հիդրավիկ լիքոնալումով/	զմ	30	12.0467	361.4010
52	Պողպատյա էլ. եռակցուած խողովակ 69 մմ	զմ	40	3.5960	143.8400
53	Փ20-69մմ խողովակների ջերմամեկուսացում՝ մեկուսիչը ներառյալ	մ3	0.65	36.7254	23.8715
54	Փ20մեկուսիչի արժեքը	զմ	230	3.7788	869.1240
55	Փ25 մեկուսիչի արժեքը	զմ	123	3.9779	489.2817
56	Փ32 մեկուսիչի արժեքը	զմ	119	4.4478	529.2882
57	Փ40 մեկուսիչի արժեքը	զմ	127	4.9735	631.6345
58	Փ50 մեկուսիչի արժեքը	զմ	30	5.6426	169.2780
59	Փ63 և 69 մեկուսիչի արժեքը	զմ	70	6.1683	431.7810




60	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ծնավոր մասեր՝ 107 մետր, Կետ և աշկյունակներ	կոմպ.	107	2.0949	224,1543
61	Համակարգի փորձարկում	100մ	6.99	12.1202	84.7202
1-5. Էլեկտրամատակարարում					
	Վահաններ				
1	Բաշխիչ վահան մետաղական IP44 630x450x1800	հատ	1	120.8640	120.8640
2	փոխարկիչ եռավաթևեռ, 400 Ա	հատ	2	225.8453	451.6906
3	ավտոմատ անջատիչ եռաթևեռ, 400 Ա,	հատ	1	170.0884	170.0884
4	Պահարան դռնակով վահանի կոմպլեկտավորման համար (600x450x128) IP41	հատ	1	45.4355	45.4355
5	Ավտոմատ անջատիչ երեք բեվեռանի 200 Ա	հատ	4	53.1146	212.4584
6	Ավտոմատ անջատիչ երեք բեվեռանի 160 Ա	հատ	1	47.5389	47.5389
7	Ավտոմատ անջատիչ երեք բեվեռանի 120 Ա	հատ	2	41.9632	83.9264
8	Ավտոմատ անջատիչ երեք բեվեռանի 100 Ա	հատ	2	37.1841	74.3682
9	Ավտոմատ անջատիչ երեք բեվեռանի 80 Ա	հատ	9	33.2014	298.8126
10	Ավտոմատ անջատիչ երեք բեվեռանի 63 Ա	հատ	4	23.5381	94.1524
11	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 40Ա, C տիպի	հատ	1	13.1832	13.1832
12	Ավտոմատ անջատիչ երեք բեվեռանի 32 Ա	հատ	1	8.6251	8.6251
13	Մեկ բեվեռանի ավտոմատ անջատիչ 16Ա, C տիպի	հատ	6	4.4497	26.6982
14	Մեկ բեվեռանի ավտոմատ անջատիչ 25Ա, C տիպի	հատ	23	4.4497	102.3431
15	Ավտոմատ անջատիչ մեկ բեվեռանի 32 Ա	հատ	2	4.9929	9.9858
16	Ավտոմատ անջատիչ մեկ բեվեռանի 50Ա	հատ	6	5.3594	32.1564
17	Ավտոմատ անջատիչ մեկ բեվեռանի 63 Ա	հատ	2	5.5983	11.1966
18	Պաշտպանիչ անջատիչ սարք երկբևեռանի 60 Ա ΔI=30mA	հատ	7	7.9082	55.3574
19	Ռեյե HF41-220-DA	հատ	7	7.9082	55.3574
20	Թողարկիչ եռաթևեռ 11 կՎտ	հատ	2	25.7082	51.4164
21	Թողարկիչ եռաթևեռ 15 կՎտ	հատ	1	38.4526	38.4526
22	Ծակոտկեն մալուխային վաք 200x50մմ իր արքեսուարներով	հատ	7	5.0759	35.5313
23	Վահանակ լուսավորության պլաստիկից 24 տեղանոց	հատ	8	14.2331	113.8648
24	Մալուխ ուժային ալյումինը 4x70 ք. մմ կտրվածքով	մ	40	3.9001	156.0040
25	Մալուխ ուժային պղնձե, 5x4 ք. մմ կտրվածքով, հիդրոգվող	գմ	16	2.4074	38.5184
26	Մալուխ ուժային պղնձե, 3x6 ք. մմ կտրվածքով, հիդրոգվող	գմ	32	2.2021	70.4672
27	Մալուխ ուժային պղնձե, 3x4 ք. մմ կտրվածքով, հիդրոգվող	գմ	425	2.0699	879.7075
28	Մալուխ ուժային պղնձե, 3x2.5 ք. մմ կտրվածքով, հիդրոգվող	հատ	5060	1.7513	8861.5780
29	Մալուխ ուժային պղնձե, 3x1.5 ք.մմ կտրվածքով, հիդրոգվող	հատ	170	1.4327	243.5590
30	Պլաստմասե ճկախողովակ ք 20մմ	գմ	4900	0.4925	2413.2500
31	Պլաստմասե ճկախողովակ ք 25մմ	գմ	75	0.2072	15.5400
32	Պլաստմասե ճկախողովակ ք 32մմ	գմ	336	0.2311	77.6496
33	Վարդակ հողանցող կոնտակտով 250 Վ 6 Ա	հատ	30	2.1487	64.4610
34	Վարդակ երկտեղանի հողանցող կոնտակտով 250 Վ 6 Ա	հատ	159	2.7859	442.9581
35	Շարժման տվիչ ինֆրակարմիր	հատ	12	4.3749	52.4988
36	Տուփ անջատիչների և վարդակների համար	հատ	674	0.3823	257.6702
37	Տուփ բաժանարար	հատ	480	0.5735	275.2800
38	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդային լամպով 24 Վտ	հատ	35	9.9359	347.7565
39	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդային լամպով 18 Վտ	հատ	5	6.7498	33.7498
40	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդային լամպով 33 Վտ IP 54	հատ	15	16.3081	244.6215



41	Լուսատու առաստաղի լուսադիոդային լամպով 33 Վտ	հատ	194	8.3429	1618.5226
42	Նույնը պաշտպանված 12 Վտ IP 65	հատ	49	9.9359	486.8591
43	Լուսատու պատի լուսադիոդային լամպով 24 Վտ IP 65	հատ	6	7.7056	46.2336
44	Վթարային էվակուացիոն լուսատու	հատ	8	10.3342	82.6736
45	Լուսատու լուսադիոդային ներսարքված մարտկոցով IP54 1x18 Վտ 1440 Լմ 4000 Կ	հատ	30	6.9091	207.2730
46	Անջատիչ երկստեղանի 250 Վ 6 Ա	հատ	8	2.8835	23.0680
47	Անջատիչ մեկստեղանի 250 Վ 6 Ա	հատ	94	2.2788	214.2072
48	Ռեվերս անջատիչ 250 Վ 6 Ա	հատ	8	2.8835	23.0680
49	Ռեվերս փոխարկիչ 250 Վ 6 Ա	հատ	94	2.7568	259.1392
1-6. Հակահրդեհային ազդանշանում					
1	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ C2000-M	հատ	1	104.3151	104.3151
2	Հասցեային ռելեային բլոկ C2000-СП2 исп. 02	հատ	1	31.2052	31.2052
3	Երկվարանի գծի վերահսկիչ C2000-КДЛ	հատ	2	73.7780	147.5560
4	Ռելեային բլոկ C2000-СП1	հատ	1	34.3913	34.3913
5	Ավտոմատիկայի հասցեային բլոկ C2000-СП4	հատ	14	39.1704	548.3856
6	Ծրագրային ապահովման փաթեթ	լրակազմ	1	71.6874	71.6874
7	Պահուստային սնուցման աղբյուր РИП-12 ИСП.04 (РИП-12-2/7М2)	հատ	2	52.9061	105.8122
8	СУПСЧНБ ДТМ 1207 7 Ա Ժ	հատ	2	45.2068	90.4136
9	Ծխի հասցեային ազդասարք ДИП-34А-03	հատ	127	5.3395	678.1165
10	Ջերմային հասցեային ազդասարք C2000-ИП-03	հատ	10	12.8957	128.9570
11	Ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք ИПР 513-3АМ	հատ	17	17.2691	293.5747
12	Համակցված լուսաձայնային ազդարարք (ղոսի)	հատ	2	9.7096	19.4192
13	Համակցված լուսաձայնային ազդարարք (նեոսի)	հատ	10	10.0282	100.2820
14	Հրակայուն մալուխ КИС-РБНг(А)-FRLS 1x2x0.8 մմ, հրակայունության աստիճանը 180 ր.	զմ	80	1.6662	133.2960
15	Հրակայուն մալուխ КСРБНг (А)-FRLS 1x2x0.97 մմ, հրակայունության աստիճանը 180 ր.	զմ	1850	1.9749	3653.5650
16	Սնուցման մալուխ 2x1	զմ	80	1.0162	81.2960
17	Պլաստիկ մալուխուղի մալուխ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	զմ	2	7.0086	14.0172
18	Պլաստիկ մալուխուղու 1-ձև էլեմենտ սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-2 ստանդարտների համապատասխան	հատ	2	1.9913	3.9826
19	Պլաստիկ մալուխուղու հարթ անկյուն սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	2	1.7524	3.5048
20	Պլաստիկ մալուխուղու խցան սպիտակ 90մմx50մմ գծային կտրվածքով IP 44, ISO 9001:2000, EN 50085-2-1 ստանդարտների համապատասխան	հատ	4	1.5931	6.3724
21	Պլաստմասե ճկախողովակ Ф 20մմ	զմ	1050	0.4925	517.1250
1-7. Կոնստրուկցիոն աշխատանքներ					
Հողային աշխատանքներ					
1	Գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձելով և տեղափոխելով մինչև 400լ	մ3	270	0.6727	181.6290
2	Ու կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, ներառյալ հողի զուրս բերումը	մ3	80	2.4208	193.6640
3	Գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	350	1.3485	471.9750
Կետային հիմքեր					

4	Խամբարաբեռնող նախապատրաստական շերտի իրականացում B12.5 դասի բետոնից	մ3	5.83	47,7831	278,5755
5	Կետային հիմքերի կառուցում B25 դասի բետոնից	մ3	6.6	78.9019	520.7525
6	Ամրան A500C	տ	0.23	424.8145	97.7073
7	Ե/բ սյուներ, պարզունակներ, գոտիներ Ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	18.2	121.0915	2203.8653
8	Ամրան A500C	տ	6.059	424.8145	2573.9511
9	Ներդիր դետալների տեղադրում թերթապողպատ՝ -18x100	տ	0.113	1165.3521	131.6848
10	Ե/բ միաձույլ պարզունակների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	117.31	111.8034	13115.6569
11	Ամրան A500C	տ	2.69	424.8145	1142.7510
12	Ե/բ միաձույլ գոտիների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	8.9	89.9736	800.7650
13	Ամրան A500C	տ	1.0254	424.8145	435.6048
Վերելակի հորան					
14	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B12.5 դասի բետոնից	մ3	0.85	46.4808	39.5087
15	Վերելակի հորանի հիմքերի կառուցում B25 դասի բետոնից	մ3	5.2	101.2433	526.4652
16	Ամրան A500C	տ	0.398	424.8145	169.0762
17	Ամրան Acl	տ	0.0059	458.0026	2.7022
Վերելակի հորանի մետաղական կարկաս					
18	Մետաղակառուցվածքների պատրաստում	տ	2.3985	307.4134	737.3310
19	Հորանի կարկասի մոնտաժում /մետաղական էլեմենտներ, ներդիր տարրեր/	տ	2.3985	854.2373	2048.8882
20	Մետաղական տարրերի մաքրում, նախաներկում եւ ներկում հրակայուն ներկով 2 շերտ	տ	2.3985	60.2306	144.4631
21	Ամրան A500C	տ	0.02465	424.8145	10.4717
Թեքահարթակ					
22	Բետոնե հիմքերի կառուցում B12.5 դասի բետոնից	մ3	3	66.3705	199.1115
23	Մետաղակառուցվածքների պատրաստում	տ	1.63614	307.4134	502.9714
24	Թեքահարթակի կարկասի մոնտաժում /մետաղական էլեմենտներ, ներդիր տարրեր/	տ	1.63614	854.2373	1397.6518
25	Մետաղական տարրերի մաքրում, նախաներկում եւ ներկում հրակայուն ներկով 2 շերտ	տ	1.6361	60.2306	98.5433
Տանիքի մետաղական կարկաս					
26	Տանիքի կարկասի մոնտաժում /մետաղական էլեմենտներ, ներդիր տարրեր/	տ	9.5968	854.2373	8197.9445
27	Մետաղական տարրերի մաքրում, նախաներկում եւ ներկում հրակայուն ներկով 2 շերտ	տ	9.5968	60.2306	578.0210
28	Փայտամածի պատրաստում մշակում հանանելիս նույնով	մ3	8	259.6189	2076.9512
29	Փայտամածի հրապաշտպանում	մ3	8	37.6757	301.4056
Ե/բ սալերի ուղեղացում					
30	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի ուղեղացում՝ ՍՄ-1 պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	22	119.7188	2633.8136
31	Ամրանի արժեքը 8մմ A I դասի	տն	0.903	453.2234	409.2607
32	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի ուղեղացում՝ ՍՄ-2-1 պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	37.5	119.7188	4489.4550
33	Ամրանի արժեքը 8մմ A I դասի	տն	1.55	453.2234	702.4963
34	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի ակոսների քանդում	մ	37	2.5586	94.6682
35	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի անցքերի շաղակում	հատ	40	1.1621	46.4840
36	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի ուղեղացում՝ ՍՄ-2 պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	18	127.8970	2302.1460
37	Ամրանի արժեքը 8մմ A500c դասի	տն	0.978	424.8145	415.4686
38	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի	տն	0.148	424.8145	62.8725
39	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի ակոսների քանդում	մ	99	2.5586	253.3014

40	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի անցքերի շաղախում	հատ	60	1.1621	69.7260
41	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի ուժեղացում՝ ՍՄ-3 պատռաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	50	127.8970	6394.8500
42	Ամրանի արժեքը 8մմ A500c դասի	տն	2.603	464.6408	1209.4600
43	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.135	424.8145	57.3500
44	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի	տն	0.376	424.8145	159.7303
45	Մետաղական բարավորների տաշտածն տրամատ (շվելեռ) [N18	զմ	30	9.0278	270.8340
46	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի ակոսների քանդում	մ	99	2.5586	253.3014
47	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի անցքերի շաղախում	հատ	60	1.1621	69.7260
48	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի ուժեղացում՝ ՍՄ-4 պատռաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	50	127.8970	6394.8500
49	Ամրանի արժեքը 8մմ A500c դասի	տն	2.603	424.8145	1105.7921
50	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.179	424.8145	76.0418
51	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի	տն	0.376	424.8145	159.7303
52	Մետաղական բարավորների տաշտածն տրամատ (շվելեռ) [N18	զմ	36	9.0278	325.0008
53	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի ակոսների քանդում	մ	99	2.5586	253.3014
54	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի անցքերի շաղախում	հատ	60	1.1621	69.7260
55	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի ուժեղացում՝ ՍՄ-5 պատռաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	50	127.8970	6394.8500
56	Ամրանի արժեքը 8մմ A500c դասի	տն	2.603	424.8145	1105.7921
57	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.179	424.8145	76.0418
58	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի	տն	0.376	450.0373	169.2140
59	Մետաղական բարավորների տաշտածն տրամատ (շվելեռ) [N18	զմ	36	424.8145	15293.3220
60	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի ակոսների քանդում	մ	99	2.5586	253.3014
61	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի անցքերի շաղախում	հատ	60	1.1621	69.7260
62	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի ուժեղացում՝ ՍՄ-5 պատռաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	50	127.8970	6394.8500
63	Ամրանի արժեքը 8մմ A500c դասի	տն	2.603	424.8145	1105.7921
64	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.179	424.8145	76.0418
65	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի	տն	0.376	424.8145	159.7303
66	Մետաղական բարավորների տաշտածն տրամատ (շվելեռ) [N18	զմ	36	9.0278	325.0008
67	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի ակոսների քանդում	մ	99	2.5586	253.3014
68	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի անցքերի շաղախում	հատ	265	1.1621	307.9565
69	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի ուժեղացում՝ ՍՄ-6 պատռաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	55	127.8970	7034.3350
70	Ամրանի արժեքը 8մմ A500c դասի	տն	2.603	424.8145	1105.7921
71	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	0.179	424.8145	76.0418
72	Ամրանի արժեքը 12մմ A500c դասի	տն	0.458	424.8145	194.5650
Պատերի ամրացում					
73	Պատերի ներքին մակերևույթների տորկրետ-բետոնով ուժեղացում 60 մմ B-20 դասի բետոնից	մ2	2680	11.4963	30810.0840
74	Պատերի ներքին մակերևույթների ամրակապում ուստ նախագծի	տն	13.499	95.9807	1295.6435
75	Ամրանի արժեքը 8մմ A500c դասի	տն	11.624	424.8145	4938.0437
76	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	1.875	424.8145	796.5272
77	Պատերի արտաքին մակերևույթների տորկրետ-բետոնով ուժեղացում 100 մմ B-20 դասի բետոնից	մ2	2255	13.4080	30235.0400
78	Պատերի ներքին մակերևույթների ամրակապում ուստ նախագծի	տն	16.859	95.9807	1618.1386
79	Ամրանի արժեքը 10մմ A500c դասի	տն	16.859	424.8145	7161.9477
80	Պատերի ներքին և արտաքին մակերևույթների շաղախում անցքերի շաղախում	հատ	10780	1.4898	16060.0440
81	Պատերի և հիմքերի երկշերտ հեղձամենտապում	մ2	450	3.9736	1788.1200
1-8. Քանդման ախատանքներ					



1	Փայտե ներքին դռների ապամոնտաժում	մ2	159.8	1.8861	301.3988
2	Մետաղապատե ներքին դռների ապամոնտաժում	մ2	27.1	1.8861	51.1133
3	Մետաղապատե արտաքին դռների ապամոնտաժում	մ2	25.71	5.8146	149.4934
4	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում	մ2	152	3.0168	458.5536
5	Մետաղապատե պատուհանների ապամոնտաժում	մ2	65.6	3.0168	197.9021
6	Մետաղական ճաղավանդակի ապամոնտաժում, (1քմ՝ շուրջ 13 կգ)	տն	0.8681	56.7827	49.2931
7	Ալյակե բլոկի ապամոնտաժում	մ2	3.04	2.0927	6.3618
8	Բետոնե հատակների քանդում՝ բոլոր ենթաշերտերի հետ միասին մինչև ծածկի սալ	մ3	12.71	24.5418	311.9263
9	Խճաբետոնե հատակների կացնահարում ապոծանավանդակների վրա	մ2	504.4	0.6499	327.8096
13	Խճաբետոնե հատակների քանդում՝ բոլոր ենթաշերտերի հետ միասին մինչև ծածկի սալ /8-10սմ/	մ3	43.8	24.5418	1074.9308
11	Խնցեհատե հատակների քանդում՝ բոլոր ենթաշերտերի հետ միասին	մ3	361	24.5418	8859.5898
12	Հատակների ծակոյթների հիմնատակի շերտերի քանդում՝ բոլոր ենթաշերտերի հետ միասին մինչև ծածկի սալ /8-10սմ/	մ3	130.776	24.5418	3209.4784
13	Բազալտե հատակների ապամոնտաժում	մ3	59.4	0.6944	41.2474
14	Լամինատե հատակների ապամոնտաժում	մ2	319.5	0.8799	281.1281
15	Մանրատախտակե հատակների ապամոնտաժում	մ2	821	0.8799	722.3979
16	Տախտակե հատակների ապամոնտաժում	մ2	73.8	0.7193	53.0843
17	Գաջի (յուղաներկի) քանդում պատերի վրաից	մ2	3064.6	1.2673	3883.7676
18	Գաջի քանդում առաստաղի վրաից	մ2	1850	1.5285	2827.7250
19	Խնցեհատի քանդում հարթեցնող շերտի հետ միասին պատերի վրաից	մ2	20	1.3322	26.6440
20	100մմ հաստ. միջնորմների քանդում	մ2	218.9	1.3224	289.4734
21	200մմ հաստ. միջնորմների քանդում	մ3	104.8	12.3006	1289.1029
22	600մմ հաստ. պատերի քանդում	մ3	6	18.7399	112.4394
23	Փայտե վահանակների քանդում պատերից	մ2	78	0.6587	51.3786
24	Ներքին աստիճանավարակի աստիճանների կազնահարում	մ2	15	0.6499	9.7485
25	Արտաքին մետաղական աստիճանի ապամոնտաժում	տն	1.1	118.8707	130.7578
26	Բետոնե հարթակների քանդում	մ3	3.7	24.5418	90.8047
27	Տանիքի ցինկապատ թիթեղի քանդում	մ2	1895	0.1569	297.3255
28	Կավարամածի քանդում	մ2	1895	0.2015	381.8425
29	Արտաքին մետաղական դռան հովարի քանդում	մ2	3.2	0.1569	0.5021
30	Նկուղ իջնող մուտքի ցինկե հովարի քանդում	մ2	15	0.1569	2.3535
31	Փոսորակների մաքրում աղբից	մ3	21.5	2.4208	52.0472
32	Բետոնից թեքահարթակի քանդում	մ3	3.2	24.5418	78.5338
33	Մետաղական թեքահարթակի քանդում	տն	1.2	56.7827	68.1392
34	Առաջացած շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 5կմ	տն	1727.7528	2.6313	4546.2359
1-9. Բարեկարգում					
Ավտոճանապարհի վերակառուցում					
1	Խճի 40-70մմ շերտի իրականացում h=15սմ	մ2	1300	1.8163	2361.1900
2	Ծածկույթի պատրաստում միջինհատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդից 6սմ հաստությամբ	մ2	1300	6.5094	8462.2200
Շենքի շուրջ սալվածքի կառուցում					
1	Գրունտի մշակում	մ3	63	0.5034	31.7142
2	Գրունտի տոփանում 25սմ	մ2	252	0.4165	104.9580
3	Խճի 40-70մմ շերտի իրականացում h=10սմ	մ2	252	1.4149	356.5548
4	Բետոնե ծածկույթ B15 դասի բետոնից	մ3	30.24	50.8957	1539.0860
5	Բազալտե բրեկչայի ծածկույթ 4սմ	մ2	68	12.3587	840.3916

6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի, բետոնե հիմքով	զմ	524	13.6044	7128.7056
	Արահետի կառուցում				
1	Գրունտի մշակում	մ3	16.1	0.5034	8.1047
2	Գրունտի տոփանում 25սմ	մ2	80.5	0.4165	33.5283
3	Խճի 40-70մմ շերտի իրականացում h=12սմ	մ2	80	1.5754	126.0320
4	Ավազի շերտ 10սմ	մ3	8.5	8.1083	68.9206
5	Տուֆի քար 150-200մմ	մ2	80.5	3.2254	259.6447
6	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x100մմ չափերի, բետոնե հիմքով	զմ	144.4	8.4270	1216.8588
7	Խաղաղիսապարակի ավազի շերտ 25սմ	մ3	32.5	8.1083	263.5198
8	Մանկական տաղավար	հատ	3	447.9459	1343.8377
	Աղբարկղների տեղադրման հարթակ				
1	Բետոնե հիմք 812.5 դասի բետոնից	մ3	1.2	46.4808	55.7770
2	Պատերի շարում կանոնավոր տուֆ քարից	մ3	1.2	34.8074	41.7689
3	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ2	24.5	2.6038	63.7931
	Ջրահեռացման առվակ				
1	Ջրահեռացման առվակ թուջե ճաղամանդակով	զծմ	26.6	11.1514	296.6272
	Սարքավորումներ				
1	Ծածկային ջրատաքացուցիչ 1000լ, երկու ջերմափոխանակիչով, մեկը նախատեսված արևային էներգիայով տաքացման համար, միացման արմատուրով, փականների խոնավեցումով	կոմպ.	3	257.2000	771.6000
2	Շրջանառու պոմպ Q=1,2մ3/հ, H=4m	կոմպ.	3	36.0900	108.2700
3	Ջրամատակարարման ինվերտորային պոմպակայան, երկու պոմպով՝ մեկը պահեստային, յուրաքանչյուրը Q=7,7մ3/ժ, H=65մ	կոմպ.	1	2987.0000	2987.0000
4	Հրդեհամարման ինվերտորային պոմպակայան, երկու պոմպով՝ մեկը պահեստային, յուրաքանչյուրը Q=18մ3/ժ, H=75մ սակրամատակարարով	կոմպ.	1	3141.5000	3141.5000
5	Հիդրոմարտկոց 100լ, միացման կոմպլեկտով	կոմպ.	1	56.6500	56.6500
1	Ֆեկալային պոմպ Q=7,2-7,5մ3/հ, H=5m	կոմպ.	1	103.0000	103.0000
1	Սկի սերնետման-արտածման համակարգ - Lներ.=14500 մա/ժ P = 850Պա, - Lներ.=14500 մա/ժ P = 550Պա համալրված - ռեկուպերատոր դոզգ.> 85% -օդատաքացուցիչ ջրային 110 կՎՏ - օդասառեցուցիչ ֆրեոնային 30 կՎՏ ներքին բլոկ և օդոր. արտաքին բլոկ - օդի ֆիլտր - ճկուն ներդիր - պատի կառավարման վահանակ - ավտոմատիկայի վայանակ - ադմկախացուցիչ համակարգային տվյալների համակարգ	կոմպ.	1	19055.0000	19055.0000
24	Շխահեռացման տանիքային օդամղիչ 18000մ3/ժ 400Պա	կոմպ.	1	379.0900	379.0900
25	Հակահրդեհային դիմհար օդամղիչ առանցքային 9000մ3/ժ 150Պա	կոմպ.	2	190.5000	381.0000
34	Կաթսա կոնդենսացիոն պատի 110կՎտ, արմատուրով, փականներով, պոմպով, ֆիտոմով, ձխալուստով	կոմպ.	1	1699.5000	1699.5000
35	Կաթսա կոնդենսացիոն պատի 47,5կՎտ, արմատուրով, փականներով, պոմպով, ֆիտոմով, ձխալուստով	կոմպ.	3	566.5000	1699.5000
1	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ C2000-M	հատ	1	62.8200	62.8200
9	Ելի հասցեային ազդասարք ДИП-34А-03	հատ	127	9.2700	1177.2900
	Ամբողջը				659202.4
	ԱԱՀ 20 %				131840.5
	Ամբողջը				791042.9

«Արմատուր» ՍՊԸ տնօրեն՝

Ա. Առաքելյան

