

<<Սյունիքի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգման աշխատանքներ

Սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներ

N	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված սարքավորումներ	Չ.մ	Քանակը	Նախագծողի կողմից սահմանված
1	2	3	4	5
	Ջեռոցում և օդափոխություն			
1	Օդի ներածման-արտածման համակարգ - Լներ.=14500 մ³/ժ P = 850աա, - Լներ.=14500 մ³/ժ P = 550աա համալրված - ռեկուպերատոր դոզ. > 85% - օդատաքացուցիչ ջրային 110 կՎՏ - օդասառնեցուցիչ ֆրեոնային 30 կՎՏ ներքին բլոկ և օդոր. արտաքին բլոկ - օդի ֆիլտր - ճկուն ներդիր - պատի կառավարման վահանակ - ավտոմատիկայի վայանակ - աղմկախլացուցիչ - հակավիբրացիոն տակդիր(բարձիկ)	լր-կ	1.00	3 տարի
2	Ծխահեռացման տանիքային օդամղիչ 18000մ3/ժ, 400Պա	լր-կ	1.00	3 տարի
3	Հակահրդեհային դիմհար օդամղիչ առանցքային 9000մ3/ժ, 150Պա	լր-կ	2.00	3 տարի
4	Ծավալային ջրատաքացուցիչ 1000լ, երկու ջերմափոխանակիչով, մեկը նախատեսված արևային էներգիայով տաքացման համար, միացման արմատուրով, փականների կոմպլեկտով	լր-կ	1.00	3 տարի
5	Կաթսա կոնդենսացիոն պատի 110կՎտ, արմատուրով, փականներով, պոմպով, ֆիլտրով, ծխատարով	լր-կ	1.000	2 տարի
6	Կաթսա կոնդենսացիոն պատի 47,5կՎտ, արմատուրով, փականներով, պոմպով, ֆիլտրով, ծխատարով	լր-կ	3.000	2 տարի
	Ցածր լարման հոսանք			
7	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ C2000-M	հատ	1.0	3 տարի
8	Ծխի հասցեային ազդասարք ДИП-34А-03	հատ	127	2 տարի
	Պոմպեր			
9	Շրջանառու պոմպ Q=1,2մ3/հ, H=4m	լր-կ	3.00	2 տարի

10	Ջրամատակարարման ինվերտորային պոմպակայան, երկու պոմպով՝ մեկը պահեստային, յուրաքանչյուրը $Q=7,7մ^3/ժ$, $H=65մ$	լր-կ	1.0	2 տարի
11	Հրդեհամարման ինվերտորային պոմպակայան, երկու պոմպով՝ մեկը պահեստային, յուրաքանչյուրը $Q=18մ^3/ժ$, $H=75մ$, ավտոմատիկայով	հատ	1.0	5 տարի
12	Հիդրոմարտկոց 100լ, միացման կոմպլեկտով	հատ	1.0	2 տարի
13	Ֆեկալային պոմպ $Q=7,2-7,5մ^3/հ$, $H=5m$	հատ	1.0	2 տարի
	Վերոնշյալ ցանկում բերված սարք - սարքավորումների երաշխիքային ժամկետները հիմք են հանդիսանում այն պարագայում, եթե շահառու մարմինները շահագործման ընթացքում պահպանում են տեխնիկական անձնագրով սահմանված շահագործման կանոնները:			
	Անհրաժեշտ է ներկայացնել մոդելի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին հավաստող անձնագրային տեխնիկական փաստաթղթեր կամ հղումներ, որոնցով հնարավոր կլինի գնահատել դրանց համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին			

«Արմատրոյ» ՍՊԸ տնօրեն՝



Ա. Առաքեյան

