

«ԳԵՐԱ» ՍՊԸ

ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

**ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ**

«Հաստատում եմ»
«ԳԵՐԱ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝

Վ. Տեր-Սիմոնյան
29.06.2026թ.



ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱՎԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ՝ - ՏԿԵՆ-ԳՀԾՁԲ-2025/29Փ

ՕՐՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ S-4-11,/Հ-39/ (Գավառ) - Նորատուս - Սևանա լիճ տեղական
նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ+2+400 հատվածի տեղական
նշանակության ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների

ՊԱՏՎԻՐԱՍՈՒ՝ - ՀՀ Արմավիրի մարզ Մեծամոր համայնքապետարան

ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ - «ԱՐՇԻՆ- ՔՈՆՍԹՐԱԲԵՆ» ՍՊԸ, Լիցենզիա ՔՊԼ-000281, 1-ին դաս
Ներդիր ՔՊՆ-000281-09

Երևան 2026
Հայաստանի Հանրապետություն
Արցվյան պ./17/21 Կենտրոն՝ 0001
Email - vtersimonjan@gmail.com

Լիցենզիա ԲՊԼ 002925, 2-րդ դաս


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ
ԲՊԼ 002925, 2-րդ դաս

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹԱԹԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՐԿԱԾ Ե
2025-05-20, «ԳԵՐԱ» ՍՊԸ

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԿԵՆՏՐՈՆ, ԱՐՈՎԱՅԱՆ Փ., 17, 21

Գործողության ժամկետը՝ 20.05.2030թ.

ՀԱՅԿԻՉ ՀԱՄԱՆՈՒՄ՝ 00284068-0016-010



Այս փաստաթուղթը տրված է քաղաքացու էլեկտրոնային նշանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային նշանակով ներդրումը հնարավոր է իրականացնել հղմով <https://portal.gov.am> կայքում: Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հավելյալ համարը կամ պատկերով առաջ արձայնարման ծանկալիքը (QR Code):

Լիցենզիայի ներդիր – 002925-09

1 / 2


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ
ԲՊԼ-002925-09

«ԳԵՐԱ» ՍՊԸ

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ (ԱԿՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ, ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ԳԵԵՐ ԵՎ ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՑԱՆՆԵՐ, ԱՐՀԵՏԱՍԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ՝ ԿԱՄՈՒՂՆԵՐ, ԹՈՒՆԵԼՆԵՐ, ՈՒՂԵԱՆՑՆԵՐ, ԷՍԱԿԱՐԱՆԵՐ, ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ)

20.05.2025թ.

Գործողության ժամկետը՝ 20.05.2030թ.

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀԱՅԿԻՉ ՀԱՄԱՆՈՒՄ՝ 0065409C-8770-0102



Այս փաստաթուղթը տրված է քաղաքացու էլեկտրոնային նշանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային նշանակով ներդրումը հնարավոր է իրականացնել հղմով <https://portal.gov.am> կայքում: Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հավելյալ համարը կամ պատկերով առաջ արձայնարման ծանկալիքը (QR Code):

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

**S-4-11,/Հ-39/ (Գավառ) - Նորատուս - Սևանա լիճ տեղական նշանակության
ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ+2+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքային
նախագիծ**

1. Նախագծման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերի ցանկը

- ՀՀ Գեղարքունիք մարզի Գավառ համայնքի և «ԱՐՇԻՆ- ՔՈՆՍԹՐԱԲՇՆ» ՍՊԸ -ի միջև կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-25/28Ն-1 ծածկագրով պայմանագիրը կնքված 22.10.2025թ:
- Նախագծման թույլտվությունը (ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք) №ՆԹ-6251-25 տրված առ 24.07.2025թ. Գեղարքունիք մարզի Գավառ համայնքի ղեկավարի կողմից:
- Տեխնիկական բնութագիր

2. Տեղում կատարված ուսումնասիրությունները;

Նախագծման ախտահաշվային փաստաթղթերը ներկայացված են 2 հատորով՝
Բաժին 1 – ինժեներաերկրաբանական ուսումնասիրությունների հաշվետվություն, բացատրագիր, գլխավոր հատակագիծ, իրավիճակային հատակագիծ, երկայնական և լայնական կտրվածքներ, կառուցողական աշխատանքների և նյութերի մասնագրեր, ամփոփագրեր, ջրահեռացման համակարգի հատակագիծ, շինարարության աշխատանքների ժամանակացույց, լաբորատոր փորձարկումների ցանկ, երթևեկության կազմակերպման ու անվտանգության տարրերը, համահավաք ամփոփագիր:

Բաժին 2- նախահաշիվ

3. Նախագծային լուծումների համապատասխանությունը օբյեկտի նախագծման տեխնիկական պայմաններին

S-4-11,/Հ-39/ (Գավառ) - Նորատուս - Սևանա լիճ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ+2+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծ հատվածը երկար տարիներ չեն վերանորոգվել, ա/ճ-ի երթևեկելի մասը գտնվում է ոչ բավարար վիճակում (արկա են բազմաթիվ ճաքեր և փոսեր), մասնակի ա/բետոնը քայքայված է, երկայնական և լայնական թեքությունները չեն համապատասխանում նորմերի պահանջներին: Ջրահեռացման համակարգը չի գործում: Անմխիթար վիճակում են նաև երթևեկության կազմակերպման ու անվտանգության տարրերը, բացակայում են ճանապարհային նշանները:

4. Հիմնական տեխնիկական ցուցանիշները, որոնք ընտրված են նախագծման ընթացքում:

Նախագծում ընդունված են հետևյալ տեխնիկական նորմերը.

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| • Ճանապարհի կարգը | IV |
| • Հաշվարկային արագությունը | 60 կմ/ժ |
| • Երթևեկելի մասի լայնությունը | 6,0 – 25,4մ |
| • Փողոցի երկարությունը | 2400մ |

Նախագծային լուծումներ

- ճանապարհային հագուստի հիմնանորոգում;
- կողնակների վերականգնում և ամրացում ավազակոպիճով;
- ջրահեռացման համակարգի վերականգնում (ջրահեռացման վաքերի վերականգնում և նորոգում, ջրթող խողովակները մաքրում և գլխադիրների կառուցում);
- ճանապարհի կահավորում, նոր ճանապարհային նշանների տեղադրում և նշագծում;

5. Նախատեսվող հիմնական կարևոր աշխատանքների ծավալները

Նախատեսվող հիմնական և փոփոխված կարևոր աշխատանքների ծավալները՝

№	Աշխատանքների անվանումը	Չափ.մ.	Ծավալ
1	2	3	4
	Ճանապարհի հիմնանորոգում		
1.	Հողային աշխատանքներ		

1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տար. էքս./բեռնելով ավտ. /IV կարգ	մ ³	5345.530
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տար. էքս./բեռնելով ավտ./III կարգ	մ ³	10242.380
3	Գրունտի տեղափոխում մինչև 3 կմ լցակույտ	տ	10156.507
4	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	15587.910
5	գրունտի մշակում 1,0մ3 տար. էքս./կողմիցք /IV կարգ	մ ³	169.600
6	գրունտի մշակում բուլդոզերով մինչև 30 մ տեղափոխումով/ լիցք	մ ³	169.600
7	Գրունտի խտացում և ամրացում թրթրագլորնով, 6 անցումով 25սմ	մ ³	169.600
2.	Երթևեկելի մաս		
1	հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպճային խառնուրդով h=15 սմ	մ ³	4214.400
2	Հիմքի կառուցում խճակոպճավազային C-5 խառնուրդով h=20սմ	մ ²	28096.0
3	Բիտ. էմուլ-յի տարածում խճակոպճավազային հիմքի վրա 0,6լ-1մ ²	տ	16.858
4	Ծածկի կառուցում խոշորահատիկ ա/բ խառնուրդով h=6սմ	մ ²	28096.00
5	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ա/բ խառնուրդով h=5սմ	մ ²	28096.0
6	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային խառնուրդով h=10 սմ	մ ²	4101.500
3.	Իջատեղեր և մուտքեր		
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տար. էքս./բեռնելով ավտ. /IV կարգ	մ ³	2038.740
2	Գրունտի տեղափոխում մինչև 3 կմ լցակույտ	տ	3873.606
3	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	2038.740
4	Ճանապարհի հիմքի ավազակոպճային խառնուրդով h=12 սմ	մ ³	631.340
5	Հիմքի կառուցում խճակոպճավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ	մ ²	5261.200
6	Բիտումային էմուլսիայի տարածում խճակոպճավազային հիմքի վրա 0,6լ- 1մ ²	տ	3.157
7	Ծածկի կառուցում Խոշորահատիկ ա/բ խառնուրդով h=6 սմ	մ ²	1793.800
8	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ա/բ խառնուրդով h=5սմ	մ ²	5261.200
4.	Մայթեր		
1	գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում և բարձում ավտ-ափ	մ	2952.360
2	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 3 կմ լցակույտ	տ	354.283
3	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	132.856
4	Եզրաքարերի և եզրաշարերի ավազակոպճային նախաշերտի h=10սմ	մ ³	159.480
5	Բազալտե 150*300 եզրաքարերի տեղ-ում Բ15 դասի բետոնե վրա	մ	3280.400
6	Բազալտե 100*200 եզրաշարերի տեղ-ում Բ15 դասի բետոնե վրա	մ	1276.300
7	Ավազակոպճային հիմքի կառուցում h=12 սմ	մ ²	4330.100
8	Ավազացեմենտային հիմքի կառուցում h=5 սմ	մ ³	216.505
9	Մայթի սալիկապատում h=4 սմ բազալտե սալիկներով	մ ²	4330.100
5.	Սիզամարգեր		
1	Հողի պատրաստում և փխրեցում ձեռքով	մ ²	2008.900
2	Սիզամարգի ցանում ձեռքով 10 սմ հաստությամբ	մ ²	2008.900
6.	Դիտահորեր		
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ե/բ կափ-րի ապամոնտաժում	մ ³	14.400
2	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 3 կմ լցակույտ	տ	33.120
3	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	14.400

4	Ե/բ կափարիչի տեղադրում 1200*1200 թուջե մտոցով	հատ	50.000
5	Գոյություն ունեցող դիտահորերի քանդում ուղղում 83 հատ	մ ³	8.300
7.	Անվտանգության էլեմենտներ և գծանշում		
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում (նախազգուշացնող)	հատ	7.000
2	Ճանապարհային նշանների տեղադրում (առավելության)	հատ	33.000
3	Ճանապարհային նշանների տեղադրում (արգելող)	հատ	4.000
4	Ճանապարհային նշանների տեղադրում (թելադրող)	հատ	15.000
5	Ճանապարհային նշանների տեղադրում (հատուկ թելադրանքի)	հատ	51.000
6	Ճանապարհային նշանների տեղադրում (տեղեկատվության)	հատ	3.000
7	Ճանապարհային նշանների տեղադրում (սպասարկման)	հատ	2.000
8	Ճանապարհային նշանների տեղադրում (լրացուցիչ տեղեկատվության)	հատ	14.000
9	Պողպ. խողովակ D=57x3,5մմ/	մ	290.500
10	Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում ժանգակայուն ներկով	մ ²	51.994
11	Պոլիմերային ազդանշանային սյուների տեղադրում (C-1)	հատ	96.000
12	Ճանապարհի գծանշում ճանապարհային ջերմապլաստիկ լուսանդարձնող ներկով 3 մմ հաստությամբ/ սպիտակ գույն	մ ²	955.950
8.	կմ 1+45,8-կմ 1+122,7 հենապատի կառուցմ		
1	գրունտի մշակում էքսկավատորով/կողիցք /III կարգ	մ ³	81.800
2	ավելորդ գրունտի մշակում էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IV կարգ	մ ³	19.500
3	Գրունտի տեղափոխում 3 կմ լցակույտ	տ	37.050
4	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	19.500
5	գրունտի մշակում էքսկավատորով/հետլիցք /III կարգ	մ ³	62.300
6	ավազակոպճային նախաշերտ	մ ³	3.900
7	Հենապատի կառուցում B-20 դասի բետոնով	մ ³	48.100
8	գրունտի հետ շփվող մակերևույթի հիդրոմեկուսացում	մ ²	157.000
9	Խճի ֆիլտրող շերտ	մ ³	6.230
10	Պոլիէվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d=50մմ	մ ³	16.000
11	պենոպլեքս դեֆորմացիոն կարերի համար	մ ²	11.760
9.	կմ 1+145,7-կմ 1+208,0 և կմ 1+223-կմ 1+260 և հենապատի կառուցմ		
1	գրունտի մշակում էքսկավատորով/կողիցք /III կարգ	մ ³	99.300
2	ավելորդ գրունտի մշակում էքս./բեռնելով ավտոինքնաթափ IV կարգ	մ ³	30.770
3	Գրունտի տեղափոխում 3 կմ լցակույտ	տ	58.463
4	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	30.770
5	գրունտի մշակում էքսկավատորով/հետլիցք /III կարգ	մ ³	68.530
6	ավազակոպճային նախաշերտ / ГОСТ 23735-2014	մ ³	4.960
7	Հենապատի կառուցում B-20 դասի բետոնով	մ ³	60.570
8	Գլխամասի գրունտի հետ շփվող մակերևույթի հիդրոմեկուսացում	մ ²	218.460
9	Խճի ֆիլտրող շերտ	մ ³	6.250
10	Պոլիէվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d=50մմ	մ ³	21.000
11	պենոպլեքս դեֆորմացիոն կարերի համար	մ ²	10.000

10.	Ջրահեռացման համակարգի կառուցում		
	ՆՋՀ-1 Դ-1 դիտահորերի կառուցում		
1	գրունտի մշակում էքսկավատորով/կողլիցք /IV կարգ	մ ³	58.900
2	գրունտի մշակում էքսկավատորով/հետլիցք /IV կարգ	մ ³	27.100
3	Ավելորդ գրունտի բարձում էքս. ավտոինքնաթափ /IV կարգ	մ ³	31.800
4	Գրունտի տեղափոխում մինչև 3 կմ լցակույտ	տ	60.420
5	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	31.800
6	ավազային նախաշերտ	մ ³	1.100
7	Հավաքովի ե/բ դիտահորի տեղադրում	մ ³	9.800
8	երկաթբետոնե օղակների տեղադրում D=1000x1000մմ	մ ³	10.000
9	երկաթբետոնե օղակների տեղադրում D=1000x500մմ	հատ	10.000
10	Հավաքովի ե/բ Ծածկի սալ 1200x1200x200մմ	հատ	10.000
11	Թուջե ցանց 380*600	հատ	10.000
12	Հավաքովի ե/բ դիտահորի տակդիր 1200x1200	հատ	10.000
13	Դիտահորերի գրունտի հետ շփվող մակերևույթի հիդրո-ուսացում	մ ²	41.800
11.	ՆՋՀ-1 Դ-3 դիտահորերի կառուցում		
1	գրունտի մշակում էքսկավատորով/կողլիցք /IV կարգ	մ ³	41.200
2	գրունտի մշակում էքսկավատորով/հետլիցք /IV կարգ	մ ³	19.000
3	Ավելորդ գրունտի բարձում էքս. ավտոինքնաթափ /IV կարգ	մ ³	22.300
4	Գրունտի տեղափոխում մինչև 3 կմ լցակույտ	տ	42.370
5	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	22.300
6	ավազային նախաշերտ	մ ³	1.100
7	Հավաքովի ե/բ դիտահորի տեղադրում	մ ³	9.800
8	երկաթբետոնե օղակների տեղադրում D=1000x1000մմ	հատ	10.000
9	Հավաքովի ե/բ Ծածկի սալ 1200x1200x200մմ	հատ	10.000
10	Թուջե ցանց 380*600	լրակազմ	10.000
11	Հավաքովի ե/բ դիտահորի տակդիր 1200x1200	հատ	10.000
12	Դիտահորերի գրունտի հետ շփվող մակերևույթի հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ ²	29.300
12.	ՆՋՀ-1 ՆԿ 0+00-ՆԿ 0+284.0 DN 500 ՊԷ կոյուղու ծալքավոր խողովակների		
1	գրունտի մշակում էքսկավատորով/կողլիցք /IV կարգ	մ ³	335.900
2	գրունտի մշակում էքսկավատորով/հետլիցք /IV կարգ	մ ³	128.000
3	Գրունտի խտացում և ամրացում թրթրագլդոնով, 6 անցումով 25 սմ շերտի հաստությամբ ջրի լցաբաշխումով	մ ³	128.000
4	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով ավտոինքնաթափ /IV կարգ	մ ³	207.900
5	Գրունտի տեղափոխում մինչև 3 կմ լցակույտ	տ	395.010
6	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	207.900
7	Ավազե նախապատրաստական և պաշտպանիչ շերտ/	մ ³	116.600
8	Ø500մմ SN 8 ՊԷ կոյուղու ծալքավոր խողովակ	մ	284.400
9	Ազդանշանային ժապավեն	մ	284.400

13.	ՆՋՀ-1 ՆԿ 0+26,2-ՆԿ 0+284,4 լայնական տեղադրվող DN 300ՊԷ կոյուղու ծալքավոր խողովակների տեղադրում		
1	գրունտի մշակում էքսկավատորով/կողիցք /IV կարգ	մ ³	72.000
2	գրունտի մշակում էքսկավատորով/հետիցք /IV կարգ	մ ³	34.600
3	Ավելորդ գրունտի բարձում էքս. ավտոինքնաթափ /IV կարգ	մ ³	29.800
4	Գրունտի տեղափոխում մինչև 3 կմ լցակայան	տ	56.620
5	Աշխատանք լցակայանում	մ ³	29.800
6	Ավազե նախապատրաստական և պաշտպանիչ շերտ/	մ ³	29.800
7	Ø300մմ SN 8 ՊԷ կոյուղու ծալքավոր խողովակ	մ	96.000
8	Ազդանշանային ժապավեն	մ	96.000
14.	ՆՋՀ-2 Դ-1 դիտահորերի կառուցում		
1	գրունտի մշակում էքսկավատորով/կողիցք /IV կարգ	մ ³	129.580
2	գրունտի մշակում էքսկավատորով/հետիցք /IV կարգ	մ ³	59.620
3	Ավելորդ գրունտի բարձում էքս. ավտոինքնաթափ /IV կարգ	մ ³	69.960
4	Գրունտի տեղափոխում մինչև 3 կմ լցակայան	տ	132.924
5	Աշխատանք լցակայանում	մ ³	69.960
6	ավազային նախաշերտ	մ ³	2.420
7	Հավաքովի ե/բ դիտահորի տեղադրում	մ ³	21.560
8	երկաթբետոնե օղակների տեղադրում D=1000x1000մմ	հատ	22.000
9	երկաթբետոնե օղակների տեղադրում D=1000x500մմ	հատ	22.000
10	Հավաքովի ե/բ Ծածկի սալ 1200x1200x200մմ	հատ	22.000
11	Թուջե ցանց 380*600	լրակազմ	22.000
12	Հավաքովի ե/բ դիտահորի տակդիր 1200x1200	հատ	22.000
13	Դիտահորերի գրունտի հետ շփվող մակերևույթի հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ ²	91.960
15.	ՆՋՀ-2 Դ-2 դիտահորերի կառուցում		
1	գրունտի մշակում էքսկավատորով/կողիցք /IV կարգ	մ ³	44.150
2	գրունտի մշակում էքսկավատորով/հետիցք /IV կարգ	մ ³	20.300
3	Ավելորդ գրունտի բարձում էքս. ավտոինքնաթափ /IV կարգ	մ ³	23.850
4	Գրունտի տեղափոխում մինչև 3 կմ լցակայան	տ	45.315
5	Աշխատանք լցակայանում	մ ³	23.850
6	ավազային նախաշերտ	մ ³	0.800
7	Հավաքովի ե/բ դիտահորի տեղադրում	մ ³	5.000
8	երկաթբետոնե օղակների տեղադրում D=1500x1000մմ	հատ	5.000
9	երկաթբետոնե օղակների տեղադրում D=1500x500մմ	հատ	5.000
10	Հավաքովի ե/բ Ծածկի սալ 1700x1700x200մմ	հատ	5.000
11	Թուջե ցանց 380*600	լրակազմ	5.000
12	Հավաքովի ե/բ դիտահորի տակդիր 1700x1700	հատ	5.000
13	Դիտահորերի գրունտի հետ շփվող մակերևույթի հիդրո-սացում	մ ²	41.700
16.	ՆՋՀ-2 Դ-3 դիտահորերի կառուցում		
1	գրունտի մշակում էքսկավատորով/կողիցք /IV կարգ	մ ³	111.240
2	գրունտի մշակում էքսկավատորով/հետիցք /IV կարգ	մ ³	51.300

3	Ավելորդ գրունտի բարձում էքս. ավտոինքնաթափ /IV կարգ	մ ³	60.210
4	Գրունտի տեղափոխում մինչև 3 կմ լցակույտ	տ	114.399
5	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	60.210
6	ավազային նախաշերտ	մ ³	2.970
7	Հավաքովի ե/բ դիտահորի տեղադրում	մ ³	26.460
8	երկաթբետոնե օղակների տեղադրում D=1000x1000մմ	հատ	27.000
9	Հավաքովի ե/բ Ծածկի սալ 1200x1200x200մմ	հատ	27.000
10	Թուջե ցանց 380*600	լրակազմ	27.000
11	Հավաքովի ե/բ դիտահորի տակդիր 1200x1200	հատ	27.000
12	Դիտահորերի գրունտի հետ շփվող մակերևույթի հիդրոմեկուսացում	մ ²	79.110
17.	ՆՋՀ-2 ՆԿ 0+00-ՆԿ 0+138,5 DN 800 ՊԷ կոյուղու ծալքավոր խողովակների		
1	գրունտի մշակում էքսկավատորով/կողլիցք /IV կարգ	մ ³	251.570
2	գրունտի մշակում էքսկավատորով/հետլիցք /IV կարգ	մ ³	72.020
3	Գրունտի խտացում և ամրացում թրթրագլորնով, 6 անցումով 25 սմ շերտի հաստությամբ ջրի լցաբաշխումով	մ ³	72.020
4	Ավելորդ գրունտի բարձում էքս. ավտոինքնաթափ /IV կարգ	մ ³	179.550
5	Գրունտի տեղափոխում մինչև 3 կմ լցակույտ	տ	341.145
6	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	179.550
7	Ավազե նախապատրաստական և պաշտպանիչ շերտ	մ ³	109.410
8	Ø800մմ SN 8 ՊԷ կոյուղու ծալքավոր խողովակ	մ	138.500
9	Ազդանշանային ժապավեն	մ	138.500
18.	ՆՋՀ-2 ՆԿ 0+138,5-ՆԿ 0+783,4 DN 500 ՊԷ կոյուղու ծալքավոր խողովակների		
1	գրունտի մշակում էքսկավատորով/կողլիցք /IV կարգ	մ ³	735.600
2	գրունտի մշակում էքսկավատորով/հետլիցք /IV կարգ	մ ³	290.250
3	Գրունտի խտացում և ամրացում թրթրագլորնով, 6 անցումով 25 սմ շերտի հաստությամբ ջրի լցաբաշխումով	մ ³	290.250
4	Ավելորդ գրունտի բարձում էքս. ավտոինքնաթափ /IV կարգ	մ ³	445.350
5	Գրունտի տեղափոխում մինչև 3 կմ լցակույտ	տ	846.165
6	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	445.350
7	Ավազե նախապատրաստական և պաշտպանիչ շերտ/	մ ³	258.000
8	Ø500մմ SN 8 ՊԷ կոյուղու ծալքավոր խողովակ	մ	645.000
9	Ազդանշանային ժապավեն	մ	645.000
19.	ՆՋՀ-2 ՆԿ 0+18,5-ՆԿ 0+783,4 լայնական տեղադրվող DN 300 ՊԷ կոյուղու ծալքավոր խողովակների		
1	գրունտի մշակում էքսկավատորով/կողլիցք /IV կարգ	մ ³	276.700
2	գրունտի մշակում էքսկավատորով/հետլիցք /IV կարգ	մ ³	93.960
3	Գրունտի խտացում և ամրացում թրթրագլորնով, 6 անցումով 25 սմ շերտի հաստությամբ ջրի լցաբաշխումով	մ ³	93.960
4	Ավելորդ գրունտի բարձում էքս. ավտոինքնաթափ /IV կարգ	մ ³	182.740
5	Գրունտի տեղափոխում մինչև 3 կմ լցակույտ	տ	347.206
6	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	182.740

7	Ավազե նախապատրաստական և պաշտպանիչ շերտ/	մ ³	80.910
8	Ø300մմ SN 8 ՊԷ կոյուղու ծալքավոր խողովակ	մ	261.000
9	Ազդանշանային ժապավեն	մ	261.000
20.	Սելավատարի հիմնանորոգում		
1	Շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում՝ հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%:	հատ	25.000
2	Կամրջի երթ. մասի ա/բետոնե ծածկի կազմատում պնևմագործիքով, կույտավորումով և բարձում ա/ինքնաթափ էքս.	մ ³	8.700
3	Նույնը՝ պաշտպանիչ շերտի ամրանավորված բետոնը և հարթեցնող ցեմենտային շաղախը և ջրամեկուսացումը	մ ³	8.694
4	տեղափոխում մինչև 3 կմ լցակույտ	տ	38.900
5	Թռիչքային կառուցվածքի կազմատում 5տ բ.բ ամբարձիչով	հատ	27.000
6	տեղափոխում մինչև 3 կմ լցակույտ	տ	85.050
7	Գոյություն ունեցող հենարանների իրանների վերևի հատվածի կազմատում պնևմագործիքով, բարձում ա/ի	մ ³	10.800
8	տեղափոխում մինչև 3 կմ լցակույտ	տ	25.920
9	Կամրջատակի մաքրում գրունտից 0.65մ3 շ.տ. էքսկավատորով	մ ³	54.200
10	Կամրջատակի մաքրում գրունտից ձեռքով կրկնակի գցումով	մ ³	7.500
11	տեղափոխում մինչև 3 կմ լցակույտ	տ	92.550
12	Հենարանների վերանորոգման համար խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով:	մ ³	13.500
13	Հենարանների հիմքերում հորատանցքերի հորատում d=40մմ (L=30սմ), հետագա վերանորոգման նպատակով:	հատ	120.000
14	Հենարանների իրաններում հորատանցքերի հորատում	հատ	536.000
15	Հենարանների հիմքերում պողպատե խարիսխների Ø16 A500c պատրաստում և տեղադրում (L=700մմ):	տ	0.133
16	Հենարանների իրաններում պողպատե խարիսխների Ø16 A500c պատրաստում և տեղադրում (L=270մմ):	տ	0.228
17	Հենարանների իրանների վերանորոգում միաձույլ ամրանավորված բետոնով, B20 F 200 A500c Ø10 P=564.44կգ, A500c Ø12P=927.08կգ:	մ ³	20.200
18	Հենարանի խրամուղիների հետիցք ձեռքով:	մ ³	16.200
19	Հենարանների իրանների վրա հորատանցքերի հորատում d=40մմ (L=30սմ), հետագա վերանորոգման նպատակով:	հատ	180.000
20	Պողպատե խարիսխների Ø16 A500c պատրաստում և տեղադրում:	տ	0.216
21	Հենարանների աճեցման միաձույլ ե/բ. B25, F200 A240 Ø8 P=21.18կգ, A500c Ø10 P=233.34կգ, A500c Ø12 P=549.84կգ:	մ ³	12.040
22	Կրկնակի ռուբերոիդային ներդիրներ, որպես թռ. կառուցվածքի սալերի հենարանային մասեր: H=0,01մ	մ ²	27.000
23	Թռ. կառուցվածքի Ու-4 մակնիշի սալերի հավաքովի ե/բետոն. չափ- 29x98x460սմ, քաշը-3.22տ, ա.պ A240=26.1 կգ/մ3, A500c=239.4 կգ/մ3:	հատ	27.000
24	Թռիչքային կառուցվածքի սալերի մոնոլիտացում ցեմենտային շաղախով M 200	մ ³	2.780

25	Հարթեցնող շերտ H=0.03-0.09մ միաձույլ բետոն (խճի չափսը ≤20մմ): B20 F 100	մ ²	124.200
26	Թռ. կառուցվածքի սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամից H=10մմ:	մ ²	135.000
27	Պաշտպանիչ շերտ միաձույլ բետոնից W6, B25 F 200 H=5սմ ամրանավորված ցանցով (100x100)մմ Ø4 Bp-I, P=0,25տ:	մ ²	124.400
28	Կցորդման կոնստրուկցիաների իրականացման համար փոստրակի փորման հողային աշխատանքներ 0.65մ3 շեր. տարողությամբ էքս. կողքի կոտակումով հետագա լիցքի համար:	մ ³	36.000
29	գրունտի մշակում էքսկավատորով/հետլիցք	մ ³	36.000
30	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով ավտոինքնաթափ	մ ³	96.200
31	Գրունտի տեղափոխում մինչև 3 կմ լցակույտ	տ	182.780
32	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	96.200
33	Տապաստների բլոկների տակ խճային բարձիկներ:	մ ³	21.700
34	Ո-1 տապաստի բլոկների հավաքովի ե/բետոն. Չափ. 50x63(58)x330 սմ, քաշ-3.7տ, ա.պ. A240=24.2կգ/մ3, A500c=79.3կգ/մ3:	մ ³	4.000
35	Ո-1 տապաստի բլոկներ	հատ	4.000
36	Ո-3 տապաստի բլոկների հավաքովի ե/բետոն. Չափ. 50x63(58)x480 սմ, քաշ-2.9տ, ա.պ. A240=29.7կգ/մ3, A500c=108.2կգ/մ3:	մ ³	2.900
37	Ո-3 տապաստի բլոկներ	հատ	2.000
38	Տապաստների բլոկների միավորման ե/բետոն. B30, F200 ա.պ. Ø8 A240=21.5 կգ/մ3:	մ ³	1.030
39	Անցումային սալերի տակ խճային նախապատրաստական շերտ:	մ ³	6.500
40	Ցեմենտային շաղախ տապաստների և անցումային սալերի միջև:	մ ³	0.260
41	Անցումային սալերի հավաքովի ե/բետոն: Չափ. 20x98x300 սմ, քաշը - 1,475տ, ա.պ. A240=14,1 կգ, A500C=120,92 կգ:	հատ	26.000
42	Անցումային սալերի միավորման ցեմ.ավազային շաղախ:	մ ³	0.330
43	Հարթեցնող շերտի միաձույլ բետոն (խճի չափսը ≤20մմ) անցումային սալերի վրա H=3սմ: B20, F100	մ ³	2.960
44	Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում:	մ	26.000
45	Անցումային սալերի սոսնձային ջրամեկուսացում կցորդումներում TEXHOЭЛАСТМОСТ Б H=1սմ	մ ²	98.800
46	Պաշտպանիչ շերտի միաձույլ բետոն կցորդումներում W6, H=4սմ, ամրանային ցանցով (100x100)մմ Ø4 Bp - I, P=0.195տ:	մ ³	3.950
47	Երթ.մասի ներքին շերտի H=5սմ մանրահատիկ "Ե" տիպի խիտ ա/բ	մ ²	124.200
48	Երթ. մասի վերին շերտի H=4սմ մանրահատիկ "Ե" տիպի խիտ ա/բ	մ ²	124.200

Կառուցման աշխատանքների տեղամասերը և ծավալները բերված են համապատասխան գծագրերում և ամփոփագրերում:

7. Նախահաշվային մաս

Ներկայացված աշխատանքների նախահաշվային արժեքն է՝ 1 018 853,246 հազ. դրամ, (վերադարձվող գումարը 2 494,22 դրամ) ներառյալ՝ ԱԱՀ:

«Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման» կարգի համաձայն: Աշխատավարձի գործակիցը՝ ընդունված է 2403,74 մեք. շահագործման գործակիցը՝ 3160,15:

Նյութերի արժեքը հաշվարկված է 2026թ. №04 «Ինֆորմացիոն տեղեկագրի» տվյալներով:

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է

- տրասպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից

- 1,0898

- այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից	-	1,05
- պահեստային փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից	-	1,02
2. Վերադիր ծախսեր		13.3%
3. Շահույթ		11%
4. Ժամանակավոր շենքեր և շինությունների ծախսերը		1.8%
5. Կլիմայական պայմանների ազդեցությունը		0.35%
6. Տարացքի մաքրման և գոյացման աղբի տեղափոխման ծախսեր		0,15%
7. Հեղինակային հսկողություն		0,6%
8. Տեխ. հսկողություն		1,1%
9. Չնախատեսված աշխատանքներ		6,0%
10. ԱԱՀ		20%

Հաշվարկի վերաբերյալ դիտողություններ չկան

Փորձաքննության ընթացքում նախագծային մասի դիտողությունները հաշվի են առնվել աշխատանքային կարգով և կատարվել են լրացումներ:

8. Վերլուծության արդյունքները

Դիտարկելով ներկայացված նյութերը փորձաքննությունը նշում է՝

1. տեխնիկական միջոցների (մեքենա-մեխանիզմների) ցանկում չեն նշված աաֆալտբետոնե գործարանը, որի արտադրողականությունը պետք է լինի նվազագույն 50տն/ժամ, 4-ֆրակցիանոց և ավտոմատ կառավարումով: Շեղումները և անճշտությունները վերացվել են աշխատանքային կարգով;
2. Ինժեներա-երկրաբանական հետազոտությունում բացակայում էին ГОСТ 32868 — 2014-ի հավելվածները А, Г, Д, և К: Անճշտությունները շտկվել են աշխատանքային կարգով;
3. ճանապարհի պատվածքի հաշվարկի շեղումները և անճշտությունները շտկվել են;
4. Ճանապարհի շերտերի քանակը և հաստությունները հստակեցվել են;
5. Համահավաք ամփոփագրում և ամփոփագրերում ծավալների անճշտությունները շտկվել են;

Նախագծային լուծումների որոշ շեղումները վերացվել են աշխատանքային կարգով, առաջարկված փոփոխությունները, լրացումները, քննարկվել են նախագծային կազմակերպության հետ, և կատարվել են համապատասխան ուղղումներ:

1. Նախագծի գծագրական մասը և մասնագրերը մշակված են միմյանց համապատասխան;
2. Նախահաշվով նախատեսված ծավալները համապատասխանում են նախագծային ծավալներին;
3. Նախագծային լուծումները համապատասխանում են օրենսդրության, նորմատիվ փաստաթղթերի և նախագծային լուծումների առաջադրանքների պահանջներին:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

1. Նախագիծը երաշխավորվում է դրական եզրակացությամբ՝
1 018 853,246 (մեկ միլիարդ տասնութ միլիոն ութ հարյուր հիսուներեք հազար երկու հարյուր քառասունվեց) հազ. դրամ:

2. Ուսումնասիրելով S-4-11,/Հ-39/ (Գավառ) - Նորատուս - Սևանա լիճ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ+2+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքային նախագիծը՝

«ԳԵՐԱ» ՍՊԸ-ի փորձաքննությունը եզրակացնում է՝

«ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՓՈԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ»

Փորձագետ՝



Վիգեն Տեր-Սիմոնյան