ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ / СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Աբովյան համայնքի 2026 թվականի կարիքների համար Աբովյան համայնքի Առինջ բնակավայրի Մաշտոցի փողոցի միջին նորոգման աշխատանքներ
Работы по среднему ремонту улицы Маштоца села Ариндж общины Абовян для нужд общины Абовян на 2026 год

NN	Աշխատանքների անվանումը	Наименование работы	Չափման միավոր	Единица измерения	Ծավալը Объем	Միավորի արժեքը Стимость единицы	Ընդամենը Итого (հազար դրամ/ тысяча драм)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Երթևեկելի մաս	**I. Проезжая часть**					
1	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի ֆրեզում $h_{միջ}$=5սմ, տեղափոխում մինչև 5 կմ,փռում, տոփանում	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия средней толщиной hср = 5 см, погрузка и транспортировка сфрезерованного материала на расстояние до 5 км, распределение (укладка) и уплотнение.	մ^2	м^2	11930	0,746	8899,780
2	Փոսային նորոգում -խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	Ямочний ремонт -крупнозернистый а/б h=6см	մ^2	м^2	20	7,958	159,160
3	Փոսային նորոգում -խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ -խիճ h=8սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ^2	Ямочний ремонт -крупнозернистый а/б h=6см -щебень h=8см розлив битумом 4.12т/ 1000м^2	մ^2	м^2	550	9,404	5172,200
4	Հարթեցնող շերտ մանրահատիկ ծակոտկեն տաք ա/բետոնից $h_{միջ}$=3սմ	Выравнивающий слой из мелкозернистого пористого горячего а/б $h_{ср}$=3см	տ	т	13,22	52,332	691,829
5	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,3 լ/մ^2 ԳՕՍՏ Ռ 58952.1-2020	Обработка поверхности основония битумной эмулсией 0,3 л/м^2 ГОСТ П 58952.1-2020	մ^2	м^2	12500	0,146	1825,000
6	Մանրահատիկ տիպ "Բ" խիտ տաք ա/բ h = 5 սմ ԳՕՍՏ 9128-2013	Мелкозернистый тип "Б" плотный горячий а/б h = 5 см ГОСТ 9128-2013	մ^2	м^2	12500	6,257	78212,500
	II. Դիտահորերի նորոգում	**II. Ремонт колодцев**					
1	Նոր ե/բ սալ թուջե կափարիչով և դիտանցքով Ø = 1.2	Новая ж/б плита, крышка и чугуный Ø = 1.2	հատ	штук	8	152,230	1217,840
2	Նոր ե/բ սալ թուջե կափարիչով և դիտանցքով Ø = 1.5	Новая ж/б плита, крышка и чугуный Ø = 1.5	հատ	штук	28	192,800	5398,400
3	Դիտահորերի ե/բ սալերի մակարդակների ուղղում միաձույլ բետոնով B-20	Выравнивание уровня железобетонных плит, монолитним бетоном B-20	մ^3	м^3	4,80	80,759	387,643
	III. Գծանշում	**III. Разметка**					0,000
1	Նշագծման ընդհանուր մակերեսը ԳՕՍՏ Ռ 51256-2018 (թերմոպլաստ h = 3 մմ՝ ապակե գնդիկների ավելացմամբ)	Общая площадь разметки ГОСТ П 51256-2018 (термопласт h = 3 мм с добавлением стеклянных шариков)	մ^2	м^2	230,78	10,800	2492,424
						Ընդհանուրը Общий	**104456,776**

Ստուգեց / Проверил S.Սարգսյան / Т.Саргсян

104456,783