

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ / ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ

Չարենցի փողոց կմ0+000-կմ0+358/ Улица Чаренца км0+000-км0+358

NN	Աշխատանքների անվանումը	Наименование работ	չափման միավոր	единица измерения	Ծավալը Объем	Միավորի արժեքը Стоимость единицы	Ընդամենը Итого (հազար դրամ/ тысяча драм)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Երթևեկելի մաս	I. Проезжая часть					
1	Երթևեկային մասի ծածկի քանդում ձեռքով գոյություն ունեցող մայթի եզրաքարի երկայնքով բարձում ա/ի էքս. 1.0մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 14կմ միջին հեռ.	Разборка существующего покрытия проезжей части по длине существующих бордюров вручную погрузка на а/с экс. емк. ковша 1.0м ³ и вывоз в отвал в среднем на 14км	մ ³	մ ³	27.80	9.724	270.3272
2	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի մշակում ֆրեզով հմիջ=4սմ, հանձնում սեփականատիրոջը	Обработка существующего а/б покрытия фрезом h _{ср.} =4см, возврат владельцу	մ ²	մ ²	2871.87	0.702	2016.05274
3	Հարթեցնող շերտ մանրահատիկ ծակոտկեն տաք ա/բետոնից հմիջ=3սմ	Выравнивающий слой из мелкозернистого пористого горячего а/б h _{ср.} =3см	տ	т	40.49	55.137	2232.49713
4	"Б" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ ԳՕՍՏ 9128-2013	Мелкозернистый плотный горячий а/б h=4см тип "Б" ГОСТ 9128-2013	մ ²	մ ²	2871.87	5.336	15324.29832
5	խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ ԳՕՍՏ 9128-2013	Крупнозернистый а/б h=6см	մ ²	մ ²	126.30	7.239	914.2857
6	խճային հիմք բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ² h=16սմ (եզրաքարի երկայնքով)	Основание из щебня с розливом битума 4.12т/1000м ² h=16см (по длине бордюров)	մ ²	մ ²	126.30	3.717	469.4571
	II. Իջարկեղեր և մուրքեր	II. Съезды и входы					
	Երթևեկելի մաս	Проезжая часть					
1	Գոյություն ունեցող ծածկի քանդում հմիջ=20սմ, էքս. 0.65մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10կմ միջին հեռ.	Обработка существующего а/б покрытия фрезом h _{ср.} =4см, возврат владельцу	մ ³	մ ³	27.31	2.584	70.56904
2	"Б" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=5սմ ԳՕՍՏ 9128-2013	Мелкозернистый плотный горячий а/б h=5см тип "Б" ГОСТ 9128-2013	մ ²	մ ²	136.53	6.583	898.77699
3	խճային հիմք բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ² հմիջ=16սմ	Щебеночное основание с розливом битума 4.12т/1000м ² h _и ж=16սմ	մ ²	մ ²	136.53	3.717	507.48201
	III. Մայթեր	III. Тротуары					
1	Բազալտից 15x30սմ եզրաքարի քանդում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. Վերադարձ սեփականատիրոջը	Разборка суц. базальтового бордюра 15x30см экскав/ ёмк. ковша 0.65 м3 возврат владельцу	զծմ	п.м.	257.4	0.047	12.0978
2	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում էքս.0.65 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի, հմիջ=3սմ տեղափոխում լցակույտ 10,0կմ միջին հեռ.	Обработка существующего а/б покрытия экс. емк. ковша 0.65м ³ h _{ср.} =3см погрузка и перевозка в отвал в среднем на10,0км,	մ ³	մ ³	5.88	2.584	15.19392
3	Հիմքի շերտի քանդում էքս.0.65 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 10,0կմ միջին հեռ. հմիջ=12սմ	Разборка основания экс. емк. ковша 0.65м ³ погрузка и перевозка в отвал в среднем на 9,0км, h _{ср.} =12см,	մ ³	մ ³	23.52	2.333	54.87216
4	Բետոնե ձևավոր սալերի քանդում ձեռքով, h=6սմ բարձում էքս.0.65 մ ³ շ.տ. ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 10,0կմ միջին հեռ.	Разборка фигурных бетонных плит вручную, h=6см погрузка экс. емк. ковша 0.65м ³ и перевозка в отвал в среднем на 10,0км,	մ ³	մ ³	7.05	3.32	23.406
5	Հիմքի շերտի քանդում էքս.0.65 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 10,0կմ միջին հեռ. հմիջ=12սմ	Разборка основания экс. емк. ковша 0.65м ³ погрузка и перевозка в отвал в среднем на 10,0км, h _{ср.} =12см,	մ ³	մ ³	28.22	2.333	65.83726
6	Նոր բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում ԳՕՍՏ 32018-2012, ԳՕՍՏ 32961-2014 - միաձուլ բետոն В-15 1զծմ-0.055 մ ³ - ավազակալճային շերտ h=5սմ-0.0175 մ ³	Установка новых базальтов[бордюров 15x30см ГОСТ 32018-2012, ГОСТ 32961-2014 - монолитный бетон В -15 1п.м-0.055м ³ - гравийно-песчаный слой) h=5см-0.0175м ³	զծմ	п.м.	252.6	17.009	4296.4734
7	Բետոնե սալիկ ձևավոր, մոխրագույն h=6սմ ԳՕՍՏ 17608-2017	Бетонная плитка фигурная, серая h=6см ГОСТ 17608-2017	մ ²	մ ²	431.2	9.59	4135.208
8	Չոր ավազացեմենտային շերտ h=10սմ (90% ավազ 10% ցեմենտ)	Сухой песчано-цементный слой h=10см (90% песок 10% цемент)	մ ²	մ ²	431.2	3.11	1341.032
9	խճի շերտ h=12սմ	Слой щебня h=12см	մ ²	մ ²	431.2	1.514	652.8368
	Ջրահեռացում մայթից	Водоотвод из тротуара					
1	Կերամիկայից կիսախողովակ d=150/2մմ	Установка керамических полутруб d=150/2мм	զծմ	п.м.	24	13.06	313.44

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV. Դիտահորեր	IV. Колодцы					
1	Դիտահորի մաքրում ձեռքով, բարձում ա/ի տեղափոխում լցակայան 10կմ	Очистка колодцев вручную, погрузка на а/с и вывоз в отвал 10км	մ ³	մ ³	2.9	10.407	30.1803
2	Դիտահորի գոյություն ունեցող սալերի ապամոնտաժում	Демонтаж существующих плит колодцев	հատ	шт	11	1.739	19.129
3	Դիտահորերի բարձրացում (նորոգում) միաձույլ բետոնով В-20	Ремонт колодцев монолитным бетоном В-20	մ ³	մ ³	0.88	89.017	78.33496
4	Դիտահորի ապամոնտաժված սալերի տեղադրում	Установка старой плиты	հատ	шт	11	2.245	24.695
	V. Ճանապարհային նշաններ	V. Дорожные знаки					
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004 այդ թվում՝	Установка дор. Знаков,ГОСТ П 52290-2004 в том числе					
2	- հատուկ թելադրանքի	- особых предписаний	հատ	шт	8	29.202	233.616
3	Կանգնակ մետաղական խողովակ 57x4մմ	Опора металлическая труба 57x4мм	զծմ	п.м.	13	6.354	82.602
4	Միաձույլ բետոնե հիմք В-15	Монолитный бетон фундамента В-15	մ ³	մ ³	0.42	54.999	23.09958
	VI. Գծանշում	VI. Разметка					
1	Գծանշման ընդհանուր մակերեսը ԳՕՍՏ Ռ 51256-2018 այդ թվում՝	Общая площадь разметки ГОСТ П 51256-2018 в том числе՝	մ ²	մ ²	47.15	1.263	59.55045
Ընդհանուրը Общая							34165.351

Կազմեց / Составил



Գ. Դավթյան / Г. Давтян