

Ծավալաբերք (%-ային)

ՀՀ Սյունիքի մարզի Թումանյան փողոցի մի հատվածի, թիվ 1, թիվ 5 և թիվ 9 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակերի վերակառուցում և առօրինակապատում

N/N Ը/Կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դր.
1	2	3	4	5	6
I	Հողային աշխատանքներ				
1	Առօրինակի շերտի քանդում 4սմ հաստությամբ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (0,65մ³)	1000մ³	0.1456	1297.73	188.95
2	Տեղափոխում լցակույտ 12կմ	տ	283.92	3.50	992.79
3	III(7.3) կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով	1000մ³	0.5649	208.98	118.05
4	Բարձում էքսկավատորով (0.65մ³) ավտոինքնաթափեր	1000մ³	0.5649	732.38	413.72
5	Տեղափոխում լցակույտ 12կմ	տ	1101.56	3.50	3851.83
6	III(7.3) կարգի գրունտի քանդում ձեռքով	մ³	17.5	3.65	63.91
7	Բարձում մեքենային ձեռքով	տ	34.13	0.76	26.06
8	Տեղափոխում լցակույտ 12կմ	տ	34.13	3.50	119.33
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				5774.65
	Տոկոս %				11.69%
II	Երթուղեկաշվի մասի կառուցում				
1	Հողային պատրաստի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ²	36.4	1.85	67.38
2	Առօրինակի շերտի իրականացում H=5սմ մանրահատիկ «Բ» տիպի ա/բետոնե խառնուրդից	100մ²	36.4	552.23	20101.19
3	Խճային հիմք, h = 15սմ	100մ²	36.4	185.00	6734.08
4	Բիտումի տարածում ճանապարհային հիմքի վրա 4,12տ/1000մ²	տ	15	285.53	4282.07
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				31184.73
	Տոկոս %				63.15%
III	Մայրերի կառուցում				
1	Առօրինակի շերտի քանդում 3սմ հաստությամբ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (0,65մ³)	1000մ³	0.0067	1297.73	8.69
2	Տեղափոխում լցակույտ 12կմ	տ	13.07	3.50	45.68
3	III(7.3) կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով	1000մ³	0.02	208.98	4.18
4	Բարձում էքսկավատորով (0.65մ³) ավտոինքնաթափեր	1000մ³	0.02	732.38	14.65
5	Տեղափոխում լցակույտ 12կմ	տ	39	3.50	136.37
6	Հողային պատրաստի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	100մ²	2.226	1.85	4.12
7	Առօրինակի շերտի իրականացում H=3սմ մանրահատիկ «Բ» տիպի ա/բետոնե խառնուրդից	100մ²	2.226	333.90	743.26
8	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպճային շերտ), h=12սմ	մ²	222.6	2.20	489.92
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				1446.87
	Տոկոս %				2.93%



IV	Եզրաքարերի կառուցում				
1	Բազալտե եզրաքարերի քանդում, բարձում ավտոհինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ³)	1000մ³	0.01	1384.96	7.41
2	Տեղափոխում լցակույտ 12կմ	տ	10.43	3.50	36.48
3	Մայթերի սրբատաշ բազալտե 15x30սմ չափի եզրաքարի կառուցում /20մ չափի թեք ակոսի տաշումով/	զծմ	118.9	14.19	1687.31
4	Մայթերի B-15 դասի միաձույլ 15x30սմ չափի եզրաքարի կառուցում	մ³	7	78.51	519.35
5	Թեքահարթակների բազալտե 10x20սմ չափի եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա	զծմ	20	11.34	226.88
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				2477.43
	Տոկոս %				5.02%
V	Հենապատերի և աստիճանների վերանորոգում				
1	Բետոնի քանդում հիդրոմուրձով, բարձում ավտոհինքնաթափեր էքսկավատորով (0.65մ³)	1000մ³	0.0077	1525.82	11.75
2	Տեղափոխում լցակույտ 12կմ	տ	15.02	3.50	52.50
3	Պողպատե ամրանային եռակցված ցանց Ø3մմ 100x100մմ բջիջով	մ²	515.1	0.68	351.95
4	Ց/ա սվաղ 50մմ հաստությամբ	մ²	618	4.59	2837.40
5	Հենապատի բարձրացում կամ լրաբետոնացում միաձույլ B15 դասի բետոնից	մ³	23.5	64.10	1506.29
6	Բազալտե երեսպատման վերականգնում 30մմ հաստությամբ սրբատաշ բազալտի սալերով	մ²	66	16.62	1097.23
7	Աստիճանների կառուցում B-15 դասի բետոնից	մ³	2.6	51.27	133.30
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				5990.43
	Տոկոս %				12.13%
VI	Մետաղական բազրիքի կառուցում				
1	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը	100զծմ	0.225	77.54	17.45
2	Պողպատե ցանկապատի տեղադրում գոյություն ունեցող հիմքի վրա	տ	0.4	199.44	79.78
3	Մետաղական ցանկապատի յուղաներկում (2 անգամ)	100մ²	0.189	163.62	30.92
4	Պողպատե խողովակ 50x50x4մմ	զծմ	58.7	2.85	167.12
5	Պողպատե խողովակ 10x10x0.7մմ	զծմ	89.1	0.24	21.74
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				317.01
	Տոկոս %				0.64%
VII	Դիտահորեր				
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի սալերի ապատեղակայում, տեղակայում (մայթերի և երթ.մասի վրա)	հատ	24	2.60	62.46
2	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-15 դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ	մ³	3.5	83.76	293.17
3	Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1200x1200 չափերի	հատ	13	140.94	1832.17
	Ընդամենը տվյալ բաժնով				2187.80
	Տոկոս %				4.43%

Ընդամենը
ԱԱՀ 20%
Ընդամենը

49378.92
9875.78
59254.71

