

Ծավալաթերթ

33 Արմավիրի մարզի Էջմիածնի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ի ընթացիկ նորոգում

h/h	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Գինը
1	2	3	4	5
	Համաշինարարական նախահաշիվ			
	Առաջին հարկ			
	Քանդման աշխատանքներ			
1	Գաջի սվաղի մաքրում պատերից և առաստաղից	մ ²	683.250	0.28
2	Գիպսե դեկորատիվ առաստաղի քանդում	մ ²	22.000	1.40
3	Թեթև բետոնե բլոկներից միջնորմերի քանդում	մ3	40.250	11.51
4	Լամինատե հատակների քանդում	մ2	170.250	0.67
5	Խճանկարային հատակների քանդում	մ2	21.760	0.57
6	Կավեռարկի քանդում	մ2	63.910	0.22
7	Կերամիկական սալիկների քանդում	մ ²	29.960	0.64
8	Մանրահատակի քանդում	մ ²	5.810	0.30
9	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	125.969	4.74
	Երկրորդ հարկ			
	Քանդման աշխատանքներ			
1	Բետոնե հիմքերի քանդում	մ3	22.460	23.09
2	Լամինատե հատակների քանդում	մ2	13.410	0.67
3	Խճանկարային հատակների քանդում	մ2	106.360	0.57
4	Կավեռարկի քանդում	մ2	296.000	0.22
5	Կերամիկական սալիկների քանդում	մ ²	30.560	0.64
6	Քարե սալիկների քանդում	մ2	79.070	0.57
	Դռների քանդում 1-ին և 2-րդ հարկ			
1	Փայտե դռների քանդում	մ ²	83.160	1.76
2	Ալյումինե դռների քանդում	մ ²	5.145	4.92
3	Մետաղապատե դռների քանդում	մ ²	28.875	4.92
	2-րդ հարկի միջնորմերի քանդում			
1	Գաջի սվաղի մաքրում պատերից և առաստաղից	մ ²	1453.940	0.28
2	Գիպսե դեկորատիվ առաստաղի քանդում	մ ²	106.360	1.40
3	Թեթև բետոնե բլոկներից միջնորմերի քանդում	մ3	34.060	11.51
4	Կերամիկական սալիկների քանդում	մ ²	199.800	0.64
5	Մետաղական բազրիքների քանդում	տն	0.150	41.16
6	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	171.743	4.74
	Առաջին հարկի կառուցման աշխատանքներ			
1	Մ/պլաստե պատուհանների տեղադրում սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (հայկական), բացվող	մ2	2.920	30.70
2	Բարիապատ պատուհան	մ2	0.800	584.29
3	Շեպոթյունների գաջե սվաղ	մ ²	3.140	6.48
4	Շեպերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	3.140	2.30
5	10սմ հաստությամբ պ/բ միջնորմերի շարվածք ամրանավորումով և բետոնացմամբ	մ ²	223.700	5.12
6	Ներքին պատերի շարվածք 20 սմ հաստությամբ պ/բլոկներից, անցքերի բետոնացմամբ և ամրանավորումով	մ ³	0.960	35.08
7	Շարվածքի ամրանավորում 10մմ A500c	տն	0.140	508.65
8	Քարե և աղյուսե պատերում ճառագայթապաշտպան սվաղի իրականացում բարիտով 30 մմ հաստությամբ, 1 մ2 ծախսի համար, /կիր 0,005տն/, /բարիտ ավագ 70 կգ/, /BP d=3,0մմ, բջիջը 150x150մմ մետաղական ցանց 1,08 մ2/, /պողպատյա ամրան 3,6 գմ/, /ցեմենտ 0,0297 տն/	մ ²	17.2	33.57

9	200 մմ միջնունմերում ճառագայթապաշտպան սվաղի իրականացում բարիտով 50 մմ հաստությամբ, 1 մ2 ծախսի համար, /կիր 0,0125տն/, /բարիտ ավազ 175 կգ/, /BP d=3,0մմ, բջիջը 150x150մմ մետաղական ցանց 1,08 մ2/, /պողպատյա ամրան 3,6 գմ/, /ցեմենտ 0,07425 տն/	մ ²	48.4	76.50
10	Առաստաղի ճառագայթապաշտպան սվաղի իրականացում բարիտով 50 մմ հաստությամբ, 1 մ2 ծախսի համար, /կիր 0,0125տն/, /բարիտ ավազ 175 կգ/, /BP d=3,0մմ, բջիջը 150x150մմ մետաղական ցանց 1,08 մ2/, /պողպատյա ամրան 3,6 գմ/, /ցեմենտ 0,07425 տն/	մ ²	24.5	76.50
11	Պատերի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	612.630	2.91
12	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	612.630	2.30
13	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ	մ ²	204.730	2.07
14	Պատերի երեսպատում կերամիկական սալերով	մ ²	204.730	10.70
15	Մամլոգրանիտե չնառող սալերից հատակների պատրաստում 100մմ հաստությամբ, սոսնճաշերտի վրա	մ ²	73.890	14.57
16	40մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	73.890	1.89
17	Մամլոգրանիտե սալերից շրիշակների պատրաստում H=100մմ	գմ	111.800	1.96
18	Վինիլային հատակի պատրաստում 2մմ հաստ. նախաշերտերով, շրիշակով	մ ²	241.9	12.93
	Երկրորդ հարկի կառուցման աշխատանքներ			
1	Մամլոգրանիտե չնառող սալերից հատակների պատրաստում 100մմ հաստությամբ, սոսնճաշերտի վրա	մ ²	73.470	14.57
2	40մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	73.470	1.89
3	Մամլոգրանիտե սալերից շրիշակների պատրաստում H=100մմ	գմ	145.000	1.96
4	Վինիլային հատակի պատրաստում 2մմ հաստ. նախաշերտերով, շրիշակով	մ ²	519.7	12.93
5	Պատերի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	1447.590	2.91
6	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	1447.590	2.30
7	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ	մ ²	224.450	2.07
8	Պատերի երեսպատում կերամիկական սալերով	մ ²	224.450	10.70
9	10սմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնացմամբ	մ ²	236.200	5.12
10	Ներքին պատերի շարվածք 20 սմ հաստությամբ պ/բ-ովներից, անցքերի բետոնացմամբ և ամրանավորումով	մ ³	9.500	35.08
11	Շարվածքի ամրանավորում 10մմ A500c	տն	0.210	508.65
	Աստիճանավանդակ			
1	40մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	18.400	1.89
2	Երեսպատում մամլոգրանիտե սալերով	մ ²	18.400	14.57
3	Պատերի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	19.500	2.91
4	Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	19.500	2.30
5	Արտաքին այլումինե հավաքովի բազրիքների տեղադրում H=900մմ	գմ	10.240	24.11
	Դռներ, առաջին հարկ			
1	Մ/պլաստե դռների տեղադրում սպիտակ, 60մմ հաստ., պրոֆիլ (հայկական)	մ2	2.530	40.23
2	Դռների տեղադրում փայտյա կարկասով, ապակեփաթեթով, մոֆով երեսպատված, փականների, երեսակայի, արգելափակիչի հետ միասին	մ ²	47.230	89.36
3	Կապարե միափեղկ դուռ, առանց շեմի	մ2	5.190	635.10
	Դռներ, երկրորդ հարկ			
1	Դռների տեղադրում փայտյա կարկասով, ապակեփաթեթով, մոֆով երեսպատված, փականների, երեսակայի, արգելափակիչի հետ միասին	մ ²	85.990	89.36
	Ե/բ բարավորների կառուցում			
1	Բարավոր, բետոն B15	մ3	0.38	90.79
2	ամրան Φ 10 A500c	տն	0.013	420.01
3	ամրան Φ 6 A240c	տն	0.006	342.14
4	Բարավոր, բետոն B12,5	մ3	0.41	90.79
5	ամրան Φ 10 A500c	տն	0.026	420.01
6	ամրան Φ 6 A240c	տն	0.013	342.14
	Ընդամենը			

	<u>Ջեռուցման համակարգի մոնտաժման պարագաներ</u>			
1	Առկա այլումինե մարտկոցների ապամոնտաժում, հետագա օգտագործման համար նույն տեղում	ԷԿՄ	96.01	0.44
2	Այլումինե նոր մարտկոցների տեղադրում H = 500 0,130Կվտ, /320 սեկցիա/	ԷԿՄ	96.01	2.27
3	Այլումինե շերտով /RRP/ պոլիպրոպիլեն խողովակների ապամոնտաժում d=32-25-20 *10,2մմ PN-20 /հետագա օգտագործման համար /	զմ	160.00	2.53
4	Այլումինե շերտով /RRP/ պոլիպրոպիլեն խողովակների մոնտաժում d=20x3,4մմ PN-20 /փորձարկումով/	զմ	40.00	4.15
5	Մարտկոցի վերևի փական Φ15	հատ	40.0	6.05
6	Մարտկոցի ներքևի փական Φ15	հատ	40.0	6.05
7	Մարտկոցի մոնտաժային կոմպլեկտ	հատ	40.0	1.70
8	Գնդային փականի տեղադրում d=25մմ	հատ	4.00	5.07
9	խողովակի պոլիպրոպիլենե ձևավոր մասեր 20-25	հատ	50.00	0.21
10	խողովակի պոլիպրոպիլենե ձևավոր մասեր 32- 60	հատ	30.00	0.50
11	Ռետինե մեկուսիչ խողովակ, DNերք=25 մմ	գ.մ.	20.00	0.25
12	Ռետինե մեկուսիչ խողովակ, DNերք=32 մմ	գ.մ.	50.00	0.25
13	Ռետինե մեկուսիչ խողովակ, DNերք= 40 մմ	գ.մ.	40.00	0.35
14	Դատարկման փական DN 20	հատ	2.00	4.93
	<u>Օդորակում</u>			
1	Ինվերտորով օդորակիչ Չսառ.=2,5Կվտ ներքին և արտաքին բլոկներով, մոնտաժային կոմպլեկտով	կ-տ	4.00	455.80
	<u>Լ-1, Լ-2 ՕՐԱՓՈՒՆԻԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ</u>			
1	Օդի ներածման ագրեգատի կոմպլեկտ /МПА1200Е3/ ա) Օդ ներածող օդամուղ L=800 մ3/ժամ, P=350Պա. բ) Էլեկտրական օդատաքացուցիչ Q=9.9-ԿԿՏ. գ) Ֆիլտր G-4. դ) Ավտոմատ կառավարման համակարգ. ե) Մոնտաժային կոմպլեկտ.	կ-տ	1.00	3791.90
2	Օդի մուտքի ճաղաշար 400x200մմ	հատ	2.00	8.71
3	Աղմկախլացուցիչ 400x200մմ L-900 մմ	հատ	2.00	66.07
4	Ներածման ֆիլտրեր F10 (HEPA) 400x200մմ	հատ	2.00	37.62
5	Ճկուն ներդիր 400x200մմ	հատ	2.00	53.80
6	Օդատար ցինկապատ թիթեղից S=0.7 ամրակապումով, տեղադրումով 40*20 /18 գ-մ/	մ2	21.60	6.19
7	Օդատար ցինկապատ թիթեղից S=0.7 ամրակապումով, տեղադրումով 20*20 /18 գ-մ/	մ2	3.20	6.19
8	Օդատար ցինկապատ թիթեղից S=0.7 ամրակապումով, տեղադրումով 15*15 /18 գ-մ/	մ2	4.20	6.19
9	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար 300x150մմ	հատ	15.00	7.59
10	Օդատարների ջերմամեկուսացում այլումինե փայլաթիթեղով պատած հանքային բամբակով S-40մմ	մ2	30.00	7.63
11	Օդատարների ջերմամեկուսացում այլումինե փայլաթիթեղով պատած հանքային բամբակով S-40մմ	մ2	24.00	27.99
12	Գիպսակարտոնե պատերի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը	զմ	84.00	0.34
	<u>Ա-1,Ա-1*Ա-2,Ա-2* ՕՐԱՓՈՒՆԻԹՅԱՆ ԱՐՏԱԾՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ</u>			
1	Կանալային օդամուղ L=600մ3/ / ժամ, 250 Պա մոնտաժային կոմպլեկտով	կ-տ	2.00	238.48
2	Կանալային օդամուղ L=400մ3/ / ժամ, 250 Պա մոնտաժային կոմպլեկտով	կ-տ	2.00	216.91
3	Կանալային օդամուղ L=200մ3/ / ժամ, 250 Պա մոնտաժային կոմպլեկտով	կ-տ	2.00	187.24
4	Աղմկախլացուցիչ 200x200մմ L-600 մմ	հատ	1.00	165.71
5	Աղմկախլացուցիչ 200 L-600 մմ	հատ	1.00	111.78
6	Ճկուն ներդիր 200x200մմ	հատ	4.00	44.37
7	Ճկուն ներդիր d-200	հատ	4.00	20.77
8	Օդատար ցինկապատ թիթեղից S=0.5 ամրակապումով, տեղադրումով 200*200մմ /30 գ-մ/	մ2	24.00	6.19
9	Օդատար ցինկապատ թիթեղից S=0.5 ամրակապումով, տեղադրումով 200*150մմ /8 գ-մ/	մ2	2.80	6.19
10	Օդատար ցինկապատ թիթեղից S=0.5 ամրակապումով, տեղադրումով d=200 /25 գ-մ/	մ2	15.70	6.19
11	Օդատար ցինկապատ թիթեղից S=0.5 ամրակապումով, տեղադրումով d=150 /15 գ-մ/	մ2	7.07	6.19
12	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար 200x150մմ	հատ	2.00	7.59

13	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար 200x100մմ	հատ	4.00	7.59
14	Օդափոխության ներածման կարգավորվող ճաղաշար 300x100մմ	հատ	13.00	7.59
15	Օդատարների ջերմամեկուսացում այլումինե փայլաթիթեղով պատած հանքային բամբակով S-40մմ	մ2	35.00	7.63
16	Օդատարների ջերմամեկուսացում այլումինե փայլաթիթեղով պատած հանքային բամբակով S-40մմ	մ2	15.00	27.99
17	Գիպսակարտոնե պատերի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը	զմ	52.50	0.34
<u>ՍԱՆՉԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ</u>				
1	Արտածման կանալային օդամուղ L=200մ3//ժամ	կ-տ	3.00	102.30
2	Օդատար ցինկապատ թիթեղից S=0.5 ամրակապումով, տեղադրումով d=150 /60 գ-մ/	մ2	28.26	6.19
3	Օդափոխության արտածման ճաղաշարի տեղադրում 150x150մմ	հատ	130.00	4.76
<u>Ընդամենը</u>				
Ներքին էլ© լուսավորություն				
Ներքին էլեկտրական լուսավորության ցանցի ապամոնտաժման աշխատանքներ				
1	Ուժային վահանակ	հատ	3.0	2.44
2	Գոյություն ունեցող լուսատուների դեմոնտաժում	հատ	80.0	0.42
3	Անջատիչների վարդակների ապամոնտաժում	հատ	120.0	0.13
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ: Էլեկտրասարքավորումների, նյութերի և կատարվող աշխատանքների մասնագիր				0.00
1	Բաշխիչ մետաղական պահարան համալրված հողորդածողերով չափսը 600x400x400մմ	Լրակազմ	2.0	79.39
2	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ,320Ա /Legrand/ կամ համարժեք որակի	հատ	2	70.11
3	Արկղ հատիչով 380Վ 80Ա	հատ	1.0	163.99
4	Արկղ հատիչով 380Վ 63Ա	հատ	1.0	137.03
5	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 63Ա /Legrand/ կամ համարժեք որակի	հատ	3	62.02
6	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 50Ա /Legrand/ կամ համարժեք որակի	հատ	3	51.24
7	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 25Ա /Legrand/ կամ համարժեք որակի	հատ	2	22.92
8	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 16 Ա /Legrand/ կամ համարժեք որակի	հատ	4	17.53
9	Անկախ խզիչ օդափոխության անջատման12Վ	հատ	1	40.45
10	Ցածրեցնող տրանսֆորմատոր դին ձողի վրա 220/12վ	հատ	1	40.45
11	Օդափոխության ագրեգատի արագության կարգավորիչ PS 1-300	հատ	3	60.67
12	Օդափոխության ագրեգատի սնուսման և ղեկավարման պահարան համալիր սարքավորումներով, 380Վ 25Ա	Լրակազմ	2.0	217.93
13	Արագության կարգավորիչի տեղադրման տուևի	հատ	3	2.83
14	Մալուխատար ցինկապատ պողպատից 150x50x3000մմ	հատ	19	28.31
15	Մալուխատարի տեղադրման համար մետաղական ցինկապատ բարձակ	հատ	57	3.11
16	Մալուխատարի կցամասեր ցինկապատ պողպատից	հատ	19	1.70
17	Մետաղ ցինկապատ պողպատից ամրակապման համար	հատ	46	4.53
18	Մալուխ, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, հատվածքը 5x120 մմ2 ՎՎԳ BBΓHr-FRLS	100մ	0.8	1492.15
19	Մալուխ, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, հատվածքը 5x16 մմ2 ՎՎԳ BBΓHr-FRLS	100մ	0.45	567.95
20	Մալուխ, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, հատվածքը 5x10 մմ2 ՎՎԳ BBΓHr-FRLS	100մ	0.72	481.31
21	Մալուխ, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, հատվածքը 5x4 մմ2 ՎՎԳ BBΓHr-FRLS	100մ	0.63	423.55
22	Մալուխ, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, հատվածքը 3x2.5 մմ2 ՎՎԳ BBΓHr-FRLS	100մ	1.23	89.97
23	Մալուխ, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, հատվածքը 3x1.5 մմ2 ՎՎԳ BBΓHr-FRLS	100մ	0.5	65.42
24	Ծայրակալ այլումինե 120 մմ2	հատ	40	0.78
25	Ծայրակալ այլումինե 16 մմ2	հատ	10	0.42

26	Ծայրակալ պղնձե 10 մ2	հատ	30	0.35
27	Ճարմանդ մալուխի ամրակապման համար	100հտ	0.40	1.42
28	Պոլիէթիլենային ցածր ճնշման խողովակ $\Phi 110$	100մ	0.04	204.33
29	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական զսպանակախողովակ $\Phi 40$	100մ	0.4	75.64
30	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող գոֆրե մետաղական պարույրներով խողովակ $\Phi 20$	100մ	1.75	44.18
31	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող գոֆրե մետաղական պարույրներով խողովակ $\Phi 25$	100մ	0.63	47.04
32	Ցինկապատ հողակցում շերտ.պողպ. -- 40×5 մմ	100մ	0.30	143.66
33	Ցինկապատ հողակցում անկյունակից $50 \times 50 \times 5$ L=2,5մ	10հտ	0.9	76.30
34	Պոտենցիալների հավասարեցման համակարգի տուփ սեղմակաշարով ,(IP54)	հատ	1	70.79
35	Ակոսների փորում 20×40	100մ	0.50	45.61
36	Ակոսագծերի գաջի սվաղում	100մ2	0.02	281.57
37	Անցքերի բացում պատերում և փակում	100 տեղ	0.05	86.11
38	IV գրունտի մշակում էքսկավատորով	100մ3	0.10	319.91
39	Բնահողի հետիցք մեխանիզմով	1000մ3	0.005	98.38
40	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով	100մ3	0.035	66.75
41	Տեղափոխում 15 կմ	տն	6.3	4.72
Ծածկի կառուցում				
1	Ավազակոպճային հիմնատակի կառուցում 10սմ հաստ.	100մ2	0.100	89.39
2	Խճային հիմքի կառուցում 12 սմ հաստությ.	100մ2	0.100	174.63
3	Բիտումի ներծծում ($4,12$ տ/1000մա)	տն	0.041	344.03
4	Ծածկի շերտի իրականացում 5 սմ հաստությ.խոշորահատիկ ա/բ խախնուրդից	100մ2	0.100	464.31
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ:				
1	Վահանակ դռնակով IP44, 24 մոդուլի համար	լրակազմ	1.0	49.39
2	Վահանակ դռնակով IP44, 18 մոդուլի համար	լրակազմ	2.0	39.95
3	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա /Legrand/ կամ համարժեք որակի	հատ	24	8.76
4	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 16Ա /Legrand/ կամ համարժեք որակի	հատ	3	4.72
5	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 10Ա /Legrand/ կամ համարժեք որակի	հատ	14	2.97
6	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 16 Ա $I\Delta=30$ mA	հատ	1	12.13
7	Լուսադիոդային լուսատու 18Վտ,առաստաղային ուղղանկյուն, $295 \times 295 \times 50$ մմ լուսային հոսքը 2100Լմ, լուսային արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80, բժշկական հաստատությունների համար	հատ	69	11.21
8	Լուսադիոդային լուսատու 36Վտ,առաստաղային ուղղանկյուն, $595 \times 595 \times 50$ մմ լուսային հոսքը 4200Լմ, լուսային արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80, բժշկական հաստատությունների համար	հատ	56	15.03
9	Լուսադիոդային լուսատու ներկառուցված 10Վտ, IP44, $\Phi 140$ մմ, լուսային հոսքը 950Լմ լուսային արդյունավետությունը 95Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 0	հատ	20	9.80
10	Լուսադիոդային Էվակուացիոն լուսատու 10- 12 վտ,ներսարքված մարտկոցով Exit նշանով	հատ	5	6.96
11	Լուսադիոդային վթարային լուսատու 10-12 վտ, ուղղանկյուն, ներսարքված մարտկոցով	հատ	36	6.96
12	Լուսադիոդային լուսատու 8Վտ հեթապահ /գիշերային/, ուղղանկյուն (160×90 մմ) լուսային հոսքը 600Լմ լուսային արդյունավետությունը 75Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 80, բժշկական հաստատությունների համար	հատ	17	17.33
13	Լուսադիոդային լուսատու ուղղանկյուն 328×51 մմ 12Վտ Չմոնեել նշանով	հատ	2	17.33
14	Մալուխ պղնձե,մեկուսացված,հրակայուն, հատվածքը 3×4.0 մմ2/ BBΓհր/Α/-LS	մ	360.00	1.07
15	Մալուխ պղնձե,մեկուսացված,հրակայուն, հատվածքը 3×2.5 մմ2/ BBΓհր/Α/-LS	մ	700.00	0.78
16	Մալուխ պղնձե,մեկուսացված,հրակայուն, հատվածքը 3×1.5 մմ2/ BBΓհր/Α/-LS	մ	1700.0	0.58
17	Մալուխ պղնձե,մեկուսացված,հրակայուն, հատվածքը 3×1.5 մմ2/ BBΓհր-FRLS	մ	320.00	0.65

18	Պատի մոդուլ համալրված ներկառուցված անհատական լուսավորությունով և 2 հատ խրոցակային վարդակով, 250Վ 16Ա, L=0.6մ	հատ	42	22.29
19	Անջատիչ, միատակ փակ լարանցման համար, 220Վ,10Ա,IP22	հատ	57.0	2.45
20	Անջատիչ, երկտակ փակ լարանցման համար, 220Վ,10Ա,IP22	հատ	27.0	2.91
21	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով, փակ լարանցման համար, 220Վ, 10Ա,IP22	հատ	215.0	2.49
22	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար	100հտ	2.82	9.49
23	Ծյուղավորիչ տուփ փակ լարանցման համար	100հտ	2.20	9.49
24	Ճարմանդ ամրակապման համար	100հտ	14.00	0.71
25	Պլիեթիլենային այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ø 20 մմ	մ	50	0.61
26	Անցքերի բացում պատերում և փակում 0,5*0,5	100տեղ	0.05	86.11
27	Միջնորմի մեջ 50x50մմ անցքի բացում և վերականգնում	100տեղ	0.28	180.94
28	Ակոսների փորում 20*40	100մ	0.50	45.61
29	Ակոսագծերի գաջի սվաղում	100մ2	0.02	287.98
	<u>Ընդամենը</u>			
	Ներքին ջրամատակարարման ցանց			
1	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ф50/63/մմ, հիդրավիկ փորձարկումով, լվացումով եւ վարաքազերցումով	զմ	7	7.07
2	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ф40/50/մմ, հիդրավիկ փորձարկումով, լվացումով եւ վարաքազերցումով	զմ	30.7	4.84
3	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ф32/40/մմ, հիդրավիկ փորձարկումով, լվացումով եւ վարաքազերցումով	զմ	129.5	3.83
4	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ф20/25/մմ, հիդրավիկ փորձարկումով, լվացումով եւ վարաքազերցումով	զմ	85.8	2.09
5	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ф15/20/մմ, հիդրավիկ փորձարկումով, լվացումով եւ վարաքազերցումով	զմ	106.6	2.17
6	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ф20/25/մմ, հիդրավիկ փորձարկումով, լվացումով եւ վարաքազերցումով /պատերի վրա/	զմ	90	2.09
7	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ф15/20/մմ, հիդրավիկ փորձարկումով, լվացումով եւ վարաքազերցումով /պատերի վրա/	զմ	45.8	2.17
8	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Ф90/108/մմ, լվացումով եւ վարաքազերցումով	զմ	5	6.46
9	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Ф80/89/մմմմ, լվացումով եւ վարաքազերցումով	զմ	42	5.64
10	Լվացարանի ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	20	15.26
11	Լվացարանի /հաշմանդամների/ ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	7	15.26
12	Հիգիենիկ ցնցուղ ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	8	19.06
13	Անցքերի բացում պատերի վրա H=0.1	հատ	10	0.65
14	Անցքերի բացում հատակի վրա	հատ	20	1.31
15	Անցքերի լցափակում	հատ	30	1.27
16	Պողպատե խողովակների փորձարկում	զմ	47	0.12
17	խողովակների յուղաներկում, 2 շերտ	մ2	11.81	1.03
18	Հակահրդեհային ծորակների տեղադրում Ф50մմ /ծայրապանակը, միացման գլխիկը	կ-տ	8	35.58
19	Հակահրդեհային մետաղական պահարան գործարանային արտադրության, EC-51-1PCK-50, պատի վրա	հատ	4	14.16
20	Արկղների ապակեպատում	մ2	2.4	4.82
21	Միացում գործող ջրագծին 100մմ	տեղ	1	16.45
22	Միացում գործող ջրագծին 50մմ	տեղ	2	14.87
23	խողովակների ձեւավոր մասեր /ֆիտինգներ/, տարբեր	հատ	248	0.24
24	խողովակների ամրացման մասեր /տարբեր/	հատ	480	0.11

25	Գնդիկային փականներ $\Phi 80$ մմ	հատ	3	41.65
26	Գնդիկային փականներ $\Phi 40$ մմ	հատ	2	10.00
27	Գնդիկային փականներ $\Phi 25$ մմ	հատ	19	6.77
28	Գնդիկային փականներ $\Phi 20$ մմ	հատ	10	4.08
29	Գնդիկային փականներ $\Phi 15$ մմ	հատ	54	3.40
30	Ճկուն խողովակներ զուգարանակոնքերի զուգարանակոնքերի եւ լվացարանների միացման համար	հատ	76	0.85
<u>Ընդամենը</u>				
<u>Ներքին կոյուղի</u>				
1	խողովակաշարի անցկացում պոլիոինիլքլորիդային խողովակներից $\Phi 100$ մմ հիդրավիկ փորձարկումով /հատակի վրա/	զմ	99	2.81
2	խողովակաշարի անցկացում պոլիոինիլքլորիդային խողովակներից $\Phi 100$ մմ հիդրավիկ փորձարկումով /պատերի վրա/	զմ	70	2.93
3	խողովակաշարի անցկացում պոլիոինիլքլորիդային խողովակներից $\Phi 50$ մմ հիդրավիկ փորձարկումով /պատերի վրա/	զմ	56	1.87
4	Կերամիկական լվացարանների տեղադրում սիֆոնով, ճկուն միացումով	հատ	20	21.37
5	Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում լվացման տակառիկով, ճկուն միացումով	հատ	15	48.62
6	Հոսակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	12	8.85
7	Միացում գործող կոյուղագծին $\Phi 100 \times 150$ մմ դրսի	տեղ	4	19.12
8	Անցքերի բացում պատերի վրա $\Phi 400$ մմ	տեղ	4	4.51
9	Անցքերի բացում ծածկերի վրա $\Phi 100$ մմ	տեղ	12	1.31
10	Անցքերի լցափակում	հատ	16	1.28
11	Կերամիկական լվացարանների տեղադրում հաշմանդամների համար սիֆոնով, ճկուն միացումով	հատ	7	21.37
12	Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում հաշմանդամների համար, լվացման տակառիկով, ճկուն միացումով	հատ	7	48.62
<u>Ձեւավոր մասեր</u>				
1	Ծունկ $\Phi 50$ մմ	հատ	25	1.45
2	Եռաբաշխիչ $\Phi 50 \times 50$ մմ	հատ	14	2.14
3	Եռաբաշխիչ $\Phi 100 \times 50$ մմ	հատ	9	2.46
4	Եռաբաշխիչ $\Phi 50 \times 100$ մմ	հատ	9	2.44
5	Ստուգիչ $\Phi 100$ մմ	հատ	10	2.64
6	Եռաբաշխիչ $\Phi 100 \times 100$ մմ	հատ	6	2.83
7	Թեքում 90° $\Phi 100$ մմ	հատ	5	1.75
8	Անցում $\Phi 50 \times 100$ մմ	հատ	7	1.67
9	Թեքում 135° $\Phi 50$ մմ	հատ	1	1.44
10	Եռաբաշխիչ $\Phi 150 \times 100$ մմ	հատ	1	5.04
11	Թեքում 135° $\Phi 100$ մմ	հատ	2	1.75
12	Քառաբաշխիչ $\Phi 100 \times 100$ մմ	հատ	6	4.71
13	Ստուգիչ $\Phi 50$ մմ	հատ	2	1.85
<u>Ընդամենը</u>				
<u>Հողեհային ագդանշանում և պահպանության համակարգ</u>				
1	Համակարգի կառավարման հսկման գլխավոր վահանակ C2000M	հատ	1.00	137.67
2	Ինտերֆեյսային ձևափոխիչ C2000PI	հատ	1.00	20.22
3	Տեղեկատվական վահանակ /վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար/ C2000-BI SMD	հատ	1.00	60.67
4	Պահուստային սնուցման աղբյուր 12Վ, 3Ա РИП -12	հատ	3.00	20.96
5	Մարտկոց DTM 1007	հատ	3.00	20.49

6	Երկարակի գծի վերահսկիչ C2000-KDL	հատ	1.00	8.09
7	Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000-KPB	հատ	1.00	10.79
8	Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000-SP1	հատ	1.00	13.48
9	Կոմուտացիոն սարք, Ռելե 12В УК /BK -02	հատ	1.00	24.27
10	Ծխի հասցեային ազդարար ДИП-34А-04	հատ	65.00	8.63
11	Ջերմային հասցեային ազդարար C2000-ИП	հատ	2.00	7.95
12	Ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք IPR-513-3AM	հատ	2.00	7.95
13	Լույսաձայնային ազդարար /Ներքին կիռարման/ C2000P- Сирена	հատ	3.00	19.74
14	Կրակմարիչ ОП-12	հատ	3.00	10.79
15	Հրակային մալուխ պղնձե ջիղերով, հատվածքը 1x2x0.8մմ /КПЧНГ(А)- FRLS/	մ	540.00	0.50
16	Հրակային մալուխ պղնձե ջիղերով, հատվածքը 4x0.75մմ КПЧНГ(А)- FRLS	մ	10.00	0.52
17	Հրակային սնուցման մալուխ պղնձե ջիղերով, հատվածքը 3x1,5մմ КПЧНГ(А)- FRLS	մ	20.00	0.63
18	Մալուխի УТРНГ-FRZH	մ	40.00	0.66
19	Պոլիէթիլենային այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф20մմ	100մ	6.10	31.61
20	Ամրակապման ճարմանդ	100հտ	15.00	1.42
21	Ակոսների փորում 20*40	100մ	6.00	45.61
22	Ակոսագծերի գաջի սվաղում	100սմ	0.24	280.88
23	Անցքերի շաղափում քարե պատի մեջ մինչև 60սմ	100 հատ	0.03	86.11
24	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում	100 տեղ	0.25	180.94
25	Ծրագրային ապահովում	հատ	1.00	69.98
26	Բջջային հեռախոսահամարից ավտոմատ ահազանգի սարք, 2 SMS - ի հնարավորությամբ	հատ	1.00	80.42
	<u>Ընդամենը</u>			

Տեսահսկողության համակարգ

1	IP տեսախցիկ 5 ՄՊք, 4մմ, մոնտաժման կոմպլեկտով	հատ	1.0	143.58
2	Մալուխ, UTP cat5e	մ	260.0	0.59
3	Կոննեկտոր /Connector RJ45 cat 5e/	հատ	10.0	0.27
4	Մոնտաժային տուփ	մ	5.0	0.14
5	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф20	100մ	1.0	41.17
6	Երկաթակապ	հատ	350.0	0.01
7	Ցանցային բաժանարար PoE switch 8 port	հատ	1.0	55.94
8	400 մմ հաստության պատի մեջ Ф 20 մմ անցքի բացում	100հատ	0.02	86.18
9	Կոշտ սկավառակ, 6TB	հատ	2.0	161.80
	<u>Ընդամենը</u>			

Համակարգչային ցանց

1	Մետաղյա կոմունիկացիոն պահարան 19" (Rack Cabinet Patch Pannel և Switch տեղադրելու համար) 12U , մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռնակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/ TIA /EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան12U	լրակազմ	1.0	467.24
2	Դարակներ 19" 500մմ խորությամբ	հատ	2.0	33.71
3	Կոմուտատոր 24port 10/100 Switch Hikvision	լրակազմ	1.0	111.28
4	Կոմուտացիոն վահանակ 19",1U 24port,RJ45 Patch Panel	լրակազմ	1.0	150.38
5	Մալուխային կարգավորիչ (Cable Management Panel)19" 19",1U	լրակազմ	1.0	42.38
6	Միակցիչ լար 1.5 մ Patch Cord	հատ	14.0	0.88
7	Միակցիչ լար 3.0 մ Patch Cord	հատ	12.0	1.62

8	Անխափան սնուցման աղբյուր 2.20 ՎԱ APC Smart-UPS SRT 2200 BA, 230 B SRT2200XLI	հատ	1.0	16.18
9	Ցանցային վարդակ ամրացման կոմպլեկտով, cat 5e, RJ45 1000Mb/s արագություն ապահովվող, տեղադրումը պատին	հատ	12.0	4.46
10	Մալուխ UTP CAT 5e կարգի U/UTP AWG24, (այրում չտարածող ծածկույթով), ISO/IEC 11801; -10 .. 55 °C, 1000 BASE-T – Gigabit Ethernet ապահովում, LSZH պատյան	մ	350.0	1.02
11	Կոննեկտոր 1000 Mbit/second արագություն ապահովող	հատ	6.0	0.28
12	Ճարմանդներ պլաստմասե	հատ	4000.0	0.01
13	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ20	100մ	3.5	39.75
14	Միջնորմի մեջ 50x50մմ անցքի բացում և վերականգնում	100տեղ	0.09	180.94
15	Միջհարկային ծածկերի մեջ անցքերի բացում Φ50մմ	տեղ	0.01	1.24
16	Ծրագրային ապահովում	հատ	1.00	73.34
	<u>Ընդամենը</u>			
	<u>Ընդամենը</u>			
	<u>Չնախատեսված ծախսեր կապալառուի մասնաբաժին 1.5 %</u>			
	<u>Չնախատեսված ծախսեր պատվիրատուի մասնաբաժին 1.5 %</u>			
	<u>Ընդամենը</u>			
	<u>ԱԱՀ 20%</u>			
	<u>Ընդհանուրը* (հազ. դրամ) 100 %</u>			

Կազմեց՝

Վ. Ադրայան

Գումարը
6
188.91
30.84
463.40
113.56
12.44
14.21
19.27
1.74
596.99
518.53
8.94
60.81
65.83
19.66
45.21
146.58
25.33
142.14
402.00
149.08
392.13
128.54
6.17
813.92
89.65
467.44
20.36
7.23
1145.62
33.68
71.21
577.45

3702.48
1874.19
1781.43
1410.12
424.26
2191.00
1076.52
139.68
218.91
3127.74
1070.40
138.88
283.92
6720.91
4209.37
3332.00
465.13
2402.04
1209.64
333.28
106.82
34.78
268.07
56.70
44.88
246.91
101.78
4220.26
3296.18
7683.68
34.50
5.46
2.05
37.22
10.92
4.45
59045.42

41.97
217.60
405.11
165.94
242.03
242.03
67.95
20.30
10.62
14.86
5.10
12.74
14.16
9.86
1823.20
3791.90
17.41
132.15
75.25
107.61
133.67
19.80
25.99
113.92
228.86
671.81
28.60
476.96
433.81
374.49
165.71
111.78
177.46
83.08
148.53
17.33
97.16
43.72
15.19

30.38
98.73
267.01
419.88
17.87
306.90
174.89
619.22
12720.51
7.33
33.71
15.77
0.00
158.78
140.23
163.99
137.03
186.07
153.71
45.84
70.11
40.45
40.45
182.02
435.86
8.49
537.98
177.53
32.28
208.40
1193.72
255.58
346.54
266.83
110.66
32.71
31.15
4.25

10.62
0.57
8.17
30.26
77.32
29.64
43.10
68.67
70.79
22.81
5.63
4.31
31.99
0.49
2.34
29.75
8.94
17.46
14.17
46.43
49.39
79.90
210.34
14.16
41.53
12.13
773.58
841.89
195.91
34.82
250.71
294.68
34.67
386.27
548.91
989.39
209.34

936.15
139.89
78.64
534.90
26.75
20.87
9.91
30.67
4.31
50.66
22.81
5.76
12369.86
49.50
148.62
496.20
179.07
231.67
187.84
99.53
32.32
236.96
305.12
106.79
152.47
6.50
26.21
38.25
5.63
12.19
284.60
56.63
11.56
16.45
29.74
59.69
54.36

124.96
19.99
128.64
40.81
183.66
64.56
3390.52
277.47
205.14
104.77
427.31
729.28
106.16
76.48
18.05
15.72
20.42
149.56
340.33
36.28
29.94
22.18
21.92
26.45
16.99
8.76
11.68
1.44
5.04
3.51
28.26
3.70
2686.84
137.67
20.22
60.67
62.88
61.48

8.09
10.79
13.48
24.27
560.74
15.91
15.91
59.22
32.36
271.01
5.16
12.64
26.43
192.82
21.24
273.67
67.41
2.58
45.24
69.98
80.42
2152.29
143.58
152.56
2.70
0.69
41.17
4.96
55.94
1.72
323.60
726.91
467.24
67.42
111.28
150.38
42.38
12.27
19.42

16.18
53.53
357.65
1.70
28.31
139.12
16.28
0.01
73.34
1556.51
94648.86
<u>1419.73</u>
<u>1419.73</u>
97488.33
<u>19497.67</u>
<u>116986.00</u>