

Երևանի քաղաքապետարան

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՐԱՐԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԳՅՈՒԼԲԵՆԿՅԱՆ ՓՈՂՈՅ 39 ԵՎ 39Ա ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Պայմանագիր № ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-26/2-1
Չափաբաժին -10



Գիրք 1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԳԾԱԳՐԱԿԱՆ ՄԱՍ ԵՎ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ



ԵՐԵՎԱՆԻ
ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Երևան 2026

HEA
ENGINEERING & DESIGN

Պայմանագիր № ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-26/2-1

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Չափաբաժին -10

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՐԱԲԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԳՅՈՒԼԲԵՆԿՅԱՆ
ՓՈՂՈՅ 39 ԵՎ 39Ա ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Գիրք 1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
ԳԾԱԳՐԱԿԱՆ ՄԱՍ ԵՎ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

Տնօրեն

Է. Հոդաբաշյան

Նախագծի գլխավոր ինժեներ

Է. Հոդաբաշյան

**ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՐԱԲԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԳՅՈՒԼԲԵՆԿՅԱՆ
ՓՈՂՈՑ 39 ԵՎ 39Ա ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ**

ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ

- Գիրք 1 - Ընդհանուր դրույթներ**
Գծագրական մաս և ծավալաթերթ
- Գիրք 2 - Նախահաշիվ**

ԳԻՐՔ – 1

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ընդհանուր դրույթներ

- Լիցենզիաներ և լիցենզիայի ներդիրներ
- Տեխնիկական առաջադրանք
- Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ կողմից տրված միացման տեխնիկական պայման
- Ինժեներա-երկրաբանական պայմանների հաշվետվություն
- Երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջներ
- Էլեկտրոնային հարթակով շահագրգիռ կազմակերպությունների կողմից ստացված համաձայնություններ:
- Աշխատանքային ծավալներ

Բացատրական մաս

Ընդհանուր բացատրագիր և շինարարության կազմակերպում:

Աշխատանքային ծավալներ

Գծագրական մաս

- | | |
|-------------------|---|
| <i>Թերթ ՋՋ-1</i> | Դիտարկվող տարածքի տեղադիրքային հատակագիծ Մ 1:5000, ընդհանուր տվյալներ: |
| <i>Թերթ ՋՋ-2</i> | Գոյություն ունեցող և նախագծվող կոյուղատար համակարգերի գլխավոր հատակագիծ Մ 1:1000: |
| <i>Թերթ ՋՋ-3</i> | Նախագծվող կոյուղու կոլեկտոր Կ1-ի երկայնական կտրվածք ՆԿ 0+00 – ՆԿ 2+99: |
| <i>Թերթ ՋՋ-4</i> | Նախագծվող կոյուղու կոլեկտոր Կ1-ի երկայնական կտրվածք ՆԿ 2+99 – ՆԿ 3+95, լայնական կտրվածքներ և միացման հանգույցի հատակագիծ: |
| <i>Թերթ ՋՋ-5</i> | Նախագծվող կոյուղու կոլեկտոր Կ1-ի մասնագրեր: |
| <i>Թերթ ՋՋ-6</i> | Նախագծվող կոյուղու կոլեկտոր Կ1-1-ի երկայնական և լայնական կտրվածքներ, միացման հանգույցի հատակագիծ, մասնագրեր և դիտահորերում միացման հանգույցների տիպային հատակագծեր: |
| <i>Թերթ ՋՋ-7</i> | Նախագծվող կոյուղու կոլեկտոր Կ1-2-ի երկայնական և լայնական կտրվածքներ, միացման հանգույցի հատակագիծ և մասնագրեր: |
| <i>Թերթ ՋՋ-8</i> | Զրահեռացման Ե/Բ դիտահոր D=1.0 մ: |
| <i>Թերթ ՋՋ-9</i> | Զրահեռացման Ե/Բ դիտահոր D=1.5 մ: |
| <i>Թերթ ՋՋ-10</i> | Շինարարության կազմակերպման գլխավոր հատակագիծ Մ 1:1000: |

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳԼՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 26-2

ՀՀ դրամ

2/ Հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Տեխնիկական բնութագիրը	2/Մ	ընդհանուր գինը	կատարման ժամկետը
		Աջափնյակ վարչական շրջանում կոյուղագծի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման տրամադրման աշխատանքներ			
1	71241200/921	Շինարարների փողոց հ.4 հասցե /ներառյալ՝ մուտքագծեր/կոյուղագիծ/– 100 գծմ /մոտավոր/	դրամ	1	Պայմանագիրն/համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 60-րդ օրացուցային օր
2	71241200/915	Քըրք Քըրքոյան փողոցի հ.38 հասցեի (մանկապարտեզ) հարակից տարածք /ներառյալ՝ մուտքագծեր/կոյուղագիծ/– 220 գծմ /մոտավոր/	դրամ	1	Պայմանագիրն/համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 60-րդ օրացուցային օր
3	71241200/923	Հալաբյան փողոց հ.5 հասցե /ներառյալ՝ մուտքագծեր/կոյուղագիծ/– 180 գծմ /մոտավոր/	դրամ	1	Պայմանագիրն/համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 60-րդ օրացուցային օր
4	71241200/922	Արզումանյան փողոց հհ.13, 15, 17 հասցեներ /ներառյալ՝ մուտքագծեր/կոյուղագիծ/– 300 գծմ /մոտավոր/	դրամ	1	Պայմանագիրն/համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 60-րդ օրացուցային օր
5	71241200/924	Մարգարյան փողոց 1-ին նրբանցք հ.5 հասցեից մինչև Մարգարյան փողոց 2-րդ նրբանցք հ.2 հասցե /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/– 300 գծմ /մոտավոր/	դրամ	1	Պայմանագիրն/համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 60-րդ օրացուցային օր
		Արաբկիր վարչական շրջանում կոյուղագծի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման տրամադրման աշխատանքներ			
10	71241200/920	Գյուլբենկյան փողոց հհ.39 և 39Ա հասցեներ /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/– 230 գծմ /մոտավոր/	դրամ	1	Պայմանագիրն/համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 60-րդ օրացուցային օր
16	71241200/909	Հակոբյան փողոց հ.7 հասցե /ներառյալ՝ մուտքագծեր/կոյուղագիծ/– 170 գծմ /մոտավոր/	դրամ	1	Պայմանագիրն/համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 60-րդ օրացուցային օր
17	71241200/903	Կոմիտասի պողոտա հ.48Ա հասցե /ներառյալ՝ մուտքագծեր/կոյուղագիծ/– 220 գծմ /մոտավոր/	դրամ	1	Պայմանագիրն/համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 60-րդ օրացուցային օր

		Դավթաշեն վարչական շրջանում կոյուղագծի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման տրամադրման աշխատանքներ			
18	71241200/897	Դավթաշեն 1-ին թաղամաս հ.30 հասցեից մինչև Տ. Պետրոսյան փողոց /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/– 500 գծմ /մոտավոր/	դրամ	1	Պայմանագիրն/համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 60-րդ օրացուցային օր
19	71241200/884	Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս հ.17 հասցեից մինչև 32 հասցե /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/– 400 գծմ /մոտավոր/	դրամ	1	Պայմանագիրն/համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 60-րդ օրացուցային օր
20	71241200/889	Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս հ.5 հասցեից մինչև հ.62 մանկապարտեզ /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/– 300 գծմ /մոտավոր/	դրամ	1	Պայմանագիրն/համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 60-րդ օրացուցային օր
		Կենտրոն վարչական շրջանում կոյուղագծի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման տրամադրման աշխատանքներ		1	
21	71241200/902	Տերյան փողոց հ.54 հասցե (հ.19 դպրոց) /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/– 180 գծմ /մոտավոր/	դրամ	1	Պայմանագիրն/համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 60-րդ օրացուցային օր

Տեխնիկական առաջադրանք յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար

- Ուսումնասիրել տվյալ չափաբաժնում նշված հասցեներից մինչև վերջնական միացման կետի զարգացման հեռանկարը, այնուհետև միայն կազմել և ներկայացնել նախագիծը,
- Համագործակցելով «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի և վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ, ճշտել աբոնենտների քանակը և կոյուղատարի /հեղեղատարների, խմելու ջրի ներքին ցանցի/ անհրաժեշտ հզորությունը,
- Միացման կետերի տեխնիկական պայմանները «Վիոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ց ստանալու է Պատվիրատուն:
Այսինքն, պայմանագիր կնքելուց հետո պայմանագրի կողմը համագործակցելով «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի և վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ, ճշտում է աբոնենտների քանակը և կոյուղատարի /հեղեղատարների, խմելու ջրի ներքին ցանցի/ անհրաժեշտ հզորությունը և Պատվիրատուին է ներկայացնում համապատասխան տեղեկանք, որտեղ զետեղված կլինի բոլոր այն անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, ինչը անհրաժեշտ է Պատվիրատուին «Վիոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ին դիմելու և համապատասխան տեխնիկական պայման ստանալու համար:
- Նախատեսել կոյուղատարի /հեղեղատարների, խմելու ջրի ներքին ցանցի / կառուցումը,
- Ներկայացնել մանրամասնորեն կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում հիմնավորված աշխատանքային ծավալները,
- Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն,
- Նախագիծը ներկայացնել 7 օրինակից և էլեկտրոնային կրիչով,
- Նախագծա–նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտից հետո նախագծերը համաձայնեցնել Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության վարչության հետ;
- Ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները;
- Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները;
- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացվում են նաև ռուսերեն լեզվով;
- Աշխատանքների վճարումը կիրականացվի դրական փորձաքննության եզրակացությունը ստանալուց հետո:
- Ընկերությունը պետք է ունենա ՀՀ տարածքում քաղաքաշինական փաստաթղթերի կազմման՝ բացառությամբ կոնստրուկտորական և ճարտարապետական մասի 1-ին կամ 2-րդ դասի լիցենզիայի ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմեխանիկական) ենթատեսակի ներդիր:

« 12 » 02

տնտեսության վարչության պետ՝ Արմեն Կարոյանին
2026թ.

N 24873409

ք. Երևան, Արգիշտի 1

Հարգելի պարոն Կարոյան,

Ի պատասխան Ձեր 03.02.2026թ.-ի 45/12210-26 դիմումի, Երևանի քաղաքապետարանի ծրագրերով ջրագծի և կոյուղագծերի կառուցման ու գործող ցանցերի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի աշխատանքների իրականացնելու համար Ձեզ ենք տրամադրում ներքոնշյալ հասցեների ելակետային տվյալները.

1. Շինարարների փողոց հ.4 հասցե /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/- 100 գծմ /մոտավոր/ - կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Ընկերության կողմից սպասարկվող 1000մմ կոյուղատարին
2. Քրք Քրքոբյան փողոցի հ.38 հասցեի (մանկապարտեզ) հարակից տարածք /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/- 220 գծմ /մոտավոր/ - կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Լենինգրադյան փողոցով անցնող 700մմ կոյուղատարին
3. Հալաբյան փողոց հ.5 հասցե /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/- 180 գծմ /մոտավոր/ - կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Ընկերության կողմից սպասարկվող 700մմ կոյուղատարին
4. Արզումանյան փողոց հ.13, 15, 17 հասցեներ /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/- 300 գծմ /մոտավոր/ - կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Լենինգրադյան փողոցով անցնող 700մմ կոյուղատարին
5. Մարգարյան փողոց 1-ին նրբանցք հ.5 հասցեից մինչև Մարգարյան փողոց 2-րդ նրբանցք հ.2 հասցե /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/- 300 գծմ /մոտավոր/ - կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Ընկերության կողմից սպասարկվող 300մմ կոյուղատարին
6. Մարգարյան փողոց հ.13 հասցե /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/- 120 գծմ /մոտավոր/ - կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Ընկերության կողմից սպասարկվող 250մմ կոյուղատարին
7. Դավթաշեն 1-ին թաղամաս հ.30 հասցեից մինչև Տ. Պետրոսյան փողոց /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/- 500 գծմ /մոտավոր/ - կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Ընկերության կողմից սպասարկվող 700մմ կոյուղատարին

8. Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս հ.17 հասցեից մինչև 32 հասցե /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/- 400 զժմ /մոտավոր/ - կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Ընկերության կողմից սպասարկվող 300մմ կոյուղատարին
9. Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս հ.5 հասցեից մինչև հ.62 մանկապարտեզ /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/- 300 զժմ /մոտավոր/ - կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Ընկերության կողմից սպասարկվող 300մմ կոյուղատարին
10. Սեբաստիա փողոց հ.22 հասցե /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/- 120 զժմ /մոտավոր/ - կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Ընկերության կողմից սպասարկվող 400մմ կոյուղատարին
11. Զ. Անդրանիկի փողոց հ.66 հասցե /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/- 80 զժմ /մոտավոր/ - կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Ընկերության կողմից սպասարկվող 250մմ կոյուղատարին
12. Աճեմյան փողոց հ.135 հասցե /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /ջրագիծ/-450զժմ /մոտավոր/- ջրագծի միացման կետ կտրամադրվի Ընկերության կողմից սպասարկվող ջրագծին
13. Տերյան փողոց հ.54 հասցե (հ.19 դպրոց) /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ / կոյուղագիծ/- 180զժմ /մոտավոր/- կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Ընկերության կողմից սպասարկվող կոյուղատարին
14. Մառի փողոց նրբանցք հհ.1,4 և 4/3 հասցեներ /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/-180զժմ /մոտավոր/ - կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Ընկերության կողմից սպասարկվող կոյուղատարին
15. Մուլդովական փողոց հ.48/3 հասցե /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/-270զժմ /մոտավոր/ - կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Ընկերության կողմից սպասարկվող կոյուղատարին
16. Մուլդովական փողոց հհ.43 և 43/1 հասցեներ /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/- 150 զժմ /մոտավոր/- կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Ընկերության կողմից սպասարկվող կոյուղատարին
17. Օրբելի փողոց 8 և 10 հասցեներ /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/-100զժմ /մոտավոր/ - կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Ընկերության կողմից սպասարկվող d=250մմ կոյուղատարին
18. Հ. Հակոբյան փողոց 7 հասցե /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/-170զժմ /մոտավոր/ - կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Ընկերության կողմից սպասարկվող d=300մմ կոյուղատարին
19. Կոմիտասի պողոտա 48Ա հասցե /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/-220զժմ /մոտավոր/ - կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Ընկերության կողմից սպասարկվող d=300մմ կոյուղատարին
20. Բաղրամյան պողոտա 58 հասցե /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/-60զժմ /մոտավոր/ - կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Ընկերության կողմից սպասարկվող d=800մմ կոյուղատարին

21. Մուշական թաղամաս (չկոյուղացված՝ ձախակողմյան հատված) /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/- 2700 գծմ /մոտավոր/ - կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Հնկերության կողմից սպասարկվող Աերացիա մաքրման կայանից
22. Ջրաշեն թաղամաս /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/- 3500 գծմ /մոտավոր/ - կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Հնկերության կողմից սպասարկվող Աերացիա մաքրման կայանից
23. Վ.Անանյան փողոց /ներառյալ՝ մուտքագծեր/կոյուղագիծ/-400գծմ /մոտավոր/ միացում հնարավոր է իրականացնել Հնկերության կողմից սպասարկվող 1000մմ կոյուղատարին:
- Առդիր՝ 24 էջ:

Հարգանքով՝



Գլխավոր տնօրեն
Մ. Շահինյան

Պատասխանատու՝
«Երևան» ՇՏ տնօրեն
Մ. Գալստյան
Հեռ.՝ 010300190/666/



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-000280, 1-ին դաս

(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՅԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐԿԱԾ Է

2024-08-21, «ԷՅՉ-Ի-ԷՅ» ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿԱՐՄԻՐԳՅՈՒՂ, ԿԱՐՄԻՐԳՅՈՒՂ, ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ Փ. 1 ՆՐԲ., 24

գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 21.08.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)



ՀՄԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG3D-F1C8-C4A4-85B2

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-000280-08

(ներդիրի սերիան, համարը)

«ԷՅՉ-Ի-ԷՅ» ՍՊԸ

(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ (ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ, ՀԻԴՐՈՍԵԼՈՐԱՑԻԱ)

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

21.08.2024թ.

(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝

21.08.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG5E-1232-F955-DD91

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

**Տարածք՝ ՀՀ ԵՐԵՎԱՆՔԻ ԱՐԱԲԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ
ԳՅՈՒԼԲԵՆԿՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 39 ԵՎ 39Ա ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ
ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ԿՈՑՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՈՒՂԵԳԾԵՐԻ
ԻՆԺԵՆԵՐԱԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ**

Ճարտարագիտաերկրաբանական հետազննություններ.

1. Ուսումնասիրվել է տվյալ տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը: Նշված և հարակից տարածքներին վերաբերվող տարբեր աղբյուրներում զետեղված, նախկինում կատարված ինժեներաերկրաբանական հետազոտումների տվյալների հավաքում, կանոնակարգում, համադրում և վերլուծություն:
2. Տեղադիտական հետազննություններով վերհանել վտանգավոր երկրաբանական երևույթները և պրոցեսները, եթե դրանք առկա են (սողանք, քարաթափում, ճահճացում և այլ):
3. Գոյություն ունեցող փոսորակների խրամուղիների և տեղանքում արխիվային նյութերի միջոցով պարզաբանել գրունտների շերտերը և դրանց հզորությունները, ինչպես նաև ստորգետնյա ջրերի առկայությունը:
4. Օգտագործել այս տարածքում նախկինում կատարված լաբորատոր նյութերը՝ կախված լիթոլոգիական կտրվածքների առանձնահատկություններից:
5. Նախկինում կատարված խախտված և բնական կառուցվածքի գրունտների փորձանմուշների լաբորատոր ուսումնասիրություններ, դրանց ֆիզիկամեխանիկական բնութագրերի ամփոփում:
6. Դաշտային և ֆոնդային նյութերի կամերալ մշակում:

Վերը շարադրված աշխատանքների իրականացման արդյունքում կազմվել է տեղանքի ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին եզրակացություն:

Տեղանքը՝ ըստ ՀՀՇՆ-1-2,01-99-ի ինժեներաերկրաբանական պայմանների, I-ին կարգի տեղամաս է:

Ուսումնասիրվող տարածքի տեղագնումը կատարվել է 2025 թվականի հունիս ամսին:

Ուսումնասիրվել են գոյություն ունեցող փոսորակները, խրամուղիները, հարակից տարածքների բնական կտրվածքները, ինչպես նաև օգտագործվել են ֆոնդային տվյալները: Տեղանքի մանրամասն ուսումնասիրության և գոյություն ունեցող բնական բացվածքների, տեղանքում առկա կտրվածքների հիման վրա տվյալ տարածքում գրունտները պարզ են դարձել:

1.ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Աշխարհագրական տեսակետից տարածքները տեղադրված են ՀՀ քաղաք Երևան, Աջափնյակ վարչական շրջանում:

Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից ուսումնասիրվող տարածքը տեղադրված է լճակուտակունային Արարատյան հարթավայրի սահմաններում: Ռելիեֆի բացարձակ նիշերը տատանվում են ծովի մակարդակից 1010.0-1030.0 մետրերի սահմաններում:

Երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են չորրորդական հասակի շերտերը:



Կլիման ուսումնասիրվող տարածքի կլիմայական պայմանները բնութագրելիս վկայակոչել ենք ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ՀՀՇՆ 22-01-2023 «Շինարարական կլիմայաբանություն» նորմատիվային փաստաթուղթը և քանի որ ուսումնասիրվող տարածքները գտնվում են Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանում, ուստի բերում ենք նրա համապատասխան կլիմայական ցուցանիշները: Ուսումնասիրվող տարածքին բնորոշ է շոգ և չոր ամառը՝ հուլիսի միջին ամսական ջերմաստիճանը 25°C է, միջին տարեկան հարաբերական խոնավությունը 60% (ժ.15-ին), լեռնահովտային քամիները 2-3 մ/վրկ արագությամբ և ցուրտ անհողմային ձմեռը՝ հունվարի միջին ամսական ջերմաստիճանը $-3,7^{\circ}\text{C}$ է, թույլ քամիները 2-3մ/վրկ արագությամբ:

Ստորև աղյուսակի տեսքով բերվում է մի քանի կլիմայական տվյալներ՝ ըստ «Երևան» կայանի դիտարկումների:

Օդի ջերմաստիճանը, °C

Բնակավայրի անվանումը	Բարձրությունը ծովի մակարդակից, մ	Օդի միջին ամսական, ըստ ամիսների °C												Միջին տարեկան	Բացարձակ նվազագույն	Բացարձակ առավելագույն
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Երևան	900	-3.6	-1.0	5.3	12.5	17.4	21.8	25.8	25.2	20.5	13.3	6.3	-0.2	11.79	-28	42

Օդի հարաբերական խոնավությունը (%)

Բնակավայրի անվանումը	Օդի հարաբերական խոնավությունը, %														
	ըստ ամիսների												Միջին տարեկան	միջինը ժամը 15-ին	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		ամենացուրտ ամսվա	Ամենաշոգ ամսվա
Երևան	79	75	62	56	57	49	45	46	49	62	73	79	61	67	28

Մթնոլորտային տեղումները և ձնածածկույթը

Բնակավայրի անվանումը	Տեղումների քանակը միջին ամսական մմ օրական առավելագույնը												Չյան ծածկույթը			
	Ըստ ամիսների												տարեկան	տասնօրյա առավելագույնը, սմ	օրերի թիվը	ջրի առավելագույն քանակը ձյան մեջ, մմ
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Երևան	<u>24</u> 24	<u>23</u> 23	<u>32</u> 34	<u>35</u> 29	<u>45</u> 42	<u>23</u> 34	<u>11</u> 29	<u>8</u> 37	<u>12</u> 51	<u>29</u> 35	<u>28</u> 36	<u>21</u> 28	<u>291</u> 51	58	47	-


Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը, համաձայն ՀՀՇՆ 22-01-2023

նորմերի, ուսումնասիրվող տարածքում կազմում է 0,7 մետր:

Քամու արագությունը 25 տարվա ընթացքում 21մ/վ է, 50 տարվա ընթացքում 22մ/վ:

Չյան նորմատիվային կշիռը՝ 70կգ/մ² է:

Քամու արագության նորմատիվային ճնշումը՝ 45կգ/մ² է:



Նկ 2. Կլիմայական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզ

Հիդրոերկրաբանական

տեսակետից տարածաշրջանում գրունտային ջրերի տեղամասերը գտնվում են 20 մետրից խորը հորիզոնների վրա:

Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթներ ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը, ճահճացումը, որոնք կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ ուսումնասիրվող տեղամասում շինարարության համար՝ բացակայում են:

Շրջանի սեյսմիկ պայմանները

Ըստ սեյսմիկ հատկության՝ ՀՀՇՆ 20.04-2020թ.-ի, տեղագնվող շրջանը գտնվում է II սեյսմիկ գոտում՝ գրունտների $A_{max} = 0.4g$ արագացմամբ:

2. Տարածքի երկրաբանալիթոլոգիական կառուցվածքը

Համաձայն կատարված ուսումնասիրությունների՝ առկա բնական կտրվածքների, փոստրակների, նախկինում հորատման և արխիվային նյութերի տվյալների (նախկինում լաբորատոր ուսումնասիրման հիման վրա), ուսումնասիրվող տեղամասի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են հետևյալ 3 ինժեներաերկրաբանական (ԻԵՏ) տարրերը կամ շերտերը վերնից–ներքև.

ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Գյուլբենկյան փողոց 39 և 39Ա հասցեներում վերակառուցվող կոյուղագծերի ուղեգծերի գրունտները տրվում են երեք շերտով:

Շերտ1 0.0-0.2 մ Խճավազներ, խիճ, կավավազային լցիչով,
(ասֆալտ, ասֆալտի ենթաշերտ):
Ծավալային կշիռը՝ 1.9տ/մ³
Հաշվարկային ճնշումը՝ 300կՊա:
Գրունտը ըստ շահագործման դժվարության
համաձայն ՀՀՇՆ 32-01-2022-ի աղ.101-ի 12.IV կարգ է:

Շերտ2 0.2-2.0 մ Ճալաքարակոպճավազային բնահողեր 30% զլաքարի պարունակությամբ
բազալտի խիճ, խճավազներ, տեղ-տեղ բեկորներ կավավազային,
ավազակավային լցիչով, խառնաքար և փշրաքար կրաքարային
ցեմենտով միջին ամրության:
Ծավալային կշիռը՝ 2,0-2.3 տ/մ³
Հաշվարկային ճնշումը՝ 400-600կՊա:
Գրունտները ըստ շահագործման դժվարության՝ համաձայն
ՀՀՇՆ 32-01-2022-ի աղ.101-ի՝
20% - 5.4 IV կարգ:
40% - 5.5 V կարգ:
40% - 16.3 VI կարգ:

Օ Գ Տ Ա Գ Ո Ր Ծ Վ Ա Ծ Գ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Ց Ա Ն Կ

1. ГОСТ 25100-2020. Грунты. Классификация.
2. ՀՀՇՆ IV 10.01.01-2006 «ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՏԱԿԵՐ»
3. ՀՀՇՆ 32-01-2022-ի աղյուսակ-101 «Բնահողերի և ապարների դասակարգում»
4. ՀՀՇՆ 20-04.2020թ.-Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն
5. ՀՀՇՆ 1 – 2.01-99 «Ինժեներական հետազոտություններ շինարարության համար: «Հիմնական դրույթներ»
6. ՀՀՇՆ 22-01-2023 «Շինարարական կլիմայաբանություն»Геология АрмССР том 1 Геоморфология 1961г.

ԲԱՅԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ_ԵՎ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

Երևանի քաղաքապետարանի պատվերով «ԷՅՉ-Ի-ԷՅ» ՍՊ ընկերության կողմից № ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-26/2-1 պայմանագրի շրջանակներում չափաբաժին 10-ով մշակվել է «Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Գյուլբենկյան փողոց 39 և 39Ա հասցեներում կոյուղագծերի վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ» աշխատանքային նախագիծը (հետագայում ԱՆ):

ԱՆ-ի մշակման համար հիմք են հանդիսացել Պատվիրատուի կողմից տրամադրված տեխնիկական և ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքները, «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ կողմից տրամադրված միացման տեխնիկական պայմանները, տեղում մեր մասնագետների կողմից իրականացված ուսումնասիրությունները և «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ համապատասխան ստորաբաժանման ինչպես նաև շահագործող և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ կայացած քննարկումները և դրանց արդյունքում կայացված որոշումները:

ԱՆ-ի շրջանակներում մշակվել է Գյուլբենկյան փողոց 39 և 39Ա հասցեներում կոյուղատար համակարգի վերակառուցման աշխատանքային գծագրերը (տես գծագրական մաս Բաժին-ՋՋ), ինչպես նաև համապատասխան աշխատանքային ծավալները:

Վերոնշյալ աշխատանքների նպատակը դիտարկվող հասցեում կոյուղագծերի վերակառուցումն է ապահովելով բնակելի շենքերից առաջացած կենցաղային կեղտաջրերի կազմակերպված ձևով հեռացումը:

ԱՆ-ի սույն փաթեթը ներառում է աշխատանքային 2 գրքեր՝

Գիրք 1 - Ընդհանուր դրույթներ գծագրական մաս և ծավալաթերթ

Գիրք 2 - Նախահաշիվ

Ընդհանուր դրույթներ և գծագրական մաս և ծավալաթերթ - Գիրք 1-ով ներկայացված են ԱՆ-ի համապատասխան աշխատանքային գծագրերը, նախագծի համար հիմք հանդիսացող բոլոր փաստաթղթերը, համապատասխան բաժինների մանրամասն աշխատանքային ծավալների նկարագրությունը իրենց քանակներով, մասնագիտական եզրակացությունները, ԱՆ-ի բացատրագիրը, աշխատանքների կազմակերպման տեխնոլոգիական հիմնական պրոցեսների նկարագրությունը, առաջարկվող շինարարական մեքենաների, սարքերի և սարքավորումների ցանկը, ըստ պահանջվող քանակի, առաջարկվող աշխատակազմի ցանկը, բնապահպանական ռիսկերի նվազեցման միջոցառումները և այլն:

Նախահաշիվ – Գիրք 2-ով ներկայացված են աշխատանքային ծավալների մանրամասն նախահաշիվները:

ՄՇԱԿՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ


Վերակառուցվող կոյուղատար համակարգը ապահովելու է Գյուլբենկյան փողոց 39 և 39Ա հասցեների վերակառուցվող կոյուղու համակարգից ստացվող կեղտաջրերի կազմակերպված ձևով հեռացումը դեպի քաղաքային կոլեկտորներ, վերացնելով տարածքներում ներկայումս տիրող հակասանիտարական վիճակը:

Նշված հասցեում կոյուղատար համակարգը գտնվում է քայքայված վիճակում, չեն գործում դիտահորերը և խողովակաշարը ամբողջությամբ աշխատում է տղմակալված, որոնք էլ դառնում են հաճախակի վթարների պատճառ, շենքերի բակային հատվածում ստեղծելով հակասանիտարական վիճակ:

Գյուլբենկյան փողոց 39 և 39Ա հասցեներում գոյություն ունեցող կոլեկտորները անցնում են համայնքային նշանակույցյան հողատարածքների միջով, դառնալով սպասարկման համար անհասանելի:

Սույն ԱՆ-ով նախատեսվում է փոխել կոլեկտորների ուղեգիծը՝ այն կառուցելով բակային ասֆալտապատ ճանապարհներով, միացնելով Արամ Խաչատրյան փողոցով անցնող Ø800մմ տրամագծի կոյուղու կոլեկտորին գոյություն ունեցող դիտահորում, ինչպես նաև ապահովելով հետագա անխոչնդոտ սպասարկումը:

Գոյություն ունեցող համակարգի լուսանկարներ:



Գյուլբենկյան փողոց 39 և 39Ա հասցեների աշխատանքային նախագծով նախատեսվել է պայմանական համարակալված Կ₁, Կ₁₋₁, Կ₁₋₂ կոյուղու կոլեկտորի իրականացում DN200-400մմ տրամագծի, L=435.0մ ընդհանուր երկարությամբ պոլիէթիլենե լայնակավոր ակոսավոր խողովակներից, D=1.0մ և D=1.5մ թվով 31 հատ գծային և անկյունային ե/բ դիտահորերի իրականացում (դիտահորերի մանրամասն մասնագրերը տես գծագրական մաս):

Նոր կառուցվող կոյուղատար համակարգը հիմնականում ընկած է շենքերի բակային՝ ասֆալտապատ հատվածներում, այդ հատվածներում խրամուղիների հետլիցքը իրականացվելու է անբողջությամբ ավագով, վերականգնվող ծածկույթը նախատեսված է իրականացնել գոյություն ունեցողին համապատասխան՝ նույն ֆռակցիաներով:

Ելնելով գոյություն ունեցող իրավիճակից կառուցվող խողովակաշարի մշակվող խրամուղիներում և փոսորակներում նախատեսված են նաև ձեռքով կատարման աշխատանքներ:

Սույն ԱՆ-ով նախատեսված է ապամոնտաժել գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերը, բաց փոսորակներում նախատեսվող ավազի հետլիցք և ծածկույթի վերականգնում՝ տվյալ մակերեսներին համապատասխան, որոնք ներառված են աշխատաքնային ծավալների ենթաբաժիններում:

Նշենք նաև, որ սույն ծրագրով նախատեսված է ամբողջությամբ վերականգնել գոյություն ունեցող համակարգին միացված կոյուղու ելքագծերը, որոնց համար կոլեկտորների աշխատանքային ծավալների ենթաբաժիններում նախատեսված են համապատասխան հողային, շինարարական և տեխնոլոգիական աշխատանքների ծավալներ:

Սույն ԱՆ-ով նախագծվող կոլեկտորների վրա դիտահորերի տեղերը ընտրված են հաշվի առնելով գոյություն ունեցող ելքագծերի տեղերը, ինչպես նաև հեռավորությունը մեկը մյուսից նախատեսվել է համաձայն СНИП-ի, սակայն կոյուղու դիտահորերի տեղերը շինարարության ընթացքում կարող են փոփոխվել՝ բացահայտված խնդիրները հաշվի առնելով, սակայն այս դեպքում ևս պետք է պահպանվեն նախագծով տրված դիտահորերի նորմատիվային (առավելագույն) հեռավորությունները մեկը մյուսից:

Նախագծվող կենցաղային կոյուղու և գոյություն ունեցող ջրամատակարարման համակարգի խողովակների ինչպես նաև այլ ստորգետնյա կոմունիկացիաների միջև հնարավոր են փոխհատումներ, շինարարության ընթացքում փոխհատվող հանգույցներում անհրաժեշտության դեպքում պետք է տրվեն համապատասխան լուծումներ:

Նախագծված կոյուղագծերի և գոյություն ունեցող ջրագծերի հնարավոր փոխհատումների դեպքում, (որոնք ի հայտ կգան շին. աշխատանքների ժամանակ) եթե ջրագիծը անցնում է կոյուղագծի տակով, անհրաժեշտ է ջրագծի վրա

նախատեսել պատյան խողովակ, իսկ եթե ջրագիծը անցնում է կոյուղագծի վրայով և խողովակների պատերի միջև հեռավորությունը չի գերազանցում 0.4մ-ը, այս դեպքում ջրագծերի վրա նույնպես նախատեսվում է պատյան խողովակների իրականացում:

Հարկ ենք համարում նշել, որ լրացուցիչ խնդիրներից խուսափելու նպատակով, հողային աշխատանքների իրականացման ընթացքում, Կապալառուն պարտադիր պետք է շինհրապարակ հրավիրի նաև ստորգետնյա կոմունիկացիաները շահագործող կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, տեղում կոմունիկացիաների տեղերը հստակեցնելու նպատակով:

Կուլեկտորների նախագծային թաղման խորությունների համար հաշվի է առնվել պոլիէթիլենե խողովակների վրա մեխանիկական բեռի ազդեցության պայմանը և թույլատրելի թեքությունները:

Ընդհանուր առմամբ, սույն ԱՆ-ով վերակառուցվող կոյուղատար համակարգում նախատեսվել է՝

- Պոլիէթիլենե DN400(GF),SN8 լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներով կոյուղագծի կառուցում՝ 299.0 մ:
- Պոլիէթիլենե DN200(GF),SN8 լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներով կոյուղագծի կառուցում՝ 136.0 մ:
- Պոլիէթիլենե DN400/200/160/110(GF),SN8 լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներով ելքագծերի վերակառուցում՝ ընդհանուր 70.0 մ:
- D=1.5մ տրամագծով թվով 2 հատ ե/բ կլոր օղակներով դիտահորերի կառուցում:
- D=1.0մ տրամագծով թվով 29 հատ ե/բ կլոր օղակներով դիտահորերի կառուցում:

Դիտահորերի փաստացի և բանվորական բարձրությունները տես զծագրական մասում:

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԲԱՅԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Սույն նախագծով նախատեսված է իրականացնել Երևան քաղաքի Գյուլբենկյան փողոց 39 և 39Ա հասցեների կոյուղու համակարգի վերակառուցման աշխատանքները:

1.1 Նպատակները և աշխատանքների ամփոփագիրը

Աշխատանքային նախագիծը, մշակված է համաձայն Պատվիրատուի տեխնիկական առաջադրանքի պահանջների, ինչպես նաև տեղում իրականացված ուսումնասիրությունների և շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկումների արդյունքում կայացրած որոշումների:

Նախագծի հիմնական նպատակն է ապահովել դիտարկվող տարածքների կոյուղատար համակարգի բարելավումը, բնակչության համար ստեղծելով ժամանակին համապատասխան սանիտարահիգիենիկ պայմաններ:

1.2 Շինհրապարակների գտնվելու վայրը

Շինհրապարակը գտնվում է Երևան քաղաքի Գյուլբենկյան փողոց 39 և 39Ա հասցեներում:

1.3 Ընդհանուր տեղեկություն շինհրապարակների և գոյություն ունեցող կառուցվածքների մասին

Որպես շինհրապարակ է ծառայում վերոնշյալ հասցեի բակային հատվածները, շինհրապարակների երկրաբանական տվյալները ավելի մանրամասն բերված են Գիրք 1-ի երկրաբանական եզրակացությունում:

Գյուլբենկյան փողոց 39 և 39Ա հասցեներում կոյուղատար համակարգը ներկայումս գտնվում է անբավարար վիճակում, խողովակաշարը բազմաթիվ հատվածներում ունի խցանված տեղամասեր, դիտահորերը մեծամասամբ քայքայված են և քանդված:

1.4 Մուտքը շինհրապարակ և պահեստներ

Մինչև շին. հրապարակ մուտք գործելը, Կապալառուն պետք է Պատվիրատուից ստանա համապատասխան շինարարության (քանդման) թույլտվությունը:

Մինչև շինարարական աշխատանքների իրականացումը, Կապալառուն պետք է համոզվի շինհրապարակ տանող և շինհրապարակի ներսում ճանապարհների մատչելիության մեջ: Կապալառուն պետք է հետազոտի

ճանապարհների վիճակը, հաշվի առնելով նրանց կրողունակության և գաբարիտային սահմանափակումները և շինհրապարակում աշխատող մեխանիզմների քաշն ու չափերը:

Թրթուրավոր մեխանիզմների տեղափոխումը ասֆալտապատ ճանապարհով անհրաժեշտ է իրականացնել տրայլերներով:

Բաց փոսորակները, խրամուղիները և հորերը պետք է ցանկապատվեն, կահավորվեն նախագգուշացնող նշաններով և լուսավորվեն գիշերային ժամերին:

Շինհրապարակի յուրաքանչյուր առանձին մաս, որտեղ կատարվում են շինարարական աշխատանքներ, պետք է մատչելի լինի բանվորների, մեխանիզմների ու մեքենաների համար:

Շինարարական նյութերը պետք է ընդունվեն և պահեստավորվեն ընդունված կարգով՝ դրանց համար նախատեսված տեղամասերում կամ պահեստներում:

1.5 Ինժեներա-գեոդեզիական հետազննություն

1.5.1 Ընդհանուր դրույթներ

Կապալառուն շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում պետք է ապահովի նախագծային նիշերը, թեքությունները, անկյունները և նախագծային մյուս պահանջները:

Իրականացնի կառուցվածքների առանցքների ու անկյունների նշահարումը և նրանց ամրացումը:

1.5.2 Տեղանքի տեղակայման տվյալներ

Կառուցվածքների ու կոլեկտորների առանցքային, ինչպես նաև հիմնական կետերի տեղակայումը պետք է ստուգվի և ընդունվի Ինժեների կողմից:

Հենանիշը տրամադրվում է Կապալառուին շինարարությունը սկսելու ծանուցագրի հետ, սակայն Կապալառուն շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ պետք է ստուգի հենանիշի ճշտությունը գլխավոր հենանիշի նկատմամբ:

1.5.3 Ժամանակավոր հենանիշեր

Կապալառուն շինությունների համար պետք է տեղադրի ժամանակավոր հենանիշեր, որոնց տեղը պետք է համաձայնեցվի Ինժեների հետ:

1.5.4 Կապալառուն պետք է մակարդակաչափումով տեղակապի բոլոր ժամանակավոր հենանիշերը հիմնական հենանիշի հետ:

1.5.5 Շինարարության կազմակերպում

Ըստ շին.կազմակերպման նախագծի շին. աշխատանքների 2 փուլ՝ նախապատրաստական և հիմնական:

- Նախապատրաստական փուլում կատարվում են հետևյալ աշխատանքները
- ժամանակավոր շարժական շինությունների տեղադրում ըստ շինության ընթացքի
- շին. տեղամասի ժամանակավոր ցանկապատում ըստ ընթացքի
- ժամանակավոր ճանապարհային նշանների տեղադրում
- շին. տեղամասի գիշերային լուսավորվածություն

Հիմնական փուլում կատարվում է խրամուղիների փորման և խողովակաշարերի մոնտաժման շինարարական աշխատանքները:

Հողային աշխատանքների համար ընտրված է փոքր հզորության հակադարձ շերտավոր եքսկավատոր, ավելցուկային բնահողը տեղափոխվում է ավտոինքնաթափերի միջոցով մինչև 8.0 կմ, (մեքենա-մեխանիզմների պահանջվող տեսակները և քանակները տես համապատասխան աղյուսակում) անմիջապես խողովակաշարերի և կառուցվածքների հիմքերի տակ բնահողը մշակվում է ձեռքի աշխատանքով՝ ձեռքի պարզագույն գործիքներով:

Հետլիցքի իրականացում

Նախագծվող պոլիէթիլենային խողովակաշարի տեղադրումից առաջ խրամուղու հատակը պետք է ենթարկել մանրակրկիտ հարթեցման, որից հետո նախապատրաստական շերտի ստեղծումը և հետլիցքը իրականացնել հետևյալ հաջորդականությամբ, պահպանելով նախագծային պահանջները՝

- Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավագով 10.0սմ հաստությամբ:
- Խողովակաշարի մոնտաժում:
- Պաշտպանիչ շերտի իրականացում խողովակի վերին շուրթից հաշված 20.0 սմ հաստությամբ – նույնպես նախատեսվում է իրականացնել ձեռքով, ավագով խողովակի շուրջ բոլորը տոփանումով, ինչը կբացառի խողովակի տեղաշարժը:
- Հետլիցքը իրականացվելու է եքսկավատորով, իսկ տոփանումը պետք է իրականացնել ձեռքով՝ ձեռքի տոփանիչ թրթռասալերով, տոփանվող մակերեսի ջրմամբ, 20.0-30.0 սմ հաստությամբ շերտերով՝ խտացման գործակիցը հասցնելով նախագծով տրված չափանիշներին:

Սույն աշխատանքային նախագծով խրամուղիներում և փոստրակներում նախատեսվող բոլոր տիպի հետլիցքի գրունտների հարաբերական խտացման գործակիցները ($K_{խտացում}$) բերված են ստորև աղյուսակում:

№	Գրույթների դասակարգումը	Գրույթների հարաբերական խտացման գործակիցները (K _{խտացում})
1	Ավազներ 2.0մմ-ից բարձր մասնիկների պարունակությամբ մինչև 65%	1.05

Բոլոր տիպի շին. աշխատանքներն անհրաժեշտ է կատարել պահպանելով անվտանգության տեխնիկայի կանոնները ըստ СНИП III-IV.2008-ի դրույթներով, ինչպես նաև աշխատանքների կատարման նախագծում նշված լրացուցիչ միջոցառումներով:

Բոլոր տիպի շինարարական աշխատանքները պետք է կատարել պահպանելով շին. նորմերը, կանոնները, ստանդարտները, ինչպես նաև նախագծի տեխնիկական պայմանները: Բոլոր տիպի թաքնված աշխատանքների համար պետք է կազմել թաքնված աշխատանքային ակտ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմնի կողմից հաստատված: Շին. տեղամասը կազմակերպելիս ղեկավարվել հակահրդեհային անվտանգության վարչության կողմից հաստատված դրույթներով, շին. տեղամասի հակահրդեհային անվտանգության պատասխանատվությունը կրում է անմիջապես շինարարության ղեկավարը կամ նրան փոխարինող անձը:

Ամբողջ շինարարության ընթացքում կատարել միջոցառումներ շրջակա միջավայրի պահպանության վերաբերյալ: Թույլ չտալ թունավոր արտանետումների նորմայից ավել քանակություններ դեպի մթնոլորտ, շին. մեքենաները շին. տեղամաս պետք է մտնեն և դուրս գան մաքուր վիճակով:

Բնահողով բարձրված մեքենաների թափքը պետք է թրջել և ծածկել պոլիէթիլենային թաղանթով, թույլ չտալով փոշու ամպի գոյացումներ:

Երեկոյան ժամերին դադարեցնել աղմկոտ աշխատանքների կատարումը:

**Առաջարկվող շինարարական մեքենաների, սարքերի և սարքավորումների ցանկ,
ըստ պահանջվող քանակի
Շինարարության տնտեսությունը՝ 3.0 ամիս:**

Առաջարկվող աշխատակազմի ցանկ

<i>N^o</i>	<i>Անվանումը</i>
1	Շինարարության ղեկավար
2	Շինարարության ճարտարագետ-շինարար
3	Շին. Մոնիտաժային աշխատանքների աշխույժ
4	Էլեկտրիկ
5	Մետաղական կոնստրուկցիաների եռակցող
6	Ատաղձագործ
7	Բետոնագործ
8	Ներկարար
9	Գեոդեզիստ

Առաջարկվող մեքենա-մեխանիզմների ցանկ

<i>N^o</i>	<i>Անվանումը</i>	<i>Քանակ/հատ</i>
1	Էքսկավատոր՝ հակադարձ շերտիով V=0.24մ ³ Որպես օրինակ՝ CAT 428F	2
2	Ավտոամբարձիչ (առնվազն 16մ սլաքի թռիչքով և 6տն. բեռնունակությամբ)	1
3	Ինքնաթափ բեռնատար մեքենա 12-20տն. բեռնատրոդությամբ Որպես օրինակ՝ KAMAZ 5511, SHACMAN X3000, HOWO T5G 6x4	4
4	Էքսկավատորին ամրակցվող/ձեռքի պնևմատիկ հարվածահար մուրճ	1/2
5	Ձեռքի պարզագույն գործիքներ	20
6	Տոփանիչ (թրթռասալ), հզորությունը՝ 4.0-5.5 կՎտ	2
7	Շարժական էլեկտրաեռակցման սարքավորում	2
8	Նիվելիր/Տախեոմետր	2
9	Ներքին այրման շարժիչով շարժական գեներատոր	1

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆ ԱՅՄՍԱՆ ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ														
Հ/Հ	Աշխատաքների անվանումը	Ամիսներ												
		1				2				3				
		Շաբաթներ												
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Մոբիլիզացիա													
	Անֆալտ սթրետոնե ծածկույթի կտրվան աշխատանքներ													
3	Խրամառողիների և փտողակների փորվան աշխատանքներ													
4	Խողովակների մոնտաժման աշխատանքներ													
5	Դիտահողերի կառուցման աշխատանքներ													
6	Կոյուղու կոլեկտորների փորձարկման աշխատանքներ													
7	Խրամառողիների և փտողակների ետլիցքի աշխատանքներ													
8	Տարածքների մաքրման, բարեկարգման խրամառողիների և փտողակների գոյություն ու նեցող ծածկույթի վերականգնման աշխատանքներ													

**ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ**

Աշխատանքային նախագծով նախատեսված աշխատանքներն իրականացվելու են Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանում: Տարածքներում չկան հողերի օտարման կամ ժամանակավոր օգտագործման խնդիր, քանի որ կոլեկտորները ամբողջությամբ անցնում են ճանապարհներով:

Հնարավոր բացասական ազդեցությունները հիմնականում առնչվում են շինարարական աշխատանքների հետ՝ ուստի նրանք սահմանափակ են և կարճատև: Բացասական ազդեցությունները նվազեցնելու կամ կանխարգելելու նպատակով նախատեսվել են մեղմացնող միջոցառումներ, որին պարտավոր են հետևել շինարարը, հսկող և վերահսկող միավորները (Տես ստորև): Շինարարության ժամանակ կարելի է ակնկալել կարճատև բացասական ազդեցությունները՝

- Օդի աղտոտում
- Աղմուկ
- Երթևեկելի ճանապարհների խաթարում և ծանրաբեռնվածություն
- Շրջակա միջավայրի աղտոտում շինարարական և կենցաղային աղբով
- Հողային և ջրային ռեսուրսների աղտոտում վառելանյութով և քայուղերով
- Ջրային և հողային ռեսուրսների աղտոտում քլորով:

Սոցիալական ազդեցություններից են ճանապարհների խաթարումը և ծանրաբեռնվածության ավելացումը, բնակչության և շինարարներին սպառնացող վտանգները և այլն:

Հողային և ջրային ռեսուրսների աղտոտումը վառելանյութով և քայուղերով բացառելու համար անհրաժեշտ է վերջիններս պահեստավորել մեկուսացված մակերեսի վրա՝ հողային և ջրային ռեսուրսներից հեռու տարածքներում, օգտագործված քայուղերի հավաքման համար օգտագործել հատուկ տարաներ, որոնք հետագայում կհեռացվեն հատուկ տեղադրման վայրեր կամ վերամշակման համար հատկացված տեղանքներ:

Շինարարական և կենցաղային աղբով շրջակա միջավայրի աղտոտումը կանխելու նպատակով դրանք տեղափոխել համայնքի համապատասխան աղբավայր՝ նախապես պայմանագիր ունենալով համայնքի ղեկավարության կամ աղբավայրը շահագործողների հետ:

Շինարարական աշխատանքների ժամանակ առաջացող **փոշու ազդեցությունը** նվազեցնելու համար պարբերաբար ջրել շինարարության տարածքը:

Աղմուկի ազդեցությունը կանխելու նպատակով՝ սահմանափակել գիշերային աշխատանքը բնակեցված տարածքներում, խուսափել աղմկահարույց մեքենաների և սարքավորումների օգտագործումից:

Շինարարության ժամանակ **բնակչությանը և շինարարներին սպառնացող վտանգները** կանխելու նպատակով ժամանակավոր տեղադրման սահմանազատող մետաղական ճաղավանդակներով ցանկապատել շինհրապարակը, վերջիններիս վրա տեղադրելով գիշերային լուսավորություն համար նախատեսված առկայծող լուսատուներ:

Մետաղական ճաղավանդակների նվազագույն բարձրությունը պետք է լինի 1.50մ: Այն հատվածներում, որտեղ առկա են բնակչության ինտենսիվ տեղաշարժ, բաց խրամուղիների և փոսորակների վրա տեղադրել ժամանակավոր հետիոտնային մետաղական, բազրիքավոր կամրջակներ:

Վերահսկել չլիազորված անձանց մուտքը շինհրապարակ, վտանգավոր տեղերում տեղադրել նախազգուշացնող նշաններ, իրականացնել սարքավորումների պարբերական զննումներ որակավորված աշխատակիցների միջոցով, ինչպես նաև պարբերաբար անվտանգության աուդիտներ, շինարարների համար կազմակերպել առաջին օգնության և անվտանգության դասընթացներ:

Ապահովել աշխատանքային անվտանգության և առողջության կանոնները:

Նախագծի գլխավոր ինժեներ

Է. Հոդաբաշյան

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՐԱԲԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԳՅՈՒԼԲԵՆԿԱՅՆ ՓՈՂՈՑ 39 ԵՎ
39Ա ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԿՈՑՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Օբյեկտի նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար կիրառվող նյութերի և
կոնստրուկցիաների նվազագույն երաշխիքային ժամկետների ցանկ

Նյութի կամ կոնստրուկցիայի անվանումը	Համապատասխանեցման սերտիֆիկատի անհրաժեշտությունը	Երաշխիքային նվազագույն ժամկետ, տարի
Ցեմենտ	այո	30
Ավազ	այո	30
Խիճ	այո	30
Պողպատ	այո	30
Բիտում կամ բիտումա- պոլիմերային քսանյութեր	այո	5
Ներկանյութեր	այո	5

«ԷՅՉ-Ի-ԷՅ» ՍՊԸ

տնօրեն՝

Է. Հոդաբաշյան

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՐԱԲԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԳՅՈՒԼԲԵՆԿԱՅՆ ՓՈՂՈՑ 39 ԵՎ
39Ա ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԿՈՑՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Օբյեկտի նախատեսված աշխատանքների իրականացումից շահագործման նվազագույն
երաշխիքային ժամկետների ցանկ

Վերակառուցվող կամ նոր կառուցվող հատվածներ	Երաշխիքային նվազագույն ժամկետ, տարի	Աղբյուրը և նորմատիվը
Հավաքովի ե/բ օդակներով դիտահորեր	35-40	ըստ գրականության
Պոլիէթիլենե խողովակներ	75-80	ըստ արտադրող ընկերությունների տրված տեխնիկական բնութագրերի

Արտադրանքի վերջնական երաշխիքային ժամկետները պետք է ճշտել արտադրող
կազմակերպության կողմից ներկայացվող տվյալների հիման վրա

«ԷՅՉ-Ի-ԷՅ» ՍՊԸ

տնօրեն՝

Է. Հոդաբաշյան

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՐԱԲԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԳՅՈՒԼԲԵՆԿԱՅՆ ՓՈՂՈՑ 39 ԵՎ
39Ա ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԿՈՑՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Օբյեկտի նախատեսված աշխատանքները իրականացնող կապալառու կազմակերպության
նվազագույն երաշխիքային ժամկետներ

Մրցույթում հաղթող Կապալառու կազմակերպությունը պարտավոր է 1 տարի
երաշխիքային ժամկետում վերացնել իր կողմից կատարված աշխատանքներում
շինարարական գործնթացից առաջացած բոլոր թերությունները:

«ԷՅՉ-Ի-ԷՅ» ՍՊԸ

տնօրեն՝

Է. Հոդաբաշյան

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՐԱԲԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԳՅՈՒԼԲԵՆԿԱՅՆ ՓՈՂՈՑ 39 ԵՎ
39Ա ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԿՈՑՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Օբյեկտի նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար պահանջվող
լիցենզիաներ

Կապիտալ շինարարության իրականացում, ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝
Զրամատակարարում և ջրահեռացում (Զրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և
արտաքին ցանցեր, հիդրոմեկորացիա)

«ԷՅՉ-Ի-ԷՅ» ՍՊԸ

տնօրեն՝

Է. Հոդաբաշյան

Հարգելի ԷՐԻԿ ՅՈՂԱՔԱՇՅԱՆ,

«Հետազիծ-նախագծի համաձայնեցման դիմում»-ը ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ Է «Վերոխա ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից:

Նշումներ ծառայությունը մատուցողի կողմից՝

Բոլոր կողմերի հաստատումից հետո, համայնքը կընդունի տրամադրման կամ մերժման որոշում, որի մասին կօնսուցվեք դիմումում նշված Էլ-փոստին:

Դիմումի մանրամասները ստորև՝

Ծառայության տեսակը	Ծառայություն մատուցող
Համաձայնեցում «Վերոխա ջուր» ՓԲ ընկերության հետ	«Վերոխա ջուր» ՓԲԸ
Կառուցապատող	Կառուցապատվող գույքի հասցե
ԷՐԻԿ ՅՈՂԱՔԱՇՅԱՆ	Գրությունյան փողոց 39 և 39ա հասցեներ

Հայրգելի ԷՐԻԿ ՅՈՂԱՔԱՇՅԱՆ,
Հետագիծ-Նախագծի համաձայնեցման դիմումին -ը ՏՐՎԵԼ Է ԴՐԱԿԱՆ ԵՉԴԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ «Հայաստանի Էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից:

Նշումներ ծառայությունը մատուցողի կողմից՝
Հինարական աշխատանքների կատարման ժամանակ անհրաժեշտ է այդ մասին տեղեկացնել <<ՀԷՑ>> ՓԲ ընկերության աշխատակիցներին և պահպանել ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված անվտանգության կանոններն ու նորմերը: Առանց <<ՀԷՑ>> ՓԲ ընկերության համապատասխան ներկայացուցչի ներկայության, որևէ շինարարական աշխատանք չիրականացնել:

Դիմումի մանրամասները ստորև՝

Ծառայության տեսակը	Ծառայություն մատուցող
Համաձայնեցում «Հայաստանի Էլեկտրական ցանցեր» ՓԲ ընկերության հետ	«Հայաստանի Էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ
Կառուցապատող	Կառուցապատվող գույքի հասցե
ԷՐԻԿ ՅՈՂԱՔԱՇՅԱՆ	Գյուլբենկյան փողոց 39 և 39ա հասցեներ

Հարգելի ԷՐԻԿ ՀՈՂԱՔԱՇԱՆ,

Հետագիծ-նախագծի համաձայնեցման հարցումը-ը ՀԱՄԱՏԱՏՎԵԼ Ե «Գազարում Արմենիա» ՓԲԸ-ն կողմից:

Նշումներ ծառայությունը մատուցողի կողմից՝

Առարկություններ չկան

Դիմումի մանրամասները ստորև՝

Ծառայության տեսակը	Ծառայություն մատուցող
Համաձայնեցում «Գազարում Արմենիա» ՓԲ ընկերության հետ	«Գազարում Արմենիա» ՓԲԸ
Կառուցապատող	Կառուցապատվող գույքի հասցե
ԷՐԻԿ ՀՈՂԱՔԱՇԱՆ	Գյուլբենյան փողոց 39 և 39ա հասցեներ

συναλλασσασα

Օբյեկտի անվանումը՝ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Գյուլբենկյան փողոց 39 և 39Ա հասցեներում կոյուղագծի վերակառուցում

Ծավալաթերթ

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. արժեքը (հազար ՀՀ դրամ)	Գումարը (հազար ՀՀ դրամ)
1	2	3	4	5	6
1. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ1					
1.1. Հողային աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	898.00		
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոստրակների ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (880.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	44.00		
3	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), կողալիցքով	մ ³	176.0		
4	Կողալիցքի ասֆալտբետոնի և խճի բարձում սայլակներ	մ ³	176.0		
5	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	176.0		
6	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 8.0 կմ Սիլիկյան աղբավայր	տ	334.40		
7	Խրամուղու և փոստրակներում VI կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	310.0		
8	Խրամուղու և փոստրակների մշակում էքսկավատորով VI կարգի նախօրոք փխրեցրած գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	310.0		
9	Խրամուղու և փոստրակներում VI կարգի գրունտների փխրեցում ձեռքի հարվածահար մուրճով, կողալիցքով	մ ³	130.0		
10	Կողալիցքի VI կարգի գրունտների բարձում սայլակներ	մ ³	440.0		
11	Բարձած VI կարգի գրունտների տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	440.0		
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում 8.0 կմ Սիլիկյան աղբավայր	տ	1,012.0		
13	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	310.0		
14	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	130.0		
15	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում սայլակներ	մ ³	440.0		
16	Բարձած V կարգի գրունտների տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	440.0		
17	Բարձած գրունտի տեղափոխում 8.0 կմ Սիլիկյան աղբավայր	տ	968.00		
18	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	155.0		
19	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	65.0		
20	Կողալիցքի IV կարգի գրունտների բարձում սայլակներ	մ ³	220.0		
21	Բարձած IV կարգի գրունտների տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	220.0		
22	Բարձած գրունտի տեղափոխում 8.0 կմ Սիլիկյան աղբավայր	տ	440.0		
23	Խրամուղու և փոստրակների շեղերի ամրացում վահաններով, ըստ բնահողի ծավալի	մ ³	225.0		

1	2	3	4	5	6
24	Խրամուղու և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	14.0		
25	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)	մ ³	28.0		
26	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)	մ ³	145.0		
27	Խրամուղու և փոստրակների հետլիցք, ավազով՝ տոփանումով (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)	մ ³	823.0		
28	Շին նյութերի տեղափոխում ձեռքով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ	տ	311.40		
29	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	880.0		
30	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	880.0		
31	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	880.0		
1.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Կոյուղու DN400(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	299.0		
2	Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	96.0		
3	Գոյություն ունեցող կոյուղագծի ե/բ հորի պատի վրա անցքի բացում	տեղ	1.0		
4	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	0.20		
1.3. Շինարարական աշխատանքներ					
Ե/բ դիտահորեր ԳՂՀ-1-16, ԱՂՀ-1-11 D=1.0մ, D=1.5մ Հաշվ. = 0.60-2.40 մ					
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	8.50		
2	Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթայնացումով	մ ³	34.170		
3	D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	5.360		
4	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 15 տիպի	հատ	2.0		
5	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-9 տիպի	հատ	4.0		
6	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-6 տիպի	հատ	2.0		
7	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 15 տիպի, թուջե ծանր մտոց կափարիչով	հատ	2.0		
8	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	18.270		
9	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 10 տիպի	հատ	25.0		
10	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	8.0		
11	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	24.0		
12	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց կափարիչով	հատ	25.0		
13	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	284.40		
14	Մետաղական ելարանների տեղադրում	կգ	202.90		
15	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տ	0.4873		
16	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	200.0		
2. Կոյուղու կուլեկտոր-Կ1-1					
2.1. Հողային աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	44.0		


1	2	3	4	5	6
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոստրակների ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (40.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	2.0		
3	Խրամուղու և փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	8.0		
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 8.0 կմ Սիլիկյան աղբավայր	տ	15.20		
5	Խրամուղու և փոստրակներում VI կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	10.0		
6	Խրամուղու և փոստրակների մշակում էքսկավատորով VI կարգի նախօրոք փխրեցրած գրունտներում բարձելով ա/մ	մ ³	10.0		
7	Խրամուղու և փոստրակներում VI կարգի գրունտների փխրեցում ձեռքի հարվածահար մուրճով, կողալիցքով	մ ³	4.0		
8	Կողալիցքի VI կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	4.0		
9	Բարձած գրունտի տեղափոխում 8.0 կմ Սիլիկյան աղբավայր	տ	32.20		
10	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	10.0		
11	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	4.0		
12	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	4.0		
13	Բարձած գրունտի տեղափոխում 8.0 կմ Սիլիկյան աղբավայր	տ	30.80		
14	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	6.0		
15	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	2.0		
16	Կողալիցքի IV կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	2.0		
17	Բարձած գրունտի տեղափոխում 8.0 կմ Սիլիկյան աղբավայր	տ	16.00		
18	Խրամուղու և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	0.50		
19	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)	մ ³	1.0		
20	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)	մ ³	6.0		
21	Խրամուղու և փոստրակների հետլիցք, ավազով՝ տոփանումով (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)	մ ³	26.0		
22	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	40.0		
23	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	40.0		
24	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	40.0		
2.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	18.0		
2	Գոյություն ունեցող կոյուղագծի ե/բ հորի պատի վրա անցքի բացում	տեղ	1.0		
3	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	0.10		
2.3. Շինարարական աշխատանքներ					
Ե/բ դիտահորեր ԳՂՀ-1, ԱՂՀ-1 D=1.0մ					
Հաշիւ.=0.60 մ					
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	0.60		
2	Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթայնացումով	մ ³	1.680		

1	2	3	4	5	6
3	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	1.280		
4	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 10 տիպի	հատ	2.0		
5	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	2.0		
6	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց կափարիչով	հատ	2.0		
7	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	13.60		
8	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տ	0.0136		
9	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	10.0		
3. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ1-2					
3.1. Հողային աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	52.0		
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոստրակների ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (50.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	2.50		
3	Խրամուղու և փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	10.0		
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 8.0 կմ Սիլիկյան աղբավայր	տ	19.00		
5	Խրամուղում և փոստրակներում VI կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	19.50		
6	Խրամուղու և փոստրակների մշակում էքսկավատորով VI կարգի նախօրոք փխրեցրած գրունտներում բարձելով ա/մ	մ ³	19.50		
7	Խրամուղում և փոստրակներում VI կարգի գրունտների փխրեցում ձեռքի հարվածահար մուրճով, կողալիցքով	մ ³	6.50		
8	Կողալիցքի VI կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	6.50		
9	Բարձած գրունտի տեղափոխում 8.0 կմ Սիլիկյան աղբավայր	տ	59.80		
10	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	19.50		
11	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	6.50		
12	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	6.50		
13	Բարձած գրունտի տեղափոխում 8.0 կմ Սիլիկյան աղբավայր	տ	57.20		
14	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	9.0		
15	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	3.0		
16	Կողալիցքի IV կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	3.0		
17	Բարձած գրունտի տեղափոխում 8.0 կմ Սիլիկյան աղբավայր	տ	24.00		
18	Խրամուղու և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	1.00		
19	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)	մ ³	2.0		
20	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)	մ ³	8.0		
21	Խրամուղու և փոստրակների հետլիցք, ավազով՝ տոփանումով (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)	մ ³	50.0		
22	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	50.0		
23	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	50.0		

1	2	3	4	5	6
24	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	50.0		
3.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	22.0		
2	Գոյություն ունեցող կոյուղագծի ե/բ հորի պատի վրա անցքի բացում	տեղ	1.0		
3	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	0.10		
3.3. Շինարարական աշխատանքներ					
Ե/բ դիտահորեր ԳՂՀ-1, ԱՂՀ-1 D=1.0մ Հաշվ. = 1.20 մ					
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	0.60		
2	Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկայնացումով	մ ³	2.200		
3	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	1.340		
4	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 10 տիպի	հատ	2.0		
5	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	4.0		
6	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց կափարիչով	հատ	2.0		
7	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	30.40		
8	Մետաղական ելարանների տեղադրում	կգ	26.20		
9	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տ	0.0566		
10	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	15.0		
4. Ելքագծերի վերակառուցում					
4.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում, պահեստավորելով տարածքում	մ	10.0		
2	Պահեստավորված եզրաքարերի մոնտաժում, բետոնե հիմքով	մ	10.0		
3	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	հատ	40.0		
4	Բարձած ծածկի սալերի տեխափոխում մինչև 10.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը	տ	22.00		
4.2. Հողային աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	140.0		
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակների ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (100.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	5.0		
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	20.0		
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 8.0 կմ Սիլիկյան աղբավայր	տ	38.00		
5	Խրամուղում և փոսորակներում VI կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	28.00		
6	Խրամուղու և փոսորակների մշակում էքսկավատորով VI կարգի նախօրոք փխրեցրած գրունտներում բարձելով ա/մ	մ ³	28.00		
7	Խրամուղում և փոսորակներում VI կարգի գրունտների փխրեցում ձեռքի հարվածահար մուրճով, կողալիցքով	մ ³	12.00		
8	Կողալիցքի VI կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	12.00		
9	Բարձած գրունտի տեղափոխում 8.0 կմ Սիլիկյան աղբավայր	տ	92.00		

1	2	3	4	5	6
10	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	28.00		
11	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	12.00		
12	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	12.00		
13	Բարձած գրունտի տեղափոխում 8.0 կմ Սիլիկյան աղբավայր	տ	88.00		
14	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	14.0		
15	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	6.0		
16	Կողալիցքի IV կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	6.0		
17	Բարձած գրունտի տեղափոխում 8.0 կմ Սիլիկյան աղբավայր	տ	40.00		
18	Խրամուղու և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	2.50		
19	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)	մ ³	5.0		
20	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)	մ ³	24.0		
21	Խրամուղու և փոստրակների հետլիցք, ավազով՝ տոփանումով (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)	մ ³	125.0		
22	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	180.0		
23	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	180.0		
24	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	180.0		
<i>Գոյություն ունեցող կոյուղագծի դիտահորերի փոստրակների հետլիցքի ծավալները 60.0մ3- ի չափով ներառված են էլքագծերի խրամուղու ավազով հետլիցքի ծավալներում, իսկ ծածկույթի վերականգնումը՝ 80.0մ2-ով ներառված է ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերականգնման ծավալներում:</i>					
4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Կոյուղու DN400(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	8.0		
2	Կոյուղու DN250(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	6.0		
3	Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	14.0		
4	Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	30.0		
5	Կոյուղու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	12.0		
6	Գոյություն ունեցող և վերականգնվող էլքագծերի ճակատային միացումներ	տեղ	40.0		
7	Տեղադրվող ե/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում	տեղ	40.0		
8	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	4.0		

ᠭᠣᠳᠤᠭᠢᠨᠭᠢᠨ ᠤᠨᠤ



ՎԿԱՅԱԿՈՉՎՈՂ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ		
ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀՇՆ 40-01.03	«Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»	
ՀՀՇՆ 40-01.02-2020	«Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»	
ՀՀՇՆ 40-01.01	«Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում»	
ՄՆԻՊ 3.05.01	«Ներքին սանիտարատեխնիկական համակարգեր»	
ՀՀՇՆ 20-04	«Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. նախագծման նորմեր»	
ՀՀՇՆ IV-10.01.01	«Շենքերի և կառուցվածքների հիմնատակեր»	
ՀՀՇՆ 33-01	«Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ. Հիմնական դրույթներ»	
ՀՀՇՆ 30-01-2014	«Քաղաքաշինություն. քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցում »	
ՄՄՊ 4.01-101	«Ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերի պոլիմերային նյութերից խողովակաշարերի նախագծում և մոնտաժում. ընդհանուր պահանջներ »	
ԳՕՍՏ 13015	«Երկաթբետոնե և բետոնե արտադրատեսակներ շինարարության համար. ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ. ընդունման, մակնշման, տեղափոխման և պահման պայմաններ »	
ՀՀՇՆ 32-01-2022	«Ավտոմոբիլային ճանապարհներ »	
ՄՆԻՊ 2.01.07	«Բեռնվածքներ և ազդեցություններ »	
ՄՆԻՊ 2.03.11	«Շինարարական կոստրուկցիաների պաշտպանումը կոռոզիայից »	
ՄՆԻՊ 2.05.03-84*	«Կամուրջներ և խողովակներ »	
ՀՀՇՆ II-7.01	«Շինարարական կլիմայաբանություն»	
ՀՀՇՆ 31.03	«Հասարակական շենքեր և շինություններ»	

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

1. Ջրահեռացման արտաքին համակարգի նախագծի մշակման համար հիմք է հանդիսացել պատվիրատուի կողմից տրամադրված տեխնիկական և ճարտարապետահատակագծային աջաջողաքները, «Առկա ջուր» ՓԲԸ կողմից տրված միացման տեխնիկական պայմանը, տեղում մեր մասնագետների կողմից իրականացված ուսումնասիրությունները, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանման ներկայացուցիչների և շահագործող այլ անձանց հետ կայացած բննարկումները և դրանց արդյունքում կայացված որոշումները:

Նախագիծը մշակված է համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունում գործող նորմերի և կանոնների:

Նախագծի գլխավոր ինժեներ


Է. Հողաբաշյան

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ	
DN	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒՄ ԿՈՆԵԿՏՈՐՆԵՐ ԵՎ ԵԼՔԱԳԾԵՐ
Ø	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒՄ ԿՈՆԵԿՏՈՐՆԵՐ/ԵԼՔԱԳԾԵՐ

Ծ Ա Ն Ո Թ Ո Յ Ո Ւ Ն

1. ՍՈՒՅՆ ԹԵՐԹԸ ՆԱՅԵԼ ՋՋ - 2 ԹԵՐԹԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ

HEA ENGINEERING & DESIGN ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.			Պատվիրատու՝ Երևանի Քաղաքապետարան		Պայմանագիր N ԵԲ-ԲՄԽԱՇԶԲ-26/2-1			
			ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՎԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				Չափաբաժին - 10	
Ն.Գ.Ի	Է.Հողաբաշյան		ԱՐԱՔԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ ԳՅՈՒՄԵՆԿՅԱՆ ՓՈՂՈՅ 39 ԵՎ 39Ա ՀԱՍՑԵՆՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՈՒՄ				Աշխատանքային նախագիծ	
Նախագծեց	Հ.Խաչատրյան						Բաժին - ՋՋ	
Ստուգեց	Ս. Թարյան		Դիտարկվող տարածքի տեղադիրքային հատակագիծ Մ 1:5000, ընդհանուր տվյալներ				Թերթ	Թերթեր
							1	10



Արամ Խաչատրյան 1

Նախագծվող Y_1 կոլեկտորի վերջ ՆԿ 3+95, միացում գոյություն ունեցող դիտահորին

Արամ Խաչատրյան փողոց

ՆԿ 0+08
ԱԳՀ-1, $\alpha=60^\circ$

Նախագծվող $Y_{1,2}$ կոլեկտորի սկիզբ ՆԿ 0+00, ԳՎԳՀ-1

Արամ Խաչատրյան փողոց

Նախագծվող $Y_{1,2}$ կոլեկտորի սկիզբ ՆԿ 0+00, ԳՎԳՀ-1

Արամ Խաչատրյան 8

ՆԿ 0+10
ԱԳՀ-1, $\alpha=38^\circ$

Արամ Խաչատրյան 6

ՆԿ 2+00
ԱԳՀ-7, $\alpha=04^\circ$

ՆԿ 1+93
ԳՎԳՀ-9

Նախագծվող Y_1 կոլեկտորի ՆԿ 2+33
ԱԳՀ-9, $\alpha=41^\circ$

Նախագծվող $Y_{1,2}$ կոլեկտորի վերջ ՆԿ 0+22

Նախագծվող Y_1 կոլեկտորի ՆԿ 1+81, ԱԳՀ-6, $\alpha=64^\circ$
 $Y_{1,2}$ կոլեկտորի վերջ ՆԿ 0+18

ՆԿ 1+55
ԳՎԳՀ-8

ՆԿ 1+40
ԳՎԳՀ-7

ՆԿ 1+24
ԳՎԳՀ-6

ՆԿ 1+02
ԳՎԳՀ-5

ՆԿ 0+96
ԱԳՀ-4, $\alpha=90^\circ$

ՆԿ 0+71
ԳՎԳՀ-4

ՆԿ 0+23
ԱԳՀ-2, $\alpha=87^\circ$

ՆԿ 0+20
ԱԳՀ-1, $\alpha=87^\circ$

ՆԿ 0+12
ԳՎԳՀ-3

ՆԿ 0+08
ԳՎԳՀ-2

Նախագծվող Y_1 կոլեկտորի սկիզբ ՆԿ 0+00, ԳՎԳՀ-1

ՆԿ 0+57
ԱԳՀ-3, $\alpha=84^\circ$

Հակոբ Հակոբյան փողոց

Հակոբ Հակոբյան 8

Արամ Խաչատրյան 2Ա

Հակոբ Հակոբյան 1

Հակոբ Հակոբյան 2

Հակոբ Հակոբյան 4

Հակոբ Հակոբյան 4

Գյուլբենկյան 41

Գյուլբենկյան փողոց

Գյուլբենկյան 40

Կոմիտաս 1

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ	
ԱԳՀ	ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԳԻՏԱՀՈՐ
ԳՎՀ	ԳԾԱՅԻՆ ԳԻՏԱՀՈՐ
ԳՎԳՀ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՅՈՂ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՎՈՂ ԳԻՏԱՀՈՐ


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ	
DN	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՆԵԿՏՈՐՆԵՐ ԵՎ ԵԼՔԱԳԾԵՐ
$\text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---}$	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՅՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՆԵԿՏՈՐՆԵՐ/ԵԼՔԱԳԾԵՐ
$\text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---}$	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՅՈՂ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԻՅ ԳՈՒՐՅ ԲԵՐՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՆԵԿՏՈՐՆԵՐ

HEA
ENGINEERING & DESIGN

ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.

ՆԳԻ	Է. Հողաբաշյան	
Նախագծեց	Հ. Խաչատրյան	
Ստուգեց	Ս. Թարյան	

Պատվիրատու՝ Երևանի Քաղաքապետարան		Պայմանագիր N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-26/2-1	
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՎԹԵՐԻ ԿԱԶՄՍԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Հափաբաժին - 10	
		Աշխատանքային նախագիծ	
ԱՐԱՔԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ ԳՅՈՒՒԲԵՆԿՅԱՆ ՓՈՂՈՅ 39 ԵՎ 39Ա ՀԱՅՏԵՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՈՒՄ		Բաժին - 22	
		թերթ	թերթեր
Գոյություն ունեցող և նախագծվող կոյուղատար համակարգի գլխավոր հատակագիծ Մ 1:1000		2	10



ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՅՈՂ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՆԻՇԸ	1098.50+1100.50+1100.50 1098.42+1100.70+1100.70 1098.38+1100.80+1100.80 1098.30+1101.00+1101.00 1098.27+1100.87+1100.87 1097.10+1098.50+1098.50 1095.46+1096.66+1096.66 1093.80+1095.10+1095.10 1091.74+1094.93+1094.93 1091.52+1093.80+1093.80 1091.35+1092.91+1092.91 1091.21+1092.48+1092.48 1090.93+1092.43+1092.43 1090.83+1092.38+1092.38 1090.70+1092.21+1092.21 1090.63+1092.11+1092.11 1090.42+1091.97+1091.97 1090.30+1091.89+1091.89 1090.13+1091.68+1091.68 1089.98+1091.49+1091.49 1089.80+1091.26+1091.26 1089.65+1091.07+1091.07																					
ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՆԻՇԸ	1098.50+1100.50+1100.50 1098.42+1100.70+1100.70 1098.38+1100.80+1100.80 1098.30+1101.00+1101.00 1098.27+1100.87+1100.87 1097.10+1098.50+1098.50 1095.46+1096.66+1096.66 1093.80+1095.10+1095.10 1091.74+1094.93+1094.93 1091.52+1093.80+1093.80 1091.35+1092.91+1092.91 1091.21+1092.48+1092.48 1090.93+1092.43+1092.43 1090.83+1092.38+1092.38 1090.70+1092.21+1092.21 1090.63+1092.11+1092.11 1090.42+1091.97+1091.97 1090.30+1091.89+1091.89 1090.13+1091.68+1091.68 1089.98+1091.49+1091.49 1089.80+1091.26+1091.26 1089.65+1091.07+1091.07																					
ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՀԱՏԱԿ/ԱՌՎԱԿԻ ՆԻՇԵՐԸ	1098.50+1100.50+1100.50 1098.42+1100.70+1100.70 1098.38+1100.80+1100.80 1098.30+1101.00+1101.00 1098.27+1100.87+1100.87 1097.10+1098.50+1098.50 1095.46+1096.66+1096.66 1093.80+1095.10+1095.10 1091.74+1094.93+1094.93 1091.52+1093.80+1093.80 1091.35+1092.91+1092.91 1091.21+1092.48+1092.48 1090.93+1092.43+1092.43 1090.83+1092.38+1092.38 1090.70+1092.21+1092.21 1090.63+1092.11+1092.11 1090.42+1091.97+1091.97 1090.30+1091.89+1091.89 1090.13+1091.68+1091.68 1089.98+1091.49+1091.49 1089.80+1091.26+1091.26 1089.65+1091.07+1091.07																					
ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՆՅՈՒԹԸ ԵՎ ՏՐԱՍՄԱԳԻԾԸ	ՊՈԼԻԷթԷԼԵՆԵ ԼԱՅՆՈՒԿԱՎՈՐ ԱԿՈՍԱՎՈՐ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN200(GF) SN8 L=96.0 մ										ՊՈԼԻԷթԷԼԵՆԵ ԼԱՅՆՈՒԿԱՎՈՐ ԱԿՈՍԱՎՈՐ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ, DN400(GF) SN8 L=299.0 մ											
ԹԵԹՈՒԹՅՈՒՆ	0.01										0.01											
ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ(մ)	23.0										203.0											
ՀՈՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐՆԵՐԸ	Գ-ԴՀ - 1	Գ-ԴՀ - 2	Գ-ԴՀ - 3	Ա-ԴՀ - 1	Ա-ԴՀ - 2	Ա-ԴՀ - 3	Գ-ԴՀ - 4	Ա-ԴՀ - 4	Գ-ԴՀ - 5	Գ-ԴՀ - 6	Գ-ԴՀ - 7	Գ-ԴՀ - 8	Ա-ԴՀ - 5	Ա-ԴՀ - 6	Գ-ԴՀ - 9	Ա-ԴՀ - 7	Ա-ԴՀ - 8	Ա-ԴՀ - 9	Գ-ԴՀ - 10	Գ-ԴՀ - 11	Գ-ԴՀ - 12	Գ-ԴՀ - 13
ՆՇԱԿՏԵՐԸ	ՆԿ 0+00	ՆԿ 0+08	ՆԿ 0+12	ՆԿ 0+20	ՆԿ 0+23	ՆԿ 0+57	ՆԿ 0+71	ՆԿ 0+96	ՆԿ 1+02	ՆԿ 1+24	ՆԿ 1+40	ՆԿ 1+55	ՆԿ 1+70	ՆԿ 1+81	ՆԿ 1+93	ՆԿ 2+00	ՆԿ 2+21	ՆԿ 2+33	ՆԿ 2+51	ՆԿ 2+66	ՆԿ 2+84	ՆԿ 2+99


Ծ Ա Ն Ո Թ Ո Ւ Յ Ո Ւ Ն

1. ՍՈՒՅՆ ԹԵՐԹԸ ՆԱՅԵԼ ՋՋ - 2,4,5 ԹԵՐԹԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՐ

ՊԼԱՆԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ	
	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՅՈՂ ՀՈՂԻ ԳԻԾ
	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՅՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՆԵԿՏՈՐՆԵՐ
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՆԵԿՏՈՐՆԵՐ
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ Ե/Ք ԴԻՏԱՀՈՐԵՐ

ՀԱՊԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ	
ԱԴՀ	ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԴԻՏԱՀՈՐ
Գ-ԴՀ	ԳԾԱՅԻՆ ԴԻՏԱՀՈՐ


HEA ENGINEERING & DESIGN ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.			Պատվիրատու՝ Երևանի Քաղաքապետարան		Պայմանագիր N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-26/2-1	
			ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՇՁՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԾՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԳԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Հափաքաժին - 10	
					Աշխատանքային նախագիծ	
					Բաժին - ՋՋ	
Ն.Գ.Ի	Է.Հովսեփյան		ԱՐԱՔԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԵՐԿԱՅՆ ԳՅՈՒՄԱՆԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑ 39 ԵՎ 39Ա ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆՈՒՅՄ			
Նախագծեց	Հ.Խաչատրյան					
Ստուգեց	Ս. Թադևոսյան		Նախագծվող կոյուղու կոլեկտոր Կ-ի երկայնական կտրվածք ՆԿ 0+00 - ՆԿ 2+99		Թերթ	Թերթեր
					3	10



ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՆԻՇԸ	1089.65	1088.55	1087.31	1086.79	1086.59	1086.20	1085.00
ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՆԻՇԸ	1091.07	1090.49	1088.71	1088.25	1087.88	1087.59	1087.57
ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՀԱՏԱԿԻ/ԱՌՎԱԿԻ ՆԻՇԵՐԸ	1089.65	1088.55	1087.31	1086.79	1086.59	1086.20	1085.00
ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՆՅՈՒԹԸ ԵՎ ՏՐԱՄԱԳԻԾԸ	ՊՈԼԻԵԹԵՆԵ ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԱՎՈՍԱՎՈՐ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ, DN400(GF) SN8 L=299.0 մ						
ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ	0.068						0.0158
ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ(մ)	34.0						62.0
ՀՈՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐՆԵՐԸ	Գ-ԴՀ - 13	Գ-ԴՀ - 14	Գ-ԴՀ - 15	Գ-ԴՀ - 16	Ա-ԴՀ - 10	Ա-ԴՀ - 11	
ՆՇԱԿԵՏԵՐԸ	ՆԿ 2+99	ՆԿ 3+15	ՆԿ 3+33	ՆԿ 3+49	ՆԿ 3+62	ՆԿ 3+88	ՆԿ 3+95


ԿՈՅՈՒՂՈՒ (Կ₁) ԿՈՆԵԿՏՈՐԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ 0 + 00 + ՆԿ 0 + 12 և ՆԿ 0 + 28 + ՆԿ 0 + 96

վերականգնվող երկշերտ ասֆալտբետոնե ծածկույթ (h=4 սմ մանրահատիկ, h=6 սմ խոշորահատիկ), խճի նախաշերտ h = 15.0 սմ




ԿՈՅՈՒՂՈՒ (Կ₁) ԿՈՆԵԿՏՈՐԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ 1 + 24 + ՆԿ 3 + 95

վերականգնվող երկշերտ ասֆալտբետոնե ծածկույթ (h=4 սմ մանրահատիկ, h=6 սմ խոշորահատիկ), խճի նախաշերտ h = 15.0 սմ




ԿՈՅՈՒՂՈՒ (Կ₁) ԿՈՆԵԿՏՈՐԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ 0 + 12 + ՆԿ 0 + 28

վերականգնվող երկշերտ ասֆալտբետոնե ծածկույթ (h=4 սմ մանրահատիկ, h=6 սմ խոշորահատիկ), խճի նախաշերտ h = 15.0 սմ




ԿՈՅՈՒՂՈՒ (Կ₁) ԵՎ (Կ₁) ԿՈՆԵԿՏՈՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԵԼՔԱԳԾԵՐԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՏԻՊԱՅԻՆ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ L_{ընդ.} = 70.0 մ

վերականգնվող երկշերտ ասֆալտբետոնե ծածկույթ (h=4 սմ մանրահատիկ, h=6 սմ խոշորահատիկ), խճի նախաշերտ h = 15.0 սմ




ԿՈՅՈՒՂՈՒ (Կ₁) ԿՈՆԵԿՏՈՐԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ 0 + 96 + ՆԿ 1 + 24

վերականգնվող երկշերտ ասֆալտբետոնե ծածկույթ (h=4 սմ մանրահատիկ, h=6 սմ խոշորահատիկ), խճի նախաշերտ h = 15.0 սմ



Գոյություն ունեցող դիտահորում նախագծվող կոլեկտոր Կ₁-ի միացման հանգույցի հատակագիծ



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀՈՂԻ ԳԻԾ
- ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՆԵԿՏՈՐՆԵՐ
- ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՆԵԿՏՈՐՆԵՐ
- ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ Ե/Բ ԴԻՏԱՀՈՐԵՐ

HEA
ENGINEERING & DESIGN

ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.

Ն.Գ.Ի.	Է.Հողաբաշյան
Նախագծեց	Հ.Խաչատրյան
Ստուգեց	Ս. Թարյան

Պատվիրատու՝
Երևանի Քաղաքապետարան

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՆ ԵՐԱՆՆԵՐՈՒՄ
ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՆԸՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԾՂԹԵՐԻ
ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ԱՐԱՐԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԵՐԱՆՆ ԳՅՈՒՆԵՐՆԵՐԻ
ՓՈՂՈՅ 39 ԵՎ 39Ա ՀԱՅԵՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ
ՎԵՐԱԿԱՆՈՒՅՄՈՒՄ

Նախագծվող կոյուղու կոլեկտոր Կ₁-ի երկայնական
կտրվածք ՆԿ 2+99 - ՆԿ 3+95, լայնական
կտրվածքներ և միացման հանգույցի հատակագիծ

Պայմանագիր
N ԵԲ-ԲՄԽԱՇԶԲ-26/2-1

Հափաբաժին - 10

Աշխատանքային
նախագիծ

Բաժին - 22

Թերթ

Թերթեր

4

10

ԿՈՒԵԿՏՈՐ Կ₁-Ի ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Ք ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՀԱՍՄԱՐՆԵՐԸ	ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՏԻՊԸ	ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՏՐԱՄԱԳԻԾԸ (մմ)	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (մմ)	ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՐԵՐԻ ՏԻՊԵՐԸ									B 7.5 ԴԱՄԻ ԲԵՏՈՆԻ ՆԱԽԱՊԱՏ ԲԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ, h=10սմ (մ³)	ԲԵՏՈՆԵ ՎԱՔ B 12.5 ԴԱՄԻ ԱՌՎԱԿԻ ԵՐԿԱԹԱՅՆԱՅՈՒՄՎ	
				ՀԻՄՔԻ ՍԱԼ ՀՍ-10 (հատ/մ³)	ՀԻՄՔԻ ՍԱԼ ՀՍ-15 (հատ/մ³)	ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ ԾՍ-10 (հատ/մ³)	ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ ԾՍ-15 (հատ/մ³)	ՊԱՏԻ ՕՂԱԿ ՊՕ-10-9 (հատ/մ³)	ՊԱՏԻ ՕՂԱԿ ՊՕ-15-9 (հատ/մ³)	ՊԱՏԻ ՕՂԱԿ ՊՕ-10-6 (հատ/մ³)	ՊԱՏԻ ՕՂԱԿ ՊՕ-15-6 (հատ/մ³)	ԹՈՒՋԵ ԾԱՆՐ ՍՏՈՑ ԿԱՓԱՐԻՉՈՎ ԳՈՍՏ 3634-99 (հատ)		h=(մմ)	(մ³)
ԿՈՒԵԿՏՈՐ Կ ₁															
Գ-ԴՀ-1	գծային	1000	1200	1/0.18	-	1/0.25	-	-	-	2/0.42	-	1	0.30	580	1.13
Գ-ԴՀ-2	գծային	1000	1500	1/0.18	-	1/0.25	-	1/0.31	-	1/0.21	-	1	0.30	560	1.09
Գ-ԴՀ-3	գծային	1000	1800	1/0.18	-	1/0.25	-	2/0.62	-	-	-	1	0.30	400	0.78
ԱԴՀ-1	անկյունային	1000	2100	1/0.18	-	1/0.25	-	1/0.31	-	2/0.42	-	1	0.30	380	0.74
ԱԴՀ-2	անկյունային	1000	1800	1/0.18	-	1/0.25	-	2/0.62	-	-	-	1	0.30	580	1.13
ԱԴՀ-3	անկյունային	1000	600	1/0.18	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.30	580	1.13
Գ-ԴՀ-4	գծային	1000	600	1/0.18	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.30	580	1.13
ԱԴՀ-4	անկյունային	1500	2400	-	1/0.31	-	1/0.50	-	2/1.40	-	1/0.47	1	0.50	680	2.45
Գ-ԴՀ-5	գծային	1500	2400	-	1/0.31	-	1/0.50	-	2/1.40	-	1/0.47	1	0.50	570	2.06
Գ-ԴՀ-6	գծային	1000	1500	1/0.18	-	1/0.25	-	1/0.31	-	1/0.21	-	1	0.30	560	1.09
Գ-ԴՀ-7	գծային	1000	600	1/0.18	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.30	740	1.44
Գ-ԴՀ-8	գծային	1000	600	1/0.18	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.30	580	1.13
ԱԴՀ-5	անկյունային	1000	600	1/0.18	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.30	680	1.33
ԱԴՀ-6	անկյունային	1000	600	1/0.18	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.30	730	1.42
Գ-ԴՀ-9	գծային	1000	600	1/0.18	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.30	690	1.35
ԱԴՀ-7	անկյունային	1000	600	1/0.18	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.30	660	1.29
ԱԴՀ-8	անկյունային	1000	600	1/0.18	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.30	730	1.42
ԱԴՀ-9	անկյունային	1000	600	1/0.18	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.30	770	1.5
Գ-ԴՀ-10	գծային	1000	600	1/0.18	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.30	730	1.42
Գ-ԴՀ-11	գծային	1000	600	1/0.18	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.30	690	1.35
Գ-ԴՀ-12	գծային	1000	600	1/0.18	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.30	640	1.25
Գ-ԴՀ-13	գծային	1000	600	1/0.18	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.30	600	1.17
Գ-ԴՀ-14	գծային	1000	1200	1/0.18	-	1/0.25	-	-	-	2/0.42	-	1	0.30	520	1.01
Գ-ԴՀ-15	գծային	1000	900	1/0.18	-	1/0.25	-	1/0.31	-	-	-	1	0.30	540	1.05
Գ-ԴՀ-16	գծային	1000	600	1/0.18	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.30	640	1.25
ԱԴՀ-10	անկյունային	1000	600	1/0.18	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.30	470	0.92
ԱԴՀ-11	անկյունային	1000	600	1/0.18	-	1/0.25	-	-	-	-	-	1	0.30	580	1.13
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				25/ 4.5	2/ 0.62	25/ 6.25	2/ 1.0	8/ 2.48	4/ 2.8	24/ 5.04	2/ 0.94	27	8.50	16460.00	34.17

ԿՈՒԵԿՏՈՐ Կ₁-Ի ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՆԵՐԴԻՐ ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ ՏԱՐՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Դիտահորերի համարները	Անվանում	Քանակ	Միավոր քաշ կգ	Ընդհանուր քաշը, կգ	Անվանում	Քանակ	Միավոր քաշ կգ	Ընդհանուր քաշը, կգ
Գ-ԳՀ-1-21, ԱԳՀ-1-8	ՆԵՐԳԻՐ ԳԵՏԱԼ ՆԴ-1 (48 հատ)				ՆԵՐԳԻՐ ԳԵՏԱԼ ՆԴ-2 (108 հատ)			
	-80x6 L=160	96	0.80	76.80	-80x6 L=160	108	0.80	86.4
	-80x6 L=100	48	0.50	24.00	-80x6 L=100	108	0.50	54.0
					-80x6 L=80	108	0.40	43.2
ԸՆԳՀԱՆՈՒՐԸ				100.80				183.60
ԸՆԳԱՄԵՆԸ ՆԴ-1 + ՆԴ-2				284.40				

Ծ Ա Ն Ո Թ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

- ՍՈՒՅՆ ԹԵՐԹԸ ՆԱՅԵԼ ԶՁ- 2-4,8,9 ԹԵՐԹԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ
- ԴԻՏԱՀՈՐԵՐՈՒՄ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՅՎԱԾ ԵՆ ՏԻՊԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐԱԿՆԵՐՈՎ, ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԴՐԱՆՔ ՊԵՏՔ Է ԿԱՌՈՒՑՎԵՆ ԸՍՏ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐՈՒՄ ՏՐՎԱԾ ԼՈՒԵՈՒՄՆԵՐԻ՝ ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ՀՈՐԵՐՈՒՄ ՀՍՏԱԿ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՎ ՎԱՔԵՐԻ ԹԵՔՄԱՆ ԱՆԿՅՈՒՆՆԵՐԸ:

ԿՈՒԵԿՏՈՐ Կ₁-Ի ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԵԼԱՐԱՆՆԵՐԻ ՏԱՐՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Դիտահորերի համարները	Անվանում	Քանակ	Միավոր քաշ կգ	Քաշը, կգ
ԿՈՒԵԿՏՈՐ Կ ₁				
ԱԴՀ-1,4 ԳԴՀ-5	Լ 50 x 5 L=3000	6	12.0	72.0
	● Ø18A240 L=450	21	0.9	18.90
	Լ 50 x 5 L=150	18	0.6	10.80
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ L=2200 մմ			101.7
ԳԴՀ-2,3,6 ԱԴՀ-2	Լ 50 x 5 L=2000	8	8.0	64.0
	● Ø18A240 L=450	20	0.9	18.00
	Լ 50 x 5 L=150	16	0.6	9.60
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ L=1500 մմ			91.6
ԳԴՀ-1,14,15	Լ 50 x 5 L=1000	6	4.0	24.0
	● Ø18A240 L=450	9	0.9	8.10
	Լ 50 x 5 L=150	12	0.6	7.20
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ L=1000 մմ			39.3
ԸՆԴԱՄԵՆԸ L=2200 + L=1500 + L=1000				202.9

ԿՈՒԵԿՏՈՐ Կ₁ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ	Չափ. միավոր	Ընդհ. քանակ
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Պոլիէթիլեն (GF) լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, DN400, SN8	զծմ	299.0
2	Պոլիէթիլեն (GF) լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, DN200, SN8	զծմ	96.0
3	Ռետիմե խցողակ DN400(GF)	հատ	50.0
4	Ռետիմե խցողակ DN200(GF)	հատ	16.0
5	Կոյուղու ե/ք դիտահոր D=1.5մ,	հատ	2.0
6	Կոյուղու ե/ք դիտահոր D=1.0մ,	հատ	25.0

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

ԱԴՀ ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԴԻՏԱՀՈՐ

Գ-ԴՀ ԳԾԱՅԻՆ ԴԻՏԱՀՈՐ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


- ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀՈՂԻ ԳԻԾ
- Ø ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՒԵԿՏՈՐՆԵՐ
- DN ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՒԵԿՏՈՐՆԵՐ
- ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ Ե/Ք ԴԻՏԱՀՈՐԵՐ

HEA ENGINEERING & DESIGN ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.			Պատվիրատու՝ Երևանի Քաղաքապետարան		Պայմանագիր N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-26/2-1				
			ԵՐԵՎԱՆ ՔՋՎԱԹԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՎԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԳԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				Չափաբաժին - 10		
							Աշխատանքային նախագիծ		
			Ն.Գ.Ի		Է.Հողաբաշյան	ԱՐԱՐԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ ԳՅՈՒԼԵՐՆԿՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 39 ԵՎ 39Ա ՀԱՍՅԵՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			
Նախագծեց		Հ.Խաչատրյան	Թերթ		Թերթեր				
Ստուգեց		Ս. Թադևոսյան	Նախագծվող կոյուղու կղեկտոր Կ ₁ -ի մասնագրեր				5		10

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՆԵԿՏՈՐ Կ₁₋₁-ի
ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ 0+00 - ՆԿ 0+18


ԿՈՆԵԿՏՈՐ Կ₁₋₁-ի ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Ք ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐՆԵՐԸ	ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՏԻՊԸ	ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՏՐԱՄԱԳԻԾԸ (մմ)	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (մմ)	ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Ք ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԵՐԻ ՏԻՊԵՐԸ									B 7.5 ԴԱՄԻ ԲԵՏՈՆԻ ՆԱԽԱՊԱՏ ՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ, h=10սմ (մ³)	ԲԵՏՈՆԵ ՎԱՔ B 12.5 ԴԱՄԻ ԱՌՎԱԿԻ ԵՐԿԱԹԱՅՆԱՅՈ ԽՈՎ	
				ՀԻՄՔԻ ՍԱԼ ՀՍ-10 (հատ/մ³)	ՀԻՄՔԻ ՍԱԼ ՀՍ-15 (հատ/մ³)	ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ ԾՍ-10 (հատ/մ³)	ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ ԾՍ-15 (հատ/մ³)	ՊԱՏԻ ՕՂԱԿ ՊՕ-10-9 (հատ/մ³)	ՊԱՏԻ ՕՂԱԿ ՊՕ-15-9 (հատ/մ³)	ՊԱՏԻ ՕՂԱԿ ՊՕ-10-6 (հատ/մ³)	ՊԱՏԻ ՕՂԱԿ ՊՕ-15-6 (հատ/մ³)	ԹՈՒՋԵ ԾԱՆՐ ՄՏՈՑ ԿԱՓԱՐԻՉՈՎ ԳՈՍՏ 3634-99 (հատ)		h=(մմ)	(մ³)
ԿՈՆԵԿՏՈՐ Կ ₁₋₁															
ԳԴՀ-1	գծային	1000	600	1/0.18	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.30	480	0.94
ԱԴՀ-1	անկյունային	1000	600	1/0.18	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.30	380	0.74
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				2/ 0.36	-	2/ 0.50	-	-	-	2/ 0.42	-	2	0.60	860.00	1.68



ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՆԻՇԸ	1091.48—1092.78—1092.78—1092.48—1092.38—1092.38
ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՆԻՇԸ	1091.48—1092.78—1092.48—1092.38—1092.38—1092.38
ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՀԱՏԱԿԻ/ԱՌՎԱԿԻ ՆԻՇԵՐԸ	1091.28—1092.48—1092.38—1092.38—1092.38—1092.38
ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՆՅՈՒԹԸ ԵՎ ՏՐԱՄԱԳԻԾԸ	1087.12—1090.83—1092.38—1092.38—1092.38—1092.38
ԹԵԶՈՒԹՅՈՒՆ	0.02
ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ(մ)	18.0
ՀՈՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐՆԵՐԸ	ԳԴՀ-1 ԱԴՀ-1 α=38°
ՆՇԱԿԵՏԵՐԸ	ՆԿ 0+00 ՆԿ 0+10 ՆԿ 0+18

ԿՈՅՈՒՂՈՒ (Կ₁₋₁) ԿՈՆԵԿՏՈՐԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ
ՆԿ 0 + 00 + ՆԿ 0 + 18



Ծ Ա Ն Ո Թ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

1. ՍՈՒՅՆ ԹԵՐԹԸ ՆԱՅԵԼ ԶՋ - 2,8,9 ԹԵՐԹԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ






ԿՈՆԵԿՏՈՐ Կ₁₋₁-ի ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՆԵՐԳԻՐ ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ ՏԱՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Դիտահորերի համարները	Անվանում	Քանակ	Միավոր քաշ կգ	Ընդհանուր քաշը, կգ	Անվանում	Քանակ	Միավոր քաշ կգ	Ընդհանուր քաշը, կգ
ԳԴՀ-1 ԱԴՀ-1	ՆԵՐԳԻՐ ԴԵՏԱԼ ՆԴ-1 (0 հատ)				ՆԵՐԳԻՐ ԴԵՏԱԼ ՆԴ-2 (8 հատ)			
	-80x6 L=160	0	0.80	0.00	-80x6 L=160	8	0.80	6.4
	-80x6 L=100	0	0.50	0.00	-80x6 L=100	8	0.50	4.0
					-80x6 L=80	8	0.40	3.2
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ				0.00				
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՆԴ-1 + ՆԴ-2					13.60			

ԿՈՆԵԿՏՈՐ Կ₁₋₁ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Ա Ն Վ Ա Ն Ո Ւ Մ	Չափ. միավոր	Ընդհ. քանակ
1	2	3	4
1	Պոլիէթիլեն (GF) լայնակավոր ակոսավոր խողովակներ, DN200, SN8	գծմ	18.0
2	Ռետինե խողովակ DN200(GF)	հատ	3.0
3	Կոյուղու ե/ք դիտահոր D=1.0մ,	հատ	2.0

Նախագծվող կոլեկտոր Կ₁₋₁-ի միացման
հանգույցի հատակագիծ



HEA ENGINEERING & DESIGN ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.		Պատվիրատու՝ Երևանի Քաղաքապետարան		Պայմանագիր N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-26/2-1	
		ԵՐԵՎԱՆ ԶԱՐԱԶԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՎԱՇՉԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԾԳԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Զափաթածին - 10	
				Աշխատանքային նախագիծ	
Ն.Գ.Ի	Է.Հողաբաշյան	ԱՐԱԲԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ ԳՅՈՒՂԱԲՆԵՐԿՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 39 ԵՎ 39Ա ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄՈՒՄ		Բաժին - ՋՋ	
Նախագծեց	Հ.Խաչատրյան				
Ստուգեց	Ս. Թադևոսյան	Նախագծվող կոյուղու կոլեկտոր Կ ₁₋₁ -ի երկայնական և լայնական կտրվածքներ, միացման հանգույցի հատակագիծ, մասնագրեր և դիտահորերում միացման հանգույցների տիպային հատակագծեր		թերթ	թերթեր
				6	10


ԿՈՒԼԵԿՏՈՐ Կ₁₋₂-Ի ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Ք ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐՆԵՐԸ	ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՏԻՊԸ	ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՏՐԱՄԱԳԻԾԸ (մմ)	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (մմ)	ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Ք ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻՐԵՐԻ ՏԻՊԵՐԸ									B 7.5 ԴԱՄԻ ԲԵՏՈՆԻ ՆԱԽԱՊԱՏ ԴԱՓԱՐԻՉՈՎ ԳՈՍՏ 3634-99 (հատ)	ԲԵՏՈՆԵ ՎԱՔ B 12.5 ԴԱՄԻ ԱՌՎԱԿԻ ԵՐԿԱԹԱՅԻՆԱՅՈՒՄՎ	
				ՀԻՄՔԻ ՄԱԼ ՀՍ-10 (հատ/մ³)	ՀԻՄՔԻ ՄԱԼ ՀՍ-15 (հատ/մ³)	ԾԱԾԿԻ ՄԱԼ ԾՍ-10 (հատ/մ³)	ԾԱԾԿԻ ՄԱԼ ԾՍ-15 (հատ/մ³)	ՊԱՏԻ ՕՂԱԿ ՊՕ-10-9 (հատ/մ³)	ՊԱՏԻ ՕՂԱԿ ՊՕ-15-9 (հատ/մ³)	ՊԱՏԻ ՕՂԱԿ ՊՕ-10-6 (հատ/մ³)	ՊԱՏԻ ՕՂԱԿ ՊՕ-15-6 (հատ/մ³)	ԹՈՒՋԵ ԿԱԹՈՐԻՉՈՎ ԳՈՍՏ 3634-99 (հատ)			
ԿՈՒԼԵԿՏՈՐ Կ ₁₋₂															
Գ-ԴՀ-1	գծային	1000	1200	1/0.18	-	1/0.25	-	-	-	2/0.42	-	1	0.30	580	1.13
ԱԴՀ-1	ամկյունային	1000	1200	1/0.18	-	1/0.25	-	-	-	2/0.42	-	1	0.30	550	1.07
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				2/ 0.36	-	2/ 0.50	-	-	-	4/ 0.84	-	2	0.60	1130.00	2.20

ԿՈՒԼԵԿՏՈՐ Կ₁₋₂-Ի ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԵԼԱՐԱՆՆԵՐԻ ՏԱՐԻՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Դիտահորերի համարները	Անվանում	Քանակ	Միավոր քաշ կգ	Քաշը, կգ
ԿՈՒԼԵԿՏՈՐ Կ ₁₋₂				
Գ-ԴՀ-1 ԱԴՀ-1	Լ 50 x 5 L=1000	4	4.0	16.0
	● Ø18A240 L=450	6	0.9	5.40
	Լ 50 x 5 L=150	8	0.6	4.80
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ L=1000 մմ			26.2

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՒԼԵԿՏՈՐ Կ₁₋₂-Ի ԵՐԿԱԹԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ 0+00 - ՆԿ 0+22



ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՅՈՂ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՆԻՇԸ	1093.19	1093.00	1091.89
ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՆԻՇԸ	1093.19	1093.00	1091.89
ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՀԱՏԱԿԻ/ԱՌՎԱԿԻ ՆԻՇԵՐԸ	1091.19	1091.03	1090.75
ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՆՅՈՒԹԸ ԵՎ ՏՐԱՄԱԳԻԾԸ			
ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ	0.02		
ԵՐԿԱԹՈՒԹՅՈՒՆ(մ)	22.0		
ՀՈՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐՆԵՐԸ	Գ-ԴՀ-1 ԱԴՀ-1 α=60°		
ՆՇԱԿԵՏԵՐԸ	ՆԿ 0+00	ՆԿ 0+08	ՆԿ 0+22

Ծ Ա Ն Ո Ր Ո Յ Ո Ն Ն

1. ՍՈՒՅՆ ԹԵՐԹԸ ՆԱՅԵԼ ՋՋ - 2,8,9 ԹԵՐԹԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ



ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

ԱԴՀ ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԴԻՏԱՀՈՐ
Գ-ԴՀ ԳԾԱՅԻՆ ԴԻՏԱՀՈՐ

ԿՈՒԼԵԿՏՈՐ Կ₁₋₂ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ	Չափ. միավոր	Ընդհ. քանակ
1	2	3	4
1	Պոլիէթիլեն (GF) լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, DN200, SN8	գծմ	22.0
2	Ռետինե խցողակ DN200(GF)	հատ	4.0
3	Կոյուղու ե/ք դիտահոր D=1.0մ,	հատ	2.0

ԿՈՅՈՒՂՈՒ (Կ₁₋₂) ԿՈՒԼԵԿՏՈՐԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ 0 + 00 + ՆԿ 0 + 22




ԿՈՒԼԵԿՏՈՐ Կ₁₋₂-Ի ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՆԵՐԴԻՐ ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ ՏԱՐԻՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ







Դիտահորերի համարները	Անվանում	Քանակ	Միավոր քաշ կգ	Ընդհանուր քաշը, կգ	Անվանում	Քանակ	Միավոր քաշ կգ	Ընդհանուր քաշը, կգ
Գ-ԴՀ-1 ԱԴՀ-1	ՆԵՐԴԻՐ ԴԵՏԱԼ ՆԴ-1 (8 հատ)				ՆԵՐԴԻՐ ԴԵՏԱԼ ՆԴ-2 (8 հատ)			
	-80x6 L=160	16	0.80	12.80	-80x6 L=160	8	0.80	6.4
	-80x6 L=100	8	0.50	4.00	-80x6 L=100	8	0.50	4.0
					-80x6 L=80	8	0.40	3.2
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ				16.80				13.60
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՆԴ-1 + ՆԴ-2				30.40				

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՅՈՂ ՀՈՂԻ ԳԻԾ
- Ø ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՅՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՒԼԵԿՏՈՐՆԵՐ
- DN ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՒԼԵԿՏՈՐՆԵՐ
- ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ Ե/Ք ԴԻՏԱՀՈՐԵՐ




HEA ENGINEERING & DESIGN ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.			Պատվիրատու՝ Երևանի Քաղաքապետարան		Պայմանագիր N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-26/2-1	
Ն.Գ.Ի Է.Հողաբաշյան Նախագծեց Հ.Նաչատրյան Ստուգեց Ս. Թադևոսյան			ԵՐԵՎԱՆ ԶԲՎԱԲԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՅԵՐԱՆԱԽԱՎԱՇՎԱԾԻՆ ՓԱՍՏԱԹՎԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀԳՎԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Զափաթեմ - 10	
			ԱՐԱՔԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ ԳՅՈՒՒԼԵՆԿՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 39 ԵՎ 39Ա ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ		Աշխատանքային նախագիծ	
					Բաժին - ՋՋ	
Նախագծվող կոյուղու կոլեկտոր Կ ₁₋₂ -ի երկայնական և լայնական կտրվածքներ, միացման հանգույցի հատակագիծ և մասնագրեր			Թերթ		Թերթեր	
			7		10	










ԾԱՆՈԹՈՒՅՈՒՆ

- Հավաքովի ե/ք էլեմենտների համար տես տիպային նախագիծ 902-09-22.84
- Հորերի փաստացի բարձրությունները ներկայացված են կոյտղագծի երկայնական կտրվածքներում:
Հորերի բարձրությունները կարելի է կարգավորել միաժույլ բետոնե վաքի վրա մանրահատիկ B12.5 մակնիշի միաժույլ բետոնե պատի բարձրացման միջոցով :
- h_լ - բետոնե վաքի բարձրությունը հավասար է խողովակի DN տրամագծին գումարած նվազագույնը 100մմ:
- Հորերի ներքին դետալների և մետաղական ելարանի տարրերի մասնագրերը տես նախորդ թերթերում





HEA ENGINEERING & DESIGN ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.			Պատվիրատու՝ Երևանի Քաղաքապետարան		Պայմանագիր N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-26/2-1	
			ԵՐԵՎԱՆ, ԶԱՎԱԲԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՎԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Չափաբաժին - 10	
					Աշխատանքային նախագիծ	
					Բաժին - ՋՋ	
Ն.Գ.Ի	Է.Հողաբաշյան		ԱՐԱՔԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ ԳՅՈՒՄԵՆԿՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 39 ԵՎ 39Ա ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ		Թերթ	
Նախագծեց	Հ.Խաչատրյան				Թերթեր	
Ստուգեց	Ս. Թարյան				8 10	
			Ջրահեռացման Ե/Ք դիտահոր D=1.5 մ			



ԾԱՆՈԹՈՒՅՈՒՆ


- Հավաքովի ե/ք էլեմենտների համար տես տիպային նախագիծ 902-09-22.84
- Հորերի փաստացի բարձրությունները ներկայացված են կոյուղագծի երկայնական կտրվածքներում:
Հորերի բարձրությունները կարելի է կարգավորել միաձույլ բետոնե վաքի վրա մանրահատիկ B12.5 մակնիշի միաձույլ բետոնե պատի բարձրացման միջոցով :
- h_լ - բետոնե վաքի բարձրությունը հավասար է խողովակի DN տրամագծին գումարած նվազագույնը 100մմ:
- Հորերի ներքին դետալների և մետաղական ելարանի տարրերի մասնագրերը տես նախորդ թերթերում

HEA ENGINEERING & DESIGN ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.			Պատվիրատու՝ Երևանի Քաղաքապետարան		Պայմանագիր N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-26/2-1			
			ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԳԹԵՐԻ ԿԱԶՄԱՆ ԽՈՐՀՐԱՍՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				Հափաբաժին - 10	
							Աշխատանքային նախագիծ	
			Ն.Գ.Ի	Է.Հողաբաշխյան		ԱՐԱՐԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ ԳՅՈՒՒԼՔԵՆԿՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 39 ԵՎ 39Ա ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ		
Նախագծեց	Հ.Խաչատրյան		Թրեք Թերթեր					
Ստուգեց	Ս. Թարյան					Ջրահեռացման Ե/Ք դիտահոր D=1.0 մ		
			9 10					



ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ	
ԱԳՀ	ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԴԻՏԱՀՈՐ
ԳԳՀ	ԳԾԱՅԻՆ ԴԻՏԱՀՈՐ
ԳՎԳՀ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՅՈՂ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ԴԻՏԱՀՆԵՐ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ	
DN	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՆԵԿՏՈՐՆԵՐ ԵՎ ԵԼՔԱԳԾԵՐ
—K— Ø —K—	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՅՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՆԵԿՏՈՐՆԵՐ/ԵԼՔԱԳԾԵՐ
×K× Ø ×K×	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՅՈՂ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԻՅ ԴՈՒՐՅ ԲԵՐՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՆԵԿՏՈՐՆԵՐ



Սահմանագատող մետաղական ճաղավանդակ $H_{min} = 1.50$ մ

Ցուցատախտակ՝ պատվիրատու, նախագծային և կապալառու կազմակերպությունների, շինարարական աշխատանքների սկզբի և ավարտի տվյալներով:

Առկայծող լուսատու սարքեր՝ գիշերային և մութ ժամերին անվտանգ երթևեկության և հետիոտնի տեղաշարժի համար:

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է՝

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿՈՄԻՏԵԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ՝

Ա. ԿԱՐՈՅԱՆ

ՍԱՀՄԱՆԱԶԱՏՈՂ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՕՐԻՆԱԿ

HEA ENGINEERING & DESIGN ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.	Պատվիրատու՝ Երևանի Քաղաքապետարան		Պայմանագիր N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-26/2-1	
	ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՎԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Հափառաժին - 10	
	ԱՐԱՔԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ ԳՅՈՒՒԲԵՆԿՅԱՆ ՓՈՂՈՅ 39 ԵՎ 39Ա ՀԱՄՅԵՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ		Աշխատանքային նախագիծ	
	Շինարարության կազմակերպման գլխավոր հատակագիծ Մ 1:1000		Բաժին - 22	
ՆԳԻ	Է. Հողաբաշյան		Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Հ. Խաչատրյան		10	10
Ստուգեց	Ս. Թարյան			