

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՆԱՔԵՌ-ՉԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԴՐՈՅԻ 12 և 14/1 ՀԱՍՅԵՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Պայմանագիր № ԵՔ-ԲՄԽԱՇԶԲ-26/3-3

Չափաբաժին-16



Գիրք 1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԳԾԱԳՐԱԿԱՆ ՄԱՍ ԵՎ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ



Պայմանագիր № ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-26/3-3

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Չափաբաժին-16

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՆԱՔԵՌ-ՁԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ
ԴՐՈՅԻ 12 և 14/1 ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Գիրք 1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
ԳԾԱԳՐԱԿԱՆ ՄԱՍ ԵՎ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

Տնօրեն

Է. Հոդաբաշյան

Նախագծի գլխավոր ինժեներ

Է. Հոդաբաշյան

**ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ
ԴՐՈՅԻ 12 և 14/1 ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ**

ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄ

- Գիրք 1 - Ընդհանուր դրույթներ**
 Գծագրական մաս և ծավալաթերթ
- Գիրք 2 - Նախահաշիվ**

ԳԻՐՔ – 1

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ընդհանուր դրույթներ

- Լիցենզիաներ և լիցենզիայի ներդիրներ
- Տեխնիկական առաջադրանք
- Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ կողմից տրված միացման տեխնիկական պայման
- Ինժեներա-երկրաբանական պայմանների հաշվետվություն
- Երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջներ
- Էլեկտրոնային հարթակով շահագրգիռ կազմակերպությունների կողմից ստացված համաձայնություններ:
- Աշխատանքային ծավալներ

Բացատրական մաս

Ընդհանուր բացատրագիր և շինարարության կազմակերպում:

Աշխատանքային ծավալներ

Գծագրական մաս

- Թերթ ՋՋ-1* Դիտարկվող տարածքի տեղադիրքային հատակագիծ Մ 1:5000, ընդհանուր տվյալներ:
- Թերթ ՋՋ-2* Գոյություն ունեցող և նախագծվող կոյուղատար համակարգերի գլխավոր հատակագիծ Մ 1:1000:
- Թերթ ՋՋ-3* Նախագծվող կոյուղու կոլեկտոր Կ₁-ի երկայնական կտրվածք ՆԿ 0+00 – ՆԿ 2+91:
- Թերթ ՋՋ-4* Նախագծվող կոյուղու կոլեկտոր Կ₁-ի երկայնական կտրվածք ՆԿ 2+91 – ՆԿ 4+20:
- Թերթ ՋՋ-5* Նախագծվող կոյուղու կոլեկտոր Կ₁-ի լայնական կտրվածքներ ՆԿ 0+00 – ՆԿ 3+80:
- Թերթ ՋՋ-6* Նախագծվող կոյուղու կոլեկտոր Կ₁-ի միացման հանգույցի հատակագիծ, ելքագծերի խրամուղու լայնական կտրվածք և մասնագրեր:
- Թերթ ՋՋ-7* Նախագծվող կոյուղու կոլեկտոր Կ₂-ի երկայնական և լայնական կտրվածքներ, միացման հանգույցի հատակագիծ և դիտահորերում միացման հանգույցների տիպային տարբերակ:
- Թերթ ՋՋ-8* Նախագծվող կոյուղու կոլեկտոր Կ₃-ի երկայնական և լայնական կտրվածքներ, միացման հանգույցի հատակագիծ Կ₁-ի լայնական կտրվածքներ ՆԿ 3+80 – ՆԿ 4+20:
- Թերթ ՋՋ-9* Նախագծվող կոյուղու կոլեկտոր Կ₂-ի և Կ₃-ի մասնահիեր:
- Թերթ ՋՋ-10* Ջրահեռացման Ե/Բ դիտահոր D=1.5 մ:
- Թերթ ՋՋ-11* Ջրահեռացման Ե/Բ դիտահոր D=1.0 մ:
- Թերթ ՋՋ-12* Շինարարության կազմակերպման գլխավոր հատակագիծ Մ 1:1000:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 26-3

2/ Հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	2/Մ	ընդհանուր գինը	ընդհա նուր քանա կը	կատարման ժամկետը
		Էրեբունի վարչական շրջանում ջրագծի և կոյուղագծի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման տրամադրման աշխատանքներ	դրամ	1	1	Պայմանագիրն/համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 60-րդ օրացուցային օր
3	71241200/885	Մուշական թաղամաս (չկոյուղացված՝ ձախակողմյան հատված) /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/– 2700 գծմ /մոտավոր/	դրամ	1	1	Պայմանագիրն/համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 80-րդ օրացուցային օր
		Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանում կոյուղագծի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման տրամադրման աշխատանքներ				
7	71241200/904	Վ. Անանյան փողոց /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/– 400 գծմ /մոտավոր/	դրամ	1	1	Պայմանագիրն/համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 60-րդ օրացուցային օր
		Նոր Նորք վարչական շրջանում կոյուղագծի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման տրամադրման աշխատանքներ				
8	71241200/908	Մառի փողոց նրբանցքի հհ.1, 4 և 4/3 հասցեներ /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/– 180 գծմ /մոտավոր/	դրամ	1	1	Պայմանագիրն/համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 60-րդ օրացուցային օր
9	71241200/894	Մոլլոժական փողոցի հ.48/3 հասցե /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/– 270 գծմ /մոտավոր/	դրամ	1	1	Պայմանագիրն/համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 60-րդ օրացուցային օր
10	71241200/910	Մոլլոժական փողոցի հհ.43 և 43/1 հասցեներ /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/– 150 գծմ /մոտավոր/	դրամ	1	1	Պայմանագիրն/համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 60-րդ օրացուցային օր
		Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանում կոյուղագծի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման տրամադրման աշխատանքներ				
16	71241200/883	Դրոյի փողոցի հհ.12 և 14/1 հասցեներ /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/– 220 գծմ /մոտավոր/	դրամ	1	1	Պայմանագիրն/համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 60-րդ օրացուցային օր

17	71241200/896	Դրոյի փողոցի հ.26 հասցեի /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/– 50 գծմ /մոտավոր/	դրամ	1	1	Պայմանագիրն/համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 60-րդ օրացուցային օր
18	71241200/893	Դրոյի փողոցի հ.7 և 9 հասցեներ /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/– 100 գծմ /մոտավոր/	դրամ	1	1	Պայմանագիրն/համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 60-րդ օրացուցային օր
19	71241200/881	Ռայնիսի փողոցի հ.17 հասցեի /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/– 150 գծմ /մոտավոր/	դրամ		1	Պայմանագիրն/համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 60-րդ օրացուցային օր
20	71241200/887	Ռուբինյանց փողոցի հ.4Ա հասցեի /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/– 150 գծմ /մոտավոր/	դրամ	1	1	Պայմանագիրն/համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 60-րդ օրացուցային օր
21	71241200/886	Ռուբինյանց փողոցի հ.19/1 հասցեի /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/– 200 գծմ /մոտավոր/	դրամ		1	Պայմանագիրն/համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 60-րդ օրացուցային օր
22	71241200/882	Ունեցու փողոց 3-րդ նրբանցքի հ.5 հասցեի /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/– 100 գծմ /մոտավոր/	դրամ	1	1	Պայմանագիրն/համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 60-րդ օրացուցային օր

Տեխնիկական առաջադրանք յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար

- Ուսումնասիրել տվյալ չափաբաժնում նշված հասցեներից մինչև վերջնական միացման կետի զարգացման հեռանկարը, այնուհետև միայն կազմել և ներկայացնել նախագիծը,
- Համագործակցելով «Վեոլիա Զուր» ՓԲԸ-ի և վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ, ճշտել աբոնենտների քանակը և կոյուղատարի /հեղեղատարերի, խմելու ջրի ներքին ցանցի/ անհրաժեշտ հզորությունը,
- Միացման կետերի տեխնիկական պայմանները «Վիոլիա Զուր» ՓԲԸ-ց ստանալու է Պատվիրատուն:
Այսինքն, պայմանագիր կնքելուց հետո պայմանագրի կողմը համագործակցելով «Վեոլիա Զուր» ՓԲԸ-ի և վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ, ճշտում է աբոնենտների քանակը և կոյուղատարի /հեղեղատարերի, խմելու ջրի ներքին ցանցի/ անհրաժեշտ հզորությունը և Պատվիրատուին է ներկայացնում համապատասխան տեղեկանք, որտեղ զետեղված կլինի բոլոր այն անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, ինչը անհրաժեշտ է Պատվիրատուին «Վիոլիա Զուր» ՓԲԸ-ին դիմելու և համապատասխան տեխնիկական պայման ստանալու համար:
- Նախատեսել կոյուղատարի /հեղեղատարերի, խմելու ջրի ներքին ցանցի / կառուցումը,
- Ներկայացնել մանրամասնորեն կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում հիմնավորված աշխատանքային ծավալները,
- Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն,
- Նախագիծը ներկայացնել 7 օրինակից և էլեկտրոնային կրիչով,
- Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտից հետո նախագծերը համաձայնեցնել Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության վարչության հետ;
- Ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները;
- Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները;
- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացվում են նաև ռուսերեն լեզվով;ան փորձաքննության եզրակացությունը ստանալուց հետո:

« 12 » 02

տնտեսության վարչության պետ՝ Արմեն Կարոյանին
2026թ.

N 24873409

ք. Երևան, Արգիշտի 1

Հարգելի պարոն Կարոյան,

Ի պատասխան Ձեր 03.02.2026թ.-ի 45/12210-26 դիմումի, Երևանի քաղաքապետարանի ծրագրերով ջրագծի և կոյուղագծերի կառուցման ու գործող ցանցերի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի աշխատանքների իրականացնելու համար Ձեզ ենք տրամադրում ներքոնշյալ հասցեների ելակետային տվյալները.

1. Շինարարների փողոց հ.4 հասցե /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/- 100 գծմ /մոտավոր/ - կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Ընկերության կողմից սպասարկվող 1000մմ կոյուղատարին
2. Քրք Քրքոբյան փողոցի հ.38 հասցեի (մանկապարտեզ) հարակից տարածք /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/- 220 գծմ /մոտավոր/ - կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Լենինգրադյան փողոցով անցնող 700մմ կոյուղատարին
3. Հալաբյան փողոց հ.5 հասցե /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/- 180 գծմ /մոտավոր/ - կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Ընկերության կողմից սպասարկվող 700մմ կոյուղատարին
4. Արզումանյան փողոց հ.13, 15, 17 հասցեներ /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/- 300 գծմ /մոտավոր/ - կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Լենինգրադյան փողոցով անցնող 700մմ կոյուղատարին
5. Մարգարյան փողոց 1-ին նրբանցք հ.5 հասցեից մինչև Մարգարյան փողոց 2-րդ նրբանցք հ.2 հասցե /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/- 300 գծմ /մոտավոր/ - կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Ընկերության կողմից սպասարկվող 300մմ կոյուղատարին
6. Մարգարյան փողոց հ.13 հասցե /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/- 120 գծմ /մոտավոր/ - կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Ընկերության կողմից սպասարկվող 250մմ կոյուղատարին
7. Դավթաշեն 1-ին թաղամաս հ.30 հասցեից մինչև Տ. Պետրոսյան փողոց /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/- 500 գծմ /մոտավոր/ - կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Ընկերության կողմից սպասարկվող 700մմ կոյուղատարին

8. Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս հ.17 հասցեից մինչև 32 հասցե /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/- 400 զժմ /մոտավոր/ - կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Ընկերության կողմից սպասարկվող 300մմ կոյուղատարին
9. Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս հ.5 հասցեից մինչև հ.62 մանկապարտեզ /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/- 300 զժմ /մոտավոր/ - կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Ընկերության կողմից սպասարկվող 300մմ կոյուղատարին
10. Սեբաստիա փողոց հ.22 հասցե /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/- 120 զժմ /մոտավոր/ - կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Ընկերության կողմից սպասարկվող 400մմ կոյուղատարին
11. Զ. Անդրանիկի փողոց հ.66 հասցե /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/- 80 զժմ /մոտավոր/ - կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Ընկերության կողմից սպասարկվող 250մմ կոյուղատարին
12. Աճեմյան փողոց հ.135 հասցե /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /ջրագիծ/-450զժմ /մոտավոր/- ջրագծի միացման կետ կտրամադրվի Ընկերության կողմից սպասարկվող ջրագծին
13. Տերյան փողոց հ.54 հասցե (հ.19 դպրոց) /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ / կոյուղագիծ/- 180զժմ /մոտավոր/- կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Ընկերության կողմից սպասարկվող կոյուղատարին
14. Մառի փողոց նրբանցք հհ.1,4 և 4/3 հասցեներ /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/-180զժմ /մոտավոր/ - կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Ընկերության կողմից սպասարկվող կոյուղատարին
15. Մուլդովական փողոց հ.48/3 հասցե /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/-270զժմ /մոտավոր/ - կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Ընկերության կողմից սպասարկվող կոյուղատարին
16. Մուլդովական փողոց հհ.43 և 43/1 հասցեներ /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/- 150 զժմ /մոտավոր/- կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Ընկերության կողմից սպասարկվող կոյուղատարին
17. Օրբելի փողոց 8 և 10 հասցեներ /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/-100զժմ /մոտավոր/ - կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Ընկերության կողմից սպասարկվող d=250մմ կոյուղատարին
18. Հ. Հակոբյան փողոց 7 հասցե /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/-170զժմ /մոտավոր/ - կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Ընկերության կողմից սպասարկվող d=300մմ կոյուղատարին
19. Կոմիտասի պողոտա 48Ա հասցե /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/-220զժմ /մոտավոր/ - կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Ընկերության կողմից սպասարկվող d=300մմ կոյուղատարին
20. Բաղրամյան պողոտա 58 հասցե /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/-60զժմ /մոտավոր/ - կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Ընկերության կողմից սպասարկվող d=800մմ կոյուղատարին

21. Մուշական թաղամաս (չկոյուղացված՝ ձախակողմյան հատված) /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/- 2700 գծմ /մոտավոր/ - կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Հնկերության կողմից սպասարկվող Աերացիա մաքրման կայանից
22. Ջրաշեն թաղամաս /ներառյալ՝ մուտքագծեր/ /կոյուղագիծ/- 3500 գծմ /մոտավոր/ - կոյուղագծի միացման կետ կտրամադրվի Հնկերության կողմից սպասարկվող Աերացիա մաքրման կայանից
23. Վ.Անանյան փողոց /ներառյալ՝ մուտքագծեր/կոյուղագիծ/-400գծմ /մոտավոր/ միացում հնարավոր է իրականացնել Հնկերության կողմից սպասարկվող 1000մմ կոյուղատարին:
- Առդիր՝ 24 էջ:

Հարգանքով՝



Գլխավոր տնօրեն
Մ. Շահինյան

Պատասխանատու՝
«Երևան» ՇՏ տնօրեն
Մ. Գալստյան
Հեռ.՝ 010300190/666/



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-000280, 1-ին դաս

(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՅԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐԿԱԾ Է

2024-08-21, «ԷՅՉ-Ի-ԷՅ» ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿԱՐՄԻՐԳՅՈՒՂ, ԿԱՐՄԻՐԳՅՈՒՂ, ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ Փ. 1 ՆՐԲ., 24

գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 21.08.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)



ՀՄԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG3D-F1C8-C4A4-85B2

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-000280-08

(ներդիրի սերիան, համարը)

«ԷՅՉ-Ի-ԷՅ» ՍՊԸ

(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ (ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ, ՀԻԴՐՈՍԵԼՈՐԱՑԻԱ)

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

21.08.2024թ.

(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝

21.08.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG5E-1232-F955-DD91

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

**Տարածք՝ ՀՀ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԻ ԴՐՈՅԻ 12 ԵՎ 14/1 ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎՈՂ
ԿՈՑՈՒՂԱԳԾԻ ՈՒՂԵԳԾԻ ԻՆՏԵՆԵՐԱԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ**

Ճարտարագիտաերկրաբանական հետազննություններ.

1. Ուսումնասիրվել է տվյալ տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը: Նշված և հարակից տարածքներին վերաբերվող տարբեր աղբյուրներում զետեղված, նախկինում կատարված ինժեներաերկրաբանական հետազոտումների տվյալների հավաքում, կանոնակարգում, համադրում և վերլուծություն:
2. Տեղադիտական հետազննություններով վերհանել վտանգավոր երկրաբանական երևույթները և պրոցեսները, եթե դրանք առկա են (սողանք, քարաթափում, ճահճացում և այլ):
3. Գոյություն ունեցող փոստրակների խրամուղիների և տեղանքում արխիվային նյութերի միջոցով պարզաբանել գրունտների շերտերը և դրանց հզորությունները, ինչպես նաև ստորգետնյա ջրերի առկայությունը:
4. Օգտագործել այս տարածքում նախկինում կատարված լաբորատոր նյութերը՝ կախված լիթոլոգիական կտրվածքների առանձնահատկություններից:
5. Նախկինում կատարված խախտված և բնական կառուցվածքի գրունտների փորձանմուշների լաբորատոր ուսումնասիրություններ, դրանց ֆիզիկամեխանիկական բնութագրերի ամփոփում:
6. Դաշտային և ֆոնդային նյութերի կամերալ մշակում:

Վերը շարադրված աշխատանքների իրականացման արդյունքում կազմվել է տեղանքի ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին եզրակացություն:

Տեղանքը՝ ըստ ՀՀՇՆ-1-2,01-99-ի ինժեներաերկրաբանական պայմանների, I-ին կարգի տեղամաս է:

Ուսումնասիրվող տարածքի տեղագնումը կատարվել է 2025 թվականի հունիս ամսին:

Ուսումնասիրվել են գոյություն ունեցող փոստրակները, խրամուղիները, հարակից տարածքների բնական կտրվածքները, ինչպես նաև օգտագործվել են ֆոնդային տվյալները: Տեղանքի մանրամասն ուսումնասիրության և գոյություն ունեցող բնական բացվածքների, տեղանքում առկա կտրվածքների հիման վրա տվյալ տարածքում գրունտները պարզ են դարձել:

1.ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Աշխարհագրական տեսակետից տարածքները տեղադրված են ՀՀ քաղաք Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանում:

Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից ուսումնասիրվող տարածքը տեղադրված է լճակուտակումային Արարատյան հարթավայրի սահմաններում: Ռելիեֆի բացարձակ նիշերը տատանվում են ծովի մակարդակից 1100.0-1300.0 մետրերի սահմաններում:

Երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են չորրորդական հասակի շերտերը:



Կլիման ուսումնասիրվող տարածքի կլիմայական պայմանները բնութագրելիս վկայակոչել ենք ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ՀՀՇՆ 22-01-2023 «Շինարարական կլիմայաբանություն» նորմատիվային փաստաթուղթը և քանի որ ուսումնասիրվող տարածքները գտնվում են Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանում, ուստի բերում ենք նրա համապատասխան կլիմայական ցուցանիշները: Ուսումնասիրվող տարածքին բնորոշ է շոգ և չոր ամառը՝ հուլիսի միջին ամսական ջերմաստիճանը 25°C է, միջին տարեկան հարաբերական խոնավությունը 60% (ժ.15-ին), լեռնահովտային քամիները 2-3 մ/վրկ արագությամբ և ցուրտ անհողմային ձմեռը՝ հունվարի միջին ամսական ջերմաստիճանը $-3,7^{\circ}\text{C}$ է, թույլ քամիները 2-3մ/վրկ արագությամբ:

Ստորև աղյուսակի տեսքով բերվում է մի քանի կլիմայական տվյալներ՝ ըստ «Երևան» կայանի դիտարկումների:

Օդի ջերմաստիճանը, °C

Բնակավայրի անվանումը	Բարձրությունը ծովի մակարդակից, մ	Օդի միջին ամսական, ըստ ամիսների °C												Միջին տարեկան	Բացարձակ նվազագույն	Բացարձակ առավելագույն
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Երևան	900	-3.6	-1.0	5.3	12.5	17.4	21.8	25.8	25.2	20.5	13.3	6.3	-0.2	11.79	-28	42

Օդի հարաբերական խոնավությունը (%)

Բնակավայրի անվանումը	Օդի հարաբերական խոնավությունը, %														
	ըստ ամիսների												Միջին տարեկան	միջին ժամը 15-ին	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VII I	IX	X	XI	XII		ամենացուրտ ամսվա	Ամենաշոգ ամսվա
Երևան	79	75	62	56	57	49	45	46	49	62	73	79	61	67	28

Մթնոլորտային տեղումները և ձնածածկույթը

Բնակավայրի անվանումը	Տեղումների քանակը միջին ամսական մմ օրական առավելագույնը												Ձյան ծածկույթը			
	Ըստ ամիսների												տարե- կան	տասնօրյա առավելա- գույնը, սմ	օրերի թիվը	ջրի առա- վելագույն քանակը ձյան մեջ, մմ
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VII I	IX	X	XI	XII				
Երևան	<u>24</u> 24	<u>23</u> 23	<u>32</u> 34	<u>35</u> 29	<u>45</u> 42	<u>23</u> 34	<u>11</u> 29	<u>8</u> 37	<u>12</u> 51	<u>29</u> 35	<u>28</u> 36	<u>21</u> 28	<u>291</u> 51	58	47	-


Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը, համաձայն ՀՀՇՆ 22-01-2023

նորմերի, ուսումնասիրվող տարածքում կազմում է 0,7 մետր:

Քամու արագությունը 25 տարվա ընթացքում 21մ/վ է, 50 տարվա ընթացքում 22մ/վ:

Ձյան նորմատիվային կշիռը՝ 70կգ/մ² է:

Քամու արագության նորմատիվային ճնշումը՝ 45կգ/մ² է:



Նկ 2. Կլիմայական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզ

Հիդրոերկրաբանական

տեսակետից տարածաշրջանում գրունտային ջրերի տեղամասերը գտնվում են 20 մետրից խորը հորիզոնների վրա:

Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթներ ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը, ճահճացումը, որոնք կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ ուսումնասիրվող տեղամասում շինարարության համար՝ բացակայում են:

Շրջանի սեյսմիկ պայմանները

Ըստ սեյսմիկ հատկության՝ ՀՀՇՆ 20.04-2020թ.-ի, տեղագնվող շրջանը գտնվում է II սեյսմիկ գոտում՝ գրունտների $A_{max} = 0.4g$ արագացմամբ:

2. Տարածքի երկրաբանալիթոլոգիական կառուցվածքը

Համաձայն կատարված ուսումնասիրությունների՝ առկա բնական կտրվածքների, փոստրակների, նախկինում հորատման և արխիվային նյութերի տվյալների (նախկինում լաբորատոր ուսումնասիրման հիման վրա), ուսումնասիրվող տեղամասի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են հետևյալ 3 ինժեներաերկրաբանական (ԻԵՏ) տարրերը կամ շերտերը վերևից-ներքև.

**ՀՀ Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Դրոյի 12 և 14/1 հասցեներում
վերակառուցվող կոյուղագծի ուղեգծի գրունտները տրվում են երեք շերտով:**

Շերտ1 0.0-0.2 մ Խճավազներ, խիճ, կավավազային լցիչով,
(ասֆալտ, ասֆալտի ենթաշերտ):
Ծավալային կշիռը՝ 1.9տ/մ³
Հաշվարկային ճնշումը՝ 300կՊա:
Գրունտը ըստ շահագործման դժվարության
համաձայն ՀՀՇՆ 32-01-2022-ի աղ.101-ի 12.IV կարգ է:

Շերտ2 0.2-2.0 մ Ճալաքարակոպճավազային բնահողեր 30% գլաքարի պարունակությամբ
բազալտի խիճ, խճավազներ, տեղ-տեղ բեկորներ կավավազային,
ավազակավային լցիչով, խառնաքար և փշրաքար կրաքարային
ցեմենտով միջին ամրության:
Ծավալային կշիռը՝ 2,0-2.3 տ/մ³
Հաշվարկային ճնշումը՝ 400-600կՊա:
Գրունտները ըստ շահագործման դժվարության՝ համաձայն
ՀՀՇՆ 32-01-2022-ի աղ.101-ի՝
20% - 5.4 IV կարգ:
40% - 5.5 V կարգ:
40% - 16.3 VI կարգ:

Օ Գ Տ Ա Գ Ո Ր Ծ Վ Ա Ծ Գ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Ց Ա Ն Կ

1. ГОСТ 25100-2020. Грунты. Классификация.
2. ՀՀՇՆ IV 10.01.01-2006 “ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ
ՀԻՄՆԱՏԱԿԵՐ”
3. ՀՀՇՆ 32-01-2022-ի աղյուսակ-101 «Բնահողերի և ապարների
դասակարգում»
4. ՀՀՇՆ 20-04.2020թ.-Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն
5. ՀՀՇՆ 1 – 2.01-99 «Ինժեներական հետազոտություններ շինարարության
համար: «Հիմնական դրույթներ»
6. ՀՀՇՆ 22-01-2023 «Շինարարական կլիմայաբանություն»Геология АрмССР
том 1 Геоморфология 1961г.

ԲԱՅԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ_ԵՎ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

Երևանի քաղաքապետարանի պատվերով «ԷՅՉ-Ի-ԷՅ» ՍՊ ընկերության կողմից № ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-26/3-3 պայմանագրի շրջանակներում չափաբաժին 18-ով մշակվել է «Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Դրոյի 12 և 14/1 հասցեներում կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ» աշխատանքային նախագիծը (հետագայում ԱՆ):

ԱՆ-ի մշակման համար հիմք են հանդիսացել Պատվիրատուի կողմից տրամադրված տեխնիկական և ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքները, «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ կողմից տրամադրված միացման տեխնիկական պայմանները, տեղում մեր մասնագետների կողմից իրականացված ուսումնասիրությունները և «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ համապատասխան ստորաբաժանման ինչպես նաև շահագործող և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ կայացած քննարկումները և դրանց արդյունքում կայացված որոշումները:

ԱՆ-ի շրջանակներում մշակվել է Դրոյի 12 և 14/1 հասցեներում կոյուղատար համակարգի վերակառուցման աշխատանքային գծագրերը (տես գծագրական մաս Բաժին-ԶԶ), ինչպես նաև համապատասխան աշխատանքային ծավալները:

Վերոնշյալ աշխատանքների նպատակը դիտարկվող հասցեում կոյուղագծի վերակառուցումն է ապահովելով բնակելի շենքերից առաջացած կենցաղային կեղտաջրերի կազմակերպված ձևով հեռացումը:

ԱՆ-ի սույն փաթեթը ներառում է աշխատանքային 2 գրքեր՝

Գիրք 1 - Ընդհանուր դրույթներ գծագրական մաս և ծավալաթերթ

Գիրք 2 - Նախահաշիվ

Ընդհանուր դրույթներ և գծագրական մաս և ծավալաթերթ - Գիրք 1-ով ներկայացված են ԱՆ-ի համապատասխան աշխատանքային գծագրերը, նախագծի համար հիմք հանդիսացող բոլոր փաստաթղթերը, համապատասխան բաժինների մանրամասն աշխատանքային ծավալների նկարագրությունը իրենց քանակներով, մասնագիտական եզրակացությունները, ԱՆ-ի բացատրագիրը, աշխատանքների կազմակերպման տեխնոլոգիական հիմնական պրոցեսների նկարագրությունը, առաջարկվող շինարարական մեթոդների, սարքերի և սարքավորումների ցանկը, ըստ պահանջվող քանակի, առաջարկվող աշխատակազմի ցանկը, բնապահպանական ռիսկերի նվազեցման միջոցառումները և այլն:

Նախահաշիվ – Գիրք 2-ով ներկայացված են աշխատանքային ծավալների մանրամասն նախահաշիվները:

ՄՇԱԿՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

Վերակառուցվող կոյուղատար համակարգը ապահովելու է Դրոյի 12, 14/1, 10 և 8 շենքերից ստացվող կեղտաջրերի կազմակերպված ձևով հեռացումը դեպի քաղաքային կոլեկտոր, վերացնելով տարածքում ներկայումս տիրող հակասանիտարական վիճակը:

Նշված հասցեում կոյուղատար համակարգը գտնվում է քայքայված վիճակում, չեն գործում դիտահորերը և խողովակաշարը ամբողջությամբ աշխատում է տղմակալված, որոնք էլ դառնում են հաճախակի վթարների պատճառ, շենքերի բակային հատվածում ստեղծելով հակասանիտարական վիճակ:

Սույն ԱՆ-ով նախատեսվում է բակային ասֆալտապատ ճանապարհով կառուցել նոր կոլեկտոր, միացնելով Դրոյի փողոցով անցնող Ø300մմ տրամագծի կոյուղու կոլեկտորին նոր կառուցվող դիտահորում, ինչպես նաև ապահովելով հետագա անխոչնդոտ սպասարկումը:

Գոյություն ունեցող համակարգի լուսանկարներ:



Դրոյի 12 և 14/1 հասցեներում աշխատանքային նախագծով նախատեսվել է պայմանական համարակալված Կ₁, Կ₂ և Կ₃ կոյուղու կոլեկտորի իրականացում DN200-250մմ տրամագծի, L=618.0մ ընդհանուր երկարությամբ պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներից, D=1.0մ և D=1.5մ թվով 26 հատ գծային և անկյունային ե/բ դիտահորերի իրականացում (դիտահորերի մանրամասն մասնագրերը տես գծագրական մաս):

Նոր կառուցվող կոյուղատար համակարգը հիմնականում ընկած է շենքերի բակային՝ ասֆալտապատ հատվածներում, որտեղ խրամուղիների հետլիցքը իրականացվելու է ամբողջությամբ ավագով, վերականգնվող ծածկույթը նախատեսված է իրականացնել գոյություն ունեցողին համապատասխան՝ նույն ֆռակցիաներով:

Ելնելով գոյություն ունեցող իրավիճակից կառուցվող խողովակաշարի մշակվող խրամուղիներում և փոստրակներում նախատեսված են նաև ձեռքով կատարման աշխատանքներ:

Սույն ԱՆ-ով նախատեսված է ապամոնտաժել գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերը, բաց փոստրակներում նախատեսվող ավազի հետլիցք և ծածկույթի վերականգնում՝ տվյալ մակերեսներին համապատասխան, որոնք ներառված են աշխատանքային ծավալների ենթաբաժիններում:

Նշենք նաև, որ սույն ծրագրով նախատեսված է ամբողջությամբ վերականգնել գոյություն ունեցող համակարգին միացված կոյուղու ելքագծերը, որոնց համար կոլեկտորների աշխատանքային ծավալների ենթաբաժիններում նախատեսված են համապատասխան հողային, շինարարական և տեխնոլոգիական աշխատանքների ծավալներ:

Սույն ԱՆ-ով նախագծվող կոլեկտորների վրա դիտահորերի տեղերը ընտրված են հաշվի առնելով գոյություն ունեցող ելքագծերի տեղերը, ինչպես նաև հեռավորությունը մեկը մյուսից նախատեսվել է համաձայն ՇՀՊ-ի, սակայն կոյուղու դիտահորերի տեղերը շինարարության ընթացքում կարող են փոփոխվել՝ բացահայտված խնդիրները հաշվի առնելով, սակայն այս դեպքում ևս պետք է պահպանվեն նախագծով տրված դիտահորերի նորմատիվային (առավելագույն) հեռավորությունները մեկը մյուսից:

Նախագծվող կենցաղային կոյուղու և գոյություն ունեցող ջրամատակարարման համակարգի խողովակների ինչպես նաև այլ ստորգետնայա կոմունիկացիաների միջև հնարավոր են փոխհատումներ, շինարարության ընթացքում փոխհատվող հանգույցներում անհրաժեշտության դեպքում պետք է տրվեն համապատասխան լուծումներ:

Նախագծված կոյուղագծերի և գոյություն ունեցող ջրագծերի հնարավոր փոխհատումների դեպքում, (որոնք ի հայտ կգան շին. աշխատանքների ժամանակ) եթե ջրագիծը անցնում է կոյուղագծի տակով, անհրաժեշտ է ջրագծի վրա նախատեսել պատյան խողովակ, իսկ եթե ջրագիծը անցնում է կոյուղագծի վրայով և խողովակների պատերի միջև հեռավորությունը չի գերազանցում 0.4մ-ը, այս դեպքում ջրագծերի վրա նույնպես նախատեսվում է պատյան խողովակների իրականացում:

Հարկ ենք համարում նշել, որ լրացուցիչ խնդիրներից խուսափելու նպատակով, հողային աշխատանքների իրականացման ընթացքում, Կապալառուն

պարտադիր պետք է շինհրապարակ հրավիրի նաև ստորգետնյա կոմունիկացիաները շահագործող կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, տեղում կոմունիկացիաների տեղերը հստակեցնելու նպատակով:

Կոլեկտորների նախագծային թաղման խորությունների համար հաշվի է առնվել պոլիէթիլենե խողովակների վրա մեխանիկական բեռի ազդեցության պայմանը և թույլատրելի թեքությունները:

Ընդհանուր առմամբ, սույն ԱՆ-ով վերակառուցվող կոյուղատար համակարգում նախատեսվել է՝

- Պոլիէթիլենե DN250(GF),SN8 լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներով կոյուղագծերի կառուցում՝ 265.0 մ:
- Պոլիէթիլենե DN200(GF),SN8 լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներով կոյուղագծերի կառուցում՝ 353.0 մ:
- Պոլիէթիլենե DN160/110(GF),SN8 լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներով ելքագծերի վերակառուցում՝ ընդհանուր 54.0 մ:
- D=1.5մ տրամագծով թվով 3 հատ ե/բ կլոր օղակներով դիտահորերի կառուցում:
- D=1.0մ տրամագծով թվով 23 հատ ե/բ կլոր օղակներով դիտահորերի կառուցում:

Դիտահորերի փաստացի և բանվորական բարձրությունները տես զճագրական մասում:

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԲԱՅԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Սույն նախագծով նախատեսված է իրականացնել Երևան քաղաքի Դրոյի 12 և 14/1 հասցեներում կոյուղու համակարգի վերակառուցման աշխատանքները:

1.1 Նպատակները և աշխատանքների ամփոփագիրը

Աշխատանքային նախագիծը, մշակված է համաձայն Պատվիրատուի տեխնիկական առաջադրանքի պահանջների, ինչպես նաև տեղում իրականացված ուսումնասիրությունների և շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկումների արդյունքում կայացրած որոշումների:

Նախագծի հիմնական նպատակն է ապահովել դիտարկվող տարածքների կոյուղատար համակարգի բարելավումը, բնակչության համար ստեղծելով ժամանակին համապատասխան սանիտարահիգիենիկ պայմաններ:

1.2 Շինհրապարակների գտնվելու վայրը

Շինհրապարակը գտնվում է Երևան քաղաքի Դրոյի 12 և 14/1 հասցեներում:

1.3 Ընդհանուր տեղեկություն շինհրապարակների և գոյություն ունեցող կառուցվածքների մասին

Որպես շինհրապարակ է ծառայում վերոնշյալ հասցեի բակային հատվածները, շինհրապարակների երկրաբանական տվյալները ավելի մանրամասն բերված են Գիրք 1-ի երկրաբանական եզրակացությունում:

Դրոյի 12 և 14/1 հասցեներում կոյուղատար համակարգը ներկայումս գտնվում է անբավարար վիճակում, խողովակաշարը բազմաթիվ հատվածներում ունի խցանված տեղամասեր, դիտահորերը մեծամասամբ քայքայված են և քանդված:

1.4 Մուտքը շինհրապարակ և պահեստներ

Մինչև շին. հրապարակ մուտք գործելը, Կապալառուն պետք է Պատվիրատուից ստանա համապատասխան շինարարության (քանդման) թույլտվությունը:

Մինչև շինարարական աշխատանքների իրականացումը, Կապալառուն պետք է համոզվի շինհրապարակ տանող և շինհրապարակի ներսում ճանապարհների մատչելիության մեջ: Կապալառուն պետք է հետազոտի ճանապարհների վիճակը, հաշվի առնելով նրանց կրողունակության և

գաբարիտային սահմանափակումները և շինհրապարակում աշխատող մեխանիզմների քաշն ու չափերը:

Թրթուրավոր մեխանիզմների տեղափոխումը ասֆալտապատ ճանապարհով անհրաժեշտ է իրականացնել տրայլերներով:

Բաց փոսորակները, խրամուղիները և հորերը պետք է ցանկապատվեն, կահավորվեն նախագգուշացնող նշաններով և լուսավորվեն գիշերային ժամերին:

Շինհրապարակի յուրաքանչյուր առանձին մաս, որտեղ կատարվում են շինարարական աշխատանքներ, պետք է մատչելի լինի բանվորների, մեխանիզմների ու մեքենաների համար:

Շինարարական նյութերը պետք է ընդունվեն և պահեստավորվեն ընդունված կարգով՝ դրանց համար նախատեսված տեղամասերում կամ պահեստներում:

1.5 Ինժեներա-գեոդեզիական հետազննություն

1.5.1 Ընդհանուր դրույթներ

Կապալառուն շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում պետք է ապահովի նախագծային նիշերը, թեքությունները, անկյունները և նախագծային մյուս պահանջները:

Իրականացնի կառուցվածքների առանցքների ու անկյունների նշահարումը և նրանց ամրացումը:

1.5.2 Տեղանքի տեղակայման տվյալներ

Կառուցվածքների ու կոլեկտորների առանցքային, ինչպես նաև հիմնական կետերի տեղակայումը պետք է ստուգվի և ընդունվի Ինժեների կողմից:

Հենանիշը տրամադրվում է Կապալառուին շինարարությունը սկսելու ծանուցագրի հետ, սակայն Կապալառուն շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ պետք է ստուգի հենանիշի ճշտությունը գլխավոր հենանիշի նկատմամբ:

1.5.3 Ժամանակավոր հենանիշեր

Կապալառուն շինությունների համար պետք է տեղադրի ժամանակավոր հենանիշեր, որոնց տեղը պետք է համաձայնեցվի Ինժեների հետ:

1.5.4 Կապալառուն պետք է մակարդակաչափումով տեղակապի բոլոր ժամանակավոր հենանիշերը հիմնական հենանիշի հետ:

1.5.5 Շինարարության կազմակերպում

Ըստ շին.կազմակերպման նախագծի շին. աշխատանքների 2 փուլ՝ նախապատրաստական և հիմնական:

- Նախապատրաստական փուլում կատարվում են հետևյալ աշխատանքները
- Ժամանակավոր շարժական շինությունների տեղադրում ըստ շինության ընթացքի
- շին. տեղամասի ժամանակավոր ցանկապատում ըստ ընթացքի
- Ժամանակավոր ճանապարհային նշանների տեղադրում
- շին. տեղամասի գիշերային լուսավորվածություն

Հիմնական փուլում կատարվում է խրամուղիների փորման և խողովակաշարերի մոնտաժման շինարարական աշխատանքները:

Հողային աշխատանքների համար ընտրված է փոքր հզորության հակադարձ շերտավոր եքսկավատոր, ավելցուկային բնահողը տեղափոխվում է ավտոինքնաթափերի միջոցով մինչև 18.0 կմ, (մեքենա-մեխանիզմների պահանջվող տեսակները և քանակները տես համապատասխան աղյուսակում) անմիջապես խողովակաշարերի և կառուցվածքների հիմքերի տակ բնահողը մշակվում է ձեռքի աշխատանքով՝ ձեռքի պարզագույն գործիքներով:

Հետլիցքի իրականացում

Նախագծվող պոլիէթիլենային խողովակաշարի տեղադրումից առաջ խրամուղու հատակը պետք է ենթարկել մանրակրկիտ հարթեցման, որից հետո նախապատրաստական շերտի ստեղծումը և հետլիցքը իրականացնել հետևյալ հաջորդականությամբ, պահպանելով նախագծային պահանջները՝

- Նախապատրաստական շերտի ստեղծում ավագով 10.0սմ հաստությամբ:
- Խողովակաշարի մոնտաժում:
- Պաշտպանիչ շերտի իրականացում խողովակի վերին շուրթից հաշված 20.0 սմ հաստությամբ – նույնպես նախատեսվում է իրականացնել ձեռքով, ավագով խողովակի շուրջ բոլորը տոփանումով, ինչը կբացառի խողովակի տեղաշարժը:
- Հետլիցքը իրականացվելու է եքսկավատորով, իսկ տոփանումը պետք է իրականացնել ձեռքով՝ ձեռքի տոփանիչ թրթռասալերով, տոփանվող մակերեսի ջրմամբ, 20.0-30.0 սմ հաստությամբ շերտերով՝ խտացման գործակիցը հասցնելով նախագծով տրված չափանիշներին:

Սույն աշխատանքային նախագծով խրամուղիներում և փոսորակներում նախատեսվող բոլոր տիպի հետլիցքի գրունտների հարաբերական խտացման գործակիցները (K_{խտացում}) բերված են ստորև աղյուսակում:

№	Գրունտների դասակարգումը	Գրունտների հարաբերական խտացման գործակիցները (K _{խտացում})
1	Ավազներ 2.0մ-ից բարձր մասնիկների պարունակությամբ մինչև 65%	1.05

Բոլոր տիպի շին. աշխատանքներն անհրաժեշտ է կատարել պահպանելով անվտանգության տեխնիկայի կանոնները ըստ СНИП III-IV.2008-ի դրույթներով, ինչպես նաև աշխատանքների կատարման նախագծում նշված լրացուցիչ միջոցառումներով:

Բոլոր տիպի շինարարական աշխատանքերը պետք է կատարել պահպանելով շին. նորմերը, կանոնները, ստանդարտները, ինչպես նաև նախագծի տեխնիկական պայմանները: Բոլոր տիպի թաքնված աշխատանքների համար պետք է կազմել թաքնված աշխատանքային ակտ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմնի կողմից հաստատված: Շին. տեղամասը կազմակերպելիս ղեկավարվել հակահրդեհային անվտանգության վարչության կողմից հաստատված դրույթներով, շին. տեղամասի հակահրդեհային անվտանգության պատասխանատվությունը կրում է անմիջապես շինարարության ղեկավարը կամ նրան փոխարինող անձը:

Ամբողջ շինարարության ընթացքում կատարել միջոցառումներ շրջակա միջավայրի պահպանության վերաբերյալ: Թույլ չտալ թունավոր արտանետումների նորմայից ավել քանակություններ դեպի մթնոլորտ, շին. մեքենաները շին. տեղամաս պետքե մտնեն և դուրս գան մաքուր վիճակով:

Բնահողով բարձրված մեքենաների թափքը պետք է թրջել և ծածկել պոլիէթիլենային թաղանթով, թույլ չտալով փոշու ամպի գոյացումներ:

Երեկոյան ժամերին դադարեցնել աղմկոտ աշխատանքների կատարումը:

**Առաջարկվող շինարարական մեքենաների, սարքերի և սարքավորումների ցանկ,
ըստ պահանջվող քանակի
Շինարարության տնտեսությունը՝ 3.0 ամիս:**

Առաջարկվող աշխատակազմի ցանկ

<i>N^o</i>	<i>Անվանումը</i>
1	Շինարարության ղեկավար
2	Շինարարության ճարտարագետ-շինարար
3	Շին. Մոնիտաժային աշխատանքների աշխույժ
4	Էլեկտրիկ
5	Մետաղական կոնստրուկցիաների եռակցող
6	Ատաղձագործ
7	Բետոնագործ
8	Ներկարար
9	Գեոդեզիստ

Առաջարկվող մեքենա-մեխանիզմների ցանկ

<i>N^o</i>	<i>Անվանումը</i>	<i>Քանակ/հատ</i>
1	Էքսկավատոր՝ հակադարձ շերտիով V=0.24մ ³ Որպես օրինակ՝ CAT 428F	2
2	Ավտոամբարձիչ (առնվազն 16մ սլաքի թռիչքով և 6տն. բեռնունակությամբ)	1
3	Ինքնաթափ բեռնատար մեքենա 12-20տն. բեռնատրոդությամբ Որպես օրինակ՝ KAMAZ 5511, SHACMAN X3000, HOWO T5G 6x4	4
4	Էքսկավատորին ամրակցվող/ձեռքի պնևմատիկ հարվածահար մուրճ	1/2
5	Ձեռքի պարզագույն գործիքներ	20
6	Տոփանիչ (թրթռասալ), հզորությունը՝ 4.0-5.5 կՎտ	2
7	Շարժական էլեկտրաեռակցման սարքավորում	2
8	Նիվելիր/Տախեոմետր	2
9	Ներքին այրման շարժիչով շարժական գեներատոր	1

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆ ԱՅՄՄԱՆ ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ														
Հ/Հ	Աշխատաքների անվանումը	Ամիսներ												
		1				2				3				
		Շաբաթներ												
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Մոբիլիզացիա													
	Անֆալտ սրբետոնե ծածկույթի կտրվան աշխատանքներ													
3	Խրամուղիների և փտրակների փորման աշխատանքներ													
4	Խողովակների մոնտաժման աշխատանքներ													
5	Դիտահորերի կառուցման աշխատանքներ													
6	Կոյուղու կոլեկտորների փորձարկման աշխատանքներ													
7	Խրամուղիների և փտրակների ետլիցքի աշխատանքներ													
8	Տարածքների մաքրման, բարեկարգման խրամուղիների և փտրակների գոյության ու նեցուղ ծածկույթի վերականգնման աշխատանքներ													

**ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ**

Աշխատանքային նախագծով նախատեսված աշխատանքներն իրականացվելու են Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանում: Տարածքներում չկան հողերի օտարման կամ ժամանակավոր օգտագործման խնդիր, քանի որ կոլեկտորները ամբողջությամբ անցնում են ճանապարհներով:

Հնարավոր բացասական ազդեցությունները հիմնականում առնչվում են շինարարական աշխատանքների հետ՝ ուստի նրանք սահմանափակ են և կարճատև: Բացասական ազդեցությունները նվազեցնելու կամ կանխարգելելու նպատակով նախատեսվել են մեղմացնող միջոցառումներ, որին պարտավոր են հետևել շինարարը, հսկող և վերահսկող միավորները (Տես ստորև): Շինարարության ժամանակ կարելի է ակնկալել կարճատև բացասական ազդեցություններ՝

- Օդի աղտոտում
- Աղմուկ
- Երթևեկելի ճանապարհների խաթարում և ծանրաբեռնվածություն
- Շրջակա միջավայրի աղտոտում շինարարական և կենցաղային աղբով
- Հողային և ջրային ռեսուրսների աղտոտում վառելանյութով և քայուղերով
- Ջրային և հողային ռեսուրսների աղտոտում քլորով:

Սոցիալական ազդեցություններից են ճանապարհների խաթարումը և ծանրաբեռնվածության ավելացումը, բնակչության և շինարարներին սպառնացող վտանգները և այլն:

Հողային և ջրային ռեսուրսների աղտոտումը վառելանյութով և քայուղերով բացառելու համար անհրաժեշտ է վերջիններս պահեստավորել մեկուսացված մակերեսի վրա՝ հողային և ջրային ռեսուրսներից հեռու տարածքներում, օգտագործված քայուղերի հավաքման համար օգտագործել հատուկ տարաներ, որոնք հետագայում կհեռացվեն հատուկ տեղադրման վայրեր կամ վերամշակման համար հատկացված տեղանքներ:

Շինարարական և կենցաղային աղբով շրջակա միջավայրի աղտոտումը կանխելու նպատակով դրանք տեղափոխել համայնքի համապատասխան աղբավայր՝ նախապես պայմանագիր ունենալով համայնքի ղեկավարության կամ աղբավայրը շահագործողների հետ:

Շինարարական աշխատանքների ժամանակ առաջացող **փոշու ազդեցությունը** նվազեցնելու համար պարբերաբար ջրել շինարարության տարածքը:

Աղմուկի ազդեցությունը կանխելու նպատակով՝ սահմանափակել գիշերային աշխատանքը բնակեցված տարածքներում, խուսափել աղմկահարույց մեքենաների և սարքավորումների օգտագործումից:

Շինարարության ժամանակ **բնակչությանը և շինարարներին սպառնացող վտանգները** կանխելու նպատակով ժամանակավոր տեղադրման սահմանազատող մետաղական ճաղավանդակներով ցանկապատել շինհրապարակը, վերջիններիս վրա տեղադրելով գիշերային լուսավորություն համար նախատեսված առկայծող լուսատուներ:

Մետաղական ճաղավանդակների նվազագույն բարձրությունը պետք է լինի 1.50մ: Այն հատվածներում, որտեղ առկա են բնակչության ինտենսիվ տեղաշարժ, բաց խրամուղիների և փոստրակների վրա տեղադրել ժամանակավոր հետիոտնային մետաղական, բազրիքավոր կամրջակներ:

Վերահսկել չլիազորված անձանց մուտքը շինհրապարակ, վտանգավոր տեղերում տեղադրել նախազգուշացնող նշաններ, իրականացնել սարքավորումների պարբերական զննումներ որակավորված աշխատակիցների միջոցով, ինչպես նաև պարբերաբար անվտանգության աուդիտներ, շինարարների համար կազմակերպել առաջին օգնության և անվտանգության դասընթացներ:

Ապահովել աշխատանքային անվտանգության և առողջության կանոնները:

Նախագծի գլխավոր ինժեներ

Է. Հոդաբաշյան

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԴՐՈՅԻ 12 ԵՎ 14/1
ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Օբյեկտի նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար կիրառվող նյութերի և
կոնստրուկցիաների նվազագույն երաշխիքային ժամկետների ցանկ

Նյութի կամ կոնստրուկցիայի անվանումը	Համապատասխանեցման սերտիֆիկատի անհրաժեշտությունը	Երաշխիքային նվազագույն ժամկետ, տարի
Ցեմենտ	այո	30
Ավազ	այո	30
Խիճ	այո	30
Պողպատ	այո	30
Բիտում կամ բիտումա- պոլիմերային քսանյութեր	այո	5
Ներկանյութեր	այո	5

«ԷՅԶ-Ի-ԷՅ» ՍՊԸ

տնօրեն՝

Է. Հոդաբաշյան

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԴՐՈՅԻ 12 ԵՎ 14/1
ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԿՈՑՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՑԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Օրյեկտի նախատեսված աշխատանքների իրականացումից շահագործման նվազագույն
երաշխիքային ժամկետների ցանկ

Վերակառուցվող կամ նոր կառուցվող հատվածներ	Երաշխիքային նվազագույն ժամկետ, տարի	Աղբյուրը և նորմատիվը
Հավաքովի ե/բ օդակներով դիտահորեր	35-40	ըստ գրականության
Պոլիէթիլենե խողովակներ	75-80	ըստ արտադրող ընկերությունների տրված տեխնիկական բնութագրերի

Արտադրանքի վերջնական երաշխիքային ժամկետները պետք է ճշտել արտադրող
կազմակերպության կողմից ներկայացվող տվյալների հիման վրա

«ԷՅՉ-Ի-ԷՅ» ՍՊԸ

տնօրեն՝

Է. Հոդաբաշյան

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԴՐՈՅԻ 12 ԵՎ 14/1
ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԿՈՑՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՑԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Օբյեկտի նախատեսված աշխատանքները իրականացնող կապալառու կազմակերպության
նվազագույն երաշխիքային ժամկետներ

Մրցույթում հաղթող Կապալառու կազմակերպությունը պարտավոր է 1 տարի
երաշխիքային ժամկետում վերացնել իր կողմից կատարված աշխատանքներում
շինարարական գործնթացից առաջացած բոլոր թերությունները:

«ԷՅՉ-Ի-ԷՅ» ՍՊԸ

տնօրեն՝

Է. Հոդաբաշյան

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԴՐՈՅԻ 12 ԵՎ 14/1
ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԿՈՑՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՑԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Օբյեկտի նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար պահանջվող
լիցենզիաներ

Կապիտալ շինարարության իրականացում, ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝
Ջրամատակարարում և ջրահեռացում (Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և
արտաքին ցանցեր, հիդրոմեկտրացիա)

«ԷՅՉ-Ի-ԷՅ» ՍՊԸ

տնօրեն՝

Է. Հոդաբաշյան

Հարգելի ԷՐԻԿ ՅՈՂԱՔԱՇՅԱՆ,

«Հետազիժ-Նախագծի համաձայնեցման դիմում»-ը ՀԱՄՏԱՏՎԵԼ Է «Վեոյիա ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից:

Նշումներ ծառայությունը մատուցողի կողմից՝

Բոլոր կողմերի հաստատումից հետո, համայնքը կընդունի տրամադրման կամ մերժման որոշում, որի մասին կժանուցվեք դիմումում նշված էլ-փոստին:

Դիմումի մակրամամները ստորև՝

Ծառայության տեսակը	Ծառայություն մատուցող
Համաձայնեցում «Վեոյիա ջուր» ՓԲ ընկերության հետ	«Վեոյիա ջուր» ՓԲԸ
Կառուցապատող	Կառուցապատվող գույքի հասցե
ԷՐԻԿ ՅՈՂԱՔԱՇՅԱՆ	Դրոյի 12 և 14/1 հասցեներ

Հարգելի ԷՐԻԿ ՀՈՂԱՐԱՇԱՆ,

Հետագիծ-նախագի համաձայնեցման դիմումին -ը ՏԻՎԵԼ Է ԴՐԱԿԱՆ ԵՉՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ «Հայաստանի Էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից:

Եւշումներ ծառայությունը մատուցողի կողմից՝
Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակ անհրաժեշտ է այդ մասին տեղեկացնել <<ՀԷՑ>> ՓԲ ընկերության աշխատակիցներին և պահպանել ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված անվտանգության կանոններն ու նորմերը: Առանց <<ՀԷՑ>> ՓԲ ընկերության համապատասխան ներկայացուցչի ներկայության, որևէ շինարարական աշխատանք չիրականացնել:

Դիմումի մանրամասները ստորև՝

Ծառայության տեսակը	Ծառայություն մատուցող
Համաձայնեցում «Հայաստանի Էլեկտրական ցանցեր» ՓԲ ընկերության հետ	«Հայաստանի Էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ
Կառուցապատող	Կառուցապատվող գույքի հասցե
ԷՐԻԿ ՀՈՂԱՐԱՇԱՆ	Դրոյի 12 և 14/1 հասցեներ

Հարգելի Էրիկ ՅՈՂԱԲԱՇՅԱՆ,

Հետագիծ-Նախագծի համաձայնեցման հարցումը-ը ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ Է «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ն կողմից:

Նշումներ ծառայությունը մատուցողի կողմից՝
ս/գ զազատարերից պահպանել անվտանգության և շահագործման կանոններով սահմանված պահանջները՝ զուգահեռ անցկացման ժամանակ կոյուղի 1,5 մետր ուղղահայաց հատման ժամանակ կոյուղի 0,2-0,5 մետր առկա են D=530սմ ս/6 պ/է , D=57սմ ս/6 զազատարներ: Հողային աշխատանքները կատարել բացառապես ձեռքով և լախապես զանգահարել նշված համարով 096 805020 , 096 933309

Դիմումի մանրամասները ստորև՝

Ծառայության տեսակը	Ծառայություն մատուցող
Համաձայնեցում «ԳազպրոմԱրմենիա» ՓԲ ընկերության հետ	«ԳազպրոմԱրմենիա» ՓԲԸ
Կատուցապատող	Կատուցապատվող գույքի հասցե
ԷՐԻԿ ՅՈՂԱԲԱՇՅԱՆ	Դրոյի 12 և 14/1 հասցեներ

Հարգանքով,
Կատուցապատման թույլտվությունների միասնական համակարգի թիմ

συναλλασσασα

Օբյեկտի անվանումը՝ Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Դրոյի 12 և 14/1 հասցեներում
կոյուղագծի վերակառուցում

Ծավալաթերթ

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. արժեքը (հազար ՀՀ դրամ)	Գումարը (հազար ՀՀ դրամ)
1	2	3	4	5	6
1. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ1					
1.1. Հողային աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	450.00		
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոստրակների ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (390.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	19.50		
3	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում ձեռքի հարվածահար մուրճով	մ ³	16.00		
4	Խճի շերտի քանդում ձեռքով	մ ³	16.00		
5	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), կողալիցքով	մ ³	62.0		
6	Կողալիցքի ասֆալտբետոնի և խճի բարձում սայլակներ	մ ³	78.0		
7	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	78.0		
8	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 18.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր	տ	148.20		
9	Բազալտե սալաքարերի ապամոնտաժում, պահեստավորելով տարածքում	մ ²	394.0		
10	Խրամուղում և փոստրակներում VI կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	331.0		
11	Խրամուղու և փոստրակների մշակում էքսկավատորով VI կարգի նախօրոք փխրեցրած գրունտներում բարձելով ա/մ	մ ³	211.0		
12	Խրամուղու և փոստրակների մշակում էքսկավատորով VI կարգի նախօրոք փխրեցրած գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	120.0		
13	Խրամուղում և փոստրակներում VI կարգի գրունտների փխրեցում ձեռքի հարվածահար մուրճով, կողալիցքով	մ ³	138.0		
14	Կողալիցքի VI կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	40.0		
15	Կողալիցքի VI կարգի գրունտների բարձում սայլակներ	մ ³	218.0		
16	Բարձած VI կարգի գրունտների տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	218.0		
17	Բարձած գրունտի տեղափոխում 18.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր	տ	1,078.70		
18	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	211.0		
19	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	120.0		
20	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	138.0		
21	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	40.0		
22	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում սայլակներ	մ ³	218.0		

1	2	3	4	5	6
23	Բարձած V կարգի գրունտների տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	218.0		
24	Բարձած գրունտի տեղափոխում 18.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր	տ	1031.80		
25	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	104.00		
26	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	60.0		
27	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	92.0		
28	Կողալիցքի IV կարգի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	20.00		
29	Կողալիցքի IV կարգի գրունտների բարձում սայլակներ	մ ³	90.0		
30	Բարձած IV կարգի գրունտների տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	90.0		
31	Բարձած գրունտի տեղափոխում 18.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր	տ	428.00		
32	Խրամուղու և փոստրակների շեպերի ամրացում վահաններով, ըստ բնահողի ծավալի	մ ³	494.0		
33	Խրամուղու և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	15.0		
34	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)	մ ³	30.0		
35	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)	մ ³	140.0		
36	Խրամուղու և փոստրակների հետլիցք էքսկավատորով, ավազով՝ տոփանումով (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)	մ ³	800.0		
37	Խրամուղու և փոստրակների հետլիցք ձեռքով, ավազով՝ տոփանումով (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)	մ ³	130.0		
38	Խրամուղու և փոստրակների հետլիցք ձեռքով, կողալիցքի մշակված գրունտներից՝ տոփանումով	մ ³	42.0		
39	Շին նյութերի տեղափոխում ձեռքով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ	տ	540.00		
40	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	390.0		
41	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	390.0		
42	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	390.0		
43	Պահեստավորված բազալտե սալաքարերի մոնտաժում	մ ²	394.0		
44	Նախապատրաստական շերտի իրականացում ց/ա չոր խառնուրդով	մ ³	39.40		
1.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Կոյուղու DN250(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	265.0		
2	Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	155.0		
1.3. Շինարարական աշխատանքներ					
Ե/բ դիտահորեր ԳՂՀ-1-11, ՄՂՀ-1-5, ԳՎՂՎ-1, D=1.0, D=1.5 Hաշխ.=0.6-2.7 մ					
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	5.70		
2	Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթայնացումով	մ ³	15.760		
3	D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	8.270		

1	2	3	4	5	6
4	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 15 տիպի	հատ	3.0		
5	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-9 տիպի	հատ	7.0		
6	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-6 տիպի	հատ	2.0		
7	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 15 տիպի, թուջե ծանր մտոց կափարիչով	հատ	3.0		
8	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	8.380		
9	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 10 տիպի	հատ	14.0		
10	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	10.0		
11	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	6.0		
12	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց կափարիչով	հատ	14.0		
13	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	182.80		
14	Մետաղական ելարանների տեղադրում	կգ	213.00		
15	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տ	0.3960		
16	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	130.0		
1.4. Ելքագծերի վերակառուցում					
1.4.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում, պահեստավորելով տարածքում	մ	10.0		
2	Պահեստավորված եզրաքարերի մոնտաժում, բետոնե հիմքով	մ	10.0		
3	Նախագծվող ուղեգծի ՆԿ 1+10-ՆԿ 1+50 ընկած հատվածում տարածքի բարեկարգում, ազատելով մոլախոտերից և արմատներից, բարձում սալակներ	մ ²	180.00		
4	Նախագծվող ուղեգծի ՆԿ 1+10-ՆԿ 1+50 ընկած հատվածում գոյություն ունեցող հողային պաստառի համահարթեցում	մ ²	180.00		
5	Բարձած աղբի տեղափոխում սալակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	36.0		
6	Բարձած աղբի տեղափոխում 18.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր	տ	18.00		
7	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	հատ	20.0		
8	Բարձած ծածկի սալերի տեխափոխում մինչև 10.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը	տ	11.0		
1.4.2. Հողային աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	60.00		
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոստրակների ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (40.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	2.00		
3	Խրամուղու և փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	8.00		
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 18.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր	տ	15.20		
5	Խրամուղում և փոստրակներում VI կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	6.0		
6	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), կողալիցքով	մ ³	6.0		
7	Խրամուղում և փոստրակներում VI կարգի գրունտների փխրեցում ձեռքի հարվածահար մուրճով, կողալիցքով	մ ³	6.0		
8	Կողալիցքի VI կարգի գրունտների բարձում սալակներ	մ ³	12.0		
9	Բարձած VI կարգի գրունտների տեղափոխում սալակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	12.0		
10	Բարձած գրունտի տեղափոխում 18.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր	տ	27.60		

1	2	3	4	5	6
11	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	6.0		
12	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	6.0		
13	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում սայլակներ	մ ³	12.0		
14	Բարձած V կարգի գրունտների տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	12.0		
15	Բարձած գրունտի տեղափոխում 18.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր	տ	26.40		
16	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	3.0		
17	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	3.00		
18	Կողալիցքի IV կարգի գրունտների բարձում սայլակներ	մ ³	6.0		
19	Բարձած IV կարգի գրունտների տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	6.0		
20	Բարձած գրունտի տեղափոխում 18.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր	տ	12.0		
21	Խրամուղու և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	1.00		
22	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)	մ ³	2.00		
23	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)	մ ³	9.0		
24	Խրամուղու և փոստրակների հետլիցք, ավազով՝ տոփանումով (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)	մ ³	48.0		
25	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	84.0		
26	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	84.0		
27	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	84.0		
<i>Գոյություն ունեցող կոյուղագծի դիտահորերի փոստրակների հետլիցքի ծավալները 30.0մ3- ի չափով ներառված են էլքագծերի խրամուղու ավազով հետլիցքի ծավալներում, իսկ ծածկույթի վերականգնումը՝ 44.0մ2-ով ներառված է ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերականգնման ծավալներում:</i>					
1.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	22.0		
2	Կոյուղու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	8.0		
3	Գոյություն ունեցող և վերականգնվող էլքագծերի ճակատային միացումներ	տեղ	8.0		
4	Տեղադրվող ե/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում	տեղ	8.0		
5	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	1.00		
2. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ2					
2.1. Հողային աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	250.00		
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոստրակների ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (205.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	10.00		
3	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), կողալիցքով	մ ³	41.0		
4	Կողալիցքի ասֆալտբետոնի և խճի բարձում սայլակներ	մ ³	41.0		

1	2	3	4	5	6
5	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	41.0		
6	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 18.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր	տ	77.90		
7	Խրամուղում և փոստրակներում VI կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	59.0		
8	Խրամուղու և փոստրակների մշակում էքսկավատորով VI կարգի նախօրոք փխրեցրած գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	59.0		
9	Խրամուղում և փոստրակներում VI կարգի գրունտների փխրեցում ձեռքի հարվածահար մուրճով, կողալիցքով	մ ³	25.0		
10	Կողալիցքի VI կարգի գրունտների բարձում սայլակներ	մ ³	84.0		
11	Բարձած VI կարգի գրունտների տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	84.0		
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում 18.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր	տ	193.20		
13	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	59.0		
14	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	25.0		
15	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում սայլակներ	մ ³	84.0		
16	Բարձած V կարգի գրունտների տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	84.0		
17	Բարձած գրունտի տեղափոխում 18.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր	տ	184.80		
18	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	30.0		
19	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	12.0		
20	Կողալիցքի IV կարգի գրունտների բարձում սայլակներ	մ ³	42.0		
21	Բարձած IV կարգի գրունտների տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	42.0		
22	Բարձած գրունտի տեղափոխում 18.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր	տ	84.00		
23	Խրամուղու և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	4.0		
24	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)	մ ³	8.0		
25	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)	մ ³	35.0		
26	Խրամուղու և փոստրակների հետլիցք, ավազով՝ տոփանումով (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)	մ ³	155.0		
27	Շին նյութերի տեղափոխում ձեռքով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ	տ	77.40		
28	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	205.0		
29	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	205.0		
30	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	205.0		
2.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	115.0		
2	Գոյություն ունեցող կոյուղագծի ե/բ հորի պատի վրա անցքի բացում	տեղ	1.0		
3	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	0.10		

1	2	3	4	5	6
2.3. Շինարարական աշխատանքներ					
Ե/բ դիտահորեր ԳՂՀ-1-3, ԱՂՀ-1-2 D=1.0 Հաշիւ.=0.6-0.9 մ					
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	1.50		
2	Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթայնացումով	մ ³	3.490		
3	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	3.500		
4	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 10 տիպի	հատ	5.0		
5	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	3.0		
6	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	2.0		
7	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց կափարիչով	հատ	5.0		
8	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	34.00		
9	Մետաղական ելարանների տեղադրում	կգ	39.30		
10	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տ	0.0733		
11	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	30.0		
2.4. Ելքագծերի վերակառուցում					
2.4.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	հատ	5.0		
2	Բարձած ծածկի սալերի տեխափոխում մինչև 10.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը	տ	2.750		
2.4.2. Հողային աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	12.00		
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոստրակների ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (9.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	0.50		
3	Խրամուղու և փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	1.80		
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 18.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր	տ	3.420		
5	Խրամուղում և փոստրակներում VI կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	2.0		
6	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), կողալիցքով	մ ³	2.0		
7	Խրամուղում և փոստրակներում VI կարգի գրունտների փխրեցում ձեռքի հարվածահար մուրճով, կողալիցքով	մ ³	1.0		
8	Կողալիցքի VI կարգի գրունտների բարձում սայլակներ	մ ³	3.0		
9	Բարձած VI կարգի գրունտների տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	3.0		
10	Բարձած գրունտի տեղափոխում 18.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր	տ	6.90		
11	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	2.0		
12	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	1.0		
13	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում սայլակներ	մ ³	3.0		
14	Բարձած V կարգի գրունտների տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	3.0		


1	2	3	4	5	6
15	Բարձած գրունտի տեղափոխում 18.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր	տ	6.60		
16	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	1.0		
17	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	1.00		
18	Կողալիցքի IV կարգի գրունտների բարձում սայլակներ	մ ³	2.0		
19	Բարձած IV կարգի գրունտների տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	2.0		
20	Բարձած գրունտի տեղափոխում 18.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր	տ	4.0		
21	Խրամուղու և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	0.50		
22	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)	մ ³	0.50		
23	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)	մ ³	1.50		
24	Խրամուղու և փոստրակների հետլիցք, ավազով՝ տոփանումով (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)	մ ³	11.0		
25	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	16.0		
26	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	16.0		
27	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	16.0		
<i>Գոյություն ունեցող կոյուղագծի դիտահորերի փոստրակների հետլիցքի ծավալները 5.0մ3-ի չափով ներառված են էլքագծերի խրամուղու ավազով հետլիցքի ծավալներում, իսկ ծածկույթի վերականգնումը՝ 7.0մ2-ով ներառված է ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերականգնման ծավալներում:</i>					
2.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	6.0		
2	Գոյություն ունեցող և վերականգնվող էլքագծերի ճակատային միացումներ	տեղ	3.0		
3	Տեղադրվող ե/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում	տեղ	3.0		
4	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	0.30		
3. Կոյուղու կուլեկտոր-Կ3					
3.1. Հողային աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	128.00		
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոստրակների ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (175.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	9.00		
3	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), կողալիցքով	մ ³	35.0		
4	Կողալիցքի ասֆալտբետոնի և խճի բարձում սայլակներ	մ ³	35.0		
5	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	35.0		
6	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 18.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր	տ	66.50		
7	Խրամուղում և փոստրակներում VI կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	80.0		
8	Խրամուղու և փոստրակների մշակում էքսկավատորով VI կարգի նախօրոք փխրեցրած գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	80.0		

1	2	3	4	5	6
9	Խրամուղում և փոստրակներում VI կարգի գրունտների փխրեցում ձեռքի հարվածահար մուրճով, կողալիցքով	մ ³	35.0		
10	Կողալիցքի VI կարգի գրունտների բարձում սայլակներ	մ ³	116.0		
11	Բարձած VI կարգի գրունտների տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	116.0		
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում 18.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր	տ	266.80		
13	Խրամուղում և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	80.0		
14	Խրամուղում և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	36.0		
15	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում սայլակներ	մ ³	116.0		
16	Բարձած V կարգի գրունտների տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	116.0		
17	Բարձած գրունտի տեղափոխում 18.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր	տ	255.20		
18	Խրամուղում և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	40.0		
19	Խրամուղում և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	18.0		
20	Կողալիցքի IV կարգի գրունտների բարձում սայլակներ	մ ³	58.0		
21	Բարձած IV կարգի գրունտների տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	58.0		
22	Բարձած գրունտի տեղափոխում 18.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր	տ	116.00		
23	Խրամուղում և փոստրակների շեպերի ամրացում վահաններով, ըստ բնահողի ծավալի	մ ³	147.0		
24	Խրամուղում և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	3.0		
25	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)	մ ³	6.0		
26	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)	մ ³	24.0		
27	Խրամուղում և փոստրակների հետլիցք, ավագով՝ տոփանումով (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)	մ ³	246.0		
28	Շին նյութերի տեղափոխում ձեռքով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ	տ	54.00		
29	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	175.0		
30	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	175.0		
31	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	175.0		
3.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	83.0		
2	Գոյություն ունեցող կոյուղագծի ե/բ հորի պատի վրա անցքի բացում	տեղ	1.0		
3	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	0.10		
3.3. Շինարարական աշխատանքներ					
Ե/բ դիտահորեր ԳՂՀ-1-2, ԱՂՀ-1-2 D=1.0					
Հաշիւ.=0.6-2.10 մ					
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	1.20		

1	2	3	4	5	6
2	Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթայնացումով	մ ³	3.550		
3	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	3.600		
4	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՄ 10 տիպի	հատ	4.0		
5	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	2.0		
6	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	6.0		
7	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց կափարիչով	հատ	4.0		
8	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	60.80		
9	Մետաղական ելարանների տեղադրում	կգ	60.10		
10	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տ	0.1210		
11	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	30.0		
3.4. Ելքագծերի վերակառուցում					
3.4.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում, պահեստավորելով տարածքում	մ	6.0		
2	Պահեստավորված եզրաքարերի մոնտաժում, բետոնե հիմքով	մ	6.0		
3	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ	հատ	3.0		
4	Բարձած ծածկի սալերի տեխափոխում մինչև 10.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը	տ	1.650		
3.4.2. Հողային աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	36.0		
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոստրակների ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (25.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	1.0		
3	Խրամուղու և փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	5.0		
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 18.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր	տ	9.50		
5	Խրամուղում և փոստրակներում VI կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	6.0		
6	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), կողալիցքով	մ ³	6.0		
7	Խրամուղում և փոստրակներում VI կարգի գրունտների փխրեցում ձեռքի հարվածահար մուրճով, կողալիցքով	մ ³	3.0		
8	Կողալիցքի VI կարգի գրունտների բարձում սայլակներ	մ ³	9.0		
9	Բարձած VI կարգի գրունտների տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	9.0		
10	Բարձած գրունտի տեղափոխում 18.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր	տ	20.70		
11	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	6.0		
12	Խրամուղու և փոստրակների մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	3.0		
13	Կողալիցքի V կարգի գրունտների բարձում սայլակներ	մ ³	9.0		
14	Բարձած V կարգի գրունտների տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	9.0		
15	Բարձած գրունտի տեղափոխում 18.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր	տ	19.80		
16	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	3.0		

1	2	3	4	5	6
17	Խրամուղու և փոստրակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	1.00		
18	Կողալիցքի IV կարգի գրունտների բարձում սայլակներ	մ ³	4.0		
19	Բարձած IV կարգի գրունտների տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ	մ ³	4.0		
20	Բարձած գրունտի տեղափոխում 18.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր	տ	8.0		
21	Խրամուղու և փոստրակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	0.50		
22	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)	մ ³	1.00		
23	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)	մ ³	6.00		
24	Խրամուղու և փոստրակների հետլիցք, ավագով՝ տոփանումով (0-5.0 մմ խոշորությամբ բազալտե խիճ)	մ ³	20.0		
25	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ	մ ²	32.0		
26	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	32.0		
27	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	32.0		
<i>Գոյություն ունեցող կոյուղագծի դիտահորերի փոստրակների հետլիցքի ծավալները 5.0մ3-ի չափով ներառված են ելքագծերի խրամուղու ավագով հետլիցքի ծավալներում, իսկ ծածկույթի վերականգնումը՝ 7.0մ2-ով ներառված է ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերականգնման ծավալներում:</i>					
3.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	18.0		
2	Գոյություն ունեցող և վերականգնվող ելքագծերի ճակատային միացումներ	տեղ	3.0		
3	Տեղադրվող ե/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում	տեղ	3.0		
4	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	0.30		

ᠭᠣᠳᠤᠭᠢᠨᠠᠭᠤᠨ ᠤᠨᠤ



ՎԿԱՅԱԿՈՎՈՂ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ		
ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀՇՆ 40-01.03	«Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»	
ՀՀՇՆ 40-01.02-2020	«Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»	
ՀՀՇՆ 40-01.01	«Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում»	
ՄՆԻՊ 3.05.01	«Ներքին սանիտարատեխնիկական համակարգեր»	
ՀՀՇՆ 20-04	«Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. նախագծման նորմեր»	
ՀՀՇՆ IV-10.01.01	«Շենքերի և կառուցվածքների հիմնատակեր»	
ՀՀՇՆ 33-01	«Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ. Հիմնական դրույթներ»	
ՀՀՇՆ 30-01-2014	«Քաղաքաշինություն. քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցում »	
ՄՄՊ 4.01-101	«Ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերի պոլիմերային նյութերից խողովակաշարերի նախագծում և մոնտաժում. ընդհանուր պահանջներ »	
ԳՕՍՏ 13015	«Երկաթբետոնե և բետոնե արտադրատեսակներ շինարարության համար. ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ. ընդունման, մակնշման, տեղափոխման և պահման պայմաններ »	
ՀՀՇՆ 32-01-2022	«Ավտոմոբիլային ճանապարհներ »	
ՄՆԻՊ 2.01.07	«Բեռնվածքներ և ազդեցություններ »	
ՄՆԻՊ 2.03.11	«Շինարարական կոստրուկցիաների պաշտպանումը կոռոզիայից »	
ՄՆԻՊ 2.05.03-84*	«Կամուրջներ և խողովակներ »	
ՀՀՇՆ II-7.01	«Շինարարական կլիմայաբանություն»	
ՀՀՇՆ 31.03	«Հասարակական շենքեր և շինություններ»	

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

1. Ջրահեռացման արտաքին համակարգի նախագծի մշակման համար հինգ է հանդիսացել պատվիրատուի կողմից տրամադրված տեխնիկական և ճարտարապետատեխնիկագծային աջաջողումները, «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ կողմից տրված միացման տեխնիկական պայանքը, տեղում մեր մասնագետների կողմից իրականացված ուսումնասիրությունները, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանման ներկայացուցիչների և Հահագործող այլ ալն աճանց հետ կայացած բննարկումները և դրանց արդյունքում կայացված որոշումները:

Նախագիծը մշակված է համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունում գործող նորմերի և կանոնների:


Նախագծի գլխավոր ինժեներ Է. Հոդաբաշյան

	<u>ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ</u>
DN	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՒՆԵԿՏՈՐՆԵՐ ԵՎ ԵԼՔԱԳԾԵՐ
—K— Ø —K—	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՅՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՒՆԵԿՏՈՐՆԵՐ/ԵԼՔԱԳԾԵՐ


፩ ሀ ጌ በ ፎ በ፤ ፎ በ፤ ፩ ሀ ጌ

1. ՍՈՒՅՆ ԹԵՐԹԸ ՆԱՅԵԼ ԶԶ - 2 ԹԵՐԹԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՍՍՏԵՂ

HEA ENGINEERING & DESIGN ԵՐԵՎԱՆ, 2026թ.			Պատվիրատու՝ Երևանի Քաղաքապետարան		Պայմանագիր N ԵՔ-ԲՄՆԱԸՁԲ-26/3-3	
			ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՄԱԳՈՐԾԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳՈՐԾԱԽԱՎՆԱԾՎԱԾՈՒՄԻ ՓԱՏՆԱԾՈՐԵՐԻ ԿԱԶՄԱՆ ԽՈՐՀՐԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Չափաբաժին - 16	
					Աշխատանքային նախագիծ	
					Բաժին - ՋՋ	
ՆԳԻ	Է.Հողաբաշյան		ՔԱՆԱՔԵՈՒ-ՋԵՅՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ ԳՐՈՅԻ ՓՈՂՈՅ 12 ԵՎ 14/ ՎԱՅՅԵՐԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՄԱԳՈՐԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ			
Նախագծեց	Հ.Խաչատրյան					
Ստուգեց	Ս. Թադևոսյան					
			Դիտարկվող տարածքի տեղադիրքային հատակագիծ Մ 1:5000, ընդհանուր տվյալներ		Թերթ	Թերթեր
					1	12



HEA ENGINEERING & DESIGN ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.	Պատվիրատու՝ Երևանի Քաղաքապետարան		Պայմանագիր N ԵՔ-ԲՄՆԱԸՉԲ-26/3-3	
	ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԱՆ ԿԱՐԶԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՆԸՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՎԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Զափաթեմ - 16	
	ՔԱՆԱԲԵՌ-ՁԵՅՈՒՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ ԴՐՈՅԻ ՓՈՂՈՅ 12 ԵՎ 14/1 ՀԱՍՑՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՆՈՒՅՈՒՄ		Աշխատանքային նախագիծ	
	Գոյություն ունեցող և նախագծվող կոյուղատար համակարգի գլխավոր հատակագիծ Մ 1:1000		Բաժին - ՁՁ	
Ն.Գ.Ի.	Է.Հողաբաշյան		Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Հ.Խաչատրյան		2	12
Ստուգեց	Ս. Թարյան			



Ծ Ա Ն Ո Թ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

1. ՍՈՒՅՆ ԹԵՐԹԸ ՆԱՅԵԼ ՋՋ- 2 և 4 ԹԵՐԹԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

ԱԳՀ ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԴԻՏԱՀՈՐ
ԳՎՀ ԳԾԱՅԻՆ ԴԻՏԱՀՈՐ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

— ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀՈՂԻ ԳԻԾ
— Ø ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԿՈՒՆԵԿՏՈՐՆԵՐ
— DN ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՒՆԵԿՏՈՐՆԵՐ
○ ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ Ե/Բ ԴԻՏԱՀՈՐԵՐ

HEA
ENGINEERING & DESIGN
ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.

ՆԳԻ	Է.Հողաբաշյան	
Նախագծեց	Հ.Խաչատրյան	
Ստուգեց	Ս. Թադևոսյան	

Պատվիրատու՝
Երևանի Քաղաքապետարան

Պայմանագիր
N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-26/3-3

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԵՐՈՒՄ
ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՎԹԵՐԻ
ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԳԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Հափաբաժին - 16

Աշխատանքային
նախագիծ

Բաժին - ՋՋ

ՔԱՆԱԲԵՌ-ՋԵՅՅՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ ԴՐՈՅԻ
ՓՈՂՈՑ 12 ԵՎ 14/1 ՀԱՄԱՅՆՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ
ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՈՒՄ


Նախագծվող կոյուղու կոլեկտոր Կ-ի երկայնական
կտրվածք ՆԿ 0+00 - ՆԿ 2+91

Թերթ

Թերթեր

3

12



	<u>ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ</u>
_____	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀՈՂԻ ԳԻԾ
_____ Ø _____	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՒԵԿՏՈՐՆԵՐ
_____ DN _____	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՒԵԿՏՈՐՆԵՐ
_____ ○ _____	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ Ե/Ք ԴԻՏԱՀՈՐԵՐ

ՀԱՊԱԿՈՒՄՆԵՐ	
ԱԳՀ	ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԴԻՏԱՀՈՐ
ԳԴՀ	ԳԾԱՅԻՆ ԴԻՏԱՀՈՐ




Рис. 3.7. Распорное крепление
границей:
1 — щит из досок; 2 — стойки; 3 —
распорки; 4 — бобышки.




Рис. 3.8. Шпунтовое крепление вертикальных стенок котлованов и траншей:
1 — щит из досок; 2 — стойки; 3 — проемы

3. Разработка роторными и траншейными экскаваторами в связных грунтах (суглинках, глинах) траншей с вертикальными стенками


፪ ሂኒ በ፱ በቲ ት፮ በቲ ን

1. ՍՈՒՅՆ ԹԵՐԹԸ ՆԱՅԵԼ ԶԶ- 2 և 3 ԹԵՐԹԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՎ
2. ԴԵՏԱՀՈՐԵՐՈՒՄ ԽՈՂԱՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՅՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐԸ ՆԵՐԱՎԱԿԱՎԾ ԵՆ ՏԻՊԱՅՆ ՏԱՐՔԵՐԱԿՆԵՐՈՎ, ԵՆԻԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԴՐԱՆՔ ՊԵՏԷ Ե ԿԱՌՈՒՅՎԱԾ ԸՍՏ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐՈՒՄ ՏՈՎԱԾ ԼՈՒՑՈՒՄՆԵՐՈՎ ԸՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ՀՈՐԵՐՈՒՄ ՀԱՏԱԿ ՊԼԱՊԼԱՆՆԵՐՈՎ ՎԱՔԵՐԻ ԹԵՋՈՒՆ ԸՆԿՅՈՒՆՆԵՐԸ:

HEA ENGINEERING & DESIGN ԵՐԵՎԱՆ, 2026թ.			Պատվիրատու՝ Երևանի քաղաքապետարան		Պայմանագիր N ԵՔ-ԲՄՆԱՇԸԶ-26/3-3	
ՆԳԻ Նախագծեց Ստուգեց			ԵՐԵՎԱՆԻ ԺԱՐՁԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂԱԳՈՐԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՇԽԱՎԱՅԻՆ ՓԱՅՄԱՌՈՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄԱՆ ԽՈՐՀՐԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԺԱՆԱՔԵՆ-ՋԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ ԴՐՈՅԻ ՓՈՂՈՅ 12 ԵՎ 14/1 ՀԱՅՑԵՆՏԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳՈՐԾ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄՈՒՄ		Չափաբաժին - 16	
					Աշխատանքային նախագիծ	
					Բաժին - 22	
			Նախագծվող կոյուղու կոլեկտոր Կ-ի երկայնական կտրվածք ՆԿ 2+91- ՆԿ 4+20		թերթ	թերթեր
					4	12


ԿՈՅՈՒՂՈՒ (Կ₁) ԿՈՆԵԿՏՈՐԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ
ՆԿ 0 + 00 ÷ ՆԿ 1 + 10

վերականգնվող երկշերտ ասֆալտբետոնե ծածկույթ
(h=4 սմ մանրահատիկ, h=6 սմ խոշորահատիկ), խճի
նախաշերտ h = 15.0 սմ




ԿՈՅՈՒՂՈՒ (Կ₁) ԿՈՆԵԿՏՈՐԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ
ՆԿ 2 + 25 ÷ ՆԿ 2 + 45

վերականգնվող երկշերտ ասֆալտբետոնե ծածկույթ
(h=4 սմ մանրահատիկ, h=6 սմ խոշորահատիկ), խճի
նախաշերտ h = 15.0 սմ




ԿՈՅՈՒՂՈՒ (Կ₁) ԿՈՆԵԿՏՈՐԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ
ՆԿ 3 + 30 ÷ ՆԿ 3 + 65

վերականգնվող բազալտե
սալաքարեր




ԿՈՅՈՒՂՈՒ (Կ₁) ԿՈՆԵԿՏՈՐԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ
ՆԿ 1 + 10 ÷ ՆԿ 1 + 50




ԿՈՅՈՒՂՈՒ (Կ₁) ԿՈՆԵԿՏՈՐԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ
ՆԿ 2 + 45 ÷ ՆԿ 2 + 70

վերականգնվող բազալտե
սալաքարեր




ԿՈՅՈՒՂՈՒ (Կ₁) ԿՈՆԵԿՏՈՐԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ
ՆԿ 3 + 65 ÷ ՆԿ 3 + 80

վերականգնվող բազալտե
սալաքարեր




ԿՈՅՈՒՂՈՒ (Կ₁) ԿՈՆԵԿՏՈՐԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ
ՆԿ 1 + 50 ÷ ՆԿ 2 + 25

վերականգնվող երկշերտ ասֆալտբետոնե ծածկույթ
(h=4 սմ մանրահատիկ, h=6 սմ խոշորահատիկ), խճի
նախաշերտ h = 15.0 սմ



ԿՈՅՈՒՂՈՒ (Կ₁) ԿՈՆԵԿՏՈՐԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ
ՆԿ 2 + 70 ÷ ՆԿ 3 + 30

վերականգնվող բազալտե
սալաքարեր



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՅՈՂ ՀՈՂԻ ԳԻԾ
- Ø ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՅՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՆԵԿՏՈՐՆԵՐ
- DN ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՆԵԿՏՈՐՆԵՐ
- ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ Ե/Ք ԴԻՏԱՀՈՐԵՐ

HEA
ENGINEERING & DESIGN
ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.

Ն.Գ.Ի.	Է. Հողաբաշյան
Նախագծեց	Հ. Խաչատրյան
Ստուգեց	Ս. Թադևոսյան

Պատվիրատու՝ Երևանի Քաղաքապետարան		Պայմանագիր N ԵՔ-ԲՄԽԱԸՇՁԲ-26/3-3	
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՆԸՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՎԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԳԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Հափաբաժին - 16	
		Աշխատանքային նախագիծ	
ՔԱՆԱԲԵՌ-ՁԵՅՈՒՄԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ ԴՐՈՅԻ ՓՈՂՈՑ 12 ԵՎ 14/1 ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՆՈՒՅՄ		Բաժին - ՋՋ	
		թերթ	թերթեր
Նախագծվող կոյուղու կոդերը Կ ₁ -ի լայնական կտրվածքներ ՆԿ 0+00 - ՆԿ 3+80		5	12

ԿՈՒԵԿՏՈՐ Կ₁-Ի ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Ք ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐՆԵՐԸ	ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՏԻՊԸ	ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՏՐԱՄԱԳԻԾԸ (մմ)	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (մմ)	ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԵՐԻ ՏԻՊԵՐԸ									B 7.5 ԴԱՄԻ ԲԵՏՈՆԻ ՆԱԽԱՊԱՏ ԲԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ, h=10սմ (մ ³)	ԲԵՏՈՆԵ ՎԱՔ B 12.5 ԴԱՄԻ ԱՌՎԱԿԻ ԵՐԿԱԹԱՅԻՆԱՅՈՒՄՈՎ	
				ՀԻՄՔԻ ՍԱԼ ՀՍ-10 (հատ/մ ³)	ՀԻՄՔԻ ՍԱԼ ՀՍ-15 (հատ/մ ³)	ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ ԾՍ-10 (հատ/մ ³)	ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ ԾՍ-15 (հատ/մ ³)	ՊԱՏԻ ՕՂԱԿ ՊՕ-10-9 (հատ/մ ³)	ՊԱՏԻ ՕՂԱԿ ՊՕ-15-9 (հատ/մ ³)	ՊԱՏԻ ՕՂԱԿ ՊՕ-10-6 (հատ/մ ³)	ՊԱՏԻ ՕՂԱԿ ՊՕ-15-6 (հատ/մ ³)	ԹՈՒՋԵ ԾԱՆՐ ՄՏՈՑ ԿԱՓԱՐԻՉՈՎ ԳՈՍՏ 3634-99 (հատ)		h=(մմ)	(մ ³)
				ԿՈՒԵԿՏՈՐ Կ ₁											
ԳՎԴՀ-1	գծային	1000	600	1/0.18	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.30	380	0.74
ԱԴՀ-1	անկյունային	1000	900	1/0.18	-	1/0.25	-	1/0.31	-	-	-	1	0.30	360	0.7
ԳՎՀ-1	գծային	1000	900	1/0.18	-	1/0.25	-	1/0.31	-	-	-	1	0.30	470	0.92
ԳՎՀ-2	գծային	1000	900	1/0.18	-	1/0.25	-	1/0.31	-	-	-	1	0.30	300	0.59
ԳՎՀ-3	գծային	1000	900	1/0.18	-	1/0.25	-	1/0.31	-	-	-	1	0.30	380	0.74
ԱԴՀ-2	անկյունային	1000	600	1/0.18	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.30	480	0.94
ԳՎՀ-4	գծային	1000	1800	1/0.18	-	1/0.25	-	2/0.62	-	-	-	1	0.30	480	0.94
ԱԴՀ-3	անկյունային	1000	600	1/0.18	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.30	480	0.94
ԳՎՀ-5	գծային	1000	600	1/0.18	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.30	460	0.9
ԳՎՀ-6	գծային	1000	900	1/0.18	-	1/0.25	-	1/0.31	-	-	-	1	0.30	320	0.62
ԳՎՀ-7	գծային	1000	900	1/0.18	-	1/0.25	-	1/0.31	-	-	-	1	0.30	420	0.82
ԱԴՀ-4	անկյունային	1500	2400	-	1/0.31	-	1/0.50	-	2/1.40	-	1/0.47	1	0.50	380	1.37
ԳՎՀ-8	գծային	1000	1800	1/0.18	-	1/0.25	-	2/0.62	-	-	-	1	0.30	580	1.13
ԳՎՀ-9	գծային	1500	2700	-	1/0.31	-	1/0.50	-	3/2.10	-	-	1	0.50	380	1.37
ԳՎՀ-10	գծային	1500	2400	-	1/0.31	-	1/0.50	-	2/1.40	-	1/0.47	1	0.50	380	1.37
ԱԴՀ-5	անկյունային	1000	600	1/0.18	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.30	480	0.94
ԳՎՀ-11	գծային	1000	600	1/0.18	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.30	380	0.74
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				14/ 2.52	3/ 0.93	14/ 3.5	3/ 1.50	10/ 1.10	7/ 4.90	6/ 1.26	2/ 0.94	17	5.70	7110.00	15.76

ԿՈՒԵԿՏՈՐ Կ₁-Ի ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԵԼԱՐԱՆՆԵՐԻ ՏԱՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Դիտահորերի համարները	Անվանում	Քանակ	Միավոր քաշ կգ	Քաշը, կգ
ԿՈՒԵԿՏՈՐ Կ ₁				
ԳԴՀ-9-10, ԱԴՀ-4	└ 50 x 5 L=2500	6	10.0	60.0
	● Ø18A240 L=450	24	0.9	21.60
	└ 50 x 5 L=150	18	0.6	10.80
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ L=2500 մմ			92.4
ԳԴՀ-4,8	└ 50 x 5 L=1800	4	7.2	28.8
	● Ø18A240 L=450	12	0.9	10.80
	└ 50 x 5 L=150	12	0.6	7.20
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ L=1800 մմ			46.8
ԳԴՀ-1-3,6,7 ԱԴՀ-1	└ 50 x 5 L=900	12	3.6	43.2
	● Ø18A240 L=450	18	0.9	16.20
	└ 50 x 5 L=150	24	0.6	14.40
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ L=900 մմ			73.8
ԸՆԴԱՄԵՆԸ L=2500 + L=1800 + L=900				213.0

ԿՈՒԵԿՏՈՐ Կ₁-Ի ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՆԵՐԴԻՐ ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ ՏԱՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Դիտահորերի համարները	Անվանում	Քանակ	Միավոր քաշ կգ	Ընդհանուր քաշը, կգ	Անվանում	Քանակ	Միավոր քաշ կգ	Ընդհանուր քաշը, կգ
ԳՎՀ-1-11, ԱՎՀ-1-5	ՆԵՐԴԻՐ ԴԵՏԱԼ ՆԴ-1 (32 հատ)				ՆԵՐԴԻՐ ԴԵՏԱԼ ՆԴ-2 (68 հատ)			
	-80x6 L=160	64	0.80	51.20	-80x6 L=160	68	0.80	54.4
	-80x6 L=100	32	0.50	16.00	-80x6 L=100	68	0.50	34.0
					-80x6 L=80	68	0.40	27.2
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ				67.20				115.60
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՆԴ-1 + ՆԴ-2				182.80				

ԿՈՒԵԿՏՈՐ Կ₁ ՄԱՍՆԱԳԻՐ



Հ/Հ	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ	Չափ. միավոր	Ընդհ. քանակ
1	2	3	4
1	Պոլիէթիլեն (GF) լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, DN250, SN8	գծմ	265.0
2	Պոլիէթիլեն (GF) լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, DN200, SN8	գծմ	155.0
3	Ռետինե խցողակ DN250(GF)	հատ	42.0
4	Ռետինե խցողակ DN200(GF)	հատ	26.0
5	Կոյուղու ե/ք դիտահոր D=1.5մ,	հատ	3.0
6	Կոյուղու ե/ք դիտահոր D=1.0մ,	հատ	14.0

Ծ Ա Ն Ո Թ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

- ՍՈՒՅՆ ԹԵՐԹԸ ՆԱՅԵԼ ՋՋ- 2-4 ԹԵՐԹԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ
- ԴԻՏԱՀՈՐԵՐՈՒՄ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՅՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԵՆ ՏԻՊԱՅԻՆ ՏԱՐԵՐԱԿՆԵՐՈՎ, ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԴՐԱՆՔ ՊԵՏՔ Է ԿԱՌՈՒՅՎԵՆ ԸՍՏ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐՈՒՄ ՏՐՎԱԾ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԻ՝ ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ՀՈՐԵՐՈՒՄ ՀԱՏԱԿ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՎ ՎԱՔԵՐԻ ԹԵՔՄԱՆ ԱՆԿՅՈՒՆՆԵՐԸ:

ԿՈՅՈՒՂՈՒ (Կ₂) ԿՈՒԵԿՏՈՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԵԼՔԱԳԾԵՐԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՏԻՊԱՅԻՆ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ L_{բնդ.} = 30.0 մ

վերականգնվող երկշերտ ասֆալտբետոնե ծածկույթ (h=4 սմ մանրահատիկ, h=6 սմ խոշորահատիկ), խճի նախաշերտ h = 15.0 սմ




ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ	
ԱԴՀ	ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԴԻՏԱՀՈՐ
ԳԴՀ	ԳԾԱՅԻՆ ԴԻՏԱՀՈՐ


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ	
—	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՅՈՂ ՀՈՂԻ ԳԻԾ
Ø	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՅՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՒԵԿՏՈՐՆԵՐ
DN	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՒԵԿՏՈՐՆԵՐ
○	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ Ե/Ք ԴԻՏԱՀՈՐԵՐ

ԻԷԱ ENGINEERING & DESIGN ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.	Պատվիրատու՝ Երևանի Քաղաքապետարան	Պայմանագիր N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-26/3-3	
ՆԳԻ	Է.Հողաբաշյան	ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՎԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Չափաբաժին - 16
			Աշխատանքային նախագիծ
Նախագծեց	Հ.Խաչատրյան	ՔԱՆԱՔԵՈՒ-ՋԵՅՈՒՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ ԴՐՈՅԻ ՓՈՂՈՅ 12 ԵՎ 14/1 ՀԱՄԱՅՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԻՎ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՅՈՒՄ	Բաժին - ՋՋ
Ստուգեց	Ս. Թադևոսյան		Բաժին - ՋՋ
		Նախագծվող կոյուղու կոլեկտոր Կ ₁ -ի միացման հանգույցի հատակագիծ, մասնագրեր և ելքագծերի խրամուղու լայնական կտրվածք	Թերթ 6 Թերթեր 12

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՆԵԿՏՈՐ Կ₂-Ի ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ 0+00 - ՆԿ 1+15







ԿՈՅՈՒՂՈՒ (Կ₂) ԿՈՆԵԿՏՈՐԻ ԽՐԱՍՈՒՂՈՒԼ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ
ՆԿ 0 + 00 + ՆԿ 1 + 15





ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ	
ԱՂՀ	ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԴԻՏԱՀՈՐ
ԳՂՀ	ԳԾԱՅԻՆ ԴԻՏԱՀՈՐ

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՅՈՂ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՆԻՇԸ	1247.75	1247.75	1247.64	1247.50	1247.44	1247.12	1247.80
ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՆԻՇԸ	1247.75	1247.64	1247.50	1247.44	1247.12	1247.80	1245.20
ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՀԱՏԱԿԻ/ԱՌՎԱԿԻ ՆԻՇԵՐԸ	1246.55	1246.35	1246.09	1245.98	1245.69	1245.40	1245.20
ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՆՅՈՒԹԸ ԵՎ ՏՐԱՍԱԳԻԾԸ	ՊՈԼԻԵԹԼԵՆԵ ԼԱՅՆՈՒԿԱՎՈՐ ԱԿՈՍԱՎՈՐ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN200(GF) SN8 L=115.0 մ						
ԹԵԶՈՒԹՅՈՒՆ	0.01						
ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ(մ)	115.0						
ՀՈՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐՆԵՐԸ	ԳՂՀ - 1	ԳՂՀ - 2	ԳՂՀ - 3	ԱՂՀ - 1	ԱՂՀ - 2		
				α=90°	α=90°		
ՆՇԱԿԵՏԵՐԸ	ՆԿ 0+00	ՆԿ 0+20	ՆԿ 0+46	ՆԿ 0+57	ՆԿ 0+86	ՆԿ 1+15	



ԿՈՅՈՒՂՈՒ (Կ₂) ԿՈՆԵԿՏՈՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԵԼՔԱԳԾԵՐԻ
ԽՐԱՍՈՒՂՈՒ ՏԻՊԱՅԻՆ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ L_{ընդ.} = 6.0 մ

Վերականգնվող երկշերտ ասֆալտբետոնե ծածկույթ
(h=4 սմ մանրահատիկ, h=6 սմ խոշորահատիկ), խճի
նախաշերտ h = 15.0 սմ



Ծ Ա Ն Ո Թ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն


1. ՍՈՒՅՆ ԹԵՐԹԸ ՆԱՅԵԼ ԶԶ- 2 և 9 ԹԵՐԹԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ

 ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.		Պատվիրատու՝ Երևանի Քաղաքապետարան		Պայմանագիր N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-26/3-3		
		ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՎԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԳԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Զափաբաժին - 16		
				Աշխատանքային նախագիծ		
				Բաժին - ԶԶ		
ՆԳԻ	Է.Հողաբաշյան		ՔԱՆԱՔԵՈՒ-ԶԵՏԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ ԴՐՈՅԻ ՓՈՂՈՅ 12 ԵՎ 14/1 ՀԱՍՅՅՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՆՈՒՅՈՒՄ		Նախագծվող կոյուղու կոլեկտոր Կ-7 երկայնական և լայնական կտրվածքներ, միացման հանգույցի հատակագիծ և դիտախորներում միացման հանգույցների տիպային տարբերակ	
Նախագծեց	Հ.Խաչատրյան					
Ստուգեց	Ս. Թադյան					
					թերթ	թերթեր
					7	12

ԿՈՅՈՒՂՈՒ (Կ₃) ԿՈՆԵԿՏՈՐԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ


ՆԿ 0 + 00 + ՆԿ 0 + 45

վերականգնվող երկշերտ ասֆալտբետոնե ծածկույթ (h=4 սմ մանրահատիկ, h=6 սմ խոշորահատիկ), խճի նախաշերտ h = 15.0 սմ



ԿՈՅՈՒՂՈՒ (Կ₃) ԿՈՆԵԿՏՈՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԵԼՔԱԳԾԵՐԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՏԻՊԱՅԻՆ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ L_{ընդ.} = 18.0 մ


վերականգնվող երկշերտ ասֆալտբետոնե ծածկույթ (h=4 սմ մանրահատիկ, h=6 սմ խոշորահատիկ), խճի նախաշերտ h = 15.0 սմ



ԿՈՅՈՒՂՈՒ (Կ₃) ԿՈՆԵԿՏՈՐԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ


ՆԿ 0 + 45 + ՆԿ 0 + 83

վերականգնվող երկշերտ ասֆալտբետոնե ծածկույթ (h=4 սմ մանրահատիկ, h=6 սմ խոշորահատիկ), խճի նախաշերտ h = 15.0 սմ



Ծ Ա Ն Ո Թ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն


1. ՍՈՒՅՆ ԹԵՐԹԸ ՆԱՅԵԼ ԶՁ- 2 և 9 ԹԵՐԹԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ



ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՆԻՇԸ	1243.67	1244.03	1244.29	1244.79	1244.94
ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՆԻՇԸ	1243.67	1244.03	1244.29	1244.79	1244.94
ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՀԱՏԱԿԻ/ԱՌՎԱԿԻ ՆԻՇԵՐԸ	1242.37	1242.21	1242.12	1241.98	1241.79
ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՆՅՈՒԹԸ ԵՎ ՏՐԱՄԱԳԻԾԸ	ՊԼԻԵԹԻԼԵՆԵ ԼԱՅՆՈՒԿԱՎՈՐ ԱԿՈՍԱՎՈՐ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN200(GF) SN8 L=83.0 մ				
ԹԵԹՈՒԹՅՈՒՆ	0.007				
ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ(մ)	83.0				
ՀՈՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐՆԵՐԸ	ԳՂՀ - 1	ԱՂՀ - 1 α=14°	ԱՂՀ - 2 α=41°	ԱՂՀ - 3 α=22°	
ՆՇԱԿԵՏԵՐԸ	ՆԿ 0+00	ՆԿ 0+22	ՆԿ 0+36	ՆԿ 0+55	ՆԿ 0+83


ԿՈՅՈՒՂՈՒ (Կ₄) ԿՈՆԵԿՏՈՐԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

ՆԿ 3 + 80 + ՆԿ 3 + 95



ԿՈՅՈՒՂՈՒ (Կ₄) ԿՈՆԵԿՏՈՐԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

ՆԿ 3 + 95 + ՆԿ 4 + 20



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀՈՂԻ ԳԻԾ
- ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՆԵԿՏՈՐՆԵՐ
- ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՆԵԿՏՈՐՆԵՐ
- ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ Ե/Ք ԳԻՏԱՀՈՐԵՐ

HEA
ENGINEERING & DESIGN

ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.

ՆԳԻ	Է. Հողաբաշյան
Նախագծեց	Հ. Խաչատրյան
Ստուգեց	Ս. Թադևոսյան

Պատվիրատու՝
Երևանի Քաղաքապետարան

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՆ ԵՐԱՐԱՆԱՆ ԵՐԱՐԱՆԱՆԵՐԻՄ
ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԾՂԹԵՐԻ
ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԱՏԱՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՔԱՆԱԲԵՌ-ՁԵՅՈՒՄԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԵՐԱՐԱՆ ԴՐՈՅԻ
ՓՈՂՈՅ 12 ԵՎ 14/1 ՀԱՄԱՅՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ
ՎԵՐԱԿԱՆՈՒՅՄՈՒՄ

Նախագծվող կոյուղու կողակտոր Կ₃-ի երկայնական և
լայնական կտրվածքներ, միացման հանգույցի հատակագիծ և
Կ₄-ի լայնական կտրվածքներ ՆԿ 3+80 - ՆԿ 4+20

Պայմանագիր
N ԵԲ-ԲՄԽԱՇԶԲ-26/3-3

Հափաբաժին - 16

Աշխատանքային
նախագիծ

Բաժին - 22

թերթ	թերթեր
8	12

ԿՈՒԵԿՏՈՐ Կ₂-Ի ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Ք ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐՆԵՐԸ	ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՏԻՊԸ	ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՏՐԱՄԱԳԻԾԸ (մմ)	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (մմ)	ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Ք ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻՐԵՐԻ ՏԻՊԵՐԸ									B 7.5 ԴԱՄԻ ԲԵՏՈՆԻ ՆԱԽԱՊԱՏ ԲԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ, h=10սմ (մ³)	ԲԵՏՈՆԵ ՎԱՔ B 12.5 ԴԱՄԻ ԱՌՎԱԿԻ ԵՐԿԱԹԱՅՆԱՅ ՈՒՄՈՎ	
				ՀԻՄՔԻ ՍԱԼ ՀՍ-10 (հատ/մ³)	ՀԻՄՔԻ ՍԱԼ ՀՍ-15 (հատ/մ³)	ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ ԾՍ-10 (հատ/մ³)	ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ ԾՍ-15 (հատ/մ³)	ՊԱՏԻ ՕՂԱԿ ՊՕ-10-9 (հատ/մ³)	ՊԱՏԻ ՕՂԱԿ ՊՕ-15-9 (հատ/մ³)	ՊԱՏԻ ՕՂԱԿ ՊՕ-10-6 (հատ/մ³)	ՊԱՏԻ ՕՂԱԿ ՊՕ-15-6 (հատ/մ³)	ԹՈՒՋԵ ԾԱՆՐ ՄՏՈՑ ԿԱՓԱՐԻՉՈՎ ԳՈՍՏ 3634-99 (հատ)		h=(մմ)	(մ³)
				ԿՈՒԵԿՏՈՐ Կ ₂											
Գ.ԴՀ-1	գծային	1000	600	1/0.18	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.30	380	0.74
Գ.ԴՀ-2	գծային	1000	600	1/0.18	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.30	470	0.92
Գ.ԴՀ-3	գծային	1000	900	1/0.18	-	1/0.25	-	1/0.31	-	-	-	1	0.30	290	0.57
Ա.ԴՀ-1	անկյունային	1000	900	1/0.18	-	1/0.25	-	1/0.31	-	-	-	1	0.30	340	0.66
Ա.ԴՀ-2	անկյունային	1000	900	1/0.18	-	1/0.25	-	1/0.31	-	-	-	1	0.30	310	0.6
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				5/ 0.9	-	5/ 1.25	-	3/ 0.93	-	2/ 0.42	-	5	1.50	1790.00	3.49

ԿՈՒԵԿՏՈՐ Կ₃-Ի ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Ք ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐՆԵՐԸ	ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՏԻՊԸ	ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՏՐԱՄԱԳԻԾԸ (մմ)	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (մմ)	ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Ք ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻՐԵՐԻ ՏԻՊԵՐԸ									B 7.5 ԴԱՄԻ ԲԵՏՈՆԻ ՆԱԽԱՊԱՏ ԲԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ, h=10սմ (մ³)	ԲԵՏՈՆԵ ՎԱՔ B 12.5 ԴԱՄԻ ԱՌՎԱԿԻ ԵՐԿԱԹԱՅՆԱՅ ՈՒՄՈՎ	
				ՀԻՄՔԻ ՍԱԼ ՀՍ-10 (հատ/մ³)	ՀԻՄՔԻ ՍԱԼ ՀՍ-15 (հատ/մ³)	ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ ԾՍ-10 (հատ/մ³)	ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ ԾՍ-15 (հատ/մ³)	ՊԱՏԻ ՕՂԱԿ ՊՕ-10-9 (հատ/մ³)	ՊԱՏԻ ՕՂԱԿ ՊՕ-15-9 (հատ/մ³)	ՊԱՏԻ ՕՂԱԿ ՊՕ-10-6 (հատ/մ³)	ՊԱՏԻ ՕՂԱԿ ՊՕ-15-6 (հատ/մ³)	ԹՈՒՋԵ ԾԱՆՐ ՄՏՈՑ ԿԱՓԱՐԻՉՈՎ ԳՈՍՏ 3634-99 (հատ)		h=(մմ)	(մ³)
				ԿՈՒԵԿՏՈՐ Կ ₃											
Գ.ԴՀ-1	գծային	1000	600	1/0.18	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.30	480	0.94
Ա.ԴՀ-1	ամկյունային	1000	1200	1/0.18	-	1/0.25	-	-	-	2/0.42	-	1	0.30	400	0.78
Ա.ԴՀ-2	ամկյունային	1000	1500	1/0.18	-	1/0.25	-	1/0.31	-	1/0.21	-	1	0.30	450	0.88
Ա.ԴՀ-3	ամկյունային	1000	2100	1/0.18	-	1/0.25	-	1/0.31	-	2/0.42	-	1	0.30	490	0.96
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				4/ 0.72	-	4/ 1.00	-	2/ 0.62	-	6/ 1.26	-	4	1.20	1820.00	3.55

ԿՈՒԵԿՏՈՐ Կ₂-Ի ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՆԵՐԴԻՐ ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ ՏԱՐԻՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Դիտահորերի համարները	Անվանում	Քանակ	Միավոր քաշ կգ	Ընդհանուր քաշը, կգ	Անվանում	Քանակ	Միավոր քաշ կգ	Ընդհանուր քաշը, կգ
Գ.ԳՀ-1-2, Ա.ԳՀ-1-2	ՆԵՐԳԻՐ ԴԵՏԱԼ ՆԳ-1 (0 հատ)				ՆԵՐԳԻՐ ԴԵՏԱԼ ՆԳ-2 (20 հատ)			
	-80x6 L=160	0	0.80	0.00	-80x6 L=160	20	0.80	16.0
	-80x6 L=100	0	0.50	0.00	-80x6 L=100	20	0.50	10.0
					-80x6 L=80	20	0.40	8.0
ԸՆԳՀԱՆՈՒՐԸ				0.00				34.00
ԸՆԳԱՄԵՆԸ ՆԳ-1 + ՆԳ-2				34.00				

ԿՈՒԵԿՏՈՐ Կ₃-Ի ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՆԵՐԴԻՐ ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ ՏԱՐԻՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Դիտահորերի համարները	Անվանում	Քանակ	Միավոր քաշ կգ	Ընդհանուր քաշը, կգ	Անվանում	Քանակ	Միավոր քաշ կգ	Ընդհանուր քաշը, կգ
Գ.ԴՀ-1, Ա.ԴՀ-1-3	ՆԵՐԴԻՐ ԴԵՏԱԼ ՆԴ-1 (16 հատ)				ՆԵՐԴԻՐ ԴԵՏԱԼ ՆԴ-2 (16 հատ)			
	-80x6 L=160	32	0.80	25.60	-80x6 L=160	16	0.80	12.8
	-80x6 L=100	16	0.50	8.00	-80x6 L=100	16	0.50	8.0
					-80x6 L=80	16	0.40	6.4
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ				33.60				27.20
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՆԴ-1 + ՆԴ-2				60.80				

Ծ Ա Ն Ո Թ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

1. ՍՈՒՅՆ ԹԵՐԹԸ ՆԱՅԵԼ ԶԶ- 7 և 8 ԹԵՐԹԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ

ԿՈՒԵԿՏՈՐ Կ₂ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ	Չափ. միավոր	Ընդհ. քանակ
1	2	3	4
1	Պոլիէթիլեն (GF) լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, DN200, SN8	գծմ	115.0
2	Ռետիմեն խցողակ DN200(GF)	հատ	20.0
3	Կոյուղու ե/ք դիտահոր D=1.0մ,	հատ	5.0

ԿՈՒԵԿՏՈՐ Կ₃ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ	Չափ. միավոր	Ընդհ. քանակ
1	2	3	4
1	Պոլիէթիլեն (GF) լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, DN200, SN8	գծմ	83.0
2	Ռետիմեն խցողակ DN200(GF)	հատ	14.0
3	Կոյուղու ե/ք դիտահոր D=1.0մ,	հատ	4.0

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

ԱԴՀ ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԴԻՏԱՀՈՐ
ԳԴՀ ԳԾԱՅԻՆ ԴԻՏԱՀՈՐ

ԿՈՒԵԿՏՈՐ Կ₃-Ի ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԵԼԱՐԱՆՆԵՐԻ ՏԱՐԻՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Դիտահորերի համարները	Անվանում	Քանակ	Միավոր քաշ կգ	Քաշը, կգ
ԿՈՒԵԿՏՈՐ Կ ₃				
ԱԴՀ-3	└ 50 x 5 L=2500	2	10.0	20.0
	● Ø18A240 L=450	6	0.9	5.40
	└ 50 x 5 L=150	6	0.6	3.60
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ L=2000 մմ			29.0
ԱԴՀ-2	└ 50 x 5 L=1500	2	6.0	12.0
	● Ø18A240 L=450	4	0.9	3.60
	└ 50 x 5 L=150	4	0.6	2.40
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ L=1500 մմ			18.0
ԱԴՀ-1	└ 50 x 5 L=1000	2	4.0	8.0
	● Ø18A240 L=450	3	0.9	2.70
	└ 50 x 5 L=150	4	0.6	2.40
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ L=1000 մմ			13.1
ԸՆԴԱՄԵՆԸ L=2000 + L=1500 + L=1000				60.1








ԿՈՒԵԿՏՈՐ Կ₂-Ի ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԵԼԱՐԱՆՆԵՐԻ ՏԱՐԻՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Դիտահորերի համարները	Անվանում	Քանակ	Միավոր քաշ կգ	Քաշը, կգ
ԿՈՒԵԿՏՈՐ Կ ₂				
Գ.ԴՀ-2 ԱԴՀ-1-2	└ 50 x 5 L=1000	6	4.0	24.0
	● Ø18A240 L=450	9	0.9	8.10
	└ 50 x 5 L=150	12	0.6	7.20
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ L=1000 մմ			39.3

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀՈՂԻ ԳԻԾ
- ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՒԵԿՏՈՐՆԵՐ
- ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՒԵԿՏՈՐՆԵՐ
- ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ Ե/Ք ԴԻՏԱՀՈՐԵՐ


HEA ENGINEERING & DESIGN ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.			Պատվիրատու՝ Երևանի Քաղաքապետարան		Պայմանագիր N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-26/3-3		
Ն.Գ.Ի Է.Հողաբաշյան Նախագծեց Հ.Խաչատրյան Ստուգեց Ս. Թադրյան			ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԱՆ ԿԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԳԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			Չափաբաժին - 16	
			ՔԱՆԱՔԵՈՒ-ՋԵՅՑԻՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ ԴՐՈՅԻ ՓՈՂՈՑ 12 ԵՎ 14/1 ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՈՒՄ			Աշխատանքային նախագիծ	
			Նախագծվող կոյուղու կողեկտոր Կ₂-ի և Կ₃-ի մասնագրեր			Բաժին - ԶԶ	
					թերթ	թերթեր	
					9	12	



ԾԱՆՈԹՈՅՈՒՆ

- Հավաքովի ե/բ էլեմենտների համար տես տիպային նախագիծ 902-09-22.84
- Հորերի փաստացի բարձրությունները ներկայացված են կոյտղագծի երկայնական կտրվածքներում:
Հորերի բարձրությունները կարելի է կարգավորել միաժույլ բետոնե վաքի վրա մանրահատիկ B12.5 մակնիշի միաժույլ բետոնե պատի բարձրացման միջոցով :
- h_լ - բետոնե վաքի բարձրությունը հավասար է խողովակի DN տրամագծին գումարած նվազագույնը 100մմ:
- Հորերի ներքին դետալների և մետաղական ելարանի տարրերի մասնագրերը տես նախորդ թերթերում

HEA ENGINEERING & DESIGN ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.			Պատվիրատու՝ Երևանի Քաղաքապետարան		Պայմանագիր N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-26/3-3	
			ԵՐԵՎԱՆ, ՔԱՂԱՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՎԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՎՈՐՈՒՄ ՓԱՍՏԱԾՎԹԵՐԻ ԿԱԶՄՍԱՆ ԽՈՐՀՐԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Հափաքաժին - 16	
					Աշխատանքային նախագիծ	
					Բաժին - ՋՋ	
Ն.Գ.Ի.	Է.Հողաբաշխյան		Ջրահեռացման Ե/Բ դիտահոր D=1.5 մ		Թերթ	
Նախագծեց	Հ.Խաչատրյան				Թերթեր	
Ստուգեց	Ս. Թադևոսյան				10	
					12	



ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ	
ԱԳՀ	ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԴԻՏԱՀՈՐ
ԳԳՀ	ԳԾԱՅԻՆ ԴԻՏԱՀՈՐ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ	
DN	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՒԵԿՏՈՐՆԵՐ ԵՎ ԵԼՔԱԳԾԵՐ
—K—Ø—K—	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՅՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՒԵԿՏՈՐՆԵՐ/ԵԼՔԱԳԾԵՐ
DN	ՆՈՒՅՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՆՈՒՅՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՒԵԿՏՈՐՆԵՐ
—XK—Ø—XK—	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՅՈՂ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ԴՈՒՐՑ ԲԵՐՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՒԵԿՏՈՐՆԵՐ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ	
---	Սահմանազատող մետաղական ճաղավանդակ $H_{min} = 1.50$ մ
	Ցուցատախտակ՝ պատվիրատու, նախագծային և կապալառու կազմակերպությունների, շինարարական աշխատանքների սկզբի և ավարտի տվյալներով:
	Առկայծող լուսատու սարքեր՝ գիշերային և մութ ժամերին անվտանգ երթևեկության և հետիոտնի տեղաշարժի համար:
ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է՝	
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿՈՄԻՏԵԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ՝	
Ա. ԿԱՐՈՅԱՆ	

ՍԱՀՄԱՆԱԶԱՏՈՂ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՕՐԻՆԱԿ



HEA ENGINEERING & DESIGN ԵՐԵՎԱՆ 2026թ.			Պատվիրատու՝ Երևանի Քաղաքապետարան		Պայմանագիր N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-26/3-3		
			ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՎԹԵՐԻ ԿԱԶՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Չափաբաժին - 16		
ՔԱՆԱԲԵՌ-ՁԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ ԴՐՈՅԻ ՓՈՂՈՑ 12 ԵՎ 14/1 ՀԱՄԱՅՆՆԵՐՈՒՄ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՈՒՄ		Աշխատանքային նախագիծ					
		Բաժին - 22					
ՆԳԻ	Է.Հողաբաշյան		Շինարարության կազմակերպման գլխավոր հաստակագիծ Մ 1:1000			թերթ	թերթեր
Նախագծեց	Հ.Խաչատրյան					12	12
Ստուգեց	Ս. Թարյան	