

# ՔԱՆԱԿԱՆ

Ակունք բնակավայրի 12-րդ փողոց

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ԵՐԵՎԱՆ 2025

## Ցանկ

- 1 Բացատրագիր
- 2 Օր.ն.Ո1
- 3 Նախ. 1-1 Հողային աշխատանքներ
- 4 Նախ. 1-2 Երթևեկելի մաս
- 5 Նախ. 1-3 Իջատեղեր
- 6 Նախ. 1-4 Դիտահորեր
- 7 Նախ. 1-5 Մետաղական ժարտ=273մմ խողովակի տեղադրում
- 8 Նախ. 1-6 Մետաղական ժարտ=530մմ խողովակների տեղադրում
- 9 Նախ. 1-7 Անվտանգության էլեմենտների տեղադրում

## Բացատրագիր

## Ակումբ բնակավայրի 12-րդ փողոց

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմվել են ՀՀ կառավարության 2024թ. նոյեմբերի 17-ի N1656-Ն որոշման պահանջներին համապատասխան

Համաձայն վերը նշվածի նախահաշվային արժեքների հաշվարկման համար հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները՝ ընդհանուր նախահաշվային արժեքի հիմնական բաղկացուցիչների համար.

|     |                     |         |                                     |
|-----|---------------------|---------|-------------------------------------|
| --- | նյութերի արժեքներին | -1.0657 | -տրանսպորտային ծախսեր (ըստ մարզերի) |
|     |                     | -1.05   | -այլ նյութեր                        |
|     |                     | -1.02   | -պահեստավորման ծախսեր               |

$$\text{Նախահաշվային արժեքը} = \text{աշխատավարձ} + \text{մեքենաների շահագործման արժեքը} + \\ + \text{նյութերի արժեքը} \times 1.02 \times 1.05 \times 1.132$$

Աշխատավարձի հաշվարկման համար օգտագործվում է  $K = 2474.73$  , մեքենաների շահագործման համար  $K = 3128.79$  Միջին ամսական աշխատավարձը 267 890 դրամ

Նյութերի արժեքների հաշվարկման համար օգտագործվում է 2025 N9 ինֆորմացիոն տեղեկատու .

Նախահաշվում հաշվի է առնված նաև հետևյալ ծախսերը ըստ վերը նշված կառավարության որոշման

- վերադիր ծախսեր - 13,3%
- եկամուտ - 11%

## Կազմեց

*[Signature]*

## Դ. Բարտաշյան

**Ակունք բնակավայրի 12-րդ փողոց**

**Օբյեկտային նախահաշիվ N 1**

**Ընդհանուր արժեքը 59210.4 հազ.դրամ**

**ա.ք. վերադարձ 143.7 հազ.դրամ**

Կազմված է 2025 (9)թ. գներով.

| Հ/հ | Նախահաշիվների<br>N N | Նախահաշիվների անվանում                     | Նախահաշվային արժեքը (հազ.դրամ) |                |                |                |
|-----|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                      |                                            | շին-մոնտաժային<br>աշխատանքներ  | սարքավորումներ | այլ ծախսեր     | Ընդհանուրը     |
| 1   | 2                    | 3                                          | 4                              | 5              | 6              | 7              |
| 1   | 1-1                  | Հողային աշխատանքներ                        | 2722.2                         |                |                | 2722.2         |
| 2   | 1-2                  | Երթևեկելի մաս                              | 32597.5                        |                |                | 32597.5        |
| 3   | 1-3                  | Իջատեղեր                                   | 6155.6                         |                |                | 6155.6         |
| 4   | 1-4                  | Դիտահորեր                                  | 61.1                           |                |                | 61.1           |
| 5   | 1-5                  | Մետաղական ժարտ=273մմ խողովակի տեղադրում    | 572.4                          |                |                | 572.4          |
| 6   | 1-6                  | Մետաղական ժարտ=530մմ խողովակների տեղադրում | 1092.7                         |                |                | 1092.7         |
| 7   | 1-7                  | Անվտանգության էլեմենտների տեղադրում        | 488.5                          |                |                | 488.5          |
|     |                      | Ընդամենը                                   | 43689.9                        |                |                | 43689.9        |
|     | 1.5%                 | Փոքր ծավալ                                 | 655.3                          |                |                | 655.3          |
|     |                      | Ընդամենը                                   | 44345.3                        |                |                | 44345.3        |
|     | 1.8%                 | Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ            | 798.2                          |                |                | 798.2          |
|     |                      | Ընդամենը                                   | 45143.5                        |                |                | 45143.5        |
|     | 0.15%                | Շինարարական աղբի տեղափոխում                | 67.7                           |                |                | 67.7           |
|     |                      | Ընդամենը                                   | 45211.2                        |                |                | 45211.2        |
|     | 0.35%                | Կլիմայական պայմանների ազդեցության ծախսեր   | 158.2                          |                |                | 158.2          |
|     |                      | Ընդամենը                                   | 45369.4                        |                |                | 45369.4        |
|     | 0.6%                 | Հեղինակային հսկում                         |                                |                | 272.22         | 272.2          |
|     | 2.0%                 | Տեխնիկական հսկում                          |                                |                | 907.39         | 907.4          |
|     |                      | Ընդամենը                                   | 45369.4                        |                | 1179.61        | 46549.1        |
|     | 6%                   | Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր           | 2722.2                         |                | 70.78          | 2792.9         |
|     |                      | Ընդամենը                                   | 48091.6                        |                | 1250.38        | 49342.0        |
|     | 20%                  | ԱԱՀ                                        | 9618.3                         |                | 250.08         | 9868.4         |
|     |                      | <b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ</b>                          | <b>57709.9</b>                 |                | <b>1500.46</b> | <b>59210.4</b> |

ՆԳԻ



Դ. Քալաշյան

Տեղային նախահաշիվ N 1-1

Հողային աշխատանքներ

| Կազմված է 2025 թ թիվ 9 տեղեկագրի արժեքներով |                             |                                                                                         |                    |        | Նախահաշվային արժեքը             |                                            |                |                |                          |                                              |                                   |             | 2722.2                  |                 | հազ.դրամ   |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|------------|--|
| Հ/հ                                         | Գնացուցակների NN            | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                        | Չափման միավորը     | Քանակը | Միավորի արժեքը                  |                                            |                |                |                          | Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)                    |                                   |             |                         |                 |            |  |
|                                             |                             |                                                                                         |                    |        | Աշխատավարձը (տուր) / (հազ.դրամ) | Մեքենաների շահագործում (տուր) / (հազ.դրամ) | Չափման միավորը | Նյութերի ծախսը | Նյութերի արժեքը (հազ.դր) | Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր) | Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր) | Աշխատավարձը | Մեքենաների շահագործումը | Նյութերի արժեքը | Ընդհանուրը |  |
| 1                                           | 2                           | 3                                                                                       | 4                  | 5      | 6                               | 7                                          | 8              | 9              | 10                       | 11                                           | 12                                | 13          | 14                      | 15              | 16         |  |
| 1                                           | 1-1576<br>21-16             | 9.6-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս.1.5մ <sup>3</sup> շ.տ. ա/ի<br><div>խիճ</div> | 1000մ <sup>3</sup> | 0.667  | <u>7.5</u><br>18.56             | <u>141.09</u><br>441.44                    | մ <sup>3</sup> | 0.06           | 1.50                     | 0.103<br>0.10                                | 460.10                            | 12.4        | 294.3                   | 0.07            | 306.69     |  |
| 2                                           | տեղապ.<br>գնացուց           | Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա                                                | տն                 | 1300   |                                 | 0.183                                      |                |                |                          |                                              | 0.18                              | 0.0         | 237.9                   | 0.00            | 237.87     |  |
| 3                                           | 1-1605<br>25-3              | Աշխատանք լցակայանում<br><div>խիճ</div>                                                  | 1000մ <sup>3</sup> | 0.667  | <u>1.74</u><br>4.31             | <u>13.35</u><br>41.77                      | մ <sup>3</sup> | 0.06           | 1.50                     | 0.103<br>0.10                                | 46.18                             | 2.9         | 27.8                    | 0.07            | 30.78      |  |
| 4                                           | 1-1612<br>1-1618<br>29-6,12 | 9.6-IVկ. բնահողի մշակում և տեղափոխում բույրոգեբով 30մ հեռ. վրա, կուտակում               | 1000մ <sup>3</sup> | 0.167  |                                 | <u>71.8</u><br>224.65                      |                |                |                          |                                              | 224.65                            | 0.0         | 37.4                    | 0.0             | 37.4       |  |
| 5                                           | 1-1576<br>21-16             | 9.6-IV կարգի կուտակված բնահողի բարձում էկս.1.5մ <sup>3</sup> շ.տ. ա/ի<br><div>խիճ</div> | 1000մ <sup>3</sup> | 0.167  | <u>5.5</u><br>13.61             | <u>104.16</u><br>325.89                    | մ <sup>3</sup> | 0.06           | 1.50                     | 0.103<br>0.10                                | 339.61                            | 2.3         | 54.3                    | 0.02            | 56.59      |  |
| 6                                           | տեղապ.<br>գնացուց           | Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա                                                | տն                 | 325    |                                 | 0.183                                      |                |                |                          |                                              | 0.18                              | 0.0         | 59.5                    | 0.00            | 59.47      |  |
| 7                                           | 1-1605<br>25-3              | Աշխատանք լցակայանում<br><div>խիճ</div>                                                  | 1000մ <sup>3</sup> | 0.167  | <u>1.74</u><br>4.31             | <u>13.35</u><br>41.77                      | մ <sup>3</sup> | 0.06           | 1.50                     | 0.103<br>0.10                                | 46.18                             | 0.7         | 7.0                     | 0.02            | 7.70       |  |
| 8                                           | 1-1612<br>1-1618<br>29-6,12 | 9.6-IVկ. բնահողի մշակում և տեղափոխում բույրոգեբով 30մ հեռ. վրա լիցք                     | 1000մ <sup>3</sup> | 0.0163 |                                 | <u>71.8</u><br>224.65                      |                |                |                          |                                              | 224.65                            | 0.0         | 3.7                     | 0.0             | 3.7        |  |
| 9                                           | 1-1150<br>1-1156<br>118-1,2 | Գրունտի խտացում գլորմով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով                             | 100մ <sup>3</sup>  | 0.16   |                                 | <u>7.26</u><br>22.72                       |                |                |                          |                                              | 22.72                             | 0.0         | 3.7                     | 0.00            | 3.70       |  |
| 10                                          | 1-1186<br>118-12            | Գրունտի ջրում<br><div>ջուր</div>                                                        | 100մ <sup>3</sup>  | 0.16   | <u>0.56</u><br>1.39             | <u>8.34</u><br>26.09                       | մ <sup>3</sup> | 10.00          | 0.15                     | 1.712<br>1.71                                | 29.19                             | 0.2         | 4.3                     | 0.28            | 4.76       |  |

|    |                             |                                                                                        |                    |        |                      |                         |                |       |      |               |        |      |       |       |        |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------------|-------------------------|----------------|-------|------|---------------|--------|------|-------|-------|--------|
| 11 | 1-1576<br>21-16             | 9.6-IV կարգի բնահողի մշակում<br>և բարձում էկս.1.5մ <sup>3</sup> շ.տ. ա/ի               | 1000մ <sup>3</sup> | 0.058  | <u>7.5</u><br>18.56  | <u>141.09</u><br>441.44 |                |       |      | 0.103<br>0.10 | 460.10 | 1.1  | 25.5  | 0.01  | 26.62  |
|    |                             | խիճ                                                                                    |                    |        |                      |                         | մ <sup>3</sup> | 0.06  | 1.50 |               |        |      |       |       |        |
| 12 | տեղապ.<br>գնացուց           | Բնահողի տեղափոխում 1 կմ հեռ վրա<br>կուտակում կողնակների լիցքի համար                    | տն                 | 113    |                      | 0.150                   |                |       |      |               | 0.15   | 0.0  | 16.9  | 0.00  | 16.92  |
|    |                             | <b>Կողային առու</b>                                                                    |                    |        |                      |                         |                |       |      |               |        |      |       |       |        |
| 1  | 1-1588<br>22-10             | 9.6 IVկ. գրունտի մշակում և բարձում<br>էկս.0,65մ <sup>3</sup> շ.տ. ա/ի                  | 1000մ <sup>3</sup> | 0.091  | <u>8.27</u><br>20.47 | <u>203.32</u><br>636.15 |                |       |      | 0.103<br>0.10 | 656.71 | 1.9  | 57.9  | 0.01  | 59.7   |
|    |                             | խիճ                                                                                    |                    |        |                      |                         | մ <sup>3</sup> | 0.06  | 1.50 |               |        |      |       |       |        |
| 2  | տեղապ.<br>գնացուց           | Գրունտի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ.<br>վրա                                            | տն                 | 177.4  |                      | 0.183                   |                |       |      |               | 0.18   | 0.0  | 32.5  | 0.00  | 32.5   |
| 3  | 1-1605<br>25-3              | Աշխատանք լցակայանում, IVկ                                                              | 1000մ <sup>3</sup> | 0.091  | <u>1.74</u><br>4.31  | <u>13.35</u><br>41.77   |                |       |      | 0.103<br>0.10 | 46.18  | 0.4  | 3.8   | 0.01  | 4.2    |
|    |                             | խիճ                                                                                    |                    |        |                      |                         | մ <sup>3</sup> | 0.06  | 1.50 |               |        |      |       |       |        |
|    |                             | <b>Կողնակներ</b>                                                                       |                    |        |                      |                         |                |       |      |               |        |      |       |       |        |
| 1  | 1-1575<br>21-15             | Պահուստում 9.6 IVկ. նախապես կուտակած<br>բնահողի բարձում էկս.1.5մ <sup>3</sup> շ.տ. ա/ի | 1000մ <sup>3</sup> | 0.058  | <u>5.5</u><br>13.61  | <u>104.16</u><br>325.89 |                |       |      | 0.086<br>0.09 | 339.59 | 0.8  | 18.9  | 0.00  | 19.65  |
|    |                             | խիճ                                                                                    |                    |        |                      |                         | մ <sup>3</sup> | 0.05  | 1.50 |               |        |      |       |       |        |
| 2  | տեղապ.<br>գնացուց           | Գրունտի տեղափոխում լիցք 1կմ հեռ.<br>վրա                                                | տն                 | 112.8  |                      | 0.150                   |                |       |      |               | 0.15   | 0.0  | 16.9  | 0.00  | 16.92  |
| 3  | 1-1149<br>1-1155<br>118-1,2 | Գրունտի խտացում գլորմով 25տ քաշով<br>6 անցումով 1 հետքի վրայով                         | 100մ <sup>3</sup>  | 0.58   |                      | <u>8.04</u><br>25.16    |                |       |      |               | 25.16  | 0.0  | 14.6  | 0.00  | 14.55  |
| 4  | 1-1186<br>118-12            | Գրունտի ջրում                                                                          | 100մ <sup>3</sup>  | 0.58   | <u>0.56</u><br>1.39  | <u>8.34</u><br>26.09    |                |       |      | 1.712<br>1.71 | 29.19  | 0.8  | 15.1  | 0.99  | 16.89  |
|    |                             | ջուր                                                                                   |                    |        |                      |                         | մ <sup>3</sup> | 10.00 | 0.15 |               |        |      |       |       |        |
| 5  | 27-229<br>51-13             | Կողնակների ամրացում ավազակայանով,<br>h <sub>մթ</sub> =10սմ                             | 100մ <sup>2</sup>  | 11.480 | <u>1.67</u><br>4.13  | <u>4.77</u><br>14.92    |                |       |      | 86.170        | 105.23 | 47.4 | 171.3 | 989.2 | 1208.0 |
|    |                             | ավազակայանային խարնուրդ                                                                |                    |        |                      |                         | մ <sup>3</sup> | 19.84 | 3.8  | 86.05         |        |      |       |       |        |
|    |                             | ջուր                                                                                   |                    |        |                      |                         | մ <sup>3</sup> | 0.7   | 0.15 | 0.12          |        |      |       |       |        |

Ընդամենը 70.81 1103.05 990.65 2164.52  
Վերադիր ծախսեր 13.3% 287.9  
Ընդամենը 2452.4  
Շահույթ 11% 269.8  
Ընդամենը 2722.2

Կազմեց



Դ. Քարտաշյան

Ակունք բնակավայրի 12-րդ փողոց

Տեղային մախահաշիվ N 1-2

Երթևեկի մաս

| Կազմված է 2025 թ թիվ 9 տեղեկագրի արժեքներով |                               |                                                                                    |                         |                 | Նախահաշվային արժեքը             |                                            |                |                |                          |                                             |                                   | 32597.5     |                         | հազ.դրամ        |            |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|------------|--|
| Հ/հ                                         | Գնացուցակների N               | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                   | Չափման միավորը          | Քանակը          | Միավորի արժեքը                  |                                            |                |                |                          |                                             | Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)         |             |                         |                 |            |  |
|                                             |                               |                                                                                    |                         |                 | Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ) | Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ) | Չափման միավոր  | Նյութերի ծախսը | Նյութերի արժեքը (հազ.դր) | Միավորի վրա ծախված նյութերի արժեքը (հազ.դր) | Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր) | Աշխատավարձը | Մեքենաների շահագործումը | Նյութերի արժեքը | Ընդհանուրը |  |
| 1                                           | 2                             | 3                                                                                  | 4                       | 5               | 6                               | 7                                          | 8              | 9              | 10                       | 11                                          | 12                                | 13          | 14                      | 15              | 16         |  |
| 1                                           | 27-164<br>27-165<br>39,40-1,2 | Ծածկի իրականացում մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Բ" մանրահատիկ ա/բ              | 100մ <sup>2</sup>       | 30.85           | <u>2.08</u><br>5.15             | <u>4.74</u><br>14.83                       |                |                |                          |                                             | 314.23                            | 158.8       | 457.5                   | 9078.1          | 9694.5     |  |
|                                             |                               |                                                                                    |                         |                 |                                 |                                            | տն             | 9.74           | 27.00                    | 294.25<br>294.25                            |                                   |             |                         |                 |            |  |
| 2                                           | 27-164<br>27-165<br>39,40-1,2 | Խոշորահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=6սմ խոշորահատիկ ա/բ                              | 100մ <sup>2</sup>       | 30.85           | <u>2.092</u><br>5.18            | <u>4.74</u><br>14.83                       |                |                |                          |                                             | 425.83                            | 159.7       | 457.5                   | 12520.5         | 13137.8    |  |
|                                             |                               |                                                                                    |                         |                 |                                 |                                            | տն             | 13.95          | 26.0                     | 405.83<br>405.83                            |                                   |             |                         |                 |            |  |
| 3                                           | 27-38<br>10-1                 | Խճավազային հիմքի իրականացում h=15սմ (C-5) (ըստ նախագծի)                            | 100մ <sup>2</sup><br>15 | 31.53           | <u>2.32</u><br>5.74             | <u>5.75</u><br>17.99                       |                |                |                          |                                             | 23.73                             | 181.0       | 567.3                   | 0.00            | 748.3      |  |
| 4                                           |                               | Խճավազային հիմք (C-5)                                                              | մ <sup>3</sup>          | 472.988         |                                 |                                            | մ <sup>3</sup> | 1.3            | 2.50                     | 3.71                                        |                                   |             |                         | 1754.5          | 1754.5     |  |
| 5                                           | 27-251<br>63-1կիռ             | Հիմքի (C-5) մակերեսի մշակումը բիտումային էմուլսիայով, 1մ2-0,6լ բիտումային էմուլսիա | տն<br>մ <sup>2</sup>    | 1.944<br>3085.2 |                                 | <u>2.20</u><br>6.88                        |                |                |                          |                                             | 300.78                            | 0.0         | 13.4                    | 571.2           | 584.6      |  |
|                                             |                               |                                                                                    |                         |                 |                                 |                                            | տն             | 1.03           | 250.00                   | 293.901<br>293.90                           |                                   |             |                         |                 |            |  |
| Ընդամենը                                    |                               |                                                                                    |                         |                 |                                 |                                            |                |                |                          |                                             |                                   | 499.57      | 1495.76                 | 23924.43        | 25919.77   |  |
| Վերադիր ծախսեր 13.3%                        |                               |                                                                                    |                         |                 |                                 |                                            |                |                |                          |                                             |                                   |             |                         |                 | 3447.3     |  |
| Ընդամենը                                    |                               |                                                                                    |                         |                 |                                 |                                            |                |                |                          |                                             |                                   |             |                         |                 | 29367.1    |  |
| Շահույթ 11%                                 |                               |                                                                                    |                         |                 |                                 |                                            |                |                |                          |                                             |                                   |             |                         |                 | 3230.4     |  |
| Ընդամենը                                    |                               |                                                                                    |                         |                 |                                 |                                            |                |                |                          |                                             |                                   |             |                         |                 | 32597.5    |  |

Կազմեց

Դ. Քաթուաշյան

Տեղային նախահաշիվ N 1-3

Իջատեղեր

| Կազմված է 2025 թ թիվ 9 տեղեկագրի արժեքներով |                               |                                                                                             |                    |        | Նախահաշվային արժեքը             |                                            |                    |                |                          |                                             |                                   |             | 6155.6                  |                 | հազ.դրամ   |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|------------|--|
| Հ/հ                                         | Գնացուցակների NN              | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                            | Չափման միավորը     | Քանակը | Միավորի արժեքը                  |                                            |                    |                |                          |                                             | Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)         |             |                         |                 |            |  |
|                                             |                               |                                                                                             |                    |        | Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ) | Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ) | Չափման միավոր      | Նյութերի ծախսը | Նյութերի արժեքը (հազ.դր) | Միավորի վրա ծախված նյութերի արժեքը (հազ.դր) | Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր) | Աշխատավարձը | Մեքենաների շահագործումը | Նյութերի արժեքը | Ընդհանուրը |  |
| 1                                           | 2                             | 3                                                                                           | 4                  | 5      | 6                               | 7                                          | 8                  | 9              | 10                       | 11                                          | 12                                | 13          | 14                      | 15              | 16         |  |
| 1                                           | 1-1576<br>21-16               | 9.6-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս.1.5մ <sup>3</sup> շ.տ. ա/ի<br><br><div>խիճ</div> | 1000մ <sup>3</sup> | 0.1198 | <u>7.5</u><br>18.56             | <u>141.09</u><br>441.44                    | <br>մ <sup>3</sup> | <br>0.06       | <br>1.50                 | <br>0.103<br>0.10                           | 460.10                            | 2.2         | 52.9                    | 0.01            | 55.14      |  |
| 2                                           | տեղապ.<br>գնացուց             | Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա                                                    | տն                 | 234    |                                 | 0.183                                      |                    |                |                          |                                             | 0.18                              | 0.0         | 42.8                    | 0.00            | 42.76      |  |
| 3                                           | 1-1605<br>25-3                | Աշխատանք լցակայանում<br><br><div>խիճ</div>                                                  | 1000մ <sup>3</sup> | 0.1198 | <u>1.74</u><br>4.31             | <u>13.35</u><br>41.77                      | <br>մ <sup>3</sup> | <br>0.06       | <br>1.50                 | <br>0.103<br>0.10                           | 46.18                             | 0.5         | 5.0                     | 0.01            | 5.53       |  |
| 4                                           | 1-1612<br>1-1618<br>29-6,12   | 9.6-IVկ. բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 30մ հեռ. վրա, կուտակում                   | 1000մ <sup>3</sup> | 0.030  |                                 | <u>71.8</u><br>224.65                      |                    |                |                          |                                             | 224.65                            | 0.0         | 6.7                     | 0.0             | 6.7        |  |
| 5                                           | 1-1576<br>21-16               | 9.6-IV կարգի կուտակված բնահողի բարձում էկս.1.5մ <sup>3</sup> շ.տ. ա/ի<br><br><div>խիճ</div> | 1000մ <sup>3</sup> | 0.030  | <u>5.5</u><br>13.61             | <u>104.16</u><br>325.89                    | <br>մ <sup>3</sup> | <br>0.06       | <br>1.50                 | <br>0.103<br>0.10                           | 339.61                            | 0.4         | 9.8                     | 0.00            | 10.17      |  |
| 6                                           | տեղապ.<br>գնացուց             | Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա                                                    | տն                 | 58     |                                 | 0.183                                      |                    |                |                          |                                             | 0.18                              | 0.0         | 10.7                    | 0.00            | 10.69      |  |
| 7                                           | 1-1605<br>25-3                | Աշխատանք լցակայանում<br><br><div>խիճ</div>                                                  | 1000մ <sup>3</sup> | 0.030  | <u>1.74</u><br>4.31             | <u>13.35</u><br>41.77                      | <br>մ <sup>3</sup> | <br>0.06       | <br>1.50                 | <br>0.103<br>0.10                           | 46.18                             | 0.1         | 1.3                     | 0.00            | 1.38       |  |
| 8                                           | 27-164<br>27-165<br>39,40-1,2 | Ծածկի իրականացում մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Բ"<br><br><div>մանրահատիկ ա/բ</div>     | 100մ <sup>2</sup>  | 2.72   | <u>2.08</u><br>5.15             | <u>4.74</u><br>14.83                       | <br>տն             | <br>9.74       | <br>27.00                | <br>294.25<br>294.25                        | 314.23                            | 14.0        | 40.4                    | 801.4           | 855.8      |  |
| 9                                           | 27-164<br>27-165<br>39,40-1,2 | Ծածկի իրականացում մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=5սմ տիպ "Բ"<br><br><div>մանրահատիկ ա/բ</div>     | 100մ <sup>2</sup>  | 4.07   | <u>2.086</u><br>5.16            | <u>4.74</u><br>14.83                       | <br>տն             | <br>12.16      | <br>27.00                | <br>367.36<br>367.36                        | 387.35                            | 21.0        | 60.3                    | 1494.4          | 1575.7     |  |



|                                       |                               |                                                                                                                                                                    |                         |                 |                      |                      |                |     |      |                                                                      |        |      |       |        |        |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|--------|--------|
| 10                                    | 27-164<br>27-165<br>39,40-1,2 | Խոշորահատիկ ա/ք շերտի տեղադրում h=6սմ<br><br>Խոշորահատիկ ա/ք                                                                                                       | 100մ <sup>2</sup>       | 2.72            | <u>2.092</u><br>5.18 | <u>4.74</u><br>14.83 |                |     |      | 405.83<br>405.83                                                     | 425.83 | 14.1 | 40.4  | 1105.3 | 1159.8 |
| 11                                    | 27-38<br>10-1                 | Խճավազային հիմքի իրականացում h=15սմ<br>(C-5) (ըստ նախագծի)                                                                                                         | 100մ <sup>2</sup><br>15 | 6.79            | <u>2.32</u><br>5.74  | <u>5.75</u><br>17.99 |                |     |      |                                                                      | 23.73  | 39.0 | 122.2 | 0.00   | 161.2  |
| 12                                    |                               | Խճավազային հիմք (C-5)                                                                                                                                              | մ <sup>3</sup>          | 101.871         |                      |                      | մ <sup>3</sup> | 1.3 | 2.50 | 3.71                                                                 |        |      |       | 377.9  | 377.9  |
| 13                                    | 27-251<br>63-1կիռ             | Հիմքի (C-5) մակերեսի մշակումը<br>քիտումային էմուլսիայով, 1մ2-0,6լ<br>քիտումային էմուլսիա                                                                           | տն<br>մ <sup>2</sup>    | 0.428<br>679.14 |                      | <u>2.20</u><br>6.88  |                |     |      | 293.901<br>293.90                                                    | 300.78 | 0.0  | 2.9   | 125.7  | 128.7  |
| <b>Մետաղական խողովակներ D=530/7մմ</b> |                               |                                                                                                                                                                    |                         |                 |                      |                      |                |     |      |                                                                      |        |      |       |        |        |
| 1                                     | 23-1<br>1-1                   | Ավազակոպչային հիմքի իրականացում<br>h=10սմ<br>ավազակոպչային խառնուրդ                                                                                                | մ <sup>3</sup>          | 0.66            | <u>0.89</u><br>2.20  |                      |                |     |      | 4.77<br>4.77                                                         | 6.97   | 1.5  | 0.0   | 3.15   | 4.6    |
| 2                                     | 22-74<br>5-11                 | Մետաղական խողովակի տեղադրում<br>D=530(7)մմ<br>մետաղական խողովակ                                                                                                    | գ.մ.                    | 8               | <u>0.6</u><br>1.48   | <u>0.48</u><br>1.50  |                |     |      | 49.65<br>49.65                                                       | 52.64  | 11.9 | 12.0  | 397.2  | 421.1  |
| 3                                     | 26-79<br>14-5                 | D=0.530մ խողովակի հիդրոմեկուսացում<br>քիտումային մածիկ                                                                                                             | 100մ <sup>2</sup>       | 0.123           | <u>28.1</u><br>69.54 | <u>1.66</u><br>5.19  |                |     |      | 56.50<br>56.50                                                       | 131.23 | 8.6  | 0.6   | 6.96   | 16.2   |
| 4                                     | 37-708<br>64-4                | Գլխամասերի կառուցման միաճույլ<br>բետոն<br>բետոն B20<br>ցեմենտային շաղախ<br>ներդիր դետալներ<br>շինարարական հեղույս<br>կաղապարային վահաններ<br>չորսվակներ, տախտակներ | 100մ <sup>3</sup>       | 0.008           | <u>386</u><br>955.25 | <u>74</u><br>231.53  |                |     |      | 6158.04<br>3525.70<br>91.34<br>628.89<br>257.07<br>155.80<br>1499.23 | 7344.8 | 7.6  | 1.9   | 49.26  | 58.8   |
| 5                                     | 8-27<br>4-7                   | Գլխամասերի հիդրոմեկուսացում<br>քիտումային մածիկ                                                                                                                    | 100մ <sup>2</sup>       | 0.03            | 14.5<br>35.88        | <u>1.5</u><br>4.69   |                |     |      | 45.34<br>45.34                                                       | 85.91  | 1.1  | 0.1   | 1.36   | 2.6    |

Ընդամենը 122.00 409.99 4362.61 4894.61  
Վերադիր ծախսեր 13.3% 651.0  
Ընդամենը 5545.6  
Շահույթ 11% 610.0  
Ընդամենը 6155.6

Կազմեց



Դ. Քարտաշյան

Ակունք բնակավայրի 12-րդ փողոց

Տեղային նախահաշիվ N 1-4

Դիտահորեր

| Կազմված է 2025 թ թիվ 9 տեղեկագրի արժեքներով |                  |                                                                            |                |        | Նախահաշվային արժեքը             |                                            |                                                    |                       |                          |                                              |                                   | 61.1 հազ.դրամ             |                         |                 |            |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|------------|
| Հ/հ                                         | Գնացուցակների N  | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                           | Հափման միավորը | Քանակը | Միավորի արժեքը                  |                                            |                                                    |                       |                          |                                              |                                   | Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր) |                         |                 |            |
|                                             |                  |                                                                            |                |        | Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ) | Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ) | Հափման միավոր                                      | Նյութերի ծախսը        | Նյութերի արժեքը (հազ.դր) | Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր) | Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր) | Աշխատավարձը               | Մեքենաների շահագործումը | Նյութերի արժեքը | Ընդհանուրը |
| 1                                           | 2                | 3                                                                          | 4              | 5      | 6                               | 7                                          | 8                                                  | 9                     | 10                       | 11                                           | 12                                | 13                        | 14                      | 15              | 16         |
| 1                                           | 6-168<br>15-9կիռ | Դիտահորի նիշի ուղղման միաձույլ քետոն B20<br>կաղապարային վահաններ տախտակներ | մ <sup>3</sup> | 0.96   | 2.95<br>7.29                    | 0.64<br>1.99                               | մ <sup>3</sup><br>մ <sup>2</sup><br>մ <sup>3</sup> | 1.02<br>1.4<br>0.0145 | 29.50<br>3.5<br>125.00   | 41.33<br>33.67<br>5.59<br>2.07               | 50.61                             | 7.00                      | 1.91                    | 39.68           | 48.59      |
| Ընդամենը                                    |                  |                                                                            |                |        |                                 |                                            |                                                    |                       |                          |                                              |                                   | 7.00                      | 1.91                    | 39.68           | 48.59      |
| Վերադիր ծախսեր 13.3%                        |                  |                                                                            |                |        |                                 |                                            |                                                    |                       |                          |                                              |                                   |                           |                         |                 | 6.5        |
| Ընդամենը                                    |                  |                                                                            |                |        |                                 |                                            |                                                    |                       |                          |                                              |                                   |                           |                         |                 | 55.1       |
| Շահույթ 11%                                 |                  |                                                                            |                |        |                                 |                                            |                                                    |                       |                          |                                              |                                   |                           |                         |                 | 6.1        |
| Ընդամենը                                    |                  |                                                                            |                |        |                                 |                                            |                                                    |                       |                          |                                              |                                   |                           |                         |                 | 61.1       |

Կազմեց

Դ. Քարտաշյան

Տեղային նախահաշիվ N 1-5

Մետաղական ժարտ=273մմ խողովակի տեղադրում

| Կազմված է 2025 թ թիվ 9 տեղեկագրի արժեքներով |                  |                                                                                                                                                           |                    |        | Նախահաշվային արժեքը            |                                           |                                                                                 |                                                |                                                  |                                                          |                                   | 572.4 հազ.դրամ            |                         |                 |            |
|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|------------|
| Հ/հ                                         | Գնացուցակների NN | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                                                                                          | Չափման միավորը     | Քանակը | Միավորի արժեքը                 |                                           |                                                                                 |                                                |                                                  |                                                          |                                   | Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր) |                         |                 |            |
|                                             |                  |                                                                                                                                                           |                    |        | Աշխատավարձը (տոբ) / (հազ.դրամ) | Մեքենաների շահագործում (տոբ) / (հազ.դրամ) | Չափման միավորը                                                                  | Նյութերի ծախսը                                 | Նյութերի արժեքը (հազ.դր)                         | Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)             | Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր) | Աշխատավարձը               | Մեքենաների շահագործումը | Նյութերի արժեքը | Ընդհանուրը |
| 1                                           | 2                | 3                                                                                                                                                         | 4                  | 5      | 6                              | 7                                         | 8                                                                               | 9                                              | 10                                               | 11                                                       | 12                                | 13                        | 14                      | 15              | 16         |
| 1                                           | 1-1582<br>22-4   | 9.6 IVկ. գրունտի մշակում և բարձում էկս.1.0մ3 շ.տ. ա/ի (փոստրակի փորում հունի ուղղում) խիճ                                                                 | 1000մ <sup>3</sup> | 0.003  | <u>5.92</u><br>14.65           | <u>187.67</u><br>587.18                   | մ <sup>3</sup>                                                                  | 0.06                                           | 1.50                                             | 0.103<br>0.10                                            | 601.93                            | 0.0                       | 1.8                     | 0.00            | 1.8        |
| 2                                           | տեղապ.           | Գրունտի տեղափոխում լցակայան 3կմ հեռ. վրա գնացուց.                                                                                                         | տն                 | 5.9    |                                | 0.217                                     |                                                                                 |                                                |                                                  |                                                          | 0.22                              | 0.0                       | 1.3                     | 0.00            | 1.3        |
| 3                                           | 1-1605<br>25-3   | Աշխատանք լցակայանում IVկ խիճ                                                                                                                              | 1000մ <sup>3</sup> | 0.003  | <u>1.74</u><br>4.31            | <u>13.35</u><br>41.77                     | մ <sup>3</sup>                                                                  | 0.06                                           | 1.50                                             | 0.103<br>0.10                                            | 46.18                             | 0.0                       | 0.1                     | 0.00            | 0.1        |
| 4                                           | 1-1540<br>11-4   | 9.6 IVկ. գրունտի մշակում էկս.1.0մ3 շ.տ. կող-քի վրա կուտակելով (փոստրակի փորում)                                                                           | 1000մ <sup>3</sup> | 0.010  | <u>5.03</u><br>12.45           | <u>158.97</u><br>497.38                   |                                                                                 |                                                |                                                  |                                                          | 509.83                            | 0.12                      | 4.97                    | 0.00            | 5.1        |
| 5                                           | 23-1<br>1-1      | Ավազակոպային հիմքի իրականացում հ=10սմ<br>ավազակոպային խառնուրդ                                                                                            | մ <sup>3</sup>     | 0.61   | <u>0.89</u><br>2.20            |                                           | մ <sup>3</sup>                                                                  | 1.1                                            | 3.80                                             | 4.771<br>4.771                                           | 6.97                              | 1.3                       | 0.0                     | 2.91            | 4.25       |
| 6                                           | 37-708<br>64-4   | Գլխամասերի միաձույլ բետոն<br><br>բետոն B20<br>ցեմենտային շաղախ<br>ներդիր դետալներ<br>շինարարական հեղույս<br>կաղապարային վահաններ<br>չորսվակներ, տախտակներ | 100մ <sup>3</sup>  | 0.007  | <u>386</u><br>955.25           | <u>74</u><br>231.53                       | մ <sup>3</sup><br>մ <sup>3</sup><br>տ<br>կգ<br>մ <sup>2</sup><br>մ <sup>3</sup> | 101.5<br>2.47<br>1.160<br>193.0<br>39<br>12.61 | 29.50<br>25.50<br>400.0<br>1.00<br>3.5<br>125.00 | 6115.2<br>71.89<br>529.59<br>220.28<br>155.80<br>1799.08 | 7302.00                           | 7.1                       | 1.7                     | 45.3            | 54.0       |
| 7                                           | 6-83<br>9-7      | Որմնակապային ձողեր<br><br>ձողեր Φ16, A500C                                                                                                                | տն                 | 0.003  | <u>124.00</u><br>306.87        | <u>1.40</u><br>4.38                       | տն                                                                              | 1                                              | 241.7                                            | 275.8<br>275.8                                           | 587.08                            | 0.87                      | 0.01                    | 0.78            | 1.67       |
| 8                                           | 22-70<br>5-7     | Մետաղական խողովակի տեղադրում D=273(5)մմ<br><br>մետաղական խողովակ                                                                                          | գ.մ.<br>33.05      | 13.0   | <u>0.32</u><br>0.79            | <u>0.24</u><br>0.75                       | գծմ                                                                             | 1                                              | 22.50                                            | 25.7<br>25.68                                            | 27.22                             | 10.3                      | 9.8                     | 333.8           | 353.9      |
| 9                                           | 30-7կիռ.<br>5-1  | Վաքի միացման միաձույլ բետոն                                                                                                                               | մ <sup>3</sup>     | 0.100  | <u>1.84</u><br>4.55            | <u>3.57</u><br>11.17                      |                                                                                 |                                                |                                                  | 40.471                                                   | 56.19                             | 0.46                      | 1.12                    | 4.05            | 5.62       |

|  |  |                       |  |  |  |                |        |        |       |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------|--|--|--|----------------|--------|--------|-------|--|--|--|--|
|  |  | բետոն B20             |  |  |  | մ <sup>3</sup> | 1.02   | 29.50  | 33.73 |  |  |  |  |
|  |  | կլոր փայտանյութ       |  |  |  | մ <sup>3</sup> | 0.0097 | 125.00 | 1.38  |  |  |  |  |
|  |  | չորսվակներ, տախտակներ |  |  |  | մ <sup>3</sup> | 0.0273 | 125.00 | 3.89  |  |  |  |  |
|  |  | շինարարական հեղույս   |  |  |  | կգ             | 0.25   | 1.000  | 0.29  |  |  |  |  |
|  |  | կռաժո                 |  |  |  | կգ             | 0.515  | 2      | 1.18  |  |  |  |  |

|    |                  |                                                           |                    |               |                       |                       |  |                |       |        |                  |        |      |      |      |       |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------|-------|--------|------------------|--------|------|------|------|-------|
| 10 | 26-79<br>14-5    | D=273մմ խողովակի հիդրոմեկուսացում<br><br>բխտումային մածիկ | 100մ <sup>2</sup>  | 0.106<br>12.4 | <u>28.1</u><br>69.54  | <u>1.66</u><br>5.19   |  | տ              | 0.3   | 165.00 | 56.498<br>56.498 | 131.23 | 7.4  | 0.6  | 6.01 | 13.95 |
| 11 | 8-27<br>4-7      | Բետոնի հիդրոմեկուսացում<br><br>բխտումային մածիկ           | 100մ <sup>2</sup>  | 0.042         | 14.50<br>35.88        | <u>1.50</u><br>4.69   |  | տ              | 0.24  | 165.0  | 45.20<br>45.20   | 85.77  | 1.51 | 0.20 | 1.90 | 3.60  |
| 13 | 1-970<br>81-4    | Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով                            | 100մ <sup>3</sup>  | 0.02          | <u>66.4</u><br>164.32 |                       |  |                |       |        |                  | 164.32 | 3.3  | 0.0  | 0.00 | 3.3   |
| 14 | 1-1638           | Բնահողերի հետադարձ լիցք բուլդոզերով                       | 1000մ <sup>3</sup> | 0.008         |                       | <u>17.20</u><br>53.82 |  |                |       |        |                  | 53.82  | 0.0  | 0.4  | 0.00 | 0.4   |
| 15 | 1-1185<br>118-11 | Բնահողի խտացում պնեվմոտոփանով                             | 100մ <sup>3</sup>  | 0.10          | <u>7.4</u><br>18.31   | <u>4.2</u><br>13.14   |  |                |       |        |                  | 31.45  | 1.8  | 1.3  | 0.00 | 3.1   |
| 16 | 1-1186<br>118-12 | Գրունտի ջրում<br><br>ջուր                                 | 100մ <sup>3</sup>  | 0.10          | <u>0.56</u><br>1.39   | <u>8.34</u><br>26.09  |  | մ <sup>3</sup> | 10.00 | 0.15   | 1.712<br>1.71    | 29.19  | 0.1  | 2.6  | 0.17 | 2.9   |

Ընդամենը 34.37 25.84 394.92 455.13  
Վերադիր ծախսեր 13.3% 60.5  
Ընդամենը 515.7  
Շահույթ 11% 56.7  
Ընդամենը 572.4

Կազմեց



Դ. Բաբտաշյան

Տեղային նախահաշիվ N 1-6

Մետաղական ժարտ=530մմ խողովակների տեղադրում

| Կազմված է 2025 թ թիվ 9 տեղեկագրի արժեքներով |                    |                                                                                                                                                                   |                    |        | Նախահաշվային արժեքը             |                                            |                                                                                 |                                               |                                              |                                                                |                                   |             | 1092.7 հազ.դրամ           |                 |            |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|------------|
| Հ/հ                                         | Գնացուցակների NN   | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                                                                                                  | Չափման միավորը     | Քանակը | Միավորի արժեքը                  |                                            |                                                                                 |                                               |                                              |                                                                |                                   |             | Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր) |                 |            |
|                                             |                    |                                                                                                                                                                   |                    |        | Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ) | Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ) | Չափման միավոր                                                                   | Նյութերի ծախսը                                | Նյութերի արժեքը (հազ.դր)                     | Միավորի վրա ծախված նյութերի արժեքը (հազ.դր)                    | Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր) | Աշխատավարձը | Մեքենաների շահագործումը   | Նյութերի արժեքը | Ընդհանուրը |
| 1                                           | 2                  | 3                                                                                                                                                                 | 4                  | 5      | 6                               | 7                                          | 8                                                                               | 9                                             | 10                                           | 11                                                             | 12                                | 13          | 14                        | 15              | 16         |
| 1                                           | 1-1582<br>22-4     | 9.6 IVկ. գրունտի մշակում և բարձում էկս.1.0մ3 շ.տ. ա/ի (փոստրակի փորում հունի ուղղում) խիճ                                                                         | 1000մ <sup>3</sup> | 0.011  | <u>5.92</u><br>14.65            | <u>187.67</u><br>587.18                    | մ <sup>3</sup>                                                                  | 0.06                                          | 1.50                                         | 0.103<br>0.10                                                  | 601.93                            | 0.2         | 6.5                       | 0.00            | 6.6        |
| 2                                           | տեղապ.<br>գնացուց. | Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա                                                                                                                          | տն                 | 21.5   |                                 | 0.217                                      |                                                                                 |                                               |                                              |                                                                | 0.22                              | 0.0         | 4.7                       | 0.00            | 4.7        |
| 3                                           | 1-1605<br>25-3     | Աշխատանք լցակույտում IVկ խիճ                                                                                                                                      | 1000մ <sup>3</sup> | 0.011  | <u>1.74</u><br>4.31             | <u>13.35</u><br>41.77                      | մ <sup>3</sup>                                                                  | 0.06                                          | 1.50                                         | 0.103<br>0.10                                                  | 46.18                             | 0.0         | 0.5                       | 0.00            | 0.5        |
| 4                                           | 1-1540<br>11-4     | 9.6 IVկ. գրունտի մշակում էկս.1,0մ3 շ.տ. կող-քի վրա կուտակելով (փոստրակի փորում)                                                                                   | 1000մ <sup>3</sup> | 0.010  | <u>5.03</u><br>12.45            | <u>158.97</u><br>497.38                    |                                                                                 |                                               |                                              |                                                                | 509.83                            | 0.12        | 4.97                      | 0.00            | 5.1        |
| 5                                           | 23-1<br>1-1        | Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ<br>ավազակոպճային խառնուրդ                                                                                                  | մ <sup>3</sup>     | 0.54   | <u>0.89</u><br>2.20             |                                            | մ <sup>3</sup>                                                                  | 1.1                                           | 3.80                                         | 4.771<br>4.771                                                 | 6.97                              | 1.2         | 0.0                       | 2.58            | 3.77       |
| 6                                           | 23-2<br>1-2        | Խճային հիմք h=20սմ խիճ                                                                                                                                            | մ <sup>3</sup>     | 1.470  | <u>0.89</u><br>2.20             |                                            | մ <sup>3</sup>                                                                  | 1.1                                           | 3.33                                         | 4.185<br>4.185                                                 | 6.39                              | 3.24        | 0.00                      | 6.15            | 9.39       |
| 7                                           | 37-708<br>64-4     | Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնից<br>բետոն B20<br>ցեմենտային շաղախ<br>ներդիր դետալներ<br>շինարարական հեղույս<br>կաղապարային վահաններ<br>չորսվակներ, տախտակներ | 100մ <sup>3</sup>  | 0.031  | <u>386.00</u><br>955.25         | <u>74.00</u><br>231.53                     | մ <sup>3</sup><br>մ <sup>3</sup><br>տ<br>կգ<br>մ <sup>2</sup><br>մ <sup>3</sup> | 101.5<br>2.47<br>1.16<br>193.0<br>39<br>12.61 | 29.50<br>25.50<br>400.0<br>1.0<br>3.5<br>125 | 6133.2<br>3356.55<br>71.9<br>529.6<br>220.3<br>155.8<br>1799.1 | 7319.97                           | 30.0        | 7.3                       | 192.58          | 229.8      |

|    |                  |                                                                                                                                   |                    |             |                      |                       |                                                                |                                           |                                         |                                                 |        |         |       |       |       |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|
| 8  | 22-74<br>5-11    | Սետադական խողովակի տեղադրում<br>D=530(7)մմ<br>մետադական խողովակ                                                                   | գ.մ.               | 10          | <u>0.6</u><br>1.48   | <u>0.48</u><br>1.50   | զծմ                                                            | 1                                         | 43.5                                    | 49.6<br>49.6                                    | 52.64  | 14.8484 | 15.02 | 496.5 | 526.4 |
| 9  | 6-83<br>9-7      | Որմնակապային ձողեր<br>ձողեր Φ16, A500C                                                                                            | տն                 | 0.003       | <u>124</u><br>306.87 | <u>1.4</u><br>4.38    | տն                                                             | 1                                         | 245                                     | 279.6<br>279.6                                  | 590.88 | 0.9     | 0.01  | 0.79  | 1.68  |
| 10 | 30-7կիռ.<br>5-1  | Վաքի և հենակային ատամի<br>միաձույլ բետոն<br>բետոն B20<br>կլոր փայտանյութ<br>չորավակներ, տախտակներ<br>շինարարական հեղույս<br>կռածո | մ <sup>3</sup>     | 0.720       | <u>1.84</u><br>4.55  | <u>3.57</u><br>11.17  | մ <sup>3</sup><br>մ <sup>3</sup><br>մ <sup>3</sup><br>կգ<br>կգ | 1.02<br>0.0097<br>0.0273<br>0.25<br>0.515 | 30.69<br>116.67<br>116.67<br>1.000<br>2 | 41.484<br>35.10<br>1.29<br>3.64<br>0.29<br>1.18 | 57.21  | 3.28    | 8.04  | 29.87 | 41.19 |
| 11 | 26-79<br>14-5    | D=0.530մ խողովակի հիդրոնեկուսացում<br>բիտումային մածիկ                                                                            | 100մ <sup>2</sup>  | 0.15<br>9.2 | <u>28.1</u><br>69.54 | <u>1.66</u><br>5.19   | տ                                                              | 0.3                                       | 165.5                                   | 56.7<br>56.7                                    | 131.40 | 10.647  | 0.80  | 8.68  | 20.12 |
| 12 | 8-27<br>4-7      | Բետոնի հիդրոնեկուսացում<br>բիտումային մածիկ                                                                                       | 100մ <sup>2</sup>  | 0.151       | 14.5<br>35.88        | <u>1.5</u><br>4.69    | տ                                                              | 0.24                                      | 165.5                                   | 45.3<br>45.3                                    | 85.91  | 5.4     | 0.71  | 6.85  | 12.99 |
| 13 | 1-1638           | Բնահողերի հետադարձ լիցք բուլքզերով                                                                                                | 1000մ <sup>3</sup> | 0.010       |                      | <u>17.20</u><br>53.82 |                                                                |                                           |                                         |                                                 | 53.82  | 0.0     | 0.54  | 0.00  | 0.54  |
| 14 | 1-1185<br>118-11 | Բնահողի խտացում պնեվմոտոփանով                                                                                                     | 100մ <sup>3</sup>  | 0.10        | <u>7.4</u><br>18.31  | <u>4.2</u><br>13.14   |                                                                |                                           |                                         |                                                 | 31.45  | 1.8     | 1.31  | 0.00  | 3.15  |
| 15 | 1-1186<br>118-12 | Գրունտի ջրում<br>ջուր                                                                                                             | 100մ <sup>3</sup>  | 0.10        | <u>0.56</u><br>1.39  | <u>8.34</u><br>26.09  | մ <sup>3</sup>                                                 | 10.00                                     | 0.15                                    | 1.7<br>1.7                                      | 29.19  | 0.1     | 2.61  | 0.17  | 2.92  |

Ընդամենը 71.80 52.86 744.17 868.82  
Վերադիր ծախսեր 13.3% 115.6  
Ընդամենը 984.4  
Շահույթ 11% 108.3  
Ընդամենը 1092.7

Կազմեց



Դ. Բաբուշյան