

«ՖԻ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ

ԱՐԱԳՅՈՒՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ 1-ԻՆ ՓՈՂՈՑԻ ԶՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Պատվիրատու Նախրիի համայնքապետարան

Պայմանագիր № ԿՄԱՀ-ԳՀԾԶԲ-26/10

ԳԻՐՔ 2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐ

«ՖԻ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ տնօրեն

Ա. Բարսեղյան

Նախագծի գլխավոր ճարտարագետ

Ն. Սարգսյան

ք. Երևան
2026թ.

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ

- Գիրք 1 - Աշխատանքի կազմակերպման նախագիծ
- Գիրք 2 - Աշխատանքային գծագրեր
- Գիրք 3 - Ծավալաթերթ-նախահաշիվ
- Գիրք 4 - Նախահաշիվներ

Բանվորական գծագրերի հիմանական լրակազմի ամփոփագիր			
Հ/Հ	Գծագրի անվանումը	Գույք N	Ծանոթ.
1	Ընդհանուր տվյալներ	1	
2	Արագյուղ բնակավայրի նախագծվող ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի գլխավոր հատակագիծ Մ 1:5000	2	
3	Նախագծվող W ₁ ջրագծի ուղեգծի հատակագիծ ՆԿ 0+00 - ՆԿ 3+75, Մ 1:1000	3	
4	Նախագծվող W ₁ ջրագծի ուղեգծի հատակագիծ ՆԿ 3+75 - ՆԿ 8+61, Մ 1:1000	4	
5	Նախագծվող W ₁ ջրագծի երկայնական կտրվածք ՆԿ 0+00 - ՆԿ 3+00	5	
6	Նախագծվող W ₁ ջրագծի երկայնական կտրվածք ՆԿ 3+00 - ՆԿ 6+00	6	
7	Նախագծվող W ₁ ջրագծի երկայնական կտրվածք ՆԿ 6+00 - ՆԿ 8+61	7	
8	Նախագծվող W ₁ ջրագծի լայնական կտրվածք ՆԿ 0+25 - ՆԿ 2+00	8	
9	Նախագծվող W ₁ ջրագծի լայնական կտրվածք ՆԿ 2+00 - ՆԿ 4+50	9	
10	Նախագծվող W ₁ ջրագծի լայնական կտրվածք ՆԿ 4+50 - ՆԿ 7+00	10	
11	Նախագծվող W ₁ ջրագծի լայնական կտրվածք ՆԿ 7+00 - ՆԿ 8+25, հանգույց Հ-1	11	
12	Նախագծվող W ₁ ջրագծի ջրամատակարարման հորեր ՋՀ-1, ՋՀ-2 և ՋՀ-3	12	
13	Նախագծվող W ₁ ջրագծի ջրամատակարարման հորեր ՋՀ-4, ՋՀ-5 և ՋՀ-7	13	
14	Նախագծվող W ₁ ջրագծի ջրամատակարարման հորեր, ՋՀ-8 և ՋՀ-10	14	
15	Նախագծվող W ₁ ջրագծի աշխատանքների ծավալներ	15	
16	Նախագծվող W ₁ ջրագծի աշխատանքների ծավալներ	16	
17	Նախագծվող W ₂ ջրագծի ուղեգծի հատակագիծ ՆԿ 0+00 - ՆԿ 1+57, Մ 1:1000 երկայնական կտրվածք ՆԿ 0+00 - ՆԿ 1+57	17	
18	Նախագծվող W ₂ ջրագծի լայնական կտրվածք ՆԿ 0+00 - ՆԿ 1+50	18	
19	Նախագծվող W ₂ ջրագծի աշխատանքների ծավալներ	19	
20	Նախագծվող W ₂ ջրագծի ջրաչափական հորի հատակագիծ	20	
21	Նախագծվող W ₂ ջրագծի ջրաչափական հորի կտրվածք 1-1	21	
22	Նախագծվող W ₃ ջրագծի ուղեգծի հատակագիծ ՆԿ 0+00 - ՆԿ 1+16, Մ 1:1000 երկայնական կտրվածք ՆԿ 0+00 - ՆԿ 1+16	22	
23	Նախագծվող W ₃ ջրագծի լայնական կտրվածք ՆԿ 0+00 - ՆԿ 1+00, ջրամատակարարման հոր ՋՀ-9	23	
24	Նախագծվող W ₃ ջրագծի աշխատանքների ծավալներ	24	
25	Նախագծվող 11-րդ ջրամատակարարման հորի աշխատանքների ծավալներ	25	
26	Նոր տեղադրվող D=1.5մ տրամագծի հրշեջ հիդրանտի հորերի հատակագիծ Մ 1:20 կտրվածք	26	
27	Նոր տեղադրվող D=1.5մ տրամագծի հրշեջ հիդրանտի հորերի ծավալներ	27	
28	Նոր տեղադրվող D=1.5մ տրամագծի հրշեջ հիդրանտի հորերի հատակագիծ Մ 1:20 կտրվածք	28	
29	Նոր տեղադրվող D=1.5մ տրամագծի հրշեջ հիդրանտի հորերի ծավալներ	29	
30	Արագյուղ բնակավայրի մասնավոր տների մուտքագծերի իրականացման հատակագծեր, կտրվածքներ	30	
31	Պոլիմերավազային հորում սարքավորումների և ձևավոր մասերի մոնտաժման սխեմաներ, հատակագծեր, կտրվածքներ և մասնագիր (նախագծվող ջրատարի վրա)	31	
32	Անհատական տնային միացումների աշխատանքների ծավալներ	32	
33	Պեղիմերավազային ջրաչափական հորի չափագրական գծագրեր և տեխնիկական ցուցանիշների աղյուսակ	33	
34	Ջրամատակարարման Ե/Բ կլոր հորեր D=2.0 մ, H/հաշվ=1.5մ	34	
35	Ջրամատակարարման Ե/Բ կլոր հորեր D=1.5 մ, H/հաշվ=1.5մ	35	
36	Ջրամատակարարման Ե/Բ կլոր հորեր D=1.0 մ, H/հաշվ=1.5մ	36	

ՎԿԱՅԱԿՈՉՎՈՂ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ		
Նշանակումը	Անվանումը	Ծանոթություն
ՎԿԱՅԱԿՈՉՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ		
ՀՀՇՆ 40-01.02	Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառույցներ	
ՀՀՇՆ 13-02-2022	Անվտանգության տեխնիկան շինարարությունում	
ՀՀՇՆ I-3.01.01-2008	Շինարարական արտադրության կազմակերպում	
ՀՀՇՆ 52-01-2021	Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ	
ՀՀՇՆ 20.04-2020	Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր	
ՀՀՇՆ 32.01-2022	Ավտոմոբիլային ճանապարհներ	
ՀՀՇՆ 52-01	Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ	
ՀՀՇՆ 30-02-2022	Տարածքի բարեկարգում	
Շենքեր և շինություններ	Ջրամատակարարման փաստաթղթեր	
Կառույցների տիպային կոնստրուկցաներ և դետալներ	Ցանցերի և կառուցվածքների համար	
	Սարքավորումների, ձևավոր մասերի և արմատուրաների պլան	
Սերիա 4.900-8, թող-1	Խողովակներ և նրանց միացումներ	
թող-2	Խողովակների արմատուրա	


ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

1. Ջրամատակարարման համակազմի նախագիծը մշակվել է համաձայն՝
ա) պատվիրատուի կողմից տրված առաջադրանքի,
բ) ելակետային փաստաթղթերի,
գ) ջրամատակարարումով ապահովելու ինժեներա-տեխնիկական պայմանների,
դ) ինժեներա-հետախուզական և ինժեներա-երկրաբանական
հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա,
ե) հաշվարկային տվյալների:
2. Սառեցման խորությունը կազմում է 0.90 մ:

Նախագիծը մշակված է համաձայն գործող նորմերի և կանոնների

Նախագծի գլխավոր ճարտարագետ  Ն. Սարգսյան

«ՖԻ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ			Պատվիրատու - Նաիրիի համայնքապետարան		Պայմանագիր N ԿՄՆՀ-ԳՀԾԶԲ-26/10			
			Արագյուղ բնակավայրի 1-ին փողոցի ջրագծի կառուցման աշխատանքներ»					
Ն. Գ. Ճ.	Ն. Սարգսյան							
Նախագծ.	Ա. Ղուկասյան							
Ստուգեց	Գ. Գասպարյան		Ընդհանուր տվյալներ			Փուլ	Թերթ	Թերթեր
						Ա. Ն.	1	36




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Գոյություն ունեցող օրվա կարգավորման ջրամբար
- D(HDPE) W_n Բաշխիչ ցանցի նոր նախագծվող պոլիէթիլենային ջրագծեր
- Բաշխիչ ցանցում նախագծվող ջրամատակարարման փականային հորեր
- Բաշխիչ ցանցում նախագծվող հրշեջ հիդրանտի հորեր

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Սույն գլխավոր հատակագծում գոյություն ունեցող ցանցի խողովակաշարերը ներկայացված չեն, քանի որ դրանց վերաբերյալ ինֆորմացիա չկա:

«ՖԻ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ			Պատվիրատու - Նաիրիի համայնքապետարան		Պայմանագիր N ԿՄՆՀ-ԳՀԾԶԲ-26/10			
			«Արագյուղ բնակավայրի 1-ին փողոցի ջրագծի կառուցման աշխատանքներ»					
Ն. Գ. Ճ.	Ն. Սարգսյան		Արագյուղ բնակավայրի նախագծվող ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի գլխավոր հատակագիծ Մ 1:5000			Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծ.	Ա. Ղուկասյան					Ա. Ն.	2	36
Ստուգեց	Գ. Գասպարյան							




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ	
	Բաշխիչ ցանցի նոր նախագծվող պոլիէթիլենային ջրագծեր
	Բաշխիչ ցանցում նախագծվող ջրամատակարարման փականային հորեր
	Բաշխիչ ցանցում նախագծվող հրշեջ հիդրանտի հորեր


Ծանոթություն

1. Սույն թերթը նայել N 2 և 4-16 թերթերի հետ համատեղ:


«ՖԻ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ			Պատվիրատու - Նաիրիի համայնքապետարան		Պայմանագիր N ԿՄՆՀ-ԳՀԾԶԲ-26/10		
			«Արագյուղ բնակավայրի 1-ին փողոցի ջրագծի կառուցման աշխատանքներ»				
Ն. Գ. Ճ.	Ն. Մարգարյան						
Նախագծ.	Ա. Ղուկասյան		Նախագծվող W1 ջրագծի ուղեգծի հատակագիծ ՆԿ 0+00 - ՆԿ 3+75, Մ 1:1000				
Ստուգեց	Գ. Գասպարյան						
			Փուլ	Թերթ	Թերթեր		
			Ա. Ն.	3	36		



Ծանոթություն 1. Սույն թերթը նայել N 2-4 և 6-16 թերթերի հետ համատեղ:	«ՖԻ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ			Պատվիրատու - Նաիրիի համայնքապետարան		Պայմանագիր N ԿՄՆՀ-ԳՀԾԶԲ-26/10	
				«Արագյուղ բնակավայրի 1-ին փողոցի ջրագծի կառուցման աշխատանքներ»			
	Ն. Գ. Ճ.	Ն. Սարգսյան					
	Նախագծ.	Ա. Ղուկասյան					
	Ստուգեց	Գ. Գասպարյան		Նախագծվող W1 ջրագծի երկայնական կտրվածք ՆԿ 0+00 - ՆԿ 3+00	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					Ա. Ն.	5	36



Ծանոթություն 1. Սույն թերթը նայել N 2-5 և 7-16 թերթերի հետ համատեղ:	«ՖԻ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ			Պատվիրատու - Նաիրիի համայնքապետարան		Պայմանագիր N ԿՄՆՀ-ԳՀԾԶԲ-26/10		
				«Արագյուղ բնակավայրի 1-ին փողոցի ջրագծի կառուցման աշխատանքներ»				
	Ն. Գ. Ճ.	Ն. Սարգսյան						
	Նախագծ.	Ա. Ղուկասյան						
	Ստուգեց	Գ. Գասպարյան		Նախագծվող W ₁ ջրագծի երկայնական կտրվածք ՆԿ 3+00 - ՆԿ 6+00	Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
					Ա. Ն.	6	36	



Ծանոթություն 1. Սույն թերթը նայել N 2-6 և 8-16 թերթերի հետ համատեղ:	«ՖԻ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ			Պատվիրատու - Նաիրիի համայնքապետարան		Պայմանագիր N ԿՄՆՀ-ԳՀԾԶԲ-26/10		
				«Արագյուղ բնակավայրի 1-ին փողոցի ջրագծի կառուցման աշխատանքներ»				
	Ն. Գ. Ճ.	Ն. Սարգսյան						
	Նախագծ.	Ա. Ղուկասյան						
	Ստուգեց	Գ. Գասպարյան		Նախագծվող W1 ջրագծի երկայնական կտրվածք ՆԿ 6+00 - ՆԿ 8+61	Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
					Ա. Ն.	7	36	

Պաշպանիչ շերտ ավազից D+20 սմ
Պոլիէթիլենային խողովակ D160x9.5մմ
Նախապատրաստական շերտ ավազից $\delta=10$ սմ

Հողի մակերեսայթի նիշեր	1658.94	1658.93	1658.90	1658.69	1658.81	1658.60
Հեռավորություն	3.08	1.07	1.90	1.06	2.18	

Պաշպանիչ շերտ ավազից D+20 սմ
Պոլիէթիլենային խողովակ D160x9.5մմ
Նախապատրաստական շերտ ավազից $\delta=10$ սմ

Հողի մակերեսայթի նիշեր	1645.31	1645.34	1645.42	1645.50	1645.60	1645.58
Հեռավորություն	1.81	1.94	1.89	2.14	2.15	





Պաշպանիչ շերտ ավազից D+20 սմ
Պոլիէթիլենային խողովակ D160x9.5մմ
Նախապատրաստական շերտ ավազից $\delta=10$ սմ

	1.11	2.75	1.04	1.34	1.15	3.69	
	1652.15	1652.01	1651.78	1651.69	1651.67	1651.58	1651.32

Պաշտանիչ շերտ ավազից D+20 սմ
Պոլիէթիլենային խողովակ D160x9.5մմ
Նախապատրաստական շերտ ավազից $\delta=10$ սմ

1641.96	1641.91	1641.93	1641.99	1642.04	1642.10
1.85	0.70	3.05	2.19	2.61	


«ՖԻ ՊՐՈՆԵԿՏ» ՍՊԸ			Պատվիրատու - Նաիրիի համայնքապետարան		Պայմանագիր N ԿՄՆՀ-ԳՀՄՁԲ-26/10			
			«Արագյուղ բնակավայրի 1-ին փողոցի ջրագծի կառուցման աշխատանքներ»					
Ն. Գ. Ճ.	Ն. Սարգսյան		Նախագծվող W ₁ ջրագծի լայնական կտրվածք ՆԿ 0+25 - ՆԿ 2+00			Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծ.	Ա. Ղուկասյան					Ա. Ն.	8	36
Ստուգեց	Գ. Գասպարյան							




Ծանոթություն

1. Սույն թերթը նայել N 2-8 և 10-16 թերթերի հետ համատեղ:


«ՖԻ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ			Պատվիրատու - Նաիրիի համայնքապետարան		Պայմանագիր N ԿՄՆՀ-ԳՀԾԶԲ-26/10		
			«Արագյուղ բնակավայրի 1-ին փողոցի ջրագծի կառուցման աշխատանքներ»				
Ն. Գ. Ճ.	Ն. Սարգսյան						
Նախագծ.	Ա. Ղուկասյան		Նախագծվող W ₁ ջրագծի լայնական կտրվածք ՆԿ 2+00 - ՆԿ 4+50				
Ստուգեց	Գ. Գասպարյան						
			Փուլ	Թերթ	Թերթեր		
			Ա. Ն.	9	36		




ՆԿ 5+00



ՆԿ 6+25



ՆԿ 5+75




ՆԿ 7+00


Ծանոթություն

1. Սույն թերթը նայել N 2-9 և 11-16 թերթերի հետ համատեղ:


«ՖԻ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ			Պատվիրատու - Նաիրիի համայնքապետարան		Պայմանագիր N ԿՄՆՀ-ԳՀԾԶԲ-26/10		
			«Արագյուղ բնակավայրի 1-ին փողոցի ջրագծի կառուցման աշխատանքներ»				
Ն. Գ. Ճ.	Ն. Սարգսյան						
Նախագծ.	Ա. Ղուկասյան						
Ստուգեց	Գ. Գասպարյան		Նախագծվող W ₁ ջրագծի լայնական կտրվածք ՆԿ 4+50 - ՆԿ 7+00		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					Ա. Ն.	10	36



ՆԿ 7+75






ՆԿ 8+25



Ծանոթություն

1. Սույն թերթը նայել N 2-10 և 12-16 թերթերի հետ համատեղ:




«ՖԻ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ			Պատվիրատու - Նաիրիի համայնքապետարան		Պայմանագիր N ԿՄՆՀ-ԳՀԾԶԲ-26/10		
			«Արագյուղ բնակավայրի 1-ին փողոցի ջրագծի կառուցման աշխատանքներ»				
Ն. Գ. Ճ.	Ն. Սարգսյան						
Նախագծ.	Ա. Ղուկասյան						
Ստուգեց	Գ. Գասպարյան		Նախագծվող W ₁ ջրագծի լայնական կտրվածք ՆԿ 7+00 - ՆԿ 8+25, հանգույց Հ-1		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					Ա. Ն.	11	36



Ծանոթություն

1. Սույն թերթը նայել N 2-11 և 13-16 թերթերի հետ համատեղ:

«ՖԻ ՂՐՈՆԿՏ» ՍՊԸ			Պատվիրատու - Նաիրիի համայնքապետարան		Պայմանագիր N ԿՄՆՀ-ԳՀԾԶԲ-26/10		
			«Արագյուղ բնակավայրի 1-ին փողոցի ջրագծի կառուցման աշխատանքներ»				
Ն. Գ. Ճ.	Ն. Սարգսյան						
Նախագծ.	Ա. Ղուկասյան						
Ստուգեց	Գ. Գասպարյան		Նախագծվող W1 ջրագծի ջրամատակարարման հորեր ՋՀ-1, ՋՀ-2 և ՋՀ-3		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					Ա. Ն.	12	36



Ծանոթություն

1. Սույն թերթը նայել N 2-12 և 14-16 թերթերի հետ համատեղ:

«ՖԻ ՂՐՈՆԿՏ» ՍՊԸ			Պատվիրատու - Նաիրիի համայնքապետարան		Պայմանագիր N ԿՄՆՀ-ԳՀԾԶԲ-26/10			
			«Արագյուղ բնակավայրի 1-ին փողոցի ջրագծի կառուցման աշխատանքներ»					
Ն. Գ. Ճ.	Ն. Սարգսյան							
Նախագծ.	Ա. Ղուկասյան							
Ստուգեց	Գ. Գասպարյան		Նախագծվող W ₁ ջրագծի ջրամատակարարման հորեր ՋՀ-4, ՋՀ-5 և ՋՀ-7			Փուլ	Թերթ	Թերթեր
						Ա. Ն.	13	36

Ջրագիծ W₁-ի աշխատանքների ծավալներ

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը	Ծանոթութ.
Հողային աշխատաքներ				
1	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	1690	
2	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի մշակում, բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում աղբավայր 1 կմ հեռավորության վրա	մ ³	200.5	
3	Խրամուղու և փոստրակի մշակում V կարգի բնահողերում կողլիցքով	մ ³	1206.5	9 ⁸
4	Խրամուղու և փոստրակի մշակում VI կարգի բնահողերում կողլիցքով	մ ³	163.3	9 ⁹
5	Խրամուղու և փոստրակի մշակում VI կարգի բնահողերում , բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում աղբավայր 1 կմ հեռավորության վրա	մ ³	22.0	9 ⁹
6	Խրամուղու և փոստրակի մշակում VII կարգի բնահողերում , բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում աղբավայր 1 կմ հեռավորության վրա	մ ³	152.2	18 ¹
7	Նախապատրաստական շերտի իրականացում ավազից δ=10սմ հաստությամբ	մ ³	68.9	
8	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից	մ ³	262.7	
9	Ետլիցք իրականացում տեղի բնահողից խտացումով	մ ³	1369.8	
Ջրագիծ W ₁				
10	Գոյություն ունեցող պողպատե D159մմ խողովակի կտրում շուրթերի հարթեցմամբ	տեղ	2	
11	Պոլիէթիլենային խողովակ D160x9.5մ, P=1.0ՄՊա	գծմ	861.0	ՊՍ 18599-2001
12	Պոլիէթիլենային խողովակի D160x9.5մմ լվացում, վարակազերծում փորձարկում	գծմ	861.0	
13	Պոլիէթիլենային խողովակ D90x5.4մ, P=1.0ՄՊա	գծմ	10.0	
14	Պոլիէթիլենային խողովակի D90x5.4մմ լվացում, վարակազերծում փորձարկում	գծմ	10.0	
15	Պոլիէթիլենային խողովակ D63x3.8մ, P=1.0ՄՊա	գծմ	59.0	
16	Պոլիէթիլենային խողովակի D63x3.8մմ լվացում, վարակազերծում փորձարկում	գծմ	59.0	
17	Պոլիէթիլենային խողովակ D50x3.0մ, P=1.0ՄՊա	գծմ	16.0	
18	Պոլիէթիլենային խողովակի D50x3.0մմ լվացում, վարակազերծում փորձարկում	գծմ	16.0	
19	Պոլիէթիլենային խողովակ D40x2.4մ, P=1.0ՄՊա	գծմ	4.0	
20	Պոլիէթիլենային խողովակի D40x2.4մմ լվացում, վարակազերծում փորձարկում	գծմ	4.0	
21	Պողպատե խողովակ D159x5մմ L=9.5 մ	կգ	180.4	
22	Պողպատե խողովակի 159մմ լվացում, վարակազերծում և փորձարկում	գծմ	9.5	
23	Պողպատե D159x5մմ խողովակների նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում	գծմ	4.0	
24	Պողպատե խողովակ D89x5մմ L=1.0 մ	կգ	10.4	
25	Պողպատե խողովակի 89մմ լվացում, վարակազերծում և փորձարկում	գծմ	1.0	
26	Պողպատե D89x5մմ խողովակների նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում	գծմ	0.5	

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը	Ծանոթութ.
Ջրագիծ W ₁				
27	Պողպատե խողովակ D76x4մմ L=3.0 մ	կգ	21.3	
28	Պողպատե խողովակի 76մմ լվացում, վարակազերծում և փորձարկում	գծմ	3.0	
29	Պողպատե D76x4մմ խողովակների նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում	գծմ	1.0	
30	Պողպատե խողովակ D57x3մմ L=6.0 մ	կգ	24.0	
31	Պողպատե խողովակի 57մմ լվացում, վարակազերծում և փորձարկում	գծմ	6.0	
32	Պողպատե D57x3մմ խողովակների նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում	գծմ	3.0	
33	Պողպատե խողովակ D45x3մմ L=2.0 մ	կգ	6.2	
34	Պողպատե խողովակի 45մմ լվացում, վարակազերծում և փորձարկում	գծմ	2.0	
35	Պողպատե D45x3մմ խողովակների նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում	գծմ	1.0	
36	Պողպատե խողովակ D42x3մմ L=2.0 մ	կգ	5.8	
37	Պողպատե խողովակի 42մմ լվացում, վարակազերծում և փորձարկում	գծմ	2.0	
38	Պողպատե D42x3մմ խողովակների նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում	գծմ	0.5	
39	Սեպավոր փական D150մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	3	
40	Ճկուն միացում D150մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	3	
41	Պողպատե կցաշուրթ D150մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	3	
42	Սեպավոր փական D80մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	1	
43	Ճկուն միացում D80մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	1	
44	Պողպատե կցաշուրթ D80մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	1	
45	Սեպավոր փական D65մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	2	
46	Ճկուն միացում D65մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	2	
47	Պողպատե կցաշուրթ D65մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	2	
48	Սեպավոր փական D50մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	5	
49	Ճկուն միացում D50մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	5	
50	Պողպատե կցաշուրթ D50մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	5	
51	Սեպավոր փական D40մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	3	
52	Ճկուն միացում D40մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	3	
53	Պողպատե կցաշուրթ D40մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	3	
54	Պողպատե եռաբաշխի D150մմ(ST) 1 հատ	կգ	16.0	
55	Պողպատե անցումային եռաբաշխի D150x100մմ(ST) 7 հատ	կգ	112.0	
56	Պոլիէթիլենային անցումային եռաբաշխից D110x75մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	1	
57	Պոլիէթիլենային անցումային եռաբաշխից D110x63մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	2	
58	Պողպատե անցում D100xD50մմ(ST) 4 հատ	կգ	6.8	
59	Պողպատե անցում D100xD80մմ(ST) 2 հատ	կգ	3.4	
60	Պողպատե անցում D80xD40մմ(ST) 2 հատ	կգ	2.0	
61	Պոլիէթիլենային անցում D63x40մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	1	

Ծանոթություն

1. Սույն թերթը նայել N 2-14 և 16 թերթերի հետ համատեղ:

«ՖԻ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ			Պատվիրատու - Նաիրիի համայնքապետարան		Պայմանագիր N ԿՄՆՀ-ԳՀԾԶԲ-26/10		
			«Արագյուղ բնակավայրի 1-ին փողոցի ջրագծի կառուցման աշխատանքներ»				
Ն. Գ. Ճ.	Ն. Սարգսյան						
Նախագծ.	Ա. Ղուկասյան						
Ստուգեց	Գ. Գասպարյան		Նախագծվող W1 ջրագծի աշխատանքների ծավալներ		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					Ա. Ն.	15	36

Ջրագիծ W₁-ի աշխատանքների ծավալներ

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը	Ծանոթությ.
	Ջրագիծ W ₁			
62	Պոլիէթիլենային D160մմ - պողպատե D159մմ կցորդիչ(HC)	հատ	10	
63	Պոլիէթիլենային D90մմ - պողպատե D89մմ կցորդիչ(HC)	հատ	1	
64	Պոլիէթիլենային D75մմ - պողպատե D76մմ կցորդիչ(HC)	հատ	2	
65	Պոլիէթիլենային D63մմ - պողպատե D57մմ կցորդիչ(HC)	հատ	5	
66	Պոլիէթիլենային D50մմ - պողպատե D45մմ կցորդիչ(HC)	հատ	2	
67	Պոլիէթիլենային D40մմ - պողպատե D42մմ կցորդիչ(HC)	հատ	1	
68	Պոլիէթիլենային արմունկ D90մմ, α=60°, P=1.0 ՄՊա	հատ	2	
69	Պոլիէթիլենային արմունկ D90մմ, α=45°, P=1.0 ՄՊա	հատ	1	
70	Պոլիէթիլենային արմունկ D90մմ, α=30°, P=1.0 ՄՊա	հատ	4	
71	Էլ. հալեցմամբ պոլիէթիլենե կցորդիչ D63մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	1	
72	Էլ. հալեցմամբ պոլիէթիլենե կցորդիչ D40մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	1	
73	Էլ. հալեցմամբ պոլիէթիլենե կցորդիչ D50մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	1	
74	Պողպատե խցափակիչ D150մմ	հատ	1	
75	Պոլիէթիլենե խցափակիչ D63մմ	հատ	4	
76	Պոլիէթիլենե խցափակիչ D50մմ	հատ	1	

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը	Ծանոթությ.
Ե/բ կլոր հոր D1.0մ, H=1.5մ, 4 հատ				
77	B7.5 դասի բետոնի նախապատրաստական շերտ h=10սմ	մ ³	1.16	
78	D1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	3.0	
79	D1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ ՀՄ-10 հատակի սալի տեղադրում	հատ	4	
80	Պատի հավաքովի ե/բ ՊՕ-10-09a կլոր օղակի տեղադրում թարմ պատրաստված ցեմենտավազային շաղախի վրա	հատ	4	
81	Պատի հավաքովի ե/բ ՊՕ-10-06 կլոր օղակի տեղադրում թարմ պատրաստված ցեմենտավազային շաղախի վրա	հատ	4	
82	Ծածկի հավաքովի ե/բ ԾՄ-1-10 սալի տեղադրում, պոլիմերաավազային ծանր մոնցով	հատ	4	
83	Մետաղական ելարանի պատրաստում, տեղադրում	կգ	61.6	
84	Ե/բ հորերի ներդիր դետալներ	կգ	66.0	
85	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ³	0.60	
86	Պատերի արտաքին մակերեսների երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումե մածիկով	մ ²	34.2	
87	Մետաղական մակրերեսների երկշերտ ներկում	մ ²	8.0	
88	Փականների խողովակների տակդիր 50մմ խողովակից և δ=6մմ, 100x100մմ չափերով քիթեղների, Գմիջ=2.6կգ	հատ	4	
Ե/բ կլոր հոր D1.5մ, H=1.5մ, 4հատ				
89	B7.5 դասի բետոնի նախապատրաստական շերտ h=10սմ	մ ³	1.92	
90	D1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	4.92	
91	D1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ ՀՄ-15 հատակի սալի տեղադրում	հատ	4	
92	Պատի հավաքովի ե/բ ՊՕ-15-09a կլոր օղակի տեղադրում թարմ պատրաստված ցեմենտավազային շաղախի վրա	հատ	4	
93	Պատի հավաքովի ե/բ ՊՕ-15-06 կլոր օղակի տեղադրում թարմ պատրաստված ցեմենտավազային շաղախի վրա	հատ	4	
94	Ծածկի հավաքովի ե/բ ԾՄ-1-15 սալի տեղադրում, պոլիմերաավազային ծանր մոնցով	հատ	4	
95	Մետաղական ելարանի պատրաստում, տեղադրում	կգ	61.6	
96	Ե/բ հորերի ներդիր դետալներ	կգ	66.0	
97	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ³	0.60	
98	Պատերի արտաքին մակերեսների երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումե մածիկով	մ ²	32.0	
99	Մետաղական մակրերեսների երկշերտ ներկում	մ ²	12.0	


Ծանոթություն

1. Սույն թերթը նայել N 2-15 թերթերի հետ համատեղ:

«ՖԻ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ			Պատվիրատու - Նաիրիի համայնքապետարան		Պայմանագիր N ԿՄՆՀ-ԳՀԾԶԲ-26/10		
			«Արագյուղ բնակավայրի 1-ին փողոցի ջրագծի կառուցման աշխատանքներ»				
Ն. Գ. Ճ.	Ն. Սարգսյան						
Նախագծ.	Ա. Ղուկասյան						
Ստուգեց	Գ. Գասպարյան		Նախագծվող W ₁ ջրագծի աշխատանքների ծավալներ		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					Ա. Ն.	16	36

Հողի մակերևույթի և հարթեցման գիծ
Նախագծվող խողովակի հատակի գիծ

Ս հոր 1:1000
ուղղ 1:100



Բնահողի խումբը		0.0-0.1մ Քայքայված առփախտ 0.1-2.0մ 75% - Շերտ N1 - 9 ⁸ - V կարգ 25% - Շերտ N2 - 9 ⁹ - VI կարգ			0.0-0.15մ Նորմալ առփախտ 0.15-2.0մ 50% - Շերտ N1 - 9 ⁸ - V կարգ 50% - Շերտ N2 - 9 ⁹ - VI կարգ				
Հողի մակերևույթի նիշերը		1624.46	1624.74	1625.20	1625.69	1626.27	1626.81	1626.87	1626.43
Տեղամասի թեքությունը Երկարությունը		50.0		75.0	0.018		20.00	0.047	0.00912.00
Նիշերը	Խողովակի տակի	22.81	23.25	23.70	24.23	24.77	25.31	25.47	25.03
	Խրամուղու տակի	22.71	23.15	23.60	24.13	24.67	25.21	25.37	24.93
	Հարթեցման	24.46	24.74	25.20	25.69	26.27	26.81	26.87	26.43
Հիդրավիկական էլեմենտները		Պոլիէթիլենային խողովակ (PE100) ՊUS 18599-2001 Q=1.0լ/վ, D75x4.5մմ, P=1.0ՄՊա, V=0.34մ/վ, 1000i=3.06մ/կմ, Δh=0.58մ							
Փորվածքի խորությունը		1.75	1.59	1.60	1.56	1.60	1.60	1.50	1.50
Հեռավորությունը		0	25	25	25	25	25	25	7
Նշակետերը		0				1			1+57
Կիլոմետրերը		0							
Ծրագրի պլանը		ԱՆԿ-1 α=8°00′ ԱՆԿ-2 α=13°00′ ԱՆԿ-3 α=17°00′ ԱՆԿ-4 α=4°00′							


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

D(HDPE)
W_n

Բաշխիչ ցանցի նոր նախագծվող պոլիէթիլենային ջրագծեր





Բաշխիչ ցանցում նախագծվող ջրամատակարարման փականային հորեր

Բաշխիչ ցանցում նախագծվող հրշեջ հիդրանտի հորեր



1. Սույն թերթը նայել N 2 և 18-21 թերթերի հետ համատեղ:

«ՖԻ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ			Պատվիրատու - Նաիրիի համայնքապետարան		Պայմանագիր N ԿՄՆՀ-ԳՀԾԶԲ-26/10		
			«Արագյուղ բնակավայրի 1-ին փողոցի ջրագծի կառուցման աշխատանքներ»				
Ն. Գ. Ճ.	Ն. Սարգսյան						
Նախագծ.	Ա. Ղուկասյան		Նախագծվող W ₂ ջրագծի ուղեգծի հատակագիծ ՆԿ 0+00 - ՆԿ 1+57, Մ 1:1000 երկայնական կտրվածք ՆԿ 0+00 - ՆԿ 1+57				
Ստուգեց	Գ. Գասպարյան						
			Փուլ	Թերթ	Թերթեր		
			Ա. Ն.	17	36		



Ծանոթություն

1. Սույն թերթը նայել N 2, 17 և 19-21 թերթերի հետ համատեղ:

«ՖԻ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ			Պատվիրատու - Նաիրիի համայնքապետարան		Պայմանագիր N ԿՄՆՀ-ԳՀԾՁԲ-26/10		
			«Արագյուղ բնակավայրի 1-ին փողոցի ջրագծի կառուցման աշխատանքներ»				
Ն. Գ. Ճ.	Ն. Սարգսյան						
Նախագծ.	Ա. Ղուկասյան						
Ստուգեց	Գ. Գասպարյան		Նախագծվող W ₂ ջրագծի լայնական կտրվածք ՆԿ 0+00 - ՆԿ 1+50		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					Ա. Ն.	18	36

Ջրագիծ W₂-ի աշխատանքների ծավալներ

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը	Ծանոթութ.
Հողային աշխատաքներ				
1	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	314.0	
2	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի մշակում, բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում աղբավայր 1.0 կմ հեռավորության վրա	մ ³	37.0	
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում V կարգի բնահողերում կողլիցքով	մ ³	159.3	9 ⁸
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում VI կարգի բնահողերում կողլիցքով	մ ³	72.6	9 ⁹
5	Խրամուղու և փոսորակի մշակում VI կարգի բնահողերում բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում աղբավայր 1.0 կմ հեռավորության վրա	մ ³	32.1	9 ⁹
6	Նախապատրաստական շերտի իրականացում ավազից ծ=10սմ հաստությամբ	մ ³	11.4	
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից	մ ³	46.8	
8	Ետլիցք իրականացում տեղի բնահողից տոփհանումով	մ ³	231.9	
Ջրագիծ W ₂				
9	Պոլիէթիլենային խողովակ D75x4.5մմ, P=1.0ՄՊա	գծմ	157.0	ՊՍ 18599-2001
10	Պոլիէթիլենային խողովակի D75x4.5 մմ լվացում, վարակազերծում փորձարկում	գծմ	157.0	
11	Պոլիէթիլենե խցափակիչ D75մմ	հատ	1	

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը	Ծանոթութ.
	Ե/բ կլոր հոր D2.0մ, H=1.5մ, 1 հատ			
12	B7.5 դասի բետոնի նախապատրաստական շերտ h=10սմ	մ ³	0.68	
13	D=2.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	2.22	
14	D=2.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ ՀՍ-20 հատակի սալի տեղադրում	հատ	1	
15	Պատի հավաքովի ե/բ ՊՕ-20-09 կլոր օղակի տեղադրում, թարմ պատրաստված ցեմենտավազային շաղախի վրա	հատ	1	
16	Պատի հավաքովի ե/բ ՊՕ-20-06 կլոր օղակի տեղադրում, թարմ պատրաստված ցեմենտավազային շաղախի վրա	հատ	1	
17	Ծածկի հավաքովի ե/բ ԾՍ-1-20 սալի տեղադրում, պոլիմերավազային ծանր մտոցով	հատ	1	
18	Մետաղական ելարանի պատրաստում, տեղադրում	կգ	15.4	
19	Ե/բ հորերի ներդիր դետալներ	կգ	11.0	
20	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	0.10	
21	Պատերի արտաքին մակերեսների երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումե մածիկով	մ ²	10.5	
22	Մետաղական մակրերեսների երկշերտ ներկում	մ ²	1.0	

Ծանոթություն


1. Սույն թերթը նայել N 2, 17, 18, 20 և 21 թերթերի հետ համատեղ:

«ՖԻ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ			Պատվիրատու - Նաիրիի համայնքապետարան		Պայմանագիր N ԿՄՆՀ-ԳՀԾԶԲ-26/10		
			«Արագյուղ բնակավայրի 1-ին փողոցի ջրագծի կառուցման աշխատանքներ»				
Ն. Գ. Ճ.	Ն. Սարգսյան						
Նախագծ.	Ա. Ղուկասյան						
Ստուգեց	Գ. Գասպարյան		Նախագծվող W2 ջրագծի աշխատանքների ծավալներ		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					Ա. Ն.	19	36

W₂ ջրագծի ջրաչափական հորի հատակագիծ
Մ 1:10

Մասնագիր

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐԸ	ՔԱՆԱԿԸ
ՄԵԿ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՏԱՆ ՋՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ			
1.	ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՋՐԱՉԱՓ D20 (ՀԱՄԻ)	ՀԱՏ	1
2.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԳՆԴԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ ՆԵՐՔԻՆ ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ D20	ՀԱՏ	1
3.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՖԻԼՏՐ ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ ՆԵՐՔԻՆ ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ D20	ՀԱՏ	1
4.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՑՈՐԴԻՉ ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ D20	ՀԱՏ	1
5.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՑՈՐԴԻՉ ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ ՆԵՐՔԻՆ ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ D20	ՀԱՏ	1
6.	ՊՈԼԻԵթԷԼԵՆ D20 (HDPE)-ՄԵՏԱՂ D15(ՏԵ) ԿՑՈՐԴԻՉ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ	ՀԱՏ	1
7.	ՊՈԼԻԵթԷԼԵՆ D20 (HDPE)-ՄԵՏԱՂ D15(ՏԵ) ԿՑՈՐԴԻՉ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ	ՀԱՏ	1
8.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿԱՐՃԱԽՈՂՈՎԱԿ ԵՉԿԿՈՂՄԱՆԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ D15, L=40 ՄՄ	ՀԱՏ	2




Ծանոթություն

1. Սույն թերթը նայել N 2, 17-19 և 21 թերթերի հետ համատեղ:

«ՖԻ ՂՐՈՆԵԿՏ» ՍՊԸ			Պատվիրատու - Նաիրիի համայնքապետարան		Պայմանագիր N ԿՄՆՀ-ԳՀԾԶԲ-26/10		
			«Արագյուղ բնակավայրի 1-ին փողոցի ջրագծի կառուցման աշխատանքներ»				
Ն. Գ. Ճ.	Ն. Մարգարյան						
Նախագծ.	Ա. Դուկասյան		Նախագծվող W ₂ ջրագծի ջրաչափական հորի հատակագիծ				
Ստուգեց	Գ. Գասպարյան						
			Փուլ	Թերթ	Թերթեր		
			Ա. Ն.	20	36		


Կտրվածք 1-1
Մ 1:10



Ծանոթություն

1. Սույն թերթը նայել N 2 և 17-20 թերթերի հետ համատեղ:

«ՖԻ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ			Պատվիրատու - Նաիրիի համայնքապետարան		Պայմանագիր N ԿՄՆՀ-ԳՀԾԶԲ-26/10			
			«Արագյուղ բնակավայրի 1-ին փողոցի ջրագծի կառուցման աշխատանքներ»					
Ն. Գ. Զ.	Ն. Սարգսյան		Նախագծվող W ₂ ջրագծի ջրաչափական հորի կտրվածք 1-1			Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծ.	Ա. Ղուկասյան					Ա. Ն.	21	36
Ստուգեց	Գ. Գասպարյան							



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

D(HDPE)
W_n


Բաշխիչ ցանցի նոր նախագծվող պոլիէթիլենային ջրագծեր

○

Բաշխիչ ցանցում նախագծվող ջրամատակարարման փականային հորեր

●

Բաշխիչ ցանցում նախագծվող հրշեջ հիդրանտի հորեր




Ծանոթություն

1. Սույն թերթը նայել N 2, 23 և 24 թերթերի հետ համատեղ:

«ՖԻ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ			Պատվիրատու - Նաիրիի համայնքապետարան		Պայմանագիր N ԿՄՆՀ-ԳՀԾԶԲ-26/10		
			«Արագյուղ բնակավայրի 1-ին փողոցի ջրագծի կառուցման աշխատանքներ»				
Ն. Գ. Ճ.	Ն. Սարգսյան						
Նախագծ.	Ա. Ղուկասյան						
Ստուգեց	Գ. Գասպարյան		Նախագծվող W ₃ ջրագծի ուղեգծի հատակագիծ ՆԿ 0+00 - ՆԿ 1+16, Մ 1:1000 երկայնական կտրվածք ՆԿ 0+00 - ՆԿ 1+16		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					Ա. Ն.	22	36

Պաշտանիչ շերտ ավազից D+20 սմ
Պոլիէթիլենային խողովակ D75x4.5մմ
Նախապատրաստական շերտ ավազից $\delta=10$ սմ




Մ ռւղղ 1:100
հոր 1:100

Հողի մակերեսայթի նիշեր	1622.15	1622.12	1622.06	1622.01	1622.10
Հեռավորություն	1.83	3.23	2.48	1.59	

U4 0+25

Պաշտպանիչ շերտ ավազից D+20 սմ
Պոլիէթիլենային խողովակ D75x4.5մմ
Նախապատրաստական շերտ ավազից $\delta=10$ սմ




U ուղղ 1:100
հոր 1:100

Հողի մակերեսայթի նիշեր	1621.72	1621.73	1621.75	1621.76	1621.72
Հեռավորություն	2.13	1.16	2.32	0.84	

U4 0+75


Պաշպանիչ շերտ ավազից D+20 սմ
Պոլիէթիլենային խողովակ D75x4.5սմ
Նախապատրաստական շերտ ավազից $\delta=10$ սմ



U ուղղ 1:100
հոր 1:100

Հողի մակերեսային նիշեր	1621.74	1621.74	1621.69	1621.39	1621.24
Հեռավորություն	2.09	1.32	1.29	2.58	

14 1+00



Ծանոթություն

1. Սույն թերթը նալել N 2, 22 և 24 թերթերի հետ համատեղ:

«ՖԻ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ			Պատվիրատու - Նաիրիի համայնքապետարան		Պայմանագիր N ԿՄՆՀ-ԳՀԾԶԲ-26/10		
			«Արագյուղ բնակավայրի 1-ին փողոցի ջրագծի կառուցման աշխատանքներ»				
Ն. Գ. Ը.	Ն. Սարգսյան						
Նախագծ.	Ա. Ղուկասյան						
Ստուգեց	Գ. Գասպարյան		Նախագծվող W ₃ ջրագծի լայնական կտրվածք ՆԿ 0+00 - ՆԿ 1+00, ջրամատակարարման հոր ՋՀ-9	Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
				Ա. Ն.	23	36	

Ջրագիծ W₃-ի աշխատանքների ծավալներ

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը	Ծանոթութ.
Հողային աշխատաքներ				
1	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	60.0	
2	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի մշակում, բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում աղբավայր 1.0 կմ հեռավորության վրա	մ ³	4.5	
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում V կարգի բնահողերում կողլիցքով	մ ³	103.3	9 ⁸
5	Խրամուղու և փոսորակի մշակում V կարգի բնահողերում բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում աղբավայր 1.0 կմ հեռավորության վրա	մ ³	43.4	9 ⁸
6	Նախապատրաստական շերտի իրականացում ավազից δ=10սմ հաստությամբ	մ ³	8.4	
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից	մ ³	34.6	
8	Ետլիցք իրականացում տեղի բնահողից տոփհանումով	մ ³	103.3	
Ջրագիծ W ₃				
9	Պոլիէթիլենային խողովակ D75x4.5մմ, P=1.0ՄՊա	գծմ	558.0	ՊՍ 18599-2001
10	Պոլիէթիլենային խողովակի D75x4.5 մմ լվացում, վարակազերծում փորձարկում	գծմ	558.0	
11	Պողպատե խողովակ D76x4մմ L=1.0 մ	կգ	7.1	
12	Պողպատե խողովակի D76մմ լվացում, վարակազերծում և փորձարկում	գծմ	0.5	
13	Պողպատե D76x4մմ խողովակների նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում	գծմ	0.5	
14	Պողպատե խողովակ D45x3մմ L=2.0 մ	կգ	6.2	
15	Պողպատե խողովակի D45մմ լվացում, վարակազերծում և փորձարկում	գծմ	1.0	
16	Պողպատե D45x3մմ խողովակների նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում	գծմ	1.0	
17	Սեպավոր փական D40մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	2	
18	Ճկուն միացում D40մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	2	
19	Պողպատե կցաշուրթ D40մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	2	
20	Պողպատե եռաբաշխի D65մմ(ST) 1 հատ	կգ	5.50	
21	Պողպատե անցում D65xD40մմ(ST) 2 հատ	կգ	1.56	
22	Պոլիէթիլենային D75մմ - պողպատե D76մմ կցորդիչ(HC)	հատ	1	
23	Պոլիէթիլենային D50մմ - պողպատե D45մմ կցորդիչ(HC)	հատ	1	

Ե/բ կլոր հոր D1.5մ, H=1.5մ, 1հատ				
24	B7.5 դասի բետոնի նախապատրաստական շերտ h=10սմ	մ ³	0.48	
25	D1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	1.23	
26	D1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ ՀՄ-15 հատակի սալի տեղադրում	հատ	1	
27	Պատի հավաքովի ե/բ ՊՕ-15-09a կլոր օղակի տեղադրում թարմ պատրաստված ցեմենտավազային շաղախի վրա	հատ	1	
28	Պատի հավաքովի ե/բ ՊՕ-15-06 կլոր օղակի տեղադրում թարմ պատրաստված ցեմենտավազային շաղախի վրա	հատ	1	
29	Ծածկի հավաքովի ե/բ ԾՄ-1-15 սալի տեղադրում, պոլիմերաավազային ծանր մտոցով	հատ	1	
30	Մետաղական էլարանի պատրաստում, տեղադրում	կգ	15.4	
31	Ե/բ հորերի ներդիր դետալներ	կգ	11.0	
32	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ³	0.10	
33	Պատերի արտաքին մակերեսների երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումե մածիկով	մ ²	8.0	
34	Մետաղական մակրերեսների երկշերտ ներկում	մ ²	3.0	

Ծանոթություն


1. Սույն թերթը նայել N 2, 22 և 23 թերթերի հետ համատեղ:

«ՖԻ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ			Պատվիրատու - Նաիրիի համայնքապետարան		Պայմանագիր N ԿՄՆՀ-ԳՀԾԶԲ-26/10		
			«Արագյուղ բնակավայրի 1-ին փողոցի ջրագծի կառուցման աշխատանքներ»				
Ն. Գ. Ճ.	Ն. Սարգսյան						
Նախագծ.	Ա. Ղուկասյան						
Ստուգեց	Գ. Գասպարյան		Նախագծվող W3 ջրագծի աշխատանքների ծավալներ		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					Ա. Ն.	24	36

ՋՀ -11 աշխատանքների ծավալներ

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը	Ծանոթությ.
Հողային աշխատանքներ				
1	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	82.0	
2	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի մշակում, բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում աղբավայր 1.0 կմ հեռավորության վրա	մ³	10.9	
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում V կարգի բնահողերում կողլիցքով	մ³	69.9	9 ⁸
5	Խրամուղու և փոսորակի մշակում V կարգի բնահողերում բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում աղբավայր 1.0 կմ հեռավորության վրա	մ³	9.5	9 ⁸
6	Նախապատրաստական շերտի իրականացում ավազից δ=10սմ հաստությամբ	մ³	3.0	
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից	մ³	10.3	
8	Ետլիցք իրականացում տեղի բնահողից տոփհանումով	մ³	69.9	
ՋՀ-11				
9	Պոլիէթիլենային խողովակ D110x6.6մմ, P=1.0ՄՊա	գծմ	42.0	ՊՍ 18599-2001
10	Պոլիէթիլենային խողովակի D110x6.6 մմ լվացում, վարակազերծում փորձարկում	գծմ	42.0	
11	Պողպատե խողովակ D108x5մմ L=2.5 մ	կգ	31.8	
12	Պողպատե խողովակի D108մմ լվացում, վարակազերծում և փորձարկում	գծմ	1.5	
13	Պողպատե D108x5մմ խողովակների նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում	գծմ	1.0	
14	Պողպատե խողովակ D45x3մմ L=1.0 մ	կգ	3.1	
15	Պողպատե խողովակի D45մմ լվացում, վարակազերծում և փորձարկում	գծմ	0.5	
16	Պողպատե D45x3մմ խողովակների նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում	գծմ	0.5	
17	Սեպավոր փական D100մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	1	
18	Ճկուն միացում D100մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	1	
19	Պողպատե կցաշուրթ D100մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	1	
20	Սեպավոր փական D40մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	1	
21	Ճկուն միացում D40մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	1	
22	Պողպատե կցաշուրթ D40մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	1	
23	Պողպատե անցումային եռաբաշխի D180X80մմ(ST) 1 հատ	կգ	7.80	
24	Պողպատե անցում D80xD40մմ(ST) 1 հատ	կգ	1.00	
25	Պոլիէթիլենային D100մմ - պողպատե D108մմ կցորդիչ(HC)	հատ	2	
26	Պոլիէթիլենային D40մմ - պողպատե D45մմ կցորդիչ(HC)	հատ	1	

Ե/բ կլոր հոր D1.5մ, H=1.5մ, 1հատ				
27	B7.5 դասի բետոնի նախապատրաստական շերտ h=10սմ	մ³	0.48	
28	D1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ³	1.23	
29	D1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ ՀՄ-15 հատակի սալի տեղադրում	հատ	1	
30	Պատի հավաքովի ե/բ ՊՕ-15-09a կլոր օղակի տեղադրում թարմ պատրաստված ցեմենտավազային շաղախի վրա	հատ	1	
31	Պատի հավաքովի ե/բ ՊՕ-15-06 կլոր օղակի տեղադրում թարմ պատրաստված ցեմենտավազային շաղախի վրա	հատ	1	
32	Ծածկի հավաքովի ե/բ ԾՄ-1-15 սալի տեղադրում, պոլիմերաավազային ծանր մտոցով	հատ	1	
33	Մետաղական էլարանի պատրաստում, տեղադրում	կգ	15.4	
34	Ե/բ հորերի ներդիր դետալներ	կգ	11.0	
35	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ³	0.10	
36	Պատերի արտաքին մակերեսների երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումե մածիկով	մ²	8.0	
37	Մետաղական մակրերեսների երկշերտ ներկում	մ²	3.0	




«ՖԻ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ			Պատվիրատու - Նաիրիի համայնքապետարան		Պայմանագիր N ԿՄՆՀ-ԳՀԾԶԲ-26/10		
			«Արագյուղ բնակավայրի 1-ին փողոցի ջրագծի կառուցման աշխատանքներ»				
Ն. Գ. Ճ.	Ն. Սարգսյան						
Նախագծ.	Ա. Ղուկասյան		Նախագծվող 11-րդ ջրամատակարարման հորի աշխատանքների ծավալներ				
Ստուգեց	Գ. Գասպարյան						
			Փուլ	Թերթ	Թերթեր		
			Ա. Ն.	25	36		


Ծանոթություն

1. Սույն թերթը նայել N 2 թերթի հետ համատեղ:

Հրշեջ հիդրանտի հոր D=1.5մ, H=1.5մ
Մ 1:20



Կտրվածք 1-1
Մ 1:20



Ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտ



* Նախագծում օգտագործվել է մոսկովյան տիպի (MT) ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտ (ГОСТ 8220-85)

N	D, մմ	H, մմ	Q, կգ
1	D100, PN=1.0ՄՊա	100	50.4

Հիդրանտների տեղակայման աղյուսակ

Հ/հ	Ջրագծի անվանումը	Ջրագծի ՆԿ
1	W-1	2+30
2	W-1	4+87

Ծանոթություն

- Հրշեջ հիդրանտի մոտեցնող խողովակի տրամագիծը անհրաժեշտ է ճշտել մինչև հրշեջ հիդրանտի տեղադրումը և տեղադրել համապատասխան տրամագծի փական և խողովակ:
- Հրշեջ հիդրանտի բարձրությունը նոր իրականացվող հորերում նախատեսված է 1.0մ, սակայն առկա խողովակի նիշից կախված հնարավոր է այն ենթարկվի փոփոխության:
- Ե/բ հորերի հատակի ± 0.00 նիշը նաշված է գոյություն ունեցող ջրատարի, ջրագծի համապատասխան, այն անհրաժեշտ է ճշտել խողովակը բացելուց հետո:
- Սույն թերթը նայել N 2 և 27 թերթերի հետ համատեղ

Պայմանական նշաններ

- Հողի գիծ
— Նախագծվող ջրատար, ջրագիծ

«ՖԻ ՂՐՈՆԵԿՏ» ՍՊԸ			Պատվիրատու - Նաիրիի համայնքապետարան		Պայմանագիր N ԿՄՆՀ-ԳՀԾԶԲ-26/10		
			«Արագյուղ բնակավայրի 1-ին փողոցի ջրագծի կառուցման աշխատանքներ»				
Ն. Գ. Ճ.	Ն. Սարգսյան						
Նախագծ.	Ա. Ղուկասյան						
Ստուգեց	Գ. Գասպարյան						
			Նոր տեղադրվող D=1.5մ տրամագծի հրշեջ հիդրանտի հորերի հատակագիծ Մ 1:20 կտրվածք		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					Ա. Ն.	26	36

N1, 2 հրշեջ հիդրանտների հորի աշխատանքների ծավալներ

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը	Ծանոթութ.
Հողային, քանդման և բետոնային աշխատաքներ				
1	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	4.0	
2	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի մշակում, բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում աղբավայր 1.0 կմ հեռավորության վրա	մ ³	0.44	
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում V կարգի բնահողերում կողլիցքով	մ ³	17.4	9 ⁸
4	Խրամուղու և փոսորակի մշակում V կարգի բնահողերում, բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում աղբավայր 1 կմ հեռավորության վրա	մ ³	3.2	9 ⁸
5	Խրամուղու և փոսորակի մշակում VI կարգի բնահողերում, բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում աղբավայր 1 կմ հեռավորության վրա	մ ³	2.9	9 ⁹
6	Նախապատրաստական շերտի իրականացում ավազից δ=10սմ հաստությամբ	մ ³	0.2	
7	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից	մ ³	0.5	
8	Ետլիցք իրականացում տեղի բնահողից	մ ³	13.4	
Հրշեջ հիդրանտ				
9	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակ D108x4մմ	զժմ	6.0	ՊՍ 10704-91
10	Պողպատե խողովակի D108մմ լվացում, վարակազերծում և փորձարկում	զժմ	6.0	
11	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակի D108x4մմ հակակոռոզիոն մեկուսացում	զժմ	1.5	
12	Ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտ D100, H=1.0մ, P=1.0ՄՊա	հատ	2	
13	Պողպատե պատյան խողովակ D219x5մմ, L=0.1մ, 2 հատ	կգ	5.28	
14	Հրշեջ հիդրանտի կցաշուրթային արմունկ-տակդիր D100(St)	հատ	2	
15	Պողպատե կցաշուրթ D100մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	2	
16	Պոլիէթիլենային D110մմ - պողպատե D108մմ կցորդիչ(HC), P=1.0 ՄՊա	հատ	2	
17	Պոլիէթիլենային անցումային եռաբաշխիչ D160-110մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	2	
18	Բետոնե հենարան B12.5 դասի 0.2x0.2x0.3մ	մ ³	0.024	
19	Մետաղական փական D100մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	2	
20	Ճկուն միացում D100մմ, P=1.0ՄՊա	հատ	2	


Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը	Ծանոթութ.
Ե/բ կլոր հոր D1.5մ, H=1.5մ, 2 հատ				
21	B7.5 դասի բետոնի նախապատրաստական շերտ h=10սմ	մ ³	0.96	
22	D1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	2.5	
23	D1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ ՀՄ-15 հատակի սալի տեղադրում	հատ	2	
24	Պատի հավաքովի ե/բ ՊՕ-15-09a կլոր օղակի տեղադրում թարմ պատրաստված ցեմենտավազային շաղախի վրա	հատ	2	
25	Պատի հավաքովի ե/բ ՊՕ-15-06 կլոր օղակի տեղադրում թարմ պատրաստված ցեմենտավազային շաղախի վրա	հատ	2	
26	Ծածկի հավաքովի ե/բ ԾՄ-1-15 սալի տեղադրում, թուջե ծանր մտոցով	հատ	2	
27	Մետաղական էլարանի պատրաստում, տեղադրում	կգ	30.8	
28	Ե/բ հորերի ներդիր դետալներ	կգ	22.0	
29	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ³	0.20	
30	Պատերի արտաքին մակերեսների երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումե մածիկով	մ ²	11.4	
31	Մետաղական մակերեսների երկշերտ ներկում	մ ²	2.0	
32	Փականների խողովակների տակդիր 50մմ խողովակից և δ=6մմ, 100x100մմ չափերով թիթեղների, Գմիջ=2.6կգ	հատ	2	

Ծանոթություն


1. Սույն թերթը նայել N 2 և 26 թերթերի հետ համատեղ

«ՖԻ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ			Պատվիրատու - Նաիրիի համայնքապետարան		Պայմանագիր N ԿՄՆՀ-ԳՀԾԶԲ-26/10			
			«Արագյուղ բնակավայրի 1-ին փողոցի ջրագծի կառուցման աշխատանքներ»					
Ն. Գ. Ճ.	Ն. Սարգսյան		Նոր տեղադրվող D=1.5մ տրամագծի հրշեջ հիդրանտի հորերի ծավալներ			Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծ.	Ա. Ղուկասյան					Ա. Ն.	27	36
Ստուգեց	Գ. Գասպարյան							

Հրշեջ հիդրանտի հոր D=1.0մ, H=1.5մ
Մ 1:20



Կտրվածք 1-1
Մ 1:20



Ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտ



* Նախագծում օգտագործվել է մոսկովյան տիպի (MT) ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտ (ГОСТ 8220-85)

N	D, մմ	H, մմ	Q, կգ
1	D100, PN=1.0ՄՊա	100	50.4

Ծանոթություն

- Հրշեջ հիդրանտի մոտեցնող խողովակի տրամագիծը անհրաժեշտ է ճշտել մինչև հրշեջ հիդրանտի տեղադրումը և տեղադրել համապատասխան տրամագծի փական և խողովակ:
- Հրշեջ հիդրանտի բարձրությունը նոր իրականացվող հորերում նախատեսված է 1.0մ, սակայն առկա խողովակի նիշից կախված հնարավոր է այն ենթարկվի փոփոխության:
- Ե/բ հորերի հատակի ± 0.00 նիշը նաշված է գոյություն ունեցող ջրատարի, ջրագծի համապատասխան, այն անհրաժեշտ է ճշտել խողովակը բացելուց հետո:
- Սույն թերթը նայել N 2 և 29 թերթերի հետ համատեղ

Պայմանական նշաններ

- Հողի գիծ
- Նախագծվող ջրատար, ջրագիծ

«ՖԻ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ			Պատվիրատու - Նաիրիի համայնքապետարան		Պայմանագիր N ԿՄՆՀ-ԳՀԾԶԲ-26/10		
			«Արագյուղ բնակավայրի 1-ին փողոցի ջրագծի կառուցման աշխատանքներ»				
Ն. Գ. Ճ.	Ն. Սարգսյան						
Նախագծ.	Ա. Ղուկասյան						
Ստուգեց	Գ. Գասպարյան		Նոր տեղադրվող D=1.5մ տրամագծի հրշեջ հիդրանտի հորերի հատակագիծ Մ 1:20 կտրվածք		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					Ա. Ն.	28	36

N3 հրշեջ հիդրանտի հորի աշխատանքների ծավալներ

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը	Ծանոթութ.
Հողային, քանդման և բետոնային աշխատաքներ				
1	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	4.0	
2	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի մշակում, բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում աղբավայր 1.0 կմ հեռավորության վրա	մ ³	0.44	
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում V կարգի բնահողերում կողլիցքով	մ ³	13.4	9 ⁸
4	Խրամուղու և փոսորակի մշակում V կարգի բնահողերում, բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում աղբավայր 1 կմ հեռավորության վրա	մ ³	2.9	9 ⁸
5	Նախապատրաստական շերտի իրականացում ավազից ծ=10սմ հաստությամբ	մ ³	0.2	
6	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից	մ ³	0.5	
7	Ետլիցք իրականացում տեղի բնահողից	մ ³	13.4	
Հրշեջ հիդրանտ				
8	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակ D108x4մմ	գծմ	3.0	ՊՍՏ 10704-91
9	Պողպատե խողովակի D108մմ լվացում, վարակազերծում և փորձարկում	գծմ	3.0	
10	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակի D108x4մմ հակակոռոզիոն մեկուսացում	գծմ	1.5	
11	Ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտ D100, H=1.0մ, P=1.0ՄՊա	հատ	1	
12	Պողպատե պատյան խողովակ D219x5մմ, L=0.1մ, 1 հատ	կգ	2.64	
13	Հրշեջ հիդրանտի կցաշուրթային արմունկ-տակդիր D100(St)	հատ	1	
14	Պողպատե կցաշուրթ D100մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	1	
15	Պոլիէթիլենային D110մմ - պողպատե D108մմ կցորդիչ(HC), P=1.0 ՄՊա	հատ	1	
16	Պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ D110մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	1	
17	Բետոնե հենարան B12.5 դասի 0.2x0.2x0.3մ	մ ³	0.012	
18	Մետաղական փական D100մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	1	
19	Ճկուն միացում D100մմ, P=1.0ՄՊա	հատ	1	


Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը	Ծանոթութ.
Ե/բ կլոր հոր D1.5մ, H=1.5մ, 1 հատ				
20	B7.5 դասի բետոնի նախապատրաստական շերտ h=10սմ	մ ³	0.48	
21	D1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	1.23	
22	D1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ ՀՄ-15 հատակի սալի տեղադրում	հատ	1	
23	Պատի հավաքովի ե/բ ՊՕ-15-09a կլոր օղակի տեղադրում թարմ պատրաստված ցեմենտավազային շաղախի վրա	հատ	1	
24	Պատի հավաքովի ե/բ ՊՕ-15-06 կլոր օղակի տեղադրում թարմ պատրաստված ցեմենտավազային շաղախի վրա	հատ	1	
25	Ծածկի հավաքովի ե/բ ԾՄ-1-15 սալի տեղադրում, թուջե ծանր մտոցով	հատ	1	
26	Մետաղական էլարանի պատրաստում, տեղադրում	կգ	15.4	
27	Ե/բ հորերի ներդիր դետալներ	կգ	11.0	
28	Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով	մ ³	0.10	
29	Պատերի արտաքին մակերեսների երկշերտ ջրամեկուսացում բիտումե մածիկով	մ ²	5.7	
30	Մետաղական մակերեսների երկշերտ ներկում	մ ²	1	
31	Փականների խողովակների տակդիր 50մմ խողովակից և ծ=6մմ, 100x100մմ չափերով թիթեղների, Գմիջ=2.6կգ	հատ	1	

Ծանոթություն

1. Սույն թերթը նայել N 2 և 28 թերթերի հետ համատեղ

«ՖԻ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ			Պատվիրատու - Նաիրիի համայնքապետարան		Պայմանագիր N ԿՄՆՀ-ԳՀԾԶԲ-26/10		
			«Արագյուղ բնակավայրի 1-ին փողոցի ջրագծի կառուցման աշխատանքներ»				
Ն. Գ. Ճ.	Ն. Սարգսյան						
Նախագծ.	Ա. Ղուկասյան						
Ստուգեց	Գ. Գասպարյան		Նոր տեղադրվող D=1.5մ տրամագծի հրշեջ հիդրանտի հորերի ծավալներ		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					Ա. Ն.	29	36


I ՏԱՐԲԵՐԱԿ



Տնային միացումների իրականացումը ըստ ջրագծերի D տրամագծերի


D160(HDPE) - 70 տեղ - 70 տուն
D75(HDPE) - 30 տեղ - 30 տուն
ընդամենը - 100 տուն

Կտրվածք 2-2



Ետլիցք
Պաշտպանիչ շերտ ավազից
Պոլիէթիլենային խողովակ D20x2.0մմ
Նախապատրաստական շերտ ավազից δ=10սմ

Կտրվածք 1-1




Ծանոթություն


1. Մասնավոր տների մուտքագծերի իրականացման ընթացքում խրամուղիների վերականգնվող ծածկույթի տեսակը իրականացվում է գոյություն ունեցողին համապատասխան:
2. Աշխատանքային ծավալներով ներկայացված 100 մասնավոր տների, նշանակության օբ մուտքագծերի փոխարինման հողային աշխատանքները հաշվարկված են ներառյալ ջրաչափական հորերի փոստրակները: Մշակվող խրամուղիներ ընդհանուր երկարությունը կազմում է L=500.0:
3. Գոյություն ունեցող ջրագծերի մինչև տնային մուտքագծերի խողովակաշարերի տրամագծերը կճշտվեն շինարարության ընթացքում
4. Սույն թերթը նայել N 2 և 31-33 թերթերի հետ համատեղ

«ՖԻ ՂՐՈՒԵԿՏ» ՍՊԸ			Պատվիրատու - Նաիրիի համայնքապետարան		Պայմանագիր N ԿՄՆՀ-ԳՀԾԶԲ-26/10			
			«Արագյուղ բնակավայրի 1-ին փողոցի ջրագծի կառուցման աշխատանքներ»					
Ն. Գ. Ճ.	Ն. Սարգսյան		Արագյուղ բնակավայրի մասնավոր տների մուտքագծերի իրականացման հատակագծեր, կտրվածքներ			Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծ.	Ա. Ղուկասյան					Ա. Ն.	30	36
Ստուգեց	Գ. Գասպարյան							

Պլիմերավազային ջրաչափական հորի հատակագիծ -0.13 նիշում
Մ 1:10



Կտրվածք 1-1Մ 1:10



Մասնագիր

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐԸ	ՔԱՆԱԿԸ
ՄԵԿ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՏԱՆ ՋՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ			
1.	ՄԵՆԱՆԿԱԿԱՆ ՋՐԱՉԱՓ D20 (C ԴԱՄԻ)	ՀԱՏ	1
2.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԳԼԴԱՑԻՆ ՓԱԿԱՆ ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ ՆԵՐՔԻՆ ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ D20	ՀԱՏ	1
3.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՖԻԼՏՐ ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ ՆԵՐՔԻՆ ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ D20	ՀԱՏ	1
4.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՑՈՐԻՉ ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ D20	ՀԱՏ	1
5.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՑՈՐԻՉ ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ ՆԵՐՔԻՆ ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ D20	ՀԱՏ	1
6.	ՊԼԻԹԵԼԵՆ D20 (HDPE)-ՄԵՏԱՂ D15(St) ԿՑՈՐԻՉ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ	ՀԱՏ	1
7.	ՊԼԻԹԵԼԵՆ D20 (HDPE)-ՄԵՏԱՂ D15(St) ԿՑՈՐԻՉ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ	ՀԱՏ	1
8.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿԱՐՃԱԽՈՂՈՎԱԿ ԵՉԿԿՈՂՄԱՆԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ D15, L=40 ՄՄ	ՀԱՏ	2

Պլիմերավազային ջրաչափական հոր



Ծանոթություն

- Սույն ջրաչափական հորերը ջրաչափերով նախատեսվում է իրականացնել նախագծվող ջրատարների վրա որոնց քանակը 100 է:
- Սույն թերթը նայել N 2, 30, 32 և 33 թերթերի հետ համատեղ

«ՖԻ ՊՐՈՆԵԿՏ» ՍՊԸ			Պատվիրատու - Նաիրիի համայնքապետարան		Պայմանագիր N ԿՄՆՀ-ԳՀԾՁԲ-26/10		
Ն. Գ. Ճ.	Ն. Սարգսյան		«Արագյուղ բնակավայրի 1-ին փողոցի ջրագծի կառուցման աշխատանքներ»				
Նախագծ.	Ա. Ղուկասյան						
Ստուգեց	Գ. Գասպարյան		Պլիմերավազային հորում սարքավորումների և ձևավոր մասերի մոնտաժման սխեմաներ, հատակագծեր, կտրվածքներ և մասնագիր (նախագծվող ջրատարի վրա)			Փուլ	Թերթ
						Ա. Ն.	31
							36

Անհատական տնային միացումների աշխատանքների ծավալներ

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը	Ծանոթութ.
Հողային, քանդման և բետոնային աշխատաքներ				
1	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	480.0	
2	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի մշակում, բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում աղբավայր 2.0 կմ հեռավորության վրա	մ ³	46.8	
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում V կարգի բնահողերում կողլիցքով	մ ³	357.2	9 ⁸
4	Խրամուղու և փոսորակի մշակում VI կարգի բնահողերում կողլիցքով	մ ³	23.0	9 ⁹
5	Խրամուղու և փոսորակի մշակում VI կարգի բնահողերում, բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում աղբավայր 1.0 կմ հեռավորության վրա	մ ³	96.0	9 ⁹
6	Խրամուղու և փոսորակի մշակում VII կարգի բնահողերում, բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում աղբավայր 1.0 կմ հեռավորության վրա	մ ³	52.9	18 ¹
7	Նախապատրաստական շերտի իրականացում ավազից δ=10սմ հաստությամբ	մ ³	27.5	
8	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից	մ ³	68.1	
9	Ետլիցք իրականացում տեղի բնահողից խտացումով	մ ³	380.2	


Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը	Ծանոթութ.
Տնային միացումներ				
10	Պոլիէթիլենային խողովակ D20մմ, P=1.0ՄՊա	գծմ	440.0	ՊՍ 18599-2001
11	Պոլիէթիլենային խողովակի D20մմ լվացում, վարակազերծում և փորձարկում	գծմ	440.0	
12	Երկկողմանի ներքին պարուրակով մետաղական գնդային փական D20մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	100.0	
13	Մետաղական (C դասի) ջրաչափ D20մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	100.0	
14	Երկկողմանի ներքին պարուրակով մետաղական ֆիլտր D20մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	100.0	
15	Երկկողմանի արտաքին պարուրակով մետաղական կցորդիչ D20մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	200.0	
16	Երկկողմանի ներքին պարուրակով մետաղական կցորդիչ D20մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	200.0	
17	Երկկողմանի արտաքին պարուրակով մետաղական կարճախողովակ D20մմ, L=40.0մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	200.0	
18	Մետաղական արտաքին պարուրակով պոլիէթիլենային D20(HDPE) - մետաղ D15(St) կցորդիչ, P=1.0 ՄՊա	հատ	100	
19	Մետաղական ներքին պարուրակով պոլիէթիլենային D20(HDPE) - մետաղ D15(St) կցորդիչ, P=1.0 ՄՊա	հատ	100	
20	Պոլիէթիլենային պարուրակային կցորդիչ D20մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	100	
21	Պոլիէթիլենային արմունկ D20մմ, α=90°, P=1.0 ՄՊա	հատ	400	
22	Պոլիէթիլենային գոտի անցում D160x20մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	70	
23	Պոլիէթիլենային գոտի անցում D75x20մմ, P=1.0 ՄՊա	հատ	30	
24	Պոլիէթիլենե (HDPE) D20խողովակների ջերմամեկուսացում պենոպոլիստիբով կիսախողովակներով δ=30մմ (յուրաքանչյուր մուտքագծի համար 2.0 գծմ.)	գծմ	200.0	
25	Անհատական տների պոլիմերավազային ջրաչափական հոր	հատ	88	
26	Փրփրապլաստ h=70մմ	մ ²	9.7	
27	Փրփրապլաստ h=15մմ	մ ²	40.1	

Ծանոթություն


1. Սույն ջրաչափական հորերը ջրաչափերով նախատեսվում է իրականացնել նախագծվող ջրատարների վրա որոնց քանակը 100 է:
2. Սույն թերթը նայել N 2, 30, 31 և 33 թերթերի հետ համատեղ

«ՖԻ ՂՐՈՆԵԿՏ» ՍՊԸ			Պատվիրատու - Նաիրիի համայնքապետարան		Պայմանագիր N ԿՄՆՀ-ԳՀԾԶԲ-26/10		
			«Արագյուղ բնակավայրի 1-ին փողոցի ջրագծի կառուցման աշխատանքներ»				
Ն. Գ. Ճ.	Ն. Սարգսյան						
Նախագծ.	Ա. Ղուկասյան						
Ստուգեց	Գ. Գասպարյան		Անհատական տնային միացումների աշխատանքների ծավալներ		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					Ա. Ն.	32	36


Կտրվածք 1-1 Մ 1:10



Կտրվածք 2-2 Մ 1:10



ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:10



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- 1 Կափարիչ
- 2 Պատ
- 3 Հիմքի շրջանակ
- 4 Պողպատե բռնակ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՑՈՎԱՆԻՇՆԵՐ

N	Ցուցանիշի անվանումը	Չափ. միավ.	Ցուցանիշի նշանակությունը
1	Ջրակլանում	%	0.2-0.5
2	Ծռման ամրություն	ՄՊա	2.5-3.0
3	Սեղողման ամրություն	ՄՊա	>25
4	Ջերմակայունություն	°C	>+50 - +150
5	Բեռնակրողականություն	տ	>12
6	Հումքը՝ պոլիմեր - ավազ		

Մասնագիր


Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՌԻՄԸ	ԶԱՓԵՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐԸ	#ՍՍԱՆԸ
1	2	3	4
(Ջրաչափական 1 հորում տեղադրվող ջերմամեկուսիչ տարր)			
7	 Փրփրապլաստ h=15մմ, S=0.13մ²	հատ	2
8	 Փրփրապլաստ h=15մմ, S=0.10մ²	հատ	2
9	 Փրփրապլաստ h=70մմ, S=0.11մ²	հատ	1

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Դիտահորը պետք է ունենա համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ ԳՕՍՏ 30108-94 կամ համարժեք միջազգային ստանդարտներին համապատասխան
- Բեռնակրողունակությունը՝ >12 տ-ից
- Կափարիչը՝ կապույտ գույնի, «ՋՈՒԲ» դաջվածքով, պողպատե երկու բռնակներով
- Հումքը՝ պոլիմեր- ավազային
- Դիտահորի տեղափոխման և մոնտաժման հարմարությունից ելնելով հնարավոր է նաև պատը իրականացնել 2 կտորից՝ պահպանելով պահանջվող ամրությունը:
- Սույն թերթը նայել N 2 և 30-32 թերթերի հետ համատեղ


«ՖԻ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ			Պատվիրատու - Նաիրիի համայնքապետարան		Պայմանագիր N ԿՄՆՀ-ԳՀԾԶԲ-26/10		
			«Արագյուղ բնակավայրի 1-ին փողոցի ջրագծի կառուցման աշխատանքներ»				
Ն. Գ. Ճ.	Ն. Սարգսյան						
Նախագծ.	Ա. Ղուկասյան		Պեղմերավազային ջրաչափական հորի չափագրական գծագրեր և տեխնիկական ցուցանիշների աղյուսակ				
Ստուգեց	Գ. Գասպարյան						
			Փուլ	Թերթ	Թերթեր		
			Ա. Ն.	33	36		

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:25




ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 Մ1:25


Մետադական ելարան ՄԵ-1 Մ1:20




Կտրվածք 1 - 1 Մ1:20




ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1 Մ1:10




ՀԱՆԳՈՒՅՑ 2 Մ1:10



ՆԴ-2



ՆԴ-1



ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ


Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Քանակ հատ	Միավորի քաշը կգ	Ընդանուր քաշը կգ
ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԵԼԱՐԱՆ ՄԵ - 1				
1	L 50x5 L=1500	2	5.7	11.4
2	Φ10 AcI L=480	4	0.3	1.2
3	L 50x5 L=150	4	0.7	2.8
ՆԵՐԴՐԻ ԴԵՏԱԼ ՆԴ - 1 (3 հատ)				6.0
4	-80x8 L=160	2	0.8	1.6
5	-80x6 L=100	1	0.4	0.4
ՆԵՐԴՐԻ ԴԵՏԱԼ ՆԴ - 2 (3 հատ)				4.8
6	-80x8 L=160	1	0.8	0.8
7	-80x6 L=100	1	0.4	0.4
8	-80x8 L=84	1	0.4	0.4

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Քանակ հատ	Բետոնի ծավալը մ³
ՀՈՐ D=2000; H/հաշվ.=1500			
1	Պատի օղակ ՊՕ-20-9	1	0.59
2	Պատի օղակ ՊՕ-20-6*	1	0.39
3	Հիմքի սալ ՀՍ-20	1	0.49
4	Ծածկի սալ ԾՍ 1-20, պոլիմերակապային ծանր մտոց կափարիչով ՄՊԱ 600	1	0.75
5	Բետոն B7.5	--	0.676


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Հավաքովի ե/բ պատի օղակները և ծածկի սալերը տեղադրվում են թարմ պատրաստված ցեմենտակապային շաղախի վրա:
- Հորի բարձրությունը կարելի է կարգավորել հավաքովի ե/բ պատի կլոր օղակների համապատասխան չափի կտրումով կամ հատակի սալի վրա B12.5 մակնիշի միաձույլ բետոնից իրականացված պատի բարձրացումով:
- Հավաքովի ե/բ էլեմենտների համար տես տիպային նախագիծ 901-09.1184c:
- Պատի օղակ ՊՕ-20-6* տարբերվում է խողովակների անցման համար նախատեսված գործարանային արտադրության անցքերով:


«ՖԻ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ			Պատվիրատու - Նաիրիի համայնքապետարան		Պայմանագիր N ԿՄՆՀ-ԳՀԾԶԲ-26/10		
			«Արագյուղ բնակավայրի 1-ին փողոցի ջրագծի կառուցման աշխատանքներ»				
Ն. Գ. Ճ.	Ն. Մարգարյան						
Նախագծ.	Ա. Ղուկասյան						
Ստուգեց	Գ. Գասպարյան		Ջրամատակարարման Ե/Բ կլոր հորեր D=2.0 մ, H/հաշվ=1.5մ		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					Ա. Ն.	34	36




Մետաղական ելարան ՄԵ-1 Մ1:20




Կտրվածք 1 - 1 Մ1:20



ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1 Մ1:10



ՀԱՆԳՈՒՅՑ 2 Մ1:10




ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Քանակ հատ	Միավորի քաշը կգ	Ընդանուր քաշը կգ
ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԵԼԱՐԱՆ ՄԵ - 1				
1	L 50x5 L=1500	2	5.7	11.4
2	Φ10 AcI L=480	4	0.3	1.2
3	L 50x5 L=150	4	0.7	2.8
ՆԵՐԴՐԻ ԴԵՏԱԼ ՆՐ - 1 (3 հատ)				6.0
4	-80x8 L=160	2	0.8	1.6
5	-80x6 L=100	1	0.4	0.4
ՆԵՐԴՐԻ ԴԵՏԱԼ ՆՐ - 2 (3 հատ)				4.8
6	-80x8 L=160	1	0.8	0.8
7	-80x6 L=100	1	0.4	0.4
8	-80x8 L=84	1	0.4	0.4


Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Քանակ հատ	Բետոնի ծավալը մ³
ՀՈՐ D=1500; H/հաշվ.=1500			
1	Պատի օղակ ՊՕ-15-9	1	0.4
2	Պատի օղակ ՊՕ-15-6*	1	0.265
3	Հիմքի սալ ՀՍ-15	1	0.32
4	Ծածկի սալ ԾՍ 1-15, պոլիմերավազային ծանր մտոց կափարիչով ՄՊԱ 600	1	0.40
5	Բետոն B7.5	--	0.48

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


- Հավաքովի ե/բ պատի օղակները և ծածկի սալերը տեղադրվում են թարմ պատրաստված ցեմենտավազային շաղախի վրա:
- Հորի բարձրությունը կարելի է կարգավորել հավաքովի ե/բ պատի կլոր օղակների համապատասխան չափի կտրուժով կամ հատակի սալի վրա B12.5 մակնիշի միաձույլ բետոնից իրականացված պատի բարձրացումով:
- Հավաքովի ե/բ էլեմենտների համար տես տիպային նախագիծ 901-09.1184c:
- Պատի օղակ ՊՕ-15-6* տարբերվում է խողովակների անցման համար նախատեսված գործարանային արտադրության անցքերով:



ՆՐ - 1




ՆՐ - 2




«ՖԻ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ			Պատվիրատու - Նաիրիի համայնքապետարան		Պայմանագիր N ԿՄՆՀ-ԳՀԾԾԲ-26/10		
			«Արագյուղ բնակավայրի 1-ին փողոցի ջրագծի կառուցման աշխատանքներ»				
Ն. Գ. Ճ.	Ն. Սարգսյան						
Նախագծ.	Ա. Ղուկասյան		Զբամատակարարման Ե/Բ կլոր հորեր D=1.5 մ, H/հաշվ=1.5մ				
Ստուգեց	Գ. Գասպարյան						
			Փուլ	Թերթ	Թերթեր		
			Ա. Ն.	35	36		


ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:25




ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 Մ1:25




Մետաղական էլարան ՄԵ-1 Մ1:20




Կտրվածք 1 - 1 Մ1:20




ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1 Մ1:10



ՀԱՆԳՈՒՅՑ 2 Մ1:10



Փականների տակդիր



ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Քանակ հատ	Միավորի քաշը կգ	Ընդանուր քաշը կգ
ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏ ՄԵ - 1				15.40
1	L 50x5 L=1500	2	5.7	11.4
2	Φ10 AcI L=480	4	0.3	1.2
3	L 50x5 L=150	4	0.7	2.8
ՆԵՐԴՐԻ ԴԵՏԱԼ ՆԴ - 1 (3 հատ)				6.0
4	-80x8 L=160	2	0.8	1.6
5	-80x6 L=100	1	0.4	0.4
ՆԵՐԴՐԻ ԴԵՏԱԼ ՆԴ - 2 (3 հատ)				4.8
6	-80x8 L=160	1	0.8	0.8
7	-80x6 L=100	1	0.4	0.4
8	-80x8 L=84	1	0.4	0.4

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Քանակ հատ	Բետոնի ծավալը մ³
ՀՈՐ D=1000; H/հաշվ.=1500			
	Պատի օղակ ՊՕ-10-9	1	0.24
	Պատի օղակ ՊՕ-10-6	1	0.16
	Հիմքի սալ ՀՄ-10	1	0.18
	Ծածկի սալ ԾՄ 1-10, մտոցի պոլիմերալագային ծանր կափարիչով ՄՊԱ 600	1	0.15
	Բետոն B7.5	--	0.29

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Հավաքովի ե/բ պատի օղակները և ծածկի սալերը տեղադրվում են թարմ պատրաստված ցեմենտալագային շաղախի վրա:
- Հորի բարձրությունը կարելի է կարգավորել հավաքովի ե/բ պատի կլոր օղակների համապատասխան չափի կտրումով կամ հատակի սալի վրա B12.5 մակնիշի միաձույլ բետոնից իրականացված պատի բարձրացումով:
- Հավաքովի ե/բ էլեմենտների համար տես տիպային նախագիծ 901-09.1184c:
- Պատի օղակ ՊՕ 10-6* տարբերվում է խողովակների անցման համար նախատեսված գործարանային արտադրության անցքերով:
- Փականների տակդիրի միջին քաշը G = 4.8կգ

«ՖԻ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ			Պատվիրատու - Նաիրիի համայնքապետարան		Պայմանագիր N ԿՄՆՀ-ԳՀԾԾԲ-26/10			
			«Արագյուղ բնակավայրի 1-ին փողոցի ջրագծի կառուցման աշխատանքներ»					
Ն. Գ. Ճ.	Ն. Սարգսյան							
Նախագծ.	Ա. Ղուկասյան							
Ստուգեց	Գ. Գասպարյան		Ջրամատակարարման Ե/Բ կլոր հորեր D=1.0 մ, H/հաշվ=1.5մ			Փուլ	Թերթ	Թերթեր
						Ա. Ն.	36	36