

«ԱՍՏՂԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ»
ՍՊԸ

ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԿՆԱԼԻՃ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ
ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍԸ

ԳԻՐՔ-1 ՄԱՍ1 ☐ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ (ԱՐՇԻՆ—ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ)
ՄԱՍ2 ☐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ (ԷՖ ընդ ԷՆ ՊՐՈՅԵԿՏ)

Պատվեր ՅՈՒՆԵՍԿՈ ԿԳ/ԳՄ-ՀՄԱԾՁԲ-22/03

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

NoNo	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը	ԹԵՐԹ	ԾԱՌԹ-ՈՒԹՅՈՒՆ
1	Գծագրերի անվանացանկ	1	Ծ-1
2	Հենակետային հատակագիծ	2	Ծ-2
3	1-ին հարկի գոյություն ունեցող հատակագիծ	3	Ծ-3
4	2-րդ հարկի գոյություն ունեցող հատակագիծ	4	Ծ-4
5	քանդվող պատերի հատակագիծ, հարկ 1	5	Ծ-5
6	քանդվող պատերի հատակագիծ, հարկ 2	6	Ծ-6
7	1-ին հարկի հատակագիծ	7	Ծ-7
8	2-րդ հարկի հատակագիծ	8	Ծ-8
9	Գլխավոր ճակատ	9	Ծ-9
10	Ճակատ 8-1	10	Ծ-10
11	Տեսք 1, Տեսք 2	11	Ծ-11
12	Կտրվածք 1-1, Կտրվածք 2-2	12	Ծ-12
13	1-ին հարկի հատակագիծ (պատերի և հատակների ընտրություն)	13	Ծ-13
14	2-րդ հարկի հատակագիծ (պատերի և հատակների ընտրություն)	14	Ծ-14
15	Պատեր Պ1, Պ2, Պ3, Պ4, Պ5 Հատակներ Հ1, Հ2, Հ3	15	Ծ-15
16	Դռների մակնիշավորում Պատուհանների տարրերի մակնիշավորում	16 17	Ծ-16-1 Ծ-16-2
17	Տանիքի հատակագիծ Տանիքի կտրվածք Տանիքի հանգույցներ	18 19 20	Ծ-17-1 Ծ-17-2 Ծ-17-3
18	Տաղավար	21	Ծ-18
19	Տարածքի հարթեցում	22	Ծ-19
20	Աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր	23 24 25 26	Ծ-20-1 Ծ-20-2 Ծ-20-3 Ծ-20-4
21	Արտաքին վերելակ, տեսքեր, հանգույցներ	27	Ծ-20-5
22	Արտաքին վերելակ, տեսքեր, ներդիր դետալներ	28	Ծ-20-6
23	Բացվածքի ուժեղացում	29	Ծ-20-7

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

1.Այս ալբոմում իրականացված է Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ գյուղի մանկապարտեզի նորոգման ճարտարապետական և կոնստրուկտիվ լուծումների աշխատանքային նախագիծ՝ հիմք ընդունելով “Հ.Արամյան” ՍՊԸ կողմից տրամադրված “ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնալիճ գյուղի Արարատյան փողոց թիվ 10 հասցեում գտնվող մանկապարտեզի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ” եզրակացությունը:


Նախատեսվում է իրականացնել շենքի արտաքին պատերի վնասված երեսասվազի քանդում, նոր երեսասվաղի իրականացում և ներկում ֆասադային ներկով , թեքահարթակի իրականացում:

Հատակը՝ դահլիճում, խմբասենյակներում , պահեստավորման սենյակներում լամինատ , իսկ բուժասենյակում և սանհանգույցներում, պսիեստում կերամիկական սալիկներ

Ներքին պատերը՝ քանդել միջնորմային պատերը, վնասված երեսասվաղը , իրականացնել նոր երեսասվաղ , ներկում ջրասոսնձաներկով և յուղաներկով , սանհանգույցներում՝ երեսապատել կերամիկական սալիկներով:

Հաշմանդամների անխոչնդոտ տեղաշարժն ապահովելու նպատակով նախատեսվում է իրականացնել էլ. վերելակի տեղադրման աշխատանքներ համաձայն նախագծի:

ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան		Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ			
Ն.Գ. Ի.						
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ Վարդանյան		Մեծամոր համայնք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
			Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	Ծ-1	20
«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ			Գծագրերի անվանացանկ	ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԲՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ԾԲԴ-Ա-087		




ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան	Մեծամոր համայնքի Ալեկալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ			
Ն.Գ. Ի.					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ. Վարդանյան	Մեծամոր համայնք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
		Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	Ծ-2	20
«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ		Հենակետային հատակագիծ	ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԲՊԼ 18266 ԱՐՏՈՒԱԳԻՐ ԾԲԴ-Ա-087		

1-ին հարկի գոյություն ունեցող հատակագիծ


U 1:100

ԴՈՒՆ ՀԿԱ



ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան		Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ			
Ն.Գ. Ի.						
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ Կարդանյան		Մեծամոր համայնք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
			Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	Ծ-3	20
«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ			1-ին հարկի գոյություն ունեցող հատակագիծ	ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԲՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ԾԲԴ-Ա-087		


2-րդ հարկի գոյություն ունեցող հատակագիծ
Մ 1:100




ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան	Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ				
Ն.Գ. Ի.						
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ Վարդանյան	Մեծամոր համայնք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
		Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	Ծ-4	20	
«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ		2-րդ հարկի գոյություն ունեցող հատակագիծ	ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ՃԲԴ-Ա-087			

Քանդվող պատերի հատակագիծ
1-ին հարկ

Մ 1:100




Քանդվող պատեր



ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան	Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ			
Ն.Գ. Ի.					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ. Վարդանյան	Մեծամոր համայնք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
		Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	Ծ-5	20
«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ		քանդվող պատերի հատակագիծ, հարկ 1	ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266 ԱՐՏՈՒԱԳԻՐ ԾԲԴ-Ա-087		

Քանդվող պատերի հատակագիծ
2-րդ հարկ

Մ 1:100




Քանդվող պատեր

ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան	Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ			
Ն.Գ.Ի.					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ.Վարդանյան	Մեծամոր համայնք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
		Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	Ծ-6	20
«ԱՍՏԳԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ		քանդվող պատերի հատակագիծ, հարկ 2	ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266 ԱՐՏՈՒԱԳԻՐ ԾԲԴ-Ա-087		

1-ին հարկի հատակագիծ

Մ 1:100




- ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
- Լոր տեղադրվող պատուհան
 - Գոյություն ունեցող պատուհան
 - Գոյություն ունեցող պատ
 - Լոր իրականացվող պատ
 - Լոր իրականացվող շրջանակ

ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան	Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ			
Ն.Գ.Ի.					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ.Վարդանյան	Մեծամոր համայնք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
		Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	Ծ-7	20
«ԱՍՏԳԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ		1-ին հարկի հատակագիծ	ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266 ՄՐՏՈՒԱԳԻՐ ԾԲԴ-Ա-087		

2-րդ հարկի հատակագիծ
Մ 1:100

Սենյակների համարակալում	
13	Սան.հանգույց
14	Խաղասենյակ
15	Միջանցք
16	Խաղասենյակ
17	Սան.հանգույց
18	Խաղասենյակ և ննջասենյակ
19	Պահեստ. սենյ
20	Պահեստ. սենյ
21	Խաղասենյակ և ննջասենյակ




- ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
- Նոր իրականացվող պատ
 - Նոր տեղադրվող պատուհան
 - Գոյություն ունեցող պատուհան
 - Գոյություն ունեցող պատ
 - Նոր իրականացվող շրջանակ

ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան	Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ			
Ն.Գ.Ի.					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ.Վարդանյան	Մեծամոր համայնք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
		Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	Ծ-8	20
«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ		2-րդ հարկի հատակագիծ	ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266 ԱՐՏՈՒԱԳԻՐ ՃԱՂ-Ա-087		


Գլխավոր ճակատ Մ 1:100



Մետաղական
բազրիք տիպարային





Թեֆախարակ




ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան	Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ			
Ն.Գ. Ի.					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ. Վարդանյան	Մեծամոր համայնք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
		Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	Ծ-9	20
«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ		Գլխավոր ճակատ	ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ԾԲԴ-Ա-087		

Ճակատ 8-1
Մ 1:100




ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Ղազարյան	Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ			
Ն.Գ.Ի.					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Համարողական	Մեծամոր համայնք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
		Հարտարապետական մաս	ԱՆ	Ծ-10	20
«ԱՍՏԳԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ		Ճակատ 8-1	ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ՃԲՂ-Ա-087		

Տեւք 1
Մ 1:100




Տեւք 2
Մ 1:100




ՏԵՐԵՆ	Ռ. Դավթյան	Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ			
Ն.Գ.Ի.					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ.Վարդանյան	Մեծամոր համայնք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
		Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	Ծ-11	20
«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ		Տեւք 1, Տեւք 2	ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ՃԱՂ-Ա-087		



Կտրվածք 1-1
Մ 1:100




Կտրվածք 2-2
Մ 1:100



2-րդ հարկի համար նախատեսված
թեփափրքակի սխեմատիկ պատկեր




ճեփին կամ մետաղական
հակասահեցային շերտ



ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան	Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ			
Ն.Գ.Ի.					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ. Կարոյանյան	Մեծամոր համայնք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
		Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	Ծ-12	20
«ԱՍՏԳԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ		Կտրվածք 1-1, Կտրվածք 2-2	ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ԾԲԴ-Ա-087		


U 1:100



ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Ղազարյան		Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ			
Ն.Գ. Ի.						
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	ՀԳՎարդանյան		Մեծամոր համայնք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
			Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	Ծ-13	20
«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ			1-ին հարկի հատակագիծ (պատերի և հատակների ընտրություն)		ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԲՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ԾԲԴ-Ա-087	

2-րդ հարկի հատակագիծ (պատերի և հատակների ընտրություն)

Մ 1:100




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Գոյություն ունեցող պատուհան
- Նոր տեղադրվող պատուհան
- Գոյություն ունեցող պատ
- Նոր իրականացվող պատ
- Նոր իրականացվող շրջանակներ
- Նոր իրականացվող լամինատե հատակ
- Նոր իրականացվող կերամիկական սալիկներ


ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան	Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ			
Ն.Գ.Ի.					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ.Վարդանյան	Մեծամոր համայնք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
		Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	Ծ-14	20
«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ		2-րդ հարկի հատակագիծ (պատերի և հատակների ընտրություն)	ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ԾԲԴ-Ա-087		

Պատեր


Պատ "Պ1"




Պատ "Պ2"



Պատ "Պ3"




Պատ "Պ4"




Հատակներ


Հատակ "Հ1"




Հատակ "Հ2"




Հատակ "Հ3"




Շենքի արտաքին հատվածում
թեքահարթակի շերտերը



Հատակ "Հ4"



Հատակ "Հ5"



ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան		Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ			
Ն.Գ. Ի.						
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ Վարդանյան		Մեծամոր համայնք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
			Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	Ծ-15	20
«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ			Պատեր Պ1, Պ2, Պ3, Պ4 Հատակներ Հ1, Հ2, Հ4, Հ5, Հ6	ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԲՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ԾԲԴ-Ա-087		

Բացվածքների տարրերի մակնիշավորում				
Դիրք	Մանրագիծ	Անվանում	քանակ	Ճանուցում
Դուռ				
Դ-1		-Մետաղապլաստե դուռ, շրջանակով, սպիտակ	3	1000x2200(h)
Դ-2		-Մետաղապլաստե դուռ, շրջանակով	4	700x2200(h)
Դ-3		-Մետաղապլաստե դուռ, շրջանակով	6	900x2200(h)
Դ-4		-Մետաղապլաստե դուռ, շրջանակով	2	800x2200(h)
Դ-5		-Ալյումինե դուռ, շրջանակով	2	1000x2200(h)
Դ-6		-Մետաղապլաստե դուռ, շրջանակով	4	700x2000(h)

Դռների մակնիշավորում

Բացվածքների տարրերի մակնիշավորում				
Դիրք	Մանրագիծ	Անվանում	քանակ	Ճանուցում
Դուռ				
Դ-7		-Ալյումինե դուռ, շրջանակով	2	2200x2950(h)
Դ-8		-Ալյումինե դուռ, շրջանակով	1	900x2950(h)
Դ-9		-Մետաղապլաստե դուռ, շրջանակով	4	1200x2200(h)
Դ-10		-Ալյումինե դուռ, շրջանակով	2	1200x2950(h)

Ճանապարհորդություն Դռների հաստակ չափերը ճշտել տեղում						
ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան		Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ			
Ն.Գ. Ի.						
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ. Վարդանյան		Մեծամոր համայնք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
			Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	Ծ-16-1	20
«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ			Դռների մակնիշավորում		ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԲՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ԾԲԴ-Ա-087	

Պատուհանների մակնիշավորում

Բացավածքների տարրերի մակնիշավորում				
Դիրք	Մանրագիծ	Անվանում	քանակ	Շանուցում
Պատուհան				
Պ-1		-Մետաղապլաստե պատուհան, մեկ միջնորմով ապակեփաթեթ(4+4)մմ, սպիտակ	1	1850x1050(h)
Պ-2		-Մետաղապլաստե պատուհան, մեկ միջնորմով ապակեփաթեթ(4+4)մմ, սպիտակ	1	800x800(h)
Պ-3		-Մետաղապլաստե պատուհան, մեկ միջնորմով ապակեփաթեթ(4+4)մմ, սպիտակ	1	1050x1000(h)
Պ-4		-Մետաղապլաստե պատուհան, մեկ միջնորմով ապակեփաթեթ(4+4)մմ, սպիտակ	3	1900x900(h)
Պ-5		-Մետաղապլաստե պատուհան, մեկ միջնորմով ապակեփաթեթ(4+4)մմ, սպիտակ	3	2100x1800(h)
Պ-6		-Մետաղապլաստե պատուհան, մեկ միջնորմով ապակեփաթեթ(4+4)մմ, սպիտակ	1	2000x1800(h)
Պ-7		-Մետաղապլաստե պատուհան, մեկ միջնորմով ապակեփաթեթ(4+4)մմ, սպիտակ	4	2150x1800(h)
Պ-8		-Մետաղապլաստե պատուհան, մեկ միջնորմով ապակեփաթեթ(4+4)մմ, սպիտակ	1	1930x1800(h)
Պ-9		-Մետաղապլաստե պատուհան, մեկ միջնորմով ապակեփաթեթ(4+4)մմ, սպիտակ	2	2100x1750(h)


Շանութություն

Պատուհանների հստակ չափերը ճշտել տեղում





Բացավածքների տարրերի մակնիշավորում				
Դիրք	Մանրագիծ	Անվանում	քանակ	Շանուցում
Պատուհան				
Պ-10		-Մետաղապլաստե պատուհան, մեկ միջնորմով ապակեփաթեթ(4+4)մմ, սպիտակ	2	2100x2200(h)
Պ-11		-Մետաղապլաստե պատուհան, մեկ միջնորմով ապակեփաթեթ(4+4)մմ, սպիտակ	1	2000x1750(h)
Պ-12		-Մետաղապլաստե պատուհան, մեկ միջնորմով ապակեփաթեթ(4+4)մմ, սպիտակ	5	2150x1750(h)
Պ-13		-Մետաղապլաստե պատուհան, մեկ միջնորմով ապակեփաթեթ(4+4)մմ, սպիտակ	1	1930x1750(h)
Պ-14		-Մետաղապլաստե պատուհան, մեկ միջնորմով ապակեփաթեթ(4+4)մմ, սպիտակ	1	950x1700(h)

ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան	Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ			
Ն.Գ. Ի.					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ Վարդանյան	Մեծամոր համայնք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
		Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	Ծ-16-2	20
«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ		Պատուհանների մակնիշավորում	ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԲՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ԾԲԴ-Ա-087		

ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան	Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ			
Ն.Գ. Ի.					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ. Վարդանյան	Մեծամոր համայնք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
		Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	Ծ-17-1	20
«ԱՄՏՂԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ		Տանիքի հատակագիծ	ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԲՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ԾԲԴ-Ա-087		







ՄԱՍՆԱԳԻՐ


	Էլեմենտ	Կտրվածք մ մ	Երկարութ. մ	Ծավալ մ³	Քանակ
1	Որմնափայտ	100x100	67.0	0.67	1
2	Ծաղեղնավոտ	70x140		3.13	319.7մ
3	Կավարամած	40x40	24.0	0.42	11
4	Ծայրակցորդ	50x120	0.4	0.39	62
5	Տախտակներ	40x150	66	0.60	6
6	Թեքան	70x120	2.2	0.27	18
7	Կանգնակ	80x80	2.6	0.11	7
8	Տակդիր տախտակ	40x100	20.0	0.08	1

Ցինկապատ թիթեղ 310.00 մ²
Ցինկապատ պիպ 45.00 մ
Ջրահեռացման խողովակ 6 հատ 6.0 մ
Ե/Բ գոտի B - 20 200 x 200 2.66մ³
Ցեմենտ-ավազյա հարթեսվաղ 3սմ միջ հաստ² 2.8մ



ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան	Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ			
Ն.Գ. Ի.					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ. Վարդանյան	Մեծամոր համայնք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
		Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	Ծ-17-2	20
«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ		Տանիքի կտրվածք	ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ԾԲԴ-Ա-087		



Տանիքի փայտե լուսամուտ 2 հատ




ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան		Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ			
Ն.Գ. Ի.						
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ. Վարդանյան		Մեծամոր համայնք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
			Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	Ծ-17-3	20
«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ			Տանիքի հանգույցներ	ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ԾԲԴ-Ա-087		



Տաղավարի ծավալները

	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Քանակը
1	Հատակի բետոնե հիմք սալիկների տակ B 12.5	20.0 մ ²
2	Մաղած ավազի շերտ	1.20 մ ³
3	Բետոնե սալիկներով հատակ	20.0 մ ²
4	Տանիքածածկի մետաղական կմաղքի իրականացում	1.152 տ
5	Մետաղական ներդիր մասեր	0.099տ
6	Մետաղական մասերի ներկում	6.0 կգ
7	Ցիկլապատ ձևավոր թիթեղ	22.0 մ ²
8	Պիպ ցիկլապատ	5.0 մ
9	Բետոնե եզրաքար 20	18.0 գ.մ

ԿՏՐՎԱԾԸ 1-1




ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՆՇԱՆԱՎ. ԴԻՐՔԸ	Ն Շ Ա Ն Ա Կ ՈՒ Մ Ը	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը	ՔԱՆ. ՀԱՍ	ՄԻԱՎ. ՔԱՇՈՐ ԿԳ	ԵՐԿԱՌՈՒ ԹՅՈՒՆ Գ.Մ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՇՈՐ ԿԳ
1	ԳՈՍՏ 10704 - 76	□ 80x60 x6 L=2400	10	12.05	24.0	289
2	ԳՈՍՏ 8645 - 68	□ 80x60 x6 L=9000	2	12.05	18.0	216.5
3	— —	□ 80 x 60x 6 L=23000	1	12.05	23.0	277.1
4	— —	□ 60x40 x3 L=2200	10	5.64	22.0	124.1
5	— —	□ 60 x 40x 3 L=800	10	5.64	8.0	45.1
6	— —	□ 60 x 40x 3 L=520	5	5.64	2.60	14.7
7	— —	□ 40 x20 x2 L = 5000	8	1.76	40.0	70.4
8	— —	□ 50 x40 x 3 L=16000	1	5.04	16	80.6
9	— —	□ 20 x20 x2 L = 750	62	1.13	46.5	34.8

ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան	Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ				
Ն.Գ. Ի.						
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ Վարդանյան	Մեծամոր համայնք			Փուլ	Թերթ
		Ճարտարապետական մաս			ԱՆ	Ծ-18
						20
«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ		Տաղավար			ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԲՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ԾԲԴ-Ա-087	

Ա/բ ծածկույթ
116մ2



Կանաչապատ տարածք
1690.2

Սալվածք

ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան		Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ			
Ն.Գ. Ի.			Մեծամոր համայնք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ. Կարդանյան		Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	Ծ-19	20
«ԱՍՏԳԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ			Տարածքի հարթեցում	ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ՃԱՂ-Ա-087		

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

NoNo	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ	
	Արտաքին աշխատանքներ			
1.	Արտաքին պատերի վնասված 2-3սմ հաստ քերտասվաղի քանդում, տեղ-տեղ	ՔՄ	145.8	
2.	Տուֆե երկտակ պատերի քանդում	ԽՄ	3.50	
3.	Արտաքին պատերի բետոնացում տորկրետացման եղանականակով 50սմ հաստ, ամրանացանցով,	ՔՄ	185.7	
4.	Արտաքին պատերի լավորակ հարդարում և ներկում լավորակ ճակատային ներկով	ՔՄ	231.5	
5.	Մայթի բետոնե սալիկների քանդում, ժամանակավոր կուտակումով	ՔՄ	34.9	
6.	Բետոնե նախապատրաստական շերտի քանդում	ԽՄ	3.49	
7.	Ավազային շերտի քանդում	ԽՄ	3.49	
8.	Եզրաքարերի տակ կորպնավազային հիմք	ԽՄ	2.75	
9.	15x30 բազալտե եզրաքար, բետոնե հիմքի իրականացումով, հիմքի բետոնի ծախսը 0.065մ3, դասը B12.5	ԳՄ	103.53	
10.	Խճային հիմք 10սմ հաստ, 20-40 ֆրակցիայով, սեպավորումով 10-20	ԽՄ	10.4	
11.	Պոլիէթիլենային թաղանթ	ՔՄ	104	
12.	Բետոնե սավաճք 10սմ հաստ, B15 դասի բետոնով	ՔՄ	52.35	
13.	Բետոն սավաճքի կարանների իրականացում կտրող գործիքով 3.5սմ խորությամբ, 4սմ լայնությամբ	ԳՄ	28	
14.	Բետոնե կարանների հերմետիկացում բիտումային մաստիկայով, քայլը 1.5մ	ԳՄ	28	
15.	Բետոնե նախապատրաստական շերտ, բետոնի դասը B12.5	ԽՄ	3.49	
16.	Ավազային նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստ, մաղած ավազ	ՔՄ	34.9	
17.	Մայթի բետոնե սալիկների իրականացում, առանց սալիկների արժեքի	ՔՄ	34.9	
18.	Բետոնե թեքահարթակների իրականացում, բետոնի դասը B15, ամրանավորումով	ԽՄ	2.27	
19.	Բետոնե աստիճանավանդակի իրականացում	ԽՄ	1.05	
20.	Ամրան Ø8A-500C	ԿԳ	89.55	
21.	Թեքահարթակների և աստիճանավանդակի երեսապատում 3սմ բազալտե սալիկներով	ՔՄ	18.50	
22.	Մետաղական բազրիքների իրականացում և ներկում 2 շերտով յուղաներկով	ՏՆ	0.598	
23.	Տարածքի հարթեցում և խտացում	ՔՄ	1806.2	
24.	Ասֆալտբետոնե պատվածքի իրականացում	ՔՄ	116.0	
25.	Մետաղական ցանկապատի ներկում լավորակ յուղաներկով (զուևավոր), երկու անգամից, տեղ-տեղ մետաղական կոնստրուկցիայի նորոգումով	ՔՄ	172.0	

NoNo	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ	
	Տաղավար			
1.	Հատակի բետոնե հիմք սալիկների տակ B12.5, 10սմ	ՔՄ	20	
2.	Մաղած ավազի շերտ	ԽՄ	1.2	
3.	Մայթի բետոնե սալիկներով հատակ 6սմ	ՔՄ	20	
4.	Տանիքածածկի մետաղական կմաղքի իրականացում	ՏՆ	1.152	
5.	Մետաղական ներդիր մասեր	ՏՆ	0.099	
6.	Մետաղական մասերի ներկում լավորակ յուղաներկով	ԿԳ	6	
7.	Ցինկապատ ձևավոր թիթեղ	ՔՄ	22	
8.	Պիպ ցինկապատ	ԳՄ	5	
9.	Բետոնե եզրաքար 10x20, բետոնե հիմքի իրականացումով, հիմքի բետոնի ծախսը 0.025մ3, դասը B12.5	ԳՄ	18	

ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան	Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ			
Ն.Գ.Ի.					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	ՀԴԱրդանյան	Մեծամոր համայնք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
		Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	Ճ-20-1	20
«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ		Աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր		ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ՃԲԴ-Ա-087	

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

NoNo	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ	
	Տանիք			
1.	Գոյություն ունեցող տանիքի ձևավոր թիթեղից ծածկույթի քանդում	ՔՄ	292.46	
2.	Գոյություն ունեցող տանիքի փայտյա կարկասի քանդում	ԽՄ	10.97	
3.	Շլակի շերտի քանդում, բարձում տեղափոխում	ԽՄ	40.62	
4.	Շինարարական աղբի բարձում և տեղափոխում	ՏՆ	15.8	
5.	Խարամից ջերմակեկուսիչ շերտ 15սմ	ՔՄ	227.3	
6.	Ե/Բ գոտի B - 20 200 x 200	ԽՄ	2.66	
7.	Ամրան Ø6Ac-1	ԿԳ	50	
8.	Ամրան Ø12A-500C	ԿԳ	312	
9.	Որմնափայտ (100x100)մմ	ԽՄ	0.67	
10.	Ծպեղնատուք (70x140)մմ	ԽՄ	3.13	
11.	Կավարամած (50x50)մմ	ԽՄ	0.42	
12.	Ծայրակցորդ (50x120)մմ	ԽՄ	0.39	
13.	Տախտակներ (50x150)մմ	ԽՄ	0.60	
14.	Թեքան (70x120)մմ	ԽՄ	0.27	
15.	Կանգնակ (80x80)մմ	ԽՄ	0.11	
16.	Տակդիր տախտակ (50x100)մմ	ԽՄ	0.08	
17.	Մետաղակղմինդրից տանիք ցինկապատ 0.5մմ հաստ	ՔՄ	310	
18.	Մետաղակղմինդրի պիպ ցինկապատ 0.5մմ	ԳՄ	45	
19.	Տանիքի փայտե լուսամուտ (800x900)մմ	ՀԱՏ	2	
20.	Ցեմենտ-ավազյա հարթեսվաղ 3սմ միջին հաստ	ՔՄ	2.8	

NoNo	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ	
23.	Շերտաթիթեղ 40x3	ԿԳ	17.1	
24.	Ջրհորդան կիսակլոր ցինկապատ	ԳՄ	68.3	
25.	Ձագար կլոր ջրատարով, Ø-100մմ, ցինկապատ	ՀԱՏ	6	
26.	Ջրահերացման խողովակ 6մ,	ՀԱՏ	6	
27.	Արմունկ կլոր ջրատարի, Ø-100մմ, ցինկապատ	ՀԱՏ	6	
	Մեկհարկանի մասնաշենքի քանդում			
1.	Հշահագործվող մեկհարկանի մասնաշենքի քանդում	ԽՄ	329.296	

NoNo	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ	
	Հարկ 1			
1.	Միջնորմների և պատերի քանդում	ԽՄ	25.9	
2.	Հատակի քանդում կերամիկական սալիկներից և հարթեսվաղից	ՔՄ	28.5	
3.	Առաստաղի գաջե երեսասվաղի քանդում	ՔՄ	212.97	
4.	Պատերի գաջե երեսասվաղի քանդում տեղ-տեղ	ՔՄ	248.1	
5.	Պատերի քերում յուղաներկից և ջրասոսնձաներկից, ներառյալ թեքաններ	ՔՄ	188.8	
6.	Արհեստական գորգածածկի և մանրահատակի քանդում	ՔՄ	66.8	
7.	Ցեմենտավազյա հարթեսվաղի քանդում 30մմ հաստությամբ	ՔՄ	66.8	
8.	Կերամիկական սալիկների կտրում	ԳՄ	12.4	
9.	Կերմակիական սալիկների մասնակի քանդում	ՔՄ	1.05	
10.	Գոյություն ունեցող մետաղական դռան ապամոնտաժում, (700x2200)մմ չափերի	ՀԱՏ	1	
11.	Գոյություն ունեցող մետաղական դռան ապամոնտաժում, (1150x2200)մմ չափերի	ՀԱՏ	1	
12.	Պլաստիկ պատուհանագոգերի տեղադրում, 15սմ լայնությամբ	ԳՄ	30.2	

ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան		Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ			
Ն.Գ.Ի.						
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	ՀԿարդանյան		Մեծամոր համայնք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
			Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	Ճ-20-2	20
«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ			Աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր	ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ՃԲԴ-Ա-087		

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

NoNo	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ	
	Ֆարկ 1, շարունակություն			
13.	Մետաղապլաստե դռան կառուցահատվածի ապամոնտաժում և և պահեստավորում	ՔՄ	12.5	
14.	Մետաղապլաստե պատուհանների բացվող հատվածների տեղադրում, սպիտակ գույն, (4+4)մմ ապակեփաթեթով	ՔՄ	22.3	
15.	Մետաղապլաստե պատուհանների քացվող հատվածների տեղադրում, սպիտակ գույն, (4+4)մմ ապակեփաթեթով	ՔՄ	16.9	
16.	Մետաղապլաստե դռների տեղադրում, սպիտակ գույն, պրոֆիլի հաստ 80մմ	ՔՄ	29.92	
17.	Այլումինե պրոֆիլներով ջերմակամրջակով դռների տեղադրում	ՔՄ	17.835	
18.	Ելքի E01-01, E01-02 նշանների տեղադրում	ՀԱՏ	4	
19.	Պատի շարում ուղիղ կտրվածքի տուֆ քարից, երկշերտ 40սմ լայնությամբ	ՔՄ	5.17	
20.	Միջնորմների շարում պեմզոբլոկից, 100x200x400մմ չափերի	ՔՄ	64.1	
21.	Միջնորմների շարում պեմզոբլոկից, 200x200x400մմ չափերի	ՔՄ	71.4	
22.	Պատերի լավորակ երեսասվաղ ցեմենտ-ավազյա շաղախով 30մմ հաստ.	ՔՄ	71.5	
23.	Պատերի լավորակ երեսասվաղ գաջով 30մմ հաստ., ներառյալ թեքաններ	ՔՄ	361.9	
24.	Առաստաղի լավորակ երեսասվաղ գաջով 30մմ հաստ.	ՔՄ	228.6	
25.	Շրիշակների իրականացում կերամիկական սալիկներով, 8սմ բարձր	ԳՄ	69.3	
26.	ՄԴՖ-ից շրիշակների իրականացում	ԳՄ	70.9	
27.	Շլաքոբետոնի իրականացում 70մմ հաստ	ՔՄ	51.2	
28.	Հատակին շլաքի շերտի իրականացում, տոփանում 40մմ հաստ	ՔՄ	58.3	
29.	Ցեմենտավազյա հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստ	ՔՄ	116.5	
30.	Կերամիկական հատակի իրականացում սոսնձի վրա, 20մմ	ՔՄ	58.3	
31.	Նրբատախտակի մոնտաժում 6մմ հաստ	ՔՄ	75.6	
32.	Լամինատե հատակ պարալոնի վրա 15մմ հաստ	ՔՄ	103.5	
33.	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	ՔՄ	103.5	
34.	Պատերի հարդարում և ներկում լատեքսային ներկով, ներառյալ թեքաններ	ՔՄ	561.3	

NoNo	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ	
35.	Առաստաղի հարդարում և ներկում լատեքսային ներկով	ՔՄ	212.9	
36.	Աստիճանավանդակի մետաղական ճաղավանդակի յուղաներկում 2շերտով	ՔՄ	7.2	
37.	Աստիճանավանդակի մետաղական շվեյերների յուղաներկում 2շերտով	ՔՄ	13.42	
38.	Աստիճանավանդակի ճաղավանդակի փայտե բռնակների հղկում և ներկում յուղաներկով	ԳՄ	8.0	
39.	Պատին ամրացվող ծալովի մետաղական թեքահարթակների տեղադրում	ԳՄ	7.0	
40.	Մետաղապլաստե պատուհանների կառուցահատ վածի ապամոնտաժում և պահեստավորում	ՀԱՏ ՔՄ	9.0 37.5	




ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան	Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ			
Ն.Գ. Ի.					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	ՀԴԱրդանյան	Մեծամոր համայնք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
		Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	Ճ-20-3	20
«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ		Աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր	ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ՃԲԴ-Ա-087		

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ



NoNo	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ	
	Յարկ 2			
1.	Միջնորմների և պատերի քանդում	ԽՄ	29.182	
2.	Հատակի քանդում կերամիկական սալիկներից և հարթեցվադից	ՔՄ	37.9	
3.	Առաստաղի գաջե երեսասվադի քանդում	ՔՄ	227.6	
4.	Պատերի գաջե երեսասվադի քանդում տեղ-տեղ	ՔՄ	312.8	
5.	Պատերի քերում յուղաներկից և ջրասոսնձաներկից, ներառյալ թեքաններ	ՔՄ	164.95	
6.	Արհեստական գորգածածկի և մանրահատակի քանդում	ՔՄ	83.8	
7.	Փայտե հատակի քանդում կմախքով	ՔՄ	82.5	
8.	Ցեմենտավազյա հարթեցվադի քանդում 30մմ հաստությամբ	ՔՄ	166.3	
9.	Պլաստիկ պատուհանագոգերի տեղադրում, 15սմ լայնությամբ	ԳՄ	31.6	
10.	Մետաղապլաստե պատուհանների բացվող հատվածների տեղադրում, սպիտակ գույն, (4+4)մմ ապակեփաթեթով	ՔՄ	18.3	
11.	Մետաղապլաստե պատուհանների քաջվող հատվածների տեղադրում, սպիտակ գույն, (4+4)մմ ապակեփաթեթով	ՔՄ	24.7	
12.	Մետաղապլաստե դռների տեղադրում, սպիտակ գույն, պրոֆիլի հաստ 80մմ	ՔՄ	14.4	
12-1	Այլումինե պրոֆիլներով ջերմակամրջակով դռների տեղադրում	ՔՄ	9.28	
13.	Միջնորմների շարում պեմզոբլոկից, 100x200x400մմ չափերի	ՔՄ	67.2	
14.	Միջնորմների շարում պեմզոբլոկից, 200x200x400մմ չափերի	ՔՄ	62.1	
15.	Պատերի լավորակ երեսասվադ ցեմենտ-ավազյա շաղախով 30մմ հաստ.	ՔՄ	62.8	
16.	Պատերի լավորակ երեսասվադ գաջով 30մմ հաստ., ներառյալ թեքաններ	ՔՄ	341.96	
17.	Առաստաղի լավորակ երեսասվադ գաջով 30մմ հաստ.	ՔՄ	213	
18.	Շրիշակների իրականացում կերամիկական սալիկներով, 8սմ բարձր	ԳՄ	15	
19.	ՄԴՖ-ից շրիշակների իրականացում	ԳՄ	123.8	
20.	Կերամիկական հատակի իրականացում սոսնձի վրա, 20մմ	ՔՄ	52.6	

NoNo	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ	
21.	Նրբատախտակի մոնտաժում 6մմ հաստ	ՔՄ	166.3	
22.	Լամինատե հատակ պարալոնի վրա 15մմ հաստ	ՔՄ	166.3	
23.	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	ՔՄ	62.8	
24.	Պատերի հարդարում և ներկում լատեքսային ներկով, ներառյալ թեքաններ	ՔՄ	474.4	
25.	Առաստաղի հարդարում և ներկում լատեքսային ներկով	ՔՄ	213	
26.	Սանհանգույցների խցիկների միջնորմային պատերի իրականացում լամինատից, մետաղական կմախքով	ՔՄ	5	
27.	Մետաղապլաստե պատուհանների կառուցահատ վածի ապամոնտաժում և պահեստավորում	ՀԱՏ ՔՄ	16 66.2	

ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան	Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ			
Ն.Գ. Ի.					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	ՀԳԱրդանյան	Մեծամոր համայնք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
		Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	Ծ-20-4	20
«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ		Աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր	ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ԾԲԴ-Ա-087		






ՏՆՕՐԵՆ	Ու. Դավթյան		Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ			
Ն.Գ. Ի.						
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ. Վարդանյան		Մեծամոր համայնք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
			Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	Ծ-20-5	20
«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ			Արտաքին վերելակ, տեսքեր, հանգույցներ	ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266 ԱՐՏՈՒՍԱԳԻՐ ԾԲԴ-Ա-087		



ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան		Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ			
Ն.Գ. Ի.						
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ. Վարդանյան		Մեծամոր համայնք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
			Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	Ծ-20-6	20
«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ			Արտաքին վերելակ, տեսքեր, ներդիր դետալներ	ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԲՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ԾԲԴ-Ա-087		

ՆՈՐ ԲԱՅՎՈՂ ԴՌԱՆ ԲԱՅՎԱԾՔԻ ՈՒԺԵՂԱՅՈՒՄ





ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՏԱՐՐ N	Ն Շ Ա Ն Ա Կ ՈՒ Մ	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ	ՔԱՆԱԿԸ ՀԱՏ	ԾԱՆՈԹՈՒ ԹՅՈՒՆ
	ԴՌԱՆ ԲԱՅՎԱԾՔԻ ՈՒԺԵՂԱՅՈՒՄ, 1 հատ			
1		- 4 x 50, L= 560	22	19.4 կգ
2		└ 100 x 8 L= 2250	4	107.8 կգ
3		└ 100 x 8 L= 1050	4	53.9 կգ
4		Ø 12 A500c L= 330	22	6.45 կգ
		Անցքերի շաղափում Ø 30մմ, L = 300մմ	22	
		Անցքերի ցեմենտացում պոլիմեր - ցեմենտային շաղախով		0.025 մ ³


ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան	Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ				
Ն.Գ. Ի.						
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ Վարդանյան	Մեծամոր համայնք		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
		Ճարտարապետական մաս		ԱՆ	Ճ-20-7	20
«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ		Բացվածքի ուժեղացում		ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ՃԲԴ-Ա-087		

ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան		Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ			
Ն.Գ.Ի.						
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ.Արարական		Մեծամոր համայնք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
			Ջերմամեկուսացման մաս	ԱՆ	Զ-1	4
«ԱՍՏՂԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ			ՃԱԿԱՏԻ ԴՐՎԱԳ, ՀԱՆԳՈՒՅՑ «Հ-1»		ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ԾԲԴ-Ա-087	




ՏԵՕՐԵՆ	Ո. Դավթյան	Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ			
Ն.Գ.Ի.					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ. Վարդանյան	Մեծամոր համայնք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
		Ջերմամեկուսացման մաս	ԱՆ	Զ-2	4
«ԱՍՏՂԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ		ՀԱՆԳՈՒՅՑ «2», ՀԱՆԳՈՒՅՑ «3»	ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ՃԲԴ-Ա-087		

Հանգույց «Հ-4» Մ1:10



ՏԵՕՐԵՆ	Ո. Դավթյան		Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ			
Ն.Գ. Ի.			Մեծամոր համայնք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ. Վարդանյան		Ջերմամեկուսացման մաս	ԱՆ	Ջ-3	4
«ԱՍՏՂԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ			ՀԱՆԳՈՒՅՑ «4»	ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ՃԱԴ-Ա-087		



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Էքստրուդացված պոլիստիրոլից ջերմամեկուսիչ սալերի տեղադրումը անհրաժեշտ է սկսել ներքևից, սալերը տեղադրելով հորիզոնական ուղղությամբ՝ մեկ շաբով: Աշխատանքները պետք է կատարվեն +5 C-ից բարձր ջերմաստիճանի և չոր եղանակային պայմաններում: Ջերմամեկուսիչ սալերը ստանձվում և ամրացվում են պլաստմասե ապսեաձև խցաքութակներով: Պատի մեջ խցաքութակների խարսխման խորությունը պետք է լինի 6-9սմ, իսկ 1մ² վրա բաշխվածությունը, շախմատային տեղադրմամբ, 4-6 (անկյունային մասերում՝ 8) հատից ոչ պակաս: Նախքան խցաքութակների տեղադրելը հարկավոր է ստուգել սալերի հպման եզրերը և հղկել առկա անհարթությունները:

Սալերի հաջորդ շարքը տեղադրվում է նախորդին կիպ հավելով: Այն դեպքում, երբ դրանց միջև առաջանում է շմմ և ավելի բացվածք, այն անհրաժեշտ է լցնել ջերմամեկուսիչ նյութով: Սալը պատին ստանձելուց մի քանի (մինչև 5) րոպե անց արգելվում է փոփոխել սալի մոնտաժային դիրքը:

Սալերը նախօրոք ստանձվում են պատին և ամրացվում խցաքութակներով: Սալի մակերևույթը ամրանավորվում է ապակեցանցով և մածկապատվում:

Ապակեցանցը տեղադրում են ստանձի թարմ շերտի վրա և մխրճում ստանձի մեջ, ընդ որում, անկյունային մասում անհրաժեշտ է թողնել ապակեցանցի 15սմ-ից ոչ պակաս ավելցուկ, որը պետք է ծռվի և ամրացվի անկյան մյուս կողմում:

Էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլից ջերմամեկուսիչ սալերի և պատուհանների հպման անկյունային մասերը պետք է ուժեղացվեն ոչ մետաղական ցանցով:

Ջերմամեկուսացման աշխատանքները իրականացնել համաձայն խորհրդատվական ձեռնարկ «Հայաստանի Հանրապետությունում նոր կառուցվող և վերակառուցվող բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի պատող կոնստրուկցիաների ջերմամեկուսացման տեխնիկական լուծումների»:

Դիրք	Աշխատանքների անվանումը	Չափ միավ.	Քանակը
	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում		
1	Ց/ավազե սվաղ 25մմ հաստ.	ք.մ	388.2
2	Ջերմամեկուսիչ սալ էքստրուդացված պոլիստիրոլով (t=50մմ)	ք.մ	388.2
3	Հանքային բամբակից սալիկներ (t=50մմ)	ք.մ	80.4
4	Հանքային բամբակից սալիկներ (t=20մմ)	ք.մ	99.6
5	Մակերևույթի ամրանավորում ապակեցանցով, մածկապատում և ներկում ֆասադային ներկով	ք.մ	487.8
6	Գետնախարսխի երեսպատում բազալտե սալերով (t=30մմ)	ք.մ	22.4
7	Բազալտե քասակ (t=30մմ)	ք.մ	2.7
8	Պլաստմասե ապսեաձև խցաքութակ /ճակատ, նկուղի առաստաղ/	հատ	3500

ՏԵՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան	Մեծամոր համայնքի Ալեկալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ			
Ն.Գ. Ի.					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Յ.Վարդանյան	Մեծամոր համայնք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
		Ջերմամեկուսացման մաս	ԱՆ	Ջ-4	4
«ԱՄՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆ» ՍՊԸ		ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՇԽ. ԾԱՎԱԼՆԵՐ, ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԲԱՍԲԱԿԻՑ ՍԱԼԵՐՈՎ, ՋԵՐՄԱՍԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ԴՐՎԱԳ	ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ՃԱԴ-Ա-087		

"ԵԿ" ՄԱԿԵԻՇԻ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱՑՈՒՑԱԿ

ԷԼ - ՏԻ ՄԱԿԵԻՇԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹԻ ՄԱԿԵԻՇԸ	ԾԱՆՈԹ.
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԵԿ - 1	
2	ՀԻՄՔԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԻՄՔԵՐԻ ԳԵՏՆԱԽԱՐԱՍԽԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ՋՐԱՄԵԿՈՒՄԱՑՈՒՄ)	ԵԿ - 2	
3	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԻՄՔԻ ՋՐԱՄԵԿՈՒՄԱՑՈՒՄ	ԵԿ - 3	
4	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՊԱՏԵՐԻ ՈՒԺԵՂԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ	ԵԿ - 4	
5	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՊԱՏԵՐԻ ՈՒԺԵՂԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ	ԵԿ - 5	
6	Ե.Ք ՇԱՊԻԿ; ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ	ԵԿ - 6	
7	ԿԱՆԳՆԱԿ ԿՄ - 1; ԿՄ - 1*; ԿՄ - 2	ԵԿ - 7	
8	ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԵԿ - 8	
9	ՇՐՋԱՆԱԿ ՇՄ - 1	ԵԿ - 9	
10	ՇՄ-1; ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ	ԵԿ - 10	
11	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ԾԱԾԿԻ ՈՒԺԵՂԱՑՈՒՄ 3.300 ՆԻՇՈՒՄ (Ե.Ք ՍԱԼ ՍՄ-1)	ԵԿ - 11	
12	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ԾԱԾԿԻ ՈՒԺԵՂԱՑՈՒՄ 6.770 ՆԻՇՈՒՄ (Ե.Ք ՍԱԼ ՍՄ-2)	ԵԿ - 12	
13	ՀԱՆԳՈՒՅՑ - 1; 2 (ՈՒԺԵՂԱՑՎՈՂ Ե.Ք ԾԱԾԿ ՍՄ-1; ՍՄ-2)	ԵԿ - 13	
14	200 ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄՔ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԱՄՐԱԿԱՊՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԸ	ԵԿ - 14	
15	Ե.Ք ԲԱՐԱՎՈՐ ԲՄ-1	ԵԿ - 15	
16	100 ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄՔ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԱՄՐԱԿԱՊՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԸ	ԵԿ - 16	
17	ԱՍՏԻՃԱՆ ԱՍՏ-1	ԵԿ - 17	
18	ՇՐՋԱԿԱՊ Շ - 1	ԵԿ - 18	
19	ՎԵՐԵԼԱԿԻ ՀՈՐԱՆ ՎՀ-1	ԵԿ - 19	
20	ՄԱՍՆԱԳԻՐ (ՎՀ-1)	ԵԿ - 20	

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ

- ՀՀՀՆ 20-04-2020 «ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԱԴԻՄԱՑՎՈՒՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐ»
- ՀՀՀՆ 2.01.07 - 85 «Нагрузки и воздействия»
- ՀՀՀՆ 52-01-2021 «ԲԵՏՈՆԵ ԵՎ ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ»
- ՀՀՀՆ 53-01-2021 «ՊՈՂՊԱՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ»
- ՀՀՀՆ IV -10.01.01-2006 «ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՏԱԿԵՐ»
- ՀՀՀՆ 20-05-2022 "ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՄ ԿՈՌՈՋԻԱՅԻՑ"


ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ


ՆԱԽԱԳԾԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍԸ ՄՇԱԿԱԾ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՋԻ ՇԵՆՔԻ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԷԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՋԻ ՇԵՆՔԸ ԵՐԿՈՒ ՀԱՐԿԱՆԻ ՔԱՐԵ ԿՐՈՂ ՊԱՏԵՐՈՎ ԿԱՌՈՒՅՑ Է, ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ ՈՒՆԻ ՈՒՂԱՆԿՅՈՒՆ ՈՒՐՎԱԳԻԾ : ԿԱՌՈՒՅՑԸ ՊՏԵՎՈՒՄ Է ԱՐՄԱԿԻՐԻ ՄԱՐՋԻ ԱԿՆԱԼԻՃ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ, ՈՐԻ ԲՆԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐՆ ԵՆ՝ ՁՅԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԲԵՌՆՎԱԾՔԸ ԾԱԾԿԻ ՎՐԱ -50 ԿԳՈՒ/Մ2 ՔԱՍՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՃՆՇՈՒՄԸ - 35 ԿԳ / Մ² ՏԱՐԱԾՔԸ ՊՏԵՎՈՒՄ Է 1-ԻՆ ՍԵՅՄԱԽԿ ԳՈՏՈՒՄ ՀՈՂԻ ՍԱՌԵՑՄԱՆ ԽՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ - 70 ՍՄ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԱԾ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՀՀՀՆ 20-04-2020 ՍԵՅՄԱԽԿ ՆՈՐՄԵՐԻ

ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

- ԵԼՆԵԼՈՎ ՇԵՆՔԻ ԿՐՈՂ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ԱՆՈՐԱԿ ԵՎ ԲԱԶՄԱԹԻՎ ԹԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԻՑ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՑ, ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ, ՈՐՈՆՑ ՄԻՋՈՑՈՎ ԲԱՐՉՐԱՑՎՈՒՄ Է ՇԵՆՔԻ ՍԵՅՄԱՍԶԻՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐՊԱԿԸ (ՍԵՅՄԱՍԶԻՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ Է $K_{\text{սզ}}=0.50$): ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ՝ -
- ԿԱՌՈՒՅՑԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՈՇՏՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ ԵՆ ՄԻԱՋՈՒՅԼ ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԵ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐ:
- ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է՝ ԿԱՌՈՒՅՑԻ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԿՐՈՂ ՊԱՏԵՐԸ ԿՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐՈՒՄ ՈՒԺԵՂԱՑՆԵԼ ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ (50 ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄՔ) ՄԻԱՋՈՒՅԼ ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԵ ՇԱՊԻԿԻ ՄԻՋՈՑՈՎ
- ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԸ ԵՎ ՄԻՋԱՊԱՏԵՐԸ ԲԵՐՎԵԼ ԵՆ ՆԵՐԿԱՅԻՍ ԳՈՐԾՈՂ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ:
- ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԱՎԱՔՈՎԻ ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԵ ԲԱԶՄԱՆՑՔ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԵՐԸ ՈՒԺԵՂԱՑՎԵԼ ԵՆ 60ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄՔ ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԻ (ՎՐԱՇԵՐՏԻ) ՄԻՋՈՑՈՎ:
- ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԻ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԻՄՔԵՐԻ ԳԵՏՆԱԽԱՐԱՍԽԱՅԻՆ ՄԱՍԸ ԱՐՏԱՔԻՆԻՑ ՋՐԱՄԵԿՈՒՄԱՑՎԵԼ ԵՆ ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՑԵՄԵՆՏ-ԱՎԱՋԱՅԻՆ ՍՎԱՂԻ ՄԻՋՈՑՈՎ
- ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԸ - ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՊԵՄՁԱԲԵՏՈՆԵ ԲԼՈԿՆԵՐԻՑ ՇԱՐՎԱԾՔ
2. 0.000 ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆԻՇԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ Է ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԻ ՆԻՇԻՆ

ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. ԴԱՎԹՅԱՆ		ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԿՆԱԼԻՃ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՋԻ ՆՈՐԱԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Լ. ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ	ՊԱՏՎԵՐ ՀՀԱՄԱՀ ԱԳ/ԳՄ - ՀԱՄԱԾՁԲ - 22/03	
			ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ ԱՆ	ԹԵՐԹ ԵԿ-1
					ԹԵՐԹԵՐ 20
«ԱՐՇԻՆ - ՔՈՆՍԹՐԱՔՇԵՆ» ՍՊԸ			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ԿԵԴ - Ա2 - 015	






ՏԱՐԻԵՐԻ ՄԱՍՆԱՑՈՒՑԱԿ

ԴԻՐՔ	ԷՍՔԻԶ
1	

ԱՄՐԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ԷԼ-ՏԻ ՀԱՄԱՐ (ՀԻՄՔԵՐԻ ԳԵՏՆԱԽԱՐՍԽԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ՋՐԱՄԵԿՈՒՄԱՑՈՒՄ)

ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆ.	ՔԱՇԸ ՄԻԱՎՈՐԻ ԿԳ	ԾԱՆՈԹ. ԸՆԴ. ԿԳ.
	ՄԻԱԶՈՒՅԼ Ե.Ք ԷԼ - ԵՐ				
	ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՑԵՄԵՆՏ-ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՍՎԱՂ				
2	ГОСТ 8568 - 82	Ф3BPI L ըն = 3700.0 Մ	--	193.0	193.0
1	ГОСТ 34028 - 2016	Ф8 A500c L = 550	350	0.22	77.0
	ՆՅՈՒԹԸ՝				
	ՑԵՄԵՆՏ-ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՍՎԱՂ B15				4.5 (Մ ³)

ՀԱՆԳՈՒՅՑ - 1
(ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԻՄՔԻ ՋՐԱՄԵԿՈՒՄԱՑՈՒՄ)



ՄԵՏԱՂԻ ԾԱԽՍԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐԸ ՄԵԿ ԷԼ-ՏԻ ՀԱՄԱՐ; ԿԳ

ԷԼ - ՏԻ ՄԱԿՆԻՇԸ	ԱՄՐԱՆԱՅԻՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐ						ԸՆԴ. ԾԱԽՍԸ
	ԱՄՐԱՆԻ ԴԱՍԸ						
	A500c			BP-I			
	ГОСТ 34028 - 2016			ГОСТ8568 - 82			
	Φ8		ԸՆԴ.	Φ3		ԸՆԴ.	
ՑԵՄ.-ԱՎ. ՍՎԱՂ (ՀԻՄՔԻ ՋՐԱՄԵԿ.)	77.0		77.0	193.0		193.0	270.0


ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

- ՆԱԽԱԳԾԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍԸ ՄՇԱԿԱԾ Է ՀԱՄԱԶԱՅԻՆ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԻ: - 0.000 ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆԻՇԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ Է ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԻ ՆԻՇԻՆ
- ՀԻՄՔԵՐԸ ԲԱՑԵԼԻՄ ԻՆԺԵՆԵՐ _ ԵՐԿՐԱԲԱՆԻ ՆԵՐԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՐՏԱԴԻՐ Է՝ ՀԻՄՆԱՏԱԿԸ ՊԱՐՁԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:
- ԲՆԱԴՈՂԻ ՀԵՏԼԻԾՔԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՔԱՆԴԱԾ ԳՐՈՒՆՏՈՎ (ԲԱՑԱՌԵԼՈՎ ՇԻՆ.ԱՂԲԻ ԵՎ ԲՈՒՄԱԿԱՆ ԳՐՈՒՆՏԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ), ՇԵՐՏԱՅԻՆ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ, ՀԱՍՑՆԵԼՈՎ Jq.p. = 1800 կգ/մ³: ՀԻՄՔԵՐՈՒՄ ԱՆՑՔԵՐԻ ՏԵՂԸ ՃՇՏԵԼ ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ, ԲԱՑԱՌԵԼՈՎ ՆՐԱՆՑ ՀԱՄԸՆԿՆՈՒՄԸ ՀԻՄՆԱՅԻՆ ՀԵԾԱՆՆԵՐԻ ԱՄՐԱՆԱԶՈՂԵՐԻ ՀԵՏ, ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԱՆՑՔԵՐԻ ՏԵՂԱՇԱՐԺՈՒՄ:

- ՀԻՄՔԵՐԻ ՋՐԱՄԵԿՈՒՄԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՋՈՂՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՐԸ՝ 2.0Մ-Ը ՉԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԱՄԱՍԵՐՈՎ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԻՄՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԿՈՂՄԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՀԻՄՔԻ ՆԵՐԲԱՆԻ ՆԻՇԸ ՄԵՐԿԱՑՆԵԼ ՊԱՏԵՐԻ ՍՏԵՐԳԵՏՆՅԱԼ ՄԱՍԵՐԸ: ՍԿԱԾ ՀԻՄՔԻ ՆԵՐԲԱՆԻՑ ՄԱՐԲԵԼ ԽԱՐԽԼԱԾ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹՅՈՒՆ ՇԵՐՏԵՐԻՑ ԵՎ ՀԻՄՔԵՐՆ ՋՐԱՄԵԿՈՒՄԱՑՆԵԼ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՑԵՄԵՆՏ-ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՍՎԱՂԻ ՄԻՋՈՑՈՎ: -- ՋՐԱՄԵԿՈՒՄԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ԲԵՏՈՆԸ ԻՐԱԿԱՑՆԵԼ ՋՐԱԿԱՅՈՒՆ ՑԵՄԵՆՏՈՎ: -- ԲՆԱԴՈՂԻ ՀԵՏԼԻՑՔԸ ԿԱՏԱՐԵԼ ՇԵՐՏ-ՇԵՐՏ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ,
- ՈՒՂԱԶԻԳ ՋՐԱՄԵԿՈՒՄԱՑՈՒՄ - ՔՍԵԼ ՏԱՔ ԲԻՏՈՒՄԻ ՄԱԾՈՒԿ՝ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ
- ՍՈՒՅՆ ԹԵՐԹԸ ՆԱՅԵԼ ԹԵՐԹ ԵՎ-2 ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ:


ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. ԴԱՎԹՅԱՆ		ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԿՆԱԼԻՃ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Լ. ԱՂԱԶԱՆՅԱՆ		ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ		ՊԱՏՎԵՐ ՀՀԱՄՄՀ ԱԳ/ԳՄ - ՀԱՄԾՁԲ - 22/03
			ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		ՓՈՒԼ ԱՆ
					ԹԵՐԹ ԵՎ-3
					ԹԵՐԹԵՐ 20
«ԱՐՇԻՆ - ՔՈՆՍԹՐԱՔՇԵՆ» ՍՊԸ			ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԻՄՔԻ ՋՐԱՄԵԿՈՒՄԱՑՈՒՄ		ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ԿԵԴ - Ա2 - 015

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՊԱՏԵՐԻ ՈՒԺԵՂԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ



ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. ԴԱՎԹԵՍՅԱՆ		ՄԵԾԱՍՏՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԿՏԱԼԻԳ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐԱԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Լ. ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ՄԵԾԱՍՏՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ		ՊԱՏՎԵՐ ՀՀԱՄԱՐ ԱԳ/ԳՄ - ՀՄԱԾՁԲ - 22/03
			ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		ՓՈՒԼ ԱՆ
					ԹԵՐԹ ԵԿ-4
					ԹԵՐԹԵՐ 20
«ԱՐՇԻՆ - ՔՈՆՍՏՐԱԿՏԵՆ» ՍՊԸ			ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՊԱՏԵՐԻ ՈՒԺԵՂԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ		ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ԿԵԴ - Ա2 - 015

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՊԱՏԵՐԻ ՈՒԺԵՂԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ








ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ





1. ՊԱՏԵՐԻ ՈՒԺԵՂԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ ԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԿԱՐԳՈՎ.
- ՊԱՏԵՐԻ ՎՐԱՅԻՑ ՀԵՌԱՑՆԵԼ ՍՎԱԴԻ ԵՎ ԱՂԲԻ ՇԵՐՏԵՐԸ ՄԻՆՉԵՎ ՊԱՏԵՐԻ ՄԱՔՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԸ:
ԲԱՑԵԼ ՊԱՏԵՐԻ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՂԱՋԻԳ ԿԱՐԱՆՆԵՐԸ 1-1.5 ՄՄ ԽՈՐՈՒԹՅԱՄԲ: ՊԱՏԵՐՈՒՄ ՇԱՂԱԾԵԼ 16 ՄՄ ՏՐԱՄԱԳՈՎ ԱՆՑՔԵՐ:
ԱՆՑՔԵՐԻ ՄԵՋ ՏԵՂԱԴՐԵԼ ԽԱՐՍԽԱՅԻՆ ՁՈՂԵՐ ԵՎ ՆԵՐԱՐԿԵԼ ՊՈԼԻՍԵՐ- ՑԵՄԵՆՏԱՅԻՆ ՇԱՂԱԽՈՎ:
ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ ՊԱՏԵՐԻ ԿՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐՈՒՄ ՊԱՏԵՐԸ ԲԵՏՈՆԱՑՆԵԼ ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ 50ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ B 15 ՊԱՄԻ ՄԱՆՐԱՅԱՏԻԿ ԾԱՆՐ ԲԵՏՈՆՈՎ՝ "ՏՈՐԿՐԵՏ" ԵՂԱՆԱԿՈՎ:
ԴԻՐՔ "1" ՈՒՂԱՋԻԳ ԱՐԱՆՆԵՐԸ (Փ12A500c) ՇԵՆՔԻ ԱՄԲՈՂՋ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՄԲ ՉԵՆ ԸՆԴՀԱՏՎՈՒՄ:

2. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՏԵՐԻ ՄԵՋ ԳԱՔԵՐԸ ՆԵՐԱՐԿԵԼ ՊԵԼԻՍԵՐ-ՑԵՄԵՆՏԱՅԻՆ ՇԱՂԱԽ:
- ՆԱԽԱՊԵՍ ՀԵՌԱՑՆԵԼ ՊԱՏԵՐԻ ՍՎԱԴՐ, ՄԱՔՐԵԼ ԳԱՔԵՐԸ, ԼՎԱՆԱԼ ՋՐԻ ՇԻԹՈՎ, ՉՈՐԱՑՆԵԼ ՏԱՔ ՕՂՈՎ ԵՎ ՆԵՐԱՐԿԵԼ ՊԵԼԻՍԵՐ-ՑԵՄԵՆՏԱՅԻՆ ՇԱՂԱԽ:
3. ԲԱՅՎԱԾՔՆԵՐԻ ՉԱԾԵՐՆ ՈՒ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԳՇՏԵԼ ԳԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ:
4. ՍՈՒՅՆ ԹԵՐԹԸ ՆԱՅԵԼ ԹԵՐԹ ԵԿ-6;7 ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ:

ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. ԴԱԿԹՅԱՆ		ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԿՆԱԼԻՃ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՋԻ ՆՈՐԱԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Լ. ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ		
			ԿՈՆՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
«ԱՐՇԻՆ - ՔՈՆՍՏՐԱԿՏԵՆ» ՍՊԸ			ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՊԱՏԵՐԻ ՈՒԺԵՂԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ		
			ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ԿԵՂ - Ա2 - 015		




ՏԵՍՔ Ա - Ա



ՍՈՒՅՆ ԹԵՐԹԸ ՆԱՅԵԼ ԹԵՐԹ ԵԿ-5 ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ:


ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. ՂԱԿԹՅԱՆ	ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԿՆԱԼԻՃ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐԱԳԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ՆԱԽԱԳԾԵՅ	Լ. ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ	ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ		
		ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
«ԱՐՇԻՆ - ՔՈՆՍԹՐԱԿՏԵՆ» ՍՊԸ		Ե.Բ ՇԱՊԻԿ ; ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ		ՊԱՏԿԵՐ ՀՀԱՄԱՅՆ ԱԳ/ԳՄ - ՀՄԱԾՁԲ - 22/03
				ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ ԵԿ-6 20
				ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԲՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ԿԵՂ - Ա2 - 015

ԿԱՆԱԳՆԱԿ ԿՄ - 1; ԿՄ - 1*; ԿՄ - 2




ՀԱՆԳՈՒՅՑ - 8

(ԲԱՅՎԱԾՔԻ ԼՐԱՑՈՒՄ)




ՑԱՆՑ Ց - 1

(1.0 ԳԾ.Մ ՀԱՄԱՐ)




- ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԹԵԶԱՐԵԾԱՆՆԵՐԸ ՄԱՔՐԵԼ ԺԱՆԳԻՑ ԵՎ ՓԱԹԱԹԵԼ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆՑՈՎ (ՈՍՔԻՑԱ) , ԿՐԱՅԻՑ ՍՎԱՂԵԼ ՑԵՄԵՆՏԱԿԱԶԱՅԻՆ ՇԱՂԱԽՈՎ (10.0 Մ²)
- ՍՈՒՅՆ ԹԵՐԹԸ ՆԱՅԵԼ ԹԵՐԹ Ե.Կ-4...8 ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ:


1 - 1
ԿՄ - 1; ԿՄ - 2




Ե.Ք. ԲԱՐԱԿՈՐ ԲՄ-1



ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ
ԱՄՐԱԿԱՊՈՒՄԸ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԹԵԶԱՐԵԾԱՆՆԵՐԸ



1 - 1
ԿՄ - 1*




ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՎԱՍՍՎԱԾ
Ե.Ք. ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՅԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԳՆՈՒՄ



ԶԳՈՒՇՈՒԹՅԱՄԲ ՔԱՆԴԵԼ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ
ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ԿԱՄ ԹԱՓՎԱԾ ԲԵՏՈՆԻ ՇԵՐՏԸ
ՉՎԱՍԵԼՈՎ ԱՄՐԱՆԱԶՈՂԵՐԸ: ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ
ԽՈՋԱՆԱԿՈՎ ԱՄՐԱՆՆԵՐԸ ՄԱՔՐԵԼ ԺԱՆԳԻՑ ԵՎ
ԼՎԱՆԱԼ ՋՐՈՎ ԳՆՇԱՓՉՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ:
ԼՐԱՑՆԵԼ B20 ԲԵՏՈՆՈՎ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆՑԻ
ՎՐԱՅԻՑ (40.0 Մ²) :

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԳԱՔԵՐԻ ԼՅԱՓԱԿՈՒՄ





- ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ Ե.Ք. ՏԱՐԻԵՐՈՒՄ (ՀԻՄՆԱԿԱՆՈՒՄ Ե.Ք. ԾԱԾԿԵՐՈՒՄ) ՆԿԱՏՎՈՒՄ ԵՆ ԽՈՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՎԱՍՎԱԾ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐ, ՈՐՈՆՑ ՎԵՐԱԿԱՆԱԳՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ Է՝
- ՔԱՆԴԵԼ ԵՎ ՀԵՌԱՑՆԵԼ Ե.Ք. ՏԱՐԻԵՐԻ ԱՄՐԱՆՆԵՐԻԲԵՏՈՆԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՇԵՐՏԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ՀԱՏՎԱԾԱՄԱՍԵՐՆ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԿՎ ԱՅՆ ՀԱՏՎԱԾԱՄԱՍԵՐԸ ՈՐՏԵՂ ԲԵՏՈՆԵ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՇԵՐՏԸ ՊՈԿՎԵԼ ՈՒ ԱՌԱՆՋԱՑՆԵԼ Է՝ ԱՄՐԱՆԻՑ, ԲԱՅՑ ԶԻ ԹԱՓՎԵԼ
- ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՋԱՆԱԿՈՎ ՄԱՔՐԵԼ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՄՐԱՆՆԵՐԸ ԺԱՆԳԻՑ ԵՎ ԱՅԼ ՆՅՈՒԹԵՐԻՑ
- Ե.Ք. ՏԱՐԻԵՐԸ ԼՎԱՆԱԼ ՋՐՈՎ ԳՆՇԱՓՉՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ
- ՄԱՔՐՎԱԾ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՄՐԱՆՆԵՐԸ ՆԵՐԱԿԵԼ ՀԱԿԱՎՈՌՈՋԻՈՆ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՇԵՐՏՈՎ
- ՎԵՐԱԿԱՆԱԳՆԵԼ Ե.Ք. ՏԱՐԻԵՐԻ ԱՄՐԱՆՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՇԵՐՏԸ B20 ՊԱՍԻ ԱՄՐԱՐԱՅԱՏԻԿ ԲԵՏՈՆՈՎ (ՎԱՍՎԱԾ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԻ ՉԱՓԵՐՆ ՈՒ ՏԵՂԱՔԱՇԽՈՒՄԸ ԳՆՏԵԼ ՏԵՂՈՒՄ)
- ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԲԱՅՎԱԾՔԻ ՉԱՓՈՎ ՍՐՈՑՈՂ ԳՈՐԾԻՔԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ
ԶԳՈՒՇՈՒԹՅԱՄԲ ԲԱՑԵԼ ՆՈՐ ԲԱՅՎԱԾՔ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՏԻ ՄԵՋ
ԱՅՆՈՒՐԵՏԵՎ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ 2000Վ ՀԱՏՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՏԸ ԲԵՏՈՆԱՑՆԵԼ
ԵՐԿԿՈՂՄԱՆ 50ՄՄ ՀԱՏՈՒԹՅԱՄԲ B 15 ՊԱՍԻ ԱՄՐԱՐԱՅԱՏԻԿ ԾԱՆՐ ԲԵՏՈՆՈՎ՝
" ՏՈՐԿՐԵՏ" ԵՂԱՆԱԿՈՎ:

ՏՆՕՐԵՆ	Ո. ԴԱՎԹՅԱՆ		ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԿԱՆԼԻՃ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐԱԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Լ. ԱՂԱԶԱՆՅԱՆ		ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ		ՊԱՏՎԵՐ ՀՀԱՄԱՅ ԱԳ/ԳՄ - ՀՄԱԾՉԲ - 22/03	
			ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
					ԱՆ	ԵԿ-7
«ԱՐՇԻՆ - ՔՈՆՍՍԹՐԱԲԵՇԵՆ» ՍՊԸ			ԿԱՆԱԳՆԱԿ ԿՄ - 1; ԿՄ - 1*; ԿՄ - 2		ԼԻՏԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ԿԵԴ - Ա2 - 015	


ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ԷԼ-ՏԻ ՀԱՄԱՐ					
ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆ.	ՔԱՇԸ ՄԻԱՎՈՐԻ ԿԳ.	ԾԱՆՈԹ. ԸՆԴ. ԿԳ.
	ՄԻԱՁՈՒՅԼ Ե.Ք ԷԼ - ԵՐ				
		ԿԱՆԳՆԱԿ ԿՄ - 1 (18 ՀԱՏ)			
1	ГОСТ 34028 - 2016	Φ12 A500C L = 3200	4	2.88	11.5
5	--	Φ12 A500C L = 500	18	0.45	8.1
2	--	Φ6 A-240 L = 1600	16	0.35	5.7
	ՆՅՈՒԹԸ՝	ԲԵՏՈՆ B20			0.28 (Մ ³)
		ԿԱՆԳՆԱԿ ԿՄ - 3 (4 ՀԱՏ)			
1	ГОСТ 34028 - 2016	Φ12 A500C L = 3200	4	2.88	11.5
5	--	Φ12 A500C L = 500	18	0.45	8.1
3	--	Φ6 A-240 L = 1900	16	0.42	6.7
	ՆՅՈՒԹԸ՝	ԲԵՏՈՆ B20			0.56 (Մ ³)
		ԿԱՆԳՆԱԿ ԿՄ - 1* (25 ՀԱՏ)			
1	ГОСТ 34028 - 2016	Φ12 A500C L = 3200	4	2.88	11.5
5	--	Φ12 A500C L = 500	18	0.45	8.1
4	--	Φ6 A-240 L = 1400	16	0.31	5.0
	ՆՅՈՒԹԸ՝	ԲԵՏՈՆ B20			0.25 (Մ ³)
		Ե.Ք ԲԱՐԱՎՈՐ ԲՄ-1 (1 ՀԱՏ)			
6	ГОСТ 34028 - 2016	Φ12 A500C L = 2150	6	1.94	11.6
7	--	Φ6 A240 L = 1000	10	0.22	2.2
		ՆՅՈՒԹԸ՝			
		ԲԵՏՈՆ B 15			0.15 (Մ ³)
		Ե.Ք ՇԱՊԻԿ			
1*	ГОСТ 34028-2016	Φ12 A500c L ըն = 640.0 Մ	--	576.0	576.0
2*	--	Φ12A500c L = 750	470	0.67	314.9
3*	--	Φ12A500c L = 300	70	0.27	18.9
5*	--	Φ12 A500c L = 600	100	0.54	54.0
		ՑԱՆՑ 150/150/6/6 A-240 340.0 (Մ ²)	--	1.37	465.8
		ՆՅՈՒԹԸ՝			
		50ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ «ՏՈՐԿՐԵՏ» ՍԿԱՂ՝ ԲԵՏՈՆ B20			17.0 (Մ ³)
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
		ՊԱՏԻ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԼՐԱՑՈՒՄ			
5	ГОСТ 34028-2016	Φ12 A500C L = 500	10	0.45	4.5
		ՑԱՆՑ Ց - 1 (4.0 ԳԾ.Մ)			
8	ГОСТ 34028-2016	Φ6A-240 L = 1000	4	0.22	0.88
9	--	Φ6A-240 L = 550	5	0.12	0.62
			ԸՆԴ. (1.0 ԳԾ.Մ)		1.5



ՄԵՏԱՂԻ ԾԱԽՍԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐԸ ՄԵԿ ԷԼ-ՏԻ ՀԱՄԱՐ ; ԿԳ									
ԷԼ - ՏԻ ՄԱԿՆԻՇԸ	ԱՄՐԱՆԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ								ԸՆԴ. ԾԱԽԱԸ
	ԱՄՐԱՆԻ ԴԱՍԸ								
	A-240			A500C					
	ГОСТ 34028 - 2016								
	Փ6	Փ8	ԸՆԴ.	Փ8	Փ12			ԸՆԴ.	
ԿՄ - 1	3.6	--	3.6	--	12.4			12.4	16.0
ԿՄ - 2	3.4	--	3.4	--	11.7			11.7	15.1
ԿՄ - 1*	--	428.8	428.8	74.4	754.0			828.4	1257.2
ԲՄ-1	--	499.0	499.0	232.0	1011.6			1243.6	1742.6
Ե. Ք ՇԱՊԻԿ	465.8	--	465.8	--	963.8			963.8	1429.6

ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. ԴԱՎԹՅԱՆ		ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԿՆԱԼԻՃ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐԱԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Լ. ԱՂԱԶՆՅԱՆ		ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ		ՊԱՏՎԵՐ ՀՀԱՄՄՀ ԱԳ/ԳՄ - ՀՄԱԾՁՔ - 22/03
			ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ ԵԿ-8 20
«ԱՐՇԻՆ - ՔՈՆՍԹՐԱՔՇԵՆ» ՍՊԸ			ՄԱՍՆԱԳԻՐ		ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ԿԵԴ - Ա2 - 015







ՄԵՏԱՂԻ ԾԱԽՍԻ ԱՍՓՈՓԱԳԻՐԸ ՄԵԿ ԷԼ-ՏԻ ՀԱՄԱՐ: ԿԳ

ԷԼ - ՏԻ ՄԱԿՆԻՇԸ		ԱՄՐԱՆԱՅԻՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐ								ՆԵՐՊԻՐ ՏԱՐԻՐԵՐ			ԸՆԴ. ԾԱԽՍԸ
		ԱՄՐԱՆԻ ՂԱՍԸ							ՊՈՂՊԱՍ				
		A-240		A500C					C 245				
		ГОСТ 34028 - 2016							ГОСТ19903 - 76				
		Φ8		ԸՆԴ.	Φ12	Φ20	Φ25	Φ16	ԸՆԴ.	-d=16		ԸՆԴ.	
ՀԱ-1	ԿԱՆԳՆԱԿՆԵՐ	118.6		118.6	77.7	--	379.4	48.8	505.9	--		--	624.5
	ՊԱՐԶՈՒՆԱԿՆԵՐ	227.0		227.0	--	520.5	--	--	520.5	38.4		38.4	785.9


- ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ԴԻՄՔԵՐԻ ՆԻՇԸ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՇԵՆՔԻ ԴԻՄՔԵՐԻ ՆԻՇԻՆ
- ՀԱ-1-Ի ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԳՈՅՈՒՄ ՆԻՇԸՆ 0.000 ՆԻՇԸՆ ԳՈՅՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ՇԵՆՔԻ ԴԻՄՔԵՐԻ ՆԻՇԻՆ
- ՊԱՐԶՈՒՆԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԻՆ ԳՈՅՈՒՄ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԱՄՐԱՆՅՈՒՆԵՐԸ ԾԱՅՐԱԿՅԵԼ ԹՈՒՂՔԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՏՎԱԾԱՄԱՍՈՒՄ (Լ/Հ-ԻՑ ՈՉ ՊԱԿԱՍ)
- ՆԵՐՔԵՎԻ ԳՈՅՈՒՄ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԱՄՐԱՆՅՈՒՆԵՐԸ ԾԱՅՐԱԿՅԵԼ ԹՈՒՂՔԻ ՀԵՆԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ
- ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԾԱԽՍԸ ՆԱՅԵԼ ԹԵՐԹ ԵԿ-10

ՏՆՕՐԵՆ	Ո. ԴԱՎԱԹՅԱՆ	ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԿՆԱԼԻԳ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ՄԱՍԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐԱԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Լ. ԱՐԱՋԱՆՅԱՆ	ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ		ՊԱՏՎԵՐ ՀԱՄԱՅՆՔ ԱԳ/ԱՄ - ՀԱՄԱԾՁԲ - 22/03
		ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		ՓՈՒԼ ԱՆ
				ԹԵՐԹ ԵԿ-9
				ԹԵՐԹԵՐ 20
«ԱՐՇԻՆ - ՔՈՆՍՏՐԱԿՏԵՆ» ՍՊԸ		ՇՐՋԱՆԱԿ ՀԱ - 1		ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԲՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ԿԵԴ - Ա2 - 015




ՏԱՐԻԵՐԻ ՄԱՍՆԱՑՈՒՑԱԿ

ԴԻՐՔ	ԷՍՔԻԶ
2	
4*	
3	
4	
10	
10*	
11	



ԴԻՐՔ "14"




ԱՄՐԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ԷԼ-ՏԻ ՀԱՄԱՐ

ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆ.	ՔԱՇԸ ՄԻԱՎՈՐԻ ԿԳ.	ԾԱՆՈԹ. ԸՆԴ. ԿԳ.
	ՄԻԱԶՈՒՅԼ Ե.Ք ԷԼ - ԵՐ				
		ՇՐՋԱՆԱԿ ՇՄ -1 (2 ՀԱՏ)			
		(ԿԱՆԳՆԱԿՆԵՐ)			
1	ГОСТ 34028 - 2016	Φ25 A500C L = 8000	8	30.72	245.8
1*	--	Φ25 A500C L = 4350	8	16.7	133.6
2	--	Φ8 A-240 L = 1400	212	0.56	118.7
3	--	Φ12 A500C L = 2250	25	2.0	50.0
4	--	Φ12 A500C L = 1300	14	1.17	16.4
4*	--	Φ12 A500C L = 900	14	0.81	11.3
5	--	Φ16 A500C L = 7650	4	12.2	48.8
	ՆՅՈՒԹԸ՝	ԲԵՏՈՆ B25			2.8 (Մ³)
		(ՊԱՐԶՈՒՆԱԿՆԵՐ)			
6	ГОСТ 34028 - 2016	Φ20 A500C L = 3550	4	8.77	35.0
7	--	Φ20 A500C L = 8100	4	20.0	80.0
8	--	Φ20 A500C L = 5700	4	14.0	56.3
9	--	Φ20 A500C L = 6250	4	15.4	61.8
6*	--	Φ20 A500C L = 5800	16	14.3	229.2
11	--	Φ20 A500C L = 1600	12	4.0	48.0
13	--	Φ20 A500C L = 260	16	0.64	10.2
10	--	Φ8 A-240 L = 1670	242	0.67	162.2
10*	--	Φ8 A-240 L = 1970	82	0.79	64.8
12*	ГОСТ 19903 - 76	-16 x 80 L = 80	48	0.8	38.4
	ՆՅՈՒԹԸ՝	ԲԵՏՈՆ B25			6.4 (Մ³)
		ԲԵՏՈՆ 7.5			1.0 (Մ³)

ՏՆՕՐԵՆ	Ո. ԴԱՎԹՅԱՆ	ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԿՆԱԼԻՃ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐԱԳԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Լ. ԱՂԱԶՆԱՅԱՆ	ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ		ՊԱՏԿԵՐ ՀՀԱՄԱՅՐ ԱԳ/ԳՄ - ՀԱՍԾՁԲ - 22/03	
		ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՐՈՎԱԿԱՆ ՄԱՍ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
				ԱՆ	ԵԿ-10
«ԱՐՇԻՆ - ՔՈՆՍԹՐԱԹԵՆ» ՍՊԸ		ՇՄ-1; ԿՏՐԱՎԾՔՆԵՐ		ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ԿԵԴ - Ա2 - 015	

(Ե.Բ ՍՈԼ ՍՍ-1)



4. գոտիօթնոՒ ոՒեեճոՂ Ե.Բ ԾԱԾԿԵՐԻ ՈՒԺԵՂԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍԱՎՈՂ Ե.Բ ՍԱԼԻ (ՍՄ-1;ՍՄ-2;ՍՄ-3) ԱՄՐԱՆԱՑԱՆՑԻ ԱՄՐԱԿԱՊՊՈՒԸ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԼՏԵՐԻ ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՄԻՆՈՂ Ե.Բ ՀԱՊԻԿԻ ՀԵՏ ՆԱՅՆԼ ԹԵՐԹ ԵԿ-ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՔԵՐԻ ՀԱԹԵՐՆ ՈՒ ՏԵՂԱԲԱԾԽՈՒՄԸ ԴՇՏԵԼ ՏԵՂՈՒՄ
5. ՍՈՒՅՆ ԹԵՐԹԸ ՆԱՅՆԼ ԹԵՐԹ ԵԿ-13 ՀԵՏ ՀԱՍՄՏԵՂ:

ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. ԴԱԿԹՅԱՆ		ՄԵԾԱՍՈՐ ԶԱՄԱՅՆՔԻ ԱԿՏԱԼԻԳ ԲՆԱԿԱՎԱՅՈՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐԱԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Լ. ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ		ՄԵԾԱՍՈՐ ԶԱՄԱՅՆՔ	ՊԱՏԿԵՐ ԶՅԱՄՄՅ ԱԳ/ԳՄ - ԶՄԱԾՁԲ - 22/03	
			ԿՈՆՍՏՐԱԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ ԱՆ	ԹԵՐԹ ԵԿ-11
					ԹԵՐԹԵՐ 20
«ԱՐՇԻՆ - ՔՈՆՍԹՐԱԿՏՆԵՐ» ՍՊԸ			ԱՌԱՋԻՆ ԶԱՐԿԻ ԾԱԾԿԻ ՌԺԵԴԱՑՈՒՄ 3.300 ՆԻՇՈՒՄ (Ե.Բ ՍԱԼ ՍՄ-1)	ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԶՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ԿԵԴ - Ա2 - 015	


(6.F UUL UU-2)



- | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---|---|--|-------|
| ՏՆՕՐԵՆ | Ռ. ԴԱԿԹՅԱՆ | | ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԿՏԱԼԻՑ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ՄԱՆԿԱԴԱՐՏԵՁԻ
ՆՈՐԱԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ | | |
| | | | | | |
| ՆԱԽԱԳԾԵՑ | Լ. ԱԴԱԶԱՆՅԱՆ |  | ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ | ՊԱՏԿԵՐ ՀՀԱՄՄՀ
ԱԳ/ԳՄ - ՀՄԱԾՁԲ - 22/03 | |
| | | | ԿՈՆՍՏՐԱԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ |
| | | | | ԱՆ | ԵԿ-12 |
| | | | | | 20 |
| «ԱՐՇԻՆ - ՔՈՆՍԹՐԱԿՏԵՆ» ՍՊԸ | | | ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ԾԱԾԿԻ ՈՒԺԵՂԱՑՈՒՄ
6.770 ՆԻՇՈՒՄ (Ե.Բ ՍԱԼ ՍՄ-2) | ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԶՊԼ 18266
ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ԿԵՂ - Ա2 - 015 | |

ՀԱՆԳՈՒՅՑ - 1


ՈՒԺԵՂԱՑՎՈՂ ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե.Բ
ԲԱԶՄԱՆՑՔ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ (ՍՍ-1;ՍՍ-2)



ՏԵՍՔ Ա - Ա


ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ
Ե.Բ ԾԱԾԿ

ՍՂՈՑՈՂ ԳՈՐԾԻՔԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ
ԶԳՈՒՇՈՒԹՅԱՄԲ ԲԱՑԵԼ ԱՆՑՔ
Ե.Բ ԾԱԾԿԻ ՄԵՋ, ԴԻՐՔ "1"
ՏԵՂԱԴՐԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ՊՏՏԵԼ



3* - 3*


(ՈՒԺԵՂԱՑՎՈՂ Ե.Բ ԾԱԾԿ ՍՍ-1;ՍՍ-2)



ՀԱՆԳՈՒՅՑ - 2


ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ
Ե.Բ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ

ՆՈՐ ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ Ե.Բ ՊԱՐԶՈՒՆԱԿԻ
ԵՎ ԳՈՅՈՒԹ. ՈՒՆԵՑՈՂ Ե.Բ ԾԱԾԿԻ
ԿՑՄԱՆ ՏԵՂՈՒՄ ԶԳՈՒՇՈՒԹՅԱՄԲ
ՔԱՆԴԵԼ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ
Ե.Բ ՍԱԼԻ ԲԵՏՈՆԻ ՇԵՐՏԸ
ԶՎՆԱՍԵԼՈՎ ՍԱԼԻ ԱՄՐԱՆՆԵՐԸ




2* - 2*

(ՈՒԺԵՂԱՑՎՈՂ Ե.Բ ԾԱԾԿ ՍՍ-1;ՍՍ-2)



1* - 1*

(ՈՒԺԵՂԱՑՎՈՂ Ե.Բ ԾԱԾԿ ՍՍ-1;ՍՍ-2)



ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆ.	ՔԱՇԸ ՄԻԱՎՈՐԻ ԿԳ.	ԾԱՆՈԹ. ԸՆԴ. ԿԳ.
ՄԻԱԶՈՒՅԼ Ե.Բ ԷԼ - ԵՐ					
ՈՒԺԵՂԱՑՎՈՂ Ե.Բ ԾԱԾԿ ՍՍ-1 3.300 ՆԻՇՈՒՄ (1 ՀԱՏ)					
1	ГОСТ 34028 - 2016	Φ8 A500C L = 700	670	0.28	187.6
2	--	Φ12 A500C L = 600	170	0.54	91.8
ՑԱՆՑ 150/150/6/6 A-I 240.0 Մ²			--	3.1	744.0
ՆՅՈՒԹԸ					
ԲԵՏՈՆ B20					14.5 (Մ³)
ԾԱԾԿԵՐԻ ՄԵՋ ԱԿՈՍՆԵՐԻ ԼՐԱՑՈՒՄ ԲԵՏՈՆ B20					3.5 (Մ³)
ՈՒԺԵՂԱՑՎՈՂ Ե.Բ ԾԱԾԿ ՍՍ-2 6.770 ՆԻՇՈՒՄ (1 ՀԱՏ)					
1	ГОСТ 34028 - 2016	Φ8 A500C L = 700	720	0.28	201.6
2	--	Φ12 A500C L = 600	120	0.54	64.8
ՑԱՆՑ 150/150/6/6 A-I 260.0 Մ²			--	3.1	806.0
ՆՅՈՒԹԸ					
ԲԵՏՈՆ B20					15.5 (Մ³)
ԾԱԾԿԵՐԻ ՄԵՋ ԱԿՈՍՆԵՐԻ ԼՐԱՑՈՒՄ ԲԵՏՈՆ B20					3.7 (Մ³)

ՏԱՐԻԵՐԻ ՄԱՍՆԱՑՈՒՑԱԿ


ԴԻՐՔ	ԷՍՔԻԶ
1	
2	

ՄԵՏԱՂԻ ԾԱԽՍԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐԸ ՄԵԿ ԷԼ-ՏԻ ՀԱՄԱՐ ; ԿԳ

ԷԼ - ՏԻ ՄԱԿՆԻՇԸ	ԱՄՐԱՆԱՅԻՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐ							
	ԱՄՐԱՆԻ ԴԱՍԸ							ԸՆԴ. ԾԱԽՍԸ
	A-240		A500C					
	ГОСТ 34028 - 2016							
	Φ6		ԸՆԴ.	Φ8	Φ12		ԸՆԴ.	
ՍՍ-1	744.0		744.0	187.6	91.8		279.4	1023.4
ՍՍ-2	806.0		806.0	201.6	64.8		266.4	1072.4


ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. ԴԱՎԹՅԱՆ		ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԿՆԱԼԻՃ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐԱԳԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Լ. ԱՂԱԶՆԱՅԱՆ		ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ		ՊԱՏԿԵՐ ՀՀԱՄՄՀ ԱԳ/ԳՄ - ՀՄԱԾՁԲ - 22/03	
			ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՐՈՎԿԱՆ ՄԱՍ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
					ԱՆ	ԵԿ-13
«ԱՐՇԻՆ - ՔՈՆՍՏՐԱԿՏԵՆ» ՍՊԸ			ՀԱՆԳՈՒՅՑ - 1; 2 (ՈՒԺԵՂԱՑՎՈՂ Ե.Բ ԾԱԾԿ ՍՍ-1; ՍՍ-2)		ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ԿԵԴ - Ա2 - 015	

200 ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ ՄԻՋՆՈՐՄԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԴՐՎԱԳ



ՀԱՆԳՈՒՅՑ - 2

ՄԻՋՆՈՐՄԻ ՄԻԱՑՈՒՄԸ ՊԱՏԻ ԿԱՍ Ե.Բ ՍՅԱՆ ՀԵՏ




200 ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԱՄՐԱԿԱՊՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆ. ՀԱՏ	ՄԻԱՎ. ՔԱՇԸ ԿԳ	ԾԱՆՈԹ. ԸՆԴ. ԿԳ.
	ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԱՄՐԱԿԱՊՈՒՄ				
1	ГОСТ19903 - 76 (BCT3kn2)	-4X100 L = 400	120	1.256	150.7
2	ГОСТ 34028 - 2016	Φ12 A500C L ըն = 180.0 մ	--	162.0	162.0
3	ГОСТ 34028 - 2016	Φ6 A240 L = 200	50	0.04	2.0
			ԸՆԴԱՄԵՆԸ		314.7
	ՆՅՈՒԹԸ՝	ԱՆՑՔԵՐԻ ԼՑՆՈՒՄ M150 ՑԵՄ.-ԱՎԱԶԵ ՇԱՂԱԽ			3.0 (Մ³)
		ՓՐՓՐԱՊԼԱՍՏ 20 ՄՄ (100.0ԳԾ.Մ)			20.0 (Մ²)
		ՀԻՄՔԻ ԲԵՏՈՆ B 15			3.5 (Մ³)

ՀԱՆԳՈՒՅՑ - 1


ՄԻՋՆՈՐՄԻ ԱՄՐԱԿԱՊՈՒՄԸ ԾԱԾԿԻ ՄԱՆԻՆ ԿԱՍ ԴԵԾԱՆԻՆ




1 - 1




3 - 3



2 - 2




ՀԱՆԳՈՒՅՑ - 4




ՏԱՐԻԵՐԻ ՄԱՍՆԱՑՈՒՑԱԿ

ԴԻՐՔ	ԷՍՔԻԶ
2	


ՀԱՆԳՈՒՅՑ - 3





ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԿՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ



ՄԱՆՐԱՄԱՍ ՄՄ - 1*



ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. ՊԱՎԹՅԱՆ	ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԿՆԱԼԻՃ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐԱԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Լ. ԱՂԱԶՆԱՅԱՆ	ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ		ՊԱՏԿԵՐ ՀՀԱՄՄՀ ԱԳ/ԳՄ - ՀՄԱԾՁԲ - 22/03
		ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԵԿ-14 ԹԵՐԹԵՐ 20
«ԱՐՇԻՆ - ՔՈՆՍՏՐԱԿՏԵՆ» ՍՊԸ		200 ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԱՄՐԱԿԱՊՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԸ		ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ԿԵԴ - Ա2 - 015



ՏԱՐՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱՑՈՒՑԱԿ

ԴԻՐՔ	ԷՍՔԻԶ
3	
1	

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

- ՊԵՄՁԱԲԵՏՈՆԵ ԲԼՈԿՆԵՐԻՑ ԿԱԶՄՎԱԾ 200մմ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՏԵՐԸ ԸՍՏ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐԵԼ Ց-1* ՄԱԿՆԻՇԻ ՑԱՆՑԵՐՈՎ, ՏԵՂԱԴՐԵԼՈՎ ՆՐԱՆՑ ՇԱՐՎԱԾՔԻ ՀՈՐԻՋՈՆԱԿԱՆ ԿԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ 600մմ ՔԱՅԼՈՎ ԸՍՏ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ: ԲԵՏՈՆԵ ԲԼՈԿՆԵՐԻՑ ԿԱԶՄՎԱԾ 100մմ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐԵԼ 8 A240 ՄԵԿ ԱՄՐԱՆՈՎ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐԵԼ ՇԱՐՎԱԾՔԻ ՀՈՐԻՋՈՆԱԿԱՆ ԿԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ 600մմ ՔԱՅԼՈՎ ԸՍՏ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ:
- ԲՈԼՈՐ ՊԵՄՁԱԲԵՏՈՆԵ ԲԼՈԿՆԵՐԻՑ ՇԱՐՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ 800ՄՄ ՔԱՅԼՈՎ ԱՆՑՔԵՐԻ ՄԵՋ ՏԵՂԱԴՐԵԼ Ø12 A500C ՈՒՂՂԱՅԱՅԱՑ ԱՄՐԱՆՆԵՐ, ՈՐԻՑ ՀԵՏՈ ԱՆՑՔԵՐԸ ԼՑՆԵԼ M150 ՄԱԿՆԻՇԻ ՑԵՄ.ԱԿԱԶԱՅԻՆ ՇԱՂԱԽՈՎ:
- ԲՈԼՈՐ ՇԱՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՈՒՂՂԱՅԱՅԱՑ ՀԱԿԱՍԵՅՄԻԿ ԿԱՐԱՆՆԵՐ 20մմ ՉԱՓՈՎ, ՄԻՆՉԱՆ Ե/ԲԵՏՈՆԵ ՏԱՐՐԸ:
- ԲՈԼՈՐ ՇԱՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՀՈՐԻՋՈՆԱԿԱՆ ՀԱԿԱՍԵՅՄԻԿ ԿԱՐԱՆՆԵՐ 20մմ ՉԱՓՈՎ, ՇԱՐՎԱԾՔԻ ՎԵՐԻՆ ԵԶՐԻՑ ՄԻՆՉԱՆ ԱՐԱՍՏԱԴԻ ՏԱԿ:
- ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՏԱՐՐԵՐ ՄՍ - 1*; ՄՍ - 2* ՏԵՂԱԴՐԵԼ 600մմ ՔԱՅԼՈՎ ԸՍՏ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ:
- ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՏԱՐՐԵՐ ՄՍ - 1*; ՄՍ - 2* ՏԵՂԱԴՐԵԼ 800մմ ՔԱՅԼՈՎ ՀՈՐԻՋՈՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ ԲՈԼՈՐ ՏԵՍԱԿԻ ՇԱՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ:
- ՄՍ - 1*; ՄՍ - 2*ԱՄՐԱՑՈՒՄԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԴՅՈՒԲԵԼՆԵՐՈՎ (ԿՐԱԿԵԼՈՒ ԵՂԱՆԱԿՈՎ):
- ԲՈԼՈՐ ՊԵՄՁԱԲԵՏՈՆԵ ԲԼՈԿՆԵՐԻՑ ՇԱՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ՆԱՅԵԼ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ ԲԱՑԿԱԾՔՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐՆ ՈՒ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ՆԱՅԵԼ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ

ԱՄՐԱՆԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐԸ ՄԵԿ ԷԼ-ՏԻ ՀԱՄԱՐ



ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆ.	ՔԱՇԸ ԿԳ. ՄԻԱՎՈՐԻ	ԾԱՆՈԹ. ԸՆԴ. ԿԳ.
ՄԻԱՉՈՒՅԼ Ե.Ք ԷԼ_ԵՐ					
Ե.Ք ԲԱՐԱՎՈՐ (4 ՀԱՏ)					
1	ГОСТ 34028 - 2016	Ø12 A500C L = 1850	4	1.67	6.7
3	— " —	Ø6 A240 L = 800	10	0.18	1.8
ՆՅՈՒԹԸ՝					
ԲԵՏՈՆ B 15					0.06 (Մ³)
ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼ-ԵՐ					
ՑԱՆՑ Ց-1* (250.0 ԳԾ.Մ)					
6	ГОСТ 34028 - 2016	Ø6 A240 L = 1000	2	0.22	0.44
7	— " —	Ø6 A240 L = 180	5	0.04	0.2
(1.0 ԳԾ.Մ ՀԱՄԱՐ)					0.64

ՄԵՏԱԴԻ ԾԱԽՄԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐԸ ՄԵԿ ԷԼ-ՏԻ ՀԱՄԱՐ ; ԿԳ



ԷԼ - ՏԻ ՄԱԿՆԻՇԸ	ԱՄՐԱՆԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐ						
	ԱՄՐԱՆԻ ԴԱՍԸ						ԸՆԴ. ԾԱԽՍԸ
	A240		A500C				
	ГОСТ 34028 - 2016						
	Φ6		ԸՆԴ.	Φ12		ԸՆԴ.	
Ե.Ք ԲԱՐԱՎՈՐ	1.8		1.8	6.7		6.7	8.5
Ց - 1* (1.0 ՊԾ.Մ)	0.64		0.64				0.64

ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. ԴԱՎԹՅԱՆ		ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԿՆԱԼԻՃ ԲՆԱԿԱԿԱՅԻՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐԱԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			
			ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ		ՊԱՏՎԵՐ ՀՀԱՄՄՀ ԱԳ/ԳՄ - ՀԱՄԾԶԲ - 22/03	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Լ. ԱՂԱԶՆՅԱՆ		ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	ԵԿ-15
						20
«ԱՐՇԻՆ - ՔՈՆՍՏՐԱԹՐԱԹԵՆ» ՍՊԸ			Ե.Բ ԲԱՐԱԿՈՐ ԲՄ-1		ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ԿԵՂ - ԱԶ - 015	

2 - 2




2 - 2
Ե.Բ ԲԱՐԱՎՈՐ



ՆՇԱՆԱԿ. ԴԻՐՔԸ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆ. ՀԱՏ	ՄԻԱՎ. ՔԱՇԸ ԿԳ	ԾԱՆՈԹՈՒ- ԹՅՈՒՆ		
		<u>ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԱՄՐԱԿԱՊՈՒՄ</u>					
1	ГОСТ 34028 - 2016	Ø 12 A 500c ; ΣL =100.0 Մ	--	90.0	90.0		
2	—"	Ø 8 A -I ; ΣL = 120.0 Մ	--	48.0	48.0		
ՍՄ - 2	ГОСТ19903 - 76	-3X100 L = 300	30	0.7	21.0		
			ԸՆԴԱՄԵՆԸ		159.0		
	ՆՅՈՒԹԸ`	ԱՆՑՔԵՐԻ ԼՅՆՈՒՄ M150 ՑԵՄ.-ԱՎԱԶԵ ՀԱՂԱԽ			0.7 (Մ ³)		
		ՓՐՓՐԱՊԼԱՍՏ 100 ՄՄ ՀԱՍՏ (52.0 ԳԾ.Մ)			5.2 (Մ ²)		
		<u>Ե.Բ ԲԱՐԱՎՈՐ</u>					
3	ГОСТ 34028 - 2016	Ø 12 A 500c ; ΣL = 10.5 Մ	2	9.5	19.0		
4	—"	Ø Ø6 A240 L = 250	105	0.06	6.3		
			ԸՆԴԱՄԵՆԸ		25.3		
		ԲԵՏՈՆ B 15			0.2 (Մ ³)		










ՄԱՆՐԱՄԱՍ ՄՄ - 2



Դիրք	Էություն
4	$50 \overbrace{150} 50$

1. ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ՆԱՅԵԼ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԾԱԳԵՐԻ ԴԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ


ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. ԴԱԿԹՅԱՆ		ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԿՆԱԼԻՃ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՁԻ ՆՈՐԱԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Լ. ԱՐԱՋԱՆՅԱՆ		ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ		ՊԱՏՎԵՐ ՀՀՄՄՀ ԱԳ/ԳՄ - ՀԱՍԾՁԲ - 22/03	
			ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
					ԱՆ	ԵԿ-16
«ԱՐՇԻՆ - ՔՈՆՍԹՐԱԹԵՆ» ՍՊԸ			100 ՄՄ ՀԱՄԱՌԻԹՅԱՄԲ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԱՍՐԱԿԱՊՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԸ		ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ԿԵԴ - Ա2 - 015	




1. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՆԱԶԵԼ ԶԱՐԴԱՐԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՍԱՏԵՂ
 2. ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԿԱՐԻ ԶԱՓՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՆԿԱԶԱԳՈՒՅՆ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ
 3. ՄՈՆԻՏՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ԲՈԼՈՐ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԸ ՄԱԹՐԵԼ ԺԱՆԳԻՑ ԵՎ ԿԵՂՏԻՑ, ՀԻՄՆԱՆԵՐԱՐԿԵԼ ԵՎ ՆԵՐԿԵԼ ԷՄԱԼԿ 2 ԱՆԳԱՄ
 4. ԵՌԱԿՑՈՒՄԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ Զ-42 ԷԼԵԿՏՐՈՂՈՎ
 5. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ (1 ՀԱՏԻ ՀԱՄԱՐ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԾԱԽՍԸ ԿԱԶՄՈՒՄ Է՝
- | | | | |
|----------------|--------------------|---------------|------------|
| ԴՄ 180x180x5 - | 205.0 ԿԳ | - d= 10 | - 19.0 ԿԳ |
| ԴՄ 160x160x4 - | 390.0 ԿԳ | - d= 4 | - 100.0 ԿԳ |
| ԴՄ 20x20x2 - | 40.0 ԿԳ | - d= 6 | - 16.0 ԿԳ |
| L 75x5 | - 3.0 ԿԳ | ԶԵՎԱԹԵՐԹ - d= | 6-95.0 ԿԳ |
| L 50x5 | - 115.0 ԿԳ | ՀԵՂՈՒՅՍ Փ25 | - 23.0 ԿԳ |
| ԲԵՏՈՆ B15 | 0.8 Մ ³ | ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 990.0 ԿԳ |

ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. ԴԱՎԹՅԱՆ		ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԿՆԱԼԻՃ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐԱԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Լ. ԱՂԱԶԱՆՅԱՆ		ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ	ՊԱՏԿԵՐ ՀՀԱՄՄՀ ԱԳ/ԳՄ - ՀՄԱԾՁԲ - 22/03	
			ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
				ԱՆ	ԵԿ-17
«ԱՐՇԻՆ - ՔՈՆՍՏՐԱԿՏԵՆ» ՍՊԸ			ԱՍՏԻՃԱՆ ԱՍՏ.-1	ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԲՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ԿԵՂ - Ա2 - 015	


ՇՐՋԱԿԱՊ Ը-1



ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2





ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1







ՄԱՍՆԱԳԻՐ						
ՆՇԱՆԱԿ. ԴԻՐՔԸ	Ն Շ Ա Ն Ա Կ ՈՒ Մ Ը	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը		ՔԱՆ. ՀԱՏ	ՄԻԱՎ. ՔԱՇՇԸ ԿԳ	ԸՆԴՀ. ՔԱՇՇԸ ԿԳ
	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼ-ԵՐ					
		ՇՐՋԱԿԱՊ Ը - 1 (2 ՀԱՏ)				
1	ГОСТ 8509-72	L 80X6	L=2900	4	21.34	85.4
2	ГОСТ 8509-72	L 80X6	L=1500	4	11.1	44.4
3	—— ——	L 75X6	L=550	4	3.67	14.7
4	ГОСТ 19903-76	— 60 x 5	L=500	24	1.2	28.8
5	СТО АСЧМ 7 - 93	Φ12 А500С	L = 250	48	0.23	11.0
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ				184.3

ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԶԱԹՈՎ ՍԴՈՑՈՂ ԳՈՐԾԻՔԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ ԶԳՈՒՇՈՒԹՅԱՄԲ ՔԱՆԴԵ Լ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳԻ ՇԱՐՎԱԾՔԸ:
ՄՏԱՑՎԱԾ ԲԱՅՎԱԾՔԸ ԱՄԲՈՂՋ ԵԶՐԱԳԾՈՎ ԸՆԴԳՐԿԵԼ Ե.Բ ՇԱՊԻԿՈՎ:

ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. ԴԱՎԹՅԱՆ	ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԿՆԱԼԻՃ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐԱԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Լ. ԱՂԱԶԱՆՅԱՆ	ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ		ՊԱՏՎԵՐ ՀՀԱՄՄՀ ԱԳ/ԳՄ - ՀՄԱԾՁԲ - 22/03	
		ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
				ԱՆ	ԵԿ-18
					20
«ԱՐՇԻՆ - ՔՈՆՍԹՐԱԿՏԵՆ» ՍՊԸ		ՇՐՋԱԿԱՊ Ը - 1		ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ԿԵԴ - Ա2 - 015	





ՏԱՐԻԵՐԻ ՄԱՍՆԱՑՈՒՑԱԿ

ԴԻՐՔ	ԷՍՔԻԶ
2	
4	
7	
7*	
12	
12*	

ՄԵՏԱԴՐԻ ԾԱԽՍԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐԸ ՄԵԿ ԷԼ-ՏԻ ՀԱՄԱՐ; ԿԳ

ԷԼ - ՏԻ ՄԱԿՆԻՇԸ	ԱՄՐԱՆԱՅԻՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐ							
	ԱՄՐԱՆԻ ԴԱՍԸ							ԸՆԴ. ԾԱԽԱՍԸ
	A-240			A500C				
	ГОСТ 34028 - 2016							
	Φ6	Φ8	ԸՆԴ.	Φ12	Φ16	Φ18	ԸՆԴ.	
ՎՀ-1	51.4	129.6	181.0	2222.4	37.0	252.8	2512.2	2693.2

ԱՄՐԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ԷԼ-ՏԻ ՀԱՄԱՐ

ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆ.	ՔԱՇԸ ՄԻԱԿՈՐԻ ԿԳ	ԾԱՆՈԹ. ԸՆԴ. ԿԳ.
ՄԻԱԶՈՒՅԼ Ե.Բ ԷԼ - ԵՐ					
		ՎԵՐԵԼԱԿԻ ՀՈՐԱՆ ՎՀ-1 (1 ՀԱՍ)			
1	ГОСТ 34028 - 2016	Φ18 A500c L = 7900	16	15.8	252.8
2	ГОСТ 34028 - 2016	Φ8 A-240 L = 1800	160	0.72	115.2
3	ГОСТ 34028 - 2016	Φ16A500c L = 3100	8	3.36	26.9
4	ГОСТ 34028 - 2016	Φ8 A-240 L = 1200	30	0.48	14.4
5	ГОСТ 34028 - 2016	Φ12 A500c L ըն = 1030.0 Մ	--	927.0	927.0
6	ГОСТ 34028 - 2016	Φ12 A500c L ըն = 970.0 Մ	--	873.0	873.0
7	ГОСТ 34028 - 2016	Φ6 A-240 L = 350	580	0.08	46.4
8	ГОСТ 34028 - 2016	Φ12A500c L = 2900	36	2.61	94.0
9	ГОСТ 34028 - 2016	Φ12A500c L = 3800	26	3.42	89.0
7*	ГОСТ 34028 - 2016	Φ6 A-240 L = 250	90	0.055	5.0
10	ГОСТ 34028 - 2016	Φ12A500c L = 3500	40	3.15	126.0
11	ГОСТ 34028 - 2016	Φ12A500c L = 4200	30	3.78	113.4
12	ГОСТ 34028 - 2016	Φ16A500c L = 1350	3	2.16	6.5
12*	ГОСТ 34028 - 2016	Φ16A500c L = 750	3	1.2	3.6
ՆՅՈՒԹԸ`		ԲԵՏՈՆ B25			26.5 (Մ³)
		ԲԵՏՈՆ B 7.5			8.8 (Մ³)
ՄԵՏԱԴՐԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐ					
ՄԱՆՐԱՄԱՍ ՄՄ-1 (2 ՀԱՍ)					
1	ГОСТ 34028-2016	Φ16 A500C L = 370	4	0.6	2.4
2	ГОСТ19903 - 76	-10X450 L =600	1	21.2	21.2
			ԸՆԴԱՄԵՆԸ		23.6
ՄԱՆՐԱՄԱՍ ՄՄ-1 (2 ՀԱՍ)					
1	ГОСТ 34028-2016	Φ16 A500C L = 370	4	0.6	2.4
3	ГОСТ19903 - 76	-10X250 L =250	1	5.0	5.0
			ԸՆԴԱՄԵՆԸ		7.4

ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. ԴԱԿԹՅԱՆ		ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԿՆԱԼԻՃ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐԱԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Լ. ԱՐԱԶՉԱՆ		ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ		ՊԱՏԿԵՐ ՀՀԱՄԱՀ ԱԳ/ԱՄ - ՀՄԱԾՁԲ - 22/03	
			ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
					ԱՆ	ԵԿ-20
«ԱՐՇԻՆ - ՔՈՆՍԹՐԱՔՇԵՆ» ՍՊԸ			ՄԱՍՆԱԳԻՐ (ՎՀ-1)		ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ԿԵԴ - Ա2 - 015	

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿ			
<<	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԹԵՐԹ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ
1	Ընդհանուր տվյալներ: Բացատրագիր	ԷՏ - 1	
2	Մասնագիր	ԷՏ - 2	
3	Վահանակների հաշվարկային սխեմա	ԷՏ - 3	
4	1-ին հարկի հատակագիծ Վերանորոգվող սենյակների խմբային ցանց	ԷՏ - 4	
5	2-րդ հարկի հատակագիծ Վերանորոգվող սենյակների խմբային ցանց	ԷՏ - 5	

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի էլեկտրական ցանցերի վերակառուցման նախագիծը կատարված է ճարտարապետական գծագրերի, ինչպես նաև ՈՂՅ-ի, ՇՈՒ 31-110-2003 և ՀՀՇՆ22-03-2017 դրույթների համաձայն: Վերանորոգվող սենյակների սնուցումը իրականացվում է գոյություն ունեցող վահանակներից որոնց մեջ մոնտաժվում են լրացուցիչ ավտոմատ անջատիչներ: I և II հարկերի վերանորոգվող սենյակների լուսավորությունը իրականացվում է լուսադիոդային LED լուսատուներով: Լուսավորության ցանցը անցկացվում է ՈՅ3 մակնիշի հաղորդալարերով թաքնված եղանակով օգտագործելով միջպատային և միջհարկային բլոկների դատարկ մասերը, կախովի առաստաղի և սվաղի տակ: Վարդակային մագիստրալ ցանցի մոնտաժը իրականացվում է 3(1x4)մմ² հատվածքի հաղորդալարով, ճյուղավորումները` 3(1x2,5)մմ²: Սանհանգույցներում տեղադրվող վարդակները նախատեսված են ջրատաքացուցիչ միացնելու համար այդ սնող գծերի վրա նախատեսված են դիֆերենցիալ հոսանքի պաշտպանիչ անջատման սարքեր: Լուսավորության և վարդակային ցանցի մոնտաժը իրականացվում է չայրվող ձկուն զսպանակավոր (գոֆրե) խողովակներով: Գծերը նախատեսված են երեք լար միաֆազ : Միջպատային և միջհարկային անցումները իրականացնել պլաստիկ Ø32 կոշտ խողովակների միջոցով` ոչ ավել 75 տոկոս հագեցվածությամբ: Համաձայն ՀՀՇՆ22-03-17 երեխաների հաճախակի գտնվելու սենյակներում անջատիչները և վարդակները տեղադրվում են 1.8մ բարձրության վրա ՈՂՅ 6.6.30:

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

-  ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԴԻՈԴԱՅԻՆ 1x18ՎՏ
-  ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԴԻՈԴԱՅԻՆ 1x36ՎՏ
-  ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԴԻՈԴԱՅԻՆ 1x32ՎՏ
-  ԼՈՒՍԱՏՈՒ ՊԱՏԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ 14ՎՏ ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ
-  ԼՈՒՍԱՏՈՒ -1x18ՎՏ ԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼԱՄՊՈՎ, ՆԵՐՍԱՐԹՎԱԾ ՄԱՐՏԿՈՑՈՎ
-  ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԴԻՈԴԱՅԻՆ 1x13ՎՏ (ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ)
-  ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԴԻՈԴԱՅԻՆ 1x10ՎՏ
-  ՎԱՐԴԱԿ ՀՈԴԱՆՑԻՉՈՎ
-  ՎԱՐԴԱԿ ՀՈԴԱՆՑԻՉՈՎ ԵՐԿՏԵՂԱՆԻ
-  ԱՆՋԱՏԻՉ ՄԵԿԱՏԵՂՆԱԿՈՐ
-  ԱՆՋԱՏԻՉ ԵՐԿԱՏԵՂՆԱԿՈՐ


ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան		Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ		
Ն.Գ. Ի.					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Լ. Հովհաննիսյան		Մեծամոր համայնք	Պատվեր ՀՀԱՄՄՀ ԱԳ/ԳՄ-ՀՄԱԾՁԲ-22/03	
			ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ
				Ա.Ն.	ԷՏ-1
«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ			Մասնագիր	ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266	
				Թերթեր	11

ՄԱՍՆԱԳԻՐ				
ՀՀ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿՆԻՇ	Չ / Մ	ՔԱՆԱԿ
1	2	3	4	5
1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ TX 16Ա	Legrand կամ համարժեք	Հ	2
2	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ TX 10Ա	Legrand կամ համարժեք	Հ	1
3	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ TX TM 25Ա	Legrand կամ համարժեք	Հ	2
4	Դիֆերենցիալ հոսանքի անջատիչ միաբևեռ 25Ա 30mA	Legrand կամ համարժեք	Հ	4
5	Լուսատու կախովի առաստաղի ջրակայուն լուսադիոդային 1x13վտ 1091lm 4000K IP44		Հ	10
6	Լուսատու պատի լուսադիոդային 1x14վտ 1100lm 4000K IP54		Հ	3
7	Լուսատու լուսադիոդային, առաստաղի IP20 1x18վտ 1440Lմ 4000Կ		Հ	6
8	Լուսատու լուսադիոդային, առաստաղի IP20 1x32վտ 3025Lմ 3950Կ		Հ	5
9	Լուսատու լուսադիոդային, առաստաղի IP20 1x36վտ 3400մ 3950Կ		Հ	15
10	Լուսատու լուսադիոդային, առաստաղի IP20 1x10վտ 950մ 4000Կ		Հ	7
11	Լուսատու էվակուացիոն դիոդային լամպերով 1 x 18վտ CBA-1048C-18 5000K ներսարքված մարտկոցով		Հ	9
12	Խցակի վարդակ երկբևեռ հողանցիչով 10Ա		Հ	12
13	Խցակի վարդակ երկբևեռ հողանցիչով երկտեղ 10Ա		Հ	6
14	Խցակի վարդակ երկբևեռ հողանցիչով IP44 10Ա կափարիչով		Հ	4
15	Անջատիչ մեկստեղնավոր		Հ	16
16	Անջատիչ երկստեղնավոր		Հ	4
17	Տուփ ճյուղավորիչ		Հ	6
18	Տուփ անջատիչ և վարդակ տեղադրման համար		Հ	48
19	Հաղորդալար պղնձե ջղերով 4մմ ²	ՊВ-3	Մ	200
20	Հաղորդալար պղնձե ջղերով 2.5մմ ²	ՊВ-3	Մ	700
21	Հաղորդալար պղնձե ջղերով 1.5մմ	ՊВ-3	Մ	1160
22	Ճկախողովակ Φ20մմ2		Մ	657
23	Ճկախողովակ Φ32մմ2		Մ	0.5
24	Էլ. սեղմակ 1,5-4մմ ² հաղորդալարի /клемники/		Հ	288
25	Ակոսների քանդում և վերականգնում 30x30սմ		Մ	200


ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան		Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ		
Ն.Գ. Ի.					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Լ. Հովհաննիսյան		Մեծամոր համայնք		Պատվեր ՀՀԱՄՀ ԱԳ/ԳՄ-ՀՄԱԾՁԲ-22/03
			ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ		Փուլ Ա.Ն.
«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ			Մասնագիր		Թերթ ԷՏ-2
					Թերթեր 11
			ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266		

Սնող ցանցի տվյալներ			$P_{\text{ս}} = 19.7 \text{ կՎտ}$ $P_{\text{հ}} = 15.6 \text{ կՎտ}$ $I_{\text{հ}} = 73.0 \text{ Ա}$ 0.8 0.98 Առկա ներանցում Հողանցիչ — 40x5մմ շերտապողպատ Ջրագիծ Կոլուդի Ե/Բ կոնստրուկցիաների ամրաններ Հողանցիչ — 25x5մմ շերտապողպատ L N PE		
Հաղորդաբեռ բաշխիչ վահան	Մուտքի ապարատի տեսակը $I_{\text{տեղ}} \text{ Ա, խզիչ } \text{ Ա}$		ԳԲՎ տեղադրվում է 2 հարկում 1 2 3 C80 10KA C63 10KA C40 10KA BBΓHr-LS-3x16մմ² Π32, L=18մ BBΓHr-FRLS-3x10մմ² Π32, L=2մ		
Նշանակումը, տեսակը, լարումը $P_{\text{տեղ}} \text{ կՎտ, } I_{\text{հաշվ}} \text{ Ա}$	Տեսակը $I_{\text{տեղ}} \text{ Ա, խզիչ կամհալուն ներդիր, Ա}$				
Ցլքի ապարատ					
Հաղորդագծի մակնիշը և տեսակը	Ցանցի հատվածի նշանակումը , երկարությունը, մ խողովակի նշանակումը հատակագծի վրա ըստ ստանդարտի, մ		Գործարկող ապարատ Նշանակումը տեսակը $I_{\text{տեղ}} \text{ Ա}$ խզիչ ջերմային ռելեյի դրվածք, Ա		
Հաղորդակող ապարատ	Նշանակումը տեսակը $I_{\text{տեղ}} \text{ Ա}$ խզիչ ջերմային ռելեյի դրվածք, Ա				
Հաղորդագծի մակնիշը և տեսակը	Ցանցի հատվածի նշանակումը , երկարությունը, մ խողովակի նշանակումը հատակագծի վրա ըստ ստանդարտի, մ				
Էլեկտրասպառիչ	Պայմանական պատկերումը				
	Համար ըստ հատակագծի		Մ-1	Մ-2	Մ-3
	Տեսակը		Վ-1	Վ-2	-
	$P_{\text{տեղ.}} \text{ կՎտ}$		12.6	7.1	-
	Հոսանք, Ա	$I_{\text{հաշվ}} \text{ Ա}$	50.0	27.8	-
		$I_{\text{գործ}} \text{ Ա}$	-	-	-
Ա ն վ ա ն ու մ		վահանակ 1 հարկ	վահանակ 2 հարկ	պահուստ	


ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ԿՈՆՏՐՈՒԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ




Հանգույց Հ-1




ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան		Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ			
Ն.Գ. Ի.						
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Լ. Հովհաննիսյան		Մեծամոր համայնք		Պատվեր ՀՀԱՄԲ ԱԳ/ԳՄ-ՀՄԱԾՁԲ-22/03	
			ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ		Փուլ	Թերթ
					Ա.Ն.	ԷՏ-3
						11
«ԱՍՏԳԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ			Վահանակների հաշվարկային սխեմա		ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԲՊԼ 18266	



Սենյակների համարակալում	
1	Դահլիճ
2	Նախամուտք
3ա	Մեկուսարան
3բ	Բուժասենյակ
4	Խաղասենյակ և ննջասենյակ
5	Սան.հանգույց
7	Աշխատասենյակ
8	Միջանցք
9	Հաշվապահություն
10	Խոհանոց
11	Սան.հանգույց
12	Պահեստ

ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան		Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ		
Ն.Գ. Ի.					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Լ. Հովհաննիսյան		Մեծամոր համայնք	Պատվեր ՀՀԱՄՄՀ ԱԳ/ԳԱ-ՀԱՄԾԶԲ-22/03	
			ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ
				Ա.Ն.	ԷՏ-4
					Թերթեր 11
«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ			1-ին հարկի հատակագիծ Վերանորոգվող սենյակների խմբային ցանց		Լիցենզիա թղ 18266

2-րդ հարկի հատակագիծ



ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան		Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ		
Ն.Գ. Ի.					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Լ. Հովհաննիսյան		Մեծամոր համայնք		Պատվեր ՀՀԱՄՄՀ ԱԳ/ԳՄ-ՀՄԱԾՁԲ-22/03
			ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ		Փուլ
			2-րդ հարկի հատակագիծ		Թերթ
			Վերանորոգվող սենյակների խմբային ցանց		Թերթեր
					Ա.Ն.
					ԷՏ-5
					11
«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ					ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԷԼ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ԹԵՐԹ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	Ընդհանուր տվյալներ:Բացատրագիր	
2	Մասնագրեր	
3	Ցանցի հաշվարկային - մոնտաժային սխեմա /ԳԲՎ վահան,հողանցման տեղադրման սխեմա/	
4	Ցանցի հաշվարկային - մոնտաժային սխեմա / Վ-1,Վ-2 վահանակներ/	
5	Էլեկտրական լուսավորություն: Խրոցակային վարդակների ցանց: Առաջին հարկի հատակագիծ	
6	Էլեկտրական լուսավորություն: Խրոցակային վարդակների ցանց: Երկրորդ հարկի հատակագիծ	

ԿԿԱՅԱԿՈՉԿՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
ПУЭ 7-րդ հրատարակչություն	Էլեկտրասարքավորումների տեղակայման կանոնները	
5.407-11-A174	Էլեկտրական կայանքների հողակցում եվ գրոյացում	
СНП -4-79	Բնական և էլեկտրական լուսավորություն	
ՀՀՇՆ 22-03-2017	Բնական և արհեստական լուսավորություն	
СП 256.1325800.2016	Բնակելի եվ հասարակական շենքերի էլեկտրական սարքավորումներ	
1.105.03	Մինչև 10 կՎ լարման մալուխների անցկացումը խրամուղով	
ГОСТ Р 53769-2010	Ուժային մալուխներ 0,66,1 և 3 կՎ լարման: Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ:	
И1.03-08 п.2.2	Էլեկտրասարքավորումների պոտենցիալների հավասարեցման և պաշտպանական հողանցման հրահանգներ	
СНП 3.05.06 - 85	Էլեկտրատեխնիկական սարքավորումներ	

Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ն Ն Շ Ա Ն Ն Ե Ր

-  ԿԱՅԱՆԱԿ ԱԿՏՈՍԱՏ ԱՆՁԱՏԻՉՆԵՐՈՎ
-  ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԴԻՈԴԱՅԻՆ 1x36ՎՏ
-  ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԴԻՈԴԱՅԻՆ 1x18ՎՏ
-  ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԴԻՈԴԱՅԻՆ 1x32ՎՏ
-  ԼՈՒՍԱՏՈՒ ՊԱՏԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ 14ՎՏ ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ
-  ԼՈՒՍԱՏՈՒ -1x18ՎՏ ԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼԱՄՊՈՎ, ՆԵՐՍԱՐՔՎԱԾ ՍԱՐՏԿՈՑՈՎ
-  ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԴԻՈԴԱՅԻՆ 1x13ՎՏ (ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ)
-  ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԴԻՈԴԱՅԻՆ 1x10ՎՏ
-  ԿԱՐԴԱԿ ՀՈԴԱՆՑԻՉՈՎ
-  ԱՆՁԱՏԻՉ ՄԵԿԱՏԵՂՆԱՎՈՐ
-  ԱՆՁԱՏԻՉ ԵՐԿԱՏԵՂՆԱՎՈՐ

Ը Ն Դ Հ Ա Ն ՈՒ Ր Տ Վ Յ Ա Լ Ն Ե Ր

Գծագրերը մշակված են համաձայն ճարտարապետական շինարարական գծագրերի: Նախագծում նախատեսված է ներքին աշխատանքային և տարահանման լուսավորություն, խրոցակային վարդակների ցանցի էլեկտրամատակարարում: Ներքին էլեկտրամատակարարումն իրականացվում է հարկերի նախագծվող վահանակներից: Լույսի աղբյուր հանդիսանում են LED լուսատուները: Սենյակներում ընդհանուր լուսավորության համար նախատեսված է լուսատուների տեղական կառավարում:Մանկական սենյակներում անջատիչները և խրոցակային վարդակները տեղադրվում են 1.8մ բարձրության վրա, խոհանոցի և սանհանգույցի վարդակները՝ 1.2մ բարձրության վրա, աշխատասենյակներում՝ 0.8մ: Լուսավորության և խրոցակային վարդակների ցանցը անցկացվում է պղնձե ջղերով հրակայուն մալուխով, լուսավորության ցանցը 3x1.5մմ² հատվածքի, վարդակների ցանցը մինչև տուփեր 3x4մմ²,դեպի սենյակներ 3x2.5մմ²: Ներքին էլեկտրամատակարարման ցանցը իրականացվում է 3 լարանոց (L,N,PE): Ցանցի մոնտաժը իրականացվում է գաջի սվաղի տակով, պանելների դատարկություններում: Էլեկտրահաղորդագծերի մոնտաժը իրագործել սանտեխնիկական ցանցի մոնտաժից հետո, մինչև ծածկի կարերի լցափակումը և միջնորմների տեղադրման հետ միաժամանակ: Էլեկտրաուժային ցանցի էլեկտրամատակարարումը իրականացվում է պղնձե ջիղերով հրակայուն մալուխով, խողովակներով: Մանկապարտեզի հիմնական անցուղիներում նախատեսված է վթարային լուսավորություն և ելքի ցուցանակներ: Էլ. էներգիայի ընդհատվելու դեպքում վերջններս ավտոմատ կերպով միանում են տեղային անկախ աղբյուրին /3 ժամյա աշխատանքի ակումուլյատորային մարտկոցներ/: Կառույցում նախատեսված են հողանցման հպակով վարդակներ, իսկ խոնավ սենյակներում պաշտպանիչ անջատման սարքեր:

Մանկապարտեզի ներանցումային բաշխիչ վահանը տեղադրվում է երկրորդ հարկում, առկա վահանակի տեղում: Նախագծում կիրարկված է TN-C-S պաշտպանիչ համակարգը՝ սնող մալուխների PEN ջղի բաժանումը PE և N կատարվում է նախագծվող վահանակի մեջ, որտեղից սկսած նշված ջղերը պետք է մեկուսացված լինեն մեկը մյուսից ներքին ցանցի ցանկացած կետում: Նախագծում նաև նախատեսված է իրականացնել պոտենցիալների հավասարեցման միջոցառումներ: Գլխավոր բաշխիչ վահանի մեջ տեղադրվում է գլխավոր հողանցման հաղորդաթիթեղ, որն էլ հողանցվում է արտաքին կոնտուրով: Հողանցման կոնտուրի տեղը ճշտել տեղում: Հաղորդաթիթեղին միացվում են շենք մտնող մետաղական խողովակները, ե/բետոնե կոնստրուկցիաների մետաղական ամրանները: Հողանցման կոնտուրն իրականացվում է հողանցման էլեկտրողներից (անկյունակ L 50x50x5,ռ=3,L=2.5մ) և այդ էլեկտրողներն իրար կապող 40x5մմ շերտապողպատից: Միացումներն իրականացվում են եռակցումով, ընդ որում եռակցման կարի երկարությունը պետք է լինի |կար≥2B, որտեղ՝ B=40մմ շերտապողպատի լայնությունն է: Կարերի բարձրությունն ընդունվում է շերտապողպատի հաստությամբ: Հողանցման կոնտուրի դիմադրությունը չպետք է գերազանցի 40հմը՝ տարվա ցանկացած եղանակին: Հակառակ դեպքում ավելացնել էլեկտրողներ: Իրականացնել չափումներ համապատասխան լիցենզավորված լաբորատոր կազմակերպության կողմից:

Մանկապարտեզի արտաքին էլեկտրամատակարարումն առկա է և իրականացված է օդային ներանցումով, տանիքով դեպի 2 հարկ:

Բոլոր էլեկտրամոնտաժային աշխատանքները կատարել համապատասխան գործող ПУЭ-7-րդ հրատարակչություն:

ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան		Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ		
Ն.Գ. Ի.					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Լ. Հովհաննիսյան		Մեծամոր համայնք		Պատվեր ՀՀԱՄՄՀ ԱԳ/ԳՄ-ՀՄԱԾՁԲ-22/03
			ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ		Փուլ
					Թերթ
					Թերթեր
					Ա.Ն.
					ԷՏ-6
					11
«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ			հիմնական Էլ լրակազմի աշխատանքային գծագրերի ամփոփագիր		ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆ:

էլեկտրասարքավորումների, նյութերի եվ կատարվող աշխատանքների մասնագիր

NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇ	ԶԱՓՄԱՆ ՄԻԱԿՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒ-ԹՅՈՒՆ
1	2	3	4	5	6
1	Լուսավորության վահանակ դռնակով 18 մոդուլի համար, IP31 տարբերակի		հատ	1	
2	Լուսավորության վահանակ դռնակով 12 մոդուլի համար, IP31 տարբերակի		հատ	1	
3	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 63Ա		հատ	1	
4	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 50Ա		հատ	1	
5	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա	TX 25Ա	հատ	4	
6	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 10Ա	TX 10Ա	հատ	1	
7	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա, ID=30mA		հատ	1	
8	Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 32Ա, ID=30mA		հատ	1	
9	Լուսատու կախովի առաստաղի ջրակայուն լուսադիոդային 1x13վտ 1091lm 4000K IP44		հատ	10	
10	Լուսատու լուսադիոդային, առաստաղի IP20 1x32Վտ 3025Lմ 3950Կ		հատ	5	
11	Լուսատու լուսադիոդային, առաստաղի IP20 1x36Վտ 3400Lմ 3950Կ		հատ	10	
12	Լուսատու լուսադիոդային, առաստաղի IP20 1x18Վտ 1440Lմ 4000Կ		հատ	4	
13	Լուսատու պատի լուսադիոդային IP54 1x14վտ		հատ	1	
14	Լուսատու էվակուացիոն դիոդային լամպերով 1 x 18Վտ		հատ	2	
15	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 3x4մմ ²	BBΓHГ-LS	մ	70	
16	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 3x2.5մմ ²	BBΓHГ-LS	մ	140	
17	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 3x1.5մմ ²	BBΓHГ-LS	մ	300	
18	Անջատիչ, միատակ 220Վ, 6Ա		հատ	8	
19	Անջատիչ, երկտակ 220Վ, 6Ա		հատ	3	
20	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով, 220Վ, 10Ա, IP22		հատ	29	
21	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով, 220Վ, 10Ա, IP44 կափարիչով		հատ	1	
22	Անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման տուփ		հատ	41	
23	Ճյուղավորման տուփ		հատ	25	
24	Ճարմանդ ամրակապման համար		հատ	1200	
25	100մմ 200մմ միջնորմի մեջ անցքի բացում և վերականգնում		հատ	5	
26	Հիմնական պատի մեջ անցքի բացում և վերականգնում		հատ	5	
27	Ակոսների բացում և վերականգնում		մ	250	


ԷԼԵԿՏՐԱՈՒԺԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ:

էլեկտրասարքավորումների, նյութերի եվ կատարվող աշխատանքների մասնագիր


NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇ	ԶԱՓՄԱՆ ՄԻԱԿՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒ-ԹՅՈՒՆ
1	2	3	4	5	6
1	Բաշխիչ պահարան մետաղական IP31 1. Ավտոմատ անջատիչ 220Վ C100 -1 հատ 2. Ավտոմատ անջատիչ 220Վ C80 - 1 հատ 3. Ավտոմատ անջատիչ 220Վ C63 - 1 հատ 4. Ավտոմատ անջատիչ 220Վ C40 - 1 հատ		լրակազմ	1	
2	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 3x16մմ ²	BBΓHГ-LS	մ	18	
3	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 3x10մմ ²	BBΓHГ-LS	մ	2	
4	Պոլիվինիլքլորիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ32		մ	20	
5	Ծայրակալ պղնձե 10մմ2		հատ	6	
6	Ծայրակալ պղնձե 6մմ2		հատ	6	
7	Արտաքին պատի մեջ 50x50մմ անցքի բացում և վերականգնում		հատ	1	
8	Միջհարկային ծածկի մեջ 100x100մմ անցքի բացում և վերականգնում		հատ	2	
9	Ակոսների բացում և վերականգնում		մ	20	
10	Ճարմանդ ամրակապման համար		հատ	50	
11	Ցինկապատ շերտապողպատ 40x5մմ/ 25x5մմ		մ	30/20	
12	Ցինկապատ պողպատ անկյունային 50x50x5մմ, L=2.5մ		հատ	3	
13	IV կարգի գրունտների քանդում և ետլիցք տուփանումով հողանցման կառուցման համար		մ ³	6	
ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
1	Լուսավորության վահանակ ավտոմատ անջատիչներով		հատ	2	
2	Ռեժային վահանակ ավտոմատ անջատիչներով		հատ	2	
3	Լուսատու լամպով		հատ	20	
4	Անջատիչ տուփով		հատ	10	
5	Խրոցակային վարդակ տուփով		հատ	20	

ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան		Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ		
Ն. Գ. Ի.					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Լ. Հովհաննիսյան		Մեծամոր համայնք		Պատվեր ՀՀԱՄՄՀ ԱԳ/ԳՄ-ՀՄԱԾՁԲ-22/03
			ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ		Փուլ Ա.Ն.
					Թերթ ԷՏ-7
					Թերթեր 11
«ԱՍՏԳԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ			մասնագիր 2		ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266


Սնող ցանցի տվյալներ			$P_{\text{ս}} = 19.7$ կՎտ $\frac{0.8}{0.98}$ $P_{\text{հ}} = 15.6$ կՎտ $I_{\text{հ}} = 73.0$ Ա		
Հաղորդաբաշխիչի վահան	Մուտքի ապարատի տեսակը $I_{\text{տն}}$ Ա, խզիչ Ա				



ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ԿՈՆՏՐՈՒԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ





Համգույց Հ-1



ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան		Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ		
Ն.Գ. Ի.					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Լ. Հովհաննիսյան		Մեծամոր համայնք		Պատվեր ՀՀԱՄՀ ԱԳ/ԳՄ-ՀՄԱԾՁԲ-22/03
			ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ		Փուլ Ա.Ն.
					Թերթ ԷՏ-8
					Թերթեր 11
«ԱՍՏԳԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ			Վահանակների հաշվարկային սխեմա		ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266

ԱՄԵՐԻԿԱԿԱՆ ԳԵՐԱԴԱՐԱՆ		
ՎԵՐՈՒՆԵՐԱԿԱՆ ՄԱՐԿԱՆ ԿԱԶՄԱՆԻՏԵՐ	ՆԵՐՈՒՆՑՄԱՆ ԱՋԱՏԱՅԻՉ	
ՎԵՐՈՒՆԵՐԱԿԱՆ ԳԵՐԱԴԱՐԱՆԻ ԵՎ ԿՏԱՐԱՆԻՔԻ		
ՎԵՐՈՒՆԵՐԱԿԱՆ ՄԱՐԿԱՆ ԿԱԶՄԱՆԻՏԵՐ	ՆԵՐՈՒՆՑՄԱՆ ԿԱՏՈՒՄ	
	ՏՈՒՄԱՆ ԴՈՎԵՐԻՉ	(Դ) ՔՐՈՄԱՆ ԽՐԱԿԱՐ

[illegible]

Նախագծված է 1-ին փուլում

Նախագծված է 1-ին փուլում


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ճավալաթիթյուն վահանակների մեջ չներառված ավտոմատ անջատիչների քանակը ներառված է Նախագծի առաջին փուլում:
2. Նախագծվող հատվածի լուսավորության էլեկտրամատուցման իրականացնել վահանակների մեջ առկա N1 ավտոմատ անջատիչից:

ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան		Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ			
Ն.Գ. Ի.						
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Լ. Հովհաննիսյան		Մեծամոր համայնք		Պատվեր ՀՀԱՄՄՀ ԱԳ/ԳԱ-ՀՄԱԾՁԲ-22/03	
			ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ		Փուլ	Թերթ
					Ա.Ն.	ԷՏ-9
«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ			Վահանակների հաշվարկային սխեմա		ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266	

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ԿԱՅԱՆԱԿ ԱԿՏՈՍԱՏ ԱՆՁԱՏԻՉՆԵՐՈՎ
- ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԴԻՈԴԱՅԻՆ 1x36ԿՏ
- ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԴԻՈԴԱՅԻՆ 1x18ԿՏ
- ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԴԻՈԴԱՅԻՆ 1x32ԿՏ
- ԼՈՒՍԱՏՈՒ ՊԱՏԻ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ 14ԿՏ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱԾ
- ԼՈՒՍԱՏՈՒ -1x18ԿՏ ԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼԱՍՊՈՎ, ՆԵՐՍԱՐՔԱԿԱԾ ՍԱՐՏԿՈՑՈՎ
- ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԴԻՈԴԱՅԻՆ 1x13ԿՏ (ՍԱՆՅԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ)
- ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԴԻՈԴԱՅԻՆ 1x10ԿՏ
- ՎԱՐԴԱԿ ՀՈԴԱՆՑԻՉՈՎ
- ԱՆՁԱՏԻՉ ՄԵԿԱՏԵՂՆԱԿՈՐ
- ԱՆՁԱՏԻՉ ԵՐԿԱՏԵՂՆԱԿՈՐ




Սենյակների համարակալում	
1	Դահլիճ
2	Նախամուտք
3ա	Մեկուսարան
3բ	Բուժասենյակ
4	Խաղասենյակ և ննջասենյակ
5	Սան.հանգույց
7	Աշխատասենյակ
8	Միջանցք
9	Հաշվապահություն
10	Խոհանոց
11	Սան.հանգույց
12	Պահեստ

Միացնել գոյություն ունեցող խմբային վահանից

ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան		Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ		
Ն.Գ. Ի.					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Լ. Հովհաննիսյան		Մեծամոր համայնք		Պատվեր ՀՀԱՄԲ ԱԳ/ԳՄ-ՀՄԱԾԶԲ-22/03
			ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ		Փուլ
			1-ին հարկի հատակագիծ		Թերթ
			Վերանորոգվող սենյակների խմբային ցանց		Թերթեր
					Ա.Ն.
					ԷՏ-10
					11
					ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԲՊԼ 18266

2-րդ հարկի հատակագիծ



Սենյակների համարակալում	
13	Սան.հանգույց
14	Խաղասենյակ
15	Միջանցք
16	Խաղասենյակ
17	Սան.հանգույց
18	Խաղասենյակ և ննջասենյակ
19	Պահեստ. սենյ
20	Պահեստ. սենյ
21	Խաղասենյակ և ննջասենյակ

ՎԱՅԱՆԱԿ ԱԿՏՈՍԱՏ ԱՆՁԱՏԻՉՆԵՐՈՎ

ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԴԻՌԴԱՅԻՆ 1x36ԿՏ

ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԴԻՌԴԱՅԻՆ 1x18ԿՏ

ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԴԻՌԴԱՅԻՆ 1x32ԿՏ

ԼՈՒՍԱՏՈՒ ՊԱՏԻ ԼՈՒՍԱԴԻՌԴԱՅԻՆ 14ԿՏ ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ

ԼՈՒՍԱՏՈՒ -1x18ԿՏ ԴԻՌԴԱՅԻՆ ԼԱՍՊՈՎ, ՆԵՐՍԱՐՔՎԱԾ ՄԱՐՏԿՈՑՈՎ

ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԴԻՌԴԱՅԻՆ 1x13ԿՏ (ՍԱՆՅԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ)

ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԴԻՌԴԱՅԻՆ 1x10ԿՏ

ՎԱՐԴԱԿ ՀՈՐԱՆՑԻՉՈՎ

ԱՆՁԱՏԻՉ ՄԵԿԱՏԵՂԱՎՈՐ


ԱՆՁԱՏԻՉ ԵՐԿԱՏԵՂԱՎՈՐ

ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան		Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ		
Ն.Գ. Ի.					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Լ. Հովհաննիսյան		Մեծամոր համայնք		Պատվեր ՀՀԱՄՄՀ ԱԳ/ԳՄ-ՀՄԱԾՁԲ-22/03
			ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ		Փուլ
			2-րդ հարկի հատակագիծ		Թերթ
			Վերանորոգվող սենյակների խմբային ցանց		Թերթեր
«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ					Ա.Ն.
					ԷՏ-11
					11
			ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266		

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ԹԵՐԹ	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ՋՕ-1
2	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ	ՋՕ-2
3	ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՇԵՆՔԻ ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՋՕ-3
4	ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ, ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՀԵՆԱՐԱՆ	ՋՕ-4
5	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՋՕ-5
6	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՋՕ-6
7	ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԽԵՄԱ	ՋՕ-7

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Արմավիր մարզի Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ գյուղի մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի աշխատանքային նախագիծը մշակված է նախագծային առաջադրանքի և ճարտարապետական շինարարական գծագրերի հիման վրա, համաձայն գործող նորմերի և կանոնների:

1.ՇՀԽՊ II 7.01-96.- «Շինարարական կլիմատոլոգիա»
2.ՇՀԽՊ II 7.01-95.- «Շինարարական ջերմաֆիզիկա»
3.ՇՀԽՊ II-64-80.-«Детские дошкольные учреждения»
Ջեռուցման համար արտաքին օդի հաշվարկային ջերմաստիճանը տարվա ցուրտ ժամանակաշրջանի համար՝ tա=-21°С.

Ջերմատարը ջուր է՝ T1 -T2 =75°-60°С պարամետրերով:

Ընդհանուր ջերմության ծախսը կազմում է Qջ= 50կվտ:

Շենքի ջերմամատակարարումը իրականացվում է առաջին հարկում տեղակայված Qջ=50 կվտ ջերմային հզորության գազով աշխատող կաթսայից: Կաթսան տեղադրված է 1-ին հարկի պահեստում:

Համակարգը երկխողովականի է ներքին բաշխումով, ջերմատարի փակուղային շարժմամբ:

Մագիստրալ խողովակները անցնում են հատակի վրայով, դռների մոտ հատակի կոնստրուկցիայով:

Հատակի կոնստրուկցիայով անցնող խողովակները ջերմամեկուսացվում են:

Որպես ջեռուցման սարքեր ընտրված են արտասահմանյան արտադրության ալյումինե ջեռուցիչներ (H=500մմ):

Ջեռուցման մարտկոցներին մոտեցող խողովակների վրա նախատեսված են ձեռքով կարգավորվող փականներ (վերևի և ներքևի): Ջեռուցման մարտկոցների վրա տեղադրված են օդահեռացման փականներ:

Ջեռուցման համակարգը իրականացնել պոլիպրոպիլենե խողովակերով:

Ծավալաթերթում խողովակների տրամագծերը նշված են ըստ իրենց ներքին չափսերի:


ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան		Արմավիրի մարզի, Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի «Ակնալիճ գյուղի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակում				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. Գյոզալյան						
			Արմավիրի մարզի, Ակնալիճ համայնքի «Ակնալիճ գյուղի մանկապարտեզ»-ի տնօրեն	Պատվեր ՀՀԱՄՀ ԱԳ/ԳՄ-ՀՄԱԾՁԲ-22/03			
			Ջեռուցում	Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ			ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	Ա.Ն.	Օ-1	5	
				ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266			

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ


ՀՀ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓԱԸ	Չ/Մ	ՔԱՆԱԿԸ
ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ				
1	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցներ	H=500	սեկց.	408
2	Փական կարգավորող վերևի	Ø15	հատ	36
3	Փական կարգավորող ներքևի	Ø15	հատ	36
4	Օդահեռացման փական	Ø20	հատ	36
5	Դատարկման փական	Ø25	հատ	1
6	Փական	Ø50	հատ	4
7	Խցանային փական և եռաբաշխիչ խցանով	Ø20	հատ	8
8	Ջտիչ	Ø50	հատ	1
9	Ջեռուցիչի խցան		հատ	36
10	Ջեռուցիչի կախիչ		հատ	36
11	Խողովակ պոլիպրոպիլենե	DN16	մ	140
12	Նույնը	DN20	մ	50
13	Նույնը	DN25	մ	25
14	Նույնը	DN32	մ	85
15	Նույնը	DN50	մ	5
16	Ձևավոր մասեր		հատ	24
17	Ֆիտինգներ տարբեր		հատ	33
18	Խողովակների փորձարկում		մ	550
19	Կաթսա	Q _T =50	հատ	1
20	Շրջանառության պոմպ G=3.0մ³/ժ H=4մ	N=1.0կվտ n=1400պտ/ր	հատ	1
21	Օդահեռացման փական	Ø20	հատ	8
22	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով	d=40	մ	4
23	Փական հետադարձ	Ø50	հատ	1

ОБ'ЕМЫ РАБОТ

П/П	НАМИНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧ.
ОТОПЛЕНИЕ				
1	Радиаторы алюминиевые	H=500	секц.	408
2	Вентиль д/радиатора верхний	Ø15	шт	36
3	Вентиль д/радиатора нижний	Ø15	шт	36
4	Воздуховыпускной кран "Маевский"	Ø20	шт	36
5	Спускной кран	Ø25	шт	1
6	Вентиль	Ø50	шт	4
7	Пробковый кран и тройник с пробкой	Ø20	шт	8
8	Фильтр		шт	1
9	Пробки для радиатора		шт	36
10	Крепление радиатора		шт	36
11	Трубы полипропиленовые	DN16	м	140
12	то же	DN20	м	50
13	то же	DN25	м	25
14	то же	DN32	м	85
15	то же	DN50	м	5
16	Фасонные части		шт	24
17	Фитинги разные		м	33
18	Котел водогрейный	Q _T =70	шт	550
19	Цыркуляционный насос G=3.0м³/ч H=4м	N=1.0кВт n=1400об/м	шт	1
20	Котел водогрейный		шт	1
21	Воздушный вентиль	Ø20	шт	8
22	Изоляция труб резиновой теплоизоляцией	d=40	м	4
23	Обратный клапан	Ø50	шт	1


ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան		Արմավիրի մարզի, Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի «Ակնալիճ գյուղի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակում						
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. Գյոզալյան		Արմավիրի մարզի, Ակնալիճ համայնքի «Ակնալիճ գյուղի մանկապարտեզ»-ի տնօրեն			Պատվեր ՀՀԱՄՀ ԱԳ/ԳՄ-ՀՄԱԾՁԲ-22/03			
			«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ			Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
						Ջեռուցում	Ա.Ն.	Օ-2	5
						ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ	ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266		

2-րդ հարկ



ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան		Արմավիրի մարզի, Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի «Ակնալիճ գյուղի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակում				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. Գյոզալյան		Արմավիրի մարզի, Ակնալիճ համայնքի «Ակնալիճ գյուղի մանկապարտեզ»-ի տնօրեն		Պատվեր ՀՀԱՄՀ ԱԳ/ԳՄ-ՀՄԱԾՁԲ-22/03		
«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ			Ջեռուցում		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
			ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ		Ա.Ն.	Օ-4	5
					ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266		

ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԽԵՄԱ



ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան		Արմավիրի մարզի, Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի «Ակնալիճ գյուղի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակում		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. Գյոզալյան				
			Արմավիրի մարզի, Ակնալիճ համայնքի «Ակնալիճ գյուղի մանկապարտեզ»-ի տնօրեն		
«ԱՍՏՂԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ			Ջեռուցում		
			ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԽԵՄԱ		
			Պատվեր ՀՀԱՄՏՀ	ԱԳ/ԳՄ-ՀՄԱԾՁԲ-22/03	
			Փուլ	Թերթ	Թերթեր
			Ա.Ն.	Օ-5	5
			ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266		

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Վերանորոգվող ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄՇԱԿՎԵԼ Է ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ:
ՇԵՆՔԻ ՀԱՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԲՆԱԿԵԼԻ 2 ՀԱՐԿԵՐ:
ՇԵՆՔՈՒՄ ՆԱԽԱԳԾՎԵԼ Է ՍԱՌԸ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԵՐ: ՏԱՔ ՋՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԵՐԿԿՈՆՏՈՒՐԱՆԻ ԿԱԹՍԱՅԻ ՄԻՋՈՑՈՎ: ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄՇԱԿՎԱԾ Է ԳՈՐԾՈՂ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻՆ և ԿԱՆՈՆՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ:
ՍՆՈՒՑՈՂ ՋՐԱԳԾԵՐԻ, ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՆԳՆԱԿԻՆ ՄԻԱՑՄԱՆ ՏԵՂՈՒՄ ՄԻՋԱՆՑՔՆԵՐՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎԵԼ Է :
ՍԱՌԸ ՋՐԱԳԾԵՐԸ ՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒՄ ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ ԵՆ ՀԱՏԱԿԻ ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏԻ ՄԵՋ, ԻՍԿ ՊԱՏԵՐԻ ՎՐԱ՝ ԱԿՈՍՆԵՐԻ ՄԵՋ, ՍԿԱՂԻ ՏԱԿ, ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԱՑՎԱԾ:
ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿՈՒՄ ՋՐԱԳԾԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ԱՆՑԿԱՑՆԵԼ ՆՈՐՈԳՎԱԾ ՍԱԼԱՀԱՏԻԿՆԵՐԻ ՎՐԱ:
ՍԱՌԸ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԸ ԸՆՏՐՎԱԾ ԵՆ Փ=15-50սմ: ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԸ ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ ԵՆ»:
ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՍԱՆ. ՍԱՐՔԵՐԻՑ ԲՆԱԿԵԼԻ ՀԱՏՎԱԾԻ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿԵՂՏԱԶՐԵՐԸ ԻՆՔՆԱՅՈՍ ՀԱՎԱՔՎՈՒՄ և ՀԵՌԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ԴԵՊԻ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԲԱԿԱՅԻՆ ՑԱՆՑ : ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԵՐԸ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿՈՒՄ ՄՆՈՒՄ ԵՆ ՆՈՒՅՆԸ, ԿԱՌՈՒՑՎՈՒՄ Է ՄԻԱՅՆ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԵՐԸ: ՑԱՆՑԵՐԻ ՎՐԱ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ՍՏՈՒԳԻՉՆԵՐ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ԹԵՐԹ	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՂ ԹԵՐԹ	Ջ-1/19
2	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ+0.00 միշում	Ջ-2/19
3	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ+3.30 միշում	Ջ-3/19
4	ՏԱՔ ԵՎ ՍԱՌԸ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՍԽԵՄԱ	Ջ-4/19
5	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԵՐԻ ՍԽԵՄԱ	Ջ-5/19
6	ՆԵՐՔԻՆ ՍԱՌԸ ԵՎ ՏԱՔ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ	Ջ-6/19
7	ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԵՐԻ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ	Ջ-7/19

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Կ1Կ-1

ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԱՆԳՆԱԿ

●

Կ2Կ-1

ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԱՆԳՆԱԿ

●

ՀՀԿ-1

ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԿԱՆԳՆԱԿ



ՀԾ-1

ՀՐՇԵՋ ԾՈՐԱԿ



ՓԱԿԱՆՆԵՐ և ՍՈՂՆԱԿՆԵՐ

-S3-

ՏԱՔ ՋՐԱԳԻԾ

-Կ1-

ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂԱԳԻԾ



ՓՈԽԱՆՑԻՉ Ø50/100
- LԿ



LԿ



LԿԱՑԱՐԱՆ

ԽԿ



ԽԿ



ԽՈՀԱՆՈՑԱԿՈՆՔ

L



S



ՑՆՑՈՒՂ

ՋԿ




ՋԿ




ՋՈՒԳԱՐԱՆԱԿՈՆՔ


ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան		Արմավիրի մարզի, Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի «Ակնալիճ գյուղի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակում					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ռ. Դավթյան							
			Արմավիրի մարզի, Ակնալիճ համայնքի «Ակնալիճ գյուղի մանկապարտեզ»-ի տնօրեն			Պատվեր ՀՀԱՄՄՀ ԱԳ/ԳՄ-ՀՄԱԾԶԲ-22/03		
«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ			Ջրամատակարարում և կոյուղի		Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
					Ա.Ն.	ԶԿ-1	7	
			ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՂ ԹԵՐԹ		ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266			



2-րդ հարկ



ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան		Արմավիրի մարզի, Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի «Ակնալիճ գյուղի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակում		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ռ. Դավթյան				
«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ			Արմավիրի մարզի, Ակնալիճ համայնքի «Ակնալիճ գյուղի մանկապարտեզ»-ի տնօրեն		
			Պատվեր ՀՀԱՄՀ ԱԳ/ԳՄ-ՀՄԱԾՁԲ-22/03		
			Ջրամատակարարում և կոյուղի		
			ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԵՐԻ ՀԱՏՎԱԳԻԾԸ +3.00 ՆԻՇՈՒՄ		
			Փուլ	Թերթ	Թերթեր
			Ա.Ն.	ՋԿ-3	7
			ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266		



ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան		Արմավիրի մարզի, Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի «Ակնալիճ գյուղի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակում						
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. Գյոզալյան		Արմավիրի մարզի, Ակնալիճ համայնքի «Ակնալիճ գյուղի մանկապարտեզ»-ի տնօրեն				Պատվեր ՀՀԱՄՀ ԱԳ/ԳՄ-ՀՄԱԾՁԲ-22/03		
«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ			Ջրամատակարարում և կոյուղի ՏԱՔ ԵՎ ՍԱՌԸ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՍԽԵՄԱ				Փուլ	Թերթ	Թերթեր
							Ա.Ն.	ՋԿ-4	7
							ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266		




ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան		Արմավիրի մարզի, Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի «Ակնալիճ գյուղի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակում		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ռ. Դավթյան				
			Արմավիրի մարզի, Ակնալիճ համայնքի «Ակնալիճ գյուղի մանկապարտեզ»-ի տնօրեն		
«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ			Ջրամատակարարում և կոյուղի		
			ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԵՐԻ ՍԽԵՄԱ		
			Դատվեր ՀՀԱՄՀ ԱԳ/ԳՄ-ՀՄԱԾՁԲ-22/03		
			Փուլ	Թերթ	Թերթեր
			Ա.Ն.	ՋԿ-5	7
			ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266		

ՆԵՐՔԻՆ ՍԱՌԸ ԵՎ ՏԱՔ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑ						
N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ		ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.
				ՍԱՌԸ	ՏԱՔ	
1.	Խրամուղու մշակում1,..... կարգի գրունտում		ԽՄ			ԽՄ
2.	Նույնը կարգի գրունտում		ԽՄ			ԽՄ
3	Խրամուղու ետլիցք տեղի գրունտով		ԽՄ			ԽՄ
4	Տափակ գրունտի տեղափոխում և ետլիցք		ԽՄ			ԽՄ
5	Պլատմասե խողովակի տեղադրում պատի վրա և հատակի բետոնե սվաղի մեջ	Փ 50	ԳՄ	—	—	—
6	Նույնը	Փ 40	ԳՄ	7.5		—
7	Նույնը	Փ 32	ԳՄ	4.5		—
8	Նույնը	Փ 25	ԳՄ	21.5	18.5	—
9	Նույնը	Փ 20	ԳՄ	20.0	5.0	—
10	Նույնը	Փ 15	ԳՄ	26.0	42.0	—
11	Ջրաչափ	Փ 15	ՀԱՏ	—	—	
12	Փական-ԿԱԼԴՈ	Փ 15	ՀԱՏ	28	24	
13	Նույնը	Փ 20	ՀԱՏ	6	—	
14	Նույնը	Փ 25	ՀԱՏ	4	2	
15	Նույնը	Փ 32	ՀԱՏ	—	—	
16	Ֆիտինգներ	Փ 15-32	ՀԱՏ	70	60	
17	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով	Փ 15	ՀԱՏ	28	24	
18	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով	Փ 20	ՀԱՏ	6	—	
19	Ֆիտինգներ արտաքին, ներքին պարուրակով	Փ 25	ՀԱՏ	4	2	ՀԱՏ
20	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ և Լվացարանի ծորակ-խառնիչ		ՀԱՏ	6	—	ՀԱՏ
21	Խոհանոցականի ծորակ-խառնիչ		ՀԱՏ	1	—	ՀԱՏ
22	Ցնցուղի ծորակ-խառնիչ		ՀԱՏ	—	—	ՀԱՏ




















23	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմոմեկուսիչ խողովակով		ԳՄ	79.5	65.5	
24	Ցանցի լվացում և փորձարկում	Փ 50	ԳՄ	—		
25	Նույնը	Փ 40	ԳՄ	7.5		
26	Նույնը	Փ 32	ԳՄ	4.5		
27	Նույնը	Փ 25	ԳՄ	21.5	18.5	
28	Նույնը	Փ 20	ԳՄ	20.0	5.0	
29	Նույնը	Փ 15	ԳՄ	26.0	42.0	


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1.Պլատմասե խողովակների տրամագծերը հաշվարկված են խողովակների ներքին տրամագծերով:

ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան		Արմավիրի մարզի, Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի «Ակնալիճ գյուղի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակում						
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ռ. Դավթյան		Արմավիրի մարզի, Ակնալիճ համայնքի «Ակնալիճ գյուղի մանկապարտեզ»-ի տնօրեն			Պատվեր ՀՀԱՄՄՀ ԱԳ/ԳՄ-ՀՄԱԾՁԲ-22/03			
						Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
«ԱՍՏԳԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ			ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ՍԱՌԸ ԵՎ ՏԱՔ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ			Ա.Ն.	ՋԿ-6	7	
						ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266			

ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ					
N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ	
1.	 շերտ ասֆալտի քանդում և վերականգնում		ԽՄ		
2.	Խրամուղու մշակում գրունտում IY կարգի		ԽՄ	11.5	
3.	Ավազի նախապատրաստական շարտ	δ=10սմ	ԽՄ	0.9	
4.	Խրամուղու ետլիցք ձեռքով		ԽՄ	10.6	
5.	Նույնը բուլդոզերով		ԽՄ		
6.	Պլաստմասե խողովակի տեղադրում խրամ.	Մ 100	ԳՄ	12.0	
7.	Պլաստմասե խողովակի տեղադրում խրամ.	Մ 50	ԳՄ	21.0	
8.	Խողովակաշարերի փորձարկում			—	
9.	Պլաստմասե խողովակ	Մ 100	ԳՄ	24.0	
10.	Պլաստմասե խողովակ	Մ 50	ԳՄ	68.0	
11.	Պլաստմասե խողովակ	Մ 75	ԳՄ	—	
12.	Ձուգարանակոնք		ՀԱՏ	8	
13.	Միզաման		ՀԱՏ	—	
14.	Բիդե		ՀԱՏ	—	
15.	Լվացարան		ՀԱՏ	9	
16.	Խոհանոցակոնք		ՀԱՏ	4	
17.	Լոգարան		ՀԱՏ	—	
18.	Հոսակ	Փ =50	ՀԱՏ	4	
19.	Հոսակ	Փ =100	ՀԱՏ	1	
20.	Ձուգարանակոնքերի միացման ծալքավոր խողովակ		ՀԱՏ	4	
21.	Ձևավոր մասեր, տես առանձին թերթ՝ պլաստմասե ձևավոր մասեր				

ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ՁԵՎԱՎՈՐ ՄԱՍԵՐ				
N	ԷՍԿԻԶ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿ	ՔԱՇԸ 1 ՀԱՏ
1.		ԾՈՒԼԿ	—	
2.		ԾՈՒԼԿ	7	
3.		ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ	—	
4.		ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ	—	
5.		ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ	—	
6.		ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ	5	
7.		ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ	—	
8.		ԵՌԱԲԱՇԽԻԿ	6	
9.		ՔԱՌԱԲԱՇԽԻՉ	—	
10.		ՔԱՌԱԲԱՇԽԻՉ	—	
11.		ՔԱՌԱԲԱՇԽԻՉ	1	
12.		ՔԱՌԱԲԱՇԽԻՉ	—	
13.		ՔԱՌԱԲԱՇԽԻՉ	—	
14.		ՔԱՌԱԲԱՇԽԻՉ	—	
15.		ԹԵՔՈՒՄ	9	
16.		ԹԵՔՈՒՄ	10	
17.		ԱՆՑՈՒՄ	3	
18.		ՍՏՈՒԳԻՉ	2	
19.		ՍՏՈՒԳԻՉ	—	

ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան		Արմավիրի մարզի, Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի «Ակնալիճ գյուղի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակում					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ռ. Դավթյան		Արմավիրի մարզի, Ակնալիճ համայնքի «Ակնալիճ գյուղի մանկապարտեզ»-ի տնօրեն		Պատվեր ՀՀԱՄՄՀ ԱԳ/ԳՄ-ՀՄԱԾՁԲ-22/03			
					Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
«ԱՍՏԳԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ			ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ		Ա.Ն.	ԶԿ-7	7	
			ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԵՐԻ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ		ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266			

N	ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ	ԹԵՐԹ
1	ՀՐԴԵՅԻ ԱՅԱԶԱՆԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱԿ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ՀԱՀ-1
2	ՀՐԴԵՅԻ ԱՅԱԶԱՆԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱ, ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ	ՀԱՀ-2
3	ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄԸ 10.80 ՆԻՇՈՒՄ	ՀԱՀ-3
4	ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄԸ 14.40 ՆԻՇՈՒՄ	ՀԱՀ-4

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի հրդի ահագանգման համակարգի նախագիծը մշակված է ըստ պայմանագրի՝ համաձայն Պատվիրատուի կողմից տրված տեխնիկական առաջադրանքի:

Նախագիծը մշակված է հետևյալ նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի հիման վրա.

- ԳՈՍՏ 21.101-97 ՄՊԴՄ. Նախագծային և աշխատանքային փաստաթղթերի հիմնական պահանջները
- ՀՀՇՆ II-8.04.02.-2005 "ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՎՏՈՄԱՏԻԿԱ"
- ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի հրամանը հրդեհային անվտանգության կանոնները հաստատելու մասին, հրաման N263
- Տեղեկատու ձեռնարկ. Հիմքային պատկերացում, նախագծային և տեղադրման պահանջներ, կարգեր և երաշխավորումներ


Նախագիծը մշակված է ՀՀ տարածքում գործող սանիտարա-հիգիենիկ, էկոլոգիական և այլ նորմերի պահանջներին համապատասխան: Համակարգի նախագծվող միջոցները մթնոլորտ վնասակար արտանետումներ չեն արտադրում:

Հրդեհի ահագանգման համակարգը նախատեսված է հսկվող տարածքներում հրդեհի օջախի հայտնաբերման համար: Համակարգը մշակված է անալոգային սարքավորումների հիման վրա: Օբյեկտի նախագծում օգտագործված է ազդանշանային համակարգ, որը թույլ է տալիս տազնապի դեպքում օպերատիվ կերպով տեղորոշել տազնապի օջախը: Հսկվող տարածքների համար օգտագործված է հրդեհի օջախի հայտնաբերման ծխի, ջերմային ազդասարքեր: Համակարգի մոնիտաժումը իրականացվում է 4*0.5 մալուխով: Հրդեհի օջախի հայտնաբերման դեպքում համակարգը ձայնային ազդարարմամբ հաղորդում է նշված տարածքներից մարդկանց տարահանման համար: Համակարգի ազդանշանների ընդունող, հսկող և կառավարող կենտրոնական վահանը, հաղորդում է հրդեհ, տազնապ և անսարքություն ազդանշանները: Համակարգի հուսանելիությունը բարձրացնելու նպատակով համակարգի սնուցումը իրականացվում է անխափան սնուցման աղբյուրների օգնությամբ, որոնք պարունակում են ակումուլյատորային մարտկոցներ: Իրազեկման համար օգտագործվում է լուսաձայնային շչակներ և GSM սարքի միջոցով:

Համակարգի էլեկտրասնուցումը իրականացվում է 220 Վ փոփոխական հոսանքի աղբյուրից: Համակարգի լիակատար հոսանքազրկման դեպքում նախատեսված են անխափան սնուցման սարքեր:


ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան		ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԿՆԱԼԻՃ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐԱԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ. ՇԱՆՆԱԿՅԱՆ		ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ	ՊԱՏՎԵՐ ՀՀԱՄՄՀ ԱԳ/ԳՄ - ՀՄԱԾՁԲ - 22/03		
			ՀՐԴԵՅԻ ԱՅԱԶԱՆԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	1	4
«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ			ՀՐԴԵՅԻ ԱՅԱԶԱՆԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱԿ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԲՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ԿԵԴ - Ա2 - 015		

ՀՐԴԵՅԻ ԱՅԱԶԱՆԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱՆ



Պայմանական նշաններ			
ս/ն	անվանում	չափման միավոր	քանակ
	ղեկավարման վահանակ 8 գոտի	հատ	1
	ԵՎԺԾՍՅՅ ՕՄՍԺԾճ ՅՎԱՎՍՊ»Տ	հատ	1
	ստեղնաշար	հատ	1
	ընդարձակիչ 8 գոտի	հատ	1
	ծխի տվիչ (ԾՏ)	հատ	22
	ջերմային տվիչ (ՋՏ)	հատ	1
	շչակ ներքին տեղադրման	հատ	2
	ձեռքի ազդարարիչ	հատ	3
	GSM սարք	հատ	1
	մալուխ 4*0.5	մ	350


ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան		ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԿՏԱԼԻՃ ԲՆԱԿԱԿԱՅՈՒ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐԱԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ. ՇԱՆՆԱԿՅԱՆ		ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ	ՊԱՏԿԵՐ ՀՀՄԱՄՀ ԱԳ/ԳՄ - ՀՄԱԾՁԲ - 22/03		
			ՀՐԴԵՅԻ ԱՀԱԶԱՆԳՄԱՆ ՀԱՄԱՐԿԱՐԳ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	2	4
«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ			ՀՐԴԵՅԻ ԱՀԱԶԱՆԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱ, ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ	ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 18266 ՄՐՏՈՆԱԳԻՐ ԿԵԴ - Ա2 - 015		



Մեկյակների համարակալում	
1	Խաղասենյակ
2	Նախամուտք
3ա	Մեկուսարան
3բ	Բուժասենյակ
4	Ննջասենյակ
5	Սան.հանգույց
7	Աշխատասենյակ
8	Միջանցք
9	Հաշվապահություն
10	Խոհանոց
11	Սան.հանգույց
12	Պահեստ


ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան		ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԿՆԱԼԻՃ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐԱԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ. ՇԱՆՆԱԿՅԱՆ		ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ	ՊԱՏՎԵՐ ՀՀԱՄԱՅՆՔ ԱԳ/ԳՄ - ՀՄԱԾՁԲ - 22/03		
			ՀՐԴԵՅԻ ԱՅԱԶԱՆԳՄԱՆ ՀԱՄԱՐԿԱՐԳ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	3	4
«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ			ՀՐԴԵՅԻ ԱՅԱԶԱՆԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԱՐՔԱԿՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄԸ 1-ԻՆ ՆԱԿԱԿՈՒՄ	ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԲՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ԿԵԴ - Ա2 - 015		

2-րդ հարկի հատակագիծ




Սենյակների համարակալում	
13	Սան.հանգույց
14	Խաղասենյակ
15	Միջանցք
16	Խաղասենյակ
17	Սան.հանգույց
18	Խաղասենյակ և ննջասենյակ
19	Պահեստ. սենյ
20	Պահեստ. սենյ
21	Խաղասենյակ և ննջասենյակ

ՏՆՕՐԵՆ	Ռ. Դավթյան	ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԿՆԱԼԻՃ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՆՈՐԱԳԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ. ՇԱՆՆԱԿՅԱՆ	ՄԵԾԱՍՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔ	ՊԱՏՎԵՐ ՀՀԱՄՄՀ ԱԳ/ԳՄ - ՀՄԱԾՁԲ - 22/03	
		ՀՐԴԵՀԻ ԱՀԱԶԱՆԳՄԱՆ ՀԱՄԱՐԿԱՐԳ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
			ԱՆ	4
«ԱՍՏԴԻԿ-ՆԱՐԻՆԵ» ՍՊԸ		ՀՐԴԵՀԻ ԱՀԱԶԱՆԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԱՐՔԱԿՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄԸ 2-ՐԴ ՀԱՐԿՈՒՄ	ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԲՊԼ 18266 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ԿԵԴ - Ա2 - 015	




ՏՆՕՐԵՆ	Ա Շիշանյան	Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ			
Ն.Գ. Ի.					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ Վարդանյան	Մեծամոր համայնք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
		Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	Ծ-2	20
ՖԱՐԻՆ—ԲՈՆԱԹՐԱԶԵՆ; ԵՖԱ		Գլխավոր հատակագիծ	ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԲՊԼ 17279 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ԾԲԴ-Ա-087		

Հակահրդեհային հիդրանտի հորի հատակագիծ
U1:20



Կտրվածք 1-1



ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՀԻԴՐԱՆՏԻ ՀՈՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


Հ/Հ N	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿԸ
1	Պոլիէթիլենե խողովակ DN90	զճմ	1.0
2	Պողպատե խողովակ DN80	զճմ	1.0
3	Պողպատե ազատ կցաշուրթեր DN80	հատ	2
4	Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշուրթեր DN80	հատ	2
5	Սեպավոր փական DN80	հատ	1
6	Հիդրանտի եռաբաշխիչ տակդիր DN80	հատ	1
7	Հիդրանտ DN100(h=0.75մ)	հատ	1
8	Պոլիէթիլենե միջադիր ազատ կցաշուրթով DN90	հատ	2
9	Ներքին հալեցման պոլիէթիլենե կցորդիչ DN90	հատ	2
10	Ե/բ կլոր դիտահոր D=1.5մ, H=1.5մ	հատ	1

Հիդրանտի եռաբաշխիչ տակդիր



Հիդրանտ DN100(h=0.75մ)

Схема подземного пожарного гидранта



ՏՆՕՐԵՆ	Ա Շիշանյան	Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի մանկապարտեզի նորոգման աշխատանքների նախագիծ			
Ն.Գ. Ի.					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ Վարդանյան	Մեծամոր համայնք	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
		Ճարտարապետական մաս	ԱՆ		20
ՏՎՐԵՆ—ԸՈՆԱԹԱՔԵՆ, թԱ		Հակահրդեհային հիդրանտի հորի հատակագիծ, կտրվածք1-1 և մասնագիր	ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԸՊԼ 17279 ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ԾԲՂ-Ա-087		