


Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի
Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39
բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում



Գեղարքունիքի մարզ, գ. Կարմիրգյուղ Ջ. Շոյան 63
հեռ: +(37494) 65-77-81 e-mail: arshinconstruction@gmail.com
www.arshin-construction.am

ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 000281, 1-ԻՆ ԿԱՐԳ, ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ
ԵՎ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍԻ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝  ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ԱՐՇԻՆ- ԲՈՆՍԹՐԱՔՇՆ » ՍՊԸ

ՏՆՕՐԵՆ՝

Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ



ԳԱՎԱՌ 2025



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-000281, 1-ին դաս

(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐԿԱԾ Է

2024-08-21, «ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը. քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ՀՀ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿԱՐՄԻՐԳՅՈՒՂ, Զ. ՇՀՈՅԱՆ, 63

(գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 21.08.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)



ՀԱԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGCA-B774-515E-F34F

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-000281-09

(ներդրվելի մեքիան, համարը)

«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ

(լիցենզավորված քաղաքացիության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ (ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ, ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ԳԾԵՐ ԵՎ ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ, ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ՝ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐ, ԹՈՒՆԵԼՆԵՐ, ՈՒՂԵԱՆՑՆԵՐ, ԷՍԱԿԱԴԱՆԵՐ, ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ)

(քաղաքացիության ընդգրկման գործունեության ենթառնակը)

21.08.2024թ.

(ներդրող տարու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝

21.08.2029թ.

(սրբ, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG86-E4E7-2429-61F4

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միաքնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

Պատասխանատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ

ԱՐՄԵՆ ՇԻՇԱՆՅԱՆ

հավաստագրի սերիա

Հ

հավաստագրի համար

000641

ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ

2024-06-28



ՀԱՅԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG86-E4E7-2429-61F4

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներքետնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

PM9D-4D3E-C683-3111



Ֆայլապրոցի
վավերացման անհրաժեշտ
ու էլեկտրոնային քննարկում
ներդրումով հաստատող է
լրացված ցանկի հղումը: <https://portal.amn.gov.am>



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ
ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔ
ՆԱԽԱԳԾԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
(ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ)**

N ՆԹ-9941-25

21.11.2025թ.

Օրյենկո Վերակառուցում, ՀՀ Արմավիրի մարզի արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1,3,5,1/1, Սահմանապահների փողոցի 45,46,47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում,

(օրյենկոյի անվանումը, կառուցում, վերակառուցում, ուժեղացում վերականգնում, գործառնական նշանակության փոփոխություն)

Կառուցապատման մակերես՝ 8224 քմ

(Խափրո՝ բնորոշումը, հզորությունը)

Նախագծման փուլերը՝ նախագիծ և աշխատանքային փաստաթղթեր, ռիսկայնության աստիճանը՝ III
Նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար:

(Ողակայնության աստիճանը ըկտեղողի(ան) նախագիծման փուլերը և այլն)

Գտնվելու վայրը ՀՀ Արմավիրի մարզի արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1,3,5,1/1, Սահմանապահների փողոցի 45,46,47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքներ,

(մարզի, համայնքի, փողոցի անվանումները, շենքի համարը, հողամասի ծածկագիրը)

Կառուցապատող «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԾՄ»

(նախագծողի(ան) անվանումը, գտնվելու վայրը, Ֆինանսական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)

Առաջադրանքի տրամադրման հիմքը՝ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒԹՔԻ ՆԿԱՏԱՄԱՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԿԱՑԱԿԱՆ՝

(Կառուցապատման նպատակով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հողամասի տրամադրման, անշարժ գույքի փոփոխման իրավունքը հաստատող անհրաժեշտ

փաստաթղթերը)

Առաջադրանքի գործողության ժամկետը մինչև 21.05.2027թ.

(N 1 հավելվածի 32-րդ կետին համապատասխան)

Ն Ա Մ Ա Գ Ծ Վ ՈՂ Հ Ո Ղ Ա Մ Ա Ս Ի Բ Ն ՈՒ Թ Ա Գ Ի Ր Ը
(աստղանիշով (*) Նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)

1. Հողամասը գտնվում է

Բնակավայրերի ընդհանուր կառուցապատման

(Խողանքի դիրքը քաղաքաշինական միջավայրում, դրա նպատակային և գործառնական նշանակությունը)

2. (*) Հողամասի չափսերը

(Խողանքի սահմանները՝ կողովիատային կառուցվածք, մակերեսը(հա))

3. Հողամասի առկա վիճակը

(տեղեքի բնութագիրը, շենքերի (այդ թվում՝ ճանդան ենթակա) առկայությունը, լոգիստիկական, կառուցվածքային, կառավարչական, խառնարանային, շինարարական նյութերը և այլն, կառավարչական, խառնարանային, շինարարական նյութերը և այլն, կառավարչական, խառնարանային, շինարարական նյութերը և այլն)

4. (*) Տրանսպորտային պայմանները

առկա են

(Ճանապարհների առկայությունը, երկաթուղային տրամադրվող մոտեցումները և այլն)

5. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ (ջրամատակարարման, կոյուղու, գազամատակարարման, տաք ջրի մատակարարման, էլեկտրամատակարարման, էլեկտրոնային հաղորդակցության համակարգեր)

(նախազեմվող հողամասով կամ կից տարածքով անցնող ինժեներական ենթակառուցվածքների, այդ թվում՝ ստորգետնյա)

6. (*) Կից հողամասեր

(կից հողօգտագործումների անխնամը և դրանց սահմանները՝ համաձայն ներկայացված սխեմայի)

7. Բնության հատուկ պահպանվող և (կամ) պատմամշակութային հուշարձանների տարածքներ (պահպանական գոտիներ)

(հուշարձանի անվանումը)

8. (*) Հատակագծային սահմանափակումներ

սահմանափակումներ չկա

(տեղանքում գործող արտադրական, պաշտպանվող օբյեկտների, ինժեներադատադրության ենթակառուցվածքների և այլ օբյեկտների նկատմամբ սահմանափակումները, այդ թվում՝ սֆուլտուրները)

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԴԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)

9. Ճարտարապետահատակագծային պահանջներ

ճանապարհի երկարությունը՝ 697 մ, մայթի երկարությունը՝ 380 մ, մայթի լայնությունը՝ 0.85-3.30, երթևեկելի մասի լայնությունը՝ 4.1-11.0 մ, երկշերտ 4 սմ մանրահատիկ, 6սմ խոշորահատիկ, նախապատրաստական շերտ ավազակուպիճ 10սմ, խիճ C5 15սմ, կառուցապատման մակերեսը՝ 8224 քմ

(Ե/նկմով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներից, առկա քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի դրույթներից կամ դրանց ընթացակարգային դեպքում՝ կազմավորված (կազմավորվող) քաղաքաշինական միջավայրի պայմաններից, առաջարկություններ ծախսերի ձևավորման, տանիքների, արտաքին դռների, պատուհանների ֆանտաստիկությունների և գունային լուծումների վերաբերյալ)

9.1.(*) օբյեկտի հեռավորությունը կարմիր գծից (մետր)

9.2.(*) հեռավորությունը հարևան հողակտորներից (օբյեկտներից) (մետր)

9.3.(*) թույլատրելի բարձրությունը (մետր)

սահմանային հարկայնության բարձրությունը զերազանցող շենքերի և շինությունների նախագծման դեպքում՝ ՀՀՀՀ 8-6.02-2006 «Մեխանիկական շինարարություն, նախագծման նորմեր» շինարարական նորմերով սահմանված պահանջների ապահովման (հատուկ հաշվարկային մեթոդներ, սեյսմակայունության բարձրացման միջոցառումներ և այլն)

9.4. կառուցապատման խտության գործակիցը (կառույցի, (կառույցների) ընդհանուր մակերեսի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին)

9.5. կառուցապատման տոկոսը (կառուցապատվող (անջրանցիկ) տարածքի հարաբերությունը հողամասի տարածքին՝ տոկոսներով) (%)

9.6 կանաչապատման տոկոսը (կանաչապատ տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝ տոկոսներով՝ (%))

9.7 այլ պահանջներ

10. Հողամասում գտնվող շենքերի ու շինությունների քանդման կամ տեղափոխման (ապամոնտաժման) պայմանները և աշխատանքների հերթականությունը

11. Ստորգետնյա, կիսանկողի և առաջին հարկերի տարածքների օգտագործման պայմանները

12. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ

12.1 (*) ջրամատակարարում կոյուղի, տաք ջրի մատակարարում

12.2 (*) Էլեկտրամատակարարում

12.3. (*) գազամատակարարում

12.4. (*) Էլեկտրոնային հաղորդակցություն մալուխատար կոյուղու (ներառյալ դիտահորը) տեղադիրքը

12.5. թույլ հոսանքներ

12.6. աղբահանություն

13. Տարածքի ինժեներական նախապատրաստում

14. Բարեկարգում

15. Շինարարական նյութեր

16. Պաշտպանական կառույցներ

17. Հակահրդեհային պահանջներին

18. Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժ խմբերի պաշտպանության միջոցառումներ

19. Շրջակա միջավայրի պահպանում

20. Շինարարության կազմակերպում

21. Առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը

մինչև 21.05.2027թ., նախագծման փուլերը՝ նախագիծ և աշխատանքային փաստաթղթեր,

(նշվում են առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը)

Լ Ր Ա Ց ՈՒ Ց Ի Չ Պ Ա Ց Մ Ա Ն Ն Ե Ր Ը

22. Նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննությանը ներկայացվող պահանջներ

Պարզ փորձաքննություն հարկավոր է

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված փորձաքննության տեսակը կամ նախագծի երաշխավորագիրը՝ որում կատարելով համապատասխան իրավական ակտին)

23. Միջանկյալ համաձայնեցում

Քաղաքաշինության բաժնի հետ

(իրավասու մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում շահագրգիռ մարմինների հետ նախագծի նախնական համաձայնեցում, նշվում է նաև առաջադրանքի փոփոխման հնարավորությունը՝ N 1 հավելվածի 87-րդ կետով նախատեսված դեպքում)

24. Հասարակական քննարկումներ

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքում և կարգով)

25. Համաձայնեցումների կամ
Մասնագիտական
եզրակացությունների ստացում

Համայնքապետի հետ

(նշվում են տվյալ օրենքի համաձայնեցման օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու բնության պատկազմության
և այլ փազրված մատվիների հետ, ինչպես նաև N 1 հատվելվածի 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական
ենքակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտահործողի) հետ)

26. Փոստային բաժանորդային
պահարանների տեղադրում

(նշվում են տվյալ օրենքի համաձայնեցման օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու բնության պատկազմության
և այլ փազրված մատվիների հետ, ինչպես նաև N 1 հատվելվածի 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական
ենքակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտահործողի) հետ)

27. Զաղաքաշինական
կանոնադրությամբ ամրագրված
լրացուցիչ պայմաններ

28. Այլ պայմաններ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

ՎԱՐՇԱՄ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ՀՀ, Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնք
ՀՀ ք.Արմավիր, Հանրապետության փ. 32, Հեռ. (0237) 2-36-54,
Էլ. փոստ՝ armavirmunicipality@gmail.com

N 4217
17 նոյեմբեր 2025թ.

«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ
ՏՆՕՐԵՆ
ԱՐՄԵՆ ՇԻՇԱՆՅԱՆԻՆ

Հարգելի Ա. Շիշանյան

Տեղեկացվում է Ձեզ, որ Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգման աշխատանքների ժամանակ առաջացած շինարարական աղբը և գրունտը անհրաժեշտ է տեղափոխել քաղաքային աղբավայր, որը գտնվում է վերը նշված փողոցից միջինը 5 կմ հեռավորության վրա:

 Восстановимая подпись

X 

Signed by: SARGSYAN VARSHAM 2201890013

VERIFIED: OSCP 17/11/2025 14:47:02 GMT

Подписано: SARGSYAN VARSHAM 2201890013

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Վ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Կադր.՝ Համայնքի ղեկավարի տեղակալի օգնական
Ռ. Մելքոնյան
+37495449922

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳԼՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգման աշխատանքների համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ծառայություններ

Ծրագրի անվանումը Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում

Ֆինանսավորման աղբյուր Համայնքային և պետական բյուջե

Պաշտպանություն Արմավիրի համայնքապետարան

Ծառայության անվանումը Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգման աշխատանքների համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ծառայություններ

Ճանապարհի/բակի անվանումը	Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքներ
Մակերեսը	Ընդամենը 6943.3 մ²:
Նախագծման փուլը	Աշխատանքային նախագիծ
Ճանապարհի/փողոցի կարգը	IV
Երթևեկամասի ծածկի տեսակը	Ասֆալտբետոն
Այլ աշխատանքներ	771 գծմ 150x300 բետոնե եզրաքար, 951.5 գծմ 80x200 բետոնե եզրաշար, 1281 մ² մայրերի ասֆալտապատում:

Ընդհանուր դրույթներ

- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն և ներկայացվեն հայերեն և ռուսերեն լեզուներով՝ չորս թղթային օրինակով և մեկ էլեկտրոնային տարբերակով (ACAD PDF ֆորմատներով, ծավալաթղթերը, ամփոփագրերը և նախահաշիվները նաև Excel ֆորմատով):
- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է պատրաստված լինեն համակարգչային համապատասխան ծրագրերի կիրառման միջոցով, լինեն գունավոր և ընթերցելի:

Հիմնական պարտականություններ՝

Հիմնական պարտականություններ և պահանջներ

- Ինժեներական հետազննման իրականացում:
- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում:
- Ճանապարհի ծրագծի սահմաններում գտնվող ստորգետնյա և վերգետնյա ինժեներական բոլոր գծերի ուսումնասիրություն, անհրաժեշտ տեխնիկական պայմանների ձեռք բերում և ճանապարհի ծրագծի իրականացմանը խոչընդոտելու, իսկ ստորգետնյա գծերի դեպքում նաև ոչ բարվոք վիճակում գտնվելու դեպքում այդ գծերի համար տալ նախագծային լուծում: Ինժեներական գծերի (նաև սարքավորումների) տեղափոխման անհրաժեշտության դեպքում դրանց տեղափոխման համար առանձին նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում, իրավասու կազմակերպությունների հետ համաձայնեցում և տրամադրում:

- Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ, կառուցվող տեղամասը հանձնման-ընդունման ակտի միջոցով կապալառու կազմակերպությանը հանձնում՝ տեղանքին ամրակցող նշաններով և բարձրությունների հենանիշերով:

Հետազննման վերաբերյալ պահանջներ՝

- Ինժեներական հետազննումն իրականացնել նախագծային փաստաթղթերը մշակելու և նախագծային լուծումները հիմնավորելու անհրաժեշտ ծավալով,
- հետազննման ընթացքում կատարել ինժեներաերկրաբանական հետազննում՝ գրունտների ուսումնասիրման անհրաժեշտ խորությամբ և վիճակի գնահատում,
- Հետազննման և ֆոնդային նյութերի տվյալների հիման վրա կազմել և ներկայացնել կառուցվող տեղամասի ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին տեխնիկական հաշվետվություն՝ համապատասխան հավելվածներով,
- հետազննման ընթացքում իրականացնել **ասֆալտապատվող** տեղամասի առկա վիճակի տեսանկարահանում:

Նախագծերի նկատմամբ պահանջներ

- Նախագծային փաստաթղթերի կազմը, բովանդակությունը և նախագծային լուծումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով և նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին:

Նախագծերի կազմի նկատմամբ պահանջներ՝

- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N128-Ն հրամանով սահմանված պահանջներին համապատասխան և պետք է ներառեն՝
- ✓ բացատրագիր (որն իր մեջ կներառի **ասֆալտապատվող** տեղամասի վիճակի, հետազննման արդյունքների՝ այդ թվում նաև գրունտների վիճակի հետազոտությունների և նախատեսվող աշխատանքների վերաբերյալ, անհրաժեշտ լաբորատոր փորձարկումների քանակը, տարածաշրջանի քարտեզ՝ նշելով այն հատվածը, որտեղ իրականացվելու են շինարարական աշխատանքներ, նախատեսվող աշխատանքների իրականացման համար պահանջվող մեքենա-մեխանիզմների և ինժեներատեխնիկական մասնագիտական խմբի կազմերը, աշխատանքների կատարման օրացույցային գրաֆիկը),
- ✓ ինժեներաերկրաբանական եզրակացություն (որն իր մեջ կներառի տեղեկատվություն՝ կլիմայի, ռելիեֆի, շրջանի սեյսմիկ և բնահողերի սեյսմիկ հատկությունների, բնահողերի տեսակները ըստ փխրեցման կարգի, ջրաբանությունը և ջրաերկրաբանությունը, տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարի հետ համաձայնեցված պահուստի, լցակույտի և շինարարական աղբի տեղերի, օգտագործվող հանքանյութերի հանքերի տեղերի վերաբերյալ),
- ✓ գծագրեր (որոնք կներառեն՝ տախեոմետրական հանույթի հատակագիծը, այդ թվում՝ հենանիշերը իրենց կորդինատներով, ճանապարհի երկայնական կտրվածքը, լայնական կտրվածքներ՝ յուրաքանչյուրը 20մ հեռավորության վրա, սակայն հաշվի առնելով տեղանքի իրադրությունը նշված հեռավորությունը կարող է փոփոխվել, կահավորման և ջրահեռացման հատակագիծը, ճանապարհային պատվածքի կոնստրուկցիայի գծագրեր՝ բոլոր տիպերի համար կախված հարակից տարրերից),
- ✓ նախատեսվող արհեստական կառուցվածքների գծագրեր (որոնք կներառեն ծավալների մասնագրերը),
- ✓ տիպային գծագրեր (որոնք կներառեն՝ նախագծում ընդգրկվող կառուցվածքների, նախատեսվող աշխատանքների և երթևեկության կազմակերպման սխեմաներ, այդ թվում՝ շինարարության ընթացքում

աշխատանքային տեղամասերը լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներով կահավորելու սխեման և այլն),

- ✓ ամփոփագրեր (որոնք կներառեն հողային աշխատանքների՝ ըստ գրունտների կարգի, դրանց մշակման, տեղափոխման մեխանիզմների և աշխատանքի տեսակի, երթևեկելի մասի կառուցման՝ ըստ ծածկի կոնստրուկտիվ առանձին շերտերի և աշխատանքի տեսակի, կահավորման և անվտանգության տարրերի՝ ըստ աշխատանքի տեսակի, արհեստական կառուցվածքների՝ ըստ աշխատանքի տեսակի ամփոփագրեր),
- ✓ համահավաք ամփոփագրեր,
- ✓ նախահաշվի հիման վրա կազմված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, որի յուրաքանչյուր աշխատանքի միավորի արժեքը կներառի ՀՀ քաղաքաշինական նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված բոլոր ծախսերը, շահույթը, ինչպես նաև բոլոր տուրքերը, վճարները և հարկերը՝ առանց նախատեսված վերադարձի գումարի, կնքված և ստորագրված նախագծողի կողմից (այդ թվում հաշվի առնել չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի 50%),
- ✓ նախահաշիվ (որն իր մեջ կներառի ամփոփ, օբյեկտային և տեղային նախահաշիվներ):

Համաձայնեցումներ՝

- նախագծային փաստաթղթերը համաձայնեցնել փաստաթղթերը համաձայնեցնել ՀՀ ՆԳՆ «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության հետ,
- համայնքների վարչական սահմաններում առաջարկվող նախագծային լուծումները համաձայնեցնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ,
- տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ համաձայնեցնել պահուստի, լցակույտի և շինարարական աղբի տեղերը,
- կոմունիկացիաների (ջրագծի, գազատարի, կապի մալուխի և այլն) տեղափոխում նախատեսելու դեպքում նախագիծը համաձայնեցնել իրավասու շահագրգիռ մարմինների հետ:

Նորմատիվային պահանջներ

- Ինժեներական հետազննումն իրականացնել ՀՀԵՆ 1-2.01-99 շինարարական նորմերով և ГОСТ 32836-2014-ի, ГОСТ 33179-2014-ի ստանդարտներով սահմանված պահանջների համաձայն:
- Ինժեներաերկրաբանական հետազննումն իրականացնել ГОСТ 32868-2014-ի ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերի համաձայն:
- Տեղագրագեոդեզիական հետազննումն իրականացնել ГОСТ 32869-2014-ի և ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերին համաձայն:
- Նախագծային փաստաթղթերը մշակել ՀՀԵՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ», ՀՀԵՆ 32-03.01-2024 «Կամուրջներ և խողովակներ», ՀՀԵՆ 32-03.02-2024 «Կամուրջների վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում, Հիմնական դրույթներ» շինարարական նորմերերի, ՄՄ ՏԿ 014-2011 մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջների համաձայն:
- Ճանապարհի կահավորումն իրականացնել ՀՀ կառավարության 10.01.2008թ.-ի թիվ 113-Ն և 26.10.2006 թիվ 1699-Ն որոշումներով սահմանված կարգերի համաձայն:

- Նախահաշիվը կազմել ՀՀ կառավարության 17.10.2024թ.-ի թիվ 1656-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն:
Նախագծային փաստաթղթերի աշխատանքային գծագրերը մշակել ՐՕՇ 21.701-2013, ՐՕՇ 21.101-99, ՐՕՇ 21.501-2018 ստանդարտներով սահմանված կանոնների և ՀՀ-ում գործող գերատեսչական այլ նորմատիվային փաստաթղթերի համաձայն:

Ծառայության մատուցման ժամկետը

սկիզբը	ավարտը
Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման ծառայության մատուցման ավարտը.30 օր հաշված պայմանագրով նախատեսված ծառայության մեկնարկի օրվանից

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


Արմավիրի համայնքապետարան
Համայնքի ղեկավար Վ. Սարգսյան



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Արշին-Բոնսթրաքշն» ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Ա. Շիշանյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ



«ԳԵՈԶՈՆ»

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տարածք՝ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ, ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ԱՐՄԱՎԻՐ ՔԱՂԱՔԻ՝
ԼԵՐՄՈՆՏՈՎ ՓՈՂՈՑԻ, ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ, ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ-ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ
ՀԱՏՎԱԾԻ ԵՎ ՏԻԳՐԱՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ-ԳՈՐԿԻ
ՀԱՏՎԱԾԻ, ԱՐՄԱՎԻՐ ՔԱՂԱՔԻ՝ ԹՎՈՎ 44 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ
ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԵՎ ԼՈՒԿԱՇԻՆ ԳՅՈՒՂԻ՝ Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ՓՈՂՈՑԻ 1-ԻՆ ՓՈՂՈՑԻՑ Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 2-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔ ԸՆԿԱԾ ՀԱՏՎԱԾԻ ԵՎ
Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՈՒՂԵԳԾԵՐ
ԻՆժԵՆԵՐԱԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ



Լիցենզիա ՔՊԼ-000308

Պատվիրատու՝ «ԱՐՇԻՆ-ԲՈՆՍԹՐԱՔՆ» ՍՊԸ

Ներդիր ՔՊԼ-000308-11

Տնօրեն՝

Ճարտարագետ-երկրաբան՝



Դ. Ասատրյան

Դ. Ասատրյան

Երևան - 2025

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Լիցենզիա, ներդիր (նմուշի օրինակ)-----	3
Բացատրական մաս-----	6
Ներածություն-----	6
1. Ընդհանուր տեղեկություններ-----	8
2. Տարածքի երկրաբանալիթոլոգիական կառուցվածքը-----	10
3. Եզրակացություն-----	12
4. Օգտագործված գրականության ցանկ-----	13
5. Ուղեգծերի լուսանկարներ -----	14



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ 000308. 1-ին դաս

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՕՐՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԵՏԱԽՈՒԶՄԱՆ ԵՎ ՀԵՏԱԶՆՆԱՄԱՆ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ

57450 E

2024-08-23, «ԳԵՈՂՈՒՆ» ՍՊԸ

ՀՀ. ԵՐԵՎԱՆ. ԱԶԱՓԵԼՅԱԿ, ԲԱՇԽԵԶԱՂՅԱՆ Փ., 169. 44'ԲՆ

Գործողության ժամկետը՝ 23.08.2029թ



2042 QUIN 0656 35/9 ADC9 3C6

[illegible]

ՀՀ Արմավիրի մարզի, Արմավիր հ.՝
Արմավիր քաղաքի՝ Լեւոն Զարգի փ.,
Դոմենյանի փ., Աւագ-Շուրա-
Օսկանյանի հասցեագրի և Պրոքուր
Պրոքուրյանի փողոցի հանրակրթ.
դպրոց - գործի հասցեագրի,
Արմավիր քաղաքի՝ թիվ 44 հասցե
23.08.2029թ. Բնակարանի փոխադրիչ շեփերի
Բախաչի քարտեզների և Լուսինի գյուղի՝
Հ.Աիվերյանի փող. 1-ին փողոցի Հ.Աիվերյան
յան 2-րդ. շրջ. Բնակ հասցեագրի և Հ.
Աիվերյանի 1-ին շրջանային հիմնական տեղի
նշված



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԶԱՂԱՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-000308-11

«ԳԵՈԶՈՆ» ՍՊԸ

ԻՆԺԵՆԵՐԱԵՐԿՐԱՐԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒՄ

23.08.2024թ.

Գործողության ժամկետը՝

23.08.2029թ.

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀՀ Արմավիրի մարզի, Արմավիր հ.,
 Արմավիր խաղաղի՝ Լեւոն Դուրյանի փ.,
 Պրոմստեյառն փ., Աւազաթ-Շուքուր-
 Շահումյան հասցեում էի և Պրոմստեյառն
 Պեդագոգական փողոցի Շահումյան հասցեում
 Բյուրե-Քարկի հասցեում էի, Արմավիր
 խաղաղի՝ Բախումբի փ. 44 բնակարանում
 Բնակարանում Բնակելի շենքերի բնակարանում
 Բնակարանում էի և Լուկաշին Գրադի՝ Հ.
 Արմավիրյան փող. 2-ին փողոցից Հ.
 Արմավիրյան 2-րդ. շրջ. Բնակարանում
 և Հ. Արմավիրյան 1-ին շրջանից էի Լեւոն
 Դուրյանի փող. 2-ին փողոցից
 Լեւոն Դուրյանի փող. 2-ին փողոցից



ՀԱՅԿԻՉ ՀԱՄԱՐՈՒՄ՝ 006A 424E 155A 2C2F

Նման փաստաթուղթեր ստեղծվում են բացառապես էլեկտրոնային միջավայրում՝ ֆունկցիոնալ ֆաբրիկայի միջոցով և
 չեն կրկնակցվում լիցենզիայի տերիտորիայից դուրս գալիս։ Բացառությունները հասանելի են հասցեով՝ <http://www.geogis.am>
 Գործողության ժամկետների վավերականության մասին տեղեկությունները հասանելի են հասցեով՝ <http://www.geogis.am>
 Լուկաշին Գրադի փող. 2-ին փողոցից Լեւոն Դուրյանի փող. 2-ին փողոցից

Լուկաշին Գրադի փող. 2-ին փողոցից
 Լեւոն Դուրյանի փող. 2-ին փողոցից

ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Ներածություն

1. «ԳԵՈՋՈՆ» ՍՊԸ-ի կողմից ճարտարագետ-երկրաբանի կոորդինացմամբ և ղեկավարմամբ, համապատասխան ՀՀՇՆ-1-2,01-99-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի, Արմավիր համայնքի, Արմավիր քաղաքի՝ Լերմոնտով փողոցի, Թումանյան փողոցի, Սայաթ-Նովա-Շահումյան հատվածի և Տիգրան Պետրոսյան փողոցի Հանրապետություն-Գորկի հատվածի, Արմավիր քաղաքի՝ թվով 44 Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների և Լուկաշին գյուղի՝

Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին փողոցից Հ. Ավետիսյան 2-րդ նրբանցքի ընկած հատվածի և

Հ.Ավետիսյան 1-ին նրբանցքի հիմնանորոգվող ուղեգծերի ինժեներաերկրաբանական կառուցվածքի, գրունտների կարգերի պարզաբանման նպատակով իրականացվել են ճարտարագիտաերկրաբանական ուսումնասիրություններ:

2. Աշխատանքները իրականացվել են «ԳԵՈՋՈՆ» ՍՊԸ-ի կողմից «ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ»

ՍՊԸ-ի պատվերով: Աշխատանքների իրականացման նպատակն է, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերի, ՀՀ Արմավիրի մարզի, Արմավիր համայնքի, Արմավիր քաղաքի՝ Լերմոնտով փողոցի, Թումանյան փողոցի, Սայաթ-Նովա-Շահումյան հատվածի և Տիգրան Պետրոսյան փողոցի Հանրապետություն-Գորկի հատվածի, Արմավիր քաղաքի՝ թվով 44 Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների և Լուկաշին գյուղի՝ Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին փողոցից Հ. Ավետիսյան 2-րդ նրբանցքի ընկած հատվածի և Հ. Ավետիսյան 1-ին նրբանցքի հիմնանորոգվող ուղեգծերի նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար անհրաժեշտ երկրաբանական տվյալների հավաքագրումը և համապատասխան եզրակացության կազմումը: Վերը շարադրված խնդիրը լիարժեք լուծելու նպատակով իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.

Ճարտարագիտաերկրաբանական հետազննություններ.

1. Ուսումնասիրվել է տվյալ տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը: Նշված և հարակից տարածքներին վերաբերվող տարբեր աղբյուրներում գետեղված, նախկինում կատարված ինժեներաերկրաբանական հետազոտումների տվյալների հավաքում, կանոնակարգում, համադրում և վերլուծություն:

2. Տեղադրիտական հետազննություններով վերհանել վտանգավոր երկրաբանական երևույթները և պրոցեսները, եթե դրանք առկա են (սողանք, քարաթափում, ճահճացում և այլ):

3. Գոյություն ունեցող փոսորակների խրամուղիների, **հետախուզահորերի** և տեղանքում արխիվային նյութերի միջոցով պարզաբանել գրունտների շերտերը և դրանց հզորությունները, ինչպես նաև ստորգետնյա ջրերի առկայությունը:

4. Օգտագործել այս տարածքում նախկինում կատարված լաբորատոր նյութերը՝ կախված լիթոլոգիական կտրվածքների առանձնահատկություններից:

5. Նախկինում կատարված խախտված և բնական կառուցվածքի գրունտների փորձանմուշների լաբորատոր ուսումնասիրություններ, դրանց ֆիզիկամեխանիկական բնութագրերի ամփոփում:

6. Դաշտային և ֆոնդային նյութերի կամերալ մշակում:

Վերը շարադրված աշխատանքների իրականացման արդյունքում կազմվել է տեղանքի ինժեներատեխնիկական պայմանների մասին եզրակացություն:

Տեղանքը՝ ըստ ՀՀՇՆ-1-2,01-99-ի ինժեներատեխնիկական պայմանների, I-ին կարգի տեղամաս է:

Ուսումնասիրվող տարածքի տեղագնումը կատարվել է 2025 թվականի հոկտեմբեր ամսին:

Ուսումնասիրվել են գոյություն ունեցող փոսորակները, խրամուղիները, հարակից տարածքների բնական կտրվածքները, ինչպես նաև **տեղանքում փորվել են հետախուզահորեր**, օգտագործվել են ֆոնդային տվյալները: Տեղանքի մանրամասն ուսումնասիրության և գոյություն ունեցող բնական բացվածքների, տեղանքում առկա կտրվածքների հիման վրա տվյալ տարածքում գրունտները պարզ են դարձել:

Ուսումնասիրվող տեղանքի կոսմոֆոտո



1.ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Աշխարհագրական տեսակետից տարածքը տեղադրված է ՀՀ Արմավիրի մարզի, Արմավիր համայնքի, Արմավիր քաղաքում և Լուկաշին գյուղում:

Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից ուսումնասիրվող տարածքն ընդգրկված է Արարատյան հարթավայրի հյուսիս-արևմտյան ծայրամասի մեջ: Ռելիեֆի բացարձակ նիշերը տատանվում է ծովի մակարդակից 865.0-882.0 մետրերի սահմաններում:

Երկրաբանական կառուցվածքում ուսումնասիրվող շրջանի տարածքում մասնակցում են չորրորդականի հասակի լճային-ալյուվիալ նստվածքները, որոնք ներկայացված են՝ ավազակավերով, ավազներով, լճային կավերով և գլաբարա-ճալաբարա-կոպճային առաջացումներով (tAlQ):

Կլիման ուսումնասիրվող տարածքի կլիմայական պայմանները բնութագրելիս վկայակոչել ենք ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ՀՀՇՆ 22-01-2024 «Շինարարական կլիմայաբանություն» նորմատիվային փաստաթուղթը և քանի որ ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է Արմավիրի մարզ, Արմավիր համայնքում, ուստի բերում ենք նրան մոտ համապատասխան կլիմայական ցուցանիշները: Ուսումնասիրվող տարածքին բնորոշ է շոգ և չոր ամառը՝ հուլիսի միջին ամսական ջերմաստիճանը $25,7^{\circ}\text{C}$ է, միջին տարեկան հարաբերական խոնավությունը 62% (ժ.15-ին), լեռնահովտային քամիները 2-3 մ/վրկ արագությամբ և ցուրտ անհողմային ձմեռը՝ հունվարի միջին ամսական ջերմաստիճանը $-4,2^{\circ}\text{C}$ է, թույլ քամիները 2-3մ/վրկ արագությամբ:

Ստորև աղյուսակի տեսքով բերվում է մի քանի կլիմայական տվյալներ՝ ըստ Արմավիրի օդերևութաբանական կայանի դիտարկումների:

Օդի ջերմաստիճանը, $^{\circ}\text{C}$

Բնակա-վայրի անվա-նումը	Բարձր-ությունը ծովի մակար-դակից, մ	Օդի միջին ամսական, ըստ ամիսների $^{\circ}\text{C}$												Միջին տարե-կան	Բացար-ձակ նվազա-գույն	Բացար-ձակ առավե-լագույն
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Արմավիր	853	-4.2	-1.6	4.9	12.4	17.4	21.6	25.7	25.1	20.0	12.9	5.7	-0.9	11.6	-31	41

Օդի հարաբերական խոնավությունը (%)

Բնակավայրի անվանումը	Օդի հարաբերական խոնավությունը. %														
	ըստ ամիսների												Միջին տարեկան	միջինը ժամը 15-ին	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		ամենա- ցուրտ ամսվա	Ամենաշոգ ամսվա
Արմավիր	76	72	62	56	57	51	48	49	53	65	74	78	62	62	29

Մթնոլորտային տեղումները և ձնածածկույթը

Բնակավայրի անվանումը	Տեղումների քանակը միջին ամսական մի օրական առավելագույնը													Ձյան ծածկույթը		
	ըստ ամիսների												տարեկան	տասնօրյա առավելագույնը, սմ	օրերի թիվը	ջրի առավելագույն քանակը ձյան մեջ, մմ
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Արմավիր	18 19	19 21	25 26	32 37	44 42	26 21	12 38	2 31	11 35	25 30	23 30	16 20	260 42	42	38	92

Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը, համաձայն ՀՀՇՆ 22-01-2024 նորմերի, ուսումնասիրվող տարածքում կազմում է 0,6 մետր:

Քամու արագությունը 25 տարվա ընթացքում 20մ/վ է, 50 տարվա ընթացքում 23մ/վ:

Ձյան նորմատիվային կշիռը՝ 50կգ/մ² է:

Քամու արագության նորմատիվային ճնշումը՝ 35կգ/մ² է:



Նկ 2. Գլխմայական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզ

Հիդրոերկրաբանական տեսակետից ուսումնասիրվող ուղեգծերով գրունտային ջրեր չեն բացահայտվել:

Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթներ ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը և այլն, որոնք կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ ուսումնասիրվող տեղամասում շինարարության համար՝ բացակայում են:

Շրջանի սեյսմիկ պայմանները

Ըստ սեյսմիկ հատկության՝ ՀՀՇՆ 20-04.2020թ.-ի, տեղագնական շրջանը գտնվում է I սեյսմիկ գոտում՝ արագացման առավելագույն մեծությունը՝ $A_{max}=0,3g$:

2. Տարածքի երկրաբանալիթոլոգիական կառուցվածքը

Համաձայն կատարված ուսումնասիրությունների՝ տեղանքում փորված հետախուզահորերի առկա բնական կտրվածքների, նախկինում հորատման և արխիվային նյութերի տվյալների (նախկինում լաբորատոր ուսումնասիրման հիման վրա), ուսումնասիրվող տեղամասի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են, **խճավազներ, խիճ, ալագակավեր, կոպիճներ**:

Տեղամասի երկրաբանալիթոլոգիական կտրվածքին մասնակցում են հետևյալ 2 ինժեներաերկրաբանական (ԻԵՏ) տարրը կամ շերտը վերնից-ներքև.

Շերտ1 - խճավազներ, խիճ, կավավազային լցիչով, (ասֆալտ, ասֆալտի ենթաշերտ):

Շերտ2- Ալագակավ՝ կոպիճների պարունակությամբ:


Տեղագնման արդյունքում առկա փոսորակներով, փորված հետախուզահորերով պարզաբանվել են գրունտային շերտերը և դրանց կարգերը՝ տեղում տարբեր մեծության ֆրակցիաների տեղաբաշմամբ (դաշտային մեթոդ):


Ուսումնասիրվող ուղեգծի համար գրունտները տրվում են մինչև 3,0 մ խորությամբ (տես ստորև):

Արմավիրի մարզի, Արմավիր համայնքի, Արմավիր քաղաքի՝ Լեւոնտով փողոցի, Թումանյան փողոցի, Սայաթ-Նովա-Շահումյան հատվածի և Տիգրան Պետրոսյան փողոցի Հանրապետություն-Գորկի հատվածի, Արմավիր քաղաքի՝ թվով 44 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների և Լուկաշին գյուղի՝ Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին փողոցից Հ. Ավետիսյան 2-րդ նրբանցքի ընկած հատվածի և Հ. Ավետիսյան 1-ին նրբանցքի հիմնանորոգվող ուղեգծերի գրունտները հետևյալն են՝

Շերտ1 0.0-0.15մ խճավազներ, խիճ, կավավազային լցիչով,
(ասֆալտ, ասֆալտի ենթաշերտ):
Ծավալային կշիռը՝ 1.9տ/մ³
Հաշվարկային ճնշումը՝ 250կՊա:
Գրունտը ըստ շահագործման դժվարության
համաձայն ՀՀՇՆ 32-01-2022-ի աղ.101-ի 12. IVբ կարգ է:

Շերտ2 0.15-3.0մ Ալագակավ՝ կոպիճների պարունակությամբ:
Ծավալային կշիռը՝ 1,8 տ/մ³
Հաշվարկային ճնշումը՝ 300 կՊա:
Գրունտը ըստ շահագործման դժվարության՝
համաձայն ՀՀՇՆ 32-01-2022-ի աղ.101-ի 5.3) III կարգ է:





Четвертичные озерно-аллювиальные песчано-глинистые
и валунно-галечниковые отложения

3. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Կատարված հետազոտությունների և դրանց արդյունքների վերլուծությունը բերել են հետևյալ եզրակացության.

Հետազոտվող տարածքը գտնվում է ՀՀ Արմավիրի մարզի, Արմավիր համայնքի, Արմավիր քաղաքում և Լուկաշին գյուղում:

Ռելիեֆի բացարձակ նիշը տեղամասում ծովի մակարդակից տատանվում է՝ 865.0-882.0 մետրերի սահմաններում:

• Տեղագնման արդյունքում առկա փոսորակներով, փորված հետախուզահորերով պարզաբանվել են գրունտային շերտերը և դրանց կարգերը՝ տեղում տարբեր մեծության ֆրակցիաների տեղաբաշխմամբ, կշռմամբ (դաշտային մեթոդ):

Տեղամասի երկրաբանական կտրվածքը՝ հետազոտված խորությունների սահմաններում, ներկայացված է գրունտների երկու շերտով:

• Ուսումնասիրվող տեղամասում գրունտները կարող են ծառայել, որպես հիմնատակ:

• Համաձայն ՀՀՇՆ 20-04.2020թ.-ի, «Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր»-ի ՀՀ տարածքի սեյսմիկ գոտիավորման քարտեզի ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է 1-ին սեյսմիկ գոտում, արագացման առավելագույն մեծությունը՝ $A_{max}=0,3g$:

• Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը՝ համաձայն ՀՀՇՆ 22-01-2024 նորմերի, ուսումնասիրվող տարածքում կազմում է 0,6 մետր:

Գրունտային ջրերը ուսումնասիրվող տարածքում չեն բացահայտվել:

Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթները ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, փլուզումը քարաթափությունը՝ բացակայում են:

• Ինժեներաերկրաբանական պայմանները բարենպաստ են շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու համար:

• Ուսումնասիրվող տեղամասում փոսորակները կամ խրամուղիները բացելուց և նախագծային նիշերին հասնելուց հետո՝ հարկ լինելու դեպքում ինժեներ-երկրաբանի կողմից կատարել գրունտների ճշգրտում:

Ճարտարագետ-երկրաբան՝




Դ. Ասատրյան


4. ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ



1. ГОСТ 25100-2020. Грунты. Классификация.
2. ՀՀՇՆ IV 10.01.01-2006 “ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՏԱԿԵՐ”
3. ՀՀՇՆ 32-01-2022-ի աղյուսակ-101 «**Բնահողերի և ապարների դասակարգում**»
4. ՀՀՇՆ 20-04.2020թ.-Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն
5. ՀՀՇՆ 1 – 2.01-99 «Ինժեներական հետազոտություններ շինարարության համար:
«Հիմնական դրույթներ»
6. ՀՀՇՆ 22-01-2024 «Շինարարական կլիմայաբանություն»
7. Геология АрмССР том 1 Геоморфология 1961г.

5. Արմավիր համայնքի, Արմավիր քաղաքի՝ Լերմոնտով փողոցի, Թումանյան փողոցի, Սայաթ-Նովա-Շահումյան հատվածի և Տիգրան Պետրոսյան փողոցի Հանրապետություն-Գորկի հատվածի հիմնանորոգվող ուղեգծերի լուսանկարներ.



Արմավիր քաղաքի՝ թվով 44 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների
հիմնանորոգվող լուսանկարներ.





Լուկաշին գյուղի՝ Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին փողոցից Հ. Ավետիսյան 2-րդ նրբանցքի ընկած
հատվածի և Հ. Ավետիսյան 1-ին նրբանցքի հիմնանորոգվող ուղեգծերի լուսանկարներ.



Армавийская область муниципалитет г. Армавир реконструкция территории дворов ул. Араратяна 1, 3, 5, 1/1, ул. Сайманпайнери 45, 46, 47, ул. Шаумяна 15 и 39.

Исходные данные

- 1.1 Категория дороги
- 1.2 Дорожно-климатическая зона
- 1.3 Место расположения
- 1.4 Заданный срок службы дорожной одежды $T_{сн}$
- 1.5 Заданная надежность K_n
- 1.6 Приведенная к нагрузке типа А (Приложение 1 табл П 1.1) интенсивность движения на конец срока службы N_p , авт/сут
- 1.7 Приращение интенсивности q
- 1.8 Грунт земляного полотна -
- 1.9 Расчетная влажность W_p
- 1.10 Материал для основания
- 1.12 Высота насыпи м
- 1.13 Толщина дорожной одежды см
- 1.14 Схема увлажнения рабочего слоя земляного полотна
- 1.15 Расч. глубина залегания грун-х вод от пов-ти дор. одежды Н, м
- 1.16 Расчетная глубина промерзания грунта м

IV
IV
Армавийская область
10.0
0.8
5.8
1.04
суглинок
0.65
щебень изверженных пород
песок средней крупности
0.0
32.0
I
3.1
0.70


3-Трехосные грузовые автомобили

Для облегченного и переходного типа дорожной одежды $St_{сум}$
(для нагрузки А-10)

2.430

Фактическая и приведенная интенсивности движения автомобилей по грузоподъемности

№	Учет инт. авт. трансп.	Схема	Наименование	Коэффициент приведения S_i	Коэффициент приведения S_i	Инт. N_i авт/сут	Приведенная интенсивность $N_i S_i$ ед/сут
				А - 10	А - 11.5		
1	В		Легковые автомобили, небольшие грузовики (фургоны) и другие автомобили с прицепом и без него (до двух тн включительно)	0.013	0	17	0.22
2	C1		Двухосные грузовые автомобили (от 2-х тн включительно до 14 тн)	1.76	0	2	3.52
3	C2		Трехосные грузовые автомобили (от 14 тн до 25 тн включительно)	2.43	0	2	4.86
4	C3		Четырехосные грузовые автомобили (от 25 тн до 32 тн включительно)	2.72	0	0	0
5	C4		Четырехосные автопоезда (до 36 тн включительно)	3.67	0	0	0

6	C5		Пятиосные автопоезда (до 40 тн включительно)	3.92	0	0	0
7	C6		Трехосные седельные автопоезда (до 36 тн включительно)	3.14	0	0	0
8	C7		Четырехосные седельные автопоезда (до 36 тн включительно)	3.25	0	0	0
9	C8		Пятиосные седельные автопоезда (двухосный тягач) до 40 тн включительно)	3.69	0	0	0
10	C9		Пятиосные седельные автопоезда (трехосный тягач) до 40 тн включительно)	3.73	0	0	0
11	C10		Шестиосные седельные автопоезда (до 44 тн включительно)	4.03	0	0	0
12	C11		Автомобили с семью и более осями(свыше 44 тн включительно)	3.41	0	0	0
13	D		Автобусы	1.98	0	1	2
14	Итого		X	X	X	22	10.6

Примечание

- 1 Для специальных автомобилей коэффициент приведения принимается таким, каким он соответствует грузоподъемности базовых автомобилей
2 Для горных условий коэффициент приведения разрешается увеличить 1.2 раза.

где B_m - расстояние в метрах между крайними осями автотранспортного средства;

$$K_c = a - b \cdot \sqrt{B_m} - c$$

Число полос движения -

Номер полосы от боины I

Примечание:

- на дорогах допускается проектировать между переменной толщине проезжей части, рассчитав дорожную одежду в пределах различных полос в соответствии со значением N_p найденными по формуле:
- перестройки потока авт. для выполнения левых поворотов и др.) при расчете одежды в пределах всех полос движения следует принимать $f_{пол}=0.5$, если общее число полос проезжей части проектируемой дороги более трех.

$$N_p = f_{\text{пол}} \sum_{m=1}^n N_m S_{m\text{сум}} = \boxed{0.55} \boxed{11} \boxed{5.8} \text{ авт./сут}$$

- $f_{\text{пол}}$ - коэффициент, учитывающий число полос движения и распределения движения по ним
 n - общее число различных марок транспортных средств в составе транспортного потока
 N_m - число проездов в сутки в обоих направлениях транспортных средств m -й марки
 $S_{m\text{сум}}$ - суммарный коэффициент приведения воздействия на дорожную одежду транспортного средства m -й марки к различной нагрузке Q рас.

Расчет конструкции на прочность по допускаемому упругому прогибу
 Պատվածքի կոնստրուկցիայի պահանջող ընկանությունը առաձգականության մոդուլի որոշումը և հաշվարկ քաղ թաղանթի առաձգական ճկվածքի:

1 Вычисляем суммарное расчетное количество приложений расчетной нагрузки за срок службы по формуле

Для расчета по допускаемому упругому прогибу и условия сдвигустойчивости по формуле

IV - переходный IV дорожно-климатическая зона- срок службы Тсл, лет 10 - 11 - 12

Изменения интенсивности движения по годам q=1.04 Кс при сроке службы дорожной одежды Тсл в годах 10 $K_c = \boxed{12.00}$

Тип дорожной одежды - Переходный IV категория дороги $K_n = \boxed{1.16}$

№ 6 на карте - южнее линии Ростов-на-Дону для Европейской части, Р. А. Количество расчетных дней в году Трлг 205

$\sum N_p = 0.7 N_p \frac{K_c}{q^{T_{сл}-1}} T_{рлг} K_n = \boxed{8167} \text{ авт.}$

2 Предварительно назначаем конструкцию и расчетные значения расчетных параметров:

Определение расчетной влажности грунта рабочего слоя

Дорожно-климатические зоны IV - схема увлажнения рабочего слоя з.п. I суглинок легкий 0.57

Примечание; Табличными значениями $W_{\text{таб}}$ можно пользоваться только при обеспечении возвышения зем. полотна в соответствии со СНиП. На участках, где возвышение не обеспечивается (например, в нулевых местах и в выемках с близким залеганием грунтовых вод), величина $W_{\text{таб}}$ назначается индивидуально по данным прогнозов, но она должна быть не менее чем на 0.03 выше табличных значений.

Ввод поправочных коэффициент на расчетную влажность

Горные районы более 1000 м выше уровня моря Поправка ΔIW 0.05

9	Конструктивные слои из смесей щебеночно-гравийно-песчаных и грунтов, обработанных неорганическими вяжущими материалами, соответствующих ГОСТ 223558-94	0	0	0	0	0	0
10	Конструктивные слои из активных материалов (пески, шламы, фосфогит и др.)	0	0	0	0	0	0
	« Каменная мостовая »		0	0	0	0	0
11	Теплоизоляционные слои	0	E_i МПа	0	0	E_i МПа	0
12	Песчано-гравийная смесь	12	0.65	при относительной влажности		E_i МПа	180
13	Суглинок легкий пылеватый тяжелый	-	0.65			МПа	50
			0.65				

Примечание:

1. Модуль упругости пористого и высокопористого асфальтобетона даны примирительно к песчаным смесям. При температуре от 30 до 50°C модуль упругости для мелкозернистых смесей следует увеличивать на 10% а для крупнозернистых смесей - на 20%.

расчете на упругий прогиб принимать при температуре равной +10°C

высокоактивным материалам относятся материалы, имеющие прочность при сжатии от 5 до 10 МПа в возрасте 90 сут.

активным материалам-материалы, имеющие прочность при сжатии от 2.5 до 5 МПа в том же возрасте.

оснований дор. одежды зафиксирована относительная влажность.

2. При

3. К

4. К

5. Грунтах и

IV- категория группа нагрузки А10 - нагрузка на ось 100 кН, - нагрузка на пов-сть пок. от колеса авт. 50кН

Диаметр движущегося колеса D, см 37.5

IV- категория тип строительства облегченный, переходной

Давление в шинах, МПа 0.6

3 Расчет по допускаемому упругому прогибу вводим послойно, начиная с подстилающего грунта

$$3.1 \frac{E_n}{E_B} = \frac{E^{14}}{E^{13}} = \frac{50.0}{180} \cdot 0.28 = 0.26 \quad \frac{h^{13}}{D} = \frac{12}{37.5} \cdot 0.32 = 0.32 \quad \frac{E_{общ}^{14}}{E^{13}} = 0.35 \quad E_{общ}^{13} = 0.35 \cdot 180 = 63.84 \text{ МПа}$$

$$3.2 \frac{E_n}{E_B} = \frac{E^{13}}{E^{12}} = \frac{63.835}{0} \cdot \#DIV/0! = 0.00 \quad \frac{h^{12}}{D} = \frac{0}{37.5} \cdot 0.00 = 0.00 \quad \frac{E_{общ}^{13}}{E^{12}} = 0.00 \quad E_{общ}^{12} = 0.00 \cdot 0 = 0.00 \text{ МПа}$$

$$\frac{E_n}{E_B} = \frac{E_{общ}^{12}}{E^{11}} = \frac{63.835}{0} \cdot \#DIV/0! = 0.00 \quad \frac{h^{11}}{D} = \frac{0}{37.5} \cdot 0.00 = 0.00 \quad \frac{E_{общ}^{12}}{E^{11}} = 0.00 \quad E_{общ}^{11} = 0.00 \cdot 0 = 0.00 \text{ МПа}$$

$$3.3 \frac{E_n}{E_B} = \frac{E_{общ}^{11}}{E^{10}} = \frac{63.835}{0} \cdot \#DIV/0! = 0.00 \quad \frac{h^{10}}{D} = \frac{0}{37.5} \cdot 0.00 = 0.00 \quad \frac{E_{общ}^{11}}{E^{10}} = 0.00 \quad E_{общ}^{10} = 0.00 \cdot 0 = 0.00 \text{ МПа}$$

$$3.2 \frac{E_n}{E_B} = \frac{E_{общ}^{10}}{E^9} = \frac{63.835}{0} \cdot \#DIV/0! = 0.00 \quad \frac{h^9}{D} = \frac{0}{37.5} \cdot 0.00 = 0.00 \quad \frac{E_{общ}^{10}}{E^9} = 0.00 \quad E_{общ}^9 = 0.00 \cdot 0 = 0.00 \text{ МПа}$$

$$3.2 \frac{E_n}{E_B} = \frac{E_{обш}^9}{E^8} = \begin{bmatrix} 63.835 & 0 & \#DIV/0! & 0.00 \end{bmatrix} \quad \frac{h^8}{D} = \begin{bmatrix} 0 & 37.5 & 0.00 & 0.00 \end{bmatrix} \quad \frac{E_{обш}^9}{E^8} = \begin{bmatrix} 0.00 & 0.00 & 0 & 0.00 \end{bmatrix} \text{ МПа}$$

$$3.2 \frac{E_n}{E_B} = \frac{E_{обш}^8}{E^7} = \begin{bmatrix} 63.835 & 0 & \#DIV/0! & 0.00 \end{bmatrix} \quad \frac{h^7}{D} = \begin{bmatrix} 0 & 37.5 & 0.00 & 0.00 \end{bmatrix} \quad \frac{E_{обш}^8}{E^7} = \begin{bmatrix} 0.00 & 0.00 & 0 & 0.00 \end{bmatrix} \text{ МПа}$$

$$3.2 \frac{E_n}{E_B} = \frac{E_{обш}^7}{E^6} = \begin{bmatrix} 63.835 & 260 & 0.25 & 0.25 \end{bmatrix} \quad \frac{h^6}{D} = \begin{bmatrix} 15 & 37.5 & 0.40 & 0.40 \end{bmatrix} \quad \frac{E_{обш}^7}{E^6} = \begin{bmatrix} 0.38 & 0.38 & 260 & 98.02 \end{bmatrix} \text{ МПа}$$

$$3.3 \frac{E_n}{E_B} = \frac{E_{обш}^6}{E^5} = \begin{bmatrix} 98.02 & 0 & \#DIV/0! & 0.00 \end{bmatrix} \quad \frac{h^5}{D} = \begin{bmatrix} 0 & 37.5 & 0.00 & 0.00 \end{bmatrix} \quad \frac{E_{обш}^6}{E^5} = \begin{bmatrix} 0.00 & 0.00 & 0 & 0.00 \end{bmatrix} \text{ МПа}$$

$$3.3 \frac{E_n}{E_B} = \frac{E_{обш}^5}{E^4} = \begin{bmatrix} 98.02 & 0 & \#DIV/0! & 0.00 \end{bmatrix} \quad \frac{h^4}{D} = \begin{bmatrix} 0 & 37.5 & 0.00 & 0.00 \end{bmatrix} \quad \frac{E_{обш}^5}{E^4} = \begin{bmatrix} 0.00 & 0.00 & 0 & 0.00 \end{bmatrix} \text{ МПа}$$

$$3.3 \frac{E_n}{E_B} = \frac{E_{обш}^4}{E^3} = \begin{bmatrix} 98.02 & 0 & \#DIV/0! & 0.00 \end{bmatrix} \quad \frac{h^3}{D} = \begin{bmatrix} 0 & 37.5 & 0.00 & 0.00 \end{bmatrix} \quad \frac{E_{обш}^4}{E^3} = \begin{bmatrix} 0.00 & 0.00 & 0 & 0.00 \end{bmatrix} \text{ МПа}$$

$$3.4 \frac{E_n}{E_B} = \frac{E_{обш}^3}{E^2} = \begin{bmatrix} 98.02 & 0 & \#DIV/0! & 0.00 \end{bmatrix} \quad \frac{h^2}{D} = \begin{bmatrix} 0 & 37.5 & 0.00 & 0.00 \end{bmatrix} \quad \frac{E_{обш}^3}{E^2} = \begin{bmatrix} 0.00 & 0.00 & 0 & 0.00 \end{bmatrix} \text{ МПа}$$

$$3.5 \frac{E_n}{E_B} = \frac{E_{обш}^2}{E^1} = \begin{bmatrix} 98.02 & 3200 & 0.03 & 0.03 \end{bmatrix} \quad \frac{h^1}{D} = \begin{bmatrix} 5 & 37.5 & 0.13 & 0.13 \end{bmatrix} \quad \frac{E_{обш}^2}{E^1} = \begin{bmatrix} 0.04 & 0.04 & 3200 & 115.97 \end{bmatrix} \text{ МПа}$$

Расчетная нагрузка на ось - 100 kN

C - эмпирический параметр

3.55

3.6 Требуемый модуль упругости определяем по формуле

$$E_{тр} = \sqrt{\frac{P}{0.6(0.8)}} * 98.65 * [\lg(\sum N_p) - C]$$

1.000 98.7 3.91 3.55 35.72 МПа

3.7 Определяем коэффициент прочности по упругому прогибу:

Требуемый min коэффициент прочности для расчета по допускаемому упругому прогибу

Капитальный	-	-	0.00
Облегченный	-	-	0.00
Переходный	IV - заданная надежность Ки - 0.80	Требуемый коэффициент упругого прогиба K _{уп}	1.02

Коэффициент упругого прогиба методом расчета $K_{пр} = \frac{E_{обш}}{E_{тр}} = \begin{bmatrix} 116 & 100 & 1.16 \end{bmatrix}$

Требуемый коэффициент упругого прогиба ОДН 218.046-01 **1.02**

Условие прочности по допускаемому упругому прогибу

14 %

Следовательно: выбранная конструкция удовлетворяет условию прочности по допускаемому упругому прогибу.

Расчет конструкции на сдвигустойчивость в грунте Հիմնախալի բնիկողի սահմանափակումը հաշվարկ:

4. Рассчитываем конструкцию по условию сдвигустойчивости в грунте.

Действующие в грунте активные напряжения сдвига вычисляют по формуле: $T = \tau \cdot p$

τ - предварительно назначенную дор. конструкцию приводим к двухслойной расчетной модели
В качестве нижнего слоя модели по геологическим данным принимаем грунт с характеристиками:

Расчетную (относительную) влажность связанного грунта W_p дорожной одежды

Нормативные значения сдвиговых характеристик глинистых грунтов в зависимости от расчетного числа приложений расчетной нагрузки

Суглинки и глины				
Суглинки и глины - 0.65	1,000	0.019	1,000	15.00
Удельное сцепление C , Мпа и угол внутреннего трения ϕ град., при суммарном числе приложений нагрузки $\sum N_p$	8,167	$C_N = 0.014$	8,167	$\phi = 11.81$
Суглинки и глины - 0.65	10,000	0.013	10,000	11.000
Удельное сцепление $C_{ст}$, Мпа и угол внутреннего трения $\phi_{ст}$ град., при суммарном числе приложений нагрузки $\sum N_p$	8,167	$C_{Nст} = 0.024$	8,167	$\phi_{ст} = 21.00$
Суглинки и глины - 0.65	1	0.024	1	21.000

Примечание:

Значение сдвиговых характеристик при

$\sum N_p = 1$ используются при расчете на статическое действие

$\sum N_p > 10$ расчетные значения ϕ следует принимать по столбцу 10^6

Расчетные характеристики грунта

- модуль упругости грунта

- расчет на подвижную нагрузку с учетом $\sum N = 8,167$ ед. $C_N = 0.014$ Мпа $\phi = 11.81^\circ$

- расчет на статистическую нагрузку в зависимости от $\sum N = 1_{ст. ед.}$ $C_{N_{ст.}} = 0.024$ МПа $\varphi_{ст.} = 21.00^\circ$

Модуль упругости верхнего слоя определяется по формуле: где модуль упругости материалов содержащих органическое вяжущее назначается при

30-50°
20%

$$E_l = (\sum_{i=1}^n E_l h_l) (\sum_{i=1}^n h_l) =$$

650	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	12	32	291
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	----	----	-----

 МПа

по отношению $\frac{E_{cp}^{**}}{E_n} = 291 \ 50.0 \ 5.8$ и $(\sum_{i=1}^2 h_l)ID = 32 \ 38 \ 0.85$ и при $\varphi = 21.00^\circ$

Определяем Z расчета слоев грунта и песчаного основания $\tau_{n(i)}$

$$\frac{E_{cp}^{**}}{E_n} = 5.8 \quad (\sum_{i=1}^2 h_l)ID = 0.85 \quad \text{где} \quad Z_p = 26.76$$

Определяем активное напряжение сдвига от временной нагрузки

$$\tau_{n(i)} = 0.00459 \cdot Z_p \cdot 10^{-0.0132Y_i} = 0.00459 \ 26.76 \ 0.5282 \ 0.0649$$

Определяем активное напряжение сдвига от веса вышележащих слоев толщиной

$$\tau_e = (10^{-5} 5 - 0.3 Y_i) \sum_{i=1}^2 h_l = 0.00001 \ -1.3 \ 32 \ -0.0004$$

Определяем полное активное напряжение сдвига в рассчитываемом слое

$$\tau_n = \tau_{n(i)} + \tau_e = 0.065 \ -0.0004 \ 0.064 \ \text{МПа}$$

таким образом : $T = \tau_n \cdot p = 0.064 \ 0.6 \ 0.04 \ \text{МПа}$

Предельное активное напряжение сдвига $T_{пр}$ в грунте определяется по формуле

$$T_{пр} = C_n K_6 + 0.1 Y_{cp} Z_{on} t g \varphi_{ст} = 0.0142 \ 3.0 \ 0.1 \ 0.002 \ 32 \ 0.3839 \ 0.0451 \ \text{МПа}$$

$C_n = 0.014$ МПа	- глубина расположение поверхности слоя, проверяемого на сдвигуустойчивость, от верха конструкции
$Z_{on} = 32$ см	-толщина всех слоев, см
$\varphi = 21.0^\circ$	- расчет. величина угла внут. трения материала проверяемого слоя при статитическом действии нагрузки (уг.внут.трения под 1)
$Y_{cp} = 0.002$ кг/см ²	-средневзвешенный уд. вес конструк. слоев, располож. выше проверяемого слоя при статистическом действии нагрузки

K_6 - "основание - песчаный слой" разделяющей геотекстильной прослойкой.

Коэффициент учитывающий особенности работы конструкции на границе песчанного слоя с нижним слоем несущего основания

3

- 1.0
- 4.5
- 4.0
- 3.0

- во всех остальных случаях
- при использовании в песчаном слое мелкого песка
- при использовании в песчаном слое песка средней крупности песка
- при использовании в песчаном слое крупного песка

$\lambda_{од(i)}$

Капитальный			0.00
Облегченный			0.00
Переходный	IV - заданная надежность $K_n = 0.80$	Прочности по критерию: сдвига в грунте	0.87

Коэффициент учитывающий работу конструкции на сдвигоустойчивость в грунте

$K_{пр} =$ 0.05 0.39 10 1.17

Требуемый коэффициент учитывающий работу конструкции на сдвигоустойчивость в грунте по ОДН 218.046-01

$K_{пр}^{тр} =$ 0.87

Критерии прочности конструкции по сдвигу 34.10 %

Следовательно, конструкция удовлетворяет условию прочности по сдвигу

Расчет конструкции на сдвигоустойчивость в песчаном слое.
Ավազակազային շերտի սահմանայնությունը հաշվարկ:

5

Расчет конструкции по условия сдвигоустойчивости в песчаном слое основания.

Действующие в песчаном слое основания активное напряжение сдвига определяют по формуле $T = \tau_H \cdot P$
Для определения τ_H предворительно назначенную дорожную конструкцию приводим к двухслойной расчетной модели

Модуль упругости

Расчетные значения угла внутреннего трения и сцепления песчаных грунтов и песков конструктивных слоев в зависимости от расчетного числа приложения расчетной нагрузки

Песок крупный

Песок крупный с содержанием пылевато-глинистой фракции - 5%	10000	0.004	1.000	31.0
Удельное сцепление C_N Мпа и угол внутреннего трения ϕ град. при суммарном числе приложений нагрузки $\sum N_p$	8,167	$C_N =$ 0.004	8,167	$\phi =$ 35.0
Песок крупный с содержанием пылевато-глинистой фракции - 5%	100000	0.004	10.000	36.0

Удельное сцепление C_{Net} , Мпа и угол внутреннего трения ϕ , град. при суммарном числе приложений нагрузки $\sum N_p$

8,167

$C_{\text{Net}} = 0.005$

8,167

$\phi_{\text{ст.}} = 34.0$

Песок крупный с содержанием пылевато-глинистой фракции - 5%

0.005

34.0

Примечание;

1 Значения характеристик даны для условий полного заполнения пор водой.

2 При $(\sum N) > A \cdot 10^6$ расчетные значения ϕ с следует принимать по столбцу 10^6

Расчетные характеристики подвида грунта, песка и ПГС

Песчано-гравийная смесь

- модуль упругости грунта и ПГС

180.0

- расчет на подвижную нагрузку с учетом

$$\sum_p N = 8,167 \text{ ед.}$$

$C_N = 0.004$ Мпа

$\varphi = 35.0^\circ$

- расчет на статическую нагрузку в зависимости от

$$\sum N = 1_{\text{ст.}} \text{ ед.}$$

$C_{N_{\text{ст.}}} = 0.005$ Мпа

$\varphi_{\text{ст.}} = 34.0^\circ$

- общий модуль упругости песчаного слоя

$$E_n = E_{\text{общ}}^{\text{пес}} = 63.8 \text{ МПа}$$

Модуль упругости верхнего слоя модели определяют по формуле где значения модулей упругости материалов, содержащих органическое вяжущее, назначают при расчетной температуре $+20^\circ \text{C}$

30-50°
20%

$$E_B = (\sum_{i=1}^n E_i h_i) (\sum_{i=1}^n h_i) =$$

650 5 0 0 0 0 0 0 0 0 260 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 358 МПа

по отношению

$$\frac{E_{\text{сп}}^{**}}{E_n} = 358 \ 63.8 \ 5.6$$

$$(\sum_{i=1}^2 h_i) ID = 20 \ 38 \ 1$$

и при

$\varphi = 34.0^\circ$

Определяем Z расчета слоев грунта и песчаного основания

$\tau_n(t)$

$$\frac{E_{\text{сп}}^{**}}{E_n} = 5.6$$

$$(\sum_{i=1}^2 h_i) ID = 1$$

где

$Z_p = 24.81$

Определяем активное напряжение сдвига от временной нагрузки

$$\tau_{n(i)} = 0.00459 \cdot Z_p \cdot 10^{-0.0132Y_1} = \begin{bmatrix} 0.00459 & 24.81 & 0.3558 & 0.041 \end{bmatrix}$$

Определяем активное напряжение сдвига от веса вышележащих слоев толщиной

$$\sum_{i=1}^2 h_i$$

$$\tau_e = 10^{-5}(5-0.3Y_1) \sum_{i=1}^2 h_i = \begin{bmatrix} 0.000010 & -5.2 & 20 & -0.0010 \end{bmatrix}$$

Определяем полное активное напряжение сдвига в рассчитываемом слое

$$\tau_n = \tau_{n(i)} + \tau_e = \begin{bmatrix} 0.041 & -0.0010 & 0.039 \end{bmatrix} \text{ МПа}$$

По формуле определяем $T = \tau_n \cdot P = \begin{bmatrix} 0.039 & 0.6 & 0.0237 \end{bmatrix} \text{ МПа}$

Предельное активное напряжение сдвига в песчаном слое определяем по формуле

$$T_{пр} = C_n K_0 + 0.1 Y_{cp} Z_{ос} \tan \varphi_{ст} = \begin{bmatrix} 0.004 & 4.5 & 0.1 & 0.002 & 20 & 0.6745 & 0.0207 \end{bmatrix}$$

$C_n =$	0.004	МПа	- глубина расположение поверхности слоя, проверяемого на сдвигустойчивость, от верха конструкции
$Z_{ос} =$	20	см	- толщина всех слоев, см
$\varphi =$	34	°	- расчет. величина угла внут. трения материала проверяемого слоя при статистическом действии нагрузки (уг. внут. трения под 1)
$Y_{cp} =$	0.002	кг/см ²	- средневзв. уд. вес конструк. слоев, располож. выше проверяемого слоя при статистическом действии нагрузки Constant

K_0 - "основание - песчаный слой" разделяющей геотекстильной прослойкой.

Коэффициент учитывающий особенности работы конструкции на границе песчанного слоя с нижним слоем несущего основания

4.5	1.0	- во всех остальных случаях
	4.5	- при использовании в песчаном слое мелкого песка
	4.0	- при использовании в песчаном слое песка средней крупности/крупного песка
	3.0	- при использовании в песчаном слое крупного песка

Капитальный	-	-	0.00
Облегченный	IV - заданная надежность K_n - 0.80	Прочности по критерию: сдвига в песчаном слое	0.87
Переходный	-	-	0.00

Коэффициент учитывающий работу конструкции на сдвигустойчивость в песчаном слое

$$K_{пр} = \begin{bmatrix} 0.0207 & 0.0237 & 0.87 \end{bmatrix}$$

Требуемый коэффициент учитывающий работу конструкции на сдвигустойчивость в песчаном слое по ОДН 218.046-01

$$K_{пр}^{тр} = \begin{bmatrix} 0.87 \end{bmatrix}$$

Критерии прочности конструкции по сдвигу %

Следовательно, конструкция удовлетворяет условию по сдвигустойчивости в песчаном слое основания.

5. Рассчитаем конструкцию на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушения от растяжения при изгибе.

5.1 Приводим конструкцию к двухслойной модели, где нижний слой модели - часть конструкции, расположенная ниже пакета асфальтобетонных слоев, т.е. щебеночное основание и грунт рабочего слоя.

$$E_n = E_{\text{общ}}^{\text{шеб}} = 63.8 \text{ МПа} \quad \text{К верхнему слою относятся все асфальтобетонные слои.}$$

Модуль упругости верхнего слоя определяют по формуле

$$E_B = \left(\sum_{i=1}^n E_i h_i \right) / \left(\sum_{i=1}^n h_i \right) = \frac{6000 \cdot 5 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 5 + 6000}{10} \text{ МПа}$$

Модуль упругости асфальтобетонных слоев определяют

$$5.2 \quad \text{по отношению} \quad \frac{h_B}{D} = \frac{5}{38} = 0.13 \quad \text{и} \quad \frac{E_B}{E_n} = \frac{6000}{116} = 51.7$$

Определяем растягивающее напряжение от единичной нагрузки при расчетных диаметрах площадки, передающей нагрузку 6^*_r

$$\frac{h_B}{D} = 0.13 \quad \text{и} \quad \frac{E_B}{E_n} = 51.7 \quad 6^*_r = 5.57$$

$K_B = 0.85$ коэффициент, учитывающий особенности напряженного состояния покрытия конструкции под спаренным балоном. Constant

$P = 0.6$ расчетное давление

расчетное растягивающее напряжение вычисляем по формуле $6_r = 6^*_r K_B P = 5.57 \cdot 0.85 \cdot 0.6 = 2.84 \text{ МПа}$

5.3 Вчисляем предельно растягивающее напряжение по формуле

$$R_N = R_0 K_1 K_2 (1 - V_R t) = 9.80 \cdot 0.621 \cdot 0.80 \cdot 1 \cdot 0.10 \cdot 1.06 = 4.3500 \text{ МПа}$$

$R_0 = 9.80 \text{ МПа}$ нормативное значение предельного сопротивления ратяжению прочность при изгибе при расчетной низкой весенней температуре при однократном приложении нагрузки (для нижнего слоя асфальтобетона)

$V_R = 0.10$ коэффициент вариации прочности растяжения Constant

Коэффициент нормированного отклонения

Коэффициент срок службы $K_n = 0.85$

$$t = 1.06$$

коэффициент нормативного отклонения

Снижение прочности во времени и воздействия погодно-климатических факторов (нижний слой пористый)

Асфальтобетон плотный III марки

$$K_2 = 0.80$$

коэффициент снижение прочности во времени

$$K_1 = \frac{\alpha}{\sqrt[m]{\sum N_p}} = \boxed{5.9} \boxed{9.506} \boxed{0.62}$$

K_1 = коэффициент, учитывающий снижение прочности в следствии усталостных явлений при многократном приложении нагрузки

$m = \boxed{5.5}$ показатель степени, зависящий от свойств материала рассчитываемого монолитного слоя (ниж. слой пористый)

$N_p = \boxed{8167}$ авт. расчетное суммарное число приложении расчетной нагрузки за срок службы монолитного покрытия,

$\alpha = \boxed{5.9}$ коэф., учитывающий различие в реальном и лаб. режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность совпадения во времени расчетной низкой темп. покрытия и расчетного состояния грунта рабочего слоя по влажности (нижний слой пористый)

5.4

Капитальный			0.00
Облегченный			0.00
Переходный	IV - заданная надежность $K_n = 0.80$	Усталостное разрушение от растяжения при изгибе	0.87

Коэф. учит. работу конст. на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе. $K_{пр} = \frac{R_N}{\bar{\sigma}_r} = \boxed{4.35} \boxed{2.84} \boxed{1.5}$

Требуемый коэф. учит. работу конст. на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе по ОДН 218.046-01 $K_{пр}^{тр} = \boxed{0.87}$

Критерии прочности конструкции на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе $\boxed{76} \%$

Следовательно, выбранная конструкция удовлетворяет критерии прочности на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе.

Расчет конструкции на морозоустойчивость Պատվածքի կոնստրուկցիայի սառնակայունության հաշվարկ

6 Проверка конструкции на морозоустойчивость

Песок мелкий мерзлый

Плотность ρ , кг/м³

$h_{об(t)}$

$\boxed{1850}$

Коэффициент теплопроводности λ , Вт/(мК)

$\lambda_{об(t)}$ Вт/(мК)

$\boxed{2.32}$

* Поскольку в период промерзания дорожной конструкции песок находится сначала в талом, а затем в мерзлом состоянии, в расчет вводят среднеарифметическое значение коэффициентов теплопроводности λ_M и λ_m

Для использования в морозозащитном слое назначаем среднезернистый песок с коэффициентом теплопроводности

λ_m - 2.44 песок крупный мерзлый
 λ_m - 1.91 песок крупный талый

$$\lambda_{cp} = (\lambda_m + \lambda_m) / 2 = 2.44 \quad 1.91 \quad 2 \quad 2.18 \quad \text{Вт}$$

7.1 Определяем среднюю глубину промерзания

Арматур

Глубина (м)

$Z_{пр(ср)} = 0.70$

определяем полную глубину промерзания грунты

$$Z_{пр} = Z_{пр(ср)} \cdot 1.38 = 0.70 \cdot 1.38 \cdot 0.97 \text{ м}$$

7.2 Для глубины промерзания 0.97 м определяем степень пучинистости (СНиП 2.05.02-85, прил.2 таб.7)

Супесь легкая: суглинок легкий и тяжелый, глины

Группа грунта

III

группа грунта III

при толщине дорожной одежды

$h = 32$ см

Затем определяем для сильнопучинистых грунтов величину морозного пучения для осредненных условий: при $Z_{пр} = 97$ см

Группа грунта по степени пучинистости - III

Толщина дорожной одежды при $Z_{пр}=100\text{см}$

97

0.50

Толщина дорожной одежды при $Z_{пр}=150\text{см}$

0.00

Толщина дорожной одежды при $Z_{пр}=200\text{см}$

0.00

$l_{пр(ср)} = 0.50$ величина морозного пучения для осредненных условий:

Определяем коэффициент K уга учитывающий влияние расчетной глубины залегания уровня грунтовых или длительно стоящих поверхностных вод (Ну)

0.00

0.00

При отсутствии влияния грунтовых или длительно стоящих поверхностных вод следует принимать :

Супеси тяжелые пылеватые и суглинки

Кугв коэф.расчетной глубины залегания уровня грунтовых вод

0.53

$K_{утв} = 0.53$ коэффициент, расчетной глубины залегания уровня грунтовых или длительно стоящих поверхностных вод

Определяем коэффициент $K_{упл}$ зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя

Песок пылеватый, супесь легкая и пылеватая, суглинки, глины	Коэффициент уплотнения 0.97 - 0.95	1.20
		0.00

$K_{пл} = 1.20$ коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя

Определяем коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава грунта основания насыпи или выемки

$K_{гр}$ - коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава грунта основания насыпи или выемки	суглинки	1.30
--	----------	------

$K_{гр} = 1.30$ коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава грунта основания насыпи или выемки

Определяем коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем слое и зависящий от глубины промерзания $Z_{пр}$ от поверхности покрытия

	$Z_{пр} = 1.0$ м	
Пылеватая супесь, тяжелая пылеватая супесь, легкий и тяжелый суглинок, легкий и тяжелый пылеватый суглинок, глина	$Z_{пр} = 1.0$	1.17
	$Z_{пр} = -$	0.00

$K_{нагр} = 1.17$ коэф., учитывающий влияние нагрузки от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем слое и зависящий от глубины промерзания

Определяем коэффициент, зависящий от расчетной влажности грунта

	0.65	
$K_{вл}$ коэффициент зависящий от расчетной влажности грунта	Относительная влажность W/W_r	0.65 1.05

$K_{вл} = 1.05$ коэффициент, зависящий от расчетной влажности грунта

по формуле определяем величину пучения для данной конструкции

$$I_{пуч} = I_{пр(ср)} K_{утв} K_{пл} K_{гр} K_{нагр} K_{вл} = 0.5 \cdot 0.53 \cdot 1.20 \cdot 1.30 \cdot 1.17 \cdot 1.05 \cdot 0.51 \text{ см}$$

По типу дорожной одежды и вида покрытия определяем допустимая величину морозного пучения

Переходные - асфальтобетонное	Допустимая величина морозного пучения $L_{доп}$	10 см
-------------------------------	---	-------

Расчетный срок службы $T_{сл} = 10$ лет

Если при расчетном сроке службы до 10 лет полученная величина возможного пучения $L_{пуч}$ не превышает требуемую $L_{доп}$

Если при расчетном сроке службы до 10 лет полученная величина возможного пучения $L_{пуч}$ превышает требуемую $L_{доп}$

I вариант

Не считать морозоустойчивость

Если при сроке службы более 10 лет полученная величина возможного пучения $L_{пуч}$ не превышает 80 % от требуемой $L_{доп}$

Если при сроке службы более 10 лет полученная величина возможного пучения $L_{пуч}$ превышает 80 % от требуемой $L_{доп}$

II вариант

Не считать морозоустойчивость


**Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի
Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39
բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում**

Համահավաք ամփոփագիր


No	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը
1	2	3	4
	1-ին հատվածի հիմնանորոգում		
	Հողային աշխատանքներ		
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	մ3	216,9
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVp (13) կարգ	մ3	189,8
3	Գրունտի տեղափոխում 5 կմ լցակույտ	տն	751,04
4	Աշխատանք լցակույտում	մ3	406,7
	Երթևեկելի մաս		
1	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպճային խառնուրդով h=12 սմ	մ3	88,96
2	Հիմքի կառուցում խճակոպճավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ2	741,3
3	Բիտումային էմուլսիայի տարածում խճակոպճավազային հիմքի վրա 0,6լ- 1մ²	տն	0,44478
4	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ	մ2	741,3
5	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային խառնուրդով h=10 սմ	մ2	86,2
	Դիտահորեր		
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ե/բ կափարիչների ապամոնտաժում և բարձում ինքնաթափ	մ3	0,288
2	շին. աղբի տեղափոխում 5 կմ լցակույտ	տն	0,6624
3	Աշխատանք լցակույտում	մ3	0,288
4	ե/բ կափարիչի տեղադրում 1200*1200 թուջե մտոցով/ГОСТ 3634-2019	լրակազմ	1
	Ճանապարհի կահավորում և գծանշում		
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /առավելության/	հատ	1
2	Պողպ. խողովակ D=57x3,5մմ/	զմ	3,5
3	Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում ժանգակայուն ներկով	մ2	0,62643
	2-րդ հատվածի հիմնանորոգում		
	Հողային աշխատանքներ		
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	մ3	75,3
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVp (13) կարգ	մ3	175,6
3	Գրունտի տեղափոխում 5 կմ լցակույտ	տն	469,18
4	Աշխատանք լցակույտում	մ3	250,9
	Երթևեկելի մաս		
1	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպճային խառնուրդով h=12 սմ	մ3	88,36
2	Հիմքի կառուցում խճակոպճավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ2	736,3
3	Բիտումային էմուլսիայի տարածում խճակոպճավազային հիմքի վրա 0,6լ- 1մ²	տն	0,44196
4	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ	մ2	736,6
	Դիտահորեր		

2922-TAX CODE 029251610
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
20

1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ե/բ կափարիչների ապամոնտաժում և բարձում ինքնաթափ	մ3	1,152
2	շին. աղբի տեղափոխում 5 կմ լցակույտ	տն	2,6496
3	Աշխատանք լցակույտում	մ3	1,152
4	ե/բ կափարիչի տեղադրում 1200*1200 թուջե մտոցով/ГОСТ 3634-2019	լրակազմ	4
3-րդ հատվածի հիմնանորոգում			
Հողային աշխատանքներ			
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	մ3	108
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVp (13) կարգ	մ3	252
3	Գրունտի տեղափոխում 5 կմ լցակույտ	տն	673,2
4	Աշխատանք լցակույտում	մ3	360
Երթևեկելի մաս			
1	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակույճային խառնուրդով h=12 սմ	մ3	129,39
2	Հիմքի կառուցում խճակույճավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ2	1078,3
3	Բիտումային էմուլսիայի տարածում խճակույճավազային հիմքի վրա 0,6լ- 1մ²	տն	0,64698
4	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ	մ2	1078,3
Դիտահորեր			
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ե/բ կափարիչների ապամոնտաժում և բարձում ինքնաթափ	մ3	1,728
2	շին. աղբի տեղափոխում 5 կմ լցակույտ	տն	3,9744
3	Աշխատանք լցակույտում	մ3	1,728
4	ե/բ կափարիչի տեղադրում 1200*1200 թուջե մտոցով/ГОСТ 3634-2019	լրակազմ	6
Ճանապարհի կահավորում և գծանշում			
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /առավելության/	հատ	2
2	Պողպ. խողովակ D=57x3,5մմ/	զմ	7
3	Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում ժանգակայուն ներկով	մ2	1,25286
Աստիճանների կառուցում			
1	Պատերի և աստիճանների քանդում պնևմոգործիքով և բարձում ա/ինքնաթափ	մ3	2,4
2	տեղափոխում 5 կմ լցակույտ	տն	5,28
3	Աշխատանք լցակույտում	մ3	2,4
4	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/կողիցք /IV կարգ	մ3	1,8
5	գրունտի մշակում ձեռքով/ կողիցք	մ3	1
6	Գրունտի հետլիցք տոփանումով	մ3	1,8
7	ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով ավտոինքնաթափ	մ3	1
8	տեղափոխում 5 կմ լցակույտ	տն	1,9
9	Աշխատանք լցակույտում	մ3	1
10	խճային հիմքի կառուցում h=10 սմ	մ3	0,51
11	պատերի կառուցում Բ 20 դասի բետոնով	մ3	2,9
12	աստճանների կառուցում Բ 20 դասի բետոնով	մ3	0,34
13	Պատերի երեսապատում d=3 սմ բազալտե սալիկներով	մ2	3,01
Մետաղական բազրիքի կառուցում			
1	Մետաղական կարկասի կառուցում	տն	0,0936
2	ուղղ. խողովակ 50*50*2,5 ГОСТ 8639-82	մ	19,150
3	ուղղ. խողովակ 50*30*2,0 ГОСТ 8639-83	մ	16,200
4	Մետաղական բազրիքի երկշերտ յուղաներկում	մ2	6,8
Արարատյան փողոցի 1 շենքի բակի հիմնանորոգում			




Հողային աշխատանքներ			
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	մ3	36,97
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVp (13) կարգ	մ3	86,27
3	Գրունտի տեղափոխում 5 կմ լցակույտ	տն	230,459
4	Աշխատանք լցակույտում	մ3	123,24
Երթևեկելի մաս			
1	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպճային խառնուրդով h=12 սմ	մ3	38,93
2	Հիմքի կառուցում խճակոպճավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ2	324,4
3	Բիտումային էմուլսիայի տարածում խճակոպճավազային հիմքի վրա 0,6լ- 1մ²	տն	0,19464
4	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ	մ2	324,4
Դիտահորեր			
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ե/բ կափարիչների ապամոնտաժում և բարձում ինքնաթափ	մ3	1,728
2	շին. աղբի տեղափոխում 5 կմ լցակույտ	տն	3,9744
3	Աշխատանք լցակույտում	մ3	1,728
4	ե/բ կափարիչի տեղադրում 1200*1200 թուջե մտոցով/ГОСТ 3634-2019	լրակազմ	6
Արարատյան փողոցի 1/1 շենքի բակի հիմնանորոգում			
Հողային աշխատանքներ			
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	մ3	22,13
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVp (13) կարգ	մ3	51,64
3	Գրունտի տեղափոխում 5 կմ լցակույտ	տն	137,95
4	Աշխատանք լցակույտում	մ3	73,77
Երթևեկելի մաս			
1	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպճային խառնուրդով h=12 սմ	մ3	22,99
2	Հիմքի կառուցում խճակոպճավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ2	191,6
3	Բիտումային էմուլսիայի տարածում խճակոպճավազային հիմքի վրա 0,6լ- 1մ²	տն	0,11496
4	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ	մ2	191,6
Դիտահորեր			
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ե/բ կափարիչների ապամոնտաժում և բարձում ինքնաթափ	մ3	0,576
2	շին. աղբի տեղափոխում 5 կմ լցակույտ	տն	1,3248
3	Աշխատանք լցակույտում	մ3	0,576
4	ե/բ կափարիչի տեղադրում 1200*1200 թուջե մտոցով/ГОСТ 3634-2019	լրակազմ	2
Արարատյան փողոցի 3 շենքի բակի հիմնանորոգում			
Հողային աշխատանքներ			
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	մ3	20,4
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVp (13) կարգ	մ3	47,5
3	Գրունտի տեղափոխում 5 կմ լցակույտ	տն	126,97
4	Աշխատանք լցակույտում	մ3	67,9
Երթևեկելի մաս			



1	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպճային խառնուրդով h=12 սմ	մ3	18,97
2	Հիմքի կառուցում խճակոպճավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ2	158
3	Բիտումային էմուլսիայի տարածում խճակոպճավազային հիմքի վրա 0,6լ- 1մ²	տն	0,0948
4	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ	մ2	158
Դիտահորեր			
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ե/բ կափարիչների ապամոնտաժում և բարձում ինքնաթափ	մ3	0,864
2	շին. աղբի տեղափոխում 5 կմ լցակույտ	տն	1,9872
3	Աշխատանք լցակույտում	մ3	0,864
4	ե/բ կափարիչի տեղադրում 1200*1200 թուջե մտոցով/ГОСТ 3634-2019	լրակազմ	3
Արարատյան փողոցի 5 շենքի բակի հիմնանորոգում			
Հողային աշխատանքներ			
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	մ3	86,54
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVբ (13) կարգ	մ3	201,92
3	Գրունտի տեղափոխում 5 կմ լցակույտ	տն	539,42
4	Աշխատանք լցակույտում	մ3	288,46
Երթևեկելի մաս			
1	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպճային խառնուրդով h=12 սմ	մ3	98,67
2	Հիմքի կառուցում խճակոպճավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ2	822,3
3	Բիտումային էմուլսիայի տարածում խճակոպճավազային հիմքի վրա 0,6լ- 1մ²	տն	0,49338
4	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ	մ2	822,3
Դիտահորեր			
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ե/բ կափարիչների ապամոնտաժում և բարձում ինքնաթափ	մ3	1,728
2	շին. աղբի տեղափոխում 5 կմ լցակույտ	տն	3,9744
3	Աշխատանք լցակույտում	մ3	1,728
4	ե/բ կափարիչի տեղադրում 1200*1200 թուջե մտոցով/ГОСТ 3634-2019	լրակազմ	6
Ճանապարհի կահավորում և գծանշում			
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /առավելության/	հատ	2
2	Պողպ. խողովակD=57x3,5մմ/	գմ	7
3	Հենասյունների երկշերտ յոդաներկում ժանգակայուն ներկով	մ2	1,25286
Շահումյան փողոցի 15 շենքի բակի հիմնանորոգում			
Հողային աշխատանքներ			
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	մ3	91,4
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVբ (13) կարգ	մ3	213,3
3	Գրունտի տեղափոխում 5 կմ լցակույտ	տն	569,79
4	Աշխատանք լցակույտում	մ3	304,7
Երթևեկելի մաս			
1	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպճային խառնուրդով h=12 սմ	մ3	94,36
2	Հիմքի կառուցում խճակոպճավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ2	786,3

3	Բիտումային էմուլսիայի տարածում խճակազմավազային հիմքի վրա 0,6լ- 1մ²	տն	0,47178
4	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ	մ2	786,3
Դիտահորեր			
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ե/ք կափարիչների ապամոնտաժում և բարձում ինքնաթափ	մ3	2,592
2	Հին. աղբի տեղափոխում 5 կմ լցակույտ	տն	5,9616
3	Աշխատանք լցակույտում	մ3	2,592
4	ե/ք կափարիչի տեղադրում 1200*1200 թուջե մտոցով/ГОСТ 3634-2019	լրակազմ	9
Ճանապարհի կահավորում և գծանշում			
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /առավելության/	հատ	1
2	Պողպ. խողովակD=57x3,5մմ/	զմ	3,5
3	Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում ժանգակայուն ներկով	մ2	0,62643
Շահումյան փողոցի 39 շենքի բակի հիմնանորոգում			
Հողային աշխատանքներ			
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	մ3	101,4
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVp (13) կարգ	մ3	236,6
3	Գրունտի տեղափոխում 5 կմ լցակույտ	տն	632,06
4	Աշխատանք լցակույտում	մ3	338
Երթևեկելի մաս			
1	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակազմային խառնուրդով h=12 սմ	մ3	107,16
2	Հիմքի կառուցում խճակազմավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ2	893
3	Բիտումային էմուլսիայի տարածում խճակազմավազային հիմքի վրա 0,6լ- 1մ²	տն	0,5358
4	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ	մ2	893
Դիտահորեր			
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ե/ք կափարիչների ապամոնտաժում և բարձում ինքնաթափ	մ3	2,592
2	Հին. աղբի տեղափոխում 5 կմ լցակույտ	տն	5,9616
3	Աշխատանք լցակույտում	մ3	2,592
4	ե/ք կափարիչի տեղադրում 1200*1200 թուջե մտոցով/ГОСТ 3634-2019	լրակազմ	9
Ճանապարհի կահավորում և գծանշում			
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /առավելության/	հատ	2
2	Պողպ. խողովակD=57x3,5մմ/	զմ	7
3	Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում ժանգակայուն ներկով	մ2	1,25286
Սահմանապահների փողոցի 45 շենքի բակի հիմնանորոգում			
Հողային աշխատանքներ			
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	մ3	83,9
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVp (13) կարգ	մ3	195,78
3	Գրունտի տեղափոխում 5 կմ լցակույտ	տն	523,002
4	Աշխատանք լցակույտում	մ3	279,68
Երթևեկելի մաս			
1	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակազմային խառնուրդով h=12 սմ	մ3	81,05

2	Հիմքի կառուցում խճակոպճավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ2	675,4
3	Բիտումային էմուլսիայի տարածում խճակոպճավազային հիմքի վրա 0,6լ- 1մ²	տն	0,40524
4	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ	մ2	675,4
Դիտահորեր			
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ե/ք կափարիչների ապամոնտաժում և բարձում ինքնաթափ	մ3	1,152
2	շին. աղբի տեղափոխում 5 կմ լցակույտ	տն	2,6496
3	Աշխատանք լցակույտում	մ3	1,152
4	ե/ք կափարիչի տեղադրում 1200*1200 թուջե մտոցով/ГОСТ 3634-2019	լրակազմ	4
Սահմանապահների փողոցի 46 շենքի բակի հիմնանորոգում			
Հողային աշխատանքներ			
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	մ3	44,4
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVp (13) կարգ	մ3	103,6
3	Գրունտի տեղափոխում 5 կմ լցակույտ	տն	276,76
4	Աշխատանք լցակույտում	մ3	148
Երթևեկելի մաս			
1	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպճային խառնուրդով h=12 սմ	մ3	44,40
2	Հիմքի կառուցում խճակոպճավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ2	370
3	Բիտումային էմուլսիայի տարածում խճակոպճավազային հիմքի վրա 0,6լ- 1մ²	տն	0,222
4	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ	մ2	370
Դիտահորեր			
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ե/ք կափարիչների ապամոնտաժում և բարձում ինքնաթափ	մ3	1,152
2	շին. աղբի տեղափոխում 5 կմ լցակույտ	տն	2,6496
3	Աշխատանք լցակույտում	մ3	1,152
4	ե/ք կափարիչի տեղադրում 1200*1200 թուջե մտոցով/ГОСТ 3634-2019	լրակազմ	4
Սահմանապահների փողոցի 47 շենքի բակի հիմնանորոգում			
Հողային աշխատանքներ			
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	մ3	20,1
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVp (13) կարգ	մ3	46,9
3	Գրունտի տեղափոխում 5 կմ լցակույտ	տն	125,29
4	Աշխատանք լցակույտում	մ3	67
Երթևեկելի մաս			
1	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպճային խառնուրդով h=12 սմ	մ3	19,93
2	Հիմքի կառուցում խճակոպճավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ2	166,1
3	Բիտումային էմուլսիայի տարածում խճակոպճավազային հիմքի վրա 0,6լ- 1մ²	տն	0,09966
4	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ	մ2	166,1
Դիտահորեր			



1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ե/բ կափարիչների ապամոնտաժում և բարձում ինքնաթափ	մ3	0,576
2	շին. աղբի տեղափոխում 5 կմ լցակայան	տն	1,3248
3	Աշխատանք լցակայանում	մ3	0,576
4	ե/բ կափարիչի տեղադրում 1200*1200 թուջե մտոցով/ГОСТ 3634-2019	լրակազմ	2
Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների մայթերի հիմնանորոգում			
1	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում և բարձում ավտոինքնաթափ	մ	783,5
2	տեղափոխում 5 կմ լցակայան	տն	94,02
3	Աշխատանք լցակայանում	մ3	35,2575
4	Եզրաքարերի հիմքի ավազակույճային նախաշերտ h=10սմ ГОСТ 23735-2014	մ3	51,68
5	հավաքովի բետոնե 150*300 եզրաքարերի տեղադրում Р 15 դասի բետոնե հիմքի վրա	մ	771
6	հավաքովի բետոնե 80*200 եզրաքարերի տեղադրում Р 15 դասի բետոնե հիմքի վրա	մ	951,5
7	Ավազակույճային հիմքի կառուցում h=10 սմ /ГОСТ 23735-2014	մ2	1281
8	Մայթի ծածկի կառուցում h=3 սմ Դ տիպի ա/բ խառնուրդով	մ2	1281

Կազմեց՝

Մասնագետ

Ա. Շիշանյան



Նախագծի կազմ

ՏՆԱՎ	
1	Նախագծի կազմ
2-5	Բացառություն
6	Պայմանական նշաններ
7	Գլխավոր հատվածներ
8	Բակերի առկա վիճակի լուսանկարներ
9-10	Արտադրանքի փուլերի 1, 3, 5, 1/1, Մանրամասնակների փուլերի 45, 46, 47, Հանույն փուլերի 15 և 39 շենքերի բակային հատվածների գեոդեզիական հանույն
11-12	Արտադրանքի փուլերի 1, 3, 5, 1/1, Մանրամասնակների փուլերի 45, 46, 47, Հանույն փուլերի 15 և 39 շենքերի բակային հատվածների առնչությամբ հատվածներ
13	1-ին հատվածի երկաթակալ կտրվածք
14-15	1-ին հատվածի լայնական կտրվածքներ
16	Բակերի պատվածների կոնստրուկցիա, 150x300 կցաքարի տեղադրման հանույն
17	2-րդ հատվածի երկաթակալ կտրվածք
18-19	2-րդ հատվածի լայնական կտրվածքներ
20	Բակերի պատվածների կոնստրուկցիա, Մուտքերում և անցումներում թեքահարթակների կառուցման ձևեր
21	Մուտքերում և անցումներում կցաքարերի տեղադրման հանույններ, 150x300 և 80x200 կցաքարի տեղադրման հանույններ
22	3-րդ հատվածի երկաթակալ կտրվածք
23-25	3-րդ հատվածի լայնական կտրվածքներ
26	Բակերի պատվածների կոնստրուկցիա

27	Մուտքերում և անցումներում կցաքարերի տեղադրման հանույններ, 150x300 և 80x200 կցաքարի տեղադրման հանույններ
28	Մուտքերում և անցումներում թեքահարթակների կառուցման ձևեր
29	Հատված 3-ում Գ/Մ 6-143.6-Գ/Մ 6-152.2 2-րդ կատարվող աստիճանահարթակի հատվածներ, կտրվածքներ, կառուցման կտրվածքի մասնագիր
30	Արտադրանքի փուլերի 1-ին շենքի բակի երկաթակալ կտրվածք
31-32	Արտադրանքի փուլերի 1-ին շենքի բակի լայնական կտրվածքներ
33	Բակերի պատվածների կոնստրուկցիա, մուտքերում և անցումներում թեքահարթակների կառուցման ձևեր
34	Մուտքերում և անցումներում կցաքարերի տեղադրման հանույններ, 150x300 և 80x200 կցաքարի տեղադրման հանույններ
35	Մանրամասնակների փուլերի 45 շենքի բակի երկաթակալ կտրվածք
36-37	Մանրամասնակների փուլերի 45 շենքի բակի լայնական կտրվածքներ
38	Բակերի պատվածների կոնստրուկցիա, մուտքերում և անցումներում թեքահարթակների կառուցման ձևեր
39	Մուտքերում և անցումներում կցաքարերի տեղադրման հանույններ, 150x300 և 80x200 կցաքարի տեղադրման հանույններ
40	Մանրամասնակների փուլերի 46 շենքի բակի երկաթակալ կտրվածք
41-42	Մանրամասնակների փուլերի 46 շենքի բակի լայնական կտրվածքներ
43	Բակերի պատվածների կոնստրուկցիա, մուտքերում և անցումներում թեքահարթակների կառուցման ձևեր
44	Մուտքերում և անցումներում կցաքարերի տեղադրման հանույններ, 150x300 և 80x200 կցաքարի տեղադրման հանույններ

45	Արտադրանքի փուլերի 3-րդ շենքի բակի երկաթակալ կտրվածք
46	Արտադրանքի փուլերի 3-րդ շենքի բակի լայնական կտրվածքներ
47	Բակերի պատվածների կոնստրուկցիա, մուտքերում և անցումներում թեքահարթակների կառուցման ձևեր
48	Մուտքերում և անցումներում կցաքարերի տեղադրման հանույններ, 150x300 և 80x200 կցաքարի տեղադրման հանույններ
49	Արտադրանքի փուլերի 1/1 շենքի բակի երկաթակալ կտրվածք
50	Արտադրանքի փուլերի 1/1 շենքի բակի լայնական կտրվածքներ
51	Բակերի պատվածների կոնստրուկցիա, մուտքերում և անցումներում թեքահարթակների կառուցման ձևեր
52	Մուտքերում և անցումներում կցաքարերի տեղադրման հանույններ, 150x300 և 80x200 կցաքարի տեղադրման հանույններ
53	Մանրամասնակների փուլերի 47 շենքի բակի երկաթակալ կտրվածք
54	Մանրամասնակների փուլերի 47 շենքի բակի լայնական կտրվածքներ
55	Բակերի պատվածների կոնստրուկցիա, մուտքերում և անցումներում թեքահարթակների կառուցման ձևեր
56	Մուտքերում և անցումներում կցաքարերի տեղադրման հանույններ, 150x300 և 80x200 կցաքարի տեղադրման հանույններ
57	Արտադրանքի փուլերի 5 շենքի բակի երկաթակալ կտրվածք
58-60	Արտադրանքի փուլերի 5 շենքի բակի լայնական կտրվածքներ
61	Բակերի պատվածների կոնստրուկցիա, մուտքերում և անցումներում թեքահարթակների կառուցման ձևեր

62	Մուտքերում և անցումներում կցաքարերի տեղադրման հանույններ, 150x300 և 80x200 կցաքարի տեղադրման հանույններ
63	Հանույն փուլերի 15 շենքի բակի երկաթակալ կտրվածք
64-66	Հանույն փուլերի 15 շենքի բակի լայնական կտրվածքներ
67	Բակերի պատվածների կոնստրուկցիա, մուտքերում և անցումներում թեքահարթակների կառուցման ձևեր
68	Մուտքերում և անցումներում կցաքարերի տեղադրման հանույններ, 150x300 և 80x200 կցաքարի տեղադրման հանույններ
69	Հանույն փուլերի 39 շենքի բակի երկաթակալ կտրվածք
70-72	Հանույն փուլերի 39 շենքի բակի լայնական կտրվածքներ
73	Բակերի պատվածների կոնստրուկցիա, մուտքերում և անցումներում թեքահարթակների կառուցման ձևեր
74	Մուտքերում և անցումներում կցաքարերի տեղադրման հանույններ, 150x300 և 80x200 կցաքարի տեղադրման հանույններ
75	Հանույն փուլերի 75 շենքի բակի երկաթակալ կտրվածք
76	Հանույն փուլերի 75 շենքի բակի լայնական կտրվածքներ
77	Այլադրույթների կառուցման ժամանակահատվածի ընթացքի մեղմումը և անհրաժեշտության դեպքում փոփոխություններ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԽԻՏԵԿՏՐԱԿՏՐԱԿԱՆ ԳԵՐԱԴԱՐԱՆ			
Պատվարում Արժանի հանրապետության			
Հայաստանի Հանրապետության Արժանի մարզի Արժանի համայնքի Արժանի Գյուղի Արժանի փուլերի 1, 3, 5, 1/1, Մանրամասնակների փուլերի 45, 46, 47, Հանույն փուլերի 15 և 39 բակային հատվածների բակային տարածքների կառուցում			
Քաղաք	Գ. ԵՐԵՎԱՆ	Քաղաքի քաղաքապետ	Քաղաքի քաղաքապետ
Մարզ	Գ. ԵՐԵՎԱՆ	Մարզի մարզպետ	Մարզի մարզպետ
Համայնք	Գ. ԵՐԵՎԱՆ	Համայնքի համայնքապետ	Համայնքի համայնքապետ
Նախագծի կազմ		ԱՐԽԻՏԵԿՏՐԱԿՏՐԱԿԱՆ ԳԵՐԱԴԱՐԱՆ	

Բացատրագիր

1. Ներածություն

22 Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Մահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բնակավայրերի բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնականում աշխատանքների նախագծեր կատարվել է ըստ 2025թ. - ին կնքված պայմանագրի և ճարտարապետահաստիքագրային ատաղաղրանքի: Նախագծային փաստաթղթերը կազմվել են օգտագործվել են 22-ում գործող կորմատիվային ակտերը, ՀՀՀՀ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ», ՀՀՀՀ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն», Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հաստիքագրում և կառուցապատում», ՀՀՀՀ 20.04-2020

«Երկրաշարժային մագնիսական շինարարություն», Նախագծման կորմեր», ՀՀՀՀ 52-01 «Բնություն և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ», ՀՀՀՀ 40-01.02 «Ջրամատակարարում, Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ», ՀՀՀՀ 40-01.03-2022 «Կոյուղի, Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ», ՀՀՀՀ 13-02-2022 «Անվտանգության տեխնիկական շինարարություն», ՀՀՀՀ 30-02-2022 «Տարածքի բարելավում» շինարարական նորմերին, ինչպես նաև ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության մարզերի համայնքներում (այդ թվում բնակավայրերում) ոչ տարանցիկ, տեղական նշանակության ավտոմոբիլային և ներմայրաքաղաքի ճանապարհների ու փողոցների երթևեկի մասին և մայրքերի սալարկման, խճապատման և բարելավման աշխատանքների կատարման մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու մասին» N105-Ն հրամանին: Նախագիծը բնակարկվել է և համաձայնեցվել է պատվիրատուի հետ:

Գործարարական ունեցող փողոցի նկարագրությունը
Հողային պատուհան և ճանապարհային պատվածք գտնվում են ոչ բավարար վիճակում: Լայնական թերությունները չի համապատասխանում նորմերի պահանջներին: Անմիջապես վիճակում են երթևեկության կազմակերպման տարրերը, ճանապարհային նշանները, գծանշումը բացակայում է: Երթևեկային մասի ափ պատվածքը բացակայում է:

2. Տեխնիկական պայմանները

Նախագծային աշխատանքները իրականացվել են համաձայն գործող նորմերի և տիպային նախագծերի: Կանխաշինվել է գոյություն ունեցող ճանապարհի պարամետրերը:

Հիմնվելով գեոդեզիական, ակնագիտական, երկրաբանական, շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումների ուսումնասիրությունների վրա՝ նախագիծը նախատեսվում են հետևյալ հիմնական աշխատանքները

Ըստ նախագծի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Մահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բնակելի շենքերի բակային տարածքներում նախատեսվում են հետևյալ աշխատանքները

1. Քանդել և հարթեցնել ճանապարհաձանկի գրունտը, ավելորդ գրունտը տեղափոխել պատվիրատուի կողմից տրամադրվող լցակույտ: Հողային պատուհանի շինքերը համապատասխանեցնել նախագծային նիշերին, խտացնել գրունտը:
2. Տեղադրել ավազակույտային նախաշերտ h=12 սմ (ՎՕՍՍ 23735-79):
3. Տեղադրել խճապատման հիմք (ՎՕՍՍ 25607-2009):
4. Տեղադրել 80x200 բետոնե եզրաքարեր և 150x300 բետոնե եզրաքարեր, կառուցել թերահարթակներ:
5. Տեղադրել մայրի ավազակույտային հիմք h=10 սմ (ՎՕՍՍ 23735-79):
6. Գործարարական ունեցող ե/բ դիտահորերի կափարիկները փոխարինել երկրով, համապատասխանեցնել նախագծային նիշերին:
7. C-5 խճապատման հիմքի վրա տարածել բետոն 0.6 կգ/մ³ - ՎՕՍՍ 33133-2014:
8. Տեղադրել ամֆալտբետոնե ծածկույթ h=5սմ Բ տիպի ամֆալտբետոնե խառնուրդով՝ ՎՕՍՍ 9128-2013: Բ տիպի ամֆալտբետոնի խառնուրդի գործակիցը K=0.99:
9. Տեղադրել մայրի ամֆալտբետոնե ծածկույթ h=3սմ Դ տիպի ամֆալտբետոնե խառնուրդով՝ ՎՕՍՍ 9128-2013: Դ տիպի ամֆալտբետոնի խառնուրդի գործակիցը K=0.99:
10. 3-րդ համալսումը նախատեսվում է գոյություն ունեցող ասֆալտների ապապատման աշխատանքները և նորի կառուցումը:



3. Հաստիքագրում և երկաթբետոնե պրոֆիլ

Նախագիծը ճանապարհաձանկերի հաստիքագրում և երկաթբետոնե պրոֆիլը էական փոփոխություն չեն ենթարկվել:

4. Հողային պատուհան

Նախագիծում բնութագրված հողային պատուհանի կոնստրուկցիան և տիպերը բավարարում են գործող տեխնիկական նորմերին և պայմաններին: Տեղանքի բնագործերի բնութագրից ելնելով՝ հողային պատուհանի կառուցումը հնարավոր է ապահովել կառուցման կանոնների և ջրանեռացման պահանջները պահպանման դեպքում: Կառուցման աշխատանքների տեղերը և ծավալները բերված են համապատասխան գծագրերում և ամփոփագրերում:


5. Ճանապարհային հագուստ

Ճանապարհային հագուստի վերականգնումն համար նախատեսված են հետևյալ հիմնական աշխատանքները

1	գրունտի մշակում 1,0x3 տարողությամբ լցակալատորով/բետոնով ակտիվացնող/18 կարգ	մ3	907,44
2	գրունտի մշակում 1,0x3 տարողությամբ լցակալատորով/բետոնով ակտիվացնող/19 (13) կարգ	մ3	1800,91
3	երթևեկի մաս		
4	ճանապարհի հիմքի նախապատրաստման շերտի կառուցում ավազակույտային խառնուրդով h=12 սմ	մ3	833,20
5	Հիմքի կառուցում խճապատման/ավազակույտային C-5 խառնուրդով h=5սմ GOCT 25607-2009	մ2	6943,3
6	Բետոնային շերտի տարածում խճապատման/ավազակույտային հիմքի վրա 0,6-10	տն	4,16598
7	Մանրի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ամֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ	մ2	6943,3
8	Կոնկրետի ամրացում ավազակույտային խառնուրդով h=10 սմ	մ2	86,2
9	մայրք		
1	գործարարական ունեցող եզրաքարերի ցանցում և քարում	մ	783,5
2	տեղափոխում 5 կմ լցակույտ	տն	94,02
3	Աշխատանք լցակույտում	մ3	36,2575
4	եզրաքարերի հիմքի ավազակույտային նախաշերտ h=10սմ GOCT 23735-2014	մ3	51,68
5	հավաքովի բետոնե 150x300 եզրաքարերի տեղադրում Բ 15 դասի բետոնի հիմքի վրա	մ	771
6	հավաքովի բետոնե 80x200 եզրաքարերի տեղադրում Բ 15 դասի բետոնի հիմքի վրա	մ	951,5
7	ավազակույտային հիմքի կառուցում h=10 սմ /GOCT 23735-2014	մ2	1281
8	մայրքի ծածկի կառուցում h=3 սմ Դ տիպի ամֆալտբետոնով	մ2	1281

6. Ջրբոլոր կառուցվածքներ

Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Մահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բնակելի շենքերի բակերի ջրահեռացումը մակերեսային է:



ՎԱՇՏԱՆ	Ա. ԱՊՐԱՆՈՒՆ	ԱՍՏԻՃԱ	ՍԵՐԱՍԻ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան			
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Մահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բնակավայրերի բակային շենքերի բակային տարածքները հիմնականում			
ՏՎՈՐՆ	Ա. ԱՊՐԱՆՈՒՆ	ԱՍՏԻՃԱ	ՍԵՐԱՍԻ	ՀԱՆԱՊԱՐԱՇԱԽԱՐԱՐԱՄԱՍ ՄԱՍ			
ԱՊՐԱՆՈՒՆ	Վ. ԱՊՐԱՆՈՒՆ	ԱՍՏԻՃԱ	ՍԵՐԱՍԻ	Բացատրագիր			
ԱՊՐԱՆՈՒՆ	Վ. ԱՊՐԱՆՈՒՆ	ԱՍՏԻՃԱ	ՍԵՐԱՍԻ	ԱՐԴԵՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԽՏՆ ՍՊԸ			
				Փուլ	Ձեռք	Ձեռք	
				10	2	77	

7. Հանապարհամատվածների կառավորում

- ա) ճանապարհային նշաններ
Երթևեկության կազմակերպման և անվտանգության նպատակով նախատեսված են ճանապարհային նշանների տեղադրում 9 հոտ ԳՕՍՏ 32945-2014
բ) Երթևեկային մասի գծակշում
Երթևեկային մասի գծակշումը նախատեսված է համապատասխան գործող ԳՕՍՏ 32830-2014 պետական ստանդարտի:
գ) Հինարարության արտադրության կազմակերպում (համաձայն 22ՀՆ 1-3.01.01-2008)
Հինարարության արտադրության կազմակերպում (համաձայն 22ՀՆ 1-3.01.01-2008)

Շնչանոցի դրույթներ

1. Հինարարական արտադրության կազմակերպման նպատակն է՝ կազմակերպչական, տեխնիկական և տեխնոլոգիական նպատակադրված համալիր միջոցառումների կիրառման արդյունքում ապահովել սահմանված ժամկետում և պատշաճ որակով օբյեկտի շահագործումը:
Հինարարական արտադրության կազմակերպումն ապահովում է՝
1) օբյեկտի շինարարության բոլոր մասնակիցների համաձայնեցված աշխատանքը:
Պատվիրատուի (գլխավոր կապալառուի) հետ իրենց գործունեության համակարգումը:
2) նյութական ռեսուրսների համալիր մատակարարումը՝ հաշվարկված շենքի, շինության, հանգույցի, տեղամասի, սկզբնաղբյուրի, հարկի, հարկադրման, շենքի համար օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված ժամկետներում:
3) շինարարական, մոնիթինգային ու հատուկ շինարարական աշխատանքների կատարումը տեխնոլոգիական հաջողակապության պահպանմամբ և տեխնիկական հիմնավորված համատեղմամբ:
4) տեխնոլոգիական տեխնիկայի կանոնների պահպանումը:
5) շրջակա միջավայրի պահպանության պահանջների ապահովումը:
2. Ձեռքարկային օբյեկտի շինարարությունն անհրաժեշտ է իրականացնել շինարարության կազմակերպման և աշխատանքների իրականացման տեխնոլոգիաների վերաբերյալ նախօրոք ընդունված լուծումների նիման վրա, որոնք պետք է մշակված լինեն շինարարական կազմակերպման նախագծում և աշխատանքների կատարման նախագծում:
Հինարարության կազմակերպման նախագիծն և աշխատանքների կատարման նախագիծն իրենցում ու լուծումներում պարունակում են շինարարության բարձրության աստիճանով՝ համապատասխան առկա նորմերի:
3. Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է շինարարության կատարման նախագծի լուծումներին համապատասխան իրականացնել տեղում շինարարական հրապարակի (ուղեգծի) հատկացումը, շինարարական իրապարակի անհրաժեշտ ցանկացալուսի (պահպանական, պաշտպանական կամ ազդանշանային), երկրաչափական նշանադրման հիմքի առկայությունը, մոտեցման ճանապարհների կառուցումը, պահեստային տնտեսության առկայությունը և շինարարության կարիքների համար անհրաժեշտ ծավալի կենցաղային նշանակության և կոմունալ տնտեսության շինությունների նախապատրաստումը՝ հաշվի առնելով գոյություն ունեցող շենքերի և շինությունների այլ նպատակների համար ժամանակավոր օգտագործման հնարավորությունը:
4. Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է հաստատվել շինարարության համար նախատեսված շինարարական ցանկացալուսի / այլ թվում՝ ճանապարհային աշխատանքների ուղեգծի/ կամ մեկ այլ առավել տեսանելի տեղամասում տեղադրել պատվիրատու և կապալառու կազմակերպությունների տվյալները /անվանում, էլեկտրոնային հասցե, հեռախոսահամար/, ծրագրի անվանումն ու նպատակային նշանակության, շինարարական աշխատանքների սկզբի և ավարտի ժամկետների մասին տեղեկատվություն պարունակող վայրանակներ, մինչև ավարտված շինարարության փաստագրումը դրանք պահպանելու պարանգմում:
5. Հինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ կապալառուն պետք է օբյեկտի սկզբում և վերջում տեղադրի համապատասխան տեղեկատվական նշաններ:

6. Հինարարական պետք է կառավորված լինի՝ հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով: Գիշերային պարաներում շինարարական աշխատանքների իրականացման դեպքում կապալառուն պետք է ապահովի շինարարական և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը:
7. Աշխատանքը պետք է կազմակերպվի այնպես, որ ապահովվի մարդկանց անվտանգությունն ու հարմարավետությունը և աշխատանքի տեղամասին մոտ եղած բնակիչներին և երանց ունեցվածքը: Պետք է ապահովել հանրային երթևեկությունը նորավոր տեղամասի հարակից ու տեղամասի սահմաններում գտնվող ճանապարհների վրա՝ մինչև աշխատանքն ընդունվի: Կապալառուն պետք է համապատասխան տեղի ճանապարհային տնտեսության հետ և հետքերի երթևեկության պլանի իրականացման համար պահանջվող բոլոր թույլտվությունները:
8. Հինարարական աշխատանքների ընթացքում պետք է ապահովվի մուտքեր՝ իջևանների, ճանապարհների, փողոցների ձևերակության տարածքների, կալանատեղերի, բնակիչի վայրերի, ավտոտնակների և այլ օբյեկտների համար, երթևեկի մասին հեռացվել հողի կուսակցություններ և այլ կուսակցություններ:
9. Հինարարական աշխատանքների ընթացքում, երբ ճանապարհը լայն է հանրային երթևեկության համար, շինարարական գործողությունները անհրաժեշտ է սահմանափակել:
1. պետք է ապահովել առնվազն 3.5 մ լայնությամբ երթևեկության գոտիներ:
2. կալանատեղերը պետք է տեղադրվեն երթևեկի գոտուց առնվազն 4մ հեռավորության հաստատված՝ արգելապատնեշներից այն կողմ:
3. սարքավորումները պետք է բանեցնել երթևեկության ուղղությամբ, եթե դա գործնականում կիրառելի է:
4. կից երթևեկության գոտիների շինարարությունը պետք է ավարտվի նույն օրը, նույն մակարդակի վրա, բացի այն դեպքերից, երբ անհրաժեշտ է զերազանցում են 75 մմ-ը և բարձրություններն ունեն 1.3 հարաբերություն: Այն դեպքերում, երբ կից գոտիների անհրաժեշտ զերազանցում են 75 մմ-ը և բարձրություններն ունեն 1.3 հարաբերություն, աշխատանքը կարող է թողնվել հաջորդ օրվան: Տվյալ դեպքում գիշերվա համարակցում է տեղադրել <<Մանրթի հանգ>> զգուշացնող նշաններ, լուսազանգվածային առկայից լուսավորված և լուսավորվող ծաղկազանգվածով ամրացված արգելափակումներ:

9. Հինարարական արտադրության կազմակերպում

- Օբյեկտի շինարարության նախապատրաստումը պետք է նախատեսվի ինժեներատեխնիկական անվանագրով՝ իրավիճակային փաստաթղթերի (ներառյալ գործող կազմակերպության վերահսկողական դեպքում կոնստրուկցիաների տեխնիկական հետազոտության արդյունքների պատասխանների) ուսումնասիրության, շինարարության պարամետրերի մանրամասն ծանոթության, արտադրության կազմակերպչի ու երկրաչափական նախապատրաստական աշխատանքների շենքերի, շինությունների և նրանց մասերի կառուցման, ինչպես նաև անմիջական նախապատրաստական փուլի աշխատանքների իրականացման նախագծերի մշակում՝ հաշվի առնելով բնապահպանական անվտանգության պահանջները:
11. Ցուրաբանյալը շինարարական օբյեկտում անհրաժեշտ է՝
1) լրացնել աշխատանքի վարման մատյան,
2) կազմել ծածկված աշխատանքների փաստագրման, կարևոր կոնստրուկցիաների ընդունման միջանկյալ (սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի) ու փորձարկման ակտեր:
12. 3) անհրա-եշտության դեպքում ձևակերպել այլ շինարարական նորմերով ու կանոններով նախատեսված լրացուցիչ կատարողական փաստաթղթեր:



Պատվերատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան			
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր զարգացիչ Արարության փողոցի 1, 3, 5, 7/1, Սահմանափակման փողոցի 45, 46, 47, Եսեկյան փողոցի 15 և 39 բաժանմանկարգի բնակիչ շենքերի բակային տարածքների հիմնադրում			
Տվյալ	Ա. ԵՍԵԿՅԱՆ	ՀԱՆԱԳԱՐԱԾԵԼԱՄԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Գնի
ԼԱՑԱԲԱՐՈՐԻ	Գ. ՎԵՍԵՍՅԱՆ		ՄԼ
ԼԱՑԱԲԱՐՈՐԻ	Զ. ՎԵՍԵՍՅԱՆ	Բացառություն	Յ
			ԱՐԵՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԹԵՆ ՍՊԸ

Պայմանական նշաններ



Ասֆալտապատվող հատված
(երթնեկելի մաս)



Սալիկապատ հատված



Բետոնապատ հատված



Ասֆալտապատվող հատված
(մայթեր)



Ասֆալտապատվող հատված
(իջատեղեր)

— GAS —

Գազի խողովակ (վերգետնյա)



Դիտահոր



Էլեկտրասյուն (ե/բետոնե)



Լուսավորության սյուն
(մետաղական)




Ճանապարհային նշան



Կողակների ամրացում
ավազկոպիձով



Ջրի հոսքի ուղղություն



Քարե պատ

ՔԲ

Քարե բնակելի շինություն



Ցանկապատ

ՔՈԲ

Քարե ոչ բնակելի շինություն



B-2-20 վաք

ՔՏ

Քարե տնակ



Մետաղական ցանց

ՄՏ

Մետաղական տնակ



Մուտք



Անցումային խողովակ



150x300 եզրաքար



30x34 վաք



80x200 եզրաշար

Հենապատ

Թեքահարթակ




ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱՐԳԱՆՈՒՆ	ԱՏՈՒՄԳ. ԳՈՐԾԱՐԱՐ	Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքապետարան		
			Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1. Սահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնականորդում		
ՏՈՐՆ.	Ա. ՀԱՆՈՒՆ		ՀԱՆԱԳԱՐՀԱԵՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			ԱՆ.	6
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		Պայմանական նշաններ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ ՍՊԸ	

Գլխավոր հատակագիծ
Մ 1:3000

ՀԱՄԱՁԱՅՆՆԵՎԱԾ Է

ՀՀ ՆԳՆ ՈՍՈՒ ՀՈԳՎ ՎԳԲԹ Վարչ. ճեպարանի պետ


Ուտիկանուշյան փոխգնդապետ Գ. Վոստանյան



ԳԱՆՑՈՒՆ	Ա. ԱՐԳԱՆՈՒՆ	ԱՐԴԱՐԱՐ	ՈՍՈՒ ՍՈՍՈՒ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Մանուկասյանների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բաղադրյալի տարածքների ներման նպատակով		
ՏԱՐԻՆ	Ա. ՀԻՔԵԱՅԱՆ	<i>[Signature]</i>		ՀԱՆԱԳԱՐՀԱԵՐԱՎԱՐԱՐՈՒՄ ՄԱՍ	Փուլ	Թիպ
ԱՅԿԱՅՈՐԴ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ	<i>[Signature]</i>			Ա	7
ԱՅԿԱԿՈՒՄ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ	<i>[Signature]</i>		Գլխավոր հատակագիծ Մ 1:3000	ԱՐԵՐ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ ՍՊԸ	



ՎԱՐՈՒՄ	Ա. ԱՎԵՐԵՎԱՆ	ՄԱՐԿԱ	Պատվիրատու: Արմավիրի նահապետական		
			Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Մանածափականներ 45, 46, 47, Երևանի փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնաները		
ՏԱՐԻՆ	Ա. ԱՎԵՐԵՎԱՆ		ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻ ՄԱՍ	Փուլ	Թիք
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ	Գ. ԱՎԵՐԵՎԱՆ			10	77
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ	Զ. ԱՎԵՐԵՎԱՆ		Բակերի առկա վիճակի լուսանկարներ	ԱՐԵՎԻԿԱ-ԲՈՆԱՍԹՐԱԲԵՆ ՍՊԸ	




ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱԶՄԱՅԻՆ ԿՈԴԵՔՍ 0292510/04
ՓԲԲԶԱՐԱՆԱԼ-ՔՐՈՒՄ
20 P

Մանրություն

1. Գեոդեզիական հանույթը կատարվել է Spectra Geospatial SP85 GNSS GPS տեղորոշման սարքով
2. Կոորդինատային համակարգը՝ WGS-84 (ARMREF02-ARMWGS)



ՊԱՇՏՈՒ	Ա. ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ	ԱՏՈՐԱԲԱՆ	ՓԱՆԱՐԱՆ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր բաղադրի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանադահլիճների փողոցի 45, 46, 47, Հանումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների կիսահանրապետ		
ՏՈՒՐԱ	Ա. ՇԵՐԱՆՔԻ			ՀԱՆԱԿԱՐԱԶԱՆԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ՄԱՍ		
ԱՆՈՒՍՈՒՄ	Գ. ԱՐԵՏԻՍՅԱՆ			Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանադահլիճների փողոցի 45, 46, 47, Հանումյան փողոցի 15 և 39 շենքերի բակային հատվածների զեոդեզիական հանույթ		
ԱՆՈՒՍՈՒՄ	Զ. ԱՐԵՏԻՍՅԱՆ			ԱՐԽՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ ՍՊԸ		
				Փուլ	Քնն	Քնն
				10	9	77




Օմանություն

1. Գեոդեզիական հանույթը կատարվել է Spectra Geospatial SP85 GNSS GPS տեղորոշման սարքի միջոցով
2. Կոորդինատային համակարգը՝ WGS-84 (ARMREF02-ARMWGS)

ՊԵՐՏԵՐ	Ա. ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ	ԱՐՏԱՐՏԵՐ	Դատվորատու՝ Արմավիրի համայնապետարան			
			Հարաստի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր բաղադրի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանապետների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բաղադրանքային բնակելի շենքերի բակային տարածքների նկատմամբ			
ՏԱՐԻՆ	Ա. ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ		ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԵՈԴԵԶԻԱԿԱՆ ՍԵՐՎԻՍ	Փուլ	Թիք	Թվեր
ԱՐՏԱՐՏԵՐ	Գ. ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ			Ա.	18	77
ԱՐՏԱՐՏԵՐ	Զ. ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ		Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանապետների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 շենքերի բակային հատվածների գեոդեզիական հանույթ	ԱՐՇԻՆ-ԲՈՒՍԹՐԱԲԵՆ ՍՊԸ		

Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Մանանթապանների փողոցի 45, 46, 47, Հաճոմյան փողոցի 15 և 39 շենքերի բակային հատվածների սահմանադատման հատակագիծ
Մ 1:500



Արարատյան փողոցի 5 շենքի բակի, Հաճոմյան փողոցի 15 շենքի բակի, Հաճոմյան փողոցի 39 շենքի բակի դեպքերի կադաստրի փոխարինման մասնագիր


1	Գոյություն ունեցող դեպքերի ելք կադաստրի փոխարինման մասնագիր	43	7,912
2	Հիմ. տրի փոխարինման 5 կմ շրջան	տն	15,8976
3	Այլապես փոխարինման	43	30,7216
4	Ելք կադաստրի փոխարինման 1200*1200 բույս մոդուլի DCT 3634-2019	փակագրվ	24



Պատվիրատու՝ Արամյան համայնապետարան			Պատվիրատու՝ Արամյան համայնապետարան		
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիր մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր բակային Մարտի 1, 3, 5, 1/1, Մանանթապանների փողոցի 45, 46, 47, Հաճոմյան փողոցի 15 և 39 բակային հատվածների բակային սահմանների նշանակումը			ՀԱՄԱԳԱՐԱԶԵՐԱՐԱՐԱՎԱՄ ՄԱՍ		
Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Մանանթապանների փողոցի 45, 46, 47, Հաճոմյան փողոցի 15 և 39 շենքերի բակային հատվածների սահմանադատման հատակագիծ			ԱՐԵՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ ՍՊԸ		
ՍՊԸ			ՍՊԸ		
12			77		

1-ին հատվածի երկայնական կտրվածք


Հորիզոնական Մ 1:1000
Ուղղահիգ Մ 1:100



Ведомость элементов продольного профиля

Трасса: 1-ին հատված
Профиль: 1-ին հատված նախագծային ելքեր
Начальный ЧД 0+000
Конечный ЧД 0+115


Точка	Начало элемента			Длина, м	Радиус, м	Вершина кривой	
	ПК	уклон, %	отметка, м			ПК	отметка, м
Прямая	0+00.00	-1.29	867.22	8.05			
Круговая	0+08.05			12.04	2685.78	14	867.04
Прямая	0+20.09	-0.84	866.99	9.6			
Парабола	0+29.69	-0.84	866.91	5	1208.1	32	866.89
Прямая	0+34.69	-1.26	866.86	17.78			
Парабола	0+52.47	-1.26	866.63	9.46	1046.76	57	866.57
Прямая	0+61.93	-0.35	866.56	11.36			
Парабола	0+73.29	-0.35	866.52	10	2038.72	78	866.5
Прямая	0+83.29	-0.84	866.46	10.85			
Круговая	0+94.14			18.04	352.29	103	866.29
Прямая	1+12.18	-5.98	865.75	2.74			



ՊԱՏՈՒՆ	Ա. ՄԱՐԿԱՆՈՒՆ	ՄԱՐԿԱՆՈՒՆ	ՊԱՏՈՒՆ	Պատվերատու՝ Արմավիրի համալսարան		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համալսարանի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Մանանտյանների փողոցի 45, 46, 47, Շահապյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բազային տարածքների կիսանախագիշտ		
ՔԱՐՏԵՆ	Ա. ՇԱՀԱՊԵՆՈՒՆ			ՀԱՆԱՊԱՐԱԴԱՐԱՆԱՐԱՄԱՐԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Ձևը
ԱՆԱԳՐԱԾՐԱԿ	Գ. ՄԱՐԿԱՆՈՒՆ				ԱՆ	13
ԱՆԱԳՐԱԾՐԱԿ	Լ. ՄԱՐԿԱՆՈՒՆ			1-ին հատվածի երկայնական կտրվածք	ԱՐԽՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏԻՆ ՍՊԸ	


Հանույթ 1.90 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+000




Հանույթ 3.37 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+020




Հանույթ 2.72 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+040




Հանույթ 1.72 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+060



Հանույթ 2.36 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+080





ՀԱՅԿԻՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՓՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԵՐՈՒՆԻ
ՓՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԵՐՈՒՆԻ
20 Բ.





ԳԼԵՏԻՆ	ԷԼ ԱՐԳԱՆՈՒՄ	ՄՏՈՐԸԿ	ԵՐԵՎԱՆ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի ինքնակառավարման համայնքապետարան		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր ինքնակառավարման համայնքի քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանադրության փողոցի 45, 46, 47, Հաճուխյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում		
ՏԱՐԻՆ	Ա. ԲԱՆԱՅԱՆ			ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Քաղաք
ԱՄԱՍԻՍՏՐԱՆ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				14	77
ԱՄԱՍԻՍՏՐԱՆ	Է. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			1-ին հատվածի՝ լայնական կտրվածքներ	ԱՐՄԱՎԻՐԻ ԻՆՔՆԱԿԱՐԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ	

4U 0+100

^c415 04111


4U 0+115



ՊԵՏԱԿԱՆ	Ս. ԱՅԻՆՆԻՍԻ	ԱՅԾՐԱԳ	ՊԱՆ ՍՈՍԻ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի նամակաբանության Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր նամակների Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Մաժաճանյանների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների նյութաևանդառյալ			
ՏԱՐԵՆ	Ա. ՀԱՆՍԱՅԵԱՆ						
ԱՅԾԱՅԻՆՈՒՄ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			ՃԱՆԱԳԱՐԱԶԱՆՈՒՄ ԱՄՍՄ	Ծալ ՄԼ	Ձևեր 15	Քաղաք 77
ԱՄՍԿՈՒՄ	Լ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			1-ին հատվածի լայնական կտրվածքներ	ԱՐԴԵՆ-ՔՈՆՍՍԹՐԱԶՆ ՍՊԸ		

Մանրամասնի սյր h- Տեղ P տեղի ԳՕՍՏ 9128-2013 / Մեքսուրմուրսն աճ րոտ և h- 5 ԵՎ ԳՕՏ 9128-2013
Քանոմսի խնամիկի արտաձև (Գ-5) ինքի զոտ 0.6:1/Ք - ԳՕՍՏ 33133-2014 / Ռոտուր-Բոտուր

Մանրամասնորդ մե/հ- Տաթ Բ փոխի ԳՕՍՏ 9128-2013 / Մեկտեսակային ած դրոն ԿՆ- 5 ԿՏ ԳՕՍՏ 9128-2013
Փրոմոտորի էնզիմային արտադրող (Կ-Տ) իրիմ ֆոն 0.6 /ս/՝ ԳՕՍՏ 3133-2014/ Փրոմոտի Բուդոնով շաշտկոթ ուստիսնո (Կ-Տ) 0.6 ա/մ՝՝ ԳՕՍՏ 3133-2014
Լեզնիկային ձիթ (ԿՏ) ԿՆ-15 մ՝, ԳՕՍՏ 25607-2009 / Փոսմադրոն ԿՆ ձաճն-բնտային ժառո (ԿՏ) ԿՆ-15 ԿՏ ԳՕՍՏ 25607-2009
Միկրոփոփոխի ձիթ ԿՆ- 12 ԿՏ ԳՕՍՏ 23735-2014 / Քսիսային ցրային ժառո ԿՆ- 12 ԿՏ ԳՕՍՏ 23735-2014

[illegible]




Точка	Начало элемента			Длина, м	Радиус, м	Вершина кривой	
	ПК	уклон, %	отметка, м			ПК	отметка, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Прямая	0+00.00	-1.86	866.37	0			
Прямая	0+00.00	-1.61	866.37	50.77			
Круговая	0+50.77			21.04	2331.8	61	865.8
Прямая	0+71.81	-2.52	865.12	11.78			
Круговая	0+83.59			7.01	121.8	87	864.7
Прямая	0+90.60	-8.3	864.44	0.88			
Круговая	0+91.48			3.72	63.82	93	864.2
Прямая	0+95.20	-2.45	864.17	12.71			
Круговая	1+07.91			8.83	62.96	112	863.7
Прямая	1+16.75	-16.77	863.01	1.29			
Круговая	1+18.04			0.95	21.32	119	862.7
Прямая	1+18.99	-12.19	862.66	1.26			

9500-040-0000-0000
2022-TAX CODE 0292516
00000000000000000000

ՊԵՏԱԿԱՆ	Ա. ԱՊՐԱՆԻՄԻ	ԱՊՐԱՆԻՄ	ՅՈՒՆԱՅԻՄ	Դատվորատու՝ Արմավիրի նահանգապետության		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր նահանգի Արմավիր քաղաքի Արաբաբյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Ստանանապանների փողոցի 45, 46, 47, Եսեռուկյան փողոցի 15 և 39 թաղամասերակառու շենքերի շենքերի բակային տարածքներին հիմնահարգում		
ՔՐՈՒՆ	Ա. ԵՐԵՄԻԱՆ			ՀԱՆԱՊԵՐԱԶԵՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԴԱՍ	Ծով	ԹԷԿ
ԱՆՈՒՄԱԿՈՐ	Գ. ԱԿԵՏԻՄԻԱՆ				ԱՆ	17
ԱՆՈՒՄԱԿՈՐ	Զ. ԱԿԵՏԻՄԻԱՆ			2-րդ նաստվանի ներկայանական կտրվածք	ԱՐԵՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՆ ՍՊԸ	


Հանույթ 3.10 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+000




Հանույթ 1.92 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+020




Հանույթ 2.18 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+050




Հանույթ 2.05 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+005




Հանույթ 1.83 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+030




Հանույթ 2.27 քառ.մ
Լիքը 0.01 քառ.մ

ԿՄ 0+010



Հանույթ 2.25 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ


ԿՄ 0+040



ՎԱՇՏՆ	Ա. ԱՐԿԱՆՈՒՄ	ԱՍՏՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան			
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Մահմադադաղների փողոցի 45, 46, 47, Հանույթյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան շենքերի շինարարական աշխատանքների հիմնաներդրում			
ՏՈՒՐՆ	Ա. ԵՐԵՄՅԱՆ			ՀԱՆԱԿԱՐԶԱՆԻԱՐԱՐԱՅԻՄՆԱՆ	Փուլ	Ձև	Ձև
ՆԱԽԱԿԸՐԴ	Գ. ԱՎԵՍԻՍՅԱՆ				15	18	77
ՆԱԽԱԿԸՐԴ	Է. ԱՎԵՍԻՍՅԱՆ			2-րդ հատվածի լայնական կտրվածքներ	ԱՐԵՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏՆԱՐԿ		


Հանույթ 2.55 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+060




Հանույթ 1.42 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+070




Հանույթ 1.53 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+080




Հանույթ 2.01 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+090




Հանույթ 2.11 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+100




Հանույթ 2.89 քառ.մ
Լիքը 0.25 քառ.մ

ԿՄ 0+110



ԿՄ 0+120

Հանույթ 1.80 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ




ԳԱՆՈՒՆ	Ա. ԱՎԿԱՆՈՒՆ	ՄԱՐԴԱԿ	ՆՈՒ ՄԱՐԴԱԿ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Ծախույան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում		
ՏՈՒՐՈՒՆ	Ա. ԵՆԻՍԻԱՆ			ՀԱՆԱԳԱՐԱԶՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Քաշ	Քիցք
ՆԱԽԱԳՈՐԾՈՐ	Գ. ԵՆԻՍԻԱՆ				մլ.	19
ՆԱԽԱԳՈՐԾՈՐ	Է. ԱՎԵՍԻԱՆ			2-րդ հատվածի լայնական կտրվածքներ	ԱՐԵՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏԻՆ ՍՊԸ	

Մանրահատիկ ա/բ հ= 3սմ Դ տիպի ԳՕՍՏ 9128-2013 /
 Межконтриктный а/б типа Д h= 3 см ГОСТ 9128-2013
 Ավազակտվածային շերտ հ= 10սմ ԳՕՍՏ 23735-2014 /
 Песчано-гравийный слой h= 10 см ГОСТ 23735-2014




3

4





ԳՐԱՆՈՒ	Ա. ԱՅԳԱՆՈՒ	ԱՅԳԱՆՈՒ	ՓՈՒ ԱՅԳԱՆՈՒ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր բաղադրի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Մահմադարահանների փողոցի 45, 46, 47, Եանուկյան փողոցի 15 և 39 բաղադրակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում		
ՏԱՐԻՆ	Ա. ԱՅԳԱՆՈՒ			ՀԱՍՏԱՎԱՐԱՆԱՐԱՐԱՐԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Քիչ
ԱՅԳԱՆՈՒ	Գ. ԱՅԳԱՆՈՒ				Ա.	77
ԱՅԳԱՆՈՒ	Զ. ԱՅԳԱՆՈՒ			Բակերի պատվարի կանաչաբույսեր, Մուտքերում և անցումներում թերահարթակների կառուցման մեծ	ԱՐԵՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ ՍՊԸ	

Մուտքերում և անցումներում եզրաքարերի տեղադրման հանգույցներ




80x200 եզրաքարի
տեղադրման հանգույց
Մ 1.50




ԳՆԵՏՈՒ	Ա. ԱՐԿԱՆՈՒՄ	ԱՅՈՐԱՆ	ԽՈՒ ՄԱՐԿ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի նահանգապետության		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր նահանգի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանադրության փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան թափանցիկ շենքերի բակային տարածքների նվաճողություն		
ՏԱՐԻՆ	Ա. ՄԵՐԱՆՈՒՄ			ՀԱՆԱԳԱՐՀԱՆՆԱԿԱՐԳԱՎԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ
ՆԱԽԱՅՈՒՄ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	21
ՆԱԽԱՅՈՒՄ	Զ. ՍԻՄԵՍՅԱՆ			Մուտքերում և անցումներում եզրաքարերի տեղադրման հանգույցներ, 150x300 և 80x200 եզրաքարի տեղադրման հանգույցներ	ԱՐԵՎԻԿԱ ՍՊԸ	


Հանույթ 2.46 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ




Հանույթ 2.05 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ




Հանույթ 2.17 քառ.մ
Լիքը 0.03 քառ.մ




Հանույթ 2.08 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ




Հանույթ 2.29 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ



Հանույթ 2.19 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ




Հանույթ 1.89 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ



ԳԱՆՈՒՆ	Ա. ԱՐԱՅԱՆՈՒՆ	ԱՆՈՒՅՈՒՆ	ՈՒՐ ՈՒՐ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան			
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Մառնաթափանների փողոցի 45, 46, 47, Հանույթի փողոցի 15 և 39 թվադասության բնակելի շենքերի բակային տարածքների ձեռնարկը			
ՏՈՒՐՆ	Ա. ՇՆԵՆՈՒՆ			ՀԱՆԱԳԱՐՀԱԵՆԻԱՐԱՎԻՏ ՄԱՍ	Փուլ	Ձև	Ձև
ՆԱԽԱԳԾՈՐ	Գ. ՍԱԼՏԱՆՈՒՆ				15	23	77
ՆԱԽԱԳԾՈՐ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			3-րդ հատվածի լայնական կտրվածքներ	ԱՐԵՆԻ-ՔՈՆՍՏՐԱԲԵՆ ՍՊԸ		


Հանույթ 1.66 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+070




Հանույթ 1.98 քառ.մ
Լիքը 0.10 քառ.մ

ԿՄ 0+080




Հանույթ 2.10 քառ.մ
Լիքը 0.03 քառ.մ

ԿՄ 0+090




Հանույթ 1.86 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+100




Հանույթ 2.19 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+110



Հանույթ 2.09 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ


ԿՄ 0+120



ԳԱՇՏՆ	Ա. ԱՐԿԱՆՈՐ	ԱՅԿԱՆԱԳԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԵՐՎԻՍ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի ինքնակառավարմ. մարզի		
			Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր ինքնակառավարմ. մարզի քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանափակների փողոցի 45, 46, 47, Հանույթի 15 և 39 բազմաբնակարան թափվելի շենքերի բակային տարածքների ինվեստիցիոն		
ՑՈՐՆ	Ա. ՀԵՐԱՆՈՐ		ՀԱՆԱԳԱՐՀԱՆՈՐԱՐԱԿՄԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թիք
ԼԱՅՈՒՅՈՒՄ	Գ. ԿՐԵՏՈՍՅԱՆ			10	24
ԼԱՅՈՒՅՈՒՄ	Լ. ԿՐԵՏՈՍՅԱՆ		3-րդ հատվածի լայնական կտրվածքներ	ԱՐԵՎ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ ՍՊԸ	


Հանույթ 1.93 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+130




Հանույթ 1.79 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+140




Հանույթ 2.73 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+150





Հանույթ 2.39 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+160




Հանույթ 2.30 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+171



ՊԱՇՏՈՒՆ	Ա. ԱՐՄԱՆՈՐԻ	ԱՅՈՐՈՒՆ	ՏԻՄ. ԱՐՄԱՆ	Պատվարում: Արմավիրի համայնապետարան		
				Հարգանքով Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Մանուկյանների փողոցի 45, 46, 47, Հանույթյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բազային տարանջևների կիսանկարագրում		
ՍԵՐՈՒՆ	Ա. ՇՈՒՆԱՐԱՆ			ՀԱՆՐԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՐՄԱՆՈՐԻ ՄԱՐԶ	Քաղ	Քաղ
ԱՆՔԱՅԻՆՈՒՄ	Գ. ԱՐՄԱՆՈՐԻ				ԱՆ	Քաղ
ԱՆՔԱՅԻՆՈՒՄ	Դ. ԱՐՄԱՆՈՐԻ			3-րդ հատվածի լայնական կտրվածքներ	ԱՐՄԱՆ-ՔՈՆԱՍՏՐԱԿՏԱՆԻ ՍՊԸ	




Մանրամասնիկ ա/բ հ= 3սմ Դ տիպի ԳՕՍՏ 9128-2013 /
Мелкозернистый а/б типа Д h= 3 см ГОСТ 9128-2013

Սկզբնական շերտ հ= 10սմ ԳՕՍՏ 23735-2014 /
Песчанно-гравийный слой h= 10 см ГОСТ 23735-2014






Ա. ԱՐԱՎԱՆԻ		ԱՍՈՐԴԱՐ	ԱՍՈՐԴԱՐ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր բաղայի Արաբաբայան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Մահմադադանների փողոցի 45, 46, 47, Շահաբայան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան շենակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում		
ՏԱՐԵՆ	Ա. ՇԻՐԱՆՆԱՆ		ՀԱՆԱԳԱՐԱՀԱՆՈՒՄԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթ
ՆԱԽԱԳՈՐԿ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			ՍԼ	26	77
ՆԱԽԱԳՈՐԿ	Զ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		Բակերի պատվածքի կոնստրուկցիա	ԱՐԴԵՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԽԵՆ ՍՊԸ		

Մուտքերում և անցումներում եզրագրերի տեղադրման հանգույցներ




80x200 եզրագրի տեղադրման հանգույց Մ 1.50




ՊԵՏԱԿԱՆ	Ա. ԱՐԳԱՆԱԿԱՆ	ԱՐԿԱՆԱԿԱՆ	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ	Տարադրամա: Արմավիրի ինքնակառավարմ. մարզի		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր ինքնակառավարմ. մարզի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Մանանդյանների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 թվանշանակա տների շինարարական աշխատանքների հիմնադրամ		
ՅԱՐՈՐԸ	ԻԼ ԵՐԿԱՆԱԿԱՆ			ՀԱՆԱԳԱՐՀԱՆՈՒՄԱՐԱՐԱՐԱՆ ՄԱՍ		
ԱՐԱՐԱՐՈՐԸ	Գ. ԱՐԿԱՆԱԿԱՆ			Մուտքերում և անցումներում եզրագրերի տեղադրման հանգույցներ, 150x300 և 80x200 եզրագրի տեղադրման հանգույցներ		
ԱՐԱՐԱՐՈՐԸ	Զ. ԱՐԿԱՆԱԿԱՆ			ԱՐԽԻՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏԸ ՄԴԸ		
				Փուլ	Քվ.ք	Քվ.ք
				Ա.	27	77



3




4




Պատվիրատու՝ Արմավիրի նամայեպետարան			
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Մաժանյան պողոտաների փողոցի 45, 46, 47, Ըսմուխյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում			
ՃԱՆԱԳԱՐՀԱՇՆՈՒՄ/ԱՐԱՐԱՐՈՒՄ ՄԱՍ	Փուլ	Քմբ	Քմբեր
	15,	38	77
Մուտքերում և տեղումներում թեքահարթագծերի կառուցման ձևեր	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏՆ ՍՊԸ		


Աստիճանահարթակի հատակագիծ
Մ 1:20




Կտրվածք 1-1
Մ 1:10



Տեսք կողքից



Շրջափ տեսք



Աստիճանի կառուցման նյութերի մասնագիր/ Ведомость материалов для устройства лестницы


№	Անվանումը/ Название	Դասի միավորը	Քանակը
1	Գոյություն ունեցող պատերի և աստիճանների կազմառուցման պնեյմոգործիքով, տեղափոխում լցվածքի/ Разборка существующих стен и лестниц с использованием пневмоинструмента, перевозка в отвал	մ²	2.4
2	Գրունտի մշակում երակավառորով/ կողիցք / Разработка грунта экскаватором / складирование	մ³	1.8
3	Գրունտի մշակում ձեռքով/ կողիցք / Разработка грунта вручную / складирование	մ³	1.0
4	Գրունտի հետիցք / Обратная засыпка грунтом	մ³	1.8
5	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում լցվածքի/ Перевозка лишнего грунта в отвал	մ³	1.0
6	Պատերի կառուցում Բետոն B-20 դասի ГОСТ 26633-2015 / Устройство стен из бетона класса B-20 по ГОСТ 26633-2015	մ²	2.9
7	Աստիճանի կառուցում Բետոն B-20 դասի ГОСТ 26633-2015 / Устройство лестниц из бетона класса B-20 по ГОСТ 26633-2015	մ²	0.34
8	Քաղալտե սալիկ h=3սմ / Базальтовая плитка h=3 см	մ²	3.01
9	Խճալին հիմք h=10սմ ГОСТ 8267-93/ Щебеночное основание h=10 см по ГОСТ 8267-93	մ³	0.51

Մետաղական բազրիքի կառուցման նյութերի մասնագիր/ Ведомость материалов для устройства металлического перила

1	Մետաղական բազրիքի կանգնակներ ուղղանկյուն խողովակ 50x50x4.0 ГОСТ 8639-82/ Стойки металлического перила из прямоугольной трубы 50x50x4.0 по ГОСТ 8639-82	գծմ/կգ	10.4 / 57.2
2	Մետաղական բազրիքի ուղղանկյուն խողովակ 50x50x4.0 ГОСТ 8639-82/ Металлическое перило из прямоугольной трубы по ГОСТ 8639-82	գծմ/կգ	8.75 / 48.1
3	Մետաղական բազրիքի հորիզոնական լեմենտների տեղադրում ուղղանկյուն խողովակ 50x30x2.0 ГОСТ 8639-82/ Установка горизонтальных элементов металлического перила из прямоугольной трубы 50x30x2.0 по ГОСТ 8639-82	գծմ/կգ	16.2 / 38.7
4	Մետաղական տարրերի երկշերտ լուսաներկում/ Двухслойная окраска металлических элементов	մ²	6.8


Ծանոթություն/ Примечание

Մարի ա/բ ծածկի տեղադրման ծավալները և աշխատանքները ներառված են Հառված 3-ի մայրերի վերականգնման ամփոփագրերում: Լավորան բետոնաշեն տեղադրել մետաղական բազրիքների կանգնակները: Բոլոր չափերը տրված են սմ-ով: Объемы и работы по устройству асфальтобетонного покрытия тротуара включены в Ведомость восстановительных работ тротуаров Раздела 3. Перед бетонированием установить стойки металлического перила. Все размеры указаны в см



ՎԱՇԱՐԱՆ	Ա. ԱՅԿԱՆԱՆ	ԱՅԿԱՆԱՆ	ՍԵՐՍԻՍ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան			
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արաբաթյան վտղոցի 1, 3, 5, 1/1, Մահմանադյանների վտղոցի 45, 46, 47, Եանույան վտղոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բազալին տարածքների հիմնանորոգում			
				ՀԱՆԱԳԱՐՀԱՆՆԱԳՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թիք	Թերթ
					ԱՆ	29	77
				Հատված 3-ում ԿՄ 0+143.6-ԿՄ 0+152.2-ում կատարվող աստիճանահարթակի հատակագիծ, կտրվածքներ, կառուցման նյութերի մասնագիր			
				ԱՐԵՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ ՍՊԸ			


Արարատյան փողոցի 1-ին շենքի բակի երկայնական կտրվածք



Ведомость элементов продольного профиля

Трасса: 1-ին շենքի բակ
Профиль: 1-ին շենքի բակի նախագծային նիշեր
Начальный ЧД 0+000
Конечный ЧД 0+050


Точка	Начало элемента			Длина, м	Радиус, м	Вершина кривой	
	ПК	уклон, %	отметка, м			ПК	отметка, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Прямая	0+00.00	0.82	866.98	0			
Прямая	0+00.00	0.42	866.98	27.54			
Круговая	0+27.54			14.58	1520.73	35	867.13
Прямая	0+42.12	1.32	867.22	3.27			
Круговая	0+45.38			3.09	112.38	47	867.29
Прямая	0+48.48	4.07	867.35	1.35			
Прямая	0+49.83	1.99	867.42	0			



Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան			
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր բաղայի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանադրականների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների երևանագործում			
ՄԱՍԻՆ	Ա. ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ	ՄԱՍԻՆ	ՄԱՍԻՆ
ԱՄԲԱՍՏՐԱՆ	Գ. ԱՎԵՍԿԱՆՅԱՆ	ԱՄԲԱՍՏՐԱՆ	ԱՄԲԱՍՏՐԱՆ
ԱՄԲԱՍՏՐԱՆ	Է. ԱՎԵՍԿԱՆՅԱՆ	ԱՄԲԱՍՏՐԱՆ	ԱՄԲԱՍՏՐԱՆ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏՈՐՈՒ ՄԱՍԻՆ		ՄԱՍԻՆ	ՄԱՍԻՆ
Արարատյան փողոցի 1-ին շենքի բակի երկայնական կտրվածք		ԱՐՄԱՎԻՐ-ԲՈՆԱԹՐԱԲԵՆ ՄՊԸ	


ԿՄ 0+000

Հսկողը 3.31 քառ.մ
Լիքը 0.14 քառ.մ




ԿՄ 0+006

Հսկողը 1.89 քառ.մ
Լիքը 0.01 քառ.մ




ԿՄ 0+010

Հսկողը 2.01 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ





ԿՄ 0+020

Հսկողը 2.84 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ



ԿՄ 0+030


Հսկողը 2.64 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ



Պատվարատ: Արմավիրի համայնապատկար			
Հարադատելի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր թաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Մանանտապանների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բազալիտ տարածքների հիմնադրույթ			
ՔՈՐԵՆ	Ա. ԵՐԵՄԻԱՆ	ՍՈՐԵՆ	ՍԻՄԵՍՅԱՆ
ՔՈՐԵՆ	Ա. ԵՐԵՄԻԱՆ	ՀԱՆԱԳԱՐԱՇԻՆԳԱՐԱՄԱՆ ՄԱՍ	
ՆԱԽԱՐԱՐՈՐ	Գ. ՍԵՐՈՐՈՅԱՆ	Արարատյան փողոցի 1-ին շենքի բազի լայնական կտրվածքներ	Քալ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՐ	Է. ՍԵՐՈՐՈՅԱՆ		Քալ
		ԱՐԵՒԼ-ՔՈՆՍՍԹՐԱԲԵՆ ՍՊԸ	


ԿՄ 0+040

Հանույթ 2.37 քառ.մ
Լիքը 0.02 քառ.մ




ԿՄ 0+046

Հանույթ 1.99 քառ.մ
Լիքը 0.11 քառ.մ




ԿՄ 0+050

Հանույթ 3.04 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ





ՎԱՇՏՈՒ	Ա. ԱՅԿԱՆՈՒՄ	ՄԱՆՈՒՄ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
			Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր թաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Մանանթապանների փողոցի 45, 46, 47, Հանույթի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների ձեռնարկը		
ՏԱՐԻՆ	Խ. ՀՈՐԱՆՈՒՄ		ՀԱՆԱՊԱՐԱԶՆԵՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Քիչք
ՆԱԽԱԳՈՐ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			ՄԼ	32
ՆԱԽԱԳՈՐ	Է. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		Արարատյան փողոցի 1-ին շենքի բակի լայնական կտրվածքներ	ԱՐՇԻԼ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏՆ ՍՊԸ	

Մուտքերում և անցումներում եզրաքարերի տեղադրման հանգույցներ




80x200 եզրաքարի
տեղադրման հանգույց
Մ 1.50



ԳԵՏՈՆ	Ա. ԱՅԿԱՆՈՒՄ	ԱՆՈՒՄ	ՄԱՍ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
				Հարգատանի Հանրապետություն Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանափակների փողոցի 45, 46, 47, Հանույան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնաներգում		
ՏՐՈՐԵՆ	Ա. ԷՐԵՄԻԱՆ			ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Փուլ	Թերթ
ԱՌՈՐԴՈՐ	Գ. ԿՈՆՍՏԱՆՆԱՆ				ԱՆ	34
ԱՌՈՐԴՈՐ	Զ. ԿՈՆՍՏԱՆՆԱՆ			Մուտքերում և անցումներում եզրաքարերի տեղադրման հանգույցներ, 15x300 և 80x200 եզրաքարի տեղադրման հանգույցներ	ԱՐԵՎԻԿԱԿԱՆ ՄԴԸ	


Սահմանապահների փողոցի 45 շենքի բակի երկայնական կտրվածք



Ведомость элементов продольного профиля

Трасса: 45-շենքի բակ
Профиль: 45-շենքի բակ նախագծային կիշեր
Начальный ш/п 0+000
Конечный ш/п 0+098


Точка	Начало элемента			Длина, м	Радиус, м	Вершина кривой	
	ПК	уклон, ‰	отметка, м			ПК	отметка, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Прямая	0+00.00	0.62	866.77	15.1			
Круговая	0+15.10			17.23	1255.06	24	866.92
Прямая	0+32.32	-0.76	866.85	22.24			
Круговая	0+54.57			31.68	3049.62	70	866.56
Прямая	0+86.25	-1.79	866.28	11.3			



ՊՆՏՐՈՒՄ	Ա. ՆԱԽԱԳԱՆԱԾ	ՍՈՐԵՍԵՐ	ԿԱՐԴԻՆԱԼ	Պատվարագործի համապատասխանություն		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր բաղայի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, հատվածի փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների էկամատորգում		
ՔԱՐԴԵՐ	Ա. ՆԱԽԱԳԱՆԱԾ	ՍՈՐԵՍԵՐ	ԿԱՐԴԻՆԱԼ	ՀԱՆԱԳԱՐՀԱՆՈՒՄԱՐԱՐԱՄԱՆ ՄԱՍԻ	Քաշ	Քաշ
ԱՆՈՒՄԱՐԻՆ	Պ. ՆԱԽԱԳԱՆԱԾ	ՍՈՐԵՍԵՐ	ԿԱՐԴԻՆԱԼ	Սահմանապահների փողոցի 45 շենքի բակի երկայնական կտրվածք	10	25
ԱՆՈՒՄԱՐԻՆ	Հ. ՆԱԽԱԳԱՆԱԾ	ՍՈՐԵՍԵՐ	ԿԱՐԴԻՆԱԼ		77	
				ԱՐԽԱՆԱԳԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՎԻՍԻ ՓՈՐՈՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ		


ԿՄ 0+000

Հանույթ 1.94 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ




ԿՄ 0+005

Հանույթ 2.25 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ




ԿՄ 0+010

Հանույթ 2.70 քառ.մ
Լիքը 0.02 քառ.մ




ԿՄ 0+020

Հանույթ 2.25 քառ.մ
Լիքը 0.07 քառ.մ




Հանույթ 4.09 քառ.մ
Լիքը 0.07 քառ.մ



ԳՐԱՆՈՒՄ	Ա. ԱՐԱՐԱՆՈՒՄ	ԱՏՈՒՄ	ՔԱՆ. ԱՄՈՒՄ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արաբաթյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանադրության փողոցի 45, 46, 47, Հանույթային փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնակառուցում		
ՏԱՐԻՆ	Ա. ԵՐԵՄՅԱՆ			ՃԱՆԱԳԱՐՀԱՆՔԻԱՐԱՄԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Քիչք
ԱՄԱՍԿՈՐԴ	Գ. ԱՎԵՍԿԱՆՍ				15	36
ԱՄԱՍԿՈՐԴ	Է. ԱՎԵՍԿԱՆՍ			Սահմանադրության փողոցի 45 շենքի բակի լայնական կտրվածքներ	Քիչք	77
					ԱՐԵՒԻ-ՓՈՆԱՅՐԱՔՆԱԼ ՄՊԸ	


ԿՄ 0+040

Հանույթ 2.22 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ




ԿՄ 0+071

Հանույթ 2.73 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ




ԿՄ 0+098

Հանույթ 4.40 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ




ԿՄ 0+050

Հանույթ 2.43 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ




ԿՄ 0+080

Հանույթ 3.33 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ




ԿՄ 0+060

Հանույթ 2.38 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ



ԿՄ 0+090

Հանույթ 3.55 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ




ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻՎՈՐ ԿԵՆՏՐՈՆ
2422-ԻԱԿ ԲՈՒՄ 037251010
ՓՈՐՈՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՅՈՐ	Ա. ԱՅԿԵՐԱՆ	ՎԱՅՈՐ	ՎԱՅՈՐ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի նահանգապետարան		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր ջաղացի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Մանուկյանների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների ձեռնարկային նախագծեր		
ՎԱՅՈՐ	Ա. ՎԱՅՈՐ	ՎԱՅՈՐ	ՎԱՅՈՐ	ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Քիչք
ՎԱՅՈՐ	ՎԱՅՈՐ	ՎԱՅՈՐ	ՎԱՅՈՐ		15	37
ՎԱՅՈՐ	ՎԱՅՈՐ	ՎԱՅՈՐ	ՎԱՅՈՐ	Մանուկյանների փողոցի 45 շենքի բակի լայնական կտրվածքներ	ԱՐՇՈՒՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏՆԱԳԻՐ	

Մետաղե կտրուկ 80x200 հաշվ. 6665-91 /
Металлический бортик 80x200 ГОСТ 6665-91

Փայտե կտրուկ 120x300 հաշվ. 6665-91 /
Деревянный бортик 120x300 ГОСТ 6665-91

Մանրատուրի ա/բ հ= 3սմ Դ տիպի 90US 9128-2013 /
Мелкозернистый а/б типа Д h= 3 см ГОСТ 9128-2013
Ավազակտրվային շերտ հ= 10սմ 90US 23735-2014 /
Песчанно-гравийный слой h= 10 см ГОСТ 23735-2014



Մանրատուրի ա/բ հ= 5սմ Բ տիպի 90US 9128-2013 /
Мелкозернистый а/б типа Б h= 5 см ГОСТ 9128-2013
Բիտումային ենթակալի տարածում (С-5) հիմքի վրա
0,6 Լ/մ² - 90US 33133-2014 / Пропитка битумной
эмульсии по основанию (С-5) 0,6 л/м² - ГОСТ 33133-2014
Խմալիմալային հիմք (С5) հ=15 սմ, 90US 25607-2009 /
Фундамент из щебня-песчаный смеси (С5) h=15 см, ГОСТ
25607-2009
Ավազակտրվային շերտ հ= 12սմ 90US 23735-2014 /
Песчанно-гравийный слой h= 12 см ГОСТ 23735-2014



3




4





ԴԱՏԱՆ	Ա. ԱՐԿԱՆԱՆ	ԱՅՈՐԱԿ	ԿԱՐԴԱԿ	Պատվերատու՝ Արմավիրի համալսարանական			
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Մահմաճաղահանների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնադրույթում			
ՏԱՐԻՆ	Ա. ԵՐԵՄՅԱՆ			ՀԱՆԱՊԱՐՀԱԵՐԻԱԿԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		Փուլ	Ցերք
ՆԱԽԱԳՈՐԾ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			Բակերի պատվածքի կոնստրուկցիա, մուտքերում և անցումներում թեքահարթակների կառուցման ձևեր		15	77
ՆԱԽԱԳՈՐԾ	Է. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ					ԱՐԵՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏՆ ՍՊԸ	


Մուտքերում և անցումներում եղրաքարերի տեղադրման հանգույցներ



80x200 եղրաքարի տեղադրման հանգույց Մ 1.50



ԳՐԱԴԱՐԱՆ	Ա. ԱՐԿԱՆՈՒՄ	ԱՅԿՈՒՄ	ԽՈՒՄ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Մանանազանների փողոցի 45, 46, 47, Հանույան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների կիսման ծրագրում		
ՔՈՒՐՆ	Ա. ԱՐԿԱՆՈՒՄ			ՀԱՆԱԳԱՐՀԱՇՆԱՐԱՐԱՎԱՐՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թիքեր
ԱՐԿԱՆՈՒՄ	Գ. ԱՐԿԱՆՈՒՄ				1/1	38
ԱՐԿԱՆՈՒՄ	Է. ԱՐԿԱՆՈՒՄ			Մուտքերում և անցումներում եղրաքարերի տեղադրման հանգույցներ, 150x300 և 80x200 եղրաքարի տեղադրման հանգույցներ	ԱՐԿԱՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏՆ ՍՊԸ	



Ведомость элементов продольного профиля

Трасса: 46-շենքի բակ
Профиль: 46-շենքի բակի նախագծային կիշեր
Начальный КИ 0+000
Конечный КИ 0+059


Точка	Начало элемента			Длина, м	Радиус, м	Вершина кривой	
	ПК	уклон, %	отметка, м			ПК	отметка, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Прямая	0+00.00	-1.5	864.72	8.54			
Круговая	0+08.54			9.01	838.81	13	864.52
Прямая	0+17.55	-0.43	864.5	41.1			



ՊԱՇՏՈՒՄ	Ս. ԱՐԱՆՅԱՆԻ	ՍՈՒՐԵՄ	ՍՈՒՐԵՄ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
				Հարգանքով ձեռնարկվող Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր շտաբի Արտադրության փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Մահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Շահմանյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների էլեմենտներով		
ԲԱՇՏԱ	Ս. ԱՐԱՆՅԱՆԻ			ՀԱՆԱԳԱՐՀԱՆՈՒՄԱՐԱՐԱՐԱՆ ՄԱՍՍ	Քաղ	Քաղ
ԱՐԱՆՅԱՆԻ	Ս. ԱՐԱՆՅԱՆԻ				ՍՈՒ	Քա
ԱՐԱՆՅԱՆԻ	Ս. ԱՐԱՆՅԱՆԻ			Մահմանապահների փողոցի 46 շենքի բակի երկայնական կտրվածք	ԱՐԵՎԻԿԱԿԱՆԱԿԱՆ ՍՊԸ	


Հանույթ 2.90 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+030




Հանույթ 2.44 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+040




Հանույթ 2.46 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+050




Հանույթ 2.29 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+055



Հանույթ 2.60 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+059



ԳԱՇՏՈՒ	Ա. ԱՐԿԱՆՈՒՆ	ԱՆՈՒՐԱԿ	ԽԱՆՈՒՆ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր բաղադրի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Մանանապանների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բաղադրանակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնադրույթ		
ՔԱՆԿԱՆ	Ա. ՇՈՒՆԱՆՈՒՆ			ՀԱՆՐԱՊԱՐԱՆԻ ԱՐԿԱՆՈՒՆ	Փուլ	Քիչք
ԱՆՈՒՐԱԿ	Գ. ԱՐԿԱՆՈՒՆ				ԱՆ	42
ԱՆՈՒՐԱԿ	Է. ԱՐԿԱՆՈՒՆ			Մանանապանների փողոցի 46 շենքի բակի լայնական կտրվածքներ	ԱՐԿԱՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏՆԱԿԱՆ ՍՊԸ	

Փնակի հարստություն №200 հազ. 6665-91
Бетонная стяжка №200 (П.С.Т. 6665-91)

1:4
1:4

10-20

10-20

Մանրամասնի սպ. հ- 3մ 7 սիսի 90US 9128-2013 /
Мелкоммерческий шпатель Д=3 см ГОСТ 9128-2013
Ավազակտման շերտ հ- 10սմ 90US 23735-2014 /
Песчанно-гравийный слой h=10 см ГОСТ 23735-2014

Փնակի հարստություն №200 հազ. 6665-91
Бетонная стяжка №200 (П.С.Т. 6665-91)

Ճանաչողական
տարածք

Մանրամասնի սպ. հ- 5սմ 8 սիսի 90US 9128-2013 /
Мелкоммерческий шпатель Д=5 см ГОСТ 9128-2013

Բնակարանի երկաթբետոնե սարքավորում (С-5) հիմքի վրա
0,6 1/Մ² - 90US 33133-2014 / Прометка бетонной
загрузки по основанию (С-5) 0,6 м²/м² - ГОСТ 33133-2014

Խճապարարի հիմք (С5) հ-15 սմ, 90US 25607-2009 /
Фундамент из щебня-песчаный слой (С5) h=15 см, ГОСТ
25607-2009


Ավազակտման շերտ հ-12սմ 90US 23735-2014 /
Песчанно-гравийный слой h=12 см ГОСТ 23735-2014



3




4





ԳԵՄԵՆ	Ա. ԱՐԲԱՆՈՒՆ	ՍՈՑԻԱԼ	ԽՈՐ ԿՈՒՐ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
				Հարաստակի Համայնքապետարան Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Մանուկ-Ասատուհանների փողոցի 45, 46, 47, Ծառույան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների կիսամանրագրում		
Բ.ՕՐԵՆ	Ա. ԴԵՐԱՆՆԱ	ՀԱՆԱԳԱՐԱԶՄԵՐԱՐԱԿԱՆ ՄԵՍ		Փուլ	Թիշ	Թեյթեր
				Ա.	Գ	77
ՆԱԶԱԳՈՐԴ	Ն. ԱՎԵՍԻՍՅԱՆ	Բակի կառավարի կոնստրուկցիա, մուտքերում և անցումներում թերապրակների կառուցման մեկը		ԱՐԵՎԻԿԱՆԱԹԵՐԱԿԱՆ ՍՊԸ		
ՆԱԶԱԳՈՐԴ	Լ. ՍԻՄԵՍՅԱՆ					

Մուտքերում և անցումներում եզրագրերի տեղադրման հանգույցներ



80x200 եզրագրի տեղադրման հանգույց U 1-50




ԿԱՌԱՐԱՐ	Ա. ԱՐԽԻՍԵՐԸ	ՍՈՐՏԱ	ՏԻՊ	Դասվորատի Արմավիրի համայնքապետարան		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արաբաթյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Մանճանապահների փողոցի 45, 46, 47, Եանույան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնակորզում		
ՏԵԽՆ.	Ա. ԵՐԵՄԵԱՆ			ՀԱՆԱԳԱՐԱՄԱՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Քաղ
ԱՌՄԻՐՈՐԸ	Գ. ԱՎԵՐԲՈՐԸ				Ա.	44
ԱՌՄԻՐՈՐԸ	Հ. ԱՎԵՐԲՈՐԸ			Մուտքերում և անցումներում եզրագրերի տեղադրման հանգույցներ. 150x300 և 80x200 եզրագրի տեղադրման հանգույցներ.	ԱՐԴԵՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԲԵՆ ՄԴԸ	



Ведомость элементов продольного профиля

Трасса: 3-շենքի բակ
Профиль: 3-շենքի բակ նախադիվող ելիշեր
Начальный члУ 0+000
Конечный члУ 0+031


Точка	Начало элемента			Длина, м	Радиус, м	Вершина кривой	
	ПК	уклон, %	отметка, м			ПК	отметка, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Прямая	0+00.00	1.29	867.49	9.48			
Круговая	0+09.48			8.32	419.21	14	867.57
Прямая	0+17.80	-0.69	867.64	8.67			
Круговая	0+26.47			4.17	83.67	29	867.56
Прямая	0+30.64	-5.68	867.45	0.67			



Նախադիվող Արմավիրի համայնքապետարան			
Հարգատանի Հանգստության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, և 7, Սահմանադրության փողոցի 45, 46, 47, Եանուսյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների կիսման ծրագիր			
ՏՈՒՐՆ	Ա. ԵՐԵՄՅԱՆ	ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻՆ	
ՆԱԽԱԴԻՎՈՐ	Կ. ԵՐԵՄՅԱՆ	Փուլ	Բնք
ՆԱԽԱԴԻՎՈՐ	Զ. ԵՐԵՄՅԱՆ	Մ.Ս.	77
Արարատյան փողոցի 3-րդ շենքի բակի երկայնական կտրվածք		ԱՐԴԵՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ ՍՊԸ	


Հանույթ 3.09 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+000




Հանույթ 1.94 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+005




Հանույթ 2.33 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+010




Հանույթ 1.96 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+020




Հանույթ 2.01 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+028



Հանույթ 2.87 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+031



Ա ԱՅԳԱՄԱՌԻՆ	ԱՅՈՐԱԳ	ՄԱՐ ՄԱՐԻ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
			Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանադրական փողոցի 45, 46, 47, Հախումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնախորհուրդ		
Ա. ԵՐԵՄՅԱՆ		ՀԱՆԱԳՈՐԾԱՆԱԴՐԱՄԱՐԱՐԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Քչր	Քչրեր
Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			Ա	46	77
Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		Արարատյան փողոցի 3-րդ շենքի բակի լայնական կտրվածքներ	ԱՐԵՎԻԼ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ ՍՊԸ		

Մանրահատիկ ա/բ հ= 5սմ Р տիպի 90US 9128-2013 /
Мелкозернистый а/б типа Р ГОСТ 9128-2013

Մանրահատիկ ա/բ հ= 5սմ Р տիպի 90US 9128-2013 /
Мелкозернистый а/б типа Р ГОСТ 9128-2013

Մանրահատիկ ա/բ հ= 3սմ Р տիպի 90US 9128-2013 /
Мелкозернистый а/б типа Р ГОСТ 9128-2013
Ավազակազմային շերտ հ= 10սմ 90US 23735-2014 /
Песчанно гравийный слой h= 10 см ГОСТ 23735-2014




Մանրահատիկ ա/բ հ= 5սմ Р տիպի 90US 9128-2013 /
Мелкозернистый а/б типа Р ГОСТ 9128-2013
Քիտումային ենուլային տարածում (С-5) հիմքի վրա
0,6 1/մ² - 90US 33133-2014 / Пропитка битумной
эмульсии по основанию (С-5) 0,6 л/м² - ГОСТ 33133-2014
Խճապակազմային հիմք (С5) հ=15 սմ, 90US 25607-2009 /
Фундамент из щебня-песчаной смеси (С5) h=15 см, ГОСТ
25607-2009
Ավազակազմային շերտ հ=12սմ 90US 23735-2014 /
Песчанно гравийный слой h=12 см ГОСТ 23735-2014




3

4





ԴԱՏԱՆ	Ա. ԱՐԿԱՆԱՆ	ԱՄՈՒՐԱ	ԴԱՏԱՆ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան			
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 7/1, Սահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Եսիտյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի շակային տաքամբների հիմնաները			
ՏԱՐԻՆ	Ա. ԱՐԿԱՆԱՆ			ՃԱՆԱԳԱՐԱՆԱՐԱՐԱՄԱՆ ՄԱՍ	Գույ	Քեր	Քեր
ԱՅԻՐԱԳՐ	Գ. ԱՐԿԱՆԱՆ				12,	47	77
ԱՅԻՐԱԳՐ	Զ. ԱՐԿԱՆԱՆ			Բակերի պատվանդի կոնստրուկցիա, մուտքերում և անցումներում քերտաթղթակների կառուցման մեկը	ԱՐԴԱՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ		

Մուտքերում և անցումներում եզրագրերի տեղադրման հանգույցներ




80x200 եզրագրի տեղադրման հանգույց U 150



ՎԱՇՏԱՆ	Ա. ԱՐԴԱՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ	ԱՐԴԱՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ	ՍԵՐՎԻՍԻՍ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան			
				Հարաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արտարության փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Մահմադադանների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան շենքերի շինարարության հիմնանշաններ			
ՏԱՐԻՈՒ	Ա. ԱՐԴԱՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ			ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՐՎԻՍ	Փուլ	Կէք	Ձեռք
ԱՐԴԱՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ	Ա. ԱՐԴԱՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ				ԱՆ	48	77
ԱՐԴԱՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ	Ա. ԱՐԴԱՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ			Մուտքերում և անցումներում եզրագրերի տեղադրման հանգույցներ. 150x300 և 80x200 եզրագրի տեղադրման հանգույցներ	ԱՐԴԱՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՎԻՍ		


Արարատյան փողոցի 1/1 շենքի բակի երկայնական կտրվածք



Ведомость элементов продольного профиля

Трасса: 1/1-շենքի բակ
 Профиль: 1/1-շենքի բակի նախագծային նիշեր
 Начальный КМ 0+000
 Конечный КМ 0+080


Точка	Начало элемента			Длина, м	Радиус, м	Вершина кривой	
	ПК	уклон, %	отметка, м			ПК	отметка, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Прямая	0+00.00		-3.02	867.31	3.78		
Парабола	0+03.78		-3.02	867.19	3.42	128.88	5 867.14
Прямая	0+07.21		-0.36	867.13	9.8		
Парабола	0+17.00		-0.36	867.1	6	459.92	20 867.09
Прямая	0+23.00		-1.57	867.04	6.67		



ՊԱՏՈՒՄ	Ա. ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ	ՄԱՐԴՈՒՄ	ԽԱՆՈՒՄ	Պատվիրատու՝ Արարատի համայնքապետարան			
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արարատի համայնքի Արարատի բաղադրյալ Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Մանուկյանների փողոցի 45, 46, 47, Շանուկյան փողոցի 13 և 39 բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների հիմնակործրոյում			
ՔԱՐՏԸ	Ա. ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ			ՀԱՌԱՎԱՐԶԱՇԽԱՐԱՐՄԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Ձեռքը
ԼՈՒՐԱՐՈՒՄ	Գ. ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ				մ.	գ	դ
ԼՈՒՐԱՐՈՒՄ	Հ. ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ			Արարատյան փողոցի 1/1 շենքի բակի երկայնական կտրվածք	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱԿՏՆ ՍՊԸ		


Հանույթ 2.15 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+000




Հանույթ 2.40 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+004




Հանույթ 2.19 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+010




Հանույթ 2.67 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+020





Հանույթ 2.35 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+026




Հանույթ 3.42 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+030




		Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարության փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանադրական փողոցի 45, 46, 47, Հանումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների կիսման նկարագրում		Թիվ	Թիվ	Թիվ
ՀԱՆԱՊԱՐԱՀԱՆԱԴԱՐԱՆԿԱՆ ՄԱՍ		ա.	50	77
Արարության փողոցի 1/1 շենքի բակի լայնական կտրվածքներ		ԱՐԵՆ-ԲՈՆԱՅԻՐԱՔՆ ՍՊԸ		

Մանրամասնիկ ա/բ հ= 3սմ Դ տիպի ԳՕՍՏ 9128-2013 /
 Мелкозернистый а/б типа Д h= 3 см ГОСТ 9128-2013
 Ավազակղզեղանի շերտ հ= 10սմ ԳՕՍՏ 23735-2014 /
 Песчанно гравийный слой h= 10 см ГОСТ 23735-2014



3




4





Ա. ԵՐԱՐԱՆՈՒՄ		ԱՍՏԻՂԱԿ	ՏԻՄ ԿԱՐԴ	Պատվերատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
2				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր թաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Մաժմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Ըանոնական փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների ինվանտարացում		
Ա. ԵՐԱՐԱՆՈՒՄ		Ս. ԿԵՍԻՍՅԱՆ		ՀԱՆԱԳԱՐՀԱՇԽԱՐՀԱՐԱՎՈՐ ՄԱՍ	Բալ	Քեր
ԱՄԱՐՈՒՄ		4. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		Բակերի պատվածքի կոնստրուկցիա, մուտքերում և անցումներում բեշտարբակների կառուցման մեկը	ԱՆ	ՏԻ
ԱՄԱՐՈՒՄ		2. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			ԱՐԵՎԻԼ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏՆ ՄԴԸ	


Մուտքերում և անցումներում եզրաքարերի տեղադրման հանգույցներ



80x200 եզրաքարի տեղադրման հանգույց U 1.50



Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան			
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր բնակավայրի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 7/1, Մանուկյանների փողոցի 45, 46, 47, Եսեկյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների կիսանտրոպում			
ՏՈՐԴԱ	Ա. ԵՐԵՄԻԱՆ	ՀԱՄԱՐԱՆԱԵՐԱՐԱՐԱՄԱՍ	Փուլ
ԱՆՈՒՅՈՒՄԻ	Գ. ՍԵՏԻՍԻԱՆ		Քմ.
ԱՆՈՒՅՈՒՄԻ	Ը. ՍԵՏԻՍԻԱՆ	Մուտքերում և անցումներում եզրաքարերի տեղադրման հանգույցներ. 150x300 և 80x200 եզրաքարի տեղադրման հանգույցներ	Ցեք
			Ցեքեր
			52
			77
			ԱՐԵՎԻԼ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ ՍՊԸ



Ведомость элементов продольного профиля


Трасса: 47-րդ շենքի բակ
Профиль: 47-րդ շենքի բակ նախագծային նիշեր
Начальный ч/п 0+000
Конечный ч/п 0+027

Точка	Начало элемента			Длина, м	Радиус, м	Вершина кривой	
	ПК	уклон, %	отметка, м			ПК	отметка, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Прямая	0+00.00	1.87	866.53	0			
Прямая	0+00.00	0.25	866.53	27.22			




Պատվիրատու՝ Արմավիրի նամակազնայնություն			
Հարաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Մանրանագանների փողոցի 45, 46, 47, Եսեկովան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնադրադրույթ			
ՀԱՆՐԱՊԵՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻՎՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ	Փուլ	Քվադրատ	Քմ.բն.
	Ա.	53	77
Մանրանագանների փողոցի 47 շենքի բակի երկայնական կտրվածք	ԱՐՇԵՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏԱՆ		


4U 0+000




4U 0+002





4U 0.010



4U 04020




4U 0+027





	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ					Պատվիրատու - Արմավիրի համայնքապետարան		
	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ					Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Աջափնյա գյուղացիական կոտորդի 1, 3, 5, 1/1, Մահմանապաշենների կոտորդի 45, 46, 47, Զահուկյան կոտորդի 15 և 39 բազմաբնակարան շենքերի շենքերի բակային տարածքները ներմանորոգում		
	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ							
	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ							
	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ							
	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ							
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ					ՀԱՆԱԳԱՂԱՇԵՎԱԲԱՐԱՎԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ III	Քիչք 54	Քիչքեր 77
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ					Մահմանապաշենների կոտորդի 47 շենքի բակի լայնական կտրվածքները	ԱՐԴԵՒ-ՔՈՆՍԹՐԱԲԵՆ ՄՊԸ		

Մուտքերում և անցումներում եզրագրերի տեղադրման հանգույցներ




80x200 եզրագրի տեղադրման հանգույց U 150



ԴԱՇԵՐԱ	Ա. ԱՐԱՎԱՆԻՆ	ՍՏԵՐԳԱ	ԶՄԱՆԱԿ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Մանուկ-Մանուկյանների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան շենքերի շենքերի բակային տարածքների կիսման որոշում		
ՏՆՕՐԱ	Ա. ՇԵՆԱՆՅԱՆ			ՀԱՆԱԳԱՐՀԱՇՎԱՐԱՐԱՄԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ
ՆԱԽԱԳՈՐԾ	Գ. ՆՈՍՏՈՒՅԱՆ				10	56
ՆԱԽԱԳՈՐԾ	Զ. ԱՎԵՍՏԻՅԱՆ			Մուտքերում և անցումներում եզրագրերի տեղադրման հանգույցներ. 150x300 և 80x200 եզրագրի տեղադրման հանգույցներ	ԱՐՇԵՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ ՍՊԸ	


Արարատյան փողոցի 5 շենքի բակի երկայնական կտրվածք



Ведомость элементов продольного профиля

Трасса: 5-շենքի բակ
Профиль: 5-շենքի բակ նախագծային նիշ
Начальный ЧУ 0+000
Конечный ЧУ 0+115


Точка	Начало элемента			Длина, м	Радиус, м	Вершина кривой	
	ПК	уклон, %	отметка, м			ПК	отметка, м
Прямая	0+00.00	-1,52	867,51	0,9			
Круговая	0+00.90			2,08	194,25	2	867,48
Прямая	0+02.98	-0,45	867,48	15,73			
Круговая	0+18.71			13,32	573,98	25	867,38
Прямая	0+32.03	-2,77	867,2	7,41			
Круговая	0+39.44			12,58	505,51	46	866,82
Прямая	0+52.02	-0,28	866,8	36,33			
Круговая	0+88.35			11,37	854,14	94	866,68
Прямая	0+99.72	-1,61	866,59	14,59			



Նախագիտող՝ Արմավիրի համալսարանական			
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համալսարանի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 7/1. Սանիտարականների փողոցի 45, 46, 47, Եանուկյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների կիսանախագիտում			
Ա. ԵՐԵՄՅԱՆ	Մ. ԵՐԵՄՅԱՆ	ՀԱՄԱՐԱՐԱՐԱՆԱԳՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Թվ. 10, Թիք. 57, Թերթ. 77
ԱՐՄԱՐԱՐԱՐԱՆ	Գ. ԱՐՄԱՐԱՐԱՆ	Արարատյան փողոցի 5 շենքի բակի երկայնական կտրվածք	ԱՐԴԱՐԱՐԱՆԱԳՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ԱՐՄԱՐԱՐԱՐԱՆ	Զ. ԱՐՄԱՐԱՐԱՆ		


Հսկայք 2.40 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+000




Հսկայք 3.42 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+010





Հսկայք 3.73 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+019




Հսկայք 4.05 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+024




ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԱԿՑԻԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆ			Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
ՏՈՒՐՆ	Ա. ԶԵՐԱՅԱՆ	Ստորագրություն	ՀԱՆԱԳԱՐՀԱՆՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
ԱՆՈՒՍՈՐ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ	Ստորագրություն			
ԱՆՈՒՍՈՐ	Զ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ	Ստորագրություն	Արարատյան փողոցի 5 շենքի բակի լայնական կտրվածքներ		
			Փուլ	Ձև	Քիչեր
			IV	58	77
			ԱՐԵՎԻԿԱ-ՓՈՆԱՍԹՐԱՔՆԱ ՍՊԸ		

4U 0+032




4U 0+050

2ml image 2.38 ppm
 1.5pp 0.00 ppm





CU 040

2.00 g 2.27 g 0.00 g




4 U 0+060

Հանույթ 2.29 քառ.մ
Լիցք 0.00 քառ.մ




ԳԱՇԱՆՈՒ	Ա. ԱՅԳԱՆՆԻՍԻ	ԱՏԱՆԱԳ. ՅԱՆ ՍԱԳՆ	Գաղափարատու՝ Արմավիրի համայնապետության			
			Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, և/1, Սահմանադրապետների փողոցի 45, 46, 47, Հախումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնաեկտորում			
ՑՈՒՐՆ	Ա. ԵՐԵՄՅԱՆ		ՀԱՆԱԳԱՐԱՀԱՆՈՒՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Ձեռք	Քննարկ
ԱՍՏԱԳՈՐԾ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			ԱՆ	59	77
ԱՍՏԱԳՈՐԾ	Է. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		Արարատյան փողոցի 5 շենքի բակի լայնական կտրվածքներ	ԱՐԵՒՈՒՄԹՐԱԲԵՆ ՍՊԸ		


Zusatz je 3.08 Gramm
Lsgd 0.00 Gramm




Σύνολο 2.19 ευρώ
 ΦΠΑ 0.00 ευρώ





Zinārs 3.53 gsm.v
 Līgums 0.00 gsm.v



Lunches 2.44 per unit
 Eggs 0.00 per unit




Հավանոր 2.46 քառ մ
Լիցք 0.00 քառ մ





	ՎԿԱՅԱՆ	Ա. ԱՅԳԱՆՈՒՄ	ԱՅՈՐԴԱԳ. ԽԱՆ ՄԱՍԻ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բաժանմանախարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում			
	ՔԱՐԵՆ	Ա. ԷՇԵՆԱՅԱՆ		ՃԱՄԱՐԱՐԱՇԱԽԱՐԱՐԱՆՎԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Քեք	Ձեկեր
ԱՄԱԿԱՐԴՈՐ	Գ. ԱՎԵՍԿԱՅԱՆ				ԱՆ	60	77
ԱՄԱԿԱՐԴՈՐ	Հ. ԱՎԵՍԿԱՅԱՆ		Արարատյան փողոցի 5 շենքի բակի լայնական կտրվածքներ	ԱՐԵՒՆ-ԲՈՒՍԹՐԱՔԵՆ ՍՊԸ			

Մուտքերում և անցումներում երաթաբերի տեղադրման հանգույցներ




80x200 երաթաբերի տեղադրման հանգույց Մ 150



Պատվերատու՝ Արմավիրի ինտերքոմստարան			
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Մահմանալանների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների հիմնահորդում			
Ա. ՄԱՐԿԱՆՈՎ	Մ. ՄԱՐԿԱՆՈՎ	Գ. ՄԱՐԿԱՆՈՎ	Զ. ՄԱՐԿԱՆՈՎ
Ա. ՄԱՐԿԱՆՈՎ	Մ. ՄԱՐԿԱՆՈՎ	Գ. ՄԱՐԿԱՆՈՎ	Զ. ՄԱՐԿԱՆՈՎ
Ա. ՄԱՐԿԱՆՈՎ	Մ. ՄԱՐԿԱՆՈՎ	Գ. ՄԱՐԿԱՆՈՎ	Զ. ՄԱՐԿԱՆՈՎ
Մուտքերում և անցումներում երաթաբերի տեղադրման հանգույցներ, 150x300 և 80x200 երաթաբերի տեղադրման հանգույցներ		ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ ՍՊԸ	


Հանույթ 2.40 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+000




Հանույթ 2.08 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+010




Հանույթ 1.57 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+020




Հանույթ 2.38 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+030





Հանույթ 2.04 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+040



Հանույթ 3.43 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ


ԿՄ 0+048



Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան			
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարական փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանադրականների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում			
ՀԱՆՐԱՊԵՏԱՆԻ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻՆԻՆԻ ՍՊԸ	Փուլ	Քիչք	Քիչք
Շահումյան փողոցի 15 շենքի բակի լայնական կտրվածքներ	ՄԼ	64	77
ԱՐՇԷՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ ՍՊԸ			


Հանույթ 2.47 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+056




Հանույթ 2.64 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+070




Հանույթ 2.17 քառ.մ
Լիքը 0.03 քառ.մ

ԿՄ 0+079



Հանույթ 2.04 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ


ԿՄ 0+090



ՊԱՇՏՈՒՆ	Ա. ԱՅԿԱՆՈՒՆ	ԱՅԿԱՆՈՒՆ	ՍԵՐՈՒՄ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր բաղադրի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանափակների փողոցի 45, 46, 47, Հանրապետական փողոցի 15 և 39 բաղադրապատկան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնադրույթ		
ՏԱՐԻՆ	Ա. ԵՐԵՄՅԱՆ			ՀԱՆԱՊԱՐԱԶՆԵՐԱՐԱՐԱՐԱՐԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Քիչք
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ	Վ. ԱՅԿԱՆՈՒՆ				ԱՆ	65
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ	Հ. ԱՅԿԱՆՈՒՆ			Հանրապետական փողոցի 15 շենքի բակի լայնական կորվածքներ	ԱՐԵՆԻ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ ՍՊԸ	


Հանույթ 2.36 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+100




Հանույթ 2.17 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+109





Հանույթ 3.20 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+120




Հանույթ 1.86 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+129





ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱՅԻՆՈՒՆ	ԱՅԻՆՈՒՆ	ՍԵՐՈՍՈՐ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Մաեմանապանների փողոցի 45, 46, 47, Հանույթի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնակառուցում		
ՏԱՆՈՒՆ	Ա. ԵՆԻՍՏԱՆ			ՃԱՆԱԳԱՐՀԱՆՆԱԴԱՐԱՆՎԱՆՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓԵՂ	ՔԵԼԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԻՈՐԴ	Գ. ՆԱԽԱԳԻՈՐԴ				ԱՆ	77
ՆԱԽԱԳԻՈՐԴ	Զ. ՆԱԽԱԳԻՈՐԴ			Հանույթի 15 շենքի բակի լայնական կտրվածքներ	ԱՐՇԵՆ-ԲՈՆՆԱԹՐԱԲԵՆ ՄՊԸ	

Մուղեքում և անցումներում եզրաքարերի տեղադրման հանգույցներ




80x200 եզրաքարի տեղադրման հանգույց U 1-50



ԳԱՇԵՐ	Ա. ԱՐԳԱՆՈՒ	ՄԱՐԿԱ	ԽԱՐԱԾ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի ինժեներաշինարարական կազմակերպություն		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր ինժեներաշինարարական կազմակերպություն		
				Հայաստանի Հանրապետության փողոցի 1, 3, 5, 7/1, Մանանթապահների փողոցի 45, 46, 47, Զանգի փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի լուսավորության տարածքների կառուցում		
				ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ	Փուլ	Քաղաք
					ԱՆ	ՔՂ
ԱՆՄԱՐՈՐ	Գ. ԱՆՍԵՐՈՐ			Մուղեքում և անցումներում եզրաքարերի տեղադրման հանգույցներ. 150x300 և 80x200 եզրաքարի տեղադրման հանգույցներ	ԱՐԵՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏՈՐՈՒԹՅԱՆ ՍՊԸ	
ԱՆՄԱՐՈՐ	Զ. ԱՆՍԵՐՈՐ					


Շահումյան փողոցի 39 շենքի բակի երկայնական կտրվածք



Ведомость элементов продольного профиля

Трасса: 39 շենքի բակ
Профиль: 39 շենքի բակի նախագծային նիշեր
Начальный ЧУ 0+000
Конечный ЧУ 0+146


Точка	Начало элемента			Длина, м	Радиус, м	Вершина кривой	
	ПК	уклон, %	отметка, м			ПК	отметка, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Прямая	0+00.00	0,52	865,05	54,34			
Парабола	0+54.34	0,52	865,33	17,71	4172,13	63	865,38
Прямая	0+72.05	0,95	865,46	12,47			
Круговая	0+84.52			35,85	616,35	102	865,75
Прямая	1+20.37	-4,87	864,88	25,39			



ՊԱՏՈՒՄ	Ա. ԱՐԱՄԻԱՆ	ԱՐԱՄԻԱՆ	ՍԵՐՈՒՄ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի մարզի քաղաքի 39 շենքի բակի երկայնական կտրվածք			
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Մանանթապահների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնաները			
ՑՈՒՄ	Ա. ԱՐԱՄԻԱՆ			ՀԱՆՐԱՊԵՏԱՆԱԳՐԱՄԱԿԱՆ ՄԱՍ		Փուլ	Թերթ
ԱՐԱՄԻԱՆ	Գ. ԱՐԱՄԻԱՆ					10	69
ԱՐԱՄԻԱՆ	Զ. ԱՐԱՄԻԱՆ			Շահումյան փողոցի 39 շենքի բակի երկայնական կտրվածք		77	
				ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏՆ ՍՊԸ			


Հանույթ 2.32 քառ.մ
Լիցք 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+000




Հանույթ 2.28 քառ.մ
Լիցք 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+007




Հանույթ 2.08 քառ.մ
Լիցք 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+020




Հանույթ 2.72 քառ.մ
Լիցք 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+030




Հանույթ 2.43 քառ.մ
Լիցք 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+040



Հանույթ 2.45 քառ.մ
Լիցք 0.00 քառ.մ


ԿՄ 0+050



ԳԱՆՈՒՆ	Ա. ԱՅԿԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՒՄ	ՍՏՈՒՄ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր շաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Մահաճանապանների փողոցի 45, 46, 47, Հանույթի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում		
ՏԱՐԻՆ	Ա. ՀԱՅԿԱՆՈՒՆ			ՀԱՆԱԳԱՐՀԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՍԱՍ	Փուլ	Քիչք
ԼԱՍԱԿԱՆՈՒՆ	Գ. ԱՅԿԱՆՈՒՆ				10	70
ԼԱՍԱԿԱՆՈՒՆ	Է. ԱՅԿԱՆՈՒՆ			Հանույթի 39 շենքի բակի լայնական կտրվածքներ	Քիչք	77
					ԱՐԴԵՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ ՍՊԸ	


Հանույթ 2.14 քառ.մ
Լիքը 0.01 քառ.մ

ԿՄ 0+060




Հանույթ 2.81 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+070





Հանույթ 4.28 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+078



Հանույթ 1.94 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ


ԿՄ 0+090



ԳԵՏՈՒՄ	Ա. ԱՐԿԱՆԱՆ	ԱՍՈՐԱԿ	ՄԱՍ. ՄԱՍ	Պատվերատու: Արմավիրի համայնքապետարան			
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր բաղայի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Մանմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Հանույթի փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնադրույթով			
ՏՆՈՐԱՆ	Ա. ԱՐԿԱՆԱՆ			ՀԱՆԱԳԱՐԱՀԱՆՈՒՄԱՐԱՐԿԱՆ ՄԱՍ	ՓԿԱ	ՔԼԵԿ	ՔԼԵԿ
ՆԱԽԱԳՈՐԴ	Գ. ԱՐԿԱՆԱՆ				ԱՆ	71	77
ՆԱԽԱԳՈՐԴ	Է. ԱՐԿԱՆԱՆ			Հանույթի փողոցի 39 շենքի բակի լայնական կորվածքներ	ԱՐՇԵՆ-ՔՈՆԱՍԹՐԱՔՏԱՆ ՍՊԸ		


Հանույթ 2.09 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+100




Հանույթ 2.09 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+110




Հանույթ 1.84 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+120




Հանույթ 1.61 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+130




Հանույթ 1.71 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+140



Հանույթ 2.13 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+146



ԳԱՇՏՈՒ	ԼԵ ԱՊՐԱՆՈՒՄ	ՎՏԱՐԱՐ	ՏԱՐԱՐ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր թաղաքի Արարության փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանադրության փողոցի 45, 46, 47, Հանրության փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բաժանված տարածքների կիսանտրոլով		
ՏԱՐԱՐ	ԼԵ ՎՏԱՐԱՐ	ՎՏԱՐԱՐ	ՎՏԱՐԱՐ	ՀԱՆՐԱՊԵՏԱՆԻ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻՍՏՈՐՆԵՐ	Թույլ	Թիք
ԱՐԱՎԵՐԴՈՐ	Գ. ԱՎԵՐԴՈՐ	Գ. ԱՎԵՐԴՈՐ	Գ. ԱՎԵՐԴՈՐ	ՄԱՍ	72	77
ԱՐԱՎԵՐԴՈՐ	Լ. ԱՎԵՐԴՈՐ	Լ. ԱՎԵՐԴՈՐ	Լ. ԱՎԵՐԴՈՐ	Հանության փողոցի 39 շենքի բակի լայնական կտրվածքներ	ԱՐՄԵՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏՈՐՆԵՐ ՍՊԸ	


Մետաղական ձեղք 80x200 հասցի 6665-91/
Металлический бортик 80x200 ГОСТ 6665-91



Մետաղական ձեղք 150x200 հասցի 6665-91/
Металлический бортик 150x200 ГОСТ 6665-91

Մետաղական ձեղք 150x200 հասցի 6665-91 /
Металлический бортик 150x200 ГОСТ 6665-91
Արագալարված շերտ h=10սմ ԳՕՍՏ 23735-2014 /
Песчанно-гравийный слой h=10 см ГОСТ 23735-2014


Մետաղական ձեղք h=5սմ Բ տիպի ԳՕՍՏ 9128-2013 /
Металлический л/б типа Б h=5 см ГОСТ 9128-2013
Քիտումային ենթադրյալ տարածում (С-5) հիմքի վրա
0,6 /մ² - ԳՕՍՏ 33133-2014 / Пропитка битумной
эмulsion по основанию (С-5) 0,6 л/м² - ГОСТ 33133-2014
Քիմիական լայն (С5) h=15 սմ, ԳՕՍՏ 25607-2009 /
Фундамент из щебня-песчаный смеси (С5) h=15 см, ГОСТ
25607-2009
Արագալարված շերտ h=12սմ ԳՕՍՏ 23735-2014 /
Песчанно-гравийный слой h=12 см ГОСТ 23735-2014



3




4





ԳՐԱԾԱՆԱԳՐԱՆԻՔ	Ա. ԱՐԿԱՆՈՒՆ	ՄՍԿՐԱՆ	ԽՈՍ ԽՈՍ	Պատվերատու: Արմավիրի համայնքապետարան		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր շտաբի Արագալարված շերտի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանադրանքի փոփոխություններ 45, 46, 47, Հասցեական փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան շենքերի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում		
ՏՐԱԿՏԱՆ	Ա. ԲԵՐԵՆՅԱՆ			ՀԱՆԱԳԱՐԱՆԱԿԱՆ ՄԱՍ	Գույ	Թվեր
ՆԱԽՈՒՄՈՒՄ	Գ. ԱՐԵՏՅԱՆ				10.	77
ՆԱԽՈՒՄՈՒՄ	Է. ԱՐԵՏՅԱՆ			Բակերի պատվարի կոնստրուկցիա, մոտակայում և անցումներում թերահաշվարկների կատարման մասեր	ԱՐՇԵՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ ՍՊԸ	



Մուտքերում և անցումներում եղրաքարերի տեղադրման հանգույցներ



80x200 եղրաքարի տեղադրման հանգույց Մ 1.50



Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան			
ՊԱՏՎՈՐ	Ա. ԱՐՄԱՎԻՐ	ԱՐՄԱՎԻՐ	ԱՐՄԱՎԻՐ
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Մահմանաղանիների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում			
ՑՈՒՄ	Ա. ՇԻՆԱՐԱՆ	ՀԱՆԱԳԱՐԱԾԵՐԱՐԱՐՈՒՄԱՆ ՄԱՍ	
ԼԱՍԿԱԾՈՐ	Գ. ՍԵՐՈՒՍՏԱՆ		
ԼԱՍԿԱԾՈՐ	Զ. ՍԵՐՈՒՍՏԱՆ	Մուտքերում և անցումներում եղրաքարերի տեղադրման հանգույցներ, 150x300 և 80x200 եղրաքարի տեղադրման հանգույցներ	
		Փուլ	Թերթ
		15	74
		Թերթ	77
ԱՐԵՐԻ-ՔՈՆՍԹՐԱԿՏ ՍՊԸ			




Մանրագրային
Գծագրում բոլոր չափերը տրված են
"մմ"-ով



ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱՅԿԱՆԻՆ	ԱՅԿԱՆԻՆ	ԱՅԿԱՆԻՆ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Մահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Զահույան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնաներոցում		
ՏԱՐԻՆ	Ա. ԱՅԿԱՆԻՆ			ՀԱՆԱԿԱՐԶԱՆԻՄԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Քիչ
ԱՅԿԱՆԻՆ	Կ. ԱՅԿԱՆԻՆ				10	75
ԱՅԿԱՆԻՆ	Զ. ԱՅԿԱՆԻՆ			Հանապարհային նշանների տեղադրման տիպային նախագիծ	ԱՐԵՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏՆ ՍՊԸ	

Երթևեկության կազմակերպման սխեման

Աշխատանքային տեղամաս



Ճանապարհային նշանների նշանակությունը

1.25 Ճանապարհային աշխատանքներ

1.20.2 Ճանապարհի նեղացում

1.20.3 Ճանապարհի նեղացում

2.6 Հանգիստավորված շարժման արգելափակում

2.7 Առավելություն իրանդակաված շարժման նկատմամբ

3.1 Մուտքն արգելվում է

3.20 Վազանցք արգելվում է

3.24 Առավելագույն արագության սահմանափակում

50 Առավելագույն արագության սահմանափակում

70 Առավելագույն արագության սահմանափակում

3.31 Բոլոր տախտակափակումների վերջը

4.2.1 Արգելքի շրջանցում աջից

4.2.2 Արգելքի շրջանցում ձախից

8.1.1 Մինչև օրվա հետադարձությունը



				Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան				
				Հարկատվական համակարգի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Մանանտաշյանների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բաղադրանքային բնակելի շենքերի բաղախին տարածքների հիմնադրամ				
ՏԱՎՈՐԱԿ	Ա. ԲԻՇԽԱՆՅԱՆ			ՀԱՆԱԳԱՐՀԱՇՈՒՄԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		Փուլ	Թիք	Թիքեր
						ԱՆ	76	77
ՆԱԽԱԳԱՐԱԿ	Գ. ԱՎԵՐԵՍՅԱՆ			Երթևեկության կարգավորման սխեմա		ԱՐԵՎԻԿԱ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ ՍՊԸ		
ՆԱԽԱԳԱՐԱԿ	Զ. ԱՎԵՐԵՍՅԱՆ							

Աշխատանքների կատարման ժամանակացույց


Աշխատանքի անվանումը		Ամիսներ															
		1				2				3				4			
		Շաբաթներ															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Հողային և բուսական աշխատանքներ	--	--	--	--	--											
1	Եզրաքարերի և եզրաշարերի տեղադրում																
2	Երթևեկելի մասի հիմքի կառուցման աշխատանքներ																
3	Երթևեկելի մասի և մայրերի ասֆալտապատման աշխատանքներ																
4	Կահավորման աշխատանքներ																

Պահանջվող մեքենաների ցանկ		
1	Անտիգրեյդեր	1
2	Էքսկավատոր ամբարձիչ 3/1	1
3	Ջրատար մեքենա	1
4	Քիմիատար մեքենա	1
5	Անտիգրեյդեր	3
6	Անտիգրեյդեր	1
7	Գրունտային զրոյի թու	1
8	Գրունտային զրոյի թու	1
9	Հարթ զրոյի 15դ	1
10	Հարթ զրոյի 14դ	1

Հինարարության ընթացքում օգտագործվող նյութերի երաշխիքային ժամկետներ				
N	Նյութերի տեսակները	Չափման միավոր	Տեխնիկական բնութագիր	Երաշխիքային ժամկետ
1	Բետոնե եզրաշար 80x200	մ³	Բետոնե եզրաշար 80x200	3 տարի
2	Բետոնե եզրաքար 150x300	մ³	Բետոնե եզրաքար 150x300	3 տարի
3	C-5 խճավազային խառնուրդ	մ³	C-5 խճավազային խառնուրդ	3 տարի
4	Ավազակույր	մ³	h-5 սմ	3 տարի
5	Մանրահատիկ ասֆալտեղետ	մ²	Բ տիպի մանրահատիկ ա/բ	3 տարի
6	Մանրահատիկ ասֆալտեղետ	մ²	Դ տիպի մանրահատիկ ա/բ	3 տարի

Պահանջվող մասնագետների ցանկ		
Մասնագիտությունը	Աշխատանքային փորձ	Մասնագետների քանակ
Ճարտարագետ, ճանապարհաշինարար	3 տարի	1
Ճարտարագետ, գեոդեզիստ	3 տարի	1

Ծանուցում
Աշխատանքների կատարման ընդհանուր տևողությունը նախատեսված է 4 ամիս ընթացքում և 2 րան մինչև տվյալ տարվա նոյեմբեր ամսվա վերջին օրը



Պահանջվող լիցենզիաների ցանկ

ՔՊԼ Քաղաքաշինության բնագավառում
շինարարության իրավասուցում,
ՔՊԼ ներդիր տրանսպորտային

Ծանուցում

Մեքենաների և սարքավորումների տեսակները և տիպերը տրված են խորհրդատվության և կարող են ենթարկվել փոփոխության: Մեքենաների և սարքավորումների ցանկում են կապալառուի կողմից, ելնելով գոյություն ունեցող տեխնիկայի առկայությունից կամ դրանց ձեռքբերման հնարավորությունից, սակայն դրանք պետք է ունենան նույնատիպ տեխնիկական ցուցանիշներ: Ավտոմեքենայների շահագործման ժամանակ շինանյութեր տեղափոխելիս (ավազ, խճ, ասֆալտեղետ, գրունտ, շինարարական աղբ) անհրաժեշտ է ծածկել մեքենայի թափքը ճանապարհաշինության թաղանթով, որպեսզի բնական կոմպոզիցիայի և չկոմպոզիցիայի ճանապարհն ու փողոցները:

Պահանջվող լարորատոր ստուգումները		
Աշխատանքի անվանումը		Չափման միավոր
1	Ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն (բաղադրատոմս), մանրահատիկ, տիպը	հատ
2	Ավազ ա/բ խառնուրդի համար 1000/3-ից 1 նմուշ	նմուշ
3	Խճ ա/բ խառնուրդի համար 1000/3-ից 1 նմուշ	նմուշ
4	Խճավազային խառնուրդ C-5 հիմքի համար 1500 մ3-ից 1 նմուշ	նմուշ
5	Խճավազային խառնուրդ C-5 հիմքի խտացում 500 գծմ 1 նմուշ	նմուշ
6	Ա/բ խառնուրդ ԱԲ4-ից, մանրահատիկ, ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ
7	Ավազակույր հիմքի խտացման ստուգում ամեն 200գծմ 1 տեղամաս	տեղ
8	Ավազակույր հիմքի և կողնակների համար 1 նմուշ, հանքավայրը փոխելու դեպքում, լարաթանյուղ հանքից մեկ նմուշ	նմուշ
9	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված փոված, չխտացված, մանրահատիկ ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ
10	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված խտացված կեռային նմուշ(ամեն 7000/2 համար 1 լարակազմ 3 նմուշ)	լարակազմ
11	Հանքային փոշի մանրահատիկ ա/բ-ի համար 200տ-ից 1 անգամ	նմուշ
12	Կապակցող նյութ բիտում ա/բ խառնուրդի համար ամեն 50տ 1 նմուշ	նմուշ
13	Կապակցող նյութ բիտում հիմքի համար, ամեն 50տ 1 նմուշ	նմուշ
14	Ցեմենտեղետ 50մ3-ից 3 նմուշ	նմուշ



Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր շտաբի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Զահույան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում		
ՀԱՆԱԳԱՐԱՇԱՀԱՐԱՄԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Միջոց
Աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը, պահանջվող մեքենաների և սարքավորումների ցանկ, պահանջվող լարորատոր տարագրման	ՄԱ	77

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում

1-ին հատվածի հողային պատտադի վերականգնման ամփոփագիր/ ведомость восстановления земельного полотна

ԿՄ/ Км	+	մ/ длина м	Հանույթ/ выемка						Լիցք/ насып			
			Մակերես մ2/ площадь м2		Ծավալ մ3/ объем м3			Տեղափոխում և լցակույտ/ перевозка в отвал	Մակերես մ2/ площадь м2		Ծավալ մ3/ объем м3	Ծավալ մ3/ объем м3
			Մասնակի/ частичная	Միջին/ средняя	Ըստ գրունտների/ по типам грунт				Մասնակի/ частичная	Միջին/ средняя	Տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 30 մ/ перемещение бульдозером до 30 м	Տեղափոխում պահեստային լցակույտից 10 կմ/ перевозка из резервного отвала 10км
					III	IV	V				5 կմ/ км	IVբ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	20	1,99	2,7	42,9	37,5		80,4	0,00	0,0	0,0	0,0
0	20		3,37						0,00			
0	20	20	3,37	2,8	44,7	39,1		83,9	0,00	0,0	0,0	0,0
0	40		2,22						0,00			
0	40	20	2,22	2,0	31,5	27,6		59,1	0,00	0,0	0,0	0,0
0	60		1,72						0,00			
0	60	20	1,72	2,0	32,6	28,6		61,2	0,00	0,0	0,0	0,0
0	80		2,36						0,00			
0	80	20	2,36	2,1	34,3	30,0		64,4	0,00	0,0	0,0	0,0
0	100		1,93						0,00			
0	100	11	1,93	2,2	19,4	17,0		36,5	0,00	0,0	0,0	0,0
0	111		2,49						0,00			
0	111	4	2,49	3,6	11,4	10,0		21,4	0,00	0,0	0,0	0,0
0	115		4,63						0,00			
ընդամենը/ всего		115,0			216,9	189,8	0,0	406,7			0,0	0,0

Կազմեց՝
составил

Шушанян

Ա. Շիշանյան
А. ШИШАНЯН



Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում																					
1-ին հատվածի երթևեկելի մասի վերականգնման ամփոփագիր/ ведомость восстановления проезжей части																					
ԿՄ/ կմ	+	Երկարություն մ / длина м	Գոյություն ունեցող/ существующий			Վերականգնվող/ восстановленная			Հիմք/ основания			Շածկ/ покрытия			Կողմերի տարածքի ալիքակալումով h=10սմ մ² / Укрепление обочин из песчаногравийной смеси h=10 см ГОСТ 23735-2014			Ծանոթություն примечание			
			մասնակի լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина	մակերեսի մ² / площадь м²	մասնակի լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина	մակերեսի մ² / площадь м²	Հիմքի ալիքակալումային նախաշերտ h=12 սմ / մ3 / песчаногравийный слой подоснования h=12см м3 ГОСТ 23735-2014	C-5 խճաղակալազային խառնուրդից հիմք h=15 սմ / մ² / C-5 швбеночногравийно-песчаное основание h=15 см ГОСТ 25607-2009 մ²	Քիտումային տարածքում խճաղակալա վազային հիմքի վրա 0,6լ. 1մ² / տն / пропитка битумной эмульсии на швбеночногравийно-песчаное основание	մասնակի լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина	մակերեսի մ² / площадь м²	Մանրահատիկ ալիքակալումով h=5սմ / մ² Мелкозернистый асфальтбетон h=5 см ГОСТ 9128-2013 մ²	մակերեսի մ² / ширина м	մակերեսի մ² / ширина м	մակերեսի մ² / ширина м	մակերեսի մ² / ширина м	մակերեսի մ² / ширина м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	
0	0,00	15,2	6,00	6,0	91,2	6,00	6,0	91,2	10,94	91,20	0,05	6,00	6,0	91,2	91,2	0,5	0,0	0,5	7,6	*Ծուցեք մոտոցով դիտարկողների փոխարինում 1 հատ*	
0	15,20		6,00			6,00						6,00				0,5	0,0	0,5			
0	15,20	5,3	6,00	7,7	40,7	6,00	7,7	40,7	4,88	40,70	0,02	6,00	7,7	40,7	40,7	0,5	0,0	0,5	2,7		
0	20,50		9,36			9,36						9,36				0,5	0,0	0,5			
0	20,50	3,5	9,36	7,9	27,5	9,36	7,9	27,5	3,30	27,51	0,02	9,36	7,9	27,5	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
0	24,00		6,36			6,36						6,36				0,0	0,0	0,0			
0	24,00	1,9	6,36	7,0	13,3	6,36	7,0	13,3	1,60	13,32	0,01	6,36	7,0	13,3	13,3	0,2	0,0	0,2	0,4		
0	25,90		7,66			7,66						7,66				0,2	0,0	0,2			
0	25,90	10,4	7,66	7,9	82,5	7,66	7,9	82,5	9,90	82,47	0,05	7,66	7,9	82,5	82,5	0,3	0,0	0,3	3,1		
0	36,30		8,20			8,20						8,20				0,3	0,0	0,3			
0	36,30	4,9	8,20	6,8	33,1	8,20	6,8	33,1	3,97	33,08	0,02	8,20	6,8	33,1	33,1	0,3	0,0	0,3	1,5		
0	41,20		5,30			5,30						5,30				0,3	0,0	0,3			
0	41,20	6,3	5,30	5,7	35,6	5,30	5,7	35,6	4,27	35,60	0,02	5,30	5,7	35,6	35,6	0,3	0,0	0,3	3,5		

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում

2-րդ հատվածի հողային պաստառի վերականգնման ամփոփագիր/ ведомость восстановления земельного полотна

ԿԱ/ Կմ	+	մ/ длина երկարություն	Հանույթ/ выемка						Լիցք/ насып			
			Մակերես մ2/ площадь м2		Ծավալ մ3/ объем м3			Տեղափոխում և լցակույտ/ перевозка в отвал	Մակերես մ2/ площадь м2		Ծավալ մ3/ объем м3	
			Մասնակի/ частичная	Միջին/ средняя	Ըստ գրունտների/ по типам грунт				Մասնակի/ частичная	Միջին/ средняя	Տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 30 մ/ перемещение бульдозером до 30 м	Տեղափոխում պահեստային լցակույտից 10 կմ/ перевозка из резервного отвала 10км
					III	IV	Vp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	5	3,10	2,6	3,9	9,0		12,9	0,00	0,0	0,0	0,0
0	5		2,05						0,00			
0	5	5	2,05	2,2	3,2	7,6		10,8	0,00	0,0	0,0	0,0
0	10		2,27						0,00			
0	10	10	2,27	2,1	6,3	14,7		21,0	0,00	0,0	0,0	0,0
0	20		1,92						0,00			
0	20	10	1,92	1,9	5,6	13,1		18,8	0,00	0,0	0,0	0,0
0	30		1,83						0,00			
0	30	10	1,83	2,0	6,1	14,3		20,4	0,00	0,0	0,0	0,0
0	40		2,25						0,00			
0	40	10	2,25	2,2	6,6	15,5		22,2	0,00	0,0	0,0	0,0
0	50		2,18						0,00			
0	50	10	2,18	2,4	7,1	16,6		23,7	0,00	0,0	0,0	0,0
0	60		2,55						0,00			
0	60	10	2,55	2,0	6,0	13,9		19,9	0,00	0,0	0,0	0,0
0	70		1,42						0,00			
0	70	10	1,42	1,5	4,4	10,3		14,8	0,00	0,0	0,0	0,0
0	80		1,53						0,00			
0	80	10	1,53	1,8	5,3	12,4		17,7	0,00	0,0	0,0	0,0
0	90		2,01						0,00			
0	90	10	2,01	2,1	6,2	14,4		20,6	0,00	0,0	0,0	0,0
0	100		2,11						0,00			
0	100	10	2,11	2,5	7,5	17,5		25,0	0,00	0,0	0,0	0,0
0	110		2,89						0,00			
0	110	10	2,89	2,3	7,0	16,4		23,5	0,00	0,0	0,0	0,0
0	120		1,80						0,00			
ընդամենը/ всего		120,0			75,3	175,6	0,0	250,9			0,0	0,0

Կազմեց՝
составил

Մանուկյան




2-րդ հատվածի երթևեկելի մասի վերականգնման ամփոփագիր/ ведомость восстановления проезжей части

Կ/Մ/ կմ	+	երկարություն մ/ длина м	Գոյություն ունեցող/ существующий			Վերականգնվող/ восстановленная			Հիմք/ основания			Ծածկ/ покрытия			Կողմնակի ամրացում/ укрепление обочин из песчаногравийной смеси h=10 см ГОСТ 23735-2014 м²			Ծանոթություն/ примечание		
			մասնակի լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերես մ² / площадь м²	մասնակի լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերես մ² / площадь м²	Հիմքի ապագավորման ին նախաշերտ h=12 սմ / ш3 / песчаногравий ный слой подоснования h=12см м3 ГОСТ 23735-2014	C-5 խնամված/ապ գային խառնուրդից հիմք h=15 սմ/ ш³ / C-5 шебеночнограв ийнопесчаное основание h=15 см ГОСТ 25607-2009 м³	Բիտումային ենովալայի տարածում խնամված/ա վազային հիմքի վրա 0,6-1 մ² /шп / пропитка битумной эмульсии на шебеночног равийнопесч аное основание	մասնակի լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերես մ² / площадь м2	Մանրահատիկ ամփալորեղեն h=5սմ/ մ² Мелкозернистый асфальтбетон h=5 см ГОСТ 9128-2013 м²	լայնություն մ / ширина м				
																ձախ / слева	աջ / справа		ընդամենը/ всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22
0	0,00	5,2	10,05	8,2	42,4	10,05	8,2	42,4	5,09	42,38	0,03	10,05	8,2	42,4	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	Դժուր մտոցով դիտարկելի փոխարինում լրակազմ 4 հատ*
0	5,20		6,25			6,25						6,25				0,0	0,0	0,0		
0	5,20	1,8	6,25	6,3	11,3	6,25	6,3	11,3	1,35	11,25	0,01	6,25	6,3	11,3	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	7,00		6,25			6,25						6,25				0,0	0,0	0,0		
0	7,00	0,1	6,25	6,6	0,7	6,25	6,6	0,7	0,08	0,66	0,00	6,25	6,6	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	7,10		7,00			7,00						7,00				0,0	0,0	0,0		
0	7,10	3,2	7,00	7,0	22,4	7,00	7,0	22,4	2,69	22,40	0,01	7,00	7,0	22,4	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	10,30		7,00			7,00						7,00				0,0	0,0	0,0		
0	10,30	0,1	7,00	6,2	0,6	7,00	6,2	0,6	0,07	0,61	0,00	7,00	6,2	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	10,40		5,30			5,30						5,30				0,0	0,0	0,0		
0	10,40	3,1	5,30	5,3	16,4	5,30	5,3	16,4	1,97	16,43	0,01	5,30	5,3	16,4	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	13,50		5,30			5,30						5,30				0,0	0,0	0,0		
0	13,50	0,1	5,30	5,2	0,5	5,30	5,2	0,5	0,06	0,52	0,00	5,30	5,2	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	13,60		5,10			5,10						5,10				0,0	0,0	0,0		
0	13,60	32,6	5,10	5,3	171,2	5,10	5,3	171,2	20,54	171,15	0,10	5,10	5,3	171,2	171,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	46,20		5,40			5,40						5,40				0,0	0,0	0,0		
0	46,20	0,1	5,40	5,9	0,6	5,40	5,9	0,6	0,07	0,59	0,00	5,40	5,9	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	46,30		6,35			6,35						6,35				0,0	0,0	0,0		
0	46,30	12,9	6,35	6,8	87,4	6,35	6,8	87,4	10,49	87,40	0,05	6,35	6,8	87,4	87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	59,20		7,20			7,20						7,20				0,0	0,0	0,0		
0	59,20	6	7,20	7,2	42,9	7,20	7,2	42,9	5,15	42,90	0,03	7,20	7,2	42,9	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	65,20		7,10			7,10						7,10				0,0	0,0	0,0		

ԿԱ/ կմ	+	երկարություն մ / длина м	Գոյություն ունեցող/ существующий			Վերականգնվող/ восстановленная			Հիմք/ основания			Ծածկ/ покрытия				Կրկնաշերտի առկայություն h=10սմ մ² Укрепление обочин из песчаногравийной смеси h=10 см ГОСТ 23735-2014				Ծանոթություն примечание
			մասնակի լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина	մակերեսի մ² / площадь	մասնակի լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина	մակերեսի մ² / площадь	Հիմքի ալագակուպային h=12 սմ / մ3 / песчаногравий ний слой подоснования h=12см м3 ГОСТ 23735-2014	C-5 խճաղակալազային խառնուրդից հիմք h=15 սմ/ մ³ / C-5 шебеночнограв ийнопесчаное основание h=15 см ГОСТ 25607-2009 մ²	Քիտումային էմուլսիայի տարածում խճաղակալա զային հիմքի վրա 0,6լ- 1մ² /տն / пропитка битумной эмульсии на шебеночног равийнопесч аное основание	մասնակի լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина	մակերեսի մ² / площадь	Մանրահատիկ ալֆալտբետոն h=5սմ/ մ² Мелкозернистый асфальтбетон h=5 см ГОСТ 9128-2013 մ²	լայնություն մ / ширина м			մակերեսի մ² / площадь մ²	
																ձախ / слева	աջ / справа	ընդամենը всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22
0	65,20	2,4	7,10	7,8	18,6	7,10	7,8	18,6	2,23	18,60	0,01	7,10	7,8	18,6	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	67,60		8,40			8,40						8,40				0,0	0,0	0,0		
0	67,60	2,4	8,40	6,7	16,1	8,40	6,7	16,1	1,93	16,08	0,01	8,40	6,7	16,1	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	70,00		5,00			5,00						5,00				0,0	0,0	0,0		
0	70,00	14,6	5,00	5,0	73,0	5,00	5,0	73,0	8,76	73,00	0,04	5,00	5,0	73,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	84,60		5,00			5,00						5,00				0,0	0,0	0,0		
0	84,60	6	5,00	5,6	33,6	5,00	5,6	33,6	4,03	33,60	0,02	5,00	5,6	33,6	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	90,60		6,20			6,20						6,20				0,0	0,0	0,0		
0	90,60	7,2	6,20	6,8	48,6	6,20	6,8	48,6	5,83	48,60	0,03	6,20	6,8	48,6	48,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	97,80		7,30			7,30						7,30				0,0	0,0	0,0		
0	97,80	13	7,30	7,3	94,9	7,30	7,3	94,9	11,39	94,90	0,06	7,30	7,3	94,9	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	110,80		7,30			7,30						7,30				0,0	0,0	0,0		
0	110,80	0,1	7,30	6,7	0,7	7,30	6,7	0,7	0,08	0,67	0,00	7,30	6,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	110,90		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0		
0	110,90	9,1	6,00	6,0	54,6	6,00	6,0	54,6	6,55	54,60	0,03	6,00	6,0	54,6	54,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	120,00		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0		
ընդամենը всего			120,0		736,3			736,3	88,36	736,3	0,442			736,3	736,3				0,0	0,0

Կազմեց՝
составил


Ա. Շիշանյան
А. Шишанян



Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում

3-րդ հատվածի հողային պատտռոի վերականգնման ամփոփագիր/ ведомость восстановления земельного полотна

ԿԱ/ Կմ	+	մ երկարություն	Հանույթ/ выемка						Լիցք/ насып			
			Մակերես մ2/ площадь м2		Ծավալ մ3/ объем м3			Տեղափոխում և ցրվածք/ перевозка в отвал	Մակերես մ2/ площадь м2		Ծավալ մ3/ объем м3	Ծավալ մ3/ объем м3
			Մասնակի/ частичная	Միջին/ средняя	Ըստ գրունտների/ по типам грунт				Մասնակի/ частичная	Միջին/ средняя	Տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 30 մ/ перемещение бульдозером до 30 м	Տեղափոխում պահեստային ցրվածքից 10 կմ/ перевозка из резервного отвала 10км
											IVբ	IVբ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	10	2,46	2,3	6,8	15,8		22,6	0,00	0,0	0,0	0,0
0	10		2,05						0,00			
0	10	10	2,05	2,1	6,3	14,8		21,1	0,00	0,0	0,0	0,0
0	20		2,17						0,00			
0	20	10	2,17	2,1	6,4	14,9		21,3	0,00	0,0	0,0	0,0
0	30		2,08						0,00			
0	30	10	2,08	2,2	6,6	15,3		21,9	0,00	0,0	0,0	0,0
0	40		2,29						0,00			
0	40	10	2,29	2,2	6,7	15,7		22,4	0,00	0,0	0,0	0,0
0	50		2,19						0,00			
0	50	10	2,19	2,0	6,1	14,3		20,4	0,00	0,0	0,0	0,0
0	60		1,89						0,00			
0	60	10	1,89	1,8	5,3	12,4		17,8	0,00	0,0	0,0	0,0
0	70		1,66						0,00			
0	70	10	1,66	1,8	5,5	12,7		18,2	0,00	0,0	0,0	0,0
0	80		1,98						0,00			
0	80	10	1,98	2,0	6,1	14,3		20,4	0,00	0,0	0,0	0,0
0	90		2,10						0,00			
0	90	10	2,10	2,0	5,9	13,9		19,8	0,00	0,0	0,0	0,0
0	100		1,86						0,00			
0	100	10	1,86	2,0	6,1	14,2		20,3	0,00	0,0	0,0	0,0
0	110		2,19						0,00			
0	110	10	2,19	2,1	6,4	15,0		21,4	0,00	0,0	0,0	0,0
0	120		2,09						0,00			
0	120	10	2,09	2,0	6,0	14,1		20,1	0,00	0,0	0,0	0,0
0	130		1,93						0,00			
0	130	10	1,93	1,9	5,6	13,0		18,6	0,00	0,0	0,0	0,0
0	140		1,79						0,00			
0	140	10	1,79	2,3	6,8	15,8		22,6	0,00	0,0	0,0	0,0
0	150		2,73						0,00			
0	150	10	2,73	2,6	7,7	17,9		25,6	0,00	0,0	0,0	0,0
0	160		2,39						0,00			
0	160	11	2,39	2,3	7,7	18,1		25,8	0,00	0,0	0,0	0,0
0	171		2,30						0,00			
ընդամենը/ всего		171,0			108,0	252,0	0,0	360,0			0,0	0,0



Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանափակների փողոցի 45, 46, 47, Հառույան փողոցի 15 և 39 բաժմարեակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում																					
3-րդ հատվածի երթևեկելի մասի վերականգնման ամփոփագիր/ ведомость восстановления проезжей части																					
ԿԱ/ ԿՄ	+	երկարություն մ/длина м	Գոյություն ունեցող/ существующий			Վերականգնվող/ восстанавливаемая			Հիմք/ основания			Մածկ/ покрытия				Կրկնաշերտ ամրացում ավազակալիվով h=10սմ մ² / Укрепление обочин из песчаногравийной смеси h=10 см ГОСТ 23735-2014				Օշտություն примечание	
			մասնավոր լայնություն մ /частичная ширина	միջին լայնություն մ /средняя ширина м	մակերես մ² /площадь м²	մասնավոր լայնություն մ /частичная ширина	միջին լայնություն մ /средняя ширина м	մակերես մ² /площадь м²	Հիմքի ավազակալիվային նախաշերտ h=12 սմ / մ3 / песчаногравийный слой подоснования h=12см м3 ГОСТ 23735-2014	C-5 խճակալիվային խառնուրդից հիմք h=15 սմ/ մ³ / C-5 щебеночногравийнопесчаное основание h=15 см ГОСТ 25607-2009 м³	Կրկնաշերտ ամրացում ավազակալիվային հիմքի վրա 0,6-1մ² /տն / пропитка битумной эмульсии на щебеночногравийнопесчаное основание 0,6-1м²	մասնավոր լայնություն մ /частичная ширина	միջին լայնություն մ /средняя ширина м	մակերես մ² /площадь м²	Մանրահատիկ ամֆալտբետոն h=5սմ/ մ² Мелкозернистый асфальтбетон h=5 см ГОСТ 9128-2013 м²	լայնություն մ / ширина м			մակերես մ² / площадь м²		
																ձախ / слева	աջ/ справа	ընդամենը/ всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	
0	0,00	15	7,87	6,9	104,0	7,87	6,9	104,0	12,48	104,03	0,062	7,87	6,9	104,0	104,0		0,0	0,0	0,0	0,0	Դժույցն ստացվել է զիտահողորների փոխարինում լրակազմ 6 հատ*
0	15,00		6,00			6,00						6,00					0,0	0,0	0,0		
0	15,00	54,1	6,00	6,0	324,6	6,00	6,0	324,6	38,95	324,60	0,195	6,00	6,0	324,6	324,6		0,0	0,0	0,0	0,0	
0	69,10		6,00			6,00						6,00					0,0	0,0	0,0		
0	69,10	7,7	6,00	6,0	46,2	6,00	6,0	46,2	5,54	46,20	0,028	6,00	6,0	46,2	46,2		0,0	0,0	0,0	0,0	
0	76,80		6,00			6,00						6,00					0,0	0,0	0,0		
0	76,80	37,2	6,00	6,0	223,2	6,00	6,0	223,2	26,78	223,20	0,134	6,00	6,0	223,2	223,2		0,0	0,0	0,0	0,0	
0	114,00		6,00			6,00						6,00					0,0	0,0	0,0		
0	114,00	1,1	6,00	6,7	7,3	6,00	6,7	7,3	0,88	7,34	0,004	6,00	6,7	7,3	7,3		0,0	0,0	0,0	0,0	
0	115,10		7,35			7,35						7,35					0,0	0,0	0,0		
0	115,10	4	7,35	7,4	29,5	7,35	7,4	29,5	3,54	29,50	0,018	7,35	7,4	29,5	29,5		0,0	0,0	0,0	0,0	
0	119,10		7,40			7,40						7,40					0,0	0,0	0,0		
0	119,10	9,5	7,40	5,8	54,6	7,40	5,8	54,6	6,56	54,63	0,033	7,40	5,8	54,6	54,6		0,0	0,0	0,0	0,0	
0	128,60		4,10			4,10						4,10					0,0	0,0	0,0		
0	128,60	18,3	4,10	4,4	80,1	4,10	4,4	80,1	9,61	80,06	0,048	4,10	4,4	80,1	80,1		0,0	0,0	0,0	0,0	
0	146,90		4,65			4,65						4,65					0,0	0,0	0,0		
0	146,90	0,1	4,65	7,3	0,7	4,65	7,3	0,7	0,09	0,73	0,000	4,65	7,3	0,7	0,7		0,0	0,0	0,0	0,0	
0	147,00		9,95			9,95						9,95					0,0	0,0	0,0		


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՐԶԱԴԱՐԱՆԻ ՓԵՐԱԿԱՆԱԿՈՒՄԸ
ՓՈՐՏԱՐՆԱԿԱՆՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄԸ
20 Բ.

Կ/Դ №	՝	Երկարությունը / քառակուսի մ	Հարկանքի ունեցող / существующий			Վերականգնվող / восстанавливаемая			Հիմք / основание			Փակեղ / покрытие			Երկարությունը և քառակուսի պակեղանի հ=10սմ Գ Укрепление обочин из песчаногравийной смеси h=10 см ГОСТ 23735-2014			Երկարությունը և քառակուսի պակեղանի հ=5սմ / Мелкозернистый асфальтбетон h=5 см ГОСТ 9128-2013 մ			Ծանոթություն примечание																																																																																																																																																																																																																																												
			Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина		Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը / длина	Երկարությունը /

Р

Վարչության
составная

Ս. Շիրազյան
А. Ширамян



Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում

3-րդ հատվածի ճանապարհային նշանների ամփոփագիր/ведомость дорожных знаков

			Նախազգուշացնող նշաններ/ Предупреждающие знаки		Առավելության նշաններ/ знаки приоритета		Արգելող նշաններ/ Запрещающие знаки		Հատուկ թելադրանքի նշաններ/ знаки особых предписаний				տեղեկատվության/ информации		
			1.23 «Երեխաներ»	1.6. «Հավասարազոր ճանապարհների հատում»	2.1 «Գլխ. ճանապարհ»	2.4 «2իջել ճանապարհը»	3.1. «Մուտքն արգելվում է»	3.2. «Երթևեկություն և արգելվում է»	5.15.1. «Երթևեկության ուղղությունները գոտիներով»	5.19.1 «Հետիոտնային անցում»	5.19.2 «Հետիոտնային անցում»	5.20 «Արհեստական անհարթություն»	6.8.2. «Փակուղի»	6.8.3. «Փակուղի»	Խողովակի երկարություն
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ձախ	0	2				1									3,5
աջ	0	170				1									3,5
ընդամենը/ всего			0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00

Կազմեց՝
составил

Ա. Շիշանյան
А. Шишанян



Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում


Արարատյան փողոցի 1 շենքի բակի հողային պատտառի վերականգնման ամփոփագիր/ ведомость восстановления земельного полотна

Կմ/ Կմ	+	մ/ Երկարություն	Հանույթ/ выемка						Լիցք/ насып			
			Մակերես մ2/ площадь м2		Ծավալ մ3/ объем м3			Տեղափոխում լցակույտ/ перевозка в отвал	Մակերես մ2/ площадь м2		Ծավալ մ3/ объем м3	
			Մասնակի/ частичная	Միջին/ средняя	Ըստ գրունտների/ по типам грунт				Մասնակի/ частичная	Միջին/ средняя	Տեղափոխում րուղորդերով մինչև 30 մ/ перемещение бульдозером до 30 м	Տեղափոխում պահեստային լցակույտից 10 կմ/ перевозка из резервного отвала 10км
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	6	3,31	2,6	4,7	10,9		15,6	0,00	0,0	0,0	0,0
0	6		1,89						0,00			
0	6	4	1,89	2,0	2,3	5,5		7,8	0,00	0,0	0,0	0,0
0	10		2,01						0,00			
0	10	10	2,01	2,4	7,3	17,0		24,3	0,00	0,0	0,0	0,0
0	20		2,84						0,00			
0	20	10	2,84	2,7	8,2	19,2		27,4	0,00	0,0	0,0	0,0
0	30		2,64						0,00			
0	30	10	2,64	2,5	7,5	17,5		25,1	0,00	0,0	0,0	0,0
0	40		2,37						0,00			
0	40	6	2,37	2,2	3,9	9,2		13,1	0,00	0,0	0,0	0,0
0	46		1,99						0,00			
0	46	4	1,99	2,5	3,0	7,0		10,1	0,00	0,0	0,0	0,0
0	50		3,04						0,00			
ընդամենը/ всего		50,0			36,97	86,27	0,0	123,2			0,0	0,0

Կազմեց՝
составил

Մանուկյան
А. Шаварш

Ա. Շիշմանյան
А. Шаварш




Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բաժային տարածքների հիմնադրույթ																					
Արարատյան փողոցի 1 շենքի բակի երթևեկելի մասի վերականգնման ամփոփագիր/ ведомость восстановления проезжей части																					
ԿԱ/ կմ	*	երկարություն մ/ длина м	Գոյություն ունեցող/ существующий			Վերականգնվող/ восстанавливаемая			Հիմք/ основания			Շածկ/ покрытия			Կրկնաշերտի ամրապնդում h=10սմ մ² / Укрепление обочин из песчаногравийной смеси h=10 см ГОСТ 23735-2014			Շանթադրություն/ примечание			
			Սահմանի լայնություն մ /частичная ширина	Միջին լայնություն մ / средняя ширина м	Մակերես մ² /площадь м²	Սահմանի լայնություն մ /частичная ширина	Միջին լայնություն մ /средняя ширина м	Մակերես մ² /площадь м²	Հիմքի ամրապնդումային նախաշերտ h=12 սմ / մ³ / песчаногравийный слой подоснования h=12см м³ ГОСТ 23735-2014	C-5 խնակողձալվա զալին խառնուրդից հիմք h=15 սմ/ մ² / C-5 шебеночагравийнопесчаное основание h=15 см ГОСТ 25607-2009 м²	Զիտումային էմուլսիայի տարածում խնակողձալվա զալին հիմքի վրա 0,6-1մ² /տն / пропитка битумной эмульсии на шебеночагравийнопесчаное основание	Սահմանի լայնություն մ /частичная ширина	Միջին լայնություն մ /средняя ширина м	Մակերես մ² /площадь м²	Մանրահատիկ ամրապնդում h=5սմ/ մ² Мелкозернистый асфальтбетон h=5 см ГОСТ 9128-2013 м²	ձախ / слева	աջ/ справа				Ընդամենը/ всего
																		մակերես մ² /площадь м²			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	
0	0,00	5,7	11,55	8,8	50,0	11,55	8,8	50,0	6,00	50,02	0,03	11,55	8,8	50,0	50,0		0,0	0,0	0,0	0,0	"Դժույց մտուցով դիտարկելով փոխարինում լրակազմ 6 հատ"
0	5,70		6,00			6,00						6,00					6,00	6,00	6,00		
0	5,70	4,3	6,00	6,0	25,8	6,00	6,0	25,8	3,10	25,80	0,02	6,00	6,0	25,8	25,8		0,0	0,0	0,0	0,0	
0	10,00		6,00			6,00						6,00					6,00	6,00	6,00		
0	10,00	10	6,00	6,0	60,0	6,00	6,0	60,0	7,20	60,00	0,04	6,00	6,0	60,0	60,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
0	20,00		6,00			6,00						6,00					6,00	6,00	6,00		
0	20,00	10	6,00	6,0	60,0	6,00	6,0	60,0	7,20	60,00	0,04	6,00	6,0	60,0	60,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
0	30,00		6,00			6,00						6,00					6,00	6,00	6,00		
0	30,00	10	6,00	6,0	60,0	6,00	6,0	60,0	7,20	60,00	0,04	6,00	6,0	60,0	60,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
0	40,00		6,00			6,00						6,00					6,00	6,00	6,00		
0	40,00	6,7	6,00	6,0	40,2	6,00	6,0	40,2	4,82	40,20	0,02	6,00	6,0	40,2	40,2		0,0	0,0	0,0	0,0	
0	46,70		6,00			6,00						6,00					6,00	6,00	6,00		
0	46,70	3,3	6,00	8,6	28,4	6,00	8,6	28,4	3,41	28,38	0,02	6,00	8,6	28,4	28,4		0,0	0,0	0,0	0,0	
0	50,00		11,20			6,00						6,00					6,00	6,00	6,00		
ընդամենը всего		50,0			324,4			324,4	38,93	324,4	0,195			324,4	324,4				0,0	0,0	

Կազմեց/
составил



Ա. Շիշմանյան
А. Шишмянян



20

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում


Արարատյան փողոցի 1/1 շենքի բակի հողային պատտառի վերականգնման ամփոփագիր/ ведомость восстановления земляного полотна

Կմ/ Км	+	մ/ длина երկարություն	Հանույթ/ выемка						Լիցք/ насып			
			Մակերես մ2/ площадь м2		Ծավալ մ3/ объем м3			Տեղափոխում լցակույտ/ перевозка в отвал	Մակերես մ2/ площадь м2		Ծավալ մ3/ объем м3	Ծավալ մ3/ объем м3
			Մասնակի/ частичная	Միջին/ средняя	Ըստ գրունտների/ по типам грунт				Մասնակի/ частичная	Միջին/ средняя	Տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 30 մ/ перемещение бульдозером до 30 м	Տեղափոխում պահեստային լցակույտից 10 կմ/ перевозка из резервного отвала 10км
					III	IV	Vp				5 կմ/ км	IVp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	4	2,15	2,3	2,7	6,4		9,1	0,00	0,0	0,0	0,0
0	4		2,40						0,00			
0	4	6	2,40	2,3	4,1	9,6		13,8	0,00	0,0	0,0	0,0
0	10		2,19						0,00			
0	10	10	2,19	2,4	7,3	17,0		24,3	0,00	0,0	0,0	0,0
0	20		2,67						0,00			
0	20	6	2,67	2,5	4,5	10,5		15,1	0,00	0,0	0,0	0,0
0	26		2,35						0,00			
0	26	4	2,35	2,9	3,5	8,1		11,5	0,00	0,0	0,0	0,0
0	30		3,42						0,00			
ընդամենը/ всего		30,0			22,13	51,64	0,0	73,77			0,0	0,0

Կազմեց՝
составил



Ա. Շիշանյան
А. Шिशани



Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանափակների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում

Արարատյան փողոցի 1/1 շենքի բակի երթևեկելի մասի վերականգնման ամփոփագիր/ ведомость восстановления проезжей части

ԿԱ/ կմ	+	երկարություն մ / длина м	Գոյություն ունեցող/ существующий			Վերականգնվող/ восстановленная			Հիմք/ основания			Ծածկ/ покрытия			Կրկնաշերտի ամրացում ավազակույծով h=10սմ մ² / Укрепление обочин из песчаногравийной смеси h=10 см ГОСТ 23735-2014			Ծանոթություն примечание				
			մասնավր լայնություն մ /частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերես մ² /площадь м²	մասնավր լայնություն մ /частичная ширина	միջին լայնություն մ /средняя ширина м	մակերես մ² /площадь м²	Հիմքի ավազակույծային խախաշերտ h=12 սմ / մ3 / песчаногравийный слой подоснования h=12см м3 ГОСТ 23735-2014	C-5 խճակույծալազային խառնուրդից հիմք h=15 սմ/ մ² / C-5 шебеночногравийнопесчаное основание h=15 см ГОСТ 25607-2009 մ²	Քիտումային էմուլսիայի տարածում խճակույծալազային հիմքի վրա 0,6լ- 1մ² /տն / пропитка битумной эмульсии на шебеночногравийнопесчаное основание	մասնավր լայնություն մ /частичная ширина	միջին լայնություն մ /средняя ширина м	մակերես մ² /площадь м2	Մանրահատիկ ասֆալտբետոն h=5սմ/ մ² Мелкозернистый асфальтбетон h=5 см ГОСТ 9128-2013 մ²	լայնություն մ / ширина м					մակերես մ² / площадь м²	
																ձախ / слева	աջ/ справа					ընդամենը/ всего
0	0,00	3,5	8,20	7,1	24,9	8,20	7,1	24,9	2,98	24,85	0,01	8,20	7,1	24,9	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	*Ընդունված մտնողով դիտահորերի փոխարինում ընկալված 2 հատ*		
0	3,50		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0				
0	3,50	6,5	6,00	6,0	39,0	6,00	6,0	39,0	4,68	39,00	0,02	6,00	6,0	39,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
0	10,00		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0				
0	10,00	10	6,00	6,0	60,0	6,00	6,0	60,0	7,20	60,00	0,04	6,00	6,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
0	20,00		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0				
0	20,00	6,9	6,00	6,0	41,4	6,00	6,0	41,4	4,97	41,40	0,02	6,00	6,0	41,4	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0			
0	26,90		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0				
0	26,90	3,1	6,00	8,5	26,4	6,00	8,5	26,4	3,16	26,35	0,02	6,00	8,5	26,4	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0			
0	30,00		11,00			11,00						11,00				0,0	0,0	0,0				
ընդամենը всего		30,0			191,6			191,6	22,99	191,6	0,115			191,6	191,6				0,0	0,0		

Կազմեց՝
составил



Ա. Շիշանյան
А. Шишанян



Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում


Արարատյան փողոցի 3 շենքի բակի հողային պատտառի վերականգնման ամփոփագիր/ ведомость восстановления земельного полотна

ԿԱ/ Км	+	մ/ длина երկարություն	Հանույթ/ выемка						Լիցք/ насып			
			Մակերես մ2/ площадь м2		Ծավալ մ3/ объем м3			Տեղափոխում և լցակույտ/ перевозка в отвал 5 կմ/ км	Մակերես մ2/ площадь м2		Ծավալ մ3/ объем м3	Ծավալ մ3/ объем м3
			Մասնակի/ частичная	Միջին/ средняя	Ըստ գրունտների/ по типам грунт	Մասնակի/ частичная	Միջին/ средняя		Տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 30 մ/ перемещение бульдозером до 30 м	Տեղափոխում պահեստային լցակույտից 10 կմ/ перевозка из резервного отвала 10км		
									III	IV	Vp	IVp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	5	3,09	2,5	3,8	8,8		12,6	0,00	0,0	0,0	0,0
0	5		1,94						0,00			
0	5	5	1,94	2,1	3,2	7,5		10,7	0,00	0,0	0,0	0,0
0	10		2,33						0,00			
0	10	10	2,33	2,1	6,4	15,0		21,5	0,00	0,0	0,0	0,0
0	20		1,96						0,00			
0	20	8	1,96	2,0	4,8	11,1		15,9	0,00	0,0	0,0	0,0
0	28		2,01						0,00			
0	28	3	2,01	2,4	2,2	5,1		7,3	0,00	0,0	0,0	0,0
0	31		2,87						0,00			
ընդամենը/ всего		31,0			20,4	47,5	0,0	67,9			0,0	0,0

Կազմեց/
составил

Ա. Շիշմանյան

Ա. Շիշմանյան
А. Шишманян



Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում


Արարատյան փողոցի 3 շենքի բակի երթուղեկելի մասի վերականգնման ամփոփագիր/ ведомость восстановления проезжей части

ԿՄ/ км	+	երկարություն մ / длина м	Գոյություն ունեցող/ существующий			Վերականգնվող/ восстановленная			Հիմք/ основания			Ծածկ/ покрытия				Կողմափակող փողոցային ավազակույրով h=10սմ մ² / Укрепление обочин из песчаногравийной смеси h=10 см ГОСТ 23735-2014				Ծանոթություն / примечание
			մասնավոր լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերես մ² / площадь м²	մասնավոր լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերես մ² / площадь м²	Հիմքի ավազակույրով h=12 սմ / մ3 / песчаногравийный слой подоснования h=12см м3 ГОСТ 23735-2014	C-5 խճակույրով լայնություն մ / C-5 щебеночногравийнопесчаное основание h=15 см ГОСТ 25607-2009 м²	Քիտումային էմուլսիայի տարածում խճակույրով վազային հիմքի վրա 0,6լ- 1մ² /տն / пропитка битумной эмульсии на щебеночногравийнопесчаное основание	մասնավոր լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերես մ² / площадь м2	Մանրահատիկ ափսյալորենոն h=5սմ/ մ² Мелкозернистый асфальтбетон h=5 см ГОСТ 9128-2013 м²	լայնություն մ / ширина м			մակերես մ² / площадь м²	
																ձախ / слева	աջ/ справа	ընդամենը/ всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22
0	0,00	3,9	8,75	6,7	26,2	8,75	6,7	26,2	3,15	26,23	0,02	8,75	6,7	26,2	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	Դժույճ մտոցով դիտահորերի փոխարինում լրակազմ 3 հատ
0	3,90		4,70			4,70						4,70				0,0	0,0	0,0		
0	3,90	6,1	4,70	4,7	28,7	4,70	4,7	28,7	3,44	28,67	0,02	4,70	4,7	28,7	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	10,00		4,70			4,70						4,70				0,0	0,0	0,0		
0	10,00	10	4,70	4,7	47,0	4,70	4,7	47,0	5,64	47,00	0,03	4,70	4,7	47,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	20,00		4,70			4,70						4,70				0,0	0,0	0,0		
0	20,00	9	4,70	4,7	42,3	4,70	4,7	42,3	5,08	42,30	0,03	4,70	4,7	42,3	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	29,00		4,70			4,70						4,70				0,0	0,0	0,0		
0	29,00	2	4,70	6,9	13,9	4,70	6,9	13,9	1,66	13,85	0,01	4,70	6,9	13,9	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	31,00		9,15			9,15						9,15				0,0	0,0	0,0		
ընդամենը всего		31,0			158,0			158,0	18,97	158,0	0,095			158,0	158,0				0,0	0,0

Կազմեց՝
составил՝



Ա. Շիշանյան
А. Шишанян



Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում

Արարատյան փողոցի 5 շենքի բակի հողային պատտառի վերականգնման ամփոփագիր/ ведомость восстановления земляного полотна

ԿՄ/ Км	+	մ/ длина երկարություն	Հանք/ выемка						Լիցք/ насып			
			Մակերես մ2/ площадь м2		Ծավալ մ3/ объем м3			Տեղափոխում և լցակույտ/ перевозка в отвал	Մակերես մ2/ площадь м2		Ծավալ մ3/ объем м3	Ծավալ մ3/ объем м3
			Մասնակի/ частичная	Միջին/ средняя	Ըստ գրունտների/ по типам грунт	Մասնակի/ частичная	Միջին/ средняя		Տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 30 մ/ перемещение бульдозером до 30 м	Տեղափոխում պահեստային լցակույտից 10 կմ/ перевозка из резервного отвала 10км		
									III	IV	Vp	5 կմ/ км
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	10	2,40	2,9	8,7	20,4		29,1	0,00	0,0	0,0	0,0
0	10		3,42						0,00			
0	10	9	3,42	3,6	9,7	22,5		32,2	0,00	0,0	0,0	0,0
0	19		3,73						0,00			
0	19	5	3,73	3,9	5,8	13,6		19,5	0,00	0,0	0,0	0,0
0	24		4,05						0,00			
0	24	8	4,05	3,2	7,8	18,1		25,9	0,00	0,0	0,0	0,0
0	32		2,42						0,00			
0	32	8	2,42	2,3	5,6	13,1		18,8	0,00	0,0	0,0	0,0
0	40		2,27						0,00			
0	40	10	2,27	2,3	7,0	16,3		23,3	0,00	0,0	0,0	0,0
0	50		2,38						0,00			
0	50	10	2,38	2,3	7,0	16,3		23,4	0,00	0,0	0,0	0,0
0	60		2,29						0,00			
0	60	10	2,29	2,7	8,1	18,8		26,9	0,00	0,0	0,0	0,0
0	70		3,08						0,00			
0	70	10	3,08	2,8	8,3	19,3		27,6	0,00	0,0	0,0	0,0
0	80		2,44						0,00			
0	80	10	2,44	2,3	6,9	16,2		23,2	0,00	0,0	0,0	0,0
0	90		2,19						0,00			
0	90	9	2,19	2,3	6,3	14,6		20,9	0,00	0,0	0,0	0,0
0	99		2,46						0,00			
0	99	6	2,46	3,0	5,4	12,6		18,0	0,00	0,0	0,0	0,0
0	105		3,53						0,00			
ընդամենը/ всего		105,0			86,54	201,92	0,00	288,46			0,0	0,0

Կազմեց/
составил

Ա. Շիշանյան

Ա. Շիշանյան
А. Шишанян



Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում


Արարատյան փողոցի 5 շենքի բակի երթևեկելի մասի վերականգնման ամփոփագիր/ ведомость восстановления проезжей части

ԿԱ/ KM	+	երկարություն մ/длина м	Գոյություն ունեցող/ существующий			Վերականգնվող/ восстановленная			Հիմք/основания			Ծածկ/покрытие				Կրկնաշերտի առկայությունը ավազակույրով h=10սմ մ² / Укрепление обочин из песчаногравийной смеси h=10 см ГОСТ 23735-2014 մ²				Ծանոթություն примечание	
			մասնակի լայնություն մ/частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերես մ²/площадь м²	մասնակի լայնություն մ/частичная ширина	միջին լայնություն մ /средняя ширина м	մակերես մ²/площадь м²	Հիմքի ավազակույրով h=12 սմ / մ3 / песчаногравий ный слой подоснования h=12см м3 ГОСТ 23735-2014	C-5 խճակույրով զալի խառնուրդից հիմք h=15 սմ/ մ² / C-5 շեբենոչոգրա вийнопесчаное основание h=15 см ГОСТ 25607-2009 մ²	Քիտումային էնդոփայի տարածում խճակույրով վազային հիմքի վրա 0,6լ- 1մ² /տն / пропитка битумной эмульсии на шебеночног равийнопесч аное основание	մասնակի լայնություն մ/частичная ширина	միջին լայնություն մ /средняя ширина м	մակերես մ²/площадь м²	Մանրահատիկ առֆալտրետոն h=5սմ/ մ² Мелкозернистый асфальтбетон h=5 см ГОСТ 9128-2013 մ²	լայնություն մ / ширина м			մակերես մ²/ площадь м²		
																ձախ / слева	աջ/ справа	ընդամենը/ всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	
0	0,00	3,6	8,20	8,2	29,4	8,20	8,2	29,4	3,53	29,43	0,02	8,20	8,2	29,4	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	Դժուկն մտոցով դիտահորերի փոխարինում լրակազմ 6 հատ*	
0	3,60		8,15			8,15						8,15				0,0	0,0	0,0			
0	3,60	0,05	8,15	9,5	0,5	8,15	9,5	0,5	0,06	0,47	0,00	8,15	9,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
0	3,65		10,80			10,80						10,80				0,0	0,0	0,0			
0	3,65	16,15	10,80	10,8	174,8	10,80	10,8	174,8	20,98	174,82	0,10	10,80	10,8	174,8	174,8	0,0	0,0	0,0	0,0		
0	19,80		10,85			10,85						10,85				0,0	0,0	0,0			
0	19,80	0,05	10,85	11,4	0,6	10,85	11,4	0,6	0,07	0,57	0,00	10,85	11,4	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0		
0	19,85		11,95			11,95						11,95				0,0	0,0	0,0			
0	19,85	4,35	11,95	13,5	58,6	11,95	13,5	58,6	7,03	58,62	0,04	11,95	13,5	58,6	58,6	0,0	0,0	0,0	0,0		
0	24,20		15,00			15,00						15,00				0,0	0,0	0,0			
0	24,20	6,8	15,00	12,9	87,9	15,00	12,9	87,9	10,54	87,86	0,05	15,00	12,9	87,9	87,9	0,0	0,0	0,0	0,0		
0	31,00		10,84			10,84						10,84				0,0	0,0	0,0			
0	31,00	0,05	10,84	8,4	0,4	10,84	8,4	0,4	0,05	0,42	0,00	10,84	8,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0		
0	31,05		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0			
0	31,05	8,95	6,00	6,0	53,7	6,00	6,0	53,7	6,44	53,70	0,03	6,00	6,0	53,7	53,7	0,0	0,0	0,0	0,0		
0	40,00		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0			
0	40,00	10	6,00	6,0	60,0	6,00	6,0	60,0	7,20	60,00	0,04	6,00	6,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
0	50,00		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0			

ԿԱ/ կմ	+	երկարություն մ/ длина м	Գոյություն ունեցող/ существующий			Վերականգնվող/ восстановленная			Հիմք/ основания			Ծածկ/ покрытия				Խորանոցային արտադրության ավազակաշիմով h=10սմ մ² Укрепление обочин из песчаногравийной смеси h=10 см ГОСТ 23735-2014				Ծանոթություն примечание
			մասնակի լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերես մ² площадь м²	մասնակի լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերես մ² площадь м²	Հիմքի ավազակաշիմային նախաշերտ h=12 սմ / մ3 / песчаногравийный слой подоснования h=12см м3 ГОСТ 23735-2014	С-5 խճակաբաշազալին խառնուրդից հիմք h=15 սմ/ մ² / С-5 шебеночногравийнопесчаное основание h=15 см ГОСТ 25607-2009 մ²	Բիտումային էմուլսիայի խճակաբաշակաշիմով հիմքի վրա 0,6- 1մ² /տն / пропитка битумной эмульсии на шебеночногравийнопесчаное основание	մասնակի լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերես մ² площадь м2	Մանրահատիկ աֆալտբետոն h=5սմ/ մ² Мелкозернистый асфальтбетон h=5 см ГОСТ 9128-2013 մ²	լայնություն մ / ширина м			մակերես մ²/ площадь м²	
																ձախ / слева	աջ / справа	ընդամենը всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22
0	50,00	10	6,00	6,0	60,0	6,00	6,0	60,0	7,20	60,00	0,04	6,00	6,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	60,00		6,00			6,00						0,0				0,0	0,0			
0	60,00	10	6,00	6,0	60,0	6,00	6,0	60,0	7,20	60,00	0,04	6,00	6,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	70,00		6,00			6,00						0,0				0,0	0,0			
0	70,00	10	6,00	6,0	60,0	6,00	6,0	60,0	7,20	60,00	0,04	6,00	6,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	80,00		6,00			6,00						0,0				0,0	0,0			
0	80,00	10	6,00	6,0	60,0	6,00	6,0	60,0	7,20	60,00	0,04	6,00	6,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	90,00		6,00			6,00						0,0				0,0	0,0			
0	90,00	9,7	6,00	6,0	58,2	6,00	6,0	58,2	6,98	58,20	0,03	6,00	6,0	58,2	58,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	99,70		6,00			6,00						0,0				0,0	0,0			
0	99,70	0,05	6,00	8,5	0,4	6,00	8,5	0,4	0,05	0,42	0,00	6,00	8,5	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	99,75		11,00			11,00						11,00				0,0	0,0	0,0		
0	99,75	5,25	11,00	11,0	57,8	11,00	11,0	57,8	6,93	57,75	0,03	11,00	11,0	57,8	57,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	105,00		11,00			11,00						11,00				0,0	0,0	0,0		
ընդամենը всего			105,0		822,3			822,3	98,67	822,3	0,493			822,3	822,3				0,0	0,0

Շահագործող
составил

Ս. Շիրանյան
А. Шишанян



Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում

Արարատյան փողոցի 5 շենքի բակի ճանապարհային նշանների ամփոփագիր/ведомость дорожных знаков

			Նախազգուշացնող նշաններ/ Предупреждающие знаки		Առավելության նշաններ/ знаки приоритета		Արգելող նշաններ/ Запрещающие знаки		Հատուկ թելադրանքի նշաններ/ знаки особых предписаний				տեղեկատվության/ информации		Խողովակի երկարություն
			1.23 «Երեխաներ»	1.6. «Հավասարադրման ապարհներ հատում»	2.1 «Գլխ. ճանապարհ»	2.4 «Հիջել ճանապարհ»	3.1. «Մուտքն արգելվում է»	3.2. «Երթևեկություն ն արգելվում է»	5.15.1. «Երթևեկության ուղղությունները գոտիներով»	5.19.1 «Հետիոտնային անցում»	5.19.2 «Հետիոտնային անցում»	5.20 «Արիեստական անհարթություն»	6.8.2. «Փակուղի»	6.8.3. «Փակուղի»	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ծախ	0	3				1									3,5
աջ	0	105				1									3,5
ընդամենը/ всего			0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00

Կազմել
составил



Ա. Շիշանյան
А. Шишанян



Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում

Շահումյան փողոցի 15 շենքի բակի հողային պատտառի վերականգնման ամփոփագիր/ ведомость восстановления земельного полотна

Կմ/ Km	+	մ/ Երկարություն m	Հանույթ/ выемка						Լիցք/ насып			
			Մակերես մ2/ площадь м2		Ծավալ մ3/ объем м3			Տեղափոխում լցակույտ/ перевозка в отвал	Մակերես մ2/ площадь м2		Ծավալ մ3/ объем м3	Ծավալ մ3/ объем м3
			Մասնակի/ частичная	Միջին/ средняя	Ըստ գրունտների/ по типам грунт	Մասնակի/ частичная	Միջին/ средняя		Տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 30 մ/ перемещение бульдозером до 30 м	Տեղափոխում պահեստային լցակույտից 10 կմ/ перевозка из резервного отвала 10км		
											III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	10	2,40	2,2	6,7	15,7		22,4	0,00	0,0	0,0	0,0
0	10		2,08						0,00			
0	10	10	2,08	1,8	5,5	12,8		18,3	0,00	0,0	0,0	0,0
0	20		1,57						0,00			
0	20	10	1,57	2,0	5,9	13,8		19,8	0,00	0,0	0,0	0,0
0	30		2,38						0,00			
0	30	10	2,38	2,2	6,6	15,5		22,1	0,00	0,0	0,0	0,0
0	40		2,04						0,00			
0	40	10	2,04	2,7	8,2	19,1		27,4	0,00	0,0	0,0	0,0
0	50		3,43						0,00			
0	50	10	3,43	3,0	8,9	20,7		29,5	0,00	0,0	0,0	0,0
0	60		2,47						0,00			
0	60	10	2,47	2,6	7,7	17,9		25,6	0,00	0,0	0,0	0,0
0	70		2,64						0,00			
0	70	10	2,64	2,4	7,2	16,8		24,1	0,00	0,0	0,0	0,0
0	80		2,17						0,00			
0	80	10	2,17	2,1	6,3	14,7		21,1	0,00	0,0	0,0	0,0
0	90		2,04						0,00			
0	90	10	2,04	2,2	6,6	15,4		22,0	0,00	0,0	0,0	0,0
0	100		2,36						0,00			
0	100	9	2,36	2,3	6,1	14,3		20,4	0,00	0,0	0,0	0,0
0	109		2,17						0,00			
0	109	11	2,17	2,7	8,9	20,7		29,5	0,00	0,0	0,0	0,0
0	120		3,20						0,00			
0	120	9	3,20	2,5	6,8	15,9		22,8	0,00	0,0	0,0	0,0
0	129		1,86						0,00			
ընդամենը/ всего			129,0		91,4	213,3	0,0	304,7			0,0	0,0

Կազմեց/
составил

Ա. Շահումյան

Ա. Շահումյան
А. Шаумян



Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանափակների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում

Շահումյան փողոցի 15 շենքի բակի երթևեկելի մասի վերականգնման ամփոփագիր/ ведомость восстановления проезжей части

ԿՄ/ կմ	+	երկարություն մ / длина м	Գոյություն ունեցող/ существующий			Վերականգնվող/ восстановленная			Հիմք/ основания			Ծածկ/ покрытия				Խողովակաշար/ водопровод ավազակալիմով h=10սմ մ² / Укрепление обочин из песчаногравийной смеси h=10 см ГОСТ 23735-2014 մ²				Ծանոթություն примечание	
			մասնակի լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերես մ² / площадь м²	մասնակի լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերես մ² / площадь м²	Հիմքի ավազակալածային նախաշերտ h=12 սմ / մ³ / песчаногравийный слой подоснования h=12см м³ ГОСТ 23735-2014	C-5 խճակուղճավազային խառնուրդից հիմք h=15 սմ/ մ³ / C-5 шебеночногравийнопесчаное основание h=15 см ГОСТ 25607-2009 մ²	Բիտումային էմուլսիայի տարածում խճակուղճավազային հիմքի վրա 0,6լ- 1մ² /տն / пропитка битумной эмульсии на шебеночногравийнопесчаное основание 0,6л-1м²	մասնակի լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերես մ² / площадь м²	Մանրահատիկ աֆալտբետոն h=5սմ/ մ² Мелкозернистый асфальтбетон h=5 см ГОСТ 9128-2013 մ²	լայնություն մ / ширина м			մակերես մ² / площадь м²		
																ձախ / слева	աջ/ справа	ընդամենը/ всего			
																					1
0	0,00	1,9	6,24	6,1	11,6	6,24	6,1	11,6	1,40	11,63	0,01	6,24	6,1	11,6	11,6	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	*Ծանոթ մտոցով դիտահորերի փոխարինում ըսկազմ 9 հատ*
0	1,90		6,00			6,00						6,00					0,0	0,0	0,0		
0	1,90	13,8	6,00	6,0	82,8	6,00	6,0	82,8	9,94	82,80	0,05	6,00	6,0	82,8	82,8	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	15,70		6,00			6,00						6,00					0,0	0,0	0,0		
0	15,70	9,8	6,00	5,5	53,9	6,00	5,5	53,9	6,47	53,90	0,03	6,00	5,5	53,9	53,9	53,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	25,50		5,00			5,00						5,00					0,0	0,0	0,0		
0	25,50	15,9	5,00	5,0	79,5	5,00	5,0	79,5	9,54	79,50	0,05	5,00	5,0	79,5	79,5	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	41,40		5,00			5,00						5,00					0,0	0,0	0,0		
0	41,40	5,8	5,00	7,5	43,2	5,00	7,5	43,2	5,19	43,21	0,03	5,00	7,5	43,2	43,2	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	47,20		9,90			9,90						9,90					0,0	0,0	0,0		
0	47,20	7,9	9,90	9,2	72,3	9,90	9,2	72,3	8,67	72,29	0,04	9,90	9,2	72,3	72,3	72,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	55,10		8,40			8,40						8,40					0,0	0,0	0,0		
0	55,10	0,05	8,40	7,2	0,4	8,40	7,2	0,4	0,04	0,36	0,00	8,40	7,2	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	55,15		6,00			6,00						6,00					0,0	0,0	0,0		
0	55,15	4,85	6,00	6,0	29,1	6,00	6,0	29,1	3,49	29,10	0,02	6,00	6,0	29,1	29,1	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	60,00		6,00			6,00						6,00					0,0	0,0	0,0		
0	60,00	10	6,00	6,0	60,0	6,00	6,0	60,0	7,20	60,00	0,04	6,00	6,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	70,00		6,00			6,00						6,00					0,0	0,0	0,0		




ԿԱ/ կմ	+	երկարություն մ / длина м	Գոյություն ունեցող/ существующий			Վերականգնվող/ восстановленная			Հիմք/ основания			Ծածկ/ покрытия				Կրկնաշերտի առկայություն и/или укрепление обочины из песчаногравийной смеси h=10 см ГОСТ 23735-2014				Ծանոթություն примечание
			մասնակի լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերես մ² площадь м²	մասնակի լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերես մ² площадь м²	Հիմքի ավազակաքանակ h=12 սմ / մ3 / песчанногравий ный слой подоснования h=12см м3 ГОСТ 23735-2014	C-5 խճակաքանակ զային խառնուրդից հիմք h=15 սմ/ մ³ / C-5 шебеночнограв ийнопесчаное основание h=15 см ГОСТ 25607-2009 մ²	Քիտումային էմուլսիայի տարածում խճակաքանակ վազային հիմքի վրա 0,6լ- 1մ² /տն / пропитка битумной эмульсии на шебеночног равийнопесч аное основание 0,6л-1м²	մասնակի լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերես մ² площадь м²	Մանրահատիկ աֆալտբետոն h=5սմ/ մ² Мелкозернистый асфальтбетон h=5 см ГОСТ 9128-2013 մ²	լայնություն մ / ширина м			մակերես մ²/ площадь м²	
																ձախ / слева	աջ / справа	ընդամենը/ всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22
0	70,00	10	6,00	6,0	60,0	6,00	6,0	60,0	7,20	60,00	0,04	6,00	6,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	80,00		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0		
0	80,00	10	6,00	6,0	60,0	6,00	6,0	60,0	7,20	60,00	0,04	6,00	6,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	90,00		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0		
0	90,00	10	6,00	6,0	60,0	6,00	6,0	60,0	7,20	60,00	0,04	6,00	6,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	100,00		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0		
0	100,00	10	6,00	6,0	60,0	6,00	6,0	60,0	7,20	60,00	0,04	6,00	6,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	110,00		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0		
0	110,00	12,7	6,00	6,0	76,2	6,00	6,0	76,2	9,14	76,20	0,05	6,00	6,0	76,2	76,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	122,70		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0		
0	122,70	6,3	6,00	5,9	37,3	6,00	5,9	37,3	4,48	37,33	0,02	6,00	5,9	37,3	37,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	129,00		5,85			5,85						5,85				0,0	0,0	0,0		
ընդամենը всего			129,0		786,3			786,3	94,36	786,3	0,472			786,3	786,3				0,0	0,0

Կազմեց՝
составил

Մանուկ

Ա. Շիշանյան
А. Шишанян



Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում

Շահումյան փողոցի 15 շենքի բակի ճանապարհային նշանների ամփոփագիր/ведомость дорожных знаков

			Նախազգուշացնող նշաններ/ Предупреждающие знаки		Առավելության նշաններ/ знаки приоритета		Արգելող նշաններ/ Запрещающие знаки		Հատուկ թելադրանքի նշաններ/ знаки особых предписаний				տեղեկատվության/ информации		
	կմ/ կմ	+	1.23 «Երեխաներ»	1.6. «Հավասարազոր ճանապարհների հատում»	2.1 «Գլխ. ճանապարհ»	2.4 «Հիշել ճանապարհը»	3.1. «Մուտքն արգելվում է»	3.2. «Երթևեկությունն արգելվում է»	5.15.1. «Երթևեկության ուղղությունները գոտիներով»	5.19.1 «Հետիոտնային անցում»	5.19.2 «Հետիոտնային անցում»	5.20 «Արհեստական անհարթություն»	6.8.2. «Փակուղի»	6.8.3. «Փակուղի»	Խողովակի երկարություն
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
աք	0	129				1									3,5
ընդամենը/ всего			0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50

Կազմեց՝
составил

Ա. Շիշանյան
А. Шишанян



Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում

Շահումյան փողոցի 39 շենքի բակի հողային պատտադի վերականգնման ամփոփագիր/ ведомость восстановления земельного полотна

ԿԱ/ Կմ	+	մ/ Երկարություն д/ длина м	Հանույթ/ выемка						Լիցք/ насып			
			Մակերես մ2/ площадь м2		Ծավալ մ3/ объем м3			Տեղափոխում և լցակույտ/ перевозка в отвал	Մակերես մ2/ площадь м2		Ծավալ մ3/ объем м3	
			Մասնակի/ частичная	Միջին/ средняя	Ըստ գրունտների/ по типам грунт				Մասնակի/ частичная	Միջին/ средняя	Տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 30 մ/ перемещение бульдозером до 30 м	Տեղափոխում պահեստային լցակույտից 10 կմ/ перевозка из резервного отвала 10км
					III	IV	Vp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	7	2,32	2,3	4,8	11,3		16,1	0,00	0,0	0,0	0,0
0	7		2,28						0,00			
0	7	13	2,28	2,2	8,5	19,8		28,3	0,00	0,0	0,0	0,0
0	20		2,08						0,00			
0	20	10	2,08	2,4	7,2	16,8		24,0	0,00	0,0	0,0	0,0
0	30		2,72						0,00			
0	30	10	2,72	2,6	7,7	18,0		25,8	0,00	0,0	0,0	0,0
0	40		2,43						0,00			
0	40	10	2,43	2,4	7,3	17,1		24,4	0,00	0,0	0,0	0,0
0	50		2,45						0,00			
0	50	10	2,45	2,3	6,9	16,1		23,0	0,00	0,0	0,0	0,0
0	60		2,14						0,00			
0	60	10	2,14	2,5	7,4	17,3		24,8	0,00	0,0	0,0	0,0
0	70		2,81						0,00			
0	70	8	2,81	3,5	8,5	19,9		28,4	0,00	0,0	0,0	0,0
0	78		4,28						0,00			
0	78	12	4,28	3,1	11,2	26,1		37,3	0,00	0,0	0,0	0,0
0	90		1,94						0,00			
0	90	10	1,94	2,0	6,0	14,1		20,2	0,00	0,0	0,0	0,0
0	100		2,09						0,00			
0	100	10	2,09	2,1	6,3	14,6		20,9	0,00	0,0	0,0	0,0
0	110		2,09						0,00			
0	110	10	2,09	2,0	5,9	13,8		19,7	0,00	0,0	0,0	0,0
0	120		1,84						0,00			
0	120	10	1,84	1,7	5,2	12,1		17,3	0,00	0,0	0,0	0,0
0	130		1,61						0,00			
0	130	10	1,61	1,7	5,0	11,6		16,6	0,00	0,0	0,0	0,0
0	140		1,71						0,00			
0	140	6	1,71	1,9	3,4	8,0		11,5	0,00	0,0	0,0	0,0
0	146		2,12						0,00			
ընդամենը/ всего		146,0			101,4	236,6	0,0	338,0			0,0	0,0

Հաշվեց/
составил

Մանուկ



Ծառույան փողոցի 39 շենքի բակի երթևեկելի մասի վերականգնման ամփոփագիր/ ведомость восстановления проезжей части

ԿՍ/ км	+	երկարություն մ / длина м	Գոյություն ունեցող/ существующий			Վերականգնվող/ восстановленная			Հիմք/ основания			Մածկ/ покрытия				Կրկնաշերտի առկայություն ավազակույրիով h=10սմ մ² / Укрепление обочин из песчаногравийной смеси h=10 см ГОСТ 23735-2014 մ²				Ծանոթություն примечание
			մասնակի լայնություն մ / частичная ширина м	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերես մ² площадь м²	մասնակի լայնություն մ / частичная ширина м	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերես մ² площадь м²	Հիմքի ավազակույրիով h=12 սմ / մ3 / песчаногравий ный слой подоснования h=12см м3 ГОСТ 23735-2014	C-5 խճակույրածալա գային խառնուրդից հիմք h=15 սմ/ մ³ / C-5 шебеночнограв ийнопесчаное основание h=15 см ГОСТ 25607-2009 մ²	Բիտումային էնուկիայի տարածում խճակույրածա լա գային հիմքի վրա 0,6-1մ² /տն / пропитка битумной эмульсии на шебеночног равийнопесч аное основание	մասնակի լայնություն մ / частичная ширина м	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերես մ² площадь м²	Մանրահատիկ ավազակույրետոն h=5սմ/ մ² Мелкозернистый асфальтбетон h=5 см ГОСТ 9128-2013 մ²	լայնություն մ / ширина м			մակերես մ²/ площадь м²	
																ձախ / слева	աջ / справа	ընդամենը/ всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22
0	0,00	7,1	9,45	7,7	54,8	9,45	7,7	54,8	6,58	54,85	0,03	9,45	7,7	54,8	54,8	0,0	0,0	0,0	0,0	Դժույց մտոցով դիտարկելու փոխարինում լրակազմ 9 հատ
0	7,10		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0		
0	7,10	2,9	6,00	6,0	17,4	6,00	6,0	17,4	2,09	17,40	0,01	6,00	6,0	17,4	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	10,00		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0		
0	10,00	10	6,00	6,0	60,0	6,00	6,0	60,0	7,20	60,00	0,04	6,00	6,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	20,00		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0		
0	20,00	10	6,00	6,0	60,0	6,00	6,0	60,0	7,20	60,00	0,04	6,00	6,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	30,00		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0		
0	30,00	10	6,00	6,0	60,0	6,00	6,0	60,0	7,20	60,00	0,04	6,00	6,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	40,00		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0		
0	40,00	10	6,00	6,0	60,0	6,00	6,0	60,0	7,20	60,00	0,04	6,00	6,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	50,00		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0		
0	50,00	10	6,00	6,0	60,0	6,00	6,0	60,0	7,20	60,00	0,04	6,00	6,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	60,00		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0		
0	60,00	10	6,00	6,0	60,0	6,00	6,0	60,0	7,20	60,00	0,04	6,00	6,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	70,00		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0		
0	70,00	3,8	6,00	6,0	22,8	6,00	6,0	22,8	2,74	22,80	0,01	6,00	6,0	22,8	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	73,80		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0		
0	73,80	3,9	6,00	7,7	30,1	6,00	7,7	30,1	3,62	30,13	0,02	6,00	7,7	30,1	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	77,70		9,45			9,45						9,45				0,0	0,0	0,0		
0	77,70	3,9	9,45	7,7	29,8	9,45	7,7	29,8	3,58	29,83	0,02	9,45	7,7	29,8	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	81,60		5,85			5,85						5,85				0,0	0,0	0,0		

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՓՈԼԻՍՏՐՈՒԹՅԱՆ
20 թ.

ԿԱ/ կմ	+	Երկարություն մ / длина м	Գոյություն ունեցող/ существующий			Վերականգնվող/ восстановленная			Հիմք/ основания			Ծածկ/ покрытия				Կրկնաշերտի ամրացում ավազակալի ծածկ h=10սմ մ² / Укрепление обочины из песчаногравийной смеси h=10 см ГОСТ 23735-2014				Ծանոթություն примечание	
			մասնակի լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերես մ² / площадь м²	մասնակի լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ /средняя ширина м	մակերես մ² / площадь м²	Հիմքի ավազակալի ծածկ h=12 սմ / մ3 / песчаногравий ный слой подоснования h=12см м3 ГОСТ 23735-2014	C-5 խճակալի ծածկ h=15 սմ/ մ² / C-5 щебеночнограв ийнопесчаное основание h=15 см ГОСТ 25607-2009 մ²	Քիտումային էմուլսիայի տարածում խճակալի վազային հիմքի վրա 0,6-1մ² /տն / пропитка битумной эмульсии на щебеночног равийнопесч аное основание	մասնակի լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ /средняя ширина м	մակերես մ² / площадь м.2	Մանրահատիկ ավազակալի ծածկ h=5սմ/ մ² Мелкозернистый асфальтбетон h=5 см ГОСТ 9128-2013 մ²	լայնություն մ / ширина м			մակերես մ²/ площадь м²		
																ձախ / слева	աջ / справа	ընդամենը/ всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	
0	81,60	20,1	5,85	5,7	114,1	5,85	5,7	114,1	13,69	114,07	0,07	5,85	5,7	114,1	114,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
0	101,70		5,50			5,50						5,50				0,0	0,0	0,0			
0	101,70	1,3	5,50	5,8	7,5	5,50	5,8	7,5	0,90	7,47	0,00	5,50	5,8	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
0	103,00		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0			
0	103,00	22,2	6,00	6,0	133,2	6,00	6,0	133,2	15,98	133,20	0,08	6,00	6,0	133,2	133,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
0	125,20		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0			
0	125,20	4,5	6,00	6,0	27,0	6,00	6,0	27,0	3,24	27,00	0,02	6,00	6,0	27,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
0	129,70		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0			
0	129,70	3,1	6,00	5,5	17,1	6,00	5,5	17,1	2,05	17,05	0,01	6,00	5,5	17,1	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
0	132,80		5,00			5,00						5,00				0,0	0,0	0,0			
0	132,80	4,4	5,00	5,6	24,4	5,00	5,6	24,4	2,93	24,42	0,01	5,00	5,6	24,4	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0		
0	137,20		6,10			6,10						6,10				0,0	0,0	0,0			
0	137,20	5,9	6,10	6,1	36,0	6,10	6,1	36,0	4,32	35,99	0,02	6,10	6,1	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
0	143,10		6,10			6,10						6,10				0,0	0,0	0,0			
0	143,10	2,9	6,10	6,5	18,8	6,10	6,5	18,8	2,25	18,78	0,01	6,10	6,5	18,8	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0		
0	146,00		6,85			6,85						6,85				0,0	0,0	0,0			
ընդամենը всего		146,0			893,0			893,0	107,16	893,0	0,536			893,0	893,0				0,0	0,0	

Կազմեց՝
составил



Ա. Շիշանյան
А. Шишанян



Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում

Շահումյան փողոցի 39 շենքի բակի ճանապարհային նշանների ամփոփագիր/ведомость дорожных знаков

			Նախազգուշացնող նշաններ/ Предупреждающие знаки		Առավելության նշաններ/ знаки приоритета		Արգելող նշաններ/ Запрещающие знаки		Հատուկ թելադրանքի նշաններ/ знаки особых предписаний				տեղեկատվության/ информации		
			1.23 «Երեխաներ»	1.6. «Հավասարադրման ապարհներ հատում»	2.1 «Գլխ. ճանապարհ»	2.4 «Չիջել ճանապարհը»	3.1. «Մուտքն արգելվում է»	3.2. «Երթևեկության և արգելվում է»	5.15.1. «Երթևեկության ուղղությունները գոտիներով»	5.19.1 «Հետիոտնային անցում»	5.19.2 «Հետիոտնային անցում»	5.20 «Արհեստական անհարթություն»	6.8.2. «Փակուղի»	6.8.3. «Փակուղի»	Խորրվակի երկարություն
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ծախ	0	1				1									3,5
աջ	0	146				1									3,5
ընդամենը/ всего			0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00

Կազմել
составил



Ա. Շիշանյան
А. Шишанян



Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում


Սահմանապահների փողոցի 45 շենքի բակի հողային պատաստի վերականգնման ամփոփագիր/ ведомость восстановления земляного полотна

Կմ/ км	+	մ/ длина երկարություն	Հանույթ/ выемка						Լիցք/ насып			
			Մակերես մ2/ площадь м2		Ծավալ մ3/ объем м3			Տեղափոխում լցակույտ/ перевозка в отвал	Մակերես մ2/ площадь м2		Ծավալ մ3/ объем м3	Ծավալ մ3/ объем м3
			Մասնակի/ частичная	Միջին/ средняя	Հստ գրունտների/ по типам грунт				Մասնակի/ частичная	Միջին/ средняя	Տեղափոխում քողողված մինչև 30 մ/ перемещение бульдозером до 30 м	Տեղափոխում պահեստային լցակույտից 10 կմ/ перевозка из резервного отвала 10км
					III	IV	Vp				5 կմ/ км	IVp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	5	1,94	2,1	3,1	7,3		10,5	0,00	0,0	0,0	0,0
0	5		2,25						0,00			
0	5		2,25						0,00			
0	10	5	2,70	2,5	3,7	8,7		12,4	0,00	0,0	0,0	0,0
0	10		2,70						0,00			
0	10		2,70						0,00			
0	20	10	2,25	2,5	7,4	17,3		24,8	0,00	0,0	0,0	0,0
0	20		2,25						0,00			
0	20		2,25						0,00			
0	27	7	4,09	3,2	6,7	15,5		22,2	0,00	0,0	0,0	0,0
0	27		4,09						0,00			
0	27		4,09						0,00			
0	40	13	2,22	3,2	12,3	28,7		41,0	0,00	0,0	0,0	0,0
0	40		2,22						0,00			
0	40		2,22						0,00			
0	50	10	2,43	2,3	7,0	16,3		23,3	0,00	0,0	0,0	0,0
0	50		2,43						0,00			
0	50		2,43						0,00			
0	60	10	2,38	2,4	7,2	16,8		24,1	0,00	0,0	0,0	0,0
0	60		2,38						0,00			
0	60		2,38						0,00			
0	71	11	2,73	2,6	8,4	19,7		28,1	0,00	0,0	0,0	0,0
0	71		2,73						0,00			
0	71		2,73						0,00			
0	80	9	3,33	3,0	8,2	19,1		27,3	0,00	0,0	0,0	0,0
0	80		3,33						0,00			
0	80		3,33						0,00			
0	90	10	3,55	3,4	10,3	24,1		34,4	0,00	0,0	0,0	0,0
0	90		3,55						0,00			
0	90		3,55						0,00			
0	98	8	4,40	4,0	9,5	22,3		31,8	0,00	0,0	0,0	0,0
0	98		4,40						0,00			
0	98		4,40						0,00			
ընդամենը/ всего		98,0			83,90	195,78	0,00	279,68			0,0	0,0

Կազմեց/
составил

Ա. Շիշանյան

Ա. Շիշանյան
А. Шишанян



Մահմանապահների փողոցի 45 շենքի բակի երթևեկելի մասի վերականգնման ամփոփագիր/ ведомость восстановления проезжей части

Կ/Մ/ կմ	+	Երկարություն մ/длина м	Գոյություն ունեցող/ существующий			Վերականգնվող/ восстановленная			Հիմք/ основания			Ծածկ/ покрытия				Ծածկի հիմքի/основания				Ծանոթություն примечание
			մասնակի լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերես մ² площадь м²	մասնակի լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերես մ² площадь м²	Հիմքի ավազակալվածային նախաշերտ h=12 սմ / մ3 / песчанногравийный слой подоснования h=12см м3 ГОСТ 23735-2014	C-5 խճակալվածազալին խառնուրդից հիմք h=15 սմ/ մ² / C-5 шебеночногравийнопесчаное основание h=15 см ГОСТ 25607-2009 м²	Քիտումային էմուլսիայի տարածում խճակալված վազային հիմքի վրա 0,6- 1մ² /տն / пропитка битумной эмульсии на шебеночногравийнопесчаное основание	մասնակի լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերես մ² площадь м²	Մանրահատիկ ասֆալտբետոն h=5սմ/ մ² Мелкозернистый асфальтбетон h=5 см ГОСТ 9128-2013 м²	լայնություն մ / ширина м			մակերես մ²/ площадь м²	
																ձախ / слева	աջ/ справа	ընդամենը/ всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22
0	0,00	9,9	7,05	7,1	70,3	7,05	7,1	70,3	8,43	70,29	0,04	7,05	7,1	70,3	70,3	0,0	0,0	0,0	0,0	"Թույլեց մտոցով դիտահորերի փոխարինում լրակազմ 4 հատ"
0	9,90		7,15			7,15						7,15				0,0	0,0	0,0		
0	9,90	2,6	7,15	7,1	18,5	7,15	7,1	18,5	2,22	18,53	0,01	7,15	7,1	18,5	18,5	0,0	0,0	0,0		
0	12,50																			

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ԶԱՊԱՏՈՒՄԻ ՓՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
2442-TAX CODE 01971616
ՓՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
20 P

Կ/Ը/ կմ	+	Երկարություն մ / длина м	Գոյություն ունեցող/ существующий			Վերականգնվող/ восстановленная			Հիմք / основания			Ծածկ / покрытия				Կարգավորող շերտ / выравнивающий слой h=10սմ մ² / Укрепление обочины из песчаногравийной смеси h=10 см ГОСТ 23735-2014				Ծանոթություն / примечание
			մասնավոր լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերեսի մ² / площадь м²	մասնավոր լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերեսի մ² / площадь м²	Հիմքի ապագավորված լին նախաշերտ h=12 սմ / д3 / песчаногравийный слой подоснования h=12см м3 ГОСТ 23735-2014	С-5 խնայողական զարկի խառնուրդից հիմք h=15 սմ / մ² / С-5 щебеночногравийнопесчаное основание h=15 см ГОСТ 25607-2009 մ²	Քիմիական և ֆիզիկական խնայողական վազային հիմքի վրա 0,6-1մ² / ևս / пропитка битумной эмульсией на щебеночногравийнопесчаное основание	մասնավոր լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերեսի մ² / площадь м²	Մանրահատիկ ավազաքար h=5սմ / մ² Мелкозернистый асфальтбетон h=5 см ГОСТ 9128-2013 մ²	մակերեսի մ² / площадь м²	մակերեսի մ² / площадь м²	մակերեսի մ² / площадь м²	մակերեսի մ² / площадь м²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22
0	62,45	7,55	6,65	6,8	51,2	6,65	6,8	51,2	6,14	51,15	0,03	6,65	6,8	51,2	51,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	70,00		6,90	6,8	51,2	6,90	6,8	51,2	6,14	51,15	0,03	6,90	6,8	51,2	51,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	70,00	0,05	6,90	5,8	0,3	6,90	5,8	0,3	0,03	0,29	0,00	6,90	5,8	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	70,05		4,75	5,8	0,3	4,75	5,8	0,3	0,03	0,29	0,00	4,75	5,8	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	70,05	7,95	4,75	4,8	37,8	4,75	4,8	37,8	4,53	37,76	0,02	4,75	4,8	37,8	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	78,00		4,75	4,8	37,8	4,75	4,8	37,8	4,53	37,76	0,02	4,75	4,8	37,8	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	78,00	0,05	4,75	5,7	0,3	4,75	5,7	0,3	0,03	0,28	0,00	4,75	5,7	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	78,05		6,55	5,7	0,3	6,55	5,7	0,3	0,03	0,28	0,00	6,55	5,7	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	78,05	8,55	6,55	6,8	57,9	6,55	6,8	57,9	6,95	57,93	0,03	6,55	6,8	57,9	57,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	86,60		7,00	6,8	57,9	7,00	6,8	57,9	6,95	57,93	0,03	7,00	6,8	57,9	57,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	86,60	0,05	7,00	6,5	0,3	7,00	6,5	0,3	0,04	0,33	0,00	7,00	6,5	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	86,65		6,00	6,5	0,3	6,00	6,5	0,3	0,04	0,33	0,00	6,00	6,5	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	86,65	7,95	6,00	6,0	47,7	6,00	6,0	47,7	5,72	47,70	0,03	6,00	6,0	47,7	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	94,60		6,00	6,0	47,7	6,00	6,0	47,7	5,72	47,70	0,03	6,00	6,0	47,7	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	94,60	3,4	6,00	8,8	29,8	6,00	8,8	29,8	3,57	29,75	0,02	6,00	8,8	29,8	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	98,00		11,50	8,8	29,8	11,50	8,8	29,8	3,57	29,75	0,02	11,50	8,8	29,8	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
ընդամենը всего	98,0				675,4			675,4	81,05	675,4	0,405			675,4	675,4				0,0	0,0

Հասցե
составил

Шинян

Ա. Շինյան



Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում


Սահմանապահների փողոցի 46 շենքի բակի հողային պատտառի վերականգնման ամփոփագիր/ ведомость восстановления земельного полотна

ԿԱ/ Km	+	մ/ длина երկարություն	Հանույթ/ выемка						Լիցք/ насып			
			Մակերես մ2/ площадь м2		Ծավալ մ3/ объем м3			Տեղափոխում և/ կցակույտ/ перевозка в отвал	Մակերես մ2/ площадь м2		Ծավալ մ3/ объем м3	
			Մասնակի/ частичная	Միջին/ средняя	Ըստ գրունտների/ по типам грунт				Մասնակի/ частичная	Միջին/ средняя	Տեղափոխում ընդլայնված մինչև 30 մ/ перемещение бульдозером до 30 м	Տեղափոխում պահեստային կցակույտից 10 կմ/ перевозка из резервного отвала 10км
					III	IV	Vp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	3	2,60	2,6	2,4	5,5		7,9	0,00	0,0	0,0	0,0
0	3		2,65						0,00			
0	3		2,65						0,00			
0	6	3	2,15	2,4	2,2	5,0		7,2	0,00	0,0	0,0	0,0
0	6		2,15						0,00			
0	6		2,15						0,00			
0	10	4	2,17	2,2	2,6	6,0		8,6	0,00	0,0	0,0	0,0
0	10		2,17						0,00			
0	10		2,17						0,00			
0	20	10	2,61	2,4	7,2	16,7		23,9	0,00	0,0	0,0	0,0
0	20		2,61						0,00			
0	20		2,61						0,00			
0	30	10	2,90	2,8	8,3	19,3		27,6	0,00	0,0	0,0	0,0
0	30		2,90						0,00			
0	30		2,90						0,00			
0	40	10	2,44	2,7	8,0	18,7		26,7	0,00	0,0	0,0	0,0
0	40		2,44						0,00			
0	40		2,44						0,00			
0	50	10	2,46	2,5	7,4	17,2		24,5	0,00	0,0	0,0	0,0
0	50		2,46						0,00			
0	50		2,46						0,00			
0	55	5	2,29	2,4	3,6	8,3		11,9	0,00	0,0	0,0	0,0
0	55		2,29						0,00			
0	55		2,29						0,00			
0	59	4	2,60	2,4	2,9	6,8		9,8	0,00	0,0	0,0	0,0
0	59		2,60						0,00			
0	59		2,60						0,00			
ընդամենը/ всего		59,0			44,4	103,6	0,0	148,0			0,0	0,0

Կազմեց/
составил



Ա. Շիշմանյան
Шишманян




70

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 քաղաքապետարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում .

Սահմանապահների փողոցի 46 շենքի բակի նորոգելի մասի վերականգնման ամփոփագիր/ ведомость восстановления проезжей части

ԿԱ/ կմ	+	երկարություն մ/ длина м	Գոյություն ունեցող/ существующий			Վերականգնվող/ восстанавливаемая			Հիմք/ основания			Շաձկ/ покрытия			Կրկնաշերտ արագորոգի ալիակալարներով h=10սմ մ² / Укрепление обочин из песчаногравийной смеси h=10 см ГОСТ 23735-2014				Ծանոթություն/ примечание	
			մասնավոր բաժնություն մ / частинная ширина	միջին բաժնություն մ / средняя ширина	մակերես մ² площадь м²	մասնավոր բաժնություն մ / частинная ширина	միջին բաժնություն մ / средняя ширина	մակերես մ² площадь м²	Հիմքի ալիակալարային խախտություն h=12 սմ / մ3 / песчаногравийный слой подоснования h=12см м3 ГОСТ 23735-2014	C-5 խճակալարային խախտություն հիմք h=15 սմ/ մ² / C-5 щебеночногравийнопесчаное основание h=15 см ГОСТ 25607-2009 м³	Քիտումային խախտում տարածում խճակալարային հիմքի վրա 0,6-1մ² /տն / пропитка битумной эмульсии на щебеночногравийнопесчаное основание	մասնավոր բաժնություն մ / частинная ширина	միջին բաժնություն մ / средняя ширина	մակերես մ² площадь м2	Մանրահատիկ ալիակալարային h=5սմ/ մ² Мелкозернистый асфальтбетон h=5 см ГОСТ 9128-2013 м³	բաժնություն մ / ширина м				
																ձախ / слева	աջ/ справа	ընդամենը/ всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22
0	0,00	4	9,18	8,7	34,8	9,18	8,7	34,8	4,18	34,82	0,02	9,18	8,7	34,8	34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	Դժույցն մտնողով դիտարկողների փոխարինում լրակազմ 4 հաստ
0	4,00		8,23			8,23						0,0				0,0	0,0			
0	4,00	1,9	8,23	7,1	13,5	8,23	7,1	13,5	1,62	13,52	0,01	8,23	7,1	13,5	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	5,90		6,00			6,00						0,0				0,0	0,0			
0	5,90	4,1	6,00	6,0	24,6	6,00	6,0	24,6	2,95	24,60	0,01	6,00	6,0	24,6	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	10,00		6,00			6,00						0,0				0,0	0,0			
0	10,00	10	6,00	6,0	60,0	6,00	6,0	60,0	7,20	60,00	0,04	6,00	6,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	20,00		6,00			6,00						0,0				0,0	0,0			
0	20,00	10	6,00	6,0	60,0	6,00	6,0	60,0	7,20	60,00	0,04	6,00	6,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	30,00		6,00			6,00						0,0				0,0	0,0			
0	30,00	10	6,00	6,0	60,0	6,00	6,0	60,0	7,20	60,00	0,04	6,00	6,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	40,00		6,00			6,00						0,0				0,0	0,0			
0	40,00	10	6,00	6,0	60,0	6,00	6,0	60,0	7,20	60,00	0,04	6,00	6,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	50,00		6,00			6,00						0,0				0,0	0,0			
0	50,00	5,9	6,00	6,0	35,4	6,00	6,0	35,4	4,25	35,40	0,02	6,00	6,0	35,4	35,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	55,90		6,00			6,00						0,0				0,0	0,0			
0	55,90	3,1	6,00	7,0	21,7	6,00	7,0	21,7	2,60	21,70	0,01	6,00	7,0	21,7	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	59,00		8,00			8,00						0,0				0,0	0,0			
ընդամենը всего			59,0		370,0			370,0	44,40	370,0	0,222			370,0	370,0				0,0	0,0

Կազմել/ составил: Ա. Շիրադյան
 Ստորագրել/ подписали: Ա. Շիրադյան



Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում

Սահմանապահների փողոցի 47 շենքի բակի հողային պատտռոի վերականգնման ամփոփագիր/ ведомость восстановления земельного полотна

ԿԱ/ Կմ	+	Երկարություն մ/ длина м	Հանույթ/ выемка						Լիցք/ насып			
			Մակերես մ2/ площадь м2		Ծավալ մ3/ объем м3			Տեղափոխում լցակույտ/ перевозка в отвал	Մակերես մ2/ площадь м2		Ծավալ մ3/ объем м3	Ծավալ մ3/ объем м3
			Մասնակի/ частичная	Միջին/ средняя	Ըստ գրունտների/ по типам грунт				Մասնակի/ частичная	Միջին/ средняя	Տեղափոխում քուղղոգերով մինչև 30 մ/ перемещение бульдозером до 30 м	Տեղափոխում պահեստային լցակույտից 10 կմ/ перевозка из резервного отвала 10км
											III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	2	2,85	2,7	1,6	3,7		5,3	0,00	0,0	0,0	0,0
0	2		2,47						0,00			
0	2	8	2,47	2,6	6,3	14,7		21,0	0,00	0,0	0,0	0,0
0	10		2,77						0,00			
0	10	10	2,77	2,5	7,4	17,2		24,5	0,00	0,0	0,0	0,0
0	20		2,13						0,00			
0	20	7	2,13	2,3	4,9	11,4		16,2	0,00	0,0	0,0	0,0
0	27		2,51						0,00			
ընդամենը/ всего		27,0			20,1	46,9	0,0	67,0			0,0	0,0

Կազմեց՝
составил



Ա. Շիշանյան
А. Шишанян



Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր բաղադրի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Շահումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում


Սահմանապահների փողոցի 47 շենքի բակի երթուղիների մասի վերականգնման ամփոփագիր/ ведомость восстановления проезжей части

ԿՄ/ км	+	երկարություն մ/ длина м	Գոյություն ունեցող/ существующий			Վերականգնվող/ восстановленная			Հիմք/ основания			Ծածկ/ покрытия				Կրկնաշերտի առկայությունը ավազակալի հստակ հ=10սմ մ² / Укрепление обочин из песчаногравийной смеси h=10 см ГОСТ 23735-2014 մ²			Ծանոթություն примечание		
			մասնակի լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերես մ² площадь м²	մասնակի լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերես մ² площадь м²	Հիմքի ավազակալային հ=12 սմ / մ3 / песчаногравий ний слой подоснования h=12см м3 ГОСТ 23735-2014	C-5 խճաղարձաղային խառնուրդից հիմք h=15 սմ/ մ² / C-5 шебеночнограв ийнопесчаное основание h=15 см ГОСТ 25607-2009 մ²	Քիտումային էմուլսիայի տարածում խճաղարձա ղային վազային հիմքի վրա 0,6լ- 1մ² /տն / пропитка битумной эмульсии на шебеночног равийнопесч аное основание	մասնակի լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերես մ² площадь м²	Մանրահատիկ ասֆալտբետոն h=5սմ/ մ² Мелкозернистый асфальтбетон h=5 см ГОСТ 9128-2013 մ²	լայնություն մ / ширина м		մակերես մ²/ площадь м²			
																ձախ / слева	աջ / справа		ընդամենը/ всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	
0	0,00	2,7	9,00	7,5	20,3	9,00	7,5	20,3	2,43	20,25	0,01	9,00	7,5	20,3	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	"Թույլեց մտոցով դիտահորերի փոխարինում լրակազմ 2 հատ"	
0	2,70		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0			
0	2,70	7,3	6,00	6,0	43,8	6,00	6,0	43,8	5,26	43,80	0,03	6,00	6,0	43,8	43,8	0,0	0,0	0,0	0,0		
0	10,00		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0			
0	10,00	10	6,00	6,0	60,0	6,00	6,0	60,0	7,20	60,00	0,04	6,00	6,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
0	20,00		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0			
0	20,00	7	6,00	6,0	42,0	6,00	6,0	42,0	5,04	42,00	0,03	6,00	6,0	42,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
0	27,00		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0			
ընդամենը всего		27,0			166,1			166,1	19,93	166,1	0,100			166,1	166,1				0,0	0,0	

Կազմեց՝
составил



Ա. Շիշանյան
А. Шишанян



Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Հաիումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնադրուղով

Արարատյան փողոցի 1, 3, 5, 1/1, Սահմանապահների փողոցի 45, 46, 47, Հաիումյան փողոցի 15 և 39 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների մայրերի վերականգնման ամփոփագիր/ ведомость разборки и восстановления тротуара

միջին/начало վերջ/конец		երկարություն մ/ длина м		Գոյություն ունեցող/ существующий			քանդում/ разборка			Վերականգնում/ восстановление													Ծանոթություն примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1-ին հատված							1,26					48,00	4,80	48,00	1,53	25,00		26,00					
2-րդ հատված							0,84		27,00			37,00	3,70	37,00	1,46	48,50							
3-րդ հատված									157,00			113,50	11,35	113,50	6,75	87,00		138,00					
Արարատյան փողոցի 1 շենքի բակ							1,07					112,50	11,25	112,50	3,08	55,00		47,50					
Սահմանապահների փողոցի 45 շենքի բակ							7,85		17,50			136,00	13,60	136,00	3,69	109,00		14,00					
Սահմանապահների փողոցի 46 շենքի բակ							3,51		60,00			80,00	8,00	80,00	3,51	57,00		60,00					
Արարատյան փողոցի 3 շենքի բակ									51,00			66,00	6,60	66,00	2,06	35,00		33,50					
Արարատյան փողոցի 1/1 շենքի բակ									24,00			83,50	8,35	83,50	2,40	31,00		49,00					
Սահմանապահների փողոցի 47 շենքի բակ									48,00			78,00	7,80	78,00	2,43	30,00		51,00					
Արարատյան փողոցի 5 շենքի բակ									178,00			167,00	16,70	167,00	7,61	79,00		174,50					
Հաիումյան փողոցի 15 շենքի բակ									221,00			181,50	18,15	181,50	10,35	98,00		247,00					
Հաիումյան փողոցի 39 շենքի բակ												178,00	17,80	178,00	6,83	116,50		111,00					
ընդամենը всего		0,00	0,00			0,00		0,00	783,50			1281,00	128,10	1281,00	51,68	771,00		951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Հազմեց
составил



Ա. Շիշանյան
А. Шишанян



