


ԳԵՈՐԱՐՏ ՍՊԸ
Ք. ՎԱՆԱԶՈՐ
ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ Փ 5/3-2



ООО ГЕОКАРТ
Г. ВАНАЗОР
УЛ. НАЛБАНДЯН 5/3-2


ԼԻՑԵՆԶԻԱ ЛИЦЕНЗИЯ

ՔՊԼՆ001672

ՀՀ ԼՍՎՀ ԳՀԱՇՁԲ-25/63

Ն Ա Խ Ա Գ Ի Ծ Ս Ր Օ Ե Կ Դ

Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի
Թամանցիների փողոցի հիմնանորոգման
նախագիծ



ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ Ք Պ Լ N 0 0 1 6 7 2

ՀՀ ԼՍՎՀ ԳՀԱՇՁԲ-25/63

Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի
Թամանցիների փողոցի հիմնանորոգման
նախագիծ

ՏՆՕՐԵՆ՝

Ա. ԹՈՎՍԱՍՅԱՆ

ՆԳՃ՝

Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝

Ա. ՓԵԼԵՇՅԱՆ

ՃԱՐՏ.ԲԱԺՆԻ ՊԵՏԻ
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ՝

Ա. ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ

ՎԱՆԱԶՈՐ 2025



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-001672, 2-րդ դաս

(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՅԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐԿԱԾ Է

2024-10-30, «ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԼՈՒԻ, ՎԱՆԱԶՈՐ, ՎԱՆԱԶՈՐ, ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ Փ., 5/3-2

գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 30.10.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG63-8A51-585D-F377

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-001672-09

(ներդիրի սերիան, համարը)

«ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ

(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ (ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ, ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ԳԾԵՐ ԵՎ ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ, ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ՝ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐ, ԹՈՒՆԵԼՆԵՐ, ՈՒՂԵԱՆՑՆԵՐ, ԷՍՏԱԿԱԴԱՆԵՐ, ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ)

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

30.10.2024թ.

(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝

30.10.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG9C-9388-81F7-F7C3

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

Պատասխանատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ

ԱՐՄԵՆ ՀՈԿԶԱՆՆԻՍՅԱՆ

հավաստագրի սերիա

<

հավաստագրի համար

002095

ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ

2024-09-14



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG9C-9388-81F7-F7C3

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

«ՀԱՅՐ ԵՎ ՈՐԴԻ ՏԻՏԻԶԱՆՆԵՐ» ՍՊԸ

Ի Ն Ժ Ե Ն Ե Ր Ա Ե Ր Կ Ր Ա Բ Ա Ն Ա Կ Ա Ն
Ո Ւ Ս Ո Ւ Մ Ն Ա Ս Ի Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր Ի
Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ՀՀ ԼՈՌԻՈՒ ՄԱՐԶԻ ՎԱՆԱԶՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՂՅՈՒՍԱԳՈՐԾՆԵՐ,
ԹԱՄԱՆՑԻՆԵՐ, ԿԱՐԲԻՇԵՎ, ՍԱՐԻ ԹԱՂ 1-ԻՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 3-
ԴԻ ՆՐԲԱՆՑՔ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Լիցենզիա ՔՊԼ 000804, 1-ին դաս

Տնօրեն՝



Հ. Տիտիզյան

Երևան 2025թ

Բացատրական մաս

Համաձայն «ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ-ի հետ կնքված պայմանագրի և համապատասխան առաջադրանքի 2025 թվականի հոկտեմբեր ամսին կատարվել են ինժեներա-երկրաբանական ուսումնասիրություններ ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի Աղյուսագործներ, Թամանցիներ, Կարբիշև, Սարի թաղ 1-ին փողոցների և Իսահակյան փողոց 3-րդ նրբանցք տանող ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների համար: Աշխատանքների իրականացման նպատակն է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվա- ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի Աղյուսագործներ, Թամանցիներ, Կարբիշև, Սարի թաղ 1-ին փողոցների և Իսահակյան փողոց 3-րդ նրբանցք տանող ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար անհրաժեշտ երկրաբանական տվյալների հավաքագրումը և համապատասխան հաշվետվության կազմումը: Վերը շարադրված խնդիրը լիարժեք լուծելու նպատակով իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները. ուսումնասիրվել է տվյալ տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը առկա մերկացումների տվյալների, տեղագնություն, ակնադիտարկման եղանակով, ինչպես նաև հարակից տարածքներում մեր կողմից կատարված ինժեներաերկրաբանական հետազոտումների տվյալների համադրմամբ և վերլուծությամբ:


1.ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից Հետազոտվող տարածքը գտնվում Լոռու մարզում՝ Հայաստանի հյուսիս-արևելյան շրջանում: Աշխարհագրական դիրքի առումով տեղակայված է Վանաձորից անմիջապես հյուսիս-արևմուտք՝ Փամբակ գետի աջ ափին՝ ծովի մակարդակից մոտ 1400 մ բարձրության վրա :

Կլիմա Ուսումնասիրվող տարածաշրջանի կլիմայական պայմանները բնութագրելիս վկայակոչել ենք ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ՀՀՇՆ 22.01.24«Շինարարական կլիմայաբանություն» նորմատիվային փաստաթուղթը և քանի որ ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է Վանաձոր համայնքում, ուստի բերում ենք նրա համապատասխան կլիմայական ցուցանիշները: Ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է բարեխառն լեռնային կլիմայական գոտում: Բնորոշ է տևական, ցուրտ ձմեռներ, համեմատաբար տաք ամառներ: Բացակայում են «զգալի սառնամանիքներով» և «սառնամանիքներով» եղանակները:

- Տարեկան միջին ջերմաստիճանը 7.8 °C
- Օդի բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը 36°C
- Օդի բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը -30°C

- Օդի միջին տարեկան հարաբերական խոնավությունը 73%
- Օդի հարաբերական խոնավությունը ամենացուրտ ամսվա 59%
- Օդի հարաբերական խոնավությունը ամենաշոգ ամսվա 56%
- Տարեկան մթնոլորտային տեղումների քանակը հասնում է 550-650մմ:
- Քամու միջին տարեկան արագությունը 2.2մ/վ
- Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը 74սմ է:



Նկ. 3 Կլիմայական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզ

Ուսումնասիրվող տարածքի երկրաբանական կտրվածքում մասնակցում են Չորորդականի հասակի լավաները, որոնք ներկայացված են, անդեզիտային բազալտներով, դացիտներով: Այս ապարները հիմնականում ծածկված են էյուվիալ-դեյուվիալ և պրոլյուվիալ ծագման նստվածքներով:

Ուսումնասիրվող տարածքի երկրաբանական կտրվածքում մասնակցում են Չորորդականի հասակի լավաները, որոնք ներկայացված են, անդեզիտային բազալտներով, դացիտներով: Այս ապարները հիմնականում ծածկված են էյուվիալ-դեյուվիալ և պրոլյուվիալ ծագման նստվածքներով:


Հիդրոերկրաբանական տեսակետից ուսումնասիրվող տարածքում Ստորերկրյա ջրերի սնուցումը կատարվում է հալոցքային և մթնոլորտային տեղումների ջրերի ներծծման հաշվին: Իհիդրոերկրաբանական պայմանների ձևավորումը պայմանավորված է տարածաշրջանի երկրաբանական կառուցվածքով, ֆիզիկա-աշխարհագրական և

կլիմայական առանձնահատկություններով: Ըստ ֆոնդային տվյալների մինչև 7.0մ խորությամբ ստորգետնյա ջրեր չեն բացահայտվելը գտնվում են ավելի խորը հորիզոններում:

Ֆիզիկա-երկրաբանական երևույթներ ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը չեն նկատվել:

Շրջանի սեյսմիկ պայմանները

Ըստ սեյսմիկ հատկության՝ ՀՀՇՆ 20.04.2020թ.-ի, տեղագնսվող շրջանը գտնվում է III սեյսմիկ գոտում՝ գրունտների $A_{max}=0.5g$ արագացմամբ, 9 ավելի բալլ սեյսմիկությամբ:



Տարածքի երկրաբանալիթոլոգիական կառուցվածքը

Տարածքի երկրաբանական կտրվածքը ուսումնասիրվել է ակնադիտական եղանակով, բնական մերկացումների և արխիվային նյութերի հիման վրա: Ուսումնասիրվող տարածքում առանձնացվել է գրունտների երկու շերտ: Ստորև բերվում է այդ շերտերի լիթոլոգիական նկարագրությունները և նրանց ֆիզիկա-մեխանիկական հատկությունները:

Շերտ N1 Ասֆալտային քայքայված շերտ

Շերտ N2 Տարբեր ապարների մանրախճա-խճավազային նստվածքներ մոտ 20%-ի հասնող կավավազային լցանյութով, մինչև 15% բեկորանյութով :

Շերտի կտրված հզորությունը 2.0մ

Բնական խոնավությունը 26-28%

Տեսակարար կշիռը 2.70 գ/սմ³

Ծավալային կշիռը 1.90 գ/սմ³

Կմախքի ծավալային կշիռը 1.50 գ/սմ³

Ներքին շփման անկյունը 240

Շաղկապման ուժը 0.03 կգ/սմ²

Ծակոտկենությունը 44%

Ծակոտկենության գործակիցը 0.80

Դեֆորմացիայի մոդուլը 180 կգ/սմ²

Թույլատրելի լարումը 3.0 կգ/սմ²

Բնահողերի սեյսմիկ կարգը II

Շինարարական մշակման խումբը 12 - IV կարգ

ՆԿ0.0+000-ՆԿ7+10

0.0-0.20մ Ասֆալտային քայքայված շերտ

0.20-2.0մ Տարբեր ապարներ մանրախճա-խճավազային նստվածքներ մոտ 20%-ի հասնող կավավազային լցանյութով, մինչև 15% բեկորանյութով :

ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի Իսահակյան փողոց 3-րդ նրբանցք տանող ճանապարհ

ՆԿ0.0+000-ՆԿ3+55

0.0-0.20մ Ասֆալտային քայքայված շերտ

0.20-2.0մ Տարբեր ապարներ մանրախճա-խճավազային նստվածքներ մոտ 20%-ի հասնող կավավազային լցանյութով, մինչև 15% բեկորանյութով :

ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի Թամանցիների փողոց

ՆԿ0.0+000-ՆԿ1+66

0.0-0.20մ Ասֆալտային քայքայված շերտ

0.20-2.0մ Տարբեր ապարներ մանրախճա-խճավազային նստվածքներ մոտ 20%-ի հասնող կավավազային լցանյութով, մինչև 15% բեկորանյութով :

ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի Կարբիշևի փողոց

ՆԿ0.0+000-ՆԿ3+42

0.0-0.20մ Ասֆալտային քայքայված շերտ

0.20-2.0մ Տարբեր ապարներ մանրախճա-խճավազային նստվածքներ մոտ 20%-ի հասնող կավավազային լցանյութով, մինչև 15% բեկորանյութով :

ՀՀ ՎԱՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՐԻ ԹԱՂ 1-ԻՆ ՓՈՂՈՑ

ՆԿ0.0+000-ՆԿ5+00

0.0-0.20մ Ասֆալտային քայքայված շերտ

0.20-2.0մ Տարբեր ապարներ մանրախճա-խճավազային նստվածքներ մոտ 20%-ի հասնող կավավազային լցանյութով, մինչև 15% բեկորանյութով:

Հողի հատկությունների դաշտային հետազոտության նպատակներն ու մեթոդները ինժեներա-երկրաբանական հետազոտությունների ժամանակ.(ГОСТ 32868 — 2014 ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Требования к проведению инженерно-геологических изысканий) Таблица А

Գործոն	բարդության կատեգորիա I (միջին բարդության)
Գեոմորֆոլոգիական պայմաններ	Մակերեսը թեքվածությամբ, մակր թմբավոր, թեթև մասնատված
Գեոլոգիական կառուվածքը և հողի/գրունտի հատկությունները շինությունների և կառույցների երկրաբանական միջավայրի հետ փոխազդեցության տեսանկյունից	Նստվածքների մինչև երեք գեներտիկ տեսակ, ոչ ավելի, քան չորս հողի շերտեր տարբեր տեսակների, տեղակայումը թեքությամբ կամ դուրս մղմամբ, հզորությունը փոխվում է օրինաչափորեն: Կանոնավոր օրինաչափորեն փոփոխվում է Հողերի/գրունտների հատկությունների ցուցանիշները հատակագծով կամ խորությամբ. Ժայռոտ հողեր անհավասար ճածկված են ոչ մեծ հզորությամբ քարքարոտ հողով:
Հիդրոգեոլոգիական պայմանները շինությունների և կառույցների երկրաբանական միջավայրի հետ փոխազդեցության տեսանկյունից	Ստորերկրյա ջրեր բացակայում են
Շինարարության պայմանների և շինությունների ու կառույցների շահագործման վրա բացասական ազդեցությամբ վտանգավոր գեոլոգիական գործընթացները	Բացակայում են:
Տեխնոծին ազդեցություններ և փոփոխությունները տիրապետած տարածքներում	Աննշան են և հաշվի չեն առնվում ճարտարագիտության մեջ, երկրաբանական հետազոտություններում և նախագծման մեջ

Հողի հատկությունների դաշտային հետազոտության նպատակներն ու մեթոդները ինժեներա-երկրաբանական հետազոտությունների ժամանակ.(ГОСТ 32868 — 2014 ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Требования к проведению инженерно-геологических изысканий) Таблица Г

Հողի հատկությունների դաշտային ուսումնասիրության մեթոդներ	Հողի հատկությունների դաշտային ուսումնասիրությունների նպատակները							
	Երկրաբանական կտրվածքի մասնատում և տարանջատում	Ցուցանիշների սահմանում				Հողի հատկությունների փոփոխականություն	Հենքերի/սյուների հողի մեջ խրելու և կրելու հնարավորության կարողությունների գնահատում	Այլազային
		հողերի ֆիզիկական հատկություններ	հողի հատկությունների դեֆորմացիա	Հողի ամրություն	Հենքերի/սյուների հիմքային հողի դիմադրություն			
Ստատիկ զոնդավորում	+	+	+	+	+	+	+	+
Նմուշային հենքով/սյունով փորձարկում	+	+	+	+	+	+	+	+

Հողերի ֆիզիկական և մեխանիկական հատկությունների լաբորատոր որոշման տեսակները ինժեներաերկրաբանական հետազոտություններում. (ГОСТ 32868 — 2014 ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Требования к проведению инженерно-геологических изысканий) Таблица Д

Լաբորատոր սահմանում	Հողեր
	Տարբեր ապարներ մանրախճա-խճավազային նստվածքներ
բնական խոնավությունը	+
Ծավալային խտություն	+
Տեսակարար խտություն	+
Ծալոտկենություն	+
կապակցվածություն	+
Ծակոտկենության գործակից	+
Հողի մասնիկների խտությունը	+
Հոսունակության և գրդնակվելու/տրորվելու սահմանները	+
Ներքին շփման անկյուն	+
Ձևախախտման մոդուլը	+
Թույլատրելի լարումը	+

ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի Աղյուսագործներ, Թամանցիներ, Կարբիշև, Մարի թաղ 1-ին փողոցների և Բսահակյան փողոց 3-րդ նրբանցք տանող ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների ինժինեերակրաբանական ուսումնասիրությունների եզրակացություն:

Կատարված հետազոտությունների և դրանց արդյունքների վերլուծությունը բերել են հետևյալ եզրակացության.

- Ուսումնասիրվող տարածքում երկրաբանական կառուցվածքը ներկայացված է գրունտների 2 շերտերով, որոնք ըստ ֆոնդային տվյալների ունեն բավարար ֆիզիկամեխանիկական հատկություններ:

- Տեղամասում ստորերկրյա ջրերը բացակայում են և ըստ արխիվային նյութերի գտնվում են 7մ-ից խորը հատվածներում:

- Ուսումնասիրվող տեղամասում գրունտները բարենպաստ են շինարարական աշխատանքների կատարելու համար, որպես հիմնատակ առաջարկվում է

- շերտ 2-ը / Տարբեր ապարներ մանրախճա-խճավազային նստվածքներ /, որոնք սեյսմիկ հատկությամբ ըստ (ՀՀՇՆ 20.04.2020թ-ի) 2-րդ կարգ են:

- ✓ Դիմադրությունը $R_0=3.5$ կգ/սմ²

- Համաձայն 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկունության շինարարության նախագծման նորմեր»-ի ՀՀ տարածքի սեյսմիկ գոտիավորման քարտեզի ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է 3-րդ սեյսմիկ գոտում, արագացման առավելագույն մեծությունը՝ $A_{max}=0,5g$:

- Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը, համաձայն ՀՀՇՆ 22.01.24 նորմերի, ուսումնասիրվող տարածքում կազմում է 74 սանտիմետր:

- Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթները ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը և այլն՝ տվյալ տարածքում բացակայում են:

- Ինժեներաերկրաբանական և հիդրոերկրաբանական պայմանները բարենպաստ են շինարարական աշխատանքներ կատարելու համար:

Երկրաբան՝



Հ. Տիտիզյան

Աղյուսագործների փողոց



Իսահակյան փողոց 3-րդ նրբանցք տանող ճանապարհի



Թավանցիների փողոց



Մարի թաղ 1-ին փողոց



Կարբիշնի փողոց



Օ Փ Տ Ա Գ Ո Ր Ծ Վ Ա Ծ Գ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Ց Ա Ն Կ

1. ՀՀՇՆ 22.01.24 «Շինարարական կլիմայաբանություն
2. ՀՀ կառավարության որոշում N 1530-Ն առ 04.09.2003 թ. Ինժեներաերկրաբանական հետազնությունների նյութերի փորձաքննության Կարգը
3. ԳՕՍՏ 32868-2014 Ավտոմոբիլային ճանապարհներ ընդհանուր կիրառության. Ինժեներաերկրաբանական հետազոտությունների իրականացման պահանջներ
4. ՇՆՁ I 2-10-2002 Ինժեներաերկրաբանական հետազնություններ շինարարության համար
5. ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր
6. ԳՕՍՏ 58325-2018 (Հողեր. Դաշտի նկարագրություն(հետազոտության) ,
7. ԳՕՍՏ 5180-2015 Բնահողեր. Ֆիզիկական բնութագրերի լաբորատոր որոշման մեթոդներ.
8. ԳՕՍՏ 25100-2020 Բնահողեր. Դասակարգում



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԽՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-000804, 1-ին դաս

(սերիա, համար, դաս)

ՔԱՂԱՔԱՇԽԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԵՏԱԽՈՒԴՄԱՆ ԵՎ ՀԵՏԱԶՆԱՄԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ

(ընդհանուր լիցենզիայի տեսակ)

ՏՐԱՎՄԵ

2024-09-13, «ՀԱՅՐ ԵՎ ՈՐԴԻ ՏԻՏԻԶՄԱՆՆԵՐ» ՍՊԸ

(լիցենզիայի տարածք, ամիս, օր, ընդլայնված գործունեության տարածքի անվանում)

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԱՎԱՆ, ԱՎԱՆ, ԲՐՅՈՒՄՈՎ, 62 Շ., 31 ԲՆ.

Գտնվելու վայրը՝ այդ թվում՝ անհատ ձեռնարկատիրության ընդհանուր և բնակչության վայրը)

Գործողության ժամկետ՝ 13.09.2029թ.

(օր, ամիս, տարեթիվ)

ՀԱՅԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG3D-BI97-32E6-5B48

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներքնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



ՊԱՀԱՆՁՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ
Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի Թամանցիների փողոցի հիմնանորոգման նախագիծ

Տեխնիկական միջոցի անվանումը	Տիպը	Պահանջվող քանակը
Ասֆալտբետոնի արտադրության գործարան	առնվազն 30տ/ուժ արտադրողունակությամբ	1
Ավտոինքնաթափ	ցանկացած	3
Էքսկավատոր	ցանկացած	1
Բետոնախառնիչ	ցանկացած	1
Ասֆալտատեղադրիչ	ոչ պակաս 3մ կարգավորող լայնությամբ	1
Ջրի մեքենա	ցանկացած	1
Գլդոն 6-8 տ	թրթռազլոն	1
Գլդոն 9-11տ	պնևմատակավոր	1
Գլդոն 12-18 տ	հարթ թմբուկավոր	1
Ավտոգրեյդեր	ցանկացած	1

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԼԱՔՈՐԱՏՈՐ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԸ

Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի Թամանցիների փողոցի հիմնանորոգման նախագիծ

N	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ
1	Ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն (բաղադրատոմս),մանրահատիկ, տիպը	հատ	1
2	Ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն (բաղադրատոմս),խոշորահատիկ,տիպը	հատ	1
3	Ավազ ա/բ խառնուրդի համար	նմուշ	1
*	խոշորահատիկ ա/բ-ի համար 1000մ3-ից 1 նմուշ	նմուշ	0
*	մանրահատիկ ա/բ-ի համար 1000մ3-ից 1 նմուշ	նմուշ	1
4	Խիճ ա/բ խառնուրդի համար	նմուշ	2
5	Ա/բ խառնուրդ ԱԲԳ-ից, մանրահատիկ, ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	2
6	Ա/բ խառնուրդ ԱԲԳ-ից, խոշորահատիկ,ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	3
7	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված փռված,չխտացված,մանրահատիկ ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	1
8	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված փռված,չխտացված,խոշորահատիկ ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	3
9	Հանքային փոշի	նմուշ	1
*	մանրահատիկ ա/բ-ի համար 200տ-ից 1 անգամ	նմուշ	1
*	խոշորահատիկ ա/բ-ի համար 200տ-ից 1 անգամ	նմուշ	1
10	Կապակցող նյութ բիտում	նմուշ	0
*	մանրահատիկ, ամեն 50տ 1 նմուշ	նմուշ	0
*	խոշորահատիկ, ամեն 50տ 1 նմուշ	նմուշ	0
11	Բնահող լիցքի համար սկզբում 1 նմուշ, հանքավայրը փոխելու դեպքում, յուրաքանչյուր հանքից մեկ նմուշ	նմուշ	
12	Բնահողային լիցքի խտացում, յուրաքանչյուր 200մ ից 1 նմուշ	նմուշ	0
13	Խճավազային խառնուրդ C-5,C-6 հիմքի համար 1500մ3-ից 1 նմուշ	նմուշ	0
14	Խճավազային խառնուրդ C-5,C-6 հիմքի խտացում 500գծմ 1 նմուշ	տեղ	0
15	Ենթահիմքի լցանյութ, հանքից 1նմուշ, այնուհետև ամեն 2000մ3ի դեպքում 1 նմուշ	նմուշ	
16	Ավազակոպճային հիմքի խտացման ստուգում ամեն 200գծմ 1փորձ.	տեղ	
17	Ավազակոպիճ կողնակների համար 1 նմուշ,հանքավայրը փոխելու դեպքում, յուրաքանչյուր հանքից մեկ նմուշ	նմուշ	
18	Ավազակոպճային կողնակների տեղում խտացման ստուգում 1000գծմ 1փորձ.	տեղ	
19	Ա/բ խառնուրդ տեղադրված խտացված կեռային նմուշ(ամեն 7000մ2 համար 1 լրակազմ 3 նմուշ)	լրակազմ	1
20	Ցեմենտ	նմուշ	2
21	Ցեմենտբետոն (մեկ լրակազմը 3 խորանարդիկ)	լրակազմ	4
22	Կեռային նմուշ ցեմենտով կայունացած	լրակազմ	4
23	Բազալտե եզրաքարերի փորձարկում	նմուշ	3
26	Հարթության որոշում , համաձայն ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99, ՀՀ Կառավարության արձանագրային որոշում թիվ 38 29 սեպ.2016	կմ	0,166

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի Թամանցիների փողոցի հիմնանորոգման նախագիծ

Ըստ ժամանակացույցի շինարարության տևողությունը ընդունվում է 60 օրացույցային օր:
Շահագրգիռ կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ շինարարության տևողությունը կարող է փոխվել

N ը/կ	Կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	I Ամիս			II Ամիս		
		10 օր	10 օր	10 օր	10 օր	10 օր	10 օր
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Լաբորատոր աշխատանքներ						
2	Հողային աշխատանքներ						
3	Մայթեր						
4	Ճանապարհային պատվածք						
	Կապալառու կազմակերպությունից շինարարական աշխատանքների իրականացման համար պահանջվող լիցենզիաները: ըստ «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» հետևյալ ոլորտների`						
Հ/Հ	Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները).						
1	2						
1	Տրանսպորտային						

Շինարարությունում օգտագործվող նյութերին և իրերին ներկայացվեց նվազագույն պահանջները
Շինարարությունում օգտագործվող բոլոր նյութերը պետք է ապահովեն ՀՀ տարածքում գործող տեխնիկական կանոնակարգորին և պայմաններին համապատասխան և ունենան ՀՀ օրենսդրությամբ հաստատված համապատասխան որակի հավաստագիր
Արտադրողի կողմից հաստատված երաշխիքային ժամկետներ.
Նյութեր` 3 տարի

Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի Թամանցիների փողոցի հիմնանորոգման նախագիծ
 Նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահանջվում են ` <<Քաղաքաշինության բնագավառում
 շինարարության իրականացում >> լիցենզիա, ըստ հետևյալ ոլորտի՝ **Տրանսպորտային** :

Աշխատանքային ռեսուրսներ

Նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար աշխատանքային ռեսուրսների նվազագույն պահանջներն են.

N	Որակավորումը	Մասնագիտական փորձը		
		գործունեության ոլորտը	կատարած աշխատանքը	նվազագույն մասնագիտական փորձը
1	ճարտարագետ -շինարար կամ ճարտարագետ- ճանապարհաշինարար	տրասպորտային շինարարություն	ճանապարհների, կամուրջների կառուցման աշխատանքներ	3 տարի
2	տեխնիկ-շինարար կամ տեխնիկ - ճանապարհաշինարար	տրասպորտային շինարարություն	ճանապարհների, կամուրջների կառուցման աշխատանքներ	3 տարի

ԼՈՐՈՒ ՄԱՐԳԻ ՎՈՐԱԿԱՆ ԿԱՄԱՅԻՆԻ ՏԱՐՈՆ- 4 ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎՈՂՈՂԻԿ ԻՆՅԵՆ
ԲԵԼԱՌՈՒՍԱԿԱՆ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԻՄԱՆԱՆՈՐՈՂՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Քարտեզ
Բովանդակություն
Լիցենզիա
Բացատրագիր
Տեխնիկական

ԱՄՓՈՓԱԳՐԵՐ

1. Երթևեկելի մասի վերականգնման ամփոփագիր - Ամփոփագիր 1
2. Հողային աշխատանքների ամփոփագիր - Ամփոփագիր 2
3. Իջատեղերի ամփոփագիր - Ամփոփագիր 3
4. Մայրերի ամփոփագիր - Ամփոփագիր 4
5. Երթևեկելի մասի նշագծման ամփոփագիր- Ամփոփագիր 5
6. Ճանապարհային նշանների ամփոփագիր- Ամփոփագիր 6
7. Համահավաք ամփոփագիր - Ամփոփագիր 7

ՀԱՎԵԼ ՎԱԾՆԵՐ

1. Երթևեկության կարգավորման սխեմա
2. Օբյեկտի սկզբում և վերջում տեղադրվող տիպային նշան
3. Ճանապարհային հագուստի կոնստրուկցիա
4. Հեղեղատար կոյուղու դիտահորի կառուցվածքը
5. Անձրևընդունիչի կառուցվածքը
6. Թեքահարթակներ
7. Մուտքերում թեքահարթակներ
8. Ջրընդունիչի կոնստրուկցիա
9. Ճանապարհային նշաններ
10. Գծանշումներ
11. Ճանապարհային նշանների կանգնակ

ԳԾԱԳՐԵՐ

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| 1. Հատակագիծ | ՊԿ0+00 – ՊԿ18+00 | Մ 1:200 |
| 2. Երկայնական կտրվածք | ՊԿ0+00 – ՊԿ18+00 | |
| 3. Լայնական կտրվածքներ | ՊԿ0+00 – ՊԿ18+00 | |
| 4. Հեղեղատար կոյուղի | ՊԿ0+00 – ՊԿ10+35 | Մ 1:500 |
| 5. Հատակագիծ Նշագծում | ՊԿ0+00 – ՊԿ18+00 | Մ 1:500 |

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Սույն նախագծով նախատեսված է Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի Թամանցիների փողոցի հիմնանորոգման նախագիծը:
Նախագիծը կազմվել է ըստ Վանաձորի համայնքապետարանի տրված առաջադրանքի:
Ներկայացված տեղամասի հետախուզական աշխատանքները իրականացվել են հունիս ամսին:

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Տվյալ ճանապարհահատվածը գտնվում են ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքում:
Վերանորոգվող ճանապարհի երկարությունը 166 գծամետր է, իրենից ներկայացնում Վանաձոր քաղաքում երկրորդային փողոցներից մեկը:
Ճանապարհի ուսումնասիրությունից պարզվեց, որ ճանապարհը ասֆալտապատ ճանապարհ է, սակայն ասֆալտի վերին շերտը քայքայվել է: Մայրերի վերին շերտը քայքայված է եզրաքարերը մաշված:
Ըստ առաջադրանքի անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները, գոյություն ունեցող պատվածքի հեռացում նոր պատվածքի տեղադրում Բնչպես նաև նախատեսված է իրականացնել մայրեր:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐ

Նախագծային աշխատանքները կատարվել են ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ», ՀՀՇՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր», ՀՀՇՆ 52-01-«Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ», ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 «Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ» և ՀՀՇՆ 30-02-2022 «Տարածքի բարեկարգում» շինարարական նորմերով և համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի <Հայաստանի Հանրապետության մարզերի համայնքներում (այդ թվում բնակավայրերում) ոչ տարանցիկ, տեղական նշանակության ավտոմոբիլային և ներհամայնքային ճանապարհների ու փողոցների երթևեկելի մասի և մայրերի սալարկման, խճապատման և բարեկարգման աշխատանքների կատարման մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու մասին> N105-Ն հրամանի՝ AutoCad և Civil3D համակարգչային ծրագրերով:

Ըստ տեխնիկական առաջադրանքի ճանապարհի պարամետրերը ընտրվել են

- երթևեկելի մասը - շարժման շերտերի լայնությունը՝ 2x3,2մ
- երթևեկելի մասը - շարժման շերտերի երկարությունը՝ 166մ
- Մայրեր 0,75-3,0մ

Հիմնվելով ակնադիտական, երկրաբանական, շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումների ուսումնասիրությունների վրա, նախագծով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները.

Նախատեսվում է

- Կատարել հողային աշխատանքներ
- Վերականգնել ճանապարհային հողային պաստառը
- Կառուցել ճանապարհային հագուստը
- Կառուցել մայրերը

ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Հատակագծում ճանապարհների ծրագիծը մաքսիմալ նմանեցված է ճանապարհի գոյություն ունեցող ծրագծին:

Լայնական կտրվածքում, երթևեկելի մասի թեքությունը 20‰ է, Մայրերինը նույնպես Երկայնական կտրվածքում առավելագույն թեքությունը կազմում է 29 ‰, իսկ մինիմումը՝ 20‰: Նախագծման և տեղանքի նպատակահարմարությունից ելնելով լայնական կտրվածքները տրված են 20 մետրը մեկ:

Ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների ծավալները տրված են համապատասխան ամփոփագրում:

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԵՎ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

Հետախուզական աշխատանքների ժամանակ կատարվել է տախտեմետրական հանույթ 1:200 մասշտաբի:

Երկայնական կտրվածքը հիմնականում թողնվել է նույնը, որոշ հատվածներում նախատեսվում է իրականացնել պրոֆիլավորման և ջրահեռացման աշխատանքներ:

Մանրամասն ներկայացված է ճանապարհի երկայնական կտրվածք գծագրում:

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Նախագծված լայնական կտրվածքների համաձայն և համակարգչային Civil3D ծրագրի միջոցով կազմված է հողային աշխատանքների ամփոփագիր, ըստ որի հաշվվել է հողային աշխատանքների ծավալները, որոնք ներկայացված են ամփոփագիր 2-ում:

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱԾՔ

- Նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ պատվածքը, .
- Երթնեկելի մաս
 - I շերտ Մանրահատիկ ա/բետոն, „Բ”տիպ h=4սմ
 - II շերտ Խոշորհատիկ ա/բետոն, „Բ”տիպ h=6սմ
 - III շերտ, Խճավազային հիմք (C5), h=20սմ
 - IV շերտ Ավազակոպձային շերտ h=10սմ
 - Մայրեր
 - I շերտ Ավազահատիկ ասֆալտբետոն h=3սմ,
 - II շերտ Ավազակոպձային շերտ h=12սմ,
 - Բջատեղեր
 - I շերտ Մանրահատիկ ա/բետոն, „Բ”տիպ h=4սմ
 - II շերտ Խոշորհատիկ ա/բետոն, „Բ”տիպ h=6սմ
 - III շերտ, Խճավազային հիմք (C5), h=20սմ
 - IV շերտ Ավազակոպձային շերտ h=10սմ

Մանրամասն աշխատանքային ծավալները ներկայացված են համապատասխան ամփոփագրերում:

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅԴԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

Շինարարության ժամանակ անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել շրջակա միջավայրին: Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակ անհրաժեշտ է խնամքով վերաբերվել մոտակա ծառերին և թփերին, պահպանելով նրանք վնասումից և ոչնչացումից:

Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը ավելորդ բնահողից և շին աղբից տեղափոխելով այն լցակայան:

Շրջակա միջավայրի վրա ճանապարհի ազդեցությունը պետք է գնահատվի մինչև նախագծի իրականացումն ըստ ԳՕՍՏ 32847-2014 ստանդարտի:

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունների հետևանքները պետք է կանխատեսել բնական, տնտեսական և սոցիալական հետևյալ բաղադրիչների համար.

1. բնակչություն,
2. երթնեկության մասնակիցներ,
3. հող, բուսականություն, ջուր, օդ, լանդշաֆտ, կենդանիներ,

4. հուշարձաններ և բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ,

5. ձայնային հարմարավետություն (ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 79-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 22-04-2014 շինարարական նորմեր):

Շինարարության ժամանակ հաշվի առնել գոյություն ունեցող ստորգետնյա ինժեներական կառուցվածքները /գազատար, ջրատար խողովակաշարեր, կապի և էլեկտրո մալուխներ/ տեղյակ պահելով համապատասխան կազմակերպություններին:

Բնապահպանական բոլոր միջոցառումները պետք է իրականացնել բնապահպանական կառավարման պլանին համապատասխան:

ԱՄՅ ՉԱՓԱՆԻՇԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ

Ըստ ՀՀ կառավարության 2016թ-ի սեպտեմբերի 29-ի նիստի թիվ 38 արձանագրային որոշման անհրաժեշտ է կազմել մեթոդաբանություն ծածկի որակի գնահատման ընթացքում անհարթության միջազգային ցուցչի (ամց) չափանիշի փորձարկում: Ծածկը գնահատելու ամենակարևոր պայմաններից մեկը երթևեկելու որակն է: Ճանապարհի անհարթության կամ հարթության ստուգումներն իրականացվում են ծածկի վիճակը մշտադիտարկելու համար՝ նոր և վերանորոգված ծածկով երթևեկելու որակը գնահատելու նպատակով:

Անհարթության աստիճանի փոփոխությունը զգալի ազդեցություն ունի տնտեսական արդյունքների վրա: ԱՄՅ-ի չափումը թույլ է տալիս.

1) Իրականացնել օբյեկտիվ ծախսեր-օգուտներ վերլուծություն՝ սահմանափակ կապիտալ ռեսուրսների բաշխումն օպտիմալացնելու նպատակով:

2) Գնահատել ծրագրի փաստացի վերջնարդյունքները և դրանք համեմատել ակնկալվող վերջնարդյունքների հետ:

4. Հարթ ծածկերն ապահովում են հարմարավետություն, ստեղծում են տրանսպորտային միջոցների՝ ճանապարհով ավելի արդյունավետ շարժի հնարավորություն, բարձրացնում են երթևեկության օպտիմալ արագությունները, պահպանում են երթևեկության հոսքը, կրճատում են անվտանգության հետ կապված ռիսկերն օգտագործողների և նրանց տրանսպորտային միջոցների համար, ինչպես նաև կարող են բարձրացնել վառելիքի ծախսի արդյունավետությունը՝ ճանապարհն օգտագործողների համար հանգեցնելով երթևեկելու ավելի ցածր ծախսերի:

Անհարթության միջազգային ցուցանիշը (ԱՄՅ) պրոֆիլի տատանումների մաթեմատիկական բացարձակ գումարն է, որը նկարագրում է տրանսպորտային միջոցների վիբրացիա առաջացնող՝ ծածկի անհարթությունը:

ԱՄՅ-ի արժեքն սովորաբար ստացվում է հատուկ սարքավորման միջոցով, որը ցույց է տալիս ճանապարհի հատվածի հարթությունը:

ԱՄՅ-ն հաշվարկվում է որպես մոդելավորված կախոցի գծային շարժման հանրագումար՝ բերված պրոֆիլի երկարության, որի չափման միավորն է մ/կմ կամ մմ/մ:

Տվյալ ճանապարհահատվածի համար կախված ճանապարհի երկարությունից, անհրաժեշտ է իրականացնել ԱՄՅ ստուգում:

Կազմեց



Ա.Թովմասյան

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳԼՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ														
Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի Թամանցիների փողոցի հիմնանորոգման նախագիծ											ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 1			
ԳՄ	+	Լայնական կտրվ. Հետախորությունը, մ	Գոյություն ունեցող ծածկի քանդում			Վերականգնում			I շերտ Մանրահատիկ ա/բետոն, „Բ” տիպ h=4սմ մ	II շերտ Խոշորահատիկ ծակտեղեն ա/բետոն h=6սմ մ	III շերտ Խճավազային հինք h=20սմ (C5), մ	IV շերտ Ավազակտալային շերտ h=10սմ մ	Հողային պատտարի հարթեցում մ	Ծանոթություն
			Մասնակի լայնություն, մ	Միջին լայնություն, մ	Մակերես մ ²	Մասնակի լայնություն, մ	Միջին լայնություն, մ	Մակերես մ ²						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
0	000,0		7,2			7,2								
		166,0		7,20	1195,2		7,20	1195,2	1195,2	1195,2	1195,2	1195,2	1195,2	
0	166,0		7,2			7,2								
Ընդհամենը		166,0			1195			1195	1195	1195	1195	1195	1195	

Ա. Թովմասյան

Հողային աշխատանքների ծավալներ

Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի Թամանցիների փողոցի հիմնանորոգման նախագիծ						
ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ-2						
Պիկետ	Հանույթի մակերես մ^2	Լիցքի մակերես մ^2	Հանույթի ծավալ մ^3	Լիցքի ծավալ մ^3	Հանույթի գումարային ծավալ մ^3	Լիցքի գումարային ծավալ մ^3
0+00.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+20.00	4.80	0.00	76.88	0.00	76.88	0.00
0+40.00	4.71	0.00	95.12	0.00	171.99	0.00
0+60.00	4.65	0.00	93.55	0.00	265.55	0.00
0+80.00	4.85	0.00	95.03	0.00	360.58	0.00
1+00.00	3.21	0.00	80.61	0.00	441.18	0.00
1+20.00	3.57	0.00	67.77	0.00	508.95	0.00
1+40.00	4.17	0.00	77.46	0.00	586.41	0.01
1+60.00	3.20	0.00	73.79	0.00	660.20	0.01
1+66.00	2.59	0.00	17.40	0.00	677.60	0.01

Կազմեց՝



Ա. Թովմասյան

ԻԶԱՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ԼԱՅՆԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ												
Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի Թամանցիների փողոցի հիմնանորոգման նախագիծ											ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 3	
Հ/Հ №.№	ԿՄ	Ուղղու ղիւրքը		Հողային աշխատանքներ			Ծածկ				Բազալտե եզրաքար 15x30սմ գծ.մ	Ծանոթություն
				Հանույթ, մ ³	Լիցք, մ ³	Հողային պատտարի հարթեցում մ ²	Մակերես, մ ²					
		Ձախ	Աջ				I շերտ Մանրահատիկ ա/բետոն, „Բ” տիպ h=4սմ	II շերտ Խոշորահատիկ ծակոտկեն ա/բետոն h=6սմ	III շերտ Խճավազային հիմք h=20սմ (C5)	IV շերտ Ավազակոպչային շերտ h=10սմ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0+00	+		0		1	1,0	1,0	1,0	1,0		Լայնացում
2	0+00		+	3		6	6,0	6,0	6,0	6,0		Լայնացում
3	0+25	+		4		9	9,0	9,0	9,0	9,0	4	Մուտք
4	0+43	+		4		9	9,0	9,0	9,0	9,0	4	Մուտք
5	0+55		+	3		7	7,0	7,0	7,0	7,0	4	Մուտք
6	0+56	+		4		9	9,0	9,0	9,0	9,0	4	Մուտք
7	0+69		+	5		11	11,0	11,0	11,0	11,0	5	Մուտք
8	0+93	+		8		20	20,0	20,0	20,0	20,0	4	Մուտք
9	0+96		+	25		59	59,0	59,0	59,0	59,0	6	իջատել
26	1+58	+		18		43	43,0	43,0	43,0	43,0	3	իջատել
27	1+59		+	4		10	10,0	10,0	10,0	10,0	2	իջատել
Ընդամենը				77,3		184,0	184,0	184,0	184,0	184,0	36,0	

Կազմեց



Ա. Թովմասյան

ՄԱՅԹԵՐԻ ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ

Հոռու մարզի Վանաձոր համայնքի Թամանցիների փողոցի հիմնանորոգման նախագիծ

ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ 4

Հ/Հ	Երկարություն					Մայրերի Միջին լայնությունը մ	Հողային աշխատանքներ			Պատվածքի մակերեսը մ ²		Բազալսե եզրաքար 15x30սմ գծ.մ	Բետոնե B15 դասի միաձուլվ եզրաշար 10x20սմ գծ.մ	Քանդվող եզրաքար գծ.մ	Վերատեղադրվող եզրաքար գծ.մ	Թեքահարթակների քանակը	Ծանոթություն
	Ցցանշում		Հեռավորություն մ		Ընդամենը		Հանույթ, մ ³	Լիցք, մ ³	Հողային պատասառի հարթեցում մ ²	Ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	Ավազակոպձային շերտ մայթերի տակ h=12սմ						
	Սկիզբ	Վերջ	Ձախ	Աջ													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	0+09	0+25	25		25,00	1,44	8,64		39,75	36,00	36,00	25,00	2,00	25,00		2,00	
2	0+29	0+43	14		14,00	2,29	7,68		34,10	32,00	32,00	14,00	1,0	14,00		2,00	
3	0+47	0+56	9		9,00	2,22	4,80		21,35	20,00	20,00	9,00	5,0	9,00		2,00	
4	0+60	0+93	33		33,00	1,79	14,16		63,95	59,00	59,00	33,00	2,0	33,00		2,00	
5	0+99	1+58	59		59,00	2,15	30,48		135,85	127,00	127,00	59,00	3,0	59,00		2,00	
6	0+01	0+55		54	54,00	1,87	24,24		111,05	101,00	101,00	67,00	23,0	54,00		2,00	
7	0+59	0+69		10	10,00	2,20	5,28		23,50	22,00	22,00	10,00		10,00		3,00	
8	0+74	0+96		22	22,00	2,05	10,80		48,30	45,00	45,00	22,00	17,0	22,00		3,00	
9	1+04	1+59		55	55,00	1,95	25,68		115,25	107,00	107,00	55,00	56,0	55,00		2,00	
Ընդամենը			140	141	281		132		593	549	549	294	109	281	0	20	

Կազմեց





Ա. Թովմասյան



ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՇԱԳԾՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ									
Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի Թամանցիների փողոցի հիմնանորոգման նախագիծ							ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 5		
Սկիզբը		Վերջը		Երկարությունը			Համարը ըստ ԳՈՍՏ 51256-99-ի	Ներկվող մակերեսը, մ ²	Ծանոթություն
ԿՄ	+	ԿՄ	+	Ձախ	Առանցքով	Աջ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	005	0	015		10		1,1	1,50	
0	015	0	076		61		1,6	9,15	
0	076	0	086		10		1,1	1,50	
0	086	0	091		5				
0	091	0	093		2		1,1	0,30	
0	093	0	104		11				
0	104	0	114		10		1,1	1,50	
0	114	0	139		25		1,6	3,75	
0	139	0	149		10		1,1	1,50	
հետիոտն անցում					լայնութ. (մ)	գծերի քանակ. (մ)	1.14.1		
0	002				4	7	1,14,1	28,00	
0	089				4	7	1,14,1	28,00	
0	100				3	9	1,14,1	27,00	Աջ իջատեղ
0	152				4	14	1,14,1	56,00	
ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ									
հոծ գիծ				1.1	42,0			6,30	
ընդհատվող գիծ				1.6	86,0			12,90	
նշագծում				1.14				139,00	

Կազմեց  Ա.Թովմասյան

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ			
Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի Թամանցիների փողոցի հիմնանորոգման նախագիծ		ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 7	
Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը
1	2	3	4
I. Երթևեկային մաս			
1	Գոյություն ունեցող ճանապարհային հագուստի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակայան 16,5 կմ հեռավորությամբ:	մ ²	1195
		մ ³	678
		տ	1321
2	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ ²	1195
3	I շերտ, Մանրահատիկ ա/բետոն, „Բ”տիպ h=4սմ	մ ²	1195
4	II շերտ, Խոշորահատիկ ծակոտկեն ա/բետոն, „Բ”տիպ h=6սմ	մ ²	1195
5	III շերտ, Խճավազային հիմք (C5), h=20սմ	մ ²	1195
6	IVշերտ, Ավազակոպչային շերտ h=10սմ	մ ²	1195
II. Իջատեղերի և լայնացումների կառուցում			
1	Գոյություն ունեցող ճանապարհային հագուստի քանդում h=40սմ բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակայան 16,5 կմ հեռավորությամբ:	մ ³	77,3
		տ	150,7
2	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ ²	184,0
3	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	զծ.մ	36,0
4	I շերտ, Մանրահատիկ ա/բետոն, „Բ”տիպ h=4սմ	մ ²	184,0
5	II շերտ, Խոշորահատիկ ծակոտկեն ա/բետոն, „Բ”տիպ h=6սմ	մ ²	184,0
6	III շերտ, Խճավազային հիմք (C5), h=20սմ	մ ²	184,0
7	IVշերտ, Ավազակոպչային շերտ h=10սմ	մ ²	184,0
III. Մայրերի կառուցում			
1	Բազալտե եզրաքարերի քանդում, բարձում ավտոինքնաթափեր, տեղափոխում լցակայան 16,5 կմ հեռավորությամբ (վերադարձ պատվիրատուին)	զծ.մ	252,9
		մ ³	30,3
2	Նույնը ձեռքով	զծ.մ	28,1
3	Գոյություն ունեցող մայրի ծածկի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1,0մ3), տեղափոխում լցակայան 16,5 կմ հեռավորությամբ:	մ ³	125,2
		տ	244,1
4	Նույնը ձեռքով	մ ³	6,6
5	Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով	մ ²	593,1
6	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	զծ.մ	294,0
8	Միաձույլ B15 բետոնե 100x200մմ չափսի եզրաշարի կառուցում	զծ.մ	109,0
9	Ավազակոպչային շերտ մայրերի տակ h=12սմ	մ ²	549,0
10	Ավազահատիկ ա/բետոն h=3սմ	մ ²	549,0
13	Թեքահարթակի բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 80x200մմ չափսի բետոնե հիմքի վրա	հատ	20,0
		զծ.մ	64,0
IV. Դիտահորեր			
1	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-15 դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ	հատ	4,0
		մ ³	1,4
2	Դիտահորի իջեցման համար ե/բ քանդում հարվածահատ մուրճով, միջինը 10սմ հաստությամբ, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակայան 16,5 կմ	հատ	3,0
		մ ³	0,6
3	Դիտահորի կտրված մասի հավասարեցում բետոնե շաղախով, միջինը 3սմ հաստությամբ	հատ	3,0
4	Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1500x1500 չափերի	հատ	5
V Նշագծում			
1	հոծ գիծ 1,1 - 15սմ	մ	42,0
2	ընդհատվող գիծ 1,6	մ	86,0
3	նշագծում 1,14,1 «Ձեբր»	մ ²	139,0
VI Նշաններ			
1	առավելության	հատ	6
2	արգելող	հատ	1
3	հատուկ թելադրանքի	հատ	14
4	լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	3

Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի Թամանցիների փողոցի հիմնանորոգման նախագիծ






Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ
Տնօրեն	Ա. Թովմասյան	<i>AT</i>	
Գծեց	Ա. Թովմասյան	<i>AT</i>	
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան	<i>Syrtup</i>	
	Մ 1:200		

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	1-01	3



<<ԳԵՈՔԱՐՏ>>
ՄՊԸ


Մ 1:1000 հորիզոնական
Մ 1:200 ուղղահայաց



Նախագծային տվյալներ	Լայնական կտրվածքի տիպը								
	Թեքություն, ‰, ուղղահայաց կորեր	20.17%							144,46
	Կարմիր նիշեր, մ	1365,23	1365,64	1366,04	1366,44	1366,85	1367,25	1367,65	1368,06
Փաստացի տվյալներ	Սև նիշեր, մ	1365,23	1365,72	1366,11	1366,51	1366,91	1367,18	1367,62	1368,01
	Հեռավորություն, մ	20	20	20	20	20	20	20	20
		0							
Պիկետ Հատակագծի տարեր Կիլոմետրեր		1							

Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Սմիս Անաթիվ	Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի Թամանցիների փողոցի հիմնանորոգման նախագիծ			
Տնօրեն	Ա. Թովմասյան	AV		ՀՀ ԼՍՎՀ ԳՀԱՇՁԲ-25/63			
Գծեց	Ա. Թովմասյան	AV		Թամանցիների փողոց	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան	Կետ			ԱՆ	2-01	3
				Երկայնական կտրվածք ՊԿ 0+00 - 1+40	 <<ԳԵՈՔԱՐՏ>> ՍՊԸ		

Իզոնական
ահայաց



Ա կտրվածքի իպը										
Է, ‰, ուղղահայաց կորեր	20.17% 144,46 44,46 1+52,79 R - 1871 K - 16.7 29.08% 61,12 4,88									
Զեր, մ	1365,23	1365,64	1366,04	1366,44	1366,85	1367,25	1367,65	1368,06	1368,52	1368,70
Ը	1365,23	1365,72	1366,11	1366,51	1366,91	1367,18	1367,62	1368,01	1368,56	1368,70
Թյուն, մ	20	20	20	20	20	20	20	20	6	
Խարեր	0									
	1									


Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ	Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի Թամանցիների փողոցի հիմնանորոգման նախագիծ			
Տնօրեն	Ա. Թովմասյան	AV		ՀՀ ԼՄՎՀ ԳՀԱՇՁԲ-25/63			
Գծեց	Ա. Թովմասյան	AV		Թամանցիների փողոց	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան	Կետ			ԱՆ	2-02	3
				Երկայնական կտրվածք ՊԿ 1+40 - 1+66	 <<ԳԵՈՔԱՐՏ>> ՍՊԸ		

Մ 1:200 հորիզոնական
Մ 1:200 ուղղահայաց

Փաստացի տվյալներ	Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, ‰, Երկարություն, մ		
		Կարմիր նիշեր, մ		
Սև նիշեր, մ	Հեռավորություն, մ	1365.29	1365.27	1365.26
		1365.26	1365.26	1365.26
Սև նիշեր, մ	Հեռավորություն, մ	1365.23	1365.23	1365.20
		1365.21	1365.21	1365.21
Սև նիշեր, մ	Հեռավորություն, մ	1365.20	1365.20	1365.19
		1365.19	1365.19	1365.19


Wh 2.88 p/մ
W_L 0.00 p/մ

ՊԿ 0+20.00



Wh 4.80 p/մ
W_L 0.00 p/մ

ՊԿ 0+40.00



Wh 4.71 p/մ
W_L 0.00 p/մ


ՊԿ 0+60.00

Մ 1:200 հորիզոնական
Մ 1:200 ուղղահայաց

Փաստացի տվյալներ	Նախագծային տվյալներ	Թեքություն, ‰, Երկարություն, մ		
		Կարմիր նիշեր, մ		
Սև նիշեր, մ	Հեռավորություն, մ	1366.53	1366.53	1366.54
		1366.55	1366.55	1366.55
Սև նիշեր, մ	Հեռավորություն, մ	1366.52	1366.52	1366.52
		1366.52	1366.52	1366.52
Սև նիշեր, մ	Հեռավորություն, մ	1366.51	1366.51	1366.51
		1366.50	1366.50	1366.50
Սև նիշեր, մ	Հեռավորություն, մ	1366.50	1366.50	1366.50
		1366.50	1366.50	1366.50


Wh 4.65 p/մ
W_L 0.00 p/մ

ՊԿ 0+80.00







Wh 4.85 p/մ
W_L 0.00 p/մ

ՊԿ 1+00.00




Wh 3.21 p/մ
W_L 0.00 p/մ


Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ստոր.	Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի Թամանցիների փողոցի հիմնանորոգման նախագիծ			
Տնօրեն	Ա. Թովմասյան	ՊՎ		ՀՀ ԼՍՎՀ ԳՀԱՇՁԲ-25/63			
Գծեց	Ա. Թովմասյան	ՊՎ		Թամանցիների փողոց	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան	ՊՎ			ԱՆ	3-01	3
				Լայնական կտրվածք ՊԿ 0+00 - 0+60			



Պաշտոն	Անուն.Ազգանուն	Ստոր.	Ամիս Ամսաթիվ	Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի Թամանցիների փողոցի հիմնանորոգման նախագիծ			
Տնօրեն	Ա. Թովմասյան			ՀՀ ԼՍՎՀ ԳՀԱՇՁԲ-25/63			
Գծեց	Ա. Թովմասյան			Թամանցիների փողոց	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Ա. Հովհաննիսյան				ԱՆ	3-02	3
				Լայնական կտրվածք ՊԿ 0+80 - 1+40	 <<ԳԵՈՔԱՐՏ>> ՍՊԸ		



Գծանշան համարը	Գծանշան ձևը, զույնը և չափերը (մ)	Նշանակությունը	Գծանշան համարը	Գծանշան ձևը, զույնը և չափերը (մ)	Նշանակությունը	Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի Թամանցիների փողոցի հիմնանորոգման նախագիծ	
1.1		1. Բաժանում է հակառակ ուղղություններ ունեցող տրանսպորտային հոսքերը: 2. Նշում է երթևեկության գոտիները: 3. Նշում է երթևեկելի մասի այն տեղանայնահամարը, որտեղ մուտքն արգելված է: 4. Նշում է տրանսպորտային միջոցների կայանման վայրի սահմանները:	1.12		1. Նշում է տրանսպորտային միջոցների կանգնելու տեղը՝ «Կանգ-գիծ»:		
1.5		1. Բաժանում է հանդիսակազ ուղղությունների տրանսպորտային հոսքերը: 2. Նշում է երթևեկության գոտիները:	1.14.1		1. Նշում է հետիտոնացիկ անցումը, երբ 6,00 մ ≥ P ≥ 4,00 մ:		
1.6		1. Նշում է մոտեցումը երկայնական հոծ գծին:	1.20		1. Նշում է մոտեցումը 1.13 գծանշան ընդլայնական գծին:		
						ՀՀ ԼՄՎՀ ԳՀԱՇՁԲ-25/63	Թամանցիների փողոց
						Գծանշումների հատակագիծ ՊԿ 0+00-1+66 Մ 1:500	 <<ԳԵՈՔԱՐՏ>> ՍՊԸ



Պայմանական նշաններ

- | | | | | | |
|--|----------|--------------------------|--|-------|---|
| | 1.25 | ճանապարհային աշխատանքներ | | 3.31 | Բոլոր սահմանափակումների վերջ |
| | 1.20.2 | ճանապարհի նեղացում | | 4.2.1 | Արգելքի շրջանցում աջից |
| | 1.20.3 | ճանապարհի նեղացում | | 4.2.2 | Արգելքի շրջանցում ձախից |
| | 3.20 | Վազանցն արգելվում է | | 2.6 | Հանդիպակաց շարժման առավելություն |
| | 70 50 30 | 3.24 | | 2.7 | Առավելություն հանդիպակաց շարժման նկատմամբ |
| | | | | | Լուսաազդանշանային առկայծող լապտեր |

ՕՔՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

NAME OF WORKS

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

CLIENT

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

CONTRACTOR

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՍԿԻԶԲ

DEADLINES OF CONSTRUCTION BEGINNING


4672

END


ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԶԱՆԳԵԼ ՀԵՌ.

PHONE NUMBER FOR ADDITIONAL INFORMATION


ՏԻՊ -1




Թեք եզրաքար



հանգույց "Ա"



ՏԻՊ - 1



Ծանոթություն



1. Հատակագծի չափերը տրված են միլիմետրերով:
2. Թեքահարթակի չափերն ու ձևը կարող են փոփոխվել իրավիճակից ելնել, ինչպես նաև պատվիրատուի ցանկության դեպքում:




<<ԳԵՈՔԱՐՏ>>
ՍՊԸ

Թեքահարթակներ

ՏԻՊ - 2



Կտրվածք 2-2




Ծանոթություն

1. Հատակագծի չափերը տրված են միլիմետրերով:
2. Մայթերում տվյալ թեքահարթակները իրականացվում են մուտքերի մոտ, ըստ անհրաժեշտության:
3. Տվյալ թեքահարթակները ծավալային փոփոխություններ չեն առաջացնում:




<<ԳԵՈՔԱՐՏ>>
ՄՊԸ


Մուտքերում թեքահարթակներ




Տեսակ II
 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8,
 1.9-1.14, 1.15, 1.16, 1.17,
 1.18-1.21, 1.22-1.24,
 1.25, 1.26-1.33,
 2.3.1 - 2.3.7, 2.4:
 L=3 մ, d=51 մմ,
 S=2.5 մմ




Տեսակ II
 1.3.1, 1.3.2
 L=3.5 մ, d=57 մմ,
 S=2.5 մմ



Տեսակ II
 2.5
 L=3 մ, d=57 մմ,
 S=2.5 մմ




Տեսակ II
 2.6, 3.1-3.9, 3.10, 3.11-3.16,
 3-17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19,
 3.20, 3.21-3.23, 3.24,
 3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.4,
 4.5, 4.6, 4.7:
 L=3 մ, d=51 մմ,
 S=2.5 մմ




Տեսակ II
 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6,
 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6,
 5.19.1, 5.19.2, 5.20,
 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4,
 6.5-6.7, 6.8.1-6.8.3,
 8.1.2, 8.13:
 L=3 մ, d=51 մմ,
 S=2.5 մմ
 6.14.1:
 L=3 մ, d=51 մմ,
 S=2.5 մմ

B=700,
r=45

B=350,
r=45



Տեսակ II
 7.1-7.18:
 L=3 մ, d=57 մմ,
 S=2.5 մմ



Տեսակ II
 1.4.1-1.4.6,
 6.14.1, 6.14.2
 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4,
 8.2.1, 8.2.2-8.11, 8.12,
 8.14-8.21.3, :
 L=2.5 մ, d=51 մմ,
 S=2.5 մմ

B=700,
H=350

5.7.1, 5.7.2,
 5.23.2, 5.24.2,
 6.14.2, 6.16,
 6.18.1-6.18.3:
 L=3 մ, d=51 մմ,
 S=2.5 մմ


B=1050,
H=350

5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8:
 L=3 մ, d=57 մմ,
 S=2.5 մմ

B=1400,
H=700

6.13:
 L=2.5 մ, d=51 մմ,
 S=2.5 մմ

B=300,
H=200




Տեսակ II
 1.34.1 - 1.34.2:
 1.34.3
 L=2 մ, d=51 մմ,
 S=2.5 մմ

B=615,
B=1160,
B=2250,
H=500
B=1160,
B=2250,
H=500


Ծանոթություն

- Գնահատականները՝ 5.23.1, 5.24.1 ֆոնը - սպիտակ:
- Գնահատականները՝ 5.25, 5.26 ֆոնը - կապույտ:

Գնահատականներ
 5.24.1; 5.26




5.23.1; 5.25























**5.23.1, 5.25, 5.24.1, 5.26
 Գնահատականների չափերի աղյուսակ**

H մմ	L մմ	a մմ
500	800-1000	200
	1100-1300	250
	1400-1700	300
	1700 և ավել	350





<<ԳԵՈՔԱՐՏ>>
 ՄՊԸ

Գնահատականներ



<<ԳԵՌՔԱՐՏ>>
ՄՊԸ

Գծանշումներ



Ծանոթագրություն:

Գծագրում բոլոր չափերը տրված են «մ»-ով



<<ԳԵՈՔԱՐՏ>>
ՄՊԸ

Հանապարհային նշանների կանգնակ