


Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի
Հերացի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների
հիմնանորոգում

Պայմանագիր՝ № «ԱՔ-ԳՀԾՁԲ-25/34»



Գեղարքունիքի մարզ, գ. Կարմիրգյուղ Զ. Շոյան 63
հեռ: +(37494) 65-77-81 e-mail: arshinconstruction@gmail.com
www.arshin-construction.am

ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ 000281, 1-ԻՆ ԿԱՐԳ, ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՑԱԴՈՒԹՅԱՄԲ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ
ԵՎ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍԻ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Գ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
«ԱՐՇԻՆ- ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ » ՍՊԸ

ՏՆՕՐԵՆ՝

Ա. ՇԻՇԱՆՅԱՆ

ԳԱՎԱՌ 2025





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-000281, 1-ին դաս

(սեյթիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐԿԱԾ Է

2024-08-21, «ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության ստորնկյունի անվանումը)

ՀՀ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ, ԿԱՐՄԻՐԳՅՈՒՂ, Զ. ՇՀՈՅԱՆ, 63

(գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, աշխատ մեղնակատիորը դնալում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 21.08.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)



ՀԱԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGCA-B774-515E-F34F

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային քննիչական ներքնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-000281-09

(մեքուկի սեփական համար)

«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ

(լիցենզավորված ծախսընթացի միջոցառումներն ապահովելու ակտիվություն)

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ (ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ, ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ԳԾԵՐ ԵՎ ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ, ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՎԱԾՔՆԵՐ՝ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐ, ԹՈՒՆԵԼՆԵՐ, ՈՒՂԵԱՆՑՆԵՐ, ԷՍԱԿԱԴՂԱՆԵՐ, ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ)

(նախադրված է ընթացակամության գործունեության ներդրումը)

21.08.2024թ.

(մեքուկից ստացված, ամփոփ, տարեկան)

Գործողության ժամկետը՝

21.08.2029թ.

(թույլ, ամփոփ, տարեկան)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



ՀՄԿԻԶ ՀԱՄԱՐ՝ UG86-E4E7-2429-61F4

Սույն փաստաթուղթը տրված է ըստ առաջին էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային քննիչների ներքինում ինստիտուտի կողմից կատարվող <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

Պատասխանատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ	հավաստագրի սերիա	հավաստագրի համար	ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ
ԱՐՄԵՆ ԾԻՇԱՆՅԱՆ	Հ	000641	2024-06-28



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG86-E4E7-2429-61F4

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային քննիչների ներքինումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



Փաստաթղթի
վավերականության ապացույց
ու՝ էլեկտրոնային ստորագրված
և՛ ընդգրկված է հաշվառման
խոսքի մեջ: <https://www.azat.am>
ընդ. 2016 թվական



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ
ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔ
ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
(ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՂԱՆՔ)**

N ՆԹ-9868-25

27.11.2025թ.

Օրյենտ **Վերակառուցում, ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի արմավիր քաղաքի Հերացի փողոցի 8,8/1,10,12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածք,**

(Ներկայից անվանումը: կառուցում, վերանառուցում, ուժեղացում վերակառուցում, գործառնական կառուցվածքների վերակառուցում)

կառուցապատման մակերես՝ 4511 քմ

(Խախտի ընդունումը, հոգևորությունը)

Նախագծման փուլերը՝ նախագիծ և աշխատանքային փաստաթղթեր, ռիսկայնության աստիճանը՝ III
նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար:

(Ռիսկայնության աստիճանը (կատեգորիան)՝ նախագծման փուլերը և այլն)

Գտնվելու վայրը ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի արմավիր քաղաքի Հերացի փողոցի 8,8/1,10,12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածք,

(մարզի, համայնքի, փողոցի անվանումները, շենքի համարը, հողամասի նախագիծը)

Կառուցապատող «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱԾԽԱՏԱԿԱԾՄ»

(կառուցվածքային անունումը, գտնվելու վայրը, ֆինանսական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, ինքնադրամական, էլեկտրոնային հասցեն)

Առաջադրանքի տրամադրման հիմքը՝ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅԶԻ ՆԿԱՏՄԱՍԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՑԱԿԱՆ՝

(կառուցապատման նպատակով ՀՀ տրանսպորտային ենթակառուցվածքի կառուցման համար տրամադրման, առաջիկա փուլի փուլի մասին իրավունքը հաստատող անորոշված)

(փաստաթղթերը)

Առաջադրանքի գործողության ժամկետը մինչև 27.05.2027թ.

(N 1 հավելվածի 32-րդ կետին համապատասխան)

Ն Ա Ն Ա Գ Ծ Վ Ո Ղ Հ Ո Ղ Ա Մ Ա Ս Ի Բ Ն ՈՒ Թ Ա Գ Ի Ր Ը
(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)

1. Հողամասը գտնվում է

Բնակավայրերի ընդհանուր կառուցապատման

(հողամասի դիրքը քաղաքացիական միջավայրում, դրա նպատակային և գործառնական կառուցվածքը)

2. (*) Հողամասի չափսերը

(հողամասի սահմանները՝ կողովից հատվածի կառուցվածք, մակերեսը(հա))

3. Հողամասի առկա վիճակը

(ներքին բնութագիրը, շենքերի (այդ թվում՝ քանդակման ենթակա) առկայությունը, օգտագործումը, կառուցվածքային, հարակցությունը, շինարարական կյանքը և այլն), կառուցապատման, բարեկարգումը և այլն)

4. (*) Տրանսպորտային պայմանները

առկա են

(ձևապատկերների առկայությունը, երկաթուղային տրանսպորտի մոտեցումները և այլն)

5. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ (ջրամատակարարման, կոյուղու, գազամատակարարման, տաք ջրի մատակարարման, էլեկտրամատակարարման, էլեկտրոնային հաղորդակցության համակարգեր)

(նախազգվող հոդվածում կամ կից տարածքով անցնող ինժեներական ենթակառուցվածքները, այդ թվում՝ ստորգետնյա)

ԵԼԵԿՏՐԻԿ

(կից հողագրադրությունների անվանումը և դրանց սահմանները՝ համաձայն ներկայացված տեղեկայի)

6. (*) Կից հողամասեր

7. Բնության հատուկ պահպանվող և (կամ) պատմամշակութային հուշարձանների տարածքներ (պահպանական գոտիներ)

(իուշարձանի անվանումը)

8. (*) Հատակագծային սահմանափակումներ

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ ԶԿԱՆ

(տեղակայում գործող աշտարակային, պաշտպանող զբյուրների, ինժեներական սարքավորումների և այլ զբյուրների նկատմամբ սահմանափակումները, այդ թվում՝ սերվիտուտները)

ՆԱԽԱԳԾԱՑԻՆ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐԸ

(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)

9. Ճարտարապետահատակագծային պահանջներ

ճանապարհի երկարությունը՝ 572 մ, մայթի երկարությունը՝ 300 մ, մայթի լայնություն՝ 1,35-3,50, երթևեկելի մասի լայնությունը՝ 6,0 մ, երկշերտ 4 սմ մանրահատիկ, 6սմ խոշորահատիկ, նախապատրաստական շերտ ավազակույի՝ 10սմ, խիճ C5 15սմ, կառուցապատման մակերեսը՝ 4511 քմ

(եղևելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին, առկա բաղադրատեսակային ծրագրային փաստաթղթերի դրույթներից կամ դրանց բացակայության դեպքում՝ կազմավորված (կազմավորվող) բաղադրատեսակային միջավայրի պայմաններից, առաջարկություններ ճակատների ձևավորման, տանիքների, արտաքին դռների, պատուհանների համամասնությունների և գույնի ընդունակ վերաբերյալ)

9.1. (*) օբյեկտի հեռավորությունը կարմիր գծից (մետր)

9.2. (*) հեռավորությունը հարևան հողակտորներից (օբյեկտներից) (մետր)

9.3. (*) թույլատրելի բարձրությունը (մետր)

սահմանային հարկանային բարձրությունը գերազանցող շենքերի և շինությունների նախագծման դեպքում՝ ՀՀԸԱ, Ռ-6.02-2006 «Մեյրակալում շինարարություն. նախագծման նորմեր» շինարարական նորմերով սահմանված պահանջների ապահովման (հատուկ հաշվարկային մեթոդներ, սեյսմակայունության բարձրացման միջոցառումներ և այլն)

9.4. կառուցապատման խտության գործակիցը (կառուցի, (կառույցների) ընդհանուր մակերեսի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին)

9.5. կառուցապատման տոկոսը (կառուցապատվող (անջրանցիկ) տարածքի հարաբերությունը հողամասի տարածքին՝ տոկոսներով) (%)

9.6 կանաչապատման տոկոսը (կանաչապատ տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝ տոկոսներով) (%)

9.7 այլ պահանջներ

10. Հողամասում գտնվող շենքերի ու շինությունների քանդման կամ տեղափոխման (ապամոնտաժման) պայմանները և աշխատանքների հերթականությունը

11. Ստորգետնյա, կիսանկուղի և առաջին հարկերի տարածքների օգտագործման պայմանները

12. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ

12.1 (*) ջրամատակարարում կոյուղի, տաք ջրի մատակարարում

12.2 (*) Էլեկտրամատակարարում

12.3. (*) գազամատակարարում

12.4. (*) Էլեկտրոնային հաղորդակցություն մալուխատար կոյուղու (ներառյալ դիտահորը) տեղադիրը

12.5. թույլ հոսանքներ

12.6. աղբահանություն

13. Տարածքի ինժեներական նախապատրաստում

14. Բարեկարգում

15. Ծինարարական նյութեր

16. Պաշտպանական կառույցներ

17. Հակահրդեհային պահանջներ

18. Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժ խմբերի պաշտպանության միջոցառումներ

19. Շրջակա միջավայրի պահպանում

20. Ծինարարության կազմակերպում

21. Առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը

մինչև 27.05.2027թ., նախագծման փուլերը՝ նախագիծ և աշխատանքային փաստաթղթեր,

(նշվում են առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը)

Լ Ր Ա Ց ՈՒ Ց Ի Չ Պ Ա Ց Մ Ա Ն Ն Ե Ր Ը

22. Նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննությանը ներկայացվող պահանջներ

Պարզ փորձաքննություն հարկավոր է

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը սահմանված փորձաքննության տեսակը կամ նախագծողի նրաշխատըզգիլը՝ որով կատարելով համապատասխան իրավական ակտին)

23. Միջանկյալ համաձայնեցում

քաղաքաշինության բաժնի հետ

(Իրավասու մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը նախատեսված դեպքերում շահագրգիռ մարմինների հետ եզրիզային նախագծի նախնական համաձայնեցում, նշվում է նաև առաջադրանքի փուլերից որոշ հնարավորությունը՝ N 1 հավելվածի 87-րդ կետով նախատեսված դեպքում)

24. Հասարակական քննարկումներ

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը սահմանված դեպքում և կառույց)

25. Համաձայնեցումների կամ
Մասնագիտական
Եզրակացությունների ստացում

Համայնքապետի հետ

Ողջում են տվել օրինակի համաձայնեցման օրինակով տեղեկացված պահանջները՝ հաշվարկների ու քննության պահանջարկը
և այլ փաթեթային մատչելիների հետ, ինչպես նաև N 1 համաձայնեցման 56-րդ կետով տեղեկացված դեպքերում ինժեներական
նախագծերի մեխանիզմներով (օգտակարության հետ)

26. Փոստային բաժանորդային
պահարանների տեղադրում

Ողջում են տվել օրինակի համաձայնեցման օրինակով տեղեկացված պահանջները՝ հաշվարկների ու քննության պահանջարկը
և այլ փաթեթային մատչելիների հետ, ինչպես նաև N 1 համաձայնեցման 56-րդ կետով տեղեկացված դեպքերում ինժեներական
նախագծերի մեխանիզմներով (օգտակարության հետ)

27. Զադաքաշինական
կանոնադրությամբ ամրագրված
լրացուցիչ պայմաններ

28. Այլ պայմաններ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

ԿԱՐԵՎԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

(նախագահությունը, անունը, ազգանունը)

27.11.2025
ՀԱՎԱՍՏԱՎԱՆԻ
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ
ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ**

ՀՀ, Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնք
ՀՀ ք.Արմավիր, Հանրապետության փ. 32, Հեռ. (0237) 2-36-54,
Էլ. փոստ՝ armavirmunicipality@gmail.com

N 4214
17 նոյեմբեր 2025թ.

**«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ
ՏՆՕՐԵՆ
ԱՐՄԵՆ ՇԻՇԱՆՅԱՆԻՆ**

Հարգելի Ա. Շիշանյան

Տեղեկացվում է Ձեզ, որ Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Հերացի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգման աշխատանքների ժամանակ առաջացած շինարարական աղբը և գրունտը անհրաժեշտ է տեղափոխել քաղաքային աղբավայր, որը գտնվում է վերը նշված փողոցից միջինը 4 կմ հեռավորության վրա:

 Восстановимая подпись

X 

Signed by: SARGSYAN VARSHAM 2201890013

VERIFIED: OSCP 17/11/2025 12:37:02 GMT

Подписано: SARGSYAN VARSHAM 2201890013

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Վ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Կապ.՝ Համայնքի ղեկավարի փոխադաշնի օգնական
Ռ. Մելքոնյան
+37495449922

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳԼՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Հերացի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգման աշխատանքների համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ծառայություններ	
Ծրագրի անվանումը	Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Հերացի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում
Ֆինանսավորման աղբյուր	Համայնքային և պետական բյուջե
Պարզվիրափու	Արմավիրի համայնքապետարան
Ծառայության անվանումը	Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Հերացի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգման աշխատանքների համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ծառայություններ
Ճանապարհի/բակի անվանումը	Հերացի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքներ
Մակերեսը	Ընդամենը 3502.9 մ²:
Նախագծման փուլը	Աշխատանքային նախագիծ
Ճանապարհի/փողոցի կարգը	IV
Երթևեկամասի ծածկի տեսակը	Ասֆալտբետոն
Այլ աշխատանքներ	402.5 գծմ 150x300 բետոնե եզրաքար, 489.4 գծմ 80x200 բետոնե եզրաշար, 1699,5 մ² մայրերի ասֆալտապատում:
Ընդհանուր դրույթներ	- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն և ներկայացվեն <u>հայերեն և ռուսերեն լեզուներով</u>՝ չորս թղթային օրինակով և մեկ էլեկտրոնային տարբերակով (ACAD PDF ֆորմատներով, ծավալաթերթերը, ամփոփագրերը և նախահաշիվները նաև Excel ֆորմատով): - Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է պատրաստված լինեն համակարգչային համապատասխան ծրագրերի կիրառման միջոցով, լինեն գունավոր և ընթերցելի:
Հիմնական պարտականություններ և պահանջներ	Հիմնական պարտականություններ՝ - Ինժեներական հետազննման իրականացում: - Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում: - Ճանապարհի ծրագծի սահմաններում գտնվող ստորգետնյա և վերգետնյա ինժեներական բոլոր գծերի ուսումնասիրություն, անհրաժեշտ տեխնիկական պայմանների ձեռք բերում և ճանապարհի ծրագծի իրականացմանը խոչընդոտելու, իսկ ստորգետնյա գծերի դեպքում նաև ոչ բարվոք վիճակում գտնվելու դեպքում այդ գծերի համար տալ նախագծային լուծում: <u>Ինժեներական գծերի (նաև սարքավորումների) տեղափոխման անհրաժեշտության դեպքում դրանց տեղափոխման համար առանձին նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում, իրավասու կազմակերպությունների հետ համաձայնեցում և տրամադրում:</u> - Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ, կառուցվող տեղամասը հանձնման-ընդունման ակտի միջոցով կապալառու կազմակերպությանը հանձնում՝ տեղանքին ամրակցող նշաններով և բարձրությունների հենանիշերով:

Հետազննման վերաբերյալ պահանջներ՝

- Ինժեներական հետազննումն իրականացնել նախագծային փաստաթղթերը մշակելու և նախագծային լուծումները հիմնավորելու անհրաժեշտ ծավալով,
- հետազննման ընթացքում կատարել ինժեներաերկրաբանական հետազննում՝ գրունտների ուսումնասիրման անհրաժեշտ խորությամբ և վիճակի գնահատում,
- Հետազննման և ֆոնդային նյութերի տվյալների հիման վրա կազմել և ներկայացնել կառուցվող տեղամասի ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին տեխնիկական հաշվետվություն՝ համապատասխան հավելվածներով,
- հետազննման ընթացքում իրականացնել **ասֆալտապատվող** տեղամասի առկա վիճակի տեսանկարահանում:

Նախագծերի նկատմամբ պահանջներ

- Նախագծային փաստաթղթերի կազմը, բովանդակությունը և նախագծային լուծումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով և նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին:

Նախագծերի կազմի նկատմամբ պահանջներ՝

- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N128-Ն հրամանով սահմանված պահանջներին համապատասխան և պետք է ներառեն՝
- ✓ բացատրագիր (որն իր մեջ կներառի **ասֆալտապատվող** տեղամասի վիճակի, հետազննման արդյունքների՝ այդ թվում՝ նաև գրունտների վիճակի հետազոտությունների և նախատեսվող աշխատանքների վերաբերյալ, անհրաժեշտ լաբորատոր փորձարկումների քանակը, տարածաշրջանի քարտեզ՝ նշելով այն հատվածը, որտեղ իրականացվելու են շինարարական աշխատանքներ, նախատեսվող աշխատանքների իրականացման համար պահանջվող մեքենա-մեխանիզմների և ինժեներատեխնիկական մասնագիտական խմբի կազմերը, աշխատանքների կատարման օրացույցային գրաֆիկը),
- ✓ ինժեներաերկրաբանական եզրակացություն (որն իր մեջ կներառի տեղեկատվություն՝ կլիմայի, ռելյեֆի, շրջանի սեյսմիկ և բնահողերի սեյսմիկ հատկությունների, բնահողերի տեսակները ըստ փխրեցման կարգի, ջրաբանությունը և ջրաերկրաբանությունը, տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարի հետ համաձայնեցված պահուստի, լցակույտի և շինարարական աղբի տեղերի, օգտագործվող հանքանյութերի հանքերի տեղերի վերաբերյալ),
- ✓ գծագրեր (որոնք կներառեն՝ տախեոմետրական հանույթի հատակագիծը, այդ թվում՝ հենանիշերը իրենց կորդինատներով, ճանապարհի երկայնական կտրվածքը, լայնական կտրվածքներ՝ յուրաքանչյուրը 20մ հեռավորության վրա, սակայն հաշվի առնելով տեղանքի իրադրությունը նշված հեռավորությունը կարող է փոփոխվել, կահավորման և ջրահեռացման հատակագիծը, ճանապարհային պատվածքի կոնստրուկցիայի գծագրեր՝ բոլոր տիպերի համար կախված հարակից տարրերից),
- ✓ նախատեսվող արհեստական կառուցվածքների գծագրեր (որոնք կներառեն ծավալների մասնագրերը),
- ✓ տիպային գծագրեր (որոնք կներառեն՝ նախագծում ընդգրկվող կառուցվածքների, նախատեսվող աշխատանքների և երթևեկության կազմակերպման սխեմաներ, այդ թվում՝ շինարարության ընթացքում աշխատանքային տեղամասերը լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներով կահավորելու սխեման և այլն),
- ✓ ամփոփագրեր (որոնք կներառեն հողային աշխատանքների՝ ըստ գրունտների կարգի, դրանց մշակման, տեղափոխման մեխանիզմների

և աշխատանքի տեսակի, երթևեկելի մասի կառուցման՝ ըստ ծածկի կոնստրուկտիվ առանձին շերտերի և աշխատանքի տեսակի, կահավորման և անվտանգության տարրերի՝ ըստ աշխատանքի տեսակի, արհեստական կառուցվածքների՝ ըստ աշխատանքի տեսակի ամփոփագրեր),

- ✓ համահավաք ամփոփագրեր,
- ✓ նախահաշվի հիման վրա կազմված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, որի յուրաքանչյուր աշխատանքի միավորի արժեքը կներառի ՀՀ քաղաքաշինական նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված բոլոր ծախսերը, շահույթը, ինչպես նաև բոլոր տուրքերը, վճարները և հարկերը՝ առանց նախատեսված վերադարձի գումարի, կնքված և ստորագրված նախագծողի կողմից (այդ թվում հաշվի առնել չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի 50%),
- ✓ նախահաշիվ (որն իր մեջ կներառի ամփոփ, օբյեկտային և տեղային նախահաշիվներ):

Համաձայնեցումներ՝

- Նախագծային փաստաթղթերը համաձայնեցնել փաստաթղթերը համաձայնեցնել ՀՀ ՆԳՆ «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության հետ,
- համայնքների վարչական սահմաններում առաջարկվող նախագծային լուծումները համաձայնեցնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ,
- տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ համաձայնեցնել պահուստի, լցակայանի և շինարարական աղբի տեղերը,
- կոմունիկացիաների (ջրագծի, գազատարի, կապի մալուխի և այլն) տեղափոխում նախատեսելու դեպքում նախագիծը համաձայնեցնել իրավասու շահագրգիռ մարմինների հետ:

Նորմատիվային պահանջներ

- Ինժեներական հետազննումն իրականացնել ՀՀՇՆ I-2.01-99 շինարարական նորմերով և ԳՕՇ 32836-2014-ի, ԳՕՇ 33179-2014-ի ստանդարտներով սահմանված պահանջների համաձայն:
 - Ինժեներակառավարական հետազննումն իրականացնել ԳՕՇ 32868-2014-ի ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերի համաձայն:
 - Տեղագրագեոդեզիական հետազննումն իրականացնել ԳՕՇ 32869-2014-ի և ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերի համաձայն:
 - Նախագծային փաստաթղթերը մշակել ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ», ՀՀՇՆ 32-03.01-2024 «Կամուրջներ և խողովակներ», ՀՀՇՆ 32-03.02-2024 «Կամուրջների վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում, Հիմնական դրույթներ» շինարարական նորմերի, ՄՄ ՏԿ 014-2011 մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջների համաձայն:
 - Ճանապարհի կահավորումն իրականացնել ՀՀ կառավարության 10.01.2008թ.-ի թիվ 113-Ն և 26.10.2006 թիվ 1699-Ն որոշումներով սահմանված կարգերի համաձայն:
 - Նախահաշիվը կազմել ՀՀ կառավարության 17.10.2024թ.-ի թիվ 1656-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն:
- Նախագծային փաստաթղթերի աշխատանքային գծագրերը մշակել ԳՕՇ 21.701-2013, ԳՕՇ 21.101-99, ԳՕՇ 21.501-2018

ստանդարտներով սահմանված կանոնների և ՀՀ-ում գործող
գերատեսչական այլ նորմատիվային փաստաթղթերի համաձայն:

Ծառայության մատուցման ժամկետը

սկիզբը

Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու
դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի
ուժի մեջ մտնելուց հետո

ավարտը

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման
ծառայության մատուցման ավարտը.30 օր հաշված
պայմանագրով նախատեսված ծառայության մեկնարկի
օրվանից

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արմավիրի համայնքապետարան
Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Մարգարյան
(ստորագրություն)



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Արշին-Բոնսթրաքշն» ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Ա. Շիշանյան

Մեսրոպ
/ստորագրություն/
Կ.Տ



«ԳԵՈԶՈՆ»

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տարածք՝ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ, ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱԵՆՔԻ, ԱՐՄԱՎԻՐ ՔԱՂԱՔԻ՝
ԼԵՐՄՈՆՏՈՎ ՓՈՂՈՑԻ, ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ, ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ-ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ
ՀԱՏՎԱԾԻ ԵՎ ՏԻԳՐԱՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ-ԳՈՐԿԻ
ՀԱՏՎԱԾԻ, ԱՐՄԱՎԻՐ ՔԱՂԱՔԻ՝ ԹՎՈՎ 44 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ
ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԵՎ ԼՈՒԿԱՇԻՆ ԳՅՈՒՂԻ՝ Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ՓՈՂՈՑԻ 1-ԻՆ ՓՈՂՈՑԻՑ Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 2-ԴՆ ՆՐԲԱՆՑՔ ԸՆԿԱԾ ՀԱՏՎԱԾԻ ԵՎ
Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 1-ԻՆ ՆՐԲԱՆՑՔԻ ՀԻՄԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՈՒՂԵԳԾԵՐ
ԻՆԺԵՆԵՐԱԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ



Լիցենզիա ՔՊԼ-000308

Պատվիրատու՝ «ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱԶՆ» ՍՊԸ

Ներքի ՔՊԼ-000308-11

Տնօրեն՝

Ճարտարագետ-երկրաբան՝



Ասատրյան

Դ. Ասատրյան

Երևան - 2025

ՀՀ ք. Երևան, Բաշինջարյան 169/44բն.

☎ (094) 400661

E-mail info@geozone.am

[/geozonedavit79@gmail.com/](mailto:geozonedavit79@gmail.com)

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Լիցենզիա, ներդիր (նմուշի օրինակ)-----	3
Բացատրական մաս-----	6
Ներածություն-----	6
1. Ընդհանուր տեղեկություններ-----	8
2. Տարածքի երկրաբանալիթոլոգիական կառուցվածքը-----	10
3. Եզրակացություն-----	12
4. Օգտագործված գրականության ցանկ-----	13
5. Ուղեգծերի լուսանկարներ -----	14



1 / 2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԱՊԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻՆ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊԼ 000308-11

«ԳԵՂՁՈՒՆ» ՄԴԸ

ԻՆԺԵՆԵՐԱԵՐԿՐԱՐԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒՄ

23.08.2024р.

Գործողության ժամկետը

23.08.2029¹⁰

Ներդիրը վաճառական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



2018022111437 ECUA 4241 15% 2018

[illegible]

Պատասխանատու, մասնագետի, ներքին անվտանգության տնօրենի

համալսարանի տնօրեն

Handwritten sample: *Handwritten*

UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY

INFO WISFAL

2

000714

2024-07-09

[illegible]

ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Ներածություն

1. «ԳԵՈՋՈՆ» ՍՊԸ-ի կողմից ճարտարագետ-երկրաբանի կոորդինացմամբ և ղեկավարմամբ, համապատասխան ՀՀՇՆ-1-2,01-99-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի, Արմավիր համայնքի, Արմավիր քաղաքի՝ Լերմոնտով փողոցի, Թումանյան փողոցի, Սայաթ-Նովա-Շահումյան հատվածի և Տիգրան Պետրոսյան փողոցի Հանրապետություն-Գորկի հատվածի, Արմավիր քաղաքի՝ թվով 44 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների և Լուկաշին գյուղի՝

Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին փողոցից Հ. Ավետիսյան 2-րդ նրբանցքի ընկած հատվածի և Հ.Ավետիսյան 1-ին նրբանցքի հիմնանորոգվող ուղեգծերի ինժեներաերկրաբանական կառուցվածքի, գրունտների կարգերի պարզաբանման նպատակով իրականացվել են ճարտարագիտաերկրաբանական ուսումնասիրություններ:

2. Աշխատանքները իրականացվել են «ԳԵՈՋՈՆ» ՍՊԸ-ի կողմից «ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱԲԵՆ» ՍՊԸ-ի պատվերով: Աշխատանքների իրականացման նպատակն է, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերի, ՀՀ Արմավիրի մարզի, Արմավիր համայնքի, Արմավիր քաղաքի՝ Լերմոնտով փողոցի, Թումանյան փողոցի, Սայաթ-Նովա-Շահումյան հատվածի և Տիգրան Պետրոսյան փողոցի Հանրապետություն-Գորկի հատվածի, Արմավիր քաղաքի՝ թվով 44 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների և Լուկաշին գյուղի՝ Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին փողոցից Հ. Ավետիսյան 2-րդ նրբանցքի ընկած հատվածի և Հ. Ավետիսյան 1-ին նրբանցքի հիմնանորոգվող ուղեգծերի նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար անհրաժեշտ երկրաբանական տվյալների հավաքագրումը և համապատասխան եզրակացության կազմումը: Վերը շարադրված խնդիրը լիարժեք լուծելու նպատակով իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.

ճարտարագիտաերկրաբանական հետազննություններ.

1. Ուսումնասիրվել է տվյալ տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը: Նշված և հարակից տարածքներին վերաբերվող տարբեր աղբյուրներում գետեղված, նախկինում կատարված ինժեներաերկրաբանական հետազոտումների տվյալների հավաքում, կանոնակարգում, համադրում և վերլուծություն:

2. Տեղադրական հետազննություններով վերհանել վտանգավոր երկրաբանական երևույթները և պրոցեսները, եթե դրանք առկա են (սողանք, քարաթափում, ճահճացում և այլ):

3. Գոյություն ունեցող փոսորակների խրամուղիների, **հետախուզահորերի** և տեղանքում արխիվային նյութերի միջոցով պարզաբանել գրունտների շերտերը և դրանց հզորությունները, ինչպես նաև ստորգետնյա ջրերի առկայությունը:

4. Օգտագործել այս տարածքում նախկինում կատարված լաբորատոր նյութերը՝ կախված լիթոլոգիական կտրվածքների առանձնահատկություններից:

5. Նախկինում կատարված խախտված և բնական կառուցվածքի գրունտների փորձանմուշների լաբորատոր ուսումնասիրություններ, դրանց ֆիզիկամեխանիկական բնութագրերի ամփոփում:

6. Դաշտային և ֆոնդային նյութերի կամերալ մշակում:

Վերը շարադրված աշխատանքների իրականացման արդյունքում կազմվել է տեղանքի ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին եզրակացություն:

Տեղանքը՝ ըստ ՀՀՇՆ-1-2,01-99-ի ինժեներաերկրաբանական պայմանների, I-ին կարգի տեղամաս է:

Ուսումնասիրվող տարածքի տեղագնումը կատարվել է 2025 թվականի հոկտեմբեր ամսին: Ուսումնասիրվել են գոյություն ունեցող փոսորակները, խրամուղիները, հարակից տարածքների բնական կտրվածքները, ինչպես նաև **տեղանքում փորվել են հետախուզահորեր**, օգտագործվել են ֆոնդային տվյալները: Տեղանքի մանրամասն ուսումնասիրության և գոյություն ունեցող բնական բացվածքների, տեղանքում առկա կտրվածքների հիման վրա տվյալ տարածքում գրունտները պարզ են դարձել:

Ուսումնասիրվող տեղանքի կոսմոֆոտո



1.ԱՆՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Աշխարհագրական տեսակետից տարածքը տեղադրված է ՀՀ Արմավիրի մարզի, Արմավիր համայնքի, Արմավիր քաղաքում և Լուկաշին գյուղում:

Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից ուսումնասիրվող տարածքն ընդգրկված է Արարատյան հարթավայրի հյուսիս-արևմտյան ծայրամասի մեջ: Ռելիեֆի բացարձակ նիշերը տատանվում է ծովի մակարդակից 865.0-882.0 մետրերի սահմաններում:

Երկրաբանական կառուցվածքում ուսումնասիրվող շրջանի տարածքում մասնակցում են չորրորդականի հասակի լճային-ալյուվիալ նստվածքները, որոնք ներկայացված են՝ ավազակավերով, ավազներով, լճային կավերով և գլաքարա-ճալաքարա-կոպճային առաջացումներով (ԵԱԳ):

Կլիման ուսումնասիրվող տարածքի կլիմայական պայմանները բնութագրելիս վկայակոչել ենք ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ՀՀՇՆ 22-01-2024 «Շինարարական կլիմայաբանություն» նորմատիվային փաստաթուղթը և քանի որ ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է Արմավիրի մարզ, Արմավիր համայնքում, ուստի բերում ենք նրան մոտ համապատասխան կլիմայական ցուցանիշները: Ուսումնասիրվող տարածքին բնորոշ է շոգ և չոր ամառը՝ հուլիսի միջին ամսական ջերմաստիճանը $25,7^{\circ}\text{C}$ է, միջին տարեկան հարաբերական խոնավությունը 62% (ժ.15-ին), լեռնահովտային քամիները 2-3 մ/վրկ արագությամբ և ցուրտ անհողմային ձմեռը՝ հունվարի միջին ամսական ջերմաստիճանը $-4,2^{\circ}\text{C}$ է, թույլ քամիները 2-3մ/վրկ արագությամբ:

Ստորև աղյուսակի տեսքով բերվում է մի քանի կլիմայական տվյալներ՝ ըստ Արմավիրի օդերևութաբանական կայանի դիտարկումների:

Օդի ջերմաստիճանը, $^{\circ}\text{C}$

Բնակավայրի անվանումը	Բարձր ությունը ծովի մակար- դակից, մ	Օդի միջին ամսական, ըստ ամիսների $^{\circ}\text{C}$												Միջին տարե- կան	Բացար- ձակ նվազա- գույն	Բացար- ձակ առավե- լագույն
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Արմավիր	853	-4.2	-1.6	4.9	12.4	17.4	21.6	25.7	25.1	20.0	12.9	5.7	-0.9	11.6	-31	41

Օդի հարաբերական խոնավությունը (%)

Բնակավայրի անվանումը	Օդի հարաբերական խոնավությունը, %														միջինը ժամը 15-ին	
	ըստ ամիսների												Միջին տարեկան	ամենա- ցուրտ ամսվա		Ամենաշոգ ամսվա
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Արմավիր	76	72	62	56	57	51	48	49	53	65	74	78	62	62	29	

Մթնոլորտային տեղումները և ձնածածկույթը

Բնակավայրի անվանումը	Տեղումների քանակը միջին ամսական մմ օրական առավելագույնը													Չյան ծածկույթը		
	ըստ ամիսների												տարեկան	տասնօրյա առավելագույնը, մմ	օրերի թիվը	ջրի առավելագույն քանակը ձյան մեջ, մմ
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Արմավիր	18 19	19 21	25 26	32 37	44 42	26 21	12 38	9 31	11 35	25 30	23 30	16 20	260 42	42	38	92

Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը, համաձայն ՀՀՇՆ 22-01-2024 նորմերի, ուսումնասիրվող տարածքում կազմում է 0,6 մետր:

Քամու արագությունը 25 տարվա ընթացքում 20մ/վ է, 50 տարվա ընթացքում 23մ/վ:

Չյան նորմատիվային կշիռը՝ 50կգու/մ² է:

Քամու արագության նորմատիվային ճնշումը՝ 35կգ/մ² է:



Նկ 2. Կլիմայական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզ

Հիդրոերկրաբանական տեսակետից ուսումնասիրվող ուղեգծերով գրունտային ջրեր չեն բացահայտվել:

Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթներ ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը և այլն, որոնք կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ ուսումնասիրվող տեղամասում շինարարության համար՝ բացակայում են:

Շրջանի սեյսմիկ պայմանները

Ըստ սեյսմիկ հատկության՝ ՀՀՇՆ 20-04.2020թ.-ի, տեղագնական շրջանը գտնվում է I սեյսմիկ գոտում՝ արագացման առավելագույն մեծությունը՝ $A_{max}=0,3g$:

2. Տարածքի երկրաբանալիթոլոգիական կառուցվածքը

Համաձայն կատարված ուսումնասիրությունների՝ տեղանքում փորված հետախուզահորերի առկա բնական կտրվածքների, նախկինում հորատման և արխիվային նյութերի տվյալների (նախկինում լաբորատոր ուսումնասիրման հիման վրա), ուսումնասիրվող տեղամասի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են, **խճավազներ, խիճ, ավազակավեր, կոպիճներ**:

Տեղամասի երկրաբանալիթոլոգիական կտրվածքին մասնակցում են հետևյալ 2 ինժեներաերկրաբանական (ԻԵՏ) տարրը կամ շերտը վերնից-ներքև.

Շերտ1 - խճավազներ, խիճ, կավավազային լցիչով, (ասֆալտ, ասֆալտի ենթաշերտ):

Շերտ2- Ավազակավ՝ կոպիճների պարունակությամբ:


Տեղագնական արդյունքում առկա փոսորակներով, փորված հետախուզահորերով պարզաբանվել են գրունտային շերտերը և դրանց կարգերը՝ տեղում տարբեր մեծության ֆրակցիաների տեղաբաշմամբ (ղաշտային մեթոդ):

Ուսումնասիրվող ուղեգծի համար գրունտները տրվում են մինչև 3,0 մ խորությամբ (տես ստորև):

Արմավիրի մարզի, Արմավիր համայնքի, Արմավիր քաղաքի՝ Լեւոնտով փողոցի, Թումանյան փողոցի, Սայաթ-Նովա-Շահումյան հատվածի և Տիգրան Պետրոսյան փողոցի Հանրապետություն-Գորկի հատվածի, Արմավիր քաղաքի՝ թվով 44 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների և Լուկաշին գյուղի՝ Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին փողոցից Հ. Ավետիսյան 2-րդ նրբանցքի ընկած հատվածի և Հ. Ավետիսյան 1-ին նրբանցքի հիմնաներոգվող ուղեգծերի գրունտները հետևյալն են՝

Շերտ1 0.0-0.15մ խճավազներ, խիճ, կավավազային լցիչով,
(ասֆալտ, ասֆալտի ենթաշերտ):
Ծավալային կշիռը՝ 1.9տ/մ³
Հաշվարկային ճնշումը՝ 250կՊա:
Գրունտը ըստ շահագործման դժվարության
համաձայն ՀՀՇՆ 32-01-2022-ի աղ.101-ի 12.IVp կարգ է:

Շերտ2 0.15-3.0մ Ավազակավ՝ կոպիճների պարունակությամբ:
Ծավալային կշիռը՝ 1,8 տ/մ³
Հաշվարկային ճնշումը՝ 300 կՊա:
Գրունտը ըստ շահագործման դժվարության՝
համաձայն ՀՀՇՆ 32-01-2022-ի աղ.101-ի 5.3) III կարգ է:



3.ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Կատարված հետազոտությունների և դրանց արդյունքների վերլուծությունը բերել են հետևյալ եզրակացության.

Հետազոտվող տարածքը գտնվում է ՀՀ Արմավիրի մարզի, Արմավիր համայնքի, Արմավիր քաղաքում և Լուկաշին գյուղում:

Ռելիեֆի բացարձակ նիշը տեղամասում ծովի մակարդակից տատանվում է՝ 865.0-882.0 մետրերի սահմաններում:

• Տեղագնեման արդյունքում առկա փոսորակներով, փորված հետախուզահորերով պարզաբանվել են գրունտային շերտերը և դրանց կարգերը՝ տեղում տարբեր մեծության ֆրակցիաների տեղաբաշխմամբ, կշռմամբ (դաշտային մեթոդ):

Տեղամասի երկրաբանական կտրվածքը՝ հետազոտված խորությունների սահմաններում, ներկայացված է գրունտների երկու շերտով:

• Ուսումնասիրվող տեղամասում գրունտները կարող են ծառայել որպես հիմնատակ:

• Համաձայն ՀՀՇՆ 20-04.2020թ.-ի, «Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր»-ի ՀՀ տարածքի սեյսմիկ գոտիավորման քարտեզի ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է 1-ին սեյսմիկ գոտում, արագացման առավելագույն մեծությունը՝ $A_{max}=0,3g$:

• Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը՝ համաձայն ՀՀՇՆ 22-01-2024 նորմերի, ուսումնասիրվող տարածքում կազմում է 0,6 մետր:


Գրունտային ջրերը ուսումնասիրվող տարածքում չեն բացահայտվել:

Ֆիզիկաերկրաբանական փտանգավոր երևույթները ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, փլուզումը քարաթափությունը՝ բացակայում են:

• Ինժեներաերկրաբանական պայմանները բարենպաստ են շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու համար:

• Ուսումնասիրվող տեղամասում փոսորակները կամ խրամուղիները բացելուց և նախագծային նիշերին հասնելուց հետո՝ հարկ լինելու դեպքում ինժեներ-երկրաբանի կողմից կատարել գրունտների ճշգրտում:

Ճարտարագետ-երկրաբան՝





Դ. Ասատրյան



4. ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ


1. ГОСТ 25100-2020. Грунты. Классификация.
2. ՀՀՇՆ IV 10.01.01-2006 “ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՏԱԿԵՐ”
3. ՀՀՇՆ 32-01-2022-ի աղյուսակ-101 «Բնահողերի և ապարների դասակարգում»
4. ՀՀՇՆ 20-04.2020թ.-Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն
5. ՀՀՇՆ 1 – 2.01-99 «Ինժեներական հետազոտություններ շինարարության համար:
«Հիմնական դրույթներ»
6. ՀՀՇՆ 22-01-2024 «Շինարարական կլիմայաբանություն»
7. Геология АрмССР том 1 Геоморфология 1961г.

5. Արմավիր համայնքի, Արմավիր քաղաքի՝ Լերմոնտով փողոցի, Թումանյան փողոցի, Մայաք-Նովա-Շահումյան հատվածի և Տիգրան Պետրոսյան փողոցի Հանրապետություն-Գորկի հատվածի հիմնաներոզվող ուղեգծերի լուսանկարներ.




Արմավիր քաղաքի՝ թվով 44 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների
հիմնանորոգվող լուսանկարներ.





Լուկաշին գյուղի՝ Հ. Ավետիսյան փողոցի 1-ին փողոցից Հ. Ավետիսյան 2-րդ սրբանցքի ընկած հատվածի և Հ. Ավետիսյան 1-ին սրբանցքի հիմնանորոգվող ուղեգծերի լուսանկարներ.



Армавийская область муниципалитет г. Армавир реконструкция территория дворов ул. Гераци 8, 8/1, 10, 12.

Исходные данные

- 1.1 Категория дороги
- 1.2 Дорожно-климатическая зона
- 1.3 Место расположения
- 1.4 Заданный срок службы дорожной одежды T_{cl}
- 1.5 Заданная надежность K_n
- 1.6 Приведенная к нагрузке типа А (Приложение 1 табл П 1.1) интенсивность движения на конец срока службы N_p авт/сут
- 1.7 Приращение интенсивности q
- 1.8 Грунт земляного полотна -
- 1.9 Расчетная влажность W_p
- 1.10 Материал для основания
- 1.12 Высота насыпи m
- 1.13 Толщина дорожной одежды cm
- 1.14 Схема увлажнения рабочего слоя земляного полотна
- 1.15 Расч. глубина залегания грун-х вод от пов-ти дор. одежды H , m
- 1.16 Расчетная глубина промерзания грунта m

IV
IV
Армавийская область
11.0
0.8
6.8
1.04
суглинок
0.65
щебень изверженных пород
песок средней крупности
0.0
32.0
1
3.9
0.70



13-Автобусы

Для облегченного и переходного типа дорожной одежды St_{sum}
(для нагрузки А-10)

1.980

Фактическая и приведенная интенсивности движения автомобилей по грузоподъемности

№	Учет инт. авт. трансп.	Схема	Наименование	Коэффициент приведения S_i	Коэффициент приведения S_i	Инт. N_i авт/сут	Приведенная интенсивность $N_i S_i$ ед/сут
				А - 10	А - 11.5		
1	В		Легковые автомобили, небольшие грузовики (фургоны) и другие автомобили с прицепом и без него (до двух тн включительно)	0.013	0	19	0.25
2	С1		Двухосные грузовые автомобили (от 2-х тн включительно до 14 тн)	1.76	0	3	5.28
3	С2		Трехосные грузовые автомобили (от 14 тн до 25 тн включительно)	2.43	0	2	4.86
4	С3		Четырехосные грузовые автомобили (от 25 тн до 32 тн включительно)	2.72	0	0	0
5	С4		Четырехосные автопоезда (до 36 тн включительно)	3.67	0	0	0

6	C5		Пятиосные автопоезда (до 40 тн включительно)	3.92	0	0	0
7	C6		Трехосные седельные автопоезда (до 36 тн включительно)	3.14	0	0	0
8	C7		Четырехосные седельные автопоезда (до 36 тн включительно)	3.25	0	0	0
9	C8		Пятиосные седельные автопоезда (двухосный тягач) (до 40 тн включительно)	3.69	0	0	0
10	C9		Пятиосные седельные автопоезда (трехосный тягач) (до 40 тн включительно)	3.73	0	0	0
11	C10		Шестиосные седельные автопоезда (до 44 тн включительно)	4.03	0	0	0
12	C11		Автомобили с семью и более осями(свыше 44 тн включительно)	3.41	0	0	0
13	D		Автобусы	1.98	0	1	2
14	Итого		X	X	X	25	12.4

Примечание

- 1 Для специальных автомобилей коэффициент приведения принимается таким, каким он соответствует грузоподъемности базовых автомобилей
2 Для горных условий коэффициент приведения разрешается увеличить 1.2 раза.

где B_m - расстояние в метрах между крайними осями автотранспортного средства;

$K_c = a - b \cdot \sqrt{B_m} - c$

Число полос движения - 2

Номер полосы от боции 1

Примечание:

дорогах допускается проектировать между переменной толщине проезжей части, рассчитав дорожную одежду в пределах различных полос в соответствии со значением N_p найденными по формуле:

перестройки потока авт. для выполнения левых поворотов и др.) при расчете одежды в пределах всех полос движения следует принимать $f_{пол}=0.5$, если общее число полос проезжей части проектируемой дороги более трех.

1. На многочисленных

2. На перекрестках и подходах к ним (в местах

$$N_p = f_{\text{пол}} \sum_{m=1}^n N_m S_{\text{тсум}} = \boxed{0.55} \boxed{12} \boxed{7} \text{ авт./сут}$$

- $f_{\text{пол}}$ - коэффициент, учитывающий число полос движения и распределения движения по ним
 n - общее число различных марок транспортных средств в составе транспортного потока
 N_m - число проездов в сутки в обоих направлениях транспортных средств m -й марки
 $S_{\text{тсум}}$ - суммарный коэффициент приведения воздействия на дорожную одежду транспортного средства m -й марки к различной нагрузке Q рас.

Расчет конструкции на прочность по допускаемому упругому прогибу

Պատվարի հաստությունը պահանջվող բնականոր առաձգականության մոդուլի արժեքը և հաշվարկ քառ. բալաստների առաձգական ճկվածքի:

1. Вычисляем суммарное расчетное количество приложений расчетной нагрузки за срок службы по формуле

Для расчета по допускаемому упругому прогибу и условия сдвигоустойчивости по формуле

IV - переходный

IV дорожно-климатическая зона- срок службы Тсл, лет

10 - 11 - 12

Изменения интенсивности движения по годам

$q=1.04$

K_c при сроке службы дорожной одежды Тсл в годах

11

$K_c=$ 13.60

Тип дорожной одежды - Переходный

IV категория дороги

$K_a=$ 1.16

№ 6 на карте - южнее линии Ростов-на-Дону для Европейской части. Р. А.

Количество расчетных дней в году $T_{\text{рлг}}$

$T_{\text{рлг}}=$ 205

$$\sum N_p = 0.7 N_p \frac{K_c}{q^{T_{\text{сл}}-1}} T_{\text{рлг}} K_n = \boxed{10403} \text{ авт.}$$

2. Предварительно назначаем конструкцию и расчетные значения расчетных параметров:

Определение расчетной влажности грунта рабочего слоя

Дорожно-климатические зоны IV - схема увлажнения рабочего слоя з.п.1

суглинок легкий

0.57

Примечание: Табличными значениями $W_{\text{таб}}$ можно пользоваться только при обеспечении возвышения зем. полотна в соответствии со СНиП. На участках, где возвышение не обеспечивается (например, в нулевых местах и в выемках с близким залеганием грунтовых вод), величина $W_{\text{таб}}$ назначается индивидуально по данным прогнозов, но она должна быть не менее чем на 0.03 выше табличных значений.

Ввод поправочных коэффициент на расчетную влажность

Горные районы более 1000 м выше уровня моря

Поправка ΔW

0.05

1 - Основания дор. одежды, включая слои на границе раздела с зем. полотном, из укрепленных материалов и грунтов; - крупнооб. грунты и пески

IV поправка $\Delta_2 W$

0.03

Примечание; мероприятия по п.п. 1 и 2 следует принимать только при 1-й схеме увлажнения раб. слоя, а по п.5 - при 2-й и 3-й схемах.

Поправки $\Delta_2 W$ при

поправка $\Delta_3 W$

0.0

Коэффициент срок службы $K_n=0.85$

t

t= 1.06

коэффициент нормативного отклонения

Расчетную (относительную) влажность связанного грунта W_p дорожной одежды определяют по формуле:

$$W_p = (W_{таб} + \Delta_1 W - \Delta_2 W)(1+0.1t) - \Delta_2 = 0.65$$

- для расчета по допускаемому упругому прогибу
- для расчета по условию сдвигоустойчивости
- для расчета по сопротивлению монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе

Дорожно-климатическая зона - IV

Расчетная температура

+ 40

№	Материал слоя	h слоя, см	Расчет упруг. прогибу, E, МПа		Расчет по усл. сдвигоуст., E, МПа		Расчет на растяжение при изгибе									
			E, МПа	h, см	E, МПа	h, см	E, МПа	h, см	m	III - IV-α	5.9	R ₀ , МПа	9.8			
1	Высокоплотный асфальтобетон-вязкий БНД И БН:60/90	5	+10	3200	+40	650	E, МПа	6000	m	5.5	III - IV-α	5.9	R ₀ , МПа	9.8	-	-
2	Пористый асфальтобетон-вязкий БНД И БН: 60/90	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.0	-	0.00	-	0.0
3	Высокопористый и пористый асфальтобетон	0	-	0	-	0	-	0	-	0.0	-	0.0	-	0.00	-	0.0
4	Холодный асфальтобетон	0	-	0	-	0	-	0	m	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
5	Слой из щебня, устроенного пропиткой вязким битумами и битумной эмульсией, - основания	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Щебеночные/гравийные смеси легкоуплотняемы С5 - 40мм	15	E, МПа	260	E, МПа	260	E, МПа	260	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Органоминеральные смеси ГОСТ 30491-97)	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Щебеночные основания, устраиваемые методом заклинивания, соответствующие ГОСТ 25607-94	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-

9	Конструктивные слои из смесей щебеночно-гравийно-песчаных и грунтов, обработанных неорганическими вяжущими материалами, соответствующими ГОСТ 223558-94	0	-	0	-	0	-	0
10	Конструктивные слои из активных материалов (шлаки, шламы, фосфогит и др.)	0	-	0	-	0	-	0
	« Каменная мастовая »		-	0	-	0	-	0
11	Теплоизоляционные слои	0	E, МПа	0	-	0	E, МПа	0
12	Песчано-гравийная смесь	12	0.65	при относительной влажности				180
13	Суглинок легкий пылеватый тяжелый	-	0.65					50
			0.65					

Примечание:

1. Модуль упругости пористого и высокопористого асфальтобетона даны примирительно к песчаным смесям. При температуре от 30 до 50°С модуль упругости для мелкозернистых смесей следует увеличивать на 10% а для крупнозернистых смесей - на 20%.

расчете на упругий прогиб принимать при температуре равной +10°С

высокоактивным материалам относятся материалы, имеющие прочность при сжатии от 5 до 10 МПа в возрасте 90 сут.

активным материалам-материалы, имеющие прочность при сжатии от 2.5 до 5 МПа в том же возрасте.

оснований дор. одежды зафиксирована относительная влажность

2. При

3. К

4. К

5. Грунтах и

IV- категория группа нагрузки А10 - нагрузка на ось 100 кН, - нагрузка на пов-сть пок. от колеса авт. 50кН

Диаметр движущегося колеса D, см 37.5

IV- категория тпм строительства облегченный, переходной

Давление в шинах, МПа 0.6

3 Расчет по допускаемому упругому прогибу вводим послойно, начиная с подстилающего грунта

$$3.1 \frac{E_n}{E_B} = \frac{E^{14}}{E^{13}} = \frac{50.0}{180} \cdot 0.28 = 0.28 \quad \frac{h^{13}}{D} = \frac{12}{37.5} \cdot 0.32 = 0.32 \quad \frac{E_{общ}^{14}}{E^{13}} = 0.38 \quad E_{общ}^{13} = \frac{0.38}{180} \cdot 67.59 = 0.14 \text{ МПа}$$

$$3.2 \frac{E_n}{E_B} = \frac{E^{13}}{E^{12}} = \frac{67.594}{0} \cdot \#DIV/0! = 0.00 \quad \frac{h^{12}}{D} = \frac{0}{37.5} \cdot 0.00 = 0.00 \quad \frac{E_{общ}^{13}}{E^{12}} = 0.00 \quad E_{общ}^{12} = \frac{0.00}{0} \cdot 0.00 = 0.00 \text{ МПа}$$

$$\frac{E_n}{E_B} = \frac{E_{общ}^{12}}{E^{11}} = \frac{67.594}{0} \cdot \#DIV/0! = 0.00 \quad \frac{h^{11}}{D} = \frac{0}{37.5} \cdot 0.00 = 0.00 \quad \frac{E_{общ}^{12}}{E^{11}} = 0.00 \quad E_{общ}^{11} = \frac{0.00}{0} \cdot 0.00 = 0.00 \text{ МПа}$$

$$3.3 \frac{E_n}{E_B} = \frac{E_{общ}^{11}}{E^{10}} = \frac{67.594}{0} \cdot \#DIV/0! = 0.00 \quad \frac{h^{10}}{D} = \frac{0}{37.5} \cdot 0.00 = 0.00 \quad \frac{E_{общ}^{11}}{E^{10}} = 0.00 \quad E_{общ}^{10} = \frac{0.00}{0} \cdot 0.00 = 0.00 \text{ МПа}$$

$$3.2 \frac{E_n}{E_B} = \frac{E_{общ}^{10}}{E^9} = \frac{67.594}{0} \cdot \#DIV/0! = 0.00 \quad \frac{h^9}{D} = \frac{0}{37.5} \cdot 0.00 = 0.00 \quad \frac{E_{общ}^{10}}{E^9} = 0.00 \quad E_{общ}^9 = \frac{0.00}{0} \cdot 0.00 = 0.00 \text{ МПа}$$

3.2 $\frac{E_n}{E_B} = \frac{E_{обш}^9}{E^8} =$	67.594	0	#DIV/0!	0.00	$\frac{h^8}{D} =$	0	37.5	0.00	0.00	$\frac{E_{обш}^9}{E^8} =$	0.00	$E_{обш}^8 =$	0.00	0	0.00	МПа
3.2 $\frac{E_n}{E_B} = \frac{E_{обш}^8}{E^7} =$	67.594	0	#DIV/0!	0.00	$\frac{h^7}{D} =$	0	37.5	0.00	0.00	$\frac{E_{обш}^8}{E^7} =$	0.00	$E_{обш}^7 =$	0.00	0	0.00	МПа
3.2 $\frac{E_n}{E_B} = \frac{E_{обш}^7}{E^6} =$	67.594	260	0.26	0.26	$\frac{h^6}{D} =$	15	37.5	0.40	0.40	$\frac{E_{обш}^7}{E^6} =$	0.39	$E_{обш}^6 =$	0.39	260	100.78	МПа
3.3 $\frac{E_n}{E_B} = \frac{E_{обш}^6}{E^5} =$	100.78	0	#DIV/0!	0.00	$\frac{h^5}{D} =$	0	37.5	0.00	0.00	$\frac{E_{обш}^6}{E^5} =$	0.00	$E_{обш}^5 =$	0.00	0	0.00	МПа
3.3 $\frac{E_n}{E_B} = \frac{E_{обш}^5}{E^4} =$	100.78	0	#DIV/0!	0.00	$\frac{h^4}{D} =$	0	37.5	0.00	0.00	$\frac{E_{обш}^5}{E^4} =$	0.00	$E_{обш}^4 =$	0.00	0	0.00	МПа
3.3 $\frac{E_n}{E_B} = \frac{E_{обш}^4}{E^3} =$	100.78	0	#DIV/0!	0.00	$\frac{h^3}{D} =$	0	37.5	0.00	0.00	$\frac{E_{обш}^4}{E^3} =$	0.00	$E_{обш}^3 =$	0.00	0	0.00	МПа
3.4 $\frac{E_n}{E_B} = \frac{E_{обш}^3}{E^2} =$	100.78	0	#DIV/0!	0.00	$\frac{h^2}{D} =$	0	37.5	0.00	0.00	$\frac{E_{обш}^3}{E^2} =$	0.00	$E_{обш}^2 =$	0.00	0	0.00	МПа
3.5 $\frac{E_n}{E_B} = \frac{E_{обш}^2}{E^1} =$	100.78	3200	0.03	0.03	$\frac{h^1}{D} =$	5	37.5	0.13	0.13	$\frac{E_{обш}^2}{E^1} =$	0.04	$E_{обш}^1 =$	0.04	3200	115.97	МПа

Расчетная нагрузка на ось - 100 kN

C - эмпирический параметр

3.55

3.6 Требуемый модуль упругости определяем по формуле $E_{тр} = \sqrt{\frac{P}{0.6(0.8)}} * 98.65 * [\lg(\sum N_p) - C]$ МПа

3.7 Определяем коэффициент прочности по упругому прогибу:

Требуемый min коэффициент прочности для расчета по допускаемому упругому прогибу

Капитальный	-	-	0.00
Облегченный	-	-	0.00
Переходный	IV - заданная надежность $K_n = 0.80$	Требуемый коэффициент упругого прогиба $K_{пр}$	1.02

Коэффициент упругого прогиба методом расчета $K_{пр} = \frac{E_{обш}}{E_{тр}} =$

Требуемый коэффициент упругого прогиба ОДН 218.046-01 Условие прочности по допускаемому упругому прогибу %

Следовательно: выбранная конструкция удовлетворяет условию прочности по допускаемому упругому прогибу.

Расчет конструкции на сдвигустойчивость в грунте Հիմնախալի բնակողի սահմանափակման հաշիվը:

4. Рассчитываем конструкцию по условию сдвигустойчивости в грунте.

Действующие в грунте активные напряжения сдвига вычисляются по формуле: $T = t_n \cdot p$

t_n предварительно назначенную дор. конструкцию приводим к двухслойной расчетной модели.
В качестве нижнего слоя модели по геологическим данным принимаем грунт с характеристиками:

Расчетную (относительную) влажность связанного грунта W_p дорожной одежды

Нормативные значения сдвиговых характеристик глинистых грунтов в зависимости от расчетного числа приложений расчетной нагрузки

Суглинки и глина

Суглинки и глина - 0.65

Удельное сцепление C , Мпа и угол внутреннего трения φ град., при суммарном числе приложений нагрузки $\sum N_p$

$C_N =$

$\varphi =$

Суглинки и глина - 0.65

Удельное сцепление $C_{ср}$, Мпа и угол внутреннего трения $\varphi_{ср}$ град., при суммарном числе приложений нагрузки $\sum N_p$

$C_{ср} =$

$\varphi_{ср} =$

Суглинки и глина - 0.65

Примечание:

Значение сдвиговых характеристик при

$\sum N_p = 1$ используются при расчете на статическое действие
 $\sum N_p > 10$ расчетные значения φ следует принимать по столбцу 10^6

Расчетные характеристики грунта

- модуль упругости грунта

- расчет на подвижную нагрузку с учетом $\sum N =$ ед. $C_N =$ Мпа $\varphi =$ °

- расчет на статистическую нагрузку в зависимости от $\sum p$ $\sum N = 1_{ст. ед.}$ $C_{N_{ст.}} = 0.024$ МПа $\varphi_{ст.} = 21.00^\circ$

Модуль упругости верхнего слоя определяется по формуле: где модуль упругости материалов содержащих органическое вяжущее назначается при

30-50°
20%

$$E_t = (\sum_{i=1}^n E_i h_i) (\sum_{i=1}^n h_i) =$$

650	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	12	32	291	МПа
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	----	----	-----	-----

по отношению $\frac{E_{cp}^{**}}{E_n} = 291 \quad 50.0 \quad 5.8$ и $(\sum_{i=1}^2 h_i)ID = 32 \quad 38 \quad 0.85$ и при $\varphi = 21.00^\circ$

Определяем Z расчета слоев грунта и песчаного основания $\tau_{n(i)}$

$$\frac{E_{cp}^{**}}{E_n} = 5.8 \quad (\sum_{i=1}^2 h_i)ID = 0.85 \quad \text{где} \quad Z_p = 26.76$$

Определяем активное напряжение сдвига от временной нагрузки

$$\tau_{n(i)} = 0.00459 * Z_p * 10^{-0.0132Y_i} = 0.00459 \quad 26.76 \quad 0.5282 \quad 0.0649$$

Определяем активное напряжение сдвига от веса вышележащих слоев толщиной $\sum_{i=1}^2 h_i$

$$\tau_e = (10^{-5} 5 - 0.3 Y_i) \sum_{i=1}^2 h_i = 0.00001 \quad -1.3 \quad 32 \quad -0.0004$$

Определяем полное активное напряжение сдвига в рассчитываемом слое

$$\tau_n = \tau_{n(i)} + \tau_e = 0.065 \quad -0.0004 \quad 0.064 \quad \text{МПа}$$

таким образом : $T = \tau_n * p$

$$0.064 \quad 0.6 \quad 0.04 \quad \text{МПа}$$

Предельное активное напряжение сдвига T_{np} в грунте определяется по формуле

$$T_{np} = C_n K_6 + 0.1 Y_{cp} Z_{on} t g \varphi_{ст} = 0.013 \quad 3.0 \quad 0.1 \quad 0.002 \quad 32 \quad 0.3839 \quad 0.0414 \quad \text{МПа}$$

$C_n = 0.013$ МПа - глубина расположение поверхности слоя, проверяемого на сдвигуустойчивость, от верха конструкции

$Z_{on} = 32$ см - толщина всех слоев, см

$\varphi = 21.0^\circ$ - расчет. величина угла внут. трения материала проверяемого слоя при статитическом действии нагрузки (уг. внут. трения под 1)

$Y_{cp} = 0.002$ кг/см² -средневзвешенный уд. вес констр. слоев, располож. выше проверяемого слоя при статистическом действии нагрузки

K_6 - "основание - песчаный слой" разделяющей геотекстильной прослойкой.

Коэффициент учитывающий особенности работы конструкции на границе песчанного слоя с нижним слоем несущего основания

3

1.0

- во всех остальных случаях

4.5

- при использовании в песчаном слое мелкого песка

4.0

- при использовании в песчаном слое песка средней крупности

3.0

- при использовании в песчаном слое крупного песка

 $\lambda_{од}(t)$

Капитальный

Облегченный

Переходный

IV - заданная надежность $K_n = 0.80$

Прочности по критерию: сдвига в грунте

0.00

0.00

0.87

Коэффициент учитывающий работу конструкции на сдвигустойчивость в грунте

 $K_{пр} = 0.04 \quad 0.39 \quad 1.0 \quad 1.07$

Требуемый коэффициент учитывающий работу конструкции на сдвигустойчивость в грунте по ОДН 218.046-01

 $K_{пр}^{тр} = 0.87$

Критерии прочности конструкции по сдвигу

23.12 %

Следовательно, конструкция удовлетворяет условию прочности по сдвигу

Расчет конструкции на сдвигустойчивость в песчаном слое

Ամրակառուցվածքի շերտի սահմանադրվածության հաշվարկ:

Расчет конструкции по условия сдвигустойчивости в песчаном слое основания.

Действующие в песчаном слое основания активное напряжение сдвига определяют по формуле $T = \tau_H \cdot P$ Для определения τ_H предворительно назначенную дорожную конструкцию приводим к двухслойной расчетной модели

Модуль упругости

Расчетные значения угла внутреннего трения и сцепления песчаных грунтов и песков конструктивных слоев в зависимости от расчетного числа приложения расчетной нагрузки

Песок крупный

Песок крупный с содержанием пылеато-глинистой фракции - 5%

Удельное сцепление C_N Мпа и угол внутреннего трения φ град. при суммарном числе приложений нагрузки $\sum N_p$

Песок крупный с содержанием пылеато-глинистой фракции - 5%

10,000

0.004

10,000

36.0

10,403

 $C_N =$

0.002

10,403

 $\varphi =$

36.0

10,000

0.003

10,000

29.0

Удельное сцепление $C_{\text{Нет}}$, Мпа и угол внутреннего трения ϕ , град. при суммарном числе приложений нагрузки $\sum N_p$

10,403

$C_{\text{Нет}} = 0.005$

10,403

$\phi_{\text{ст.}} = 34.0$

Песок крупный с содержанием мелково-глинистой фракции - 5%

0.005

34.0

Примечание:

1 Значения характеристик даны для условий полного заполнения пор водой.

2 При $(\sum_p N) > 10^6$ расчетные значения ϕ с следует принимать по столбцу 10^6

Расчетные характеристики подвида грунта, песка и ПГС

Песчано-гравийная смесь

- модуль упругости грунта и ПГС

180.0

- расчет на подвижную нагрузку с учетом

$$\sum_p N = 10,403 \text{ ед.}$$

$C_N = 0.002$ Мпа

$\phi = 36.0^\circ$

- расчет на статическую нагрузку в зависимости от

$$\sum N = 1_{\text{ст.}} \text{ ед.}$$

$C_{N_{\text{ст}}} = 0.005$ Мпа

$\phi_{\text{ст.}} = 34.0^\circ$

- общий модуль упругости песчаного слоя

$$E_n = E_{\text{общ}}^{\text{пес}} = 67.6 \text{ МПа}$$

Модуль упругости верхнего слоя модели определяют по формуле где значения модулей упругости материалов, содержащих органическое вяжущее, назначают при расчетной температуре $+20^\circ \text{C}$

30-50°
20%

$$E_B = (\sum_{i=1}^n E_i h_i) (\sum_{i=1}^n h_i) =$$

650 5 0 0 0 0 0 0 0 0 260 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 358 МПа

по отношению

$$\frac{E_{\text{сп}}^{**}}{E_n} = 358 \ 67.6 \ 5.3$$

$$\left(\sum_{i=1}^2 h_i \right) ID =$$

20 38 1

и при

$\phi = 34.0^\circ$

Определяем Z расчета слоев грунта и песчаного основания

$\tau_{n(i)}$

$$\frac{E_{\text{сп}}^{**}}{E_n} = 5.3$$

$$\left(\sum_{i=1}^2 h_i \right) ID = 1$$

где

$Z_p = 14.20$

Определяем активное напряжение сдвига от временной нагрузки

$$\tau_{n(i)} = 0.00459 \cdot Z_p \cdot 10^{-0.0132Y_i} = \begin{matrix} 0.00459 & 14.20 & 0.3558 & 0.023 \end{matrix}$$

Определяем активное напряжение сдвига от веса вышележащих слоев толщиной

$$\sum_{i=1}^2 h_i$$

$$\tau_e = 10^{-5} (5 - 0.3 Y_i) \sum_{i=1}^2 h_i = \begin{matrix} 0.000010 & -5.2 & 20 & -0.0010 \end{matrix}$$

Определяем полное активное напряжение сдвига в рассчитываемом слое

$$\tau_n = \tau_{n(i)} + \tau_e = \begin{matrix} 0.023 & -0.0010 & 0.022 \end{matrix} \text{ МПа}$$

По формуле определяем $T = \tau_n \cdot P = \begin{matrix} 0.022 & 0.6 & 0.0133 \end{matrix} \text{ МПа}$

Предельное активное напряжение сдвига в песчаном слое определяем по формуле

$$T_{np} = C_n K_6 + 0.1 Y_{cp} Z_{on} t g \varphi_{ст} = \begin{matrix} 0.002 & 4.5 & 0.1 & 0.002 & 20 & 0.6745 & 0.0117 \end{matrix}$$

$$C_n = \begin{matrix} 0.002 \end{matrix} \text{ МПа}$$

- глубина расположения поверхности слоя, проверяемого на сдвигу, от верха конструкции

$$Z_{on} = \begin{matrix} 20 \end{matrix} \text{ см}$$

- толщина всех слоев, см

$$\varphi = \begin{matrix} 34 \end{matrix}^\circ$$

- расчет. величина угла внут. трения материала проверяемого слоя при статистическом действии нагрузки (уг. внут. трения под I)

$$Y_{cp} = \begin{matrix} 0.002 \end{matrix} \text{ кг/см}^2$$

- средн. уд. вес констр. слоев, располож. выше проверяемого слоя при статистическом действии нагрузки Constant

K_6 - "основание - песчаный слой" разделяющей геотекстильной прослойкой.

Коэффициент учитывающий особенности работы конструкции на границе песчанного слоя с нижним слоем несущего основания

4.5

1.0

- во всех остальных случаях

4.5

- при использовании в песчаном слое мелкого песка

4.0

- при использовании в песчаном слое песка средней крупности

3.0

- при использовании в песчаном слое крупного песка

Капитальный

Облегченный

Переходный

IV - заданная надежность $K_n = 0.80$

Прочности по критерию: сдвига в песчаном слое

0.00

0.00

0.87

Коэффициент учитывающий работу конструкции на сдвигу, устойчивость в песчаном слое

$$K_{np} = \begin{matrix} 0.0117 & 0.0133 & 0.88 \end{matrix}$$

Требуемый коэффициент учитывающий работу конструкции на сдвигу, устойчивость в песчаном слое по ОДН 218.046-01

$$K_{np}^{тр} = \begin{matrix} 0.87 \end{matrix}$$

Критерии прочности конструкции по сдвигу **1.36** %

Следовательно, конструкция удовлетворяет условию по сдвигу, устойчивости в песчаном слое основания.

Расчет конструкции на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе.

5. Рассчитаем конструкцию на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушения от растяжения при изгибе.

5.1 Приводим конструкцию к двухслойной модели, где нижний слой модели - часть конструкции, расположенная ниже пакета асфальтобетонных слоев, т.е. щебеночное основание и грунт рабочего слоя.

$$E_n = E_{\text{общ}}^{\text{мод}} = \boxed{67.6} \text{ МПа} \quad \text{К верхнему слою относятся все асфальтобетонные слои.}$$

Модуль упругости верхнего слоя определяют по формуле

$$E_B = (\sum_{i=1}^n E_i h_i) / (\sum_{i=1}^n h_i) = \boxed{6000} \quad \boxed{5} \quad \boxed{0} \quad \boxed{0} \quad \boxed{0} \quad \boxed{0} \quad \boxed{0} \quad \boxed{0} \quad \boxed{5} \quad \boxed{6000} \text{ МПа}$$

Модуль упругости асфальтобетонных слоев определяют

$$5.2 \quad \text{по отношениям} \quad \frac{h_n}{D} = \boxed{5} \quad \boxed{38} \quad \boxed{0.13} \quad \text{и} \quad \frac{E_n}{E_B} = \boxed{6000} \quad \boxed{116} \quad \boxed{51.7}$$

Определяем растягивающее напряжение от единичной нагрузки при расчетных диаметрах площадки, передающей нагрузку 6_r

$$\frac{h_n}{D} = \boxed{0.13} \quad \text{и} \quad \frac{E_n}{E_B} = \boxed{51.7} \quad 6_r = \boxed{5.57}$$

$$K_B = \boxed{0.85} \quad \text{коэффициент, учитывающий особенности напряженного состояния покрытия конструкции под спаренным балоном. Constant}$$

$$P = \boxed{0.6} \quad \text{расчетное давление}$$

$$\text{расчетное растягивающее напряжение вычисляем по формуле} \quad 6_r = 6_r K_B P = \boxed{5.57} \quad \boxed{0.85} \quad \boxed{0.6} \quad \boxed{2.84} \text{ МПа}$$

5.3 Вчисляем предельно растягивающее напряжение по формуле

$$R_N = R_0 K_1 K_2 (1 - V_R t) = \boxed{9.80} \quad \boxed{0.584} \quad \boxed{0.80} \quad \boxed{1} \quad \boxed{0.10} \quad \boxed{1.06} \quad \boxed{4.0947} \text{ МПа}$$

$$R_0 = \boxed{9.80} \text{ МПа} \quad \text{нормативное значение предельного сопротивления ратяжению прочность при изгибе при расчетной низкой весенней температуре при однократном приложении нагрузки (для нижнего слоя асфальтобетона)}$$

$$Y_R = \boxed{0.10} \quad \text{коэффициент вариации прочности растяжения Constant}$$

Коэффициент нормированного отклонения

Коэффициент срок службы $K_n = 0.85$

$t =$

$$t = \boxed{1.06}$$

коэффициент нормативного отклонения

Снижение прочности во времени и воздействия погодно-климатических факторов (нижний слой пористый)

Асфальтобетон плотный III марки

K_2

$$K_2 = \boxed{0.80}$$

коэффициент снижение прочности во времени

$$K_1 = \frac{\alpha}{\sqrt[m]{\sum N_p}} = \frac{5.9}{\sqrt[5.5]{10,099 \cdot 0.58}}$$

K_1 = коэффициент, учитывающий снижение прочности в следствии усталостных явлений при многократном приложении нагрузки

m = 5.5 показатель степени, зависящий от свойств материала рассчитываемого монолитного слоя (ниж. слой пористый)

N_p = 10403 авт. расчетное суммарное число приложении расчетной нагрузки за срок службы монолитного покрытия,

α = 5.9 коэф., учитывающий различие в реальном и лаб. режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность совпадения во времени расчетной низкой темп. покрытия и расчетного состояния грунта рабочего слоя по влажности (нижний слой пористый)

5.4

Капитальный	-	-	0.00
Облегченный	-	-	0.00
Переходный	IV - заданная надежность $K_{II} = 0.80$	Усталостное разрушение от растяжения при изгибе	0.87

Козф. учит. работу конст. на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе.

$$K_{np} = \frac{R_N}{\sigma_r} = \frac{4.09}{2.84} = 1.4$$

Требуемый коэф. учит. работу конст. на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе по ОДН 218.046-01

$$K_{np}^{TP} = 0.87$$

Критерии прочности конструкции на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе

66 %

Следовательно, выбранная конструкция удовлетворяет критерии прочности на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе.

Расчет конструкции на морозоустойчивость

Պատվածը կոնստրուկցիայի սահմանափակումներին հաշվարկ

6

Проверка конструкции на морозоустойчивость

Песок мелкий мерзлый

Плотность ρ , кг/м³

$\lambda_{об(л)}$ 1850

Коэффициент теплопроводности λ , Вт/(мК)

$\lambda_{об(л)}$ Вт/(мК)

2.32

* Поскольку в период промерзания дорожной конструкции песок находится сначала в талом, а затем в мерзлом состоянии, в расчет вводят среднесарифметическое значение коэффициентов теплопроводности λ_M и λ_m

Для использования в морозозащитном слое назначаем среднезернистый песок с коэффициентом теплопроводности

λ_M - 2.44 песок крупный мерзлый
 λ_m - 1.91 песок крупный талый

$$\lambda_{cp} = (\lambda_M + \lambda_m) / 2 = 2.44 + 1.91 + 2 + 2.18 \text{ Вт}$$

7.1 Определяем среднюю глубину промерзания

Армавир

Глубина (м)

$$Z_{пр(ср)} = 0.70$$

определяем полную глубину промерзания грунты $Z_{пр} = Z_{пр(ср)} \cdot 1.38 = 0.70 \cdot 1.38 = 0.97 \text{ м}$

7.2 Для глубины промерзания 0.97 м определяем степень пучинистости (СНиП 2.05.02-85, прил.2 таб.7)

Супесь легкая; суглинок легкий и тяжелый, глина

Группа грунта

III

группа грунта III

при толщине дорожной одежды $h = 32 \text{ см}$

Затем определяем для сильнопучинистых грунтов величину морозного пучения для осредненных условий: при $Z_{пр} = 97 \text{ см}$

Группа грунта по степени пучинистости - III

Толщина дорожной одежды при $Z_{пр}=100\text{см}$

97

0.50

Толщина дорожной одежды при $Z_{пр}=150\text{см}$

-

0.00

Толщина дорожной одежды при $Z_{пр}=200\text{см}$

-

0.00

$l_{пр(ср)} = 0.50$ величина морозного пучения для осредненных условий:

Определяем коэффициент К угв учитывающий влияние расчетной глубины залегания уровня грунтовых или длительно стоящих поверхностных вод (Ну)

0.00

0.00

При отсутствии влияния грунтовых или длительно стоящих поверхностных вод следует принимать :

Супеси тяжелые пылеватые и суглинки

Кугв коэф.расчетной глубины залегания уровня грунтовых вод

0.53

$K_{утв} = 0.53$ коэффициент, расчетной глубины залегания уровня грунтовых или длительно стоящих поверхностных вод

Определяем коэффициент $K_{пл}$ зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя

Песок пылеватый, супесь легкая и пылеватая, суглинки, глины

Коэффициент уплотнения 0.97 - 0.95

1.20

-

-

0.00

$K_{пл} = 1.20$ коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя

Определяем коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава грунта основания насыпи или выемки

$K_{гр}$ - коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава грунта основания насыпи или выемки

суглинки

1.30

$K_{гр} = 1.30$ коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава грунта основания насыпи или выемки

Определяем коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем слое и зависящий от глубины промерзания $Z_{пр}$ от поверхности покрытия

$Z_{пр} = 1.0$ м

Пылеватая супесь, тяжелая пылеватая супесь, легкий и тяжелый суглинок, легкий и тяжелый пылеватый суглинок, глина

$Z_{пр} = 1.0$

1.17

-

$Z_{пр} = -$

0.00

$K_{нагр} = 1.17$ коэф., учитывающий влияние нагрузки от собственного веса вышележащей конструкции на грунт в промерзающем слое и зависящий от глубины промерзания по

Определяем коэффициент, зависящий от расчетной влажности грунта

0.65

$K_{вл}$ коэффициент зависящий от расчетной влажности грунта

Относительная влажность W/W_L

0.65

1.05

$K_{вл} = 1.05$ коэффициент, зависящий от расчетной влажности грунта

по формуле определяем величину пучения для данной конструкции

$$I_{пуч} = I_{пр(ср)} K_{утв} K_{пл} K_{гр} K_{нагр} K_{вл} = 0.5 \quad 0.53 \quad 1.20 \quad 1.30 \quad 1.17 \quad 1.05 \quad 0.51 \text{ см}$$

По типу дорожной одежды и вида покрытия определяем допустимая величину морозного пучения

Переходные - асфальтобетонное

Допустимая величина морозного пучения $I_{доп}$

10 см

Расчетный срок службы $T_{сл} = 11$ лет

Если при расчетном сроке службы до 10 лет полученная величина возможного пучения $L_{пуч}$ не превышает требуемую $L_{доп}$

Если при расчетном сроке службы до 10 лет полученная величина возможного пучения $L_{пуч}$ превышает требуемую $L_{доп}$

I вариант

Не считать морозоустойчивость

Если при расчетном сроке службы более 10 лет полученная величина возможного пучения $L_{пуч}$ превышает требуемую $L_{доп}$


Если при сроке службы более 10 лет полученная величина возможного пучения $L_{пуч}$ превышает 80 % от требуемой $L_{доп}$

II вариант

Не считать морозоустойчивость

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Հերացի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում
Համահավաք ամփոփագիր


No	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը
1	2	3	4
	8 շենքի բակային հատվածի հիմնանորոգում		
	Հողային աշխատանքներ		
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	մ3	111,74
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVp (13) կարգ	մ3	260,73
3	Գրունտի տեղափոխում 4 կմ լցակույտ	տն	696,519
4	Աշխատանք լցակույտում	մ3	372,47
	Երթևեկելի մաս		
1	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպճային խառնուրդով h=12 սմ	մ3	138,6
2	Հիմքի կառուցում խճակոպճավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ2	1155
3	Բիտումային էմուլսիայի տարածում խճակոպճավազային հիմքի վրա 0,6լ- 1մ²	տն	0,693
4	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ	մ2	1155
5	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային խառնուրդով h=10 սմ	մ2	130
	Մուտքեր և իջատեղեր		
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	մ3	59,85
2	Գրունտի տեղափոխում 4 կմ լցակույտ	տն	107,73
3	Աշխատանք լցակույտում	մ3	59,85
4	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպճային խառնուրդով h=12 սմ	մ3	20,52
5	Հիմքի կառուցում խճակոպճավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ2	171
6	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ	մ2	171
	Դիտահորեր		
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ե/բ կափարիչների ապամոնտաժում և բարձում ինքնաթափ	մ3	1,44
2	շին. աղբի տեղափոխում 4 կմ լցակույտ	տն	3,312
3	Աշխատանք լցակույտում	մ3	1,44
4	ե/բ կափարիչի տեղադրում 1200*1200 թուջե մտոցով/ГОСТ 3634-2019	լրակազմ	5
	Ճանապարհի կահավորում և գծանշում		
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում /առավելության/	հատ	3
2	Պողպ. խողովակD=57x3,5մմ/	զմ	10,5
3	Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում ժանգակայուն ներկով	մ2	1,87929
	Հավաքման հորի կառուցում		
1	Գրունտի մշակում էքսկավատորով բեռնելով ավտոինքնաթափ /IV կարգ	մ3	0,528
2	Գրունտի տեղափոխում 4 կմ լցակույտ	տն	1,0032
3	Աշխատանք լցակույտում	մ3	0,528
4	խճային հիմք h=10 սմ		0,088
5	հավաքման հորի կառուցում B-20 դասի բետոնով		0,3



6	հավաքման հորի գրունտի հետ շրվող մակերեսի հիդրոմեկուսացում քիտումային մածիկով	մ2	1,71
7	Մետաղական ցանցերի պատրաստում	տն	0,03273
8	Պողպատյա ամրան 20A 500c /ГОСТ 34028- 2016	տն	0,013836
9	Պողպատյա անկյունակ50*50*5/ ГОСТ 8509-93	զմ	5,2
10	Մետաղական ցանցերի երկշերտ յուղաներկում	մ2	1,371
Ջրհավաք հորի կառուցում			
3	Գրունտի մշակում և քարծում ա/ի 0,5մ3 տարողությամբ էքսկավատորով	մ3	27,67
4	Գրունտի տեղափոխում 4 կմ լցակույտ	տն	52,573
5	Աշխատանք լցակույտում	մ3	27,67
6	Դիտահորի խճային լիցք	մ3	20
7	Հավաքովի ե/ք դիտահորի տեղադրում/ ГОСТ 8020-2016 /10 հատը 1,9 մ3	մ3	1,19
8	Ե/ք դիտահոր 1500*1000/օղակ	հատ	4
10	Ե/ք կափարիչի տեղադրում թուջե մտոցով 1700*1700/ГОСТ 3634-2019	հատ	1
11	Դիտահորի հիդրոմեկուսացում քիտումային մածիկով	մ2	20,44
2	Մետաղական խողովակների տեղադրում d= 273*6,0մմ ГОСТ 10704-91	զմ	27
3	Խողովակների հիդրոմեկուսացում քիտումային մածիկով	մ2	23,2
8/1 շենքի բակային հատվածի հիմնանորոգում			
Հողային աշխատանքներ			
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	մ3	114,29
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVp (13) կարգ	մ3	266,67
3	Գրունտի տեղափոխում 4 կմ լցակույտ	տն	712,395
4	Աշխատանք լցակույտում	մ3	380,96
Երթևեկելի մաս			
1	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպճային խառնուրդով h=12 սմ	մ3	132,6
2	Հիմքի կառուցում խճակոպճավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ2	1105,3
3	Բիտումային էմուլսիայի տարածում խճակոպճավազային հիմքի վրա 0,6լ- 1մ²	տն	0,66318
4	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ P տիպի ասֆալտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ	մ2	1105,3
5	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային խառնուրդով h=10 սմ	մ2	70,5
Դիտահորեր			
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ե/ք կափարիչների ապամոնտաժում և քարծում ինքնաթափ	մ3	2,304
2	շին. աղբի տեղափոխում 4 կմ լցակույտ	տն	5,2992
3	Աշխատանք լցակույտում	մ3	2,304
4	Ե/ք կափարիչի տեղադրում 1200*1200 թուջե մտոցով/ГОСТ 3634-2019	լրակազմ	8
10 շենքի բակային հատվածի հիմնանորոգում			
Հողային աշխատանքներ			
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	մ3	102,29
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVp (13) կարգ	մ3	238,69
3	Գրունտի տեղափոխում 4 կմ լցակույտ	տն	637,633
4	Աշխատանք լցակույտում	մ3	340,98
Երթևեկելի մաս			
1	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպճային խառնուրդով h=12 սմ		104,7



2	Հիմքի կառուցում խճակոպճավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ2	872,5
3	Բիտումային էմուլսիայի տարածում խճակոպճավազային հիմքի վրա 0,6լ- 1մ²	տն	0,5235
4	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտրետտոնե խառնուրդով h=5 սմ	մ2	872,5
5	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային խառնուրդով h=10 սմ	մ2	38,6
Մուտքեր և իջատեղեր			
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	մ3	40,25
2	Գրունտի տեղափոխում 4 կմ լցակույտ	տն	72,45
3	Աշխատանք լցակույտում	մ3	40,25
4	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպճային խառնուրդով h=12 սմ	մ3	25,2
5	Հիմքի կառուցում խճակոպճավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ2	210
6	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտրետտոնե խառնուրդով h=5 սմ	մ2	210
Դիտահորեր			
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ե/բ կափարիչների ապամոնտաժում և բարձում ինքնաթափ	մ3	2,016
2	շին. աղբի տեղափոխում 4 կմ լցակույտ	տն	4,6368
3	Աշխատանք լցակույտում	մ3	2,016
4	ե/բ կափարիչի տեղադրում 1200*1200 թուջե մտոցով/ГОСТ 3634-2019	լրակազմ	7
12 շենքի բակային հատվածի հիմնանորոգում			
Հողային աշխատանքներ			
1	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /III կարգ	մ3	32,81
2	գրունտի մշակում 1,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով/բեռնելով ավտոինքնաթափ /IVp (13) կարգ	մ3	76,55
3	Գրունտի տեղափոխում 4 կմ լցակույտ	տն	204,503
4	Աշխատանք լցակույտում	մ3	109,36
Երթևեկելի մաս			
1	Ճանապարհի հիմքի նախապատրաստական շերտի կառուցում ավազակոպճային խառնուրդով h=12 սմ	մ3	44,4
2	Հիմքի կառուցում խճակոպճավազային C-5 խառնուրդով h=15սմ ГОСТ 25607-2009	մ2	370,1
3	Բիտումային էմուլսիայի տարածում խճակոպճավազային հիմքի վրա 0,6լ- 1մ²	տն	0,22206
4	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ Բ տիպի ասֆալտրետտոնե խառնուրդով h=5 սմ	մ2	370,1
Դիտահորեր			
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ե/բ կափարիչների ապամոնտաժում և բարձում ինքնաթափ	մ3	0,576
2	շին. աղբի տեղափոխում 4 կմ լցակույտ	տն	1,3248
3	Աշխատանք լցակույտում	մ3	0,576
4	ե/բ կափարիչի տեղադրում 1200*1200 թուջե մտոցով/ГОСТ 3634-2019	լրակազմ	2
Հերացի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների մայթերի հիմնանորոգում			
Մայթեր			
1	գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում և բարձում ավտոինքնաթափ	մ	562
2	տեղափոխում 4 կմ լցակույտ	տն	67,44
3	Աշխատանք լցակույտում	մ3	25,29



4	Եզրաքարերի հիմքի ավազակալային նախաշերտ h=10սմ /ГОСТ 23735-2014	մ3	26,76
5	հավաքովի բետոնե 150*300 եզրաքարերի տեղադրում Բ 15 դասի բետոնե հիմքի վրա	մ	402,5
6	հավաքովի բետոնե 80*200 եզրաշարերի տեղադրում Բ 15 դասի բետոնե հիմքի վրա	մ	489,4
7	Ավազակալային հիմքի կառուցում h=10 սմ /ГОСТ 23735-2014	մ2	893
8	Մայթի ծածկի կառուցում h=3 սմ Դ տիպի ա/բ խառնուրդով	մ2	893
	Ընդամենը		

Կազմեց



Ա. Շիշանյան



Նախագծի կազմ

ՑԱՆԿ	
1	Նախագծի կազմ
2-5	Բացատրագիր
6	Պայմանական նշաններ
7	Գլխավոր հատակագիծ
8	Բակերի առկա վիճակի լուսանկարներ
9	8 շենքի բակային հատվածի գեոդեզիական հանույթ
10	8 շենքի բակային հատվածի առֆալտապատման հատակագիծ
11	8 շենքի բակի երկայնական կտրվածք
12-14	8 շենքի բակի լայնական կտրվածքներ
15	Բակերի պատվածքի կոնստրուկցիա
16	Մուտքերում և անցումներում եզրաքարերի տեղադրման հանգույցներ, 150x300 և 80x200 եզրաքարի տեղադրման հանգույցներ
17	Մուտքերում և անցումներում թեքահարթակների կառուցման ձևեր
18	Հերացի փողոցի 8 շենքի բակում կառուցվող հարաքման հորի հատակագիծ, կտրվածքներ, կառուցման նյութերի մասնագիր
19	Հերացի փողոցի 8 շենքի բակում կառուցվող ե/բ հավաքովի ջրհավաք հորի հանգույց
20	8/1 շենքի բակային հատվածի գեոդեզիական հանույթ
21	8/1 շենքի բակային հատվածի առֆալտապատման հատակագիծ
22	8/1 շենքի բակի երկայնական կտրվածք
23-25	8/1 շենքի բակի լայնական կտրվածքներ
26	Բակերի պատվածքի կոնստրուկցիա

27	Մուտքերում և անցումներում եզրաքարերի տեղադրման հանգույցներ, 150x300 և 80x200 եզրաքարի տեղադրման հանգույցներ
28	Մուտքերում և անցումներում թեքահարթակների կառուցման ձևեր
29	10 և 12 շենքերի բակային հատվածների գեոդեզիական հանույթ
30	10 և 12 շենքերի բակային հատվածների առֆալտապատման հատակագիծ
31	10 շենքի բակի երկայնական կտրվածք
32-34	10 շենքի բակի լայնական կտրվածքներ
35	12 շենքի բակի երկայնական կտրվածք
36	12 շենքի բակի լայնական կտրվածքներ
37	Բակերի պատվածքի կոնստրուկցիա
38	Մուտքերում և անցումներում եզրաքարերի տեղադրման հանգույցներ, 150x300 և 80x200 եզրաքարի տեղադրման հանգույցներ
39	Մուտքերում և անցումներում թեքահարթակների կառուցման ձևեր
40	Հանապարհային նշանների տեղադրման տիպային նախագիծ
41	Հանապարհային նշաններ
42	Երթևեկության կարգավորման սխեմա
43	Աշխատանքների կատարման ժամանակացույց, պահանջվող մեքենամեխանիզմների ցանկ, պահանջվող լաբորատոր ստուգումներ

«ԳԵՐԱ» ՍՊԸ «GERA» LLC
 2422-TAX CODE 02925161 ②
 ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
 _____ 20 թ.



ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱՅԳՆԱՆՈՒՆ	ԱՏՈՐԱԳ	ՍՈՒՍԱՆՈՒՆ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան			
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Հերացի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանախագիծ			
ՏՐՈՒՆ	Ա. ՀԵՆՆԱՆՈՒՆ			ՀԱՆԱՊԱՐԱԶԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳՈՐ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	1	3
ՆԱԽԱԳՈՐ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			Նախագծի կազմ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ ՍՊԸ		

Բացատրագիր

1. Անհատություն

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Հնրացի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնախառնակային աշխատանքների նախագիծը կատարվել է ըստ 2025թ. - ին կնքված պայմանագրի և ճարտարապետական տնտեսական նախագիծային առաջադրանքի: Նախագիծային փաստաթղթերը կազմակերպվել են ՀՀ-ում գործող նորմատիվաիրավական ակտերով, ՀՀԵՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ», ՀՀԵՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն, Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հաստիքային և կառուցապատման», ՀՀԵՆ 20-04-2020 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն, Նախագիծային նորմեր», ՀՀԵՆ 52-01 «Բնակարանային և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ», ՀՀԵՆ 40-01.02 «Ջրամատակարարում, Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ», ՀՀԵՆ 40-01.03-2022 «Կոյուղի, Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ», ՀՀԵՆ 13-02-2022 «Անվտանգության տեխնիկական շինարարություն» և ՀՀԵՆ 30-02-2022 «Տարածքի բարեկարգում» շինարարական նորմերին, ինչպես նաև ՀՀ քաղաքաշինության նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության մարզերի համայնքներում (այդ թվում բնակավայրերում) ոչ տարանցիկ, տեղական նշանակության ավտոմոբիլային և ներհամայնքային ճանապարհների ու փողոցների երթևեկի մասի և մայրերի սալարկման, խճապատման և բարեկարգման աշխատանքների կատարման մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու մասին» N105-Ն հրամանին: Նախագիծը բնագիծ է և համաձայնեցվել է պատվիրատուի հետ:

Գոյություն ունեցող փողոցի եկադրություններ

Հողային պատաստը և ճանապարհային պատվածքը գտնվում են ոչ բավարար վիճակում: Կայանական թերությունները չի համապատասխանում նորմերի պահանջներին: Ամփոփում վիճակում են երթևեկության կազմակերպման տարրերը, ճանապարհային նշանները, գծանշումը բացակայում է երթևեկային մասի ա/բ պատվածքը բացակայում է:

2. Տեխնիկական պայմաններ

Նախագիծային աշխատանքները իրականացվել են համաձայն գործող նորմերի և տեղային նախագիծերի պահանջներով գոյություն ունեցող ճանապարհի պայմանները:

Հիմնվելով գեոդեզիական, տեխնիկական, երկրաբանական, շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումների ուղղամասնորոշումների վրա՝ նախագիծով նախատեսվում են հետևյալ հիմնական աշխատանքները

Ըստ նախագծի՝ Հնրացի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքներում նախատեսվում են հետևյալ աշխատանքները

- Բնակելի և խարժեցելի ճանապարհաշինակի գրունտը, ավելորդ գրունտը տեղափոխել պատվիրատուի կողմից ստանալով վճարվող: Հողային պատաստի երկրներ համապատասխանեցնել նախագիծային երկրներին, խտացնել գրունտը:
- Տեղադրել ավազակոպանային նախաշերտ b-12 սմ (ԳՕՍՏ 23735-79):
- Տեղադրել խճավազային հիմք (C5) h-15 սմ, ԳՕՍՏ 25607-2009:
- Տեղադրել 80x200 բետոնե եզրաշարեր և 150x300 բետոնե եզրաքարեր, կառուցել թեքանարքակներ:
- Տեղադրել մայրի ավազակոպանային հիմք h-10 սմ (ԳՕՍՏ 23735-79):
- Գոյություն ունեցող ե/բ գիտահորերի կավարիչները փոխարինել նորերով, համապատասխանեցնել նախագիծային երկրներին:
- C-5 խճավազային հիմքի վրա տարածել բիտում՝ 0.6 կգ/մ² - ԳՕՍՏ 33133-2014:
- Տեղադրել ամփայտբետոնե ծածկույթ b-5սմ F տիպի ամփայտբետոնե խառնուրդով՝ ԳՕՍՏ 9128-2013: F տիպի ամփայտբետոնի խտացման գործակիցը K=0.99:
- Տեղադրել ամփայտբետոնե ծածկույթ b-3սմ F տիպի ամփայտբետոնե խառնուրդով՝ ԳՕՍՏ 9128-2013: F տիպի ամփայտբետոնի խտացման գործակիցը K=0.99:

3. Հաստատված և երկայնական պլաններ

Նախագիծով ճանապարհաշինական աշխատանքների հաստատվածները և երկայնական պլանները էական փոփոխության չեն ենթարկվել:

4. Հողային պատաստ

Նախագիծում ընդունված հողային պատաստի կոնստրուկցիան և տիպերը բավարարում են գործող տեխնիկական նորմերին և պայմաններին: Տեղանքի բնահողերի բնութագրից ելնելով՝ հողային պատաստի կառուցությունը հեղափոխել է ապահովել կառուցման կանոնների և ջրահեռացման պահանջների պահպանման դեպքում: Դառուցման աշխատանքների տեղերը և ծավալները բերված են համապատասխան գծագրերում և ամփոփագրերում:

5. Ճանապարհային հագուստ

Ճանապարհային հագուստի վերականգնման համար նախատեսված են հետևյալ հիմնական աշխատանքները

1	գրունտի մշակում 1,0x3 տարողությամբ էքսկավատոր/շենիկով ավտոմեքանային /B կարգ	մ3	361,13
2	գրունտի մշակում 1,0x3 տարողությամբ էքսկավատոր/շենիկով ավտոմեքանային /B կարգ	մ3	842,64
3	երթմանի մաս		
4	ճանապարհի հիմքի ամփայտբետոնային շերտի կառուցում ավազակոպանային խառնուրդով h=12 սմ	մ3	420,35
5	Հիմքի կառուցում խճավազակոպանային C-5 խառնուրդով h=12 սմ /ԳՕՏ 25607-2009	մ3	3502,9
6	Բիտումային եմպիսի տարածում խճավազակոպանային հիմքի վրա 0,6 կգ/մ ²	տն	2,107,74
7	Ծածկի կառուցում մանրահատիկ F տիպի ամփայտբետոնե խառնուրդով h=5 սմ	մ3	3502,9
8	Խողանքների ամրացում ավազակոպանային խառնուրդով h=10 սմ	մ3	239,1
Հնրացի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների մայրերի հիմնախառնակ			
1	գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում և քարմուս ավտոմեքանային	մ	562
2	տեղափոխում 5 կմ ջրակույտ	տն	67,44
3	Աշխատանքի լցվածքում	մ3	25,29
4	եզրաքարերի հիմքի ավազակոպանային նախաշերտ h=10սմ /ԳՕՏ 23735-2014	մ3	26,76
5	հավաքովի բետոնե 150*300 եզրաքարերի տեղադրում F 15 դասի բետոնե հիմքի վրա	մ	402,5
6	հավաքովի բետոնե 80*200 եզրաքարերի տեղադրում F 15 դասի բետոնե հիմքի վրա	մ	489,4
7	ավազակոպանային հիմքի կառուցում h=10 սմ /ԳՕՏ 23735-2014	մ3	893
8	մայրի ծածկի կառուցում h=3 սմ F տիպի ամփայտբետոնով	մ3	893

6. Զբոսայգի կառուցվածքներ

Հնրացի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակերի ջրահեռացումը մակերեսային է բացառապես 8 շենքի բակի, որտեղ նախատեսվում է կառուցել ջրհավաք հոր բակի անձրևաջրերի հեռացման համար, տեղերը և ծավալները տրված են համապատասխան գծագրերում և ամփոփագրերում:



ՎԱՇՏՈՒՆ	ԱՆՎԱՐՈՒՄ	ԱՆՈՒՄ	ՏԱՐԱԽ	Պատճենատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Հնրացի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնախառնակ		
ՏՈՒՐՆ	Ա ՇՏՆԱԹԱՆ			ՀԱՆՈՒՄԱՐՁԱՆՈՒՄԱՐՈՒՄԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թիք
ԱՆՎԱՐՈՒՄ	Գ ՆԱԿԱՐԱՆ				ԱՆ	2
ԱՆՎԱՐՈՒՄ	Է ՆԱԿԱՐԱՆ			Բացատրագիր	ԱՐՄՈՒՄ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ ՍՊԸ	

ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱՐՄԱՆՆԻ	ԱՅՈՒՄԱ	ՏՈՒՐ ՕՐՈՐ	Դատավրաստ Արմավիրի նամակադատարան				
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր նամակային Արմավիր քաղաքի Շիրազի փողոցի 8, №1, 10, 12 բազմաբնակարան շենքերի շենքերի բակային տարածքների հիմնադրույթ				
ՏԱՐԵՆ	Ա. ԵՐԵՄՅԱՆ				ՀԱՆԱԳԱՐԱՇԵՐԱԿԱՐԳԱՐԱՄԱՆ ՄԱՍ	ԳԱՆ	ՔՆԵՐ	ՔԵՐԵՐ
ԱՄԽԱԳՈՐԴ	Պ. ԱՐԵՏԻՄՅԱՆ					ԱՆ	3	43
ԱՄԽԱԳՈՐԴ	Է. ԱՎԵՐԵՅԱՆ					Բազմաբնակչի		

1. Հոգևոր ցուցանիշներ

Կապալառուի շինարարության և դրա հետ կապված աշխատանքներ իրականացնելիս պարտավոր է կատարել շրջակա միջավայրի պահպանություն և շինարարական աշխատանքների անվտանգության վերաբերյալ ՀՀ գործող օրենսդրության և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները:

Կապալառու և աշխատանքներ իրականացնելիս իրավունք չունի օգտագործել պատվիրատուի տրամադրած նյութերը և սարքավորումները կամ կատարել նրա ցուցումները, եթե դրանք կարող են հանգեցնել կողմերի համար շրջակա միջավայրի պահպանության ու շինարարական աշխատանքների անվտանգության ուղղված պահանջների խախտմանը (ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի, հոդված 749): Շինարարության ժամանակ պետք է պահպանել մասնագրելու գրված բոլոր պահանջները:

Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը ավելելուց զրոնստից և շին. աղբից բնութամով և տեղափոխումով լցակայան:

2. Աշխատանքի պաշտպանություն

Բանվորների աշխատանքի պաշտպանությունը պետք է ապահովվի անհատական պաշտպանության միջոցների կիրառմամբ (հատուկ արտադրատեսակ, կոշիկ), համալիր պաշտպանության միջոցառումների կատարումով (ցանկապատում, լուսավորում, օդափոխում, պաշտպանիչ և արգելակիչ սարքեր և հարմարանքներ և այլն), սանիտարա-վերականգնողական շինություններով և սարքավորումներով՝ գործող նորմերի և կատարվող աշխատանքների բնույթի համապատասխան:

Շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ պետք է պահպանվեն շինարարությունում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ շինարարական նորմերի և կանոնների պահանջները:

Աշխատանքի պաշտպանության անվտանգության տեխնիկայի, արտադրական սանիտարա-վերականգնողական միջոցառումների և հանձնարարական անվտանգության վերաբերյալ անց է կացվում հրահանգավորում:

Բանվորների անվտանգության տեխնիկայի ուսուցման, հրահանգավորման ժամանակ և որակով անցկացման, անհատական պաշտպանության միջոցների վիճակի և լիարժեքի, արտադրական անվտանգության և արտադրական սանիտարա-վերականգնողական անվտանգության նկատմամբ բոլոր միջոցառումների կատարման հսկողությունը վերապահվում է աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպությանը:

3. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն և բնական ռեսուրսների պոլյուցիան վերականգնելու համար հաշվի են առնվել ՀՀԵՆ 30-01-2014 զրոյթները:

Շինարարական արտադրության կազմակերպման ժամանակ անհրաժեշտ է իրականացնել շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումներ և աշխատանքներ, որոնք պետք է ընդգրկեն. շինարարության ընթացքում խախտված հողերի վերականգնվելու, բնական ռեսուրսների նորմերի կանխում, հողեր, ջրավազաններ ու մթնոլորտ վնասակար արտանետումների կանխում կամ մաքրում: Լճիկ միջոցառումները և աշխատանքները պետք է նախատեսված լինեն նախագծային փաստաթղթերում:

Շինարարության ընթացքում ծառայությունների և արտադրության հատվածում և արտադրության վրակների և աճող ծառերի բնական հեղափոխության իրականացում և միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված և հիմնավորմամբ:

Շինարարության ընթացքում շինարարական հրապարակից անմիջապես ջրի բացթողումը դեպի թեղակներ իրականացվում է և տարածքների հաշվառող նախարար պաշտպանության միջոցառումների ապահովմամբ:

Համախառնված աշխատանքների իրականացման ժամանակ նկատվող օդաղբերից պիտանի հողային շերտը պետք է նախօրոք հանվի և պահեստավորվի հատուկ առանձնացված տեղամասերում:

Ժամանակավոր ավտոմոբիլային ճանապարհները և մոտեցման այլ ուղիները պետք է կառուցվեն՝ հաշվի առնելով զուտ արտադրական հողափոխանցները և ծառայությունների բուսականության հասցվող վնասի կանխարգելման պահանջները:

Շինարարության իրականացվող տարաշրջանային աշխատանքների կատարման ժամանակ պետք է պահպանվեն օդի փաշտպանության և զազտվածության կանխարգելման պահանջները:

Նորստան աշխատանքների կատարման ընթացքում հասնելով ջրատար (ջրապարունակ) հորիզոնների անհրաժեշտ է տարգրանց ջրերի անկախակերպ հոսքը կանխելու համար ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ:

Թաղ բնակողների արհեստական ամրացման աշխատանքների կատարման ժամանակ պետք է ղեկավարվել ստորգետնյա ջրերի պաշտպանող կանխող, նախագծով նախատեսված միջոցառումներով:

Շինարարական հրապարակում գործած արտադրական և կենցաղային հոսքը (աղբը) պետք է մաքրվի և վնասագրելով շինարարության կազմակերպման և աշխատանքների իրականացման նախագծերում նախատեսված լուծումներին համապատասխան:

- շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ պահպանել օդի փաշտպանության և զազտվածության կանխարգելման պահանջները:

- բանվորներին ապահովել անհատական պաշտպանության միջոցներով (հատուկ արտադրատեսակ, կոշիկ)

- շինարարական հրապարակում գեղադրած արտադրական աղբը մաքրել, վնասագրելով և փաշտ համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով հատուկ սանիտարական կայաններում տեղափոխել դրանց հեռացման համար նախատեսված կայաններ:

- շինարարական նյութերի և կոնստրուկցիաների փոխադրումը դեպի շինարարական հրապարակ և շինարարական հրապարակից դուրս իրականացնել հատուկ սանիտարական էլեկտրոնային վաշտ համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով:



Բնակավայրերի տարածքում անհրաժեշտ է ապահովել մթնոլորտային օդի, ջրի, բնակողի, ինչպես նաև աղմուկի, թրթռումների, էլեկտրամագնիսական ճառագայթման այլ բնական և տեխնոլոգիական ծագման գործոններին շինարարական նորմերով ներկայացվող նորմատիվ պահանջները:

Հողերի օդաղբերից պետք է ապահովել բնության և շրջակա միջավայրի պաշտպանության պահանջներ և պահանջներ, այդ թվում մթնոլորտի, ջրային ռեսուրսների, հողի, կենդանական և բուսական աշխարհի պաշտպանության ու պահպանման, արդյունաբերական թափոնների օդաղբերից, չեղարգման և նվազեցման աշխատանքների, միջոցառումների կատարում:

Գծնեղակման և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների շինման, շինությունների տեղադրումը արգելվում է.

1) արգելավայրերի, արգելոցների, բուսաբանական այգիների, դինոզոլոգիական պարկերի հողերի վրա և ջրապաշտպան գոտիներում:

2) քաղաքային կանաչ գոտիներում, քաղաքային անտառների տարածքներում:

3) ջրամատակարարման համար նախատեսված աղբյուրների տանիտարական առաջին գոտում, ջրամատակարարման կառուցվածքների հարթակների վրա:

4) այն տեղամասերի վրա, որոնց հողաշերտի, գոտիների պաշտպանության մակարդակը գերազանցում է սանիտարական նորմերը՝ անվտանգության և էկոլոգիական հետազոտի հետևանքների առաջացման պահանջներով, հիդրոէկոլոգիականության կայունների պահպանման գոտում:

1) լեռնաբերդային և լեռնավերածնալի օբյեկտների թափոնների շրջանում, սահմանի, սահմանափակ տեղամասերի, հեղեղների և ձնահոսքերի շրջանում:

2) ին-եներգիայի պաշտպանության կառուցվածքներ չունեցող հնարավոր ջրածածկման գոտիներում (1,5 մ և ավել խորությամբ):

3) մայրուղային ելուստային խողովակաշարի պահպանման գոտիներում:

4) շինարարության ընթացքում խախտված հողերը թեկուրիվացնել, կանխել բնական ռեսուրսների կորուստը, վնասակար արտանետումները հողեր, ջրավազաններ ու մթնոլորտ:

11. Հանգանդահային մեղադրումներ

Նախագծման ընթացքում հաշվի է առնվել ՀՀԵՆ 21-01-2014 <<Հանգանդահային միջոցառումներ>> նորմերի պահանջները և <<Հողերի օդաղբերի անվտանգության կանոնները>> համաձայն ՀՀ ՄԻ Նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 26-ի N 263-Ն հրամանի: Հողերի օդաղբերի անվտանգության պահանջները, համար պահպանության կատարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, կազմակերպությունները և քաղաքացիները ղեկավարվում են <<Հողերի օդաղբերի անվտանգության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքով, սույն կանոններով և հողերի օդաղբերի անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերով:

11. ՀՐԵՆԱԿԱՆ ՄԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՅՄԱՎԵՐՊՈՂՎԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Օբյեկտների ղեկավարները կամ նրանց լիազորված անձինք պարտավոր են աշխատանքներին ծառայողներին հողերի օդաղբերի անվտանգության կանոններին:

Օբյեկտների ղեկավարները կամ նրանց լիազորված անձինք պարտավոր են:

1) անցկացնել աշխատանքների հողերի օդաղբերի անվտանգության կանոններին:

2) կազմակերպել հողերի օդաղբերի անվտանգության տարահանման ուղիները:

3) հողերի օդաղբերի անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերի պահպանումը:

Կատարման նպատակով մշակել և իրագործել միջոցառումներ (կազմել և իրագործել):



ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱՅՐԱՆՈՒՄ	ՍՊԱՏԱԿԱՆ ՎԱՅՄԱՎԵՐՊՈՂՎԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
			Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Հրապարակի 9, 8/1, 10, 12 թվաթվերով հանձնված շինությունների ինվեստիցիայի տարածքների		
ՔԱՐԴԱՆ	Ա. ԱՅՐԱՆՈՒՄ	Արմավիր	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՊԱՏԱԿԱՆ ՎԱՅՄԱՎԵՐՊՈՂՎԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ	Թիվ	Թիվ
ԱՄՈՒՐՈՒՄ	Գ. ԱՅՐԱՆՈՒՄ	Արմավիր		ԱՆ	Գ
ԱՄՈՒՐՈՒՄ	Զ. ԱՅՐԱՆՈՒՄ	Արմավիր	Բացառությամբ	ԱՐԵՆ-ՔՈՆԱԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ	

20

ԳԱՆՏՆ.	Ա. ԱՐԳԻՏՆԻ.	ԱՅՈՐԴԱ.	ԽԱՆ ՍԱՍՆ.	Պատվիրատու՝ Արմավիրի Հանրապետության Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Շերաշի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բաժանին տաքացանքների կիմսատրուղում				
Զ.ՕՐԴՆ.	Ս. ԷՐԵՆԱՅԱՆ.			ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱԴՄԱՆԱԿԱՆ ՄԱՍ		Փուլ Ա.	Քվոր 5	Քվորեր 4
ԱՅՈՐԴԱԿՈՐԴ.	Գ. ՆԱԿԻՅԱՆԱՆ.			Բազմաբնակիչ		ԱՄԵՆ-ՔՈՆՍԹՐԱԲԵՆ ՍՊԸ		
ԱՅՈՐԴԱԿՈՐԴ.	Է. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ.							

Պայմանական նշաններ



Սալիկապատ հատված

Բետոնապատ հատված

Առֆալտապատվող հատված
(մայթեր)

Անֆալտապատվող հատված
(իջատեղեր)

**Կողնակների ամրացում
ավագկոպիճով**



Քարե պատ



Ցանկապատ



B-2-20 ұшыр



Մետաղական ցանց



«ԳԵՐԱ» ՍՊԸ «GERA» LLC
2422-TAX CODE 02925161 ©
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

20 P.



Գագի խողովակ (վերգետնյա)

Նիստահոր

Էլեկտրասյուն (Է/բետոնե)

Լուսավորության սյուն
(մետադական)

Ճանապարհային նշան



Ջրի հոսքի ուղղություն

2f

Քարե բնակելի շինություն

END


Քարեն ոչ բնականի շինություն



Անցումային խողովակ



30x34 փաթ



ՊԵՇՄՆ	Ս. ՄԱԳԱՐՈՒՆ	ՍՏՈՐՄԱԳ	ԽՈՒ ՍՍՍՍ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան			
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Հերացի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների նիւնասեռազոյւմ			
ՏՆՕՐԻՆ	Ս. ԵՂԵՍՆԱՆ			ՀԱՆԱՊԱՐՀԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳՅՈՐ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ				ԱՆ	6	43
ՆԱԽԱԳՅՈՐ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			Պայմանական նշաններ	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՍԹՐԱԲԵՆ ՄՊԸ		

Գլխավոր հատակագիծ
1:1500


ՀԱՄԱՇԱՐՆԱԾՈՒՄ Է
ՀՀ ՆԳՆ ՈՍՏ. ՀՈԳՎ ՎԳԲԲ ՎԵՐԷ ՀԵՎԱԼԷ ԴԱՐՈՒՆԻ ԱՆՈՒ
Ոստիկանության փոխգնդապետ Վ. Կոստանյան



ԳԵՐԱ. ՍՊԸ «GERA» LLC
ՀՀՀ-TAX CODE 02925161
ՓՈԴՁԱՑՆԱՌԻԹՅՈՒՆ
20




ՊԱՇՏՈՒՆ	Ա. ԱՅԿԱՆՈՒ	ԱՅԿԱՆ	ՍԱՆԱՆ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
				Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Շերազի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների կիսման որոշում		
ՔԱՐԴՆ	Ա. ԵՆԵԱՆՈՒ			ՀԱՆԱԳԱՐԱԶՆԱԾՈՒՄ ԱՐՄԱՎԻՐ	Փուլ	Քիցք
ՆԱԽԱԳՈՐԴ	Գ. ԱՎԵՐԿՈՍՆ				ԱՆ	7
ՆԱԽԱԳՈՐԴ	Հ. ՆԱԽԱՆՈՒՄ			Գլխավոր հատակագիծ Մ 1:1500	ԱՐԵՎԻ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏՆ ՍՊԸ	



Ծանոթություն

1. Գեոդեզիական հաշույթը կատարվել է Spectra Geospatial SP85 GNSS GPS տեղորոշման սարքի միջոցով
2. Կոորդինատային համակարգը՝ WGS-84 (ARMREF02-ARMWGS)

ՊԱՇՏՈՆ	Ս. ԱՐՄԵՆՈՒՆ	ԱՍԽԱՏԱՆ	ԿԱՆԱԿԱՆ	Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր բաղադրի շենքի գեոդեզիական հաշույթի արձանագրություն		
ՏԱՐՎԱԼ	Ս. ՀՈՇԱՆՈՒՆ			Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր բաղադրի շենքի գեոդեզիական հաշույթի արձանագրություն		
ՆԱԽԱԳԻՐ	Ս. ԱՐՄԵՆՈՒՆ			ՀԱՆԱԳԱՐԱԾՈՒԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Ձև:	Ձևը:
ՆԱԽԱԳԻՐ	Ս. ԱՐՄԵՆՈՒՆ			8 շենքի բակային հատվածի գեոդեզիական հաշույթ	Կ.Ս.	Կ.Ս.
ՆԱԽԱԳԻՐ	Ս. ԱՐՄԵՆՈՒՆ				ԱՐՄԱՎԻՐ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ ՍՊԸ	ԱՐՄԱՎԻՐ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ ՍՊԸ



ՊԵՏԱԿԱՆ	Ա. ԱՐԳՈՒՆՅԱՆ	ԱՐԴԱՐԱԴԱՐԱՆ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնապետության Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Շերաքի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների կիրառանքային		
ՑԱՌԵՆ	Ա. ՀԵՐԱՅԱԴԱՆ	ՀԱՆԱԳԱՀԱՆՈՒԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Տեսչ.	ՔԼԵԲ	ՑԵՔԵԼԵ
ՆԱԽԱԳՈՐԾ	Գ. ՆԱԿԻՏՅԱՆ		ԸՆ.	10	01
ՆԱԽԱԳՈՐԾ	Հ. ՆԱԿԻՏՅԱՆ		8 շենքի բակային հատվածի ասֆալտապատման հատակագիծ		
			ԱՐԴԱՐԱԴԱՐԱՆԻ ՍԳԸ		

Ведомость элементов продольного профиля


Трасса: 8-րդ շենքի բակ

Профиль: 8-րդ շենքի բակի նախագծային նիշեր

Начальный ЧУ 0+000

Конечный ЧУ 0+191

Точка	Начало элемента			Длина, м	Радиус, м	Вершина кривой	
	ПК	уклон, %	отметка, м			ПК	отметка, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Прямая	0+00.00	-0.62	863.6	65.68			
Круговая	0+65.68			25.66	1302.19	79	863.12
Прямая	0+91.34	-2.59	862.79	10.23			
Круговая	1+01.57			25.61	1273.96	114	862.19
Прямая	1+27.18	-0.58	862.12	49.97			
Круговая	1+77.15			12.23	275.83	183	861.79
Прямая	1+89.37	3.86	862.03	1.69			




Проектные данные	Тип местности по увлажнению											
	Тип поперечного профиля	слева										
		справа										
	Уклон, %, вертикальная кривая, м	6,17% 0+65,68 R = 102,2 X 67,57 2+25,88 R = 14,37 R - 127,6 K - 25,6 3+89,26 R = 17,75 4+35,71										
	Отметка оси дороги, м	863,60	863,48	863,36	863,23	863,03	862,56	862,18	862,04	861,93	861,83	862,09
Фактические данные	Отметка земли, м	863,60	863,42	863,32	863,25	863,04	862,58	862,23	862,03	861,87	861,89	862,13
	Расстояние, м		20	20	20	20	20	20	20	20	20	11
		01										
Пикет												
Элементы плана		У - 164°43'38" 50,00 9,98 52,31 У - 167°41'50" 50,00 10,64 69,10 У - 178°47'41" 500,00 10,52										
Километры												



ԳԵՐԱ	Ա. ՄԱՐԿԱՆ	ՄԱՐԿԱ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
			Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի շենքի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում	Ցուլ	Քիթ
			ՀԱՆԱԳԱՂԱՇԱԽԱՄԱՆԿԱՆ ՄԱՍ	ԱՆ	ԱՆ
			8 շենքի բակի երկայնական կտրվածք	ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ ՍՊԸ	


Հանույթ 1.97 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ




Հանույթ 1.62 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ




Հանույթ 1.41 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ




Հանույթ 1.51 քառ.մ
Լիքը 0.01 քառ.մ




Հանույթ 1.52 քառ.մ
Լիքը 0.01 քառ.մ



Հանույթ 1.85 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ










Հանույթ 1.99 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ




ԳԱՐԱՆ.	Ա. ԱՅԳՆԱԼՈՒ.	ԱՅԳՆԱԼ.	ԽԱՆԱԿԱՆ.
ԽԱՆԱԿԱՆ.	Ա. ԱՅԳՆԱԼՈՒ.		
ԱՅԳՆԱԼ.	ԽԱՆԱԿԱՆ.		
ԱՅԳՆԱԼ.	ԽԱՆԱԿԱՆ.		
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Հերացի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների կիսանկարագրում			
ՀԱՆԱԳԱՐԱՆԱԿԱՆԱԿԱՆ ՄԱՍ			Փուլ 10
Ք շենքի բակի լայնական կտրվածքներ			Քառակուսի 12
			Քառակուսի 10
			ԱՇԽԱՏԱՆԱԿԱՆ ՄԱՍ







ՎԱՐՈՒՄ	Ա. ԱՐԳԱՆՈՒՄ	ՄԱՐԿԱ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
			Պատվիրակի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր բնակավայրի Շերազի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների հիմնակառուցում		
ՔԱՐԴԱՆ	Ա. ՇԵՐԱԶԻԱՆ		ՀԱՆԱԿԱՐՀԱՇՈՒՄԱՐՄԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Քիչ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ	Կ. ԱՎԵՐԻՍԻԱՆ			10	13
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ	Դ. ԱՎԵՐԻՍԻԱՆ		8 շենքի բակի լայնական կտրվածքներ	ԱՐԴԵՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ ՍՊԸ	


4U 0+140




4U 0+150

 ${}^4\text{U D+160}$ 


4U 0+170





4U 0+180



4U 0+187



4U 04191




ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱՐԱՆՆԻՔ	USC 2252527	Պատվիրատու: Արմավիրի ինսպեկցիոն տարածք				
Հանձնարարության համաձայնագրի մասին Արմավիրի մարզի Արմավիր ինսպեկցիոն տարածքի հետ կնքված համաձայնագրի 2-րդ հոդվածի 8, 8/1, 10, 12 բաղադրական կարգի բնակիչի շենքերի բակային տարածքների հիմնահորդոսով							
ՏԱՐԻՆ	Ա. ՀԱՆՈՒՄՆ		ՀԱՆԱԳԱՐԱԶԵՆԱԿԱՆԱՐԱՐԱՐԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թիք	Թիքեր	
ԱՄՈՎՈՐՈՒՄ	Կ. ԱՐՏԵՄՅԱՆ			8 շենքի բակի լայնական կտրվածքներ	ԱՆ	14	43
ՎԱՅՈՎՈՐՈՒՄ	Է. ԱՎԵՐԵՍՅԱՆ					ԱՐԵՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԲԵՆ ՍՊԸ	

Մանրամասնիկ ա/բ հ= 3սմ Գ տիպի ԳՕՍՏ 9128-2013 /
 Межконтурный ш/б типа Д, h= 3 см ГОСТ 9128-2013
 Ավազակտալանի շերտ հ= 10սմ ԳՕՍՏ 23735-2014 /
 Песчанно гравийный слой h= 10 см ГОСТ 23735-2014



Մանրամասնիկ ա/բ հ= 5սմ Բ տիպի ԳՕՍՏ 9128-2013 /
 Межконтурный ш/б типа Б, h= 5 см ГОСТ 9128-2013
 Քիտումային էնուշիայի տարածում (С-5) հիմքի վրա
 0.6 Լ/մ² - ԳՕՍՏ 33133-2014/ Пропитка битумной
 эмulsion по основанию (С-5) 0.6 л/м² - ГОСТ 33133-2014
 Խճալակալանի հիմք (С5) h=15 սմ, ԳՕՍՏ 25607-2009 /
 Фундамент из щебня-песчаный смеси (С5) h=15 см, ГОСТ
 25607-2009
 Ավազակտալանի շերտ հ= 12 սմ ԳՕՍՏ 23735-2014 /
 Песчанно гравийный слой h= 12 см ГОСТ 23735-2014

Պողեսների ամրացում ավազակտալանով հ= 10սմ ԳՕՍՏ 23735-2014 /
 Песчанно гравийный слой h= 10 см ГОСТ 23735-2014




Մանրամասնիկ ա/բ հ= 5սմ Բ տիպի ԳՕՍՏ 9128-2013 /
 Межконтурный ш/б типа Б, h= 5 см ГОСТ 9128-2013
 Քիտումային էնուշիայի տարածում (С-5) հիմքի վրա
 0.6 Լ/մ² - ԳՕՍՏ 33133-2014/ Пропитка битумной
 эмulsion по основанию (С-5) 0.6 л/м² - ГОСТ 33133-2014
 Խճալակալանի հիմք (С5) h=15 սմ, ԳՕՍՏ 25607-2009 /
 Фундамент из щебня-песчаный смеси (С5) h=15 см, ГОСТ
 25607-2009
 Ավազակտալանի շերտ հ= 12 սմ ԳՕՍՏ 23735-2014 /
 Песчанно гравийный слой h=12 см ГОСТ 23735-2014






ԳԵՐԱՍՏԱՆԻ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻՆԻ
 2422-TAX CODE 02925161
 ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
 20

ԳՐԱԾԱՆԳ	Ա. ԱՐԿԱՆԻԱՆ	ՍՏՈՐԿ	1	Պատվիրատու՝ Արմավիրի նամայնադետարան			
				Հաստատվել է Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիրի նամայնի Արմավիր քաղաքի Շերազի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում			
ՅՈՒՐԱԿ	Ա. ՇԻՇԽԱՆԻԱՆ			ՀԱՆԱԳԱՐՀԱՆՈՒՄՆԱԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Քիչ	Քիչ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ	Գ. ԱՆԿԱՐՅԱՆ				12	15	43
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ	Է. ԱՆԿԱՐՅԱՆ			Բակերի պատվարների կոնստրուկցիա	ԱՆԵՐՆ-ԲՈՆԱՍԹՐԱԲԵՆ ՍՊԸ		

Մուտքերում և անցումներում եզրագրտերի տեղադրման հանգույցներ




80x200 եզրագրտի տեղադրման հանգույց Մ 1:50





ԳԵՐԱՆՆԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ	Ա. ՇՐՋԱՆՈՒՆ		Պատվիրատու՝ Արմավիրի ինտեգրացիոն տարածք			
			Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր ինտեգրի Արմավիր ինտեգրի 26րդ հիմնական փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բաժանման կառույցների շինարարական առարկաների հիմնականը			
ՋԱՐԳԱՆ	Ա. ԲՈՒՅԱՆՈՒՆ		ԱՐՄԱՎԻՐԻ ԻՆՏԵԳՐԱՐԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ	Ձև N	Թիք	Թիքեր
				12.	16	43
ԱՆՈՒՄՈՐ	Գ. ԱՎԵՐԻՍՈՒՆ		Մուտքերում և անցումներում եզրագրտերի տեղադրման հանգույցներ. 150x300 և 80x200 եզրագրտի տեղադրման հանգույցներ			
ԱՆՔԱՆՈՐ	Զ. ՆԱՍԻՐՈՒՆ		ԱՐԴԵՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ ՍՊԸ			



3




4



ՊԱՇՏՈՒՆ	Ա. ԱՐԺԱՎԵՐԻ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ՕՐԴԱՆՈՒՄ 2 Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան			
		Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր թաղաքի Շիրազի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանդրում			
ՏՆՈՐԱՆ	Ա. ԵՐԵՄՅԱՆ	ՀԱՆԱԳԱՐԱՇԱՀԱՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Քիչք	Քիչքեր
ԿԱՊԻՏԱՆ	Գ. ԱՎԵՐԵՄՅԱՆ		տ.	17	43
ԿԱՊԻՏԱՆ	Հ. ՆՎԵՐԵՄՅԱՆ	Մուտքերում և անցումներում թրահարթակների կառուցման ձևեր	ԱՐԺԱՎԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ՄԳԸ		


ՊԵՏՈՒՆ	ԼԵ ԱՐԳԱՆՈՒՄ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Հեղուցի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների նվաճագրություն		
ՏՐՈՐԵՆ	Ա. ԵՆՎԱՅԱՆ	ՀԱՆԱՊԱՐԱՆԻՆԱԴԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍ
ՎԱՍԱԿՈՒՄ	Կ. ԱՎԵՏԻԱՆ	Հեղուցի փողոցի 8 շենքի բակում կառուցվող հարստման նորի հատակաշին. կառուցման նյութերի մատակարար
ՎԱՍԱԿՈՒՄ	Հ. ԱՎԵՏԻԱՆ	ԱՐԵՆ-ՔՈՆԱՅՐԱՔԵՆ ՄԴԸ

Հավաքման հորի հատվածագիծ
Մ 1:50



Մանրամասնի Բ սխեմի աճի հ=5 մ
ԳՕՍՏ 9128-2013
Բնութագրի ենթակետի տարածում C-5
խնամակալման հիմքի վրա՝ 0.6/0.6՝ ԳՕՍՏ 33133-2014
C5 խնամակալման հիմքի հ=15 մ
ԳՕՍՏ 25607-2009
Հիմքի ավազակալման նախաշերտ հ=10 մ
ԳՕՍՏ 23735-79

ԵՄ զննարկման հորի կառուցման նպատակի մանրամասն			
№	Մանրամասն	Հանրահան առարկան	Փոխարին
1	Գրանիտի մակույթի կառուցվող խորանարակ 0.273m մմ	մ	27.67
2	Խնամակալման խորանարակ 0.273m մմ	մ	20.0
3	Միջուկային խորանարակ 0.273m մմ	մ	1
4	Միջուկային խորանարակ 0.273m մմ	մ	4
5	Միջուկային խորանարակ 0.273m մմ	մ	20.44
6	Միջուկային խորանարակ 0.273m մմ	մ	27
7	Միջուկային խորանարակ 0.273m մմ	մ	23.2




ԳԵՐԱ. ՍՊԸ. GERA. LLC
TAX CODE 02925161
ՓՈՐՁԱՔԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ



ՊԱՏՈՒՆԱԿԱՆ ՄԱՍ			Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
ՊԱՏՈՒՆԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՄԱՍ	ՄԱՍ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան
ՊԱՏՈՒՆԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՄԱՍ	ՄԱՍ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան
ՊԱՏՈՒՆԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՄԱՍ	ՄԱՍ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան
ՊԱՏՈՒՆԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՄԱՍ	ՄԱՍ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան

8/1 շենքի բակային հատվածի գեոդեզիական հանույթ

Մ 1:500




1. Գեոդեզիական հանույթը կատարվել է Spectra Geospatial SP85 GNSS GPS սկանավորման սարքի միջոցով
2. Կոորդինատային համակարգը՝ WGS-84 (ARMREF02-ARMWGS)



ԳԱՇՏՈՒ	Ա. ԱՐԿԱՆՈՒՆ	ԱՐԿԱՆՈՒՆ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնապետարան		
			Հանրային շահապատկարի Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների նվաճագրություն		
ՏԱՐԻՆ	Ռ. ԵՐԱՆՈՒՆ	<i>[Signature]</i>	ՀԱՆԱԳԱՐՀԱՆՈՒՄԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ
ԱՆՔԱՐՈՒՄ	Գ. ԽԵՆՏԻՍՈՒՆ	<i>[Signature]</i>		ՄԱ	20
ԱՆՔԱՐՈՒՄ	Զ. ԱՎԵՍԻՍՅԱՆ	<i>[Signature]</i>	8/1 շենքի բակային հատվածի գեոդեզիական հանույթ	ԱՐԴԵՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԲԵՐՆ ՍՊԸ	

8/1 շենքի բակային հատվածի առօրյա պատման հատակագիծ
Մ 1:500




ԳԵՐԱ. ՍՊԸ «GERA» LLC
ՀՎՀՀ-TAX CODE 029251610
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 Բ

8/1 շենքի բակային հատվածի դիտահորերի փոխարինման մասնագիր		
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի ե/ք կապարիչների ապամոնտաժում և քարծում ինքնաթափ	ձ3 2,304
2	շին. աղբի տեղափոխում 5 կմ լցակայան	տն 5,2992
3	Աշխատանք լցակայանում	ձ3 2,304
4	ե/ք կապարիչի տեղադրում 4700x1200 թվանշանով/ГОСТ 3634-2019	լրակազմ 8



ՊԱՏԱՐԱՆ	ՈՒՆԱԿԱՆԱԿԱՆ	Պատվերատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
		Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր համայնքի շենքի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների ձևանաերթագում		
ՅՈՒՐԱՆ	Ա. ԶԻՐԱՆՅԱՆ	ՀԱՆԱԳԱՐՀԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԵՍ	Փուլ	Քվեք
ՆԱԽԱԳՈՐԴ	Գ. ԱՎԵՐԻՍՅԱՆ		10	21
ՆԱԽԱԳՈՐԴ	Է. Ս. ՎԵՐԻՍՅԱՆ		Փ	4
8/1 շենքի բակային հատվածի առօրյա պատման հատակագիծ			ԱՐԵՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ ՍՊԸ	

Ց/1 շենքի բակի նրկայեռական կոորվածք




Ведомость элементов продольного профиля

Трасса: 8/1 շենքի բակ
Профиль: 8/1 շենքի բակի նախագծային նիշեր
Начальный ЧУ 0+000
Конечный ЧУ 0+179

Точка	Начало элемента			Длина, м	Радиус, м	Вершина кривой	
	ПК	уклон, %	отметка, м			ПК	отметка, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Прямая	0+00.00	-0,01	863,57	63,49			
Круговая	0+63.49			41,18	11501,06	84	863,5
Прямая	1+04.67	0,35	863,64	26,08			
Парабола	1+30.75	0,35	863,73	30,31	5262,68	146	863,7
Прямая	1+61.05	-0,23	863,75	17,76			


•ԳԵՐԱ- ՍՊԸ •GERA• LLC
ՀԱՀ- TAX CODE 02925161②
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

_____ 20 _____ P.

ՊԱՇՏՈՒՆ	Ա. ԱՊՐԱՆՈՒՄ	ԱՄԻՆՈՒՄ	 Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր նահանգի Արմավիր քաղաքի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների եկամտաբերության			
ՏԱՐԻՔ	Ա. ՏԱՐԻՔՆՈՒՄ		ՀԱՆԱԳԱՐԱՆՈՒՄՆԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թվ.թ	Թվ.թ
ԱՄԻՐԱՐՈՒՄ	Գ. ԱՄԻՐԱՐՈՒՄ			ԱՆ	22	03
ԱՄԻՐԱՐՈՒՄ	Զ. ԱՄԻՐԱՐՈՒՄ		8/1 շենքի բակի երկայնական կտրվածք	ԱՐԵՎ-ՔՈՆՍՍԹՐԱԲԵՆ ՍՊԸ		


ԿՄ 0+000

Հանույթ 5.06 քառ.մ
Լիքը 0.02 քառ.մ




Հանույթ 1.48 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+013




Հանույթ 1.75 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+020




Հանույթ 1.92 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+030










Հանույթ 2.23 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+040



ԳԵՐԱ. ՍՊԸ «GERA» LLC
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱՌԹՅՈՒՆ
20 Բ


ԳՆԱՀԱՆԱԾ	Ա. ԱՐԿԱՆԱԾ	ԱՍՈՐՈՒՄ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի իրավաբանական անձ		
			Հանրային շահության համայնքի մարզի Արմավիր իրավաբանական անձի կողմից 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների կիսանաորդություն		
ՏԱՐԻՆ	Ա. ԲԱՆԱԾ		ՀԱՆԱԳԱՐՀԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Քաղաք
ԼՈՒՐԱՎԱՐՈՒՄ	Գ. ԱՐԿԱՆԱԾ			10	23
ԼՈՒՐԱՎԱՐՈՒՄ	Զ. ԱՐԿԱՆԱԾ		8/1 շենքի բակի լայնական կտրվածքներ	ԱՐԴԵՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ ՍՊԸ	



ՊԵՏՏՆԱԿԱՆ	Ա. ԱՅԿԱՆԻՍՅԱՆ	ԱՄԽԵՐԱՆ	ՀԱՆՐԱՊԱՐՀԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ 08422527 Հանրային կրթության նախարարություն Հանրակրթության միջնակարգ դպրոցի տնօրենի պաշտոնատեղում			
ՏԱՐԻՆ	Ա. ԵՐԵՄՅԱՆ		ՀԱՆՐԱՊԱՐՀԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փալ	Թիք	Թեքեր
ԱՅԿԱԳՈՐԿ	Գ. ԱՆԻՍՅԱՆ			տ.	34	43
ԱՅԿԱԳՈՐԿ	Հ. ԱՆԻՍՅԱՆ			8/1 շենքի բակի լայնական կտրվածքներ		
			ԱՐԴԵՆ-ՔՈՆՍՍԹՐԱԲԵՆ ՍՊԸ			


Հանույթ 2.13 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+120




Հանույթ 2.01 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+130




Հանույթ 1.71 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+140




ԿՄ 0+150

Հանույթ 1.57 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ




Հանույթ 1.81 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+160




Հանույթ 1.81 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+170



Հանույթ 1.80 քառ.մ
Լիքը 0.01 քառ.մ

ԿՄ 0+179



ԳԵՐԱՆՈՒՄՆԵՐՆԵՐԻ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻՍԻՆԻ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՊԵՐԱԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻՆԻ
ՓՈՐՁԱՔՆՆԱՌԹՅՈՒՆ
2422-TAX CODE 02925161
20 Բ.




ԳԱՅՈՒՆ	Ա. ԱՐԿԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԵՆԻ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
			Համայնքի խորհրդի նախագահ՝ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր շրջանի 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների կառուցում		
ԽՈՐԴԱՆ	Ա. ԱՐԿԱՆՈՒՆ		ՀԱՆԱԳԱՐԱՆԵՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թիք
ԱՌՈՒՄՈՐ	Կ. ԱՐԿԱՆՈՒՆ			10	25
ԱՌՈՒՄՈՐ	Լ. ԱՐԿԱՆՈՒՆ		Ք/Ն շենքի բակի լայնական կտրվածքներ	ԱՐԵՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ ՍՊԸ	

Մանրամասնիկ ա/բ հ= 3սմ Դ տիպի ԳՕՍՏ 9128-2013 /
 Межконтурный а/б типа Д h= 3 см ГОСТ 9128-2013
 Ավազակազմային շերտ հ= 10սմ ԳՕՍՏ 23735-2014 /
 Песчанно гравийный слой h= 10 см ГОСТ 23735-2014



Մանրամասնիկ ա/բ հ= 5սմ Р տիպի ԳՕՍՏ 9128-2013 /
 Межконтурный а/б типа Р h= 5 см ГОСТ 9128-2013
 Բիտումային էնուլիայի տարածում (С-5) հիմքի վրա
 0.6 л/м² - ԳՕՍՏ 33133-2014/ Пронитка битумной
 эмulsion по основанию (С-5) 0.6 л/м² / - ГОСТ 33133-2014
 Խճաղվազային հիմք (С5) h=15 սմ , ԳՕՍՏ 25607-2009 /
 Фундамент из щебня-песчаный слой (С5) h=15 см, ГОСТ
 25607-2009
 Ավազակազմային շերտ հ= 10սմ ԳՕՍՏ 23735-2014 /
 Песчанно гравийный слой h= 10 см ГОСТ 23735-2014

Քարեկ կտրուր 150x300 հաստ 6665-91
 Бетонный бортик 150x300 ГОСТ 6665-91



Մանրամասնիկ ա/բ հ= 5սմ Р տիպի ԳՕՍՏ 9128-2013 /
 Межконтурный а/б типа Р h= 5 см ГОСТ 9128-2013
 Բիտումային էնուլիայի տարածում (С-5) հիմքի վրա
 0.6 л/м² - ԳՕՍՏ 33133-2014/ Пронитка битумной
 эмulsion по основанию (С-5) 0.6 л/м² / - ГОСТ 33133-2014
 Խճաղվազային հիմք (С5) h=15 սմ , ԳՕՍՏ 25607-2009 /
 Фундамент из щебня-песчаный слой (С5) h=15 см, ГОСТ
 25607-2009
 Ավազակազմային շերտ հ= 10սմ ԳՕՍՏ 23735-2014 /
 Песчанно гравийный слой h= 10 см ГОСТ 23735-2014

Մանրամասնիկ ա/բ հ= 3սմ Դ տիպի ԳՕՍՏ 9128-2013 /
 Межконтурный а/б типа Д h= 3 см ГОСТ 9128-2013
 Ավազակազմային շերտ հ= 10սմ ԳՕՍՏ 23735-2014 /
 Песчанно гравийный слой h= 10 см ГОСТ 23735-2014

•ԳԵՐԱ- ՍՊԸ •GERA• LLC
 ՀՎՀՀ-TAX CODE 02925161
 ՓՈՂՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ



ԳԱՏՏՈՆ	Ա. ԱՐԿԱՆՈՒՆ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան			
		Պատվիրատուի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր համայնքի Վերացի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում			
ՏՎՐՆ	Ա. ԵՐԱՆՅԱՆ	ՀԱՆԱԳԱՐԱԶԵԼԱՄԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Քերք	Քերքեր
ԱՅԲԱԿՈՐԸ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		ԱՆ	26	43
ԱՅԲԱԿՈՐԸ	Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ	Բակերի պատվանդանի կոնստրուկցիա	ԱՐԵՐ-ԲՈՆԱԹՐԱԶԵԼ ՍՊԸ		

•ԳԵՐԱ. ՍԴԸ •GERA• LLC
2422-TAX CODE 02925161 ②
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

Plan 1: 1/20

10 mm

800

1200

2000

200

1/20

ՊԵՇԵՂԱԿ	Ա. ԱՅԻՆՅԱՆ		Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
			Պատվիրատուի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր համայնքի Շերացի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնականագում		
ՋԼՈՐԵՆ	Ա. ԷՐԵՄՅԱՆ		ՀԱՆՐԱՊԵՏԱՆԱԲԱՐԱՐՄԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Ձևը
ՎԱՌՈՒԳՈՐԴ	Գ. ԱՎԵԼՅԱՆ	Մուտքերում և անցումներում եղաքարերի տեղադրման հանգույցներ. 150x300 և 80x200 եղաքարի տեղադրման հանգույցներ	ԱՐԽՈՒՔՈՆԱԹՐԱԹԵՆ ՍՊԸ		
ՎԱՌՈՒԳՈՐԴ	Է. ՍԿԵՐՅԱՆ				



3

4




«ԳԵՐԱ» ՍՊԸ «GERA» LLC
ՀՎՀՀ-TAX CODE 039251610
ՓՈՐՁԱԹՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
20



ՊԵՏՈՒՆ	Ա. ԱՐԳԱՆՈՒՆ	ԱՄՈՒՆ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
			Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր համայնքի շենքի փողոցի 8, №1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների կառուցում		
ՏԱՐԻՆ	Ա. ԲԵՐԱՆՈՒՆ	<i>[Signature]</i>	ՀԱՆԱՊԱՐԱԶՈՒԹՅԱՆ ԿՄԱՆ	Փուլ	Թիք
ԱՐԿԱՐԴՈՒՄ	Գ. ԱՐԿԱՐԴՈՒՄ	<i>[Signature]</i>		10	40
ԱՐԿԱՐԴՈՒՄ	Զ. ԱՐԿԱՐԴՈՒՄ	<i>[Signature]</i>	Մատչելի է անցումներում թեքադարձակների կառուցման ձևեր	ԱՐԵՆ-ԲՈՆԱԹՐԱԹԵՆ ՍՊԸ	

10 և 12 շենքերի բակային հատվածների գեոդեզիական հանույթ
Մ 1:500




Ծանոթություն

1. Գեոդեզիական հանույթը կատարվել է Spectra Geospatial SP85 GNSS GPS ստորոշման սարքի միջոցով
2. Կոորդինատային համակարգը՝ WGS-84 (ARMREF02-ARMWGS)

ԳԱՐՏԱՆ	ԱԵ ԱՊՐԱՆՈՒՄ	ԱՏԱՆՈՒՄ	ՀԱՆԱԳԱՐԱԾԻԱԿԱՆԱԿԱՆԱԾՈՒՄ		
			ՀԱՆԱԳԱՐԱԾԻԱԿԱՆԱԿԱՆԱԾՈՒՄ		
			ՀԱՆԱԳԱՐԱԾԻԱԿԱՆԱԿԱՆԱԾՈՒՄ		
			ՀԱՆԱԳԱՐԱԾԻԱԿԱՆԱԿԱՆԱԾՈՒՄ		
			ՀԱՆԱԳԱՐԱԾԻԱԿԱՆԱԿԱՆԱԾՈՒՄ		
ՏԱՌԱՆ	ԱԵ ԵՐԱՆԱԾՈՒՄ		ՀԱՆԱԳԱՐԱԾԻԱԿԱՆԱԿԱՆԱԾՈՒՄ	Փուլ	Թիվ
ԱՆՈՒՄ	Գ. ԵՐԱՆԱԾՈՒՄ			ՄԸ	20
ԱՆՈՒՄ	Է. ԵՐԱՆԱԾՈՒՄ				42
10 և 12 շենքերի բակային հատվածների գեոդեզիական հանույթ			ԱՐԵՒԼ-ՔՈՆՍՏՐԱԽԵՆ ՍՊԸ		




10 շենքի բակային հատվածի դիտարկման փոխարինման մասնագիր		
1	Գոյություն ունեցող դիտարկման ե/բ կազմափոխման ապահովում և բարձրում ինքնաբերական	մ3 2,016
2	Չին. աղբի տեղափոխում 5 կմ ջրակույտ	տն 4,6368
3	Աշխատանք ջրակույտում	մ3 2,016
4	Ե/բ կազմափոխի տեղադրում 1200*1200 թույն մոդուլ TOCT 3634-2019	լրակազմ 7
12 շենքի բակային հատվածի դիտարկման փոխարինման մասնագիր		
1	Գոյություն ունեցող դիտարկման ե/բ կազմափոխման ապահովում և բարձրում ինքնաբերական	մ3 0,576
2	Չին. աղբի տեղափոխում 5 կմ ջրակույտ	տն 1,3248
3	Աշխատանք ջրակույտում	մ3 0,576
4	Ե/բ կազմափոխի տեղադրում 1200*1200 թույն մոդուլ TOCT 3634-2019	լրակազմ 2



ԳԵՐԱՍՊԵԿՆԵՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՆՐԱՊԵՏԱՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

Հատվածային Արժեքների Խմբակային Կառուցման					
ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱՅԿԱՆԱԿԱՆ	ԱՅԿԱՆ	Հատվածային Արժեքների Խմբակային Կառուցման		
			Հատվածային Արժեքների Խմբակային Կառուցման		
			Հատվածային Արժեքների Խմբակային Կառուցման		
ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱՅԿԱՆԱԿԱՆ	ԱՅԿԱՆ	Հատվածային Արժեքների Խմբակային Կառուցման		
ԱՅԿԱՆԱԿԱՆ	Գ. ԱՅԿԱՆԱԿԱՆ	ԱՅԿԱՆ	Հատվածային Արժեքների Խմբակային Կառուցման		
ԱՅԿԱՆԱԿԱՆ	Զ. ԱՅԿԱՆԱԿԱՆ	ԱՅԿԱՆ	Հատվածային Արժեքների Խմբակային Կառուցման		
ՀԱՆՐԱՊԵՏԱՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			Փուլ	Ձև	Ձև
10 և 12 շենքերի բակային հատվածների ասֆալտապատման հատակագիծ			1/1	30	47
			ԱՐԵՎԻԿԱ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ ՍՊԸ		




Трасса: 10-րդ շենքի բակ
Профиль: 10-րդ շենքի բակի նախափային նիշեր
Начальный ЧУ 0+000
Конечный ЧУ 0+142


Точка	Начало элемента			Длина, м	Радиус, м	Вершина кривой	
	ПК	уклон, %	отметка, м			ПК	отметка, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Прямая	0+00.00	-0,37	862,96	16,78			
Круговая	0+16.78			10,17	327,73	22	862,88
Прямая	0+26.95	-3,47	862,71	6,52			
Круговая	0+33.47			11,39	359,36	39	862,28
Прямая	0+44.87	-0,3	862,26	97,23			

ՊԱՇՏԵՆ	Ա. ԱՅԿԱՆՈՎՈՎ	 Հանձնարման Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր համայնքի Հեղափոխության պողոտի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների էկամանդորգում	Պատվիրատու՝ Արմավիրի խամաչեբազալույան		
ՔԱՌԵՆ	Ա. ԵՐԵՄՅԱՆ		ՃԱՆԱԳԱՐԱՅԵՐՈՒՄԱՐԱՎԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Ձևը
ԱՌՈՒՅՈՒՄ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ	ԱՆ		31	43
ԱՌՈՒՅՈՒՄ	Հ. ՆԱԿԻՍԵՐՅԱՆ	10 շենքի բակի երկայնական կտրվածք	ԱՐԵՎՈՒՍԹՐԱՅԵՆ ՄՊԸ		

44 LF 0+006




4U 0-040




• ԳԵՐԱ. ՍԴԸ. GERA. LLC
2422-TAX CODE 02425161 ②
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

[illegible]


4U 0+050




4 LF 0+060




4U 0+070



4U 0+080



4U 0+090



• ԳԵՐԱ. ՍՊԸ • GERA • LLC
2422-TAX CODE 02925161®
ՓՈՐՁԱՅՆՆՈՒԹՅՈՒՆ


20 p.



ՊԱՇՏՈՒ	Ա. ԱՊԱՆԱՆԻ	ԱՍՏԻՍԱՆԱԿԱՆ ՍԵՐՎԻՍ		Պատվիրատու՝ Արմավիրի ինժեներապետարան		
				Հանրային Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր ինժեներապետարանի Արմավիր քաղաքի Էրասի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների երևանաբարձրում		
ՔԱՐԵՆ	Ա. ԵՐԱՆՅԱՆ		ՀԱՆԱՊԱՐԱՀԱՆՈՒՄԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Քչրք	Քչրքեր
ԱՌՈՒԳՈՐԴ	Գ. ԱՎԵՑ-ՍԱՆ			Ա	33	4
ԱՌՈՒԳՈՐԴ	Է. ԱՎԵՑ-ՍԱՆ		10 շենքի բակի լայնահան կտրվածքներ	ԱՐԵՒՆ-ՔՈՆՍԹՐԱԹԵՆ ՍՊԸ		



Հանույթ 2.85 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+100




Հանույթ 3.51 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+110




Հանույթ 3.12 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+120




Հանույթ 2.35 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+130




Հանույթ 1.98 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+142



ԳԵՐԱՍՏ	Ա. ԱՐԳՈՍՏՈՎ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի խամայրապետարան			
		Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր խամայրի Արմավիր քաղաքի Ներքին փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնաշերտերում			
ՏՈՒՐՆ	Ա. ԲԵՐԱՍՏ	ՀԱՆԱԳԱՐԱՀԱՆՈՒՄԱՐԿԱԿԱՆ ՄԱՍ		Փուլ	Քաղ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ	Գ. ԱՎԵՐԲՈՒՄ			ԱՆ	34
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ	Հ. ԱՎԵՐԲՈՒՄ	10 շենքի բակի լայնական կտրվածքներ		ԱՐՄԱՎԻՐ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ ՍՊԸ	



Тип местности по укладению		856.00			
Проектные данные	Тип поперечного профиля	слева			
		справа			
	Уклон, %, вертикальная кривая, м	21,62		20,4	
	Отметка оси дороги, м	863,40	863,00	862,91	862,84
Фактические данные	Отметка земли, м	863,40	863,04	862,85	862,84
	Расстояние, м		20	20	20
Пикет Элементы плана Километры					

Ведомость элементов продольного профиля


Դրապա: 12-րդ շենքի բակ

Профиль: 12-րդ շենքի բակի նախագծային նիշեր

Начальный ЧУ 0+000

Конечный 4U 0+060


Точка	Начало элемента			Длина, м	Радиус, м	Вершина кривой	
	ПК	уклон, %	отметка, м			ПК	отметка, м
1	2	3	4	5	6	7	8
Прямая	0+00.00	-0,5	863,1	21,62			
Круговая	0+21.62			20,44	18353,71	32	862,95
Прямая	0+42.05	-0,39	862,91	17,88			



ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱՆՈՆԱՆՈՎ		Պատվոթուտ՝ Արմավիրի խամայնազատարան				
			Հարստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր խամայնի Արմավիր քաղաքի Հեղուցի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների նիսնանկորգում				
ԹԱՐԻՆ	Ա. ԵՐԵՄՅԱՆ		ՀԱՆՐԱՊԱՐԱՆԱՐԱՐԱՐԱՆ ՄԱՍ		Փուլ	Միջոց	Քննիչ
ՎԱՍԻՍՏՅԱՆ	Գ. ԱՎԱՏԻՅԱՆ				ԱԼ	35	43
ՎԱՍԻՍՏՅԱՆ	Հ. ԱՎԱՏԻՅԱՆ			12 շենքի բակի ներկայնական կտրվածք		ԱՐԽՆՔՈՆԱԹՐԱԹՆ ՄԴՀ	


Հանույթ 1.85 քառ.մ
Լիքը 0.06 քառ.մ

ԿՄ 0+000




Հանույթ 1.97 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+010




Հանույթ 2.18 քառ.մ
Լիքը 0.00 քառ.մ

ԿՄ 0+020




Հանույթ 1.92 քառ.մ
Լիքը 0.02 քառ.մ

ԿՄ 0+030




Հանույթ 1.53 քառ.մ
Լիքը 0.08 քառ.մ

ԿՄ 0+040




Հանույթ 1.47 քառ.մ
Լիքը 0.13 քառ.մ

ԿՄ 0+050



Հանույթ 1.88 քառ.մ
Լիքը 0.10 քառ.մ

ԿՄ 0+060




ԳԵՐԱՍՏՈՒՄ
ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
2422-TAX CODE 02925161@
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 Բ.



ԳՐԱԴԱՐԱՆ	Ա. ԱՅԿԱՆՈՒՄ	ԱՅԿԱՆՈՒՄ	Գրավորապես Արձանագրված համապատասխանություն		
			Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Հեղափոխության 8, 9/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնախնայագրում		
ՔԱՆՈՒՄ	Ա. ԲՈՒՆԱՆՈՒՄ		ՀԱՆԱԳԱՐՀԱՇՆԱՐԱՄԱՎԱՆՄԱՍ	Փուլ	Թիք
ԱՅԿԱՆՈՒՄ	Գ. ԱՅԿԱՆՈՒՄ			Ա.	Ֆ.
ԱՅԿԱՆՈՒՄ	Զ. ԱՅԿԱՆՈՒՄ		12 շենքի բակի լայնական կտրվածքներ	ԱՐՄԵՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏՆ ՍՊԸ	

Մանրահատիկ ա/բ h=3սմ ԳՕՍՏ 9128-2013 /
 Межконтурный шов типа Б h=3 см ГОСТ 9128-2013
 Ավազակալության շերտ h=10սմ ԳՕՍՏ 23735-2014 /
 Песчанно-гравийный слой h=10 см ГОСТ 23735-2014




• ԳԵՐԱ. ՍՊԸ • GERA • LLC
 2422-TAX CODE 02923101
 ՓՈՂՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ





ԳՐԱԶՄ		Պատվերատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
	Ա. ԱՐԳԻՍՏԻՆԻ	2	Հաշտատանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Հերացի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնադրույթ	
ՏՐՈՂԵՆ	Ա. ԷՐԵՆԱՆԻ	ՀԱՆԱԳԱՐՀԱՇԽԱՐԱՄԱՆ ՄԻՍ	Փուլ	Քիչք
ՆԱԽԱԳԻՐ	Գ. ԱՎԵՐԻՍԻՆ		ԱՆ	27
ՆԱԽԱԳԻՐ	Է. ԱՎԵՐԻՍԻՆ	Բակերի պատվածքի կոնստրուկցիա	ԱՐԵՒԼ-ՔՈՆՍՏՐԱԽՏ ՍՊԸ	

Մուտքերում և անցումներում եզրաքարերի տեղադրման հանգույցներ



•ԳԵՐԱ• ՍՊԸ •GERA• LLC
ՀԱՀՀ-TAX CODE 029251610
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 ր.


80x200 եզրաքարի տեղադրման հանգույց ԼՄ 1:50



ՊԱՇՏՈՒՆ		Պատվիրատու՝ Արմավիրի նահանգապետարան		
		Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր նահանգի Արմավիր քաղաքի Հեղափոխության փողոցի 8, 6/1, 10, 12 բազմաբնակարան շենքերի շենքերի բակային տարածքների հիմնահորոցում		
ՑՈՒՐՆ	Ա. ԵՐԿՐԱՆՈՒՄ	ՀԱՆԱԳԱՐՀԱԵՆՆԱՐԱՄԱԿՈՒՄ ՄԱՍ	Փուլ	Քաղաք
ՆԱԽԱԳՈՐԾ	Գ. ՆԱԽԱԳՈՐԾ		10	28
ՆԱԽԱԳՈՐԾ	Է. ՆԱԽԱԳՈՐԾ	Մուտքերում և անցումներում եզրաքարերի տեղադրման հանգույցներ, 150x300 և 80x200 եզրաքարի տեղադրման հանգույցներ	ԱՐՄՈՒՆ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏՈՐ ՍՊԸ	





3




4



ՊԱՏՈՒՄ		ՊԱՏՈՒՄ		Պատվարատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան		
ՀԱՆՐԱՊԵՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱԿԵՐԻ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՉԻՐԱՑԻ ՓՈՐՈՐԴԻ 8, 8/1, 10, 12 ԲԱԶՄԱՐԽՈՒԹՅԱՆ ԲՈՒԿԵԼԻ շՆՆԵՐԻ ԲԱԼԱԽԻՆ ՄԱՐԱԽՆՆԵՐԻ ԻԽՄԱՆՈՐԱԳՈՒՄ						
ԾԱՌԵՆ	Ա. ԸՐԵՆԱՅԱՆ	Ստորագրություն	ՀԱՆԱԳԱՐՀԱՇՆՈՒԱԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Քաղ	Թերթեր
ԼԱՍԱԳՈՐԴ	Գ. ՎԱԿԵՆՅԱՆ	Ստորագրություն		ԱՆ	39	43
ԼԱՍԱԳՈՐԴ	Է. ՎԱԿԵՆՅԱՆ	Ստորագրություն	Մասնաշրջանում և անցումներում թերահարթակների կառուցման ձևեր	ԱՐԵՆ-ՔՈՆՍԹՐԱԲԵՆ ՍՊԸ		




Ճանաչողություն
Գծագրում բոլոր չափերը տրված են
"մմ"-ով




ՊԱՇՏՈՆ	Ա. ԱՐԺԱՎԻՐ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի ինժեներաշինարարական ընկերություն		
ՏՆՈՐԱ	Ա. ՇԵՆԱՅԱՆ	Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր ինժեներական ընկերության ղեկավարի պաշտոնի վրա		
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ	Գ. ԱՐԺԱՎԻՐ	Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր ինժեներական ընկերության ղեկավարի պաշտոնի վրա		
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ	Է. ԱՐԺԱՎԻՐ	Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր ինժեներական ընկերության ղեկավարի պաշտոնի վրա		
ՏՆՈՐԱ	Ա. ՇԵՆԱՅԱՆ	ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԱՎԻՐ	Փուլ	Քաղաք
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ	Գ. ԱՐԺԱՎԻՐ	ՄԱՍ	10.	40
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ	Է. ԱՐԺԱՎԻՐ	Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր ինժեներական ընկերության ղեկավարի պաշտոնի վրա	Քաղաք	43
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ	Է. ԱՐԺԱՎԻՐ	Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր ինժեներական ընկերության ղեկավարի պաշտոնի վրա	ԱՐԺԱՎԻՐ-ԻՆՅԵՆԵՐԱՎԻՐ	
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ	Է. ԱՐԺԱՎԻՐ	Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր ինժեներական ընկերության ղեկավարի պաշտոնի վրա	ՍՊԸ	


Հանապարհային նշաններ



Տեսակ II
1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8,
1.9-1.14, 1.15, 1.16, 1.17,
1.18-1.21, 1.26-1.33,
2.3.1-2.3.7, 2.4
Փ=57մ,
Տ=4մ



Տեսակ II
1.1-1.18
Փ=57մ,
Տ=4մ




Տեսակ II
2.5
Փ=57մ,
Տ=4մ



Տեսակ II
1.4, 1.14, 6,
6.14.1, 6.14.2,
8.1.1, 8.1.3, 8.1.4,
8.2.1, 8.2.2-8.11, 8.12,
8.14-8.21.3
Փ=57մ,
Տ=4մ
B=790,
H=550
6.7.1, 6.7.2,
5.23.2, 5.24.2,
6.14.2, 6.10,
6.15-16, 18.3
Փ=57մ,
Տ=4մ
B=1000,
H=380
5.15.1, 5.15.2, 5.17.7, 5.18.8
Փ=57մ,
Տ=4մ
B=1400,
H=700
6.13
Փ=57մ,
Տ=4մ
B=300,
H=200






Տեսակ II
2.6, 2.7-2.9, 3.10, 3.11-3.16,
3-17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19,
3.20, 3.21-3.23, 3.24,
3.25-3.33, 4.1-4.3, 4.4,
4.5, 4.6, 4.7
Փ=57մ,
Տ=4մ



Տեսակ II
2.1, 2.2, 2.7, 6.5, 6.6,
6.8-6.14, 6.15.3-6.15.6,
5.19.1, 5.19.2, 5.20,
6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.4,
6.5-6.7, 6.8.1-6.8.3,
6.1.2, 6.13
Փ=57մ,
Տ=4մ
B=790,
H=550
6.14.1
Փ=57մ,
Տ=4մ
B=300,
H=200



Տեսակ II
1.34.1-1.34.2
Փ=57մ,
Տ=4մ
B=110,
H=160
B=220,
H=500
1.34.3
Փ=100,
B=220,
H=500
Փ=57մ,
Տ=4մ



5.23.1, 5.25, 5.24.1, 5.26

Հանապարհային նշանների չափման աղյուսակ

Ի մ	Լ մ	ա մ
Լ մ	800-1000	200
	1100-1300	250
	1400-1700	300
	1700 և ավել	350




Օտևորություն

- Հանապարհային նշաններ 5.23.1, 5.24.1 ֆոնը սպիտակ.
- Նշանները ետխատեսված են 90US 32945-2014:

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ	ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ	Պատվիրատու՝ Արմավիրի ինքնակառավարման մարզի ղեկավարի ֆոտոյի 8, 9, 10, 12 բաղադրականության բնակելի շենքերի բակային տարածքների կառուցողություն		
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ	ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ	ՀԱՆԱՊԱՐԿԱՆԱՐԱՐԱՐԱՆ		
ՎԱՅԱԿՈՒՄ	ՎԱՅԱԿՈՒՄ	ՎԱՅԱԿՈՒՄ	ՎԱՅԱԿՈՒՄ	ՎԱՅԱԿՈՒՄ
ՎԱՅԱԿՈՒՄ	ՎԱՅԱԿՈՒՄ	ՎԱՅԱԿՈՒՄ	ՎԱՅԱԿՈՒՄ	ՎԱՅԱԿՈՒՄ
ՎԱՅԱԿՈՒՄ	ՎԱՅԱԿՈՒՄ	ՎԱՅԱԿՈՒՄ	ՎԱՅԱԿՈՒՄ	ՎԱՅԱԿՈՒՄ


Երթևեկության կազմակերպման սխեման

Աշխատանքային տեղամաս



Հանապարհային նշանների նշանակությունը

- | | |
|---|--|
| 1.25 Հանապարհային աշխատանքներ | 3.24 Առավելագույն արագության սահմանափակում |
| 1.20.2 Հանապարհի նեղացում | 3.24 Առավելագույն արագության սահմանափակում |
| 1.20.3 Հանապարհի նեղացում | 3.24 Առավելագույն արագության սահմանափակում |
| 2.6 Հանապարհի շարժման առավելագույն | 3.31 Բոլոր սահմանափակումների վերջ |
| 2.7 Առավելագույն հանապարհի շարժման նկատմամբ | 4.2.1 Արգելքի շրջանում աջից |
| 3.1 Մուտքի արգելում է | 4.2.2 Արգելքի շրջանում ձախից |
| 3.20 Վագանը արգելվում է | 8.1.1 Մինչև օրվա հետապնդությունը |



ՊԱՐԴԱՆ	Ա. ԲԻՐԵՆԿՈՎ		Պատվիրատու՝ Արմավիրի նահանգապետության			
			Հարատևողի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր նահանգի Արմավիր քաղաքի Հրապի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնադրույթում			
ՔԱՐԴԱՆ	Ա. ԲԻՐԵՆԿՈՎ		ՀԱՆԱԳԱՐՀԱՆՈՒՄԱՐԱՐԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Քաղաք	Քաղաք
ԼԱՅԱՊԱՐԱՐ	Գ. ԿԱՐԱՍՅԱՆ			ԱՆ	42	40
ԼԱՅԱՊԱՐԱՐ	Զ. ԿԱՐԱՍՅԱՆ	Երթևեկության կարգավորման սխեմա	ԱՐԵՎԻԼ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ ՍՊԸ			

Աշխատանքների կատարման ժամանակացույց

Աշխատանքի անվանումը		Ամիսներ													
		1				2				3				4	
		Շաբաթներ													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Հողային և քանդման աշխատանքներ		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	Եզրաքարերի և եզրաշարերի տեղադրում			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	Երթևեկելի մասի հիմքի կառուցման աշխատանքներ							---	---	---	---	---	---	---	---
4	Երթևեկելի մասի և մայրերի ասֆալտապատման աշխատանքներ									---	---	---	---	---	---
5	Գծանշման և կահավորման աշխատանքներ													---	---


Շինարարության ընթացքում օգտագործվող նյութերի երաշխիքային ժամկետներ			
N	Նյութերի տեսակները	Զափման միավոր	Երաշխիքային ժամկետ
1	Բետոն, եզրաշար 80x200	մ³	Բետոն, եզրաշար 80x200 3 տարի
2	Բետոն, եզրաշար 150x300	մ³	Բետոն, եզրաշար 150x300 3 տարի
3	C-5 խճապակեղենի խտնույթը	մ³	h=15 սմ 3 տարի
4	Ավազակողմ	մ³	h=10 սմ 3 տարի
5	Մանրահատիկ ասֆալտբետոն	մ²	Բ տիպի մանրահատիկ ա/բ 3 տարի
6	Մանրահատիկ ասֆալտբետոն	մ²	Դ տիպի մանրահատիկ ա/բ 3 տարի

Պահանջվող մասնագետների ցանկ		
Մասնագիտությունը	Աշխատանքային փորձ	Մասնագետների քանակ
Ճարտարագետ, ճանապարհաշինարար	3 տարի	1
Ճարտարագետ, գեոդեզիստ	3 տարի	1

Ծանուցում
Աշխատանքների կատարման ընդհանուր
տևողությունը նախատեսված է 4 ամիս բաց ռեզ
քան մինչև տվյալ տարվա նոյեմբեր ամսվա վերջին
օրը

Պահանջվող լաբորատոր ստուգումները		
Աշխատանքի անվանումը	Զափման միավոր	Քանակ
1. Ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն (բաղադրատոմս), մանրահատիկ, տիպը	հատ	1
2. Ավազ ա/բ խառնուրդի համար 1000մ³-ից 1 նմուշ	նմուշ	1
3. խճ. ա/բ խառնուրդի համար 1000մ³-ից 1 նմուշ	նմուշ	1
4. խճապակեղենի խառնուրդ C-5 հիմքի համար 1500 մ³-ից 1 նմուշ	նմուշ	1
5. խճապակեղենի խառնուրդ C-5 հիմքի խտացում 500 գծմ 1 նմուշ	նմուշ	1
6. Ա/բ խառնուրդ ԱԲԳ-ից, մանրահատիկ, ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	1
7. Ավազակողմային հիմքի խտացման ստուգում ամեն 200գծմ 1 տեղամաս	տեղ	1
8. Ավազակողմից հիմքի և կողնակների համար 1 նմուշ, հանքակալը փոխելու դեպքում, յուրաքանչյուր հանքից մեկ նմուշ	նմուշ	1
9. Ա/բ խառնուրդ տեղադրված փոկված, չխտացված, մանրահատիկ և խոշորահատիկ ամեն 500տ 1 նմուշ	նմուշ	1
10. Ա/բ խառնուրդ տեղադրված խտացված կետային նմուշ(ամեն 7000մ² համար 1 լրակազմ 3 նմուշ)	լրակազմ	1
11. Հանքային փոշի մանրահատիկ ա/բ-ի համար 200տ-ից 1 անգամ	նմուշ	1
12. Կապակցող նյութ բխում ա/բ խառնուրդի համար ամեն 50տ 1 նմուշ	նմուշ	1
13. Կապակցող նյութ բխում հիմքի համար, ամեն 50տ 1 նմուշ	նմուշ	1
14. Ցեմենտբետոն 50մ³-ից 3 նմուշ	նմուշ	1

Պահանջվող լինելուների ցանկ



ԲՊԼ Քաղաքաշինության բնագավառում
շինարարության իրականացում,
ԲՊԼ ներդիր տրանսպորտային

Ծանուցում

Մեքենամեխանիզմների և սարքավորումների տեսակները և տիպերը տրված են խորհրդատվությամբ և կարող են ենթարկվել փոփոխության: Մեքենամեխանիզմները և սարքավորումները ընտրվում են կապալառուի կողմից, ելնելով գործարարական ունեցող տեխնիկայի առկայությունից կամ դրանից ձեռքբերման հնարավորությունից, սակայն զրույցից հետո և ունենան նույնատիպ տեխնիկական ցուցանիշներ: Ավտոմեքենայների շահագործման ժամանակ շինանյութեր տեղափոխելիս (ավազ, խճ, ասֆալտբետոն, զրույց, շինարարական աղբ) անհրաժեշտ է ծածկել մեքենայի թափերը համապատասխան թաղանթով, որպեսզի բերված նյութը չհասնի հողի և չհեղուկանա: Դա կհանգեցնի մեքենայի և փողոցների:

Պատվիրատու՝ Արմավիրի համայնքապետարան			
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր թաղաքի Վրացի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների երկամետրաժում			
ՏԱՐԻՆ	Ա. ՇՆԵՆԱՅԱՆ	ՀԱՆԱՊԱՀԱՆԱԲԱՐԱՆԱԿԱՆ ՄԱՍ	Ժամ: 10 Ժամ: 40 Ժամ: 40
ԱՄՍԻՍԻՍԻՍ	Գ. ՄԱՅԻՍԻՍԻՍ	Աշխատանքների կատարման ժամանակացույցի գրանցված մեքենամեխանիզմների ցանկի պատկերվող լաբորատոր ստուգումներ	
ԱՄՍԻՍԻՍԻՍ	Զ. ՄԱՅԻՍԻՍԻՍ		
			ԱՐԵՎ-ՔՈՆՍՏՐԱԿՏՆ ՍՊԸ

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Հերացի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում

8 շենքի բակային հատվածի երթևեկելի մասի հողային պատտառի վերականգնման ամփոփագիր/ ведомость восстановления земельного полотна

8 շենքի բակային հատվածի որոնական մասը ուղղային պահեստային գործարարական շահմանի մեջ												
ԿԱ/ Km	+	Երկարություն մ/ длина м	Հանույթ/ выемка						Լիցք/ насып			
			Մակերես մ2/ площадь м2		Ծավալ մ3/ объем м3			Տեղափոխում և լցակույտ/ перевозка в отвал	Մակերես մ2/ площадь м2		Ծավալ մ3/ объем м3	Ծավալ մ3/ объем м3
			Մասնակի/ частичная	Միջին/ средняя	Ըստ գրունտների/ по типам грунт	Մասնակի/ частичная	Միջին/ средняя		Տեղափոխում ընդդռնող մինչև 30 մ/ перемещение бульдозером до 30 м	Տեղափոխում պահեստային լցակույտից 10 կմ/ перевозка из резервного отвала 10км		
									IVբ	IVբ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	10	1,97	1,8	5,4	12,6		18,0	0,00	0,0	0,0	0,0
0	10		1,62						0,00			
0	10	10	1,62	1,5	4,5	10,6		15,2	0,00	0,0	0,0	0,0
0	20		1,41						0,00			
0	20	10	1,41	1,5	4,4	10,2		14,8	0,00	0,0	0,0	0,0
0	30		1,51						0,00			
0	30	10	1,51	1,5	4,5	10,6		15,2	0,00	0,0	0,0	0,0
0	40		1,52						0,00			
0	40	10	1,52	1,7	5,1	11,8		16,9	0,00	0,0	0,0	0,0
0	50		1,85						0,00			
0	50	10	1,85	1,9	5,8	13,4		19,2	0,00	0,0	0,0	0,0
0	60		1,99						0,00			
0	60	10	1,99	1,9	5,7	13,4		19,2	0,00	0,0	0,0	0,0
0	70		1,84						0,00			
0	70	10	1,84	1,9	5,6	13,0		18,6	0,00	0,0	0,0	0,0
0	80		1,88						0,00			
0	80	10	1,88	2,1	6,2	14,4		20,5	0,00	0,0	0,0	0,0
0	90		2,22						0,00			
0	90	10	2,22	2,2	6,5	15,2		21,8	0,00	0,0	0,0	0,0
0	100		2,13						0,00			
0	100	10	2,13	2,0	6,1	14,3		20,4	0,00	0,0	0,0	0,0
0	110		1,95						0,00			
0	110	10	1,95	2,1	6,3	14,8		21,2	0,00	0,0	0,0	0,0
0	120		2,28						0,00			
0	120	10	2,28	2,2	6,7	15,6		22,3	0,00	0,0	0,0	0,0
0	130		2,17						0,00			
0	130	10	2,17	2,1	6,2	14,5		20,7	0,00	0,0	0,0	0,0
0	140		1,97						0,00			


«ԳԵՐԱ» ՍՊԸ «GERA» LLC
 2422-TAX CODE 02923161@
 ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
 20

ՎՍ/ Km	+	երկարություն մ/ длина м	Հանույթ/ выемка						Լիցք/ насып			
			Մակերես մ2/ площадь м2		Ծավալ մ3/ объем м3			Տեղափոխում և լցակույտ/ перевозка в отвал	Մակերես մ2/ площадь м2		Ծավալ մ3/ объем м3	
			Մասնակի/ частичная	Միջին/ средняя	Ըստ գրունտների/ по типам грунт				Մասնակի/ частичная	Միջին/ средняя	Տեղափոխում ընդդռնողով մինչև 30 մ/ перемещение бульдозером до 30 м	Տեղափոխում պահեստային լցակույտից 10 կմ/ перевозка из резервного отвала 10км
					III	IV	V					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	140	10	1,97	1,9	5,8	13,4		19,2	0,00	0,0	0,0	0,0
0	150		1,87						0,00			
0	150		1,87						0,00			
0	160	10	1,91	1,9	5,7	13,2		18,9	0,00	0,0	0,0	0,0
0	160		1,91						0,00			
0	170		2,18						0,00			
0	170	10	2,18	2,0	6,1	14,3		20,5	0,00	0,0	0,0	0,0
0	180		2,39						0,00			
0	180		2,39						0,00			
0	187	7	2,12	2,3	4,7	11,0		15,8	0,00	0,0	0,0	0,0
0	187		2,12						0,00			
0	187		2,12						0,00			
0	191	4	3,82	3,0	3,6	8,3		11,9	0,00	0,0	0,0	0,0
ընդամենը/ всего			191,0		111,74	260,73	0,00	372,47			0,0	0,0

Կազմել/ составил

Шаманян

Ա. Շիշմանյան
А. Шаманян



Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Հերացի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում

8 շենքի բակային հատվածի երթուղիների մասի վերականգնման ամփոփագիր/ ведомость восстановления проезжей части

ԿՄ/ KM	+	Երկարություն մ/ длина м	Գոյություն ունեցող/ существующий			Վերականգնվող/ восстановленная			Հիմք/ основания			Ծածկ/ покрытия			Հիմնադրարկի տարածքի բազալտե մանրախմով h=10սմ ЧОУС 8267-93 մ² / Укрепление обочин базальтовым щебнем h=10 см ГОСТ8267-93					Ծանոթություն примечание
			մասնակի լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերես մ² / площадь м²	մասնակի լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերես մ² / площадь м²	Հիմքի ավազակալված ին նախաշերտ h=12 սմ / մ3 / песчанногравий ный слой подоснования h=12см м3 ГОСТ 23735-2014	C-5 խճակուղծալվա զային խառնուրդից հիմք h=15 սմ/ մ³ / C-5 щебеночногравий нопесчаное основание h=15 см ГОСТ 25607-2009 մ²	Քիտումային էմուլսիայի տարածում խճակուղծա լվածքային հիմքի վրա 0,6լ- 1մ³ /տն / пропитка битумной эмульсии на щебеночногравий нопесчаное	մասնակի լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերես մ² / площадь м²	մանրահատիկ առֆալտրետոն h=5սմ/ մ² Мелкозернистый асфальтбетон h=4 см ГОСТ 9128-2013 մ²	լայնություն մ / ширина м			մակերես մ² / площадь м²	
																ձախ / слева	աջ/ справа	ընդամենը/ всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22
0	0,00	20	6,00	6,0	120,0	6,00	6,0	120,0	14,40	120,00	0,07	6,00	6,0	120,0	120,0	0,5	0,5	1,0	20,0	Թույլ չկան Դիտարկում կախարչների փոխարինում 1200*1200 5 հատ
0	20,00		6,00			6,00						0,5				0,5	1,0			
0	20,00	20	6,00	6,0	120,0	6,00	6,0	120,0	14,40	120,00	0,07	6,00	6,0	120,0	120,0	0,5	0,5	1,0	20,0	
0	40,00		6,00			6,00						0,5				0,5	1,0			
0	40,00	20	6,00	6,0	120,0	6,00	6,0	120,0	14,40	120,00	0,07	6,00	6,0	120,0	120,0	0,5	0,5	1,0	20,0	
0	60,00		6,00			6,00						0,5				0,5	1,0			
0	60,00	20	6,00	6,0	120,0	6,00	6,0	120,0	14,40	120,00	0,07	6,00	6,0	120,0	120,0	0,5	0,5	1,0	20,0	
0	80,00		6,00			6,00						0,5				0,5	1,0			
0	80,00	20	6,00	6,0	120,0	6,00	6,0	120,0	14,40	120,00	0,07	6,00	6,0	120,0	120,0	0,5	0,5	1,0	20,0	
0	100,00		6,00			6,00						0,5				0,5	1,0			
0	100,00	20	6,00	6,0	120,0	6,00	6,0	120,0	14,40	120,00	0,07	6,00	6,0	120,0	120,0	0,5	0,5	1,0	20,0	
0	120,00		6,00			6,00						0,5				0,5	1,0			
0	120,00	20	6,00	6,0	120,0	6,00	6,0	120,0	14,40	120,00	0,07	6,00	6,0	120,0	120,0	0,5	0,5	1,0	20,0	
0	140,00		6,00			6,00						0,5				0,5	1,0			
0	140,00	20	6,00	6,0	120,0	6,00	6,0	120,0	14,40	120,00	0,07	6,00	6,0	120,0	120,0	0,5	0,0	0,5	10,0	
0	160,00		6,00			6,00						0,0				0,0	0,0			
0	160,00	20	6,00	6,0	120,0	6,00	6,0	120,0	14,40	120,00	0,07	6,00	6,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	180,00		6,00			6,00						0,0				0,0	0,0			
0	180,00	8	6,00	6,0	48,0	6,00	6,0	48,0	5,76	48,00	0,03	6,00	6,0	48,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	188,00		6,00			6,00						0,0				0,0	0,0			
0	188,00	3	6,00	9,0	27,0	6,00	9,0	27,0	3,24	27,00	0,02	6,00	9,0	27,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	191,00		12,00			12,00						0,0				0,0	0,0			
ընդամենը всего			191,0		1155,0			1155,0	138,6	1155,0	0,693				1155,0				130,0	0,0

Հանգանակ
СОСТАВЛЯЮТ

Wm. B.

Ա. Շիրազյան
Ա. Մանանդյան



Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Հերացի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում

8 շենքի բակային հատվածի մուտքերի և իջատեղերի ամփոփագիր/ведомость входов и съездов																
ձախ/слева		աջ/ справа		լայնություն/ ш / ширина м	երկարություն/ д/ длина м	Հատման անկյուն/ угол пересечения	Կորագծան շաղկապի շաղկապի закругления		Հողային աշխատանքներ մ3/ земляные работы				Ծանալարիային հագուստ/ дорожная одежда			Ծանոթություն примечание
									մ3			իջք / насып	Հիմքի ավազակույծային նախաշերտ h=12 սմ / մ3 / песчаногравийный слой подоснования h=12см	C-5 խճակույծավազային և հատուկորդից հիմք h=15 սմ/ մ² / C-5 щебеночногравийно песчаное основание h=15 см ГОСТ 25607-2009	Մանրահատիկ ամփալորված h=5սմ մ² Мелкозернистый асфальтбетон h=5 см ГОСТ 9128-2013 м2	
									IVp	Vp	III					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		0	113,9	6,10	28,10				59,85				20,5	171,00	171,00	իջատեղ/съезд
ընդամենը/ всего									59,85	0,00	0,00	0,00	20,52	171,00	171,00	

Կազմեց՝
составил



Ա. Շիշանյան
А. Шিশанян



Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Հերացի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում																				
8 շենքի բակային հատվածի ճանապարհային նշանների ամփոփագիր/ведомость дорожных знаков																				
			Նախազգուշացնող նշաններ/ Предупреждающие знаки		Առաջնություն նշաններ/ знаки приоритета		Արգելող նշաններ/ Запрещающие знаки		Թեւադրող նշաններ/ Предписывающие знаки			Հատուկ թելադրանքի նշաններ/ знаки особых предписаний								
	ԿԱ/ KM	*	1.23 «Երեխաներ»	1.8. «Չափազանց քիչ ճանապարհներով հատում»	2.1 «Օգնե՛ք ճանապարհին»	2.4 «Չի՛ք ել՛ք ճանապարհից»	3.1. «Մուտքն արգելվում է»	3.2. «Երթևեկությունն արգելվում է»	4.1.2. «Երթևեկություն ը դեպի աջ»	4.1.4. «Երթևեկություն՝ ուղիղ կամ դեպի աջ»	4.1.5. «Երթևեկություն՝ ուղիղ կամ դեպի ձախ»	5.5. «Միակողմ երթևեկության ճանապարհ»	5.6. «Միակողմ երթևեկության ճանապարհի վերջ»	5.7.1. «Ելք դեպի վրանգործ երթևեկության ճանապարհ»	5.16 «Ավտոբուսի կանգնած տեղ»	5.15.1. «Երեւելության Օնորանսները Գտնվելու»	5.19.1 «Ենթիմուսային անցում»	5.19.2 «Ենթիմուսային անցում»	5.20 «Արհեստական անիվերություն»	հստակ նշանակություն
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
աք	0	0			1															3,5
աք	0	22				1														3,5
ծախ	0	28			1															3,5
ընդամենը/ всего			0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50

составил  А. Шишанян



Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Հերացի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում

8/1 շենքի բակային հատվածի երթևեկելի մասի հողային պատտառի վերականգնման ամփոփագիր/ ведомость восстановления земельного полотна

ԿԱ/ Կմ	+	մ/ длина երկարություն	Հանք/ выемка						Լիցք/ насып			
			Մակերես մ2/ площадь м2		Ծավալ մ3/ объем м3			Տեղափոխում և լցակույտ/ перевозка в отвал	Մակերես մ2/ площадь м2		Ծավալ մ3/ объем м3	Ծավալ մ3/ объем м3
			Մասնակի/ частичная	Միջին/ средняя	Ըստ գրունտների/ по типам грунт	Մասնակի/ частичная	Միջին/ средняя		Տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 30 մ/ перемещение бульдозером до 30 м	Տեղափոխում պահեստային լցակույտից 10 կմ/ перевозка из резервного отвала 10км		
											III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	13	5,06	3,3	12,8	29,8		42,5	0,00	0,0	0,0	0,0
0	13		1,48						0,00			
0	13	7	1,48	1,6	3,4	7,9		11,3	0,00	0,0	0,0	0,0
0	20		1,75						0,00			
0	20	10	1,75	1,8	5,5	12,8		18,4	0,00	0,0	0,0	0,0
0	30		1,92						0,00			
0	30	10	1,92	2,1	6,2	14,5		20,8	0,00	0,0	0,0	0,0
0	40		2,23						0,00			
0	40	10	2,23	2,2	6,7	15,6		22,3	0,00	0,0	0,0	0,0
0	50		2,23						0,00			
0	50	10	2,23	2,2	6,7	15,6		22,4	0,00	0,0	0,0	0,0
0	60		2,24						0,00			
0	60	10	2,24	2,4	7,1	16,5		23,6	0,00	0,0	0,0	0,0
0	70		2,47						0,00			
0	70	10	2,47	2,1	6,4	15,0		21,5	0,00	0,0	0,0	0,0
0	80		1,82						0,00			
0	80	10	1,82	2,1	6,3	14,7		21,1	0,00	0,0	0,0	0,0
0	90		2,39						0,00			
0	90	10	2,39	2,4	7,2	16,8		24,0	0,00	0,0	0,0	0,0
0	100		2,40						0,00			
0	100	10	2,40	2,4	7,2	16,7		23,9	0,00	0,0	0,0	0,0
0	110		2,38						0,00			



Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Հերացի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում

8/1 շենքի բակային հատվածի երթևեկելի մասի վերականգնման ամփոփագիր/ ведомость восстановления проезжей части

ԿԱ/ №	+	Երկարություն մ / длина м	Գոյություն ունեցող/ существующий			Վերականգնվող/ восстановленная			Հիմք/ основания			Ծածկ/ покрытия			Կողմակների ամրացում ավազակալածային խառնուրդով h=10սմ 90УС 8267-93 մ ³ / Укрепление обочин песчаногравийной смесью h=10 см ГОСТ8267-93				Ծանոթություն примечание	
			Անսամբլի լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина	Վակերեն մ ² площадь м ²	Անսամբլի լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина	Վակերեն մ ² площадь м ²	Հիմքի ավազակալածային նախաշերտ h=12 սմ / Δ3 / песчаногравийный слой подоснования h=12см м3 ГОСТ 23735-2014	С-5 խճակալածակալ զային խառնուրդից հիմք h=15 սմ/ մ ³ / С-5 шебеночногравийно песчаное основание h=15 см ГОСТ 25607-2009 մ ²	Քիմիումային էմուլսիայի տարածում խճակալածակալ զային հիմքի վրա 0,6լ- 1մ ³ /տև / пропитка битумной эмульсии на шебеночногравийно песчанос	Անսամբլի լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина	Վակերեն մ ² площадь м ²	մանրահատիկ ավազակալածային h=5սմ/ մ ³ Мелкозернистый асфальтбетон h=4 см ГОСТ 9128-2013 մ ²	լայնություն մ / ширина м				Վակերեն մ ² площадь м ²
																ձախ / слева	աջ / справа	ընդամենը/ всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22
0	0,00	13,4	23,80	14,9	100,0	23,80	14,9	100,0	12,00	100,00	0,06	23,80	14,9	100,0	100,0	0,5	0,5	1,0	13,4	
0	13,40		6,00			6,00						6,00				0,5	0,5	1,0		
0	13,40	6,6	6,00	6,0	39,6	6,00	6,0	39,6	4,75	39,60	0,02	6,00	6,0	39,6	39,6	0,5	0,5	1,0	6,6	ԳՐԱ. ՍՊԸ.Ը 422-TAX CODE ՓՈՐՁԱՔՆՆԵՐ
0	20,00		6,00			6,00						6,00				0,5	0,5	1,0		
0	20,00	20	6,00	6,0	120,0	6,00	6,0	120,0	14,40	120,00	0,07	6,00	6,0	120,0	120,0	0,5	0,5	1,0	20,0	
0	40,00		6,00			6,00						6,00				0,5	0,5	1,0		
0	40,00	22,4	6,00	6,0	134,4	6,00	6,0	134,4	16,13	134,40	0,08	6,00	6,0	134,4	134,4	0,5	0,5	1,0	22,4	
0	62,40		6,00			6,00						6,00				0,5	0,5	1,0		
0	62,40	16,2	6,00	6,0	97,2	6,00	6,0	97,2	11,66	97,20	0,06	6,00	6,0	97,2	97,2	0,5	0,5	1,0	8,1	
0	78,60		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0		
0	78,60	3,9	6,00	7,6	29,6	6,00	7,6	29,6	3,56	29,64	0,02	6,00	7,6	29,6	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	Թույլտվություն Դատարանի կախարհիչների փոխարինում 1200*1200 8 հատ
0	82,50		9,20			9,20						9,20				0,0	0,0	0,0		
0	82,50	3,4	9,20	7,6	25,8	9,20	7,6	25,8	3,10	25,84	0,02	9,20	7,6	25,8	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	85,90		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0		
0	85,90	14,1	6,00	6,0	84,6	6,00	6,0	84,6	10,15	84,60	0,05	6,00	6,0	84,6	84,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	100,00		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0		
0	100,00	20	6,00	6,0	120,0	6,00	6,0	120,0	14,40	120,00	0,07	6,00	6,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	120,00		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0		
0	120,00	20	6,00	6,0	120,0	6,00	6,0	120,0	14,40	120,00	0,07	6,00	6,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	140,00		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0		
0	140,00	20	6,00	6,0	120,0	6,00	6,0	120,0	14,40	120,00	0,07	6,00	6,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	160,00		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0		
0	160,00	19	6,00	6,0	114,0	6,00	6,0	114,0	13,68	114,00	0,07	6,00	6,0	114,0	114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	179,00		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0		
ընդամենը всего		179,0			1105,3			1105,3	132,6	1105,3	0,663			1105,3					70,5	0,0

ՍՊԸ «ԳՐԱ» ՍՊԸ
ՀԱՅԿԱՆԻՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՓՈԼՏԱՅԻՆՈՒԹՅԱՆ
ՓՈԼՏԱՅԻՆՈՒԹՅԱՆ
20 Բ

Վազգեն
составил

Ս. Շիշմանյան

Ա. Շիշմանյան



Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Հերացի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում

10 շենքի բակային հատվածի երթուղիների մասի հողային պատտառի վերականգնման ամփոփագիր/ ведомость восстановления земельного полотна

ԿԱ/ Քմ	+	մ մ/միլիմետր	Հանույր/ выемка						Լիցք/ насып			
			Մակերես մ2/ площадь м2		Ծավալ մ3/ объем м3			Տեղափոխում և լցակույտ/ перевозка в отвал	Մակերես մ2/ площадь м2		Ծավալ մ3/ объем м3	
			Մասնակի/ частичная	Միջին/ средняя	Ըստ գրունտների/ по типам грунт				Մասնակի/ частичная	Միջին/ средняя	Տեղափոխում ընդհանուր մինչև 30 մ/ перемещение бульдозером до 30 м	Տեղափոխում պահեստային լցակույտից 10 կմ/ перевозка из резервного отвала 10км
					III	IV	V					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	6	5,01	3,6	6,5	15,1		21,5	0,00	0,0	0,0	0,0
0	6		2,17						0,00			
0	6	14	2,17	2,1	9,0	21,0		30,0	0,00	0,0	0,0	0,0
0	20		2,11						0,00			
0	20	10	2,11	2,1	6,4	14,9		21,3	0,00	0,0	0,0	0,0
0	30		2,14						0,00			
0	30	10	2,14	2,0	5,9	13,8		19,8	0,00	0,0	0,0	0,0
0	40		1,81						0,00			
0	40	10	1,81	1,8	5,5	12,7		18,2	0,00	0,0	0,0	0,0
0	50		1,83						0,00			
0	50	10	1,83	1,9	5,7	13,3		19,1	0,00	0,0	0,0	0,0
0	60		1,96						0,00			
0	60	10	1,96	2,0	5,9	13,8		19,7	0,00	0,0	0,0	0,0
0	70		1,96						0,00			
0	70	10	1,96	2,1	6,2	14,4		20,6	0,00	0,0	0,0	0,0
0	80		2,16						0,00			
0	80	10	2,16	2,5	7,4	17,2		24,6	0,00	0,0	0,0	0,0
0	90		2,76						0,00			
0	90	10	2,76	2,8	8,4	19,6		28,1	0,00	0,0	0,0	0,0
0	100		2,85						0,00			
0	100	10	2,85	3,2	9,5	22,3		31,8	0,00	0,0	0,0	0,0
0	110		3,51						0,00			
0	110	10	3,51	3,3	9,9	23,2		33,2	0,00	0,0	0,0	0,0
0	120		3,12						0,00			
0	120	10	3,12	2,7	8,2	19,1		27,4	0,00	0,0	0,0	0,0
0	130		2,35						0,00			
0	130	12	2,35	2,2	7,8	18,2		26,0	0,00	0,0	0,0	0,0
0	142		1,96						0,00			
ընդամենը/ всего		142,0			102,29	238,69	0,00	340,98			0,0	0,0

Կազմեց/
составил

Մանուկյան

Ա. Շիրանյան
А. Ширанин



10 շենքի բակային հատվածի երթևեկելի մասի վերականգնման ամփոփագիր/ ведомость восстановления проезжей части

ԿԱ/ №	+	երկարություն մ / длина м	Գոյություն ունեցող/ существующий			Վերականգնվող/ восстановленная			Հիմք/ основания			Շածկ/ покрытия			Կողնակների ամրացում ավազակաթմախի խառնուրդով h=10սմ 90US 8267-93 մ³ / Укрепление обочины песчанногравийной смесью h=10 см ГОСТ8267-93				Ծանոթություն примечание	
			նամակի լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերես մ² площадь м²	նամակի լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերես մ² площадь м²	Հիմքի ավազակաթմախի խախաշերտ h=12սմ / մ3 / песчанногравий ный слой подоснования h=12см м3 ГОСТ 23735-2014	C-5 խճակաթմախ զային խառնուրդից հիմք h=15սմ/ մ³ / C-5 шебеночнограв ийнопесчаное основание h=15 см ГОСТ 25607-2009 մ²	Կողնակների ամրացում խառնուրդով h=10սմ 0,6լ- 1մ² /տն / пропитка битумной эмульсии на шебеночнограв ийнопесча ное основание 0,6л-1մ²	նամակի լայնություն մ / частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերես մ² площадь м²	մանրահատիկ ասֆալտբետոն h=5սմ/ մ³ Мелкозернистый асфальтбетон h=4 см ГОСТ 9128-2013 մ³	լայնություն մ / ширина м				մակերես մ²/ площадь м²
																ձախ / слева	աջ / справа	ընդամենը/ всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22
0	0,00	5,4	12,80	9,4	50,8	12,80	9,4	50,8	6,09	50,76	0,03	12,80	9,4	50,8	50,8	0,5	0,5	1,0	5,4	Թույլատրվող հիմնանորոգման կապարիչների փոխարինում 1200*1200 7 հատ
0	5,40		6,00			6,00						6,00				0,5	0,5	1,0		
0	5,40	14,6	6,00	6,0	87,6	6,00	6,0	87,6	10,51	87,60	0,05	6,00	6,0	87,6	87,6	0,5	0,5	1,0	14,6	
0	20,00		6,00			6,00						6,00				0,5	0,5	1,0		
0	20,00	15	6,00	6,0	90,0	6,00	6,0	90,0	10,80	90,00	0,05	6,00	6,0	90,0	90,0	0,5	0,5	1,0	15,0	
0	35,00		6,00			6,00						6,00				0,5	0,5	1,0		
0	35,00	7,2	6,00	6,2	44,6	6,00	6,2	44,6	5,36	44,64	0,03	6,00	6,2	44,6	44,6	0,5	0,0	0,5	3,6	
0	42,20		6,40			6,40						6,40				0,5	0,0	0,5		
0	42,20	3,7	6,40	6,2	22,9	6,40	6,2	22,9	2,75	22,94	0,01	6,40	6,2	22,9	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	45,90		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0		
0	45,90	14,1	6,00	6,0	84,6	6,00	6,0	84,6	10,15	84,60	0,05	6,00	6,0	84,6	84,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	60,00		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0		
0	60,00	20	6,00	6,0	120,0	6,00	6,0	120,0	14,40	120,00	0,07	6,00	6,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	80,00		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0		
0	80,00	40	6,00	6,0	240,0	6,00	6,0	240,0	28,80	240,00	0,14	6,00	6,0	240,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	120,00		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0		
0	120,00	22	6,00	6,0	132,0	6,00	6,0	132,0	15,84	132,00	0,08	6,00	6,0	132,0	132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	142,00		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0		
ընդամենը всего			142,0		872,5			872,5	104,7	872,5	0,524			872,5	872,5				38,6	

Կազմեց՝
составил

Шушанян


Ս. Շիշանյան
А. Шишанян



Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Հերացի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում

10 շենքի բակային հատվածի մուտքերի և իջատեղերի ամփոփագիր/ведомость входов и съездов																
ձախ/слева		աջ/справа		լայնություն/ ш / ширина м	երկարություն/ л / длина м	Հատման անկյուն/ угол пересечения	Կորագծման շուրջավոր բաժնի/ замкнутый радиус		Հողային աշխատանքներ մ3/ земляные работы			Ճանապարհային հագուստ/ дорожная одежда			Ծանոթություն/ примечание	
կմ/км	+	կմ/км	+				ձախ/ слева	աջ/ справа	Հանույթ/ ըստ զրույթների կարգի/ Выемка по типам		իջք / насып	Հիմքի ավազակալային նախաշերտ h=12 սմ / մ3 / песчаногравийный слой подоснования h=12см	C-5 խճակալային և հատուկ իջք h=15 սմ/ մ3 / C-5 щебеночногравийно песчаное основание h=15 см ГОСТ 25607-2009	Մանրահատիկ ավալտրեոն h=5սմ մ² / Мелкозернистый асфальтбетон h=5 см ГОСТ 9128-2013 м2		
									IVр	Vр						III
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		0	39	6,00	19,10				40,25				13,8	115,00	115,00	իջատեղ/съезд
		0	132	6,00	18,10				33,25				11,4	95,00	95,00	իջատեղ/съезд
ընդամենը/ всего									73,50	0,00	0,00	0,00	25,20	210,00	210,00	

Կազմեց՝
составил



Ա. Շիշանյան
А. ШИШАНЯН



Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Հերացի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում

12 շենքի բակային հատվածի երթևեկելի մասի հողային պատտառի վերականգնման ամփոփագիր/ ведомость восстановления земляного полотна

ԿԱ/ Կմ	+	մ մ/ քառակուսի երկարություն	Հանույթ/ выемка						Լիցք/ насып			
			Մակերես մ2/ площадь մ2		Ծավալ մ3/ объем м3			Տեղափոխում լցակույտ/ перевозка в отвал	Մակերես մ2/ площадь մ2		Ծավալ մ3/ объем м3	
			Մասնակի/ частичная	Միջին/ средняя	Հստ գրունտների/ по типам грунт				Մասնակի/ частичная	Միջին/ средняя	Տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 30 մ/ перемещение бульдозером до 30 м	
											Տեղափոխում պահեստային լցակույտից 10 կմ/ перевозка из резервного отвала 10км	
					III	IV	V	5 կմ/ км			IVբ	IVբ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	10	1,85	1,9	5,7	13,4		19,1	0,00	0,0	0,0	0,0
0	10		1,97						0,00			
0	10	10	1,97	2,1	6,2	14,5		20,8	0,00	0,0	0,0	0,0
0	20		2,18						0,00			
0	20	10	2,18	2,1	6,2	14,4		20,5	0,00	0,0	0,0	0,0
0	30		1,92						0,00			
0	30	10	1,92	1,7	5,2	12,1		17,3	0,00	0,0	0,0	0,0
0	40		1,53						0,00			
0	40	10	1,53	1,5	4,5	10,5		15,0	0,00	0,0	0,0	0,0
0	50		1,47						0,00			
0	50	10	1,47	1,7	5,0	11,7		16,8	0,00	0,0	0,0	0,0
0	60		1,88						0,00			
ընդամենը/ всего		60,0			32,81	76,55	0,00	109,35			0,0	0,0

Հասցե/ состав

Մանուկյան

Ա. Եղիանյան
А. Егисян



Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Հերացի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների հիմնանորոգում

12 շենքի բակային հատվածի երթևեկելի մասի վերականգնման ամփոփագիր/ ведомость восстановления проезжей части

Կ/Մ/ կմ	+	երկարություն մ/ длина м	Գոյություն ունեցող/ существующий			Վերականգնվող/ восстановленная			Հիմք/ основания			Ծածկ/ покрытия				Կողակների ամրացում ալկալոպոմային խառնուրդով h=10սմ ԳՕՍՏ 8267-93 մ³ / Укрепление обочин песчаногравийной смесью h=10 см ГОСТ8267-93				Ծանոթություն примечание
			մասնակի լայնություն մ /частичная ширина	միջին լայնություն մ / средняя ширина м	մակերես մ² площадь м²	մասնակի լայնություն մ /частичная ширина м	միջին լայնություն մ /средняя ширина м	մակերես մ² площадь м²	Հիմքի ալկալոպոմային խառնուրդ h=12 սմ / ДЗ / песчаногравийный слой подоснования h=12см м3 ГОСТ 23735-2014	C-5 խճակույծալվազային խառնուրդից հիմք h=15 սմ/ մ³ / C-5 щебеночногравийно-песчаное основание h=15 см ГОСТ 25607-2009 մ²	Երկրակաշիկի տարածում փազային հիմքի վրա 0,6-1 մ² /տն / пропитка битумной эмульсии на щебеночногравийно-песчаное основание 0,6-1м²	մասնակի լայնություն մ /частичная ширина м	միջին լայնություն մ /средняя ширина м	մակերես մ² площадь м²	մանրահատիկ աֆալտբետոն h=5սմ/ մ² Мелкозернистый асфальтбетон h=4 см ГОСТ 9128-2013 մ²	լայնություն մ / ширина м			մակերես մ²/ площадь м²	
																ձախ / слева	աջ/ справа	ընդամենը/ всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22
0	0,00	12,6	6,00	6,0	75,6	6,00	6,0	75,6	9,07	75,60	0,05	6,00	6,0	75,6	75,6	0,0	0,0	0,0	0,0	Թույլ մտոցով Դիտահորերի կափարիչների փոխարինում 1200*1200 2 հատ
0	12,60		6,00	6,0	75,6	6,00	6,0	75,6				6,00				0,0	0,0	0,0		
0	12,60	3,4	6,00	7,5	25,5	6,00	7,5	25,5	3,06	25,50	0,02	6,00	7,5	25,5	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	16,00		9,00			9,00						9,00				0,0	0,0	0,0		
0	16,00	3,3	9,00	7,5	24,8	9,00	7,5	24,8	2,97	24,75	0,01	9,00	7,5	24,8	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	19,30		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0		
0	19,30	20,7	6,00	6,0	124,2	6,00	6,0	124,2	14,90	124,20	0,07	6,00	6,0	124,2	124,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	40,00		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0		
0	40,00	20	6,00	6,0	120,0	6,00	6,0	120,0	14,40	120,00	0,07	6,00	6,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	60,00		6,00			6,00						6,00				0,0	0,0	0,0		
ընդամենը всего		60,0			370,1			370,1	44,4	370,1	0,222			370,1	370,1				0,0	0,0

Կազմեց՝
составил

Шиншанян

Ա. Շինշանյան
А. Шиншанян



Հերացի փողոցի 8, 8/1, 10, 12 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների մայթերի վերականգնման ամփոփագիր/ ведомость разборки и восстановления тротуара

սկիզբ/ начало վերջ/конец		երկարություն մ/ длина м		Հոլովություն ունեցող/ существующий			քանդում/ разборка		վերականգնում/ восстановление														Ծանոթություն примечание
Կ/Մ / км	+	ձախ/ слева	Աջ/ справа	մասնակի բախտորոշման մասերում ширина	միջին բախտորոշման մասերում ширина	մասնակի մթնոլորտային մթնոլորտային м²	Մայթի բնույթը ձախ / ձ3/ Бетонная покрытие тротуара м3	Քարե խարամ / մ / Бетонный борт. Камень /м	Քարե խարամ / մ / Базальтовый бортовой камень /м	մասնակի բախտորոշման մասերում ширина	միջին բախտորոշման մասերում ширина	մասնակի մթնոլորտային մթնոլորտային м²	Մայթերի ավազակալի միջին հ=10 սմ / ձ3 / основание тротуара из песчаногравийной смеси h=10см ГОСТ 23735-2014 / м3	Մայթերի ավազակալի միջին հ=3սմ / մ² асфальтобетон типа Д h=3 см ГОСТ 9128-2013 м²	Մայթերի ավազակալի միջին ավազակալի խառնուրդը h=10 սմ / ձ3 / слой из песчаногравийной смеси под основание бортового камня h=10см борт. Камень ГОСТ 23735-2014 м3	Տարածքի բնույթը ավազակալի հ=30 / մ сборный бетонный борт. Камень 15*30 /м	Քարե խարամ / մ / Базальтовый борт. Камень 15*30 /м	Տարածքի բնույթը ավազակալի հ=20 / մ / сборный бетонный бортик 8*20 / մ / сборный бетонный бортик 8*20 /м	Միջին բախտորոշման մասերում ширина h=10 սմ ш2 после газона h=10см м3	Քարե խարամ / մ / Базальтовый борт. Камень 15*30 / մ / базальтовый борт. Камень 15*30 /м	Միջին բնույթը ավազակալի միջին моноконтный бетонный бортик 10*25 /м	Միջին բնույթը ավազակալի միջին моноконтный бетонный бортик 10*25 /м	մասնակի բախտորոշման մասերում ширина за тротуаром /м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Հերացի փողոցի 8 շենքի բակ և եկեղեցու պարտապահ կից մայթեր							6,00		54,00			280,00	28,00	280,00	8,45	103,50		178,00					
Հերացի փողոցի 8/1 շենքի բակ									203,00			194,00	19,40	194,00	7,14	113,00		125,00					
Հերացի փողոցի 10 շենքի բակ									145,00			319,00	31,90	319,00	7,69	125,00		131,40					
Հերացի փողոցի 12 շենքի բակ									160,00			100,00	10,00	100,00	3,48	61,00		55,00					
ընդամենը сего		0,00	0,00			0,00		0,00	562,00			893,00	89,30	893,00	26,76	402,50		489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Կազմել
составил

Ա. Շիշանյան
А. Шিশанин