

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ^{6*}

«ԻՋԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՍԼԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Հազ.դրամ

h/h	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Գինը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
Համաշինարարական աշխատանքներ					
1	Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով	100մ ²	6,720	1,205	8,097
2	Ավազակոպճային խառնուրդից ծածկի կառուցում 10սմ հաստությամբ մեկ շերտ	100մ ²	6,720	42,848	287,938
3	Խճային հիմքի կառուցում 8 սմ հաստութ.	100մ ²	6,72	87,251	586,327
4	Բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա 4,12 կ/ 1մ ²	տ	2,769	217,01	600,901
5	Ծածկի շերտի իրականացում 5 սմ հաստութ.մանրահատիկ ա/բ խախնուրդից	100մ ²	6,720	505,555	3397,330
6	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ ³	0,155	584,116	90,538
7	Տեղափոխում 3 կմ	տն	247,3	1,151	284,642
Իջատեղերի կառուցում					
8	Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով	100մ ²	0,660	1,205	0,795
9	Ավազակոպճային խառնուրդից ծածկի կառուցում 10սմ հաստությամբ մեկ շերտ	100մ ²	0,178	42,848	7,627
10	Խճային հիմքի կառուցում 8 սմ հաստութ.	100մ ²	0,84	87,251	73,290
11	Բիտումի տարածում խճային հիմքի վրա 4,12 կ/ 1մ ²	տ	0,345	217,01	74,868
12	Ծածկի շերտի իրականացում 5 սմ հաստութ.մանրահատիկ ա/բ խախնուրդից	100մ ²	0,838	505,555	423,655
13	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ ³	0,015	584,116	8,762
14	Տեղափոխում 3 կմ	տն	24,29	1,151	27,957
Ընդամենը					5 872,727
Շահույթ 10%					587,273
Ընդամենը					6 460,000
ԱԱՀ 20%					1 292,000
Ընդամենը					7 752,000

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Իջևան համայնքի Ասլանյան հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Իջևանի համայնքապետարան
ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Երևանյան 6
ՀՀ Ֆին. Նախ. Գործ. Վարչություն
Հ/Հ 900372260027
ՀՎՀՀ 207601785
Համայնքի ղեկավար՝ **Վ. Դավթյան**

Խտորագրություն
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Լևոն Երկրորդ» ՍՊԸ
ՀՎՀՀ 07403208

Ք.Նոյեմբերյան, Նոյեմբերի 29-ի փողոց, 21

ԱՇԲ «Նոյեմբերյան» մ/ճ, հհ
2476800270490000

Տնօրեն

Տ. Աստուխյան

Խտորագրություն

Կ.Տ



⁶ Ծավալաթերթ-Նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների: