

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/33Ծ-1**

ք. Երևան

«18» 06 2025 թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՎՄՎ Քամինի» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Շ. Խալոյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված *S-4-63, /2-7/-Ջիլ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի և նորակառույց դպրոց տանող ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները* (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն Հավելված թիվ 2-ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

1.4 Պայմանագրի կատարումը փուլային չէ և յուրաքանչյուր փուլի կատարումը ուղղակիորեն փոխկապակցված է պայմանագրով սահմանված պահանջներին համապատասխան ստացվելիք վերջնարդյունքի հետ:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժ:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցողիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխությանն այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը.

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 S-4-63, /Հ-7/-Ձիլ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի և նորակառույց դպրոց տանող ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) նկատմամբ երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 3 (երեք) տարին: Եթե երաշխիքային

Ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագրի կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Սինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 18 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 398 880 000 (երեք հարյուր իննսուներեք միլիոն ութ հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 66 480 000 (վաթսուվեց միլիոն չորս հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝

$$\text{ՎԳ} = \text{ՄԳ} / \text{ՆԳ} \times \text{ԿԾ}$$

որտեղ՝

ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

ՎԳ -ն ծավալաբեր-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Մույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը	Խախտումը վերացնելու համար տրամադրվող ժամկետները	Խախտումը կրկնվելու դեպքում տրամադրվող ժամկետները
1	Կապալառուն չունի շինարարական նյութերի արդյունահանման թույլտվություն կամ ձեռք բերման պայմանագիր	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	5 օր	Չի տրամադրվում
2	Կապալառուն չունի շինարարական թափոնների տեղակայման վայրի համար թույլտվություն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	3 օր	Չի տրամադրվում
3	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	1 օր	1) Շին. աղբի մասով – Չի տրամադրվում 2) Կենցաղային թափոնների և օտար առարկաների մասով – 1 օր
4	Գրունտի հանույթից առաջացած ավելցուկային նյութը և հողի բերքի շերտը չեն տեղափոխվում և պահվում հատուկ նախատեսված վայրերում	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	2 օր	Չի տրամադրվում
5	Ծառաթփային բուսականությունը հատված է (հատումը իրականացվում է միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված և/կամ համապատասխան լիազոր մարմնի կողմից տրված թույլատվության դեպքերում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	Չի տրամադրվում	Չի տրամադրվում
6	Ծառահատման և տեղափոխման ոչ ենթակա ծառերն ու թփերը ցանցապատված և պաշտպանված չեն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	1 օր	Չի տրամադրվում
7	Հասարակությանը իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագծի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	5 օր	Չի տրամադրվում
8	Վտանգավոր տեղամասը ցանկապատված չէ, շինարարական տեղամասում պահպանված չեն ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախագծուշացնող նշաններ, աշխատանքային տեղամասերը կահավորված չեն լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	1) Նշանների մասով – 3 օր 2) Լուսաազդանշանային առկայծող լապտերների մասով – առավելագույնը - 12 ժամ	1) Թեքված, ծոված, վնասված, բացակայող ճանապարհային նշանների վերականգնման համար – 1 օր: 2) Վնասված լուսաազդանշանային առկայծող լապտերների վերականգնման համար – 4 ժամ:
9	Տեղամասերում շինարարական աղբը կուտակված է, թափոնները չեն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով	1 օր	Չի տրամադրվում

	տեղափոխվել հատուկ հատկացված վայրեր	սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով		
10	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	5 օր	Չի տրամադրվում
11	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահիդրեային միջոցները	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	1 օր	Չի տրամադրվում
12	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ձեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	4 ժամ	1 ժամ
13	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	2 ժամ	Չի տրամադրվում
14	Շինարարական տրուև նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	Չի տրամադրվում	Չի տրամադրվում
15	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկան և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտահոսք)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	24 ժամ	4 ժամ

6.5.2. Սույն աղյուսյակում նշված պատասխանատվության միջոցները Կապալառուի նկատմամբ կարող են կիրառվել արձանագրված խախտման վերացման համար պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից տրված ժամկետում խախտումը չվերացնելու դեպքում՝ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից Պատվիրատուին ներկայացված գրավոր հավաստման հիման վրա:

6.5.3. Տուգանքի չափը չի կարող պակաս լինել պայմանագրի ընդհանուր գնի 0.5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսից, իսկ առավելագույնը 1 (մեկ) տոկոսից:

6.5.4. Պայմանագրով սահմանվող պատասխանատվության միջոցների աղյուսյակում նշված բոլոր խախտումների համար տուգանքի տոկոսների հանրագումարը չպետք է գերազանցի պայմանագրի ընդհանուր գնի 10 (տաս) տոկոսը, իսկ 10 (տաս) տոկոսը գերազանցելու դեպքում պայմանագիրը ենթակա է միակողմանի լուծման:

6.5.5. Եթե պայմանագիրը կնքվել է օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարման, աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման նպատակով կնքված այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակներում արձանագրվել է ստանձնած պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՌԻՇԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների

աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի

լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջը զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.11 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.12 Սույն պայմանագիրը կազմված է 8 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.13 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.14 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02835457

Գլխավոր քաղաքապետ

Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎՄՎ Քամփին» ՍՊԸ

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, Լիճք Ա6

Թաղամաս, 12-րդ փող. տ. 1


«ՎԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

ՀՀ 220193335431000

ՀՎՀՀ 08422964

Տնօրեն

Շ. Խաչոյան



Հավելված թիվ 1
« 18 » « 06 » 2025 թ. կնքված
ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇԶԲ-2025/33Ծ-1 ծածկագրով պայմանագրի

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
S-4-63, /Հ-7/-Ձիվ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի և նորակառույց դպրոց տանող
ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների

ՀՀ հազ դրամ

<i>N</i> <i>N</i>	<i>Աշխատանքների անվանումը</i>	<i>Հախման միավոր</i>	<i>Ծավալը</i>	<i>Միավորի արժեքը</i>	<i>Ընդամենը</i>
1	2	3	4	5	6
I. Հողային աշխատանքներ					
1	Ա/բ ծածկի քանդում էկս. 2 մ ³ շ/տ բարձում ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 4կմ	մ ³	853.1	1.564	1334.248
2	9-IV (9.6) կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս 2մ ³ շ.տ ա/ի և տեղափոխում պահուստ 1կմ (կողնակ)	մ ³	987.2	1.162	1147.126
3	9-IV (9.6) կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս. շ/տ 2մ ³ ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (աստիճան), հարթում, ջրում, խտացում	մ ³	884.1	2.023	1788.534
4	9-IV (9.6) կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս. շ/տ 2մ ³ ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ, հարթում, ջրում, խտացում	մ ³	523.1	2.023	1058.231
5	9-IV (9.6) կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում լիցք 50մ բուլդոզերով, հարթում, ջրում, խտացում	մ ³	120	1.451	174.120
6	Նույնը տեղափոխումով 30մ	մ ³	180	1.233	221.940
7	Նույնը տեղափոխումով 20մ	մ ³	300	1.124	337.200
8	9-IV (9.6) բնահողի մշակում, բարձում ա/ի էքս. 2,0մ ³ շերտի. տեղափոխում լցակույտ 4կմ	մ ³	3660.2	1.563	5720.893
Ընդամենը I.					11782.293
II. Կողային առու					
1	9-IV (9.6) կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս. 0,65մ ³ շ.տ և ա/ի տեղափոխում լցակույտ 4կմ	մ ³	156.5	1.978	309.557
Ընդամենը II.					309.557
III. Կողնակներ					
1	9-IV (9.6) կարգի նախապես մշակած բնահողի բարձում պահուստում, էկս. 2մ ³ շ/տ և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում, ջրում, խտացում) h=16սմ	մ ³	987.2	1.871	1847.051
2	Կողնակների իրականացում ավազակոպչային նյութով h=10սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	մ ²	6169.8	1.199	7397.590
Ընդամենը III.					9244.641
IV. Աստիճաններ					
1	Աստիճանների կառուցում 9-IV (9.6) բնահողում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ	մ ³	884.1	0.262	231.634
Ընդամենը IV.					231.634
V. Երթևեկի մաս					
1	Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Բ" ԳՕՍՏ 9128-2013	մ ²	21412.05	5.203	111406.896
2	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ ԳՕՍՏ 9128-2013 տեսակ II	մ ²	21412.05	7.055	151062.013
3	Խճավազային հիմք (C-5) h=16սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	մ ²	22521.14	2.515	56640.667
4	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային եմուլսիայով 0,6լ/մ ² ԳՕՍՏ Ռ 58952.1-2020	մ ²	21412.05	0.314	6723.384
5	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճ) h=12սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	մ ²	29552.47	1.251	36970.140
Գյուղտեխնիկայի անցում					
6	Միաձուլվ է/բետոն B-20 h=20սմ ամրանավորում - A-III Ս10 - 105գծմ/64.68կգ - A-III Ս14 - 134.4գծմ/162.36կգ	մ ²	28	17.98	503.440
7	Ավազակոպչային շերտ h=18սմ	մ ³	5.04	10.427	52.552
Ընդամենը V.					363359.092
VI. Բջատեղեր և մուտքեր					
1	9-IV (9.6) բնահողի մշակում և բարձում ա/ի էքս. 0,65մ ³ շերտի. տեղափոխում լցակույտ 4կմ	մ ³	11	1.893	20.823

2	9-IV (9.6) կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս. շտ 2մ³ ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ հարթում, ջրում, խտացում (ընդհանուր հանույթից)	մ³	295	1.936	571.120
3	Մանրահատիկ խիտ "Բ" ա/բ h=5սմ ԳՕՍ 9128-2013	մ²	2802.97	6.314	17697.953
4	Խճավազային հիմք C-5 h=16սմ 100մ² համար ԳՕՍ 25607-2009	մ²	2802.97	2.347	6578.571
5	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ² ԳՕՍ Ռ 58952.1-2020	մ²	2802.97	0.309	866.118
Մետ. խողովակ Ø 530/7մմ ԳՕՍ 10704-91					
1	Ավազակոպչային շերտ h=10սմ	մ³	2.60	11.281	29.331
2	Մետ. խողովակ Ø 530/7մմ	գծմ	40	135.165	5406.600
3	Խողովակի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	գծմ	35.2	3.507	123.446
4	Միաձույլ բետոն B-20 (զվխամաս)	մ³	6.4	119.452	764.493
5	Գլխամասի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտում)	մ²	24	1.381	33.144
Ջրընդունիչ 1 տեղ / 28 գծմ (30x34սմ)					
1	Ավազակոպչային շերտ h=10սմ	մ³	1.96	11.281	22.111
2	Միաձույլ ե/բբետոն B-20	մ³	3.36	127.163	427.268
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ²	21.28	1.381	29.388
Ամրան					
	Ø 12 A-500c L=550 ԳՕՍ 34028-2016	կգ	82.05	0.497	40.779
	Ø 8 Ac-1 L=1000 ԳՕՍ 34028-2016	կգ	55.3	0.543	30.028
	Ø 12 A-500c L=390 ԳՕՍ 34028-2016	կգ	116.36	0.497	57.831
	Ø 12 A-500c L=1000 ԳՕՍ 34028-2016	կգ	49.728	0.497	24.715
Ցանց					
	L 70x7մմ L=1000 ԳՕՍ 8509.93	կգ	413.84	0.832	344.315
	L 63x6մմ L=996 ԳՕՍ 8509.93	կգ	319.04	0.832	265.441
	L 63x6մմ L=450 ԳՕՍ 8509.93	կգ	144.14	0.832	119.924
	50x10մմ L=434 ԴՕՏ	կգ	523.99	0.832	435.960
Ջրընդունիչ 11 տեղ / 87 գծմ (17x34սմ)					
1	Ավազակոպչային շերտ h=10սմ	մ³	6.09	11.281	68.701
2	Միաձույլ ե/բբետոն B-20	մ³	7.221	127.163	918.244
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ²	43.5	1.381	60.074
Ամրան					
	Ø 12 A-500c L=550 ԳՕՍ 34028-2016	կգ	254.94	0.497	126.705
	Ø 8 Ac-1 L=1000 ԳՕՍ 34028-2016	կգ	171.825	0.543	93.301
	Ø 12 A-500c L=390 ԳՕՍ 34028-2016	կգ	241.04	0.497	119.797
	Ø 12 A-500c L=1000 ԳՕՍ 34028-2016	կգ	309.024	0.497	153.585
Ցանց					
	L 70x7մմ L=1000 ԳՕՍ 8509.93	կգ	1285.86	0.948	1218.995
	L 63x6մմ L=996 ԳՕՍ 8509.93	կգ	991.3	0.948	939.752
	L 63x6մմ L=450 ԳՕՍ 8509.93	կգ	447.876	0.948	424.586
	50x10մմ L=434 ԴՕՏ	կգ	1628.12	0.948	1543.458
Միաձույլ ե/բ ծածկ գյուղտեխնիկայի անցում					
1	Ավազակոպչային շերտ h=18սմ	մ³	10.8	10.262	110.830
2	Միաձույլ ե/բբետոն ծածկ h=20սմ B-20	մ²	60.3	17.695	1067.009
Ընդամենը VI.					40734.393
VII. Մայթեր					
1	Բետոնե սալիկների, ձևավոր տեղադրում, մոխրագույն h=6սմ	մ²	1121.2	9.22	10337.464
2	Ավազացմենտային չոր խառնուրդ h=10սմ (90%- ավազ, 10%- ցեմենտ)	մ²	1121.2	2.897	3248.116
3	Միաձույլ 20x50սմ եզրաշար - ավազակոպչային շերտ h=5սմ 1գծմ-0.01մ³	գծմ	543.5	7.485	4068.098
4	Հավաքովի բետոնե 8x20սմ եզրաշարի տեղադրում ԳՕՍ 6665-91 - միաձույլ բետոնե հիմք B-15 1գծմ-0.048մ³ - ավազակոպչային շերտ h=5սմ 1գծմ-0.014մ³	գծմ	627	8.106	5082.462
5	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ²	543.5	1.379	749.487
6	Հավաքովի բետոնե 15x30սմ եզրաշարի տեղադրում ԳՕՍ 6665-91 - միաձույլ բետոնե հիմք B-15 1գծմ-0.055մ³ - ավազակոպչային շերտ h=5սմ 1գծմ-0.0175մ³	գծմ	1137.50	10.858	12350.975
Ընդամենը VII.					35836.601
VIII. Հավաքովի ե/բ վաքեր 30x34 սմ ԳՕՍ 32955-2014					
1	Հավաքովի ե/բ 30x34սմ վաքերի տեղադրում 1գծմ համար 8-1(ցանց) օձԲՔ, ք.-200,1,39կգ	գծմ	31	21.907	679.117

2	Ավազակոյճային շերտ h=10սմ	մ³	2.015	11.306	22.782
3	Հիդրոմեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ²	39.06	1.384	54.059
Ընդամենը VIII.					755.958
IX. Հավաքովի բետ վաքեր 17x34 սմ ԳՕՍՏ 32955-2014					
1	Հավաքովի բետոնե վաք 17x34սմ	զծմ	660	11.924	7869.840
2	Ավազակոյճային շերտ h=10սմ	մ³	42.9	11.306	485.027
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ²	660	1.384	913.440
Ընդամենը IX.					9268.307
X. Գծանշում ներկով ապակե գնդիկներով					
1	Նշագծման ընդհանուր մակերեսը ԳՕՍՏ Ռ 51256-2018	մ²	620.88	1.251	776.721
Ընդամենը X.					776.721
XI. Արգելափակոցներ					
1	Ուղղորդ սյուների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	31	5.136	159.216
2	Նոր մետ. արգելափակոցի տեղադրում δ=4մմ, շվեյլեր N16, քայլ - 4մ ԳՕՍՏ 26804-2012 (ցինկապատ)	զծմ	548	33.774	18508.152
3	Ուղղորդ սյուներ (C-1) պոլիմերային ԳՕՍՏ-Ռ 50970-2011	հատ	111	4.962	550.782
Ընդամենը XI.					19218.150
XII. Ճանապարհային նշաններ					
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004 , այդ թվում՝				
	- նախագոյնաշար	հատ	50	25.657	1282.850
	- առավելության	հատ	37	31.011	1147.407
	- արգելող	հատ	1	31.011	31.011
	- հատուկ թելադրանքի	հատ	8	31.011	248.088
	- տեղեկատվության	հատ	4	10.783	43.132
	- լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	2	14.502	29.004
	- անհատական նախագծման	մ²	9.08	62.282	565.521
2	Բետոն B-15	մ³	8.715	54.314	473.347
	Կանգնակ մետ. խող 57/4մմ	զծմ	254.3	6.572	1671.260
3	Գոյություն ունեցող ճան. նշանների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	7	6.176	43.232
Ընդամենը XII.					5534.851
XIII. Հենապատեր (տորոգում)					
կմ 2+820 - կմ 2+952					
1	Խճային հիմք h=10սմ	մ³	52.5	13.99	734.475
2	Հիմք միաձուլ բետոն B-20	մ³	26.25	71.791	1884.514
3	Իրանի միաձուլ բետոն B-20	մ³	40.275	73.512	2960.696
4	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ²	105	1.381	145.005
կմ 2+544 - կմ 2+630					
5	Ցեմենտ-ավազային սվաղ δ=3սմ	մ²	129	3.121	402.609
կմ 2+688 - կմ 2+718					
6	9-IV (9.6) բնահողի ձեռքով քանդում, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4կմ	մ³	3.75	9.607	36.026
7	Խարխիսների անցքերի հորատում 0=15մմ, L=150մմ (հորիզոնական)	հատ	216	1.687	364.392
8	Մետ. ցանցի ամրացում հենապատին Ø 5Bp 20x20սմ	մ²	54	1.213	65.502
9	Խարխիս ՈՒ2 A500C	կգ	52	0.677	35.204
10	Իրանի միաձուլ բետոն B-20	մ³	7.8	100.434	783.385
11	Հիմք միաձուլ բետոն B-20	մ³	3.75	100.434	376.628
Ստորին հենապատերի հիմնական աշխատանքների ծավալներ					
1	Նախօրոք մշակած 10e-IV(9.6)կարգի բնահողի բարձումը էքս. 1.0մ³ շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 4.0կմ հեռ. Վրա	մ³	279.2	1.777	496.138
2	10e-IV(9.6) կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ³ շ.տ. կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար (փոստրակի փորման ժամանակ)	մ³	150.3	0.795	119.489
3	Նույնը ձեռքով	մ³	15	7.491	112.365
4	ՈՒժային կողակապում (ճանապարհի անխափան աշխատանքի և հողային պաստառի փլուզումը կանխելու համար) 50% վերադարձ	մ²	96.16	14.094	1355.279
5	Ավազակոյճային շերտ h=20սմ	մ³	27.6878	11.858	328.322
6	Հենապատի հիմքի իրականացում խամբարա բետոնից	մ³	149.6534	58.837	8805.157
7	Հենապատի իրանի իրականացում խամբարա բետոնից	մ³	139.3524	59.859	8341.495
8	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ²	86.395	0.917	79.224
9	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրդի) իրականացում	զծմ	100.7	16.701	1681.791
10	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	զծմ	34.34	2.561	87.945
11	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	435.89	1.359	592.375

12	Խամքարե բետոնե եզրապատ	մ ³	26.9824	59.859	1615.139
	Եզրապատի ներկում	մ ²	189.76	0.977	185.396
	Մետաղական ձող Φ-16մմ, I= 0.6մ	կգ	107.372	0.779	83.643
13	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով 10e-IV(9.6)	մ ³	150.3	1.031	154.959
	Հետադարձ լիցք ձեռքով 10e-IV(9.6)	մ ³	15	2.564	38.460
Ընդամենը XIII.					31865.612
XIV. Խողովակներ և կամուրջներ.					
Մետաղական ժարտ=530մմ խողովակների տեղադրում					
1	Հողային աշխատանքներ 9-IV(9 .6) կարգի բնահողում հունի ուղղման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 4,0կմ հեռ. վրա	մ ³	1.5	1.801	2.702
2	Հող. աշխատանքներ 9-IV(9.6) կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 4,0կմ հեռ. վրա	մ ³	9	1.801	16.209
3	Հող. աշխատանքներ 9-IV(9 .6) կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	19	0.806	15.314
4	Ավազակոպչային նախապ. հ=10սմ	մ ³	0.43	11.247	4.836
5	Խճային հիմք հ=20սմ	մ ³	2.38	10.472	24.923
6	Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100	մ ³	1	119.09	119.090
	հիմքեր	մ ³	0.56	119.09	66.690
	իրաններ	մ ³	1.76	90.113	158.599
7	Զրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից B 20, F100				
8	Մետաղական ժարտ= 530 մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=90.29կգ, պատի հաստ. 7մմ	գծմ	15.6	134.756	2102.194
9	Ուրմակապային ամրաններ Ø16A500c l=45սմ	կգ	2.84	0.987	2.803
10	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100	մ ³	0.36	90.976	32.751
11	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	խողովակ ժարտ= 530 մմ	գծմ	14.9	3.497	52.105
	բետոն	մ ²	5.63	1.377	7.753
12	Հետադարձ լիցք				
	բուլդոզերով (9-IV(9 .6))	մ ³	17	1.045	17.765
	ձեռքի աշխատանքով (9-IV(9 .6))	մ ³	2	2.598	5.196
13	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում	հատ	1	42.426	42.426
14	Գոյություն ունեցող d=300մմ կեր. խողովակի ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը	գծմ	15	3.094	46.410
Հավաքովի ե/բ խողովակի d=1,0մ նորոգում					
1	Հունի մաքրում 9-IV(9.6) կարգի բնահողում մուտքում, ելքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 4,0կմ հեռ. վրա	մ ³	8	9.61	76.880
2	Գլխամասերի նորոգում միաձույլ բետոնից B20 F100	մ ³	0.45	119.415	53.737
	մուտք	մ ³	0.45	119.415	53.737
	ելք				
3	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով բետոն	մ ²	3.6	1.381	4.972
Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.0մ տեղադրում					
1	Հողային աշխատանքներ 9-IV(9 .6) կարգի բնահողում հունի ուղղման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 4,0կմ հեռ. վրա	մ ³	85	9.647	819.995
2	Հող. աշխատանքներ 9-IV(9.6) կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 4,0կմ հեռ. վրա	մ ³	66	9.647	636.702
3	Հող. աշխատանքներ 9-IV(9 .6) կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	114	7.64	870.960
4	Ավազակոպչային նախապատրաստում հ=10 սմ	մ ³	12.96	12.095	156.751
5	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100	մ ³	12.69	119.882	1521.303
	հիմքեր	մ ³	13.86	119.882	1661.565
	իրաններ	մ ³	11.01	91.581	1008.307
6	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20, F 100				
7	Հավաքովի ե/բ N12 օղակի տեղադրում V=0.35 մ ³ P=0,9տ չափերը 120x100x10սմ ամր.պարուն. Ac240=24,0կգ/մ ³ , Ac500=81,2կգ/մ ³ B20, F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	45	134.028	6031.260
8	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20, F 100	մ ³	26.34	91.581	2412.244
10	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	45.68	6.962	318.024
11	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	278.86	1.386	386.500
12	Հետադարձ լիցք				
	բուլդոզերով (9-IV(9 .6))	մ ³	102	1.052	107.304
	ձեռքի աշխատանքով (9-IV(9 .6))	մ ³	12	2.615	31.380
13	Բետոնե գլխամասերի քանդում հետահար մուրճով, բարձում ա/ի էքս. 1.0մ ³	մ ³	8.74	36.772	321.387

	2.տ. և տեղափոխում լցակույտ 4,0կմ հեռ. վրա				
14	Գոյություն ունեցող է/բ օդակների ապամոնտաժում, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 4,0կմ հեռ. վրա (d=1.0մ)	մ³	8.4	50.314	422.638
15	Գոյություն ունեցող է/բ օդակների 1,0x1,5 ապամոնտաժում, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 4,0կմ հեռ. վրա	մ³	9.2	19.493	179.336
	Հավաքովի է/բ խողովակի d=1,25մ նորոգում				
1	Հունի մաքրում 9-IV(9.6) կարգի բնահողում մուտքում, ելքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 4,0կմ հեռ. վրա	մ³	9	9.609	86.481
2	Գլխամասերի նորոգում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	մուտք	մ³	0.5	119.408	59.704
	ելք	մ³	0.6	119.408	71.645
3	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով բետոն	մ²	3.4	1.381	4.695
	Հավաքովի է/բ խողովակի d=1.25մ տեղադրում				
1	Հողային աշխատանքներ 9-IV(9.6) կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1,0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 4,0կմ հեռ. վրա	մ³	10	1.814	18.140
2	Հող. աշխատանքներ 9-IV(9.6) կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 4,0կմ հեռ. վրա	մ³	47	1.814	85.258
3	Հող. աշխատանքներ 9-IV(9.6) կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	80	0.812	64.960
4	Ավազակոպձային նախապատրաստում h=10 սմ	մ³	5.98	12.103	72.376
5	Ջրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից B 20, F100	մ³	9.72	90.771	882.294
6	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ³	3.17	119.96	380.273
	իրաններ	մ³	3.52	119.96	422.259
7	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20, F 100	մ³	2.06	91.64	188.778
8	Հավաքովի է/բ N14 օդակի տեղադրում V=0.52 մ³ P=1,3տ չափերը 149x100x12սմ ամբ.պարուն.Ac500=17,1 կգ/մ³, Ac500=78,3կգ/մ³ B20, F200 Օդակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	19	196.606	3735.514
9	Օդակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20, F 100	մ³	15.55	91.64	1425.002
10	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	137.77	1.387	191.087
12	Մոսնձային ջրամեկուսացում	մ²	21.2	6.967	147.700
	Հետադարձ լիցք	-			
13	բուլդոզերով (9-IV(9.6))	մ³	72	1.052	75.744
	ձեռքի աշխատանքով (9-IV(9.6))	մ³	8	2.617	20.936
14	Գոյություն ունեցող է/բ օդակների ապամոնտաժում, բարձում ա/ի և տեղափոխակույտ 4,0կմ հեռ. վրա (d=1.0մ)	մ³	2.1	50.409	105.859
15	Գոյություն ունեցող է/բ օդակների ապամոնտաժում, բարձում ա/ի և տեղափոխակույտ 4,0կմ հեռ. վրա (d=1.5մ)	մ³	7.2	34.216	246.355
	Կամուրջ կմ 2+289.58				
1	Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում՝ հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%: Նախագծող-1.20.2(1 հատ), 1.20.3(1 հատ), 1.25(5 հատ): Առավելության-2.6 (1 հատ), 2.7 (1 հատ): Արգելող – 3.1 (1 հատ), 3.20 (2 հատ), 3.24 (6 հատ), 3.31 (2 հատ): Թեղադրող – 4.2.2 (1 հատ): Լրացուցիչ տեղեկատվության - 8.1.1 (1 հատ):	հատ	22	56.772	1248.984
2	Երթևեկային մասի քայքայված ա/բ ծածկի կազմատում պնևմատործիքով կույտավորում և բարձում ա/ի 0,65մ³ 2.տ. էքս. և տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռ. վրա:	մ³	8.03	9.126	73.282
3	Նույնը երթևեկային մասի խճի:	մ³	4.01	2.706	10.851
4	Պողպատե բազրիքների կազմատում և վերադարձ սեփականատիրոջը:	տ	0.48	43.36	20.813
5	Մայրերի բլոկների ապամոնտաժում 5տ բ.բ. ամբարձիչով, բարձում ավտոմեքենա և տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռ. վրա: Չափ - 58x215x299սմ, P=2,0տ:	մ³	6.4	24.746	158.374
6	Թռիչքային կառուցվածքների է/բ սալերի միավորում միաձույլ բետոնով (խճի չափսը ≤20սմ):	մ³	4.2	76.135	319.767
7	Կամրջատակի, մուտքի և ելքի հունի մաքրման և ուղղման հողային բուլդոզերով (10-IV): Տեղափոխում 50մ հեռ. վրա:	մ³	83.2	0.581	48.339
8	Հենարանների եզրերի հակադարձ պատերի հետ միավորման հատվածների խոռոչների լրացում միաձույլ բետոնով:	մ³	3.6	73.306	263.902
9	Հենարանների իրանների վերանորոգում ցեմ. ավազային շաղախով	մ²	69.3	40.263	2790.226

	տորկրետավորումով $H_{\text{վր}}=5\text{մ}$, պողպատե ցանցով (50x50մմ) Ø4 Bp-I, $P=274.4\text{կգ}$:				
10	Թների իրանների կարերի լրացում միաձուլվելու:	վ ³	1.24	73.306	90.899
11	Թների իրանների վերանորոգում ցեմ. ավազային շաղախով տորկրետավորումով $H_{\text{վր}}=5\text{մ}$, պողպատե ցանցով (100x100մմ) Ø4 Bp-I, $P=141.6\text{կգ}$:	վ ²	71.5	39.772	2843.698
12	Կարգավորումների (թների) թասակների իրականացում միաձուլվելու $H_{\text{վր}}=10\text{մ}$:	վ ³	3.1	85.326	264.511
13	Պահարանային պատի իրանացման համար խրամուղիների փորման հողային (10e-IV) աշխատանքներ ձեռքով: Բարձրում ա/ի ձեռքով: Տեղափոխում լցակայան 4կմ հեռ. վրա:	վ ³	14.2	9.895	140.509
14	Պահարանային պատերի իրականացման համար, հենարանների ֆերմատակերում հորատանցքերի հորատում (ուղղահայաց) $d=40\text{մմ}$ ($L_1=20\text{մ}$):	հատ	58	1.687	97.846
15	Հենարանների ֆերմատակերում պողպատե խարիսխների Ø16 AIII պատրաստում և տեղադրում:	հատ	58	0.434	25.172
16	Հենարանների ֆերմատակերի պահարանային պատերի միաձուլվելու երկաթբետոնի իրականացում. AIII Ø10 $P=0,1152\text{ տ}$, Ø12 $P=0,1261\text{ տ}$:	վ ³	5.66	127.662	722.567
17	Ձախակողմյան մայթի բլոկների սահմաններում միաձուլվելու բետոնի իրականացում $H=18.2\text{մ}$:	վ ³	2.56	64.079	164.042
18	Հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախ աջակողմյան մայթի բլոկների սահմաններում $H=3\text{մ}$:	վ ²	14.04	2.01	28.220
19	Հոսքային եռանկյունու իրականացում միաձուլվելու մանրահատիկ բետոնից W6, $H_{\text{վր}}=10.6\text{մ}$:	վ ²	96.52	12.676	1223.488
20	Թոփքային կառուցվածքի սոսնձային ջրամեկուսացում (TEXHOՅԼԱԿՏՄՈՍԿ Ե):	վ ²	126.2	11.48	1448.776
21	Ցեմենտային շաղախ անվահրիչի և մայթի բլոկների տակ $H=3\text{մ}$:	վ ²	28.08	2.01	56.441
22	T-1-0,75 մակնիշի մայթի բլոկների տեղադրում ինքնազնաց սլաքավոր 5տ բ.բ. ամբարձիչով: չափ. 86x140x299սմ, քաշը - 1,95տ: ա.ս. AI=89,84կգ/մ ³ , AIII=66,61կգ/մ ³ :	հատ	8	461.895	3695.160
23	Պաշտպանիչ շերտ միաձուլվելու բետոնից W6, $H=4\text{մ}$ ամրանավորված ցանցով (100x100)մմ Ø4 Bp- I, $P=0.191\text{ տ}$:	վ ²	96.52	6.31	609.041
24	Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում:	գ.մ.	30.4	29.511	897.134
25	Երթ. մասի ներքին շերտի $H=5\text{մ}$ մանրահատիկ "Բ" տիպի խիտ ա/բ ծածկի իրականացում:	վ ²	96.52	6.499	627.283
26	Երթ. մասի վերին շերտի $H=4\text{մ}$ մանրահատիկ "Բ" տիպի խիտ ա/բ ծածկի իրականացում:	վ ²	101.6	5.27	535.432
27	Մայթի սոսնձային ջրամեկուսացում (TEXHOՅԼԱԿՏՄՈՍԿ Ե):	վ ²	18.0	11.48	206.640
28	Մայթի մանրահատիկ "Բ" տիպի խիտ ա/բ $H=4\text{մ}$:	վ ²	18.0	5.353	96.354
29	Պողպատե բազրիքների սեկցիաների պատրաստում և տեղադրում մայթի բլոկների վրա ներկումով: L63x63x6մմ L=15.68 մ, P=89.68 կգ; L50x50x5մմ L=47.04 մ, P=177.6 կգ; L70x70x6մմ L=23.76 մ, P=152,0 կգ; ---5x50մմ L=2.34 մ, P=4.8 կգ; Æ 12 L=110.88 մ, P=98.4 կգ:	գմ	24.0	12.73	305.520
30	Կցորդման հատվածներում խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ (10e-IV կարգի գրունտում) ձեռքով անվահրիչների տեղադրման համար:	վ ³	1.8	7.84	14.112
31	Ավազակույծային նախապատրաստում կցորդման անվահրիչների բլոկների տակ:	վ ³	0.45	12.41	5.585
32	Ավազակույծային նախապատրաստման վերնը ցեմենտային շաղախի իրականացում $H=3\text{մ}$:	վ ²	4.2	2.01	8.442
33	Հավաքովի երեսներ անվահրիչների բլոկների տեղադրում կցորդումներում. Չափ. 15(50)x75x150սմ, $P=0,53\text{տ}$, ա.ս. = 83,15կգ/մ ³ :	հատ	4	81.483	325.932
34	Անվահրիչների ուղղահայաց զծանշում:	վ ²	26.1	1.021	26.648
Ընդամենը XIV.					47471.797
Ընդհանուրը					576389.608
Ընդամենը Չնախատեսված ծախսեր					16850.959
Ընդհանուրը					593240.567
Պայմանագրի 5.1 կետով սահմանված գումար					398880.000

*Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%

*** Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում:
Հիմք ՀՀ կառավարության 2024 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 1656-Ն որոշում:*

Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են համաձայն ծավալաթերթ-նախահաշվի, հետևյալ բանաձևով՝

ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

- 1) ՄԳ-ն ընտրված մասնակցի առաջարկած գինն է.
- 2) ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.
- 3) ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է՝ գումարային արտահայտությամբ.
- 4) ՎԳ-ն նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
Գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎՄՎ Քամփնի» ՍՊԸ
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, Լիճք Ա6
Թաղամաս, 12-րդ փող. տ. 1
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 220193335431000
ՀՎՀՀ 08422964
Տնօրեն
Շ. Խալոյան



Հավելված թիվ 2
« 18 » « 06 » 2025 թ. կնքված

ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇԸԲ-2025/33Ծ-1 ծածկագրով պայմանագրի

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1

ՕՐԱՑՈՒՑԱՑԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

S-4-63, /Հ-7/-Ջիլ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի և նորակառույց դպրոց տանող
ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների

Հ/հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Մկիզբը	Ավարտը
0	Հաբորատոր փորձարկումներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 150 օր
1	Հողային աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 80 օր
2	Երթևեկելի մաս	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 130 օր
3	Բջատեղեր և մուտքեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 135 օր
4	Կողնակներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 135 օր
5	Մայթեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 135 օր
6	Հավաքովի վաքեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 120 օր
7	Հենապատեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 125 օր
8	Խողովակներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 110 օր
9	Կամուրջներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 145 օր
10	Անվտանգության էլեմենտներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 150 օր
Ընդհանուրը		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 150 օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02815453

Գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎՄՎ Քամինի» ՍՊԸ

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, Լիճք Ա6

Թաղամաս, 12-րդ փող. տ. 1

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

ՀՀ 220193335431000

ՀՎՀՀ 08422964

Տնօրեն

Զ. Խաչատրյան



Հավելված N 3
« 18 » « 06 » 2025 թ. կնքված
ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇԶԲ-2025/33Շ-1 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ
ԴՐԱՄԲ

[illegible]

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ Ֆև գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
Գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎՍՎ Քանինի» ՍՊԸ
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, Լիճք Ա6
Թաղամաս, 12-րդ փող. տ. 1
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 220193335431000
ՀՎՀՀ 08422964
Տնօրեն
Շ. Խալոյան

/សមរភាយធុរក្សៈខ្មែរ/

4.5



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
	անվանում ը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց
հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ԾԱՆՈԻՑՈՒՄ

_____ հայտնում է, որ .
ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև «--» 20 թ. կնքված
պատվիրատուի անվանումը կապալառուի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
_____ -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
կապալառուի անվանումը
պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.