

ք. Երևան

« 15 » « 01 » 2021թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Էն Շին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Հայրապետյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 20.05.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Ը-2 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 2127-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

ՀՀ կառավարության թիվ 1586-Ն որոշմամբ ՀՀ-ում հայտարարված ռազմական դրությունը, որի կարիքների համար մոբիլիզացվել են աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկաներ և մասնագետներ, ուստի տեխնիկայի և մասնագետների բացակայության պատճառով աշխատանքները մասամբ դադարեցվել կամ դանդաղել են: Աշխատանքների առաջընթացին ազդել է նաև ՔՈՎԻԴ-19 համավարակը: Արդյունքում, թվարկված հանգամանքները առաջացրել են նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամանակացույցից շեղումներ. ինչից ելնելով արդեն իսկ իրատեսական չէ աշխատանքների ավարտը նախատեսված ժամկետում: Վերոգրյալով պայմանավորված կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի 5.1 կետը փոփոխել և շարադրել այն հետևյալ խմբագրությամբ.

«5.1 Սույն Պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 1,267,205,651 (մեկ միլիարդ երկու հարյուր վաթսուներեք միլիոն երկու հարյուր հինգ հազար վեց հարյուր հիսունմեկ) ՀՀ դրամ, որից 211,200,942 (երկու հարյուր տասնմեկ միլիոն երկու հարյուր հազար ինը հարյուր քառասունմեկ ամբողջ ութսուներեք) ՀՀ դրամ՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

3-րդ չափաբաժին՝ 428,000,000 (չորս հարյուր քսանութ միլիոն) ՀՀ դրամ, որից՝ 71,333,333 (յոթանասունմեկ միլիոն երեք հարյուր երեսուներեք հազար երեք հարյուր երեսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Ընդ որում՝ 2021թ-ին իրականացվելիք աշխատանքների գինը կկազմի 336,627,087 (երեք հարյուր երեսունվեց միլիոն վեց հարյուր քսանյոթ հազար ութսուներեք) ՀՀ դրամ, որից 56,104,515 (հիսունվեց միլիոն հարյուր չորս հազար հինգ հարյուր տասնհինգ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն :

4-րդ չափաբաժին՝ 380,000,000 (երեք հարյուր ութսուն միլիոն) ՀՀ դրամ, որից՝ 63,333,333 (վաթսուներեք միլիոն երեք հարյուր երեսուներեք հազար երեք հարյուր երեսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Ընդ որում՝ 2021 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների համար 182,795,814 (մեկ հարյուր ութսուներկու միլիոն յոթ հարյուր իննսունհինգ հազար ութ հարյուր տասնչորս) ՀՀ դրամ, որից 30,465,969 (երեսուն միլիոն չորս հարյուր վաթսուհինգ հազար ինը հարյուր վաթսուինը) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն :

9-րդ չափաբաժին՝ 136,705,651 (մեկ հարյուր երեսունվեց միլիոն յոթ հարյուր հինգ հազար վեց հարյուր հիսունմեկ) ՀՀ դրամ, որից՝ 22,784,275 (քսաներկու միլիոն յոթ հարյուր ութսուներեք հազար երկու հարյուր յոթանասունհինգ ամբողջ տասնվեց) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

10-րդ չափաբաժին՝ 322,500,000 (երեք հարյուր քսաներկու միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից՝ 53,750,000 (հիսուներեք միլիոն յոթ հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Ընդ որում՝ 2021 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների համար 50,567,635 (հիսուն միլիոն հինգ հարյուր վաթսուներեք հազար վեց հարյուր երեսունհինգ) ՀՀ դրամ որից 8,427,939 (ութ միլիոն չորս հարյուր քսանյոթ հազար ինը հարյուր երեսուինը ամբողջ տասնյոթ հարյուրերորդական) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:»

- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. ծավալաթերթ-նախահաշիվ համաձայն հավելված 1-ի:
- 1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. օրացուցային գրաֆիկ համաձայն հավելված 2-ի:
- 1.4 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. նոր վճարման ժամանակացույց համաձայն հավելված 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,

ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Հ. Բաղդասարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Էն Շին» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Անտառային 170 Արմավիսթանկ

ՓԲԸ

ՀՀ 2500010603500100

ՀՎՀՀ 02664949

տնօրեն

Ա. Հայրապետյան



ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 3
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Մ-9, Մ-1-Թալին-Քարակերտ-Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի
 կմ1+300 - կմ3+600 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
 (2021թ. իրականացվելիք)

/ՀՀ հազ. դրամ/

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանում	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
1.Քանդման աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող ճանապարհային հագուստի ա/բ շերտի քանդում բուլդոզերով միջինը հ=25սմ հաստությամբ տեղափոխելով 20մ	մ ³	1757	0.864	1 517 480
2	Նույնը ձեռքով	մ ³	196	6.183	1 211.851
3	Շին. աղբի բարձում ավտոինքնաթափերի վրա 1,0մ ³ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով,	մ ³	1952	0.232	452 589
4	Շին. աղբի տեղափոխում լցակայան 5,0կմ հեռավորությամբ	տն	3819	0.386	1 475 784
5	Գոյություն ունեցող ճանապարհային ծածկի տակ հ-5սմ խճային հիմքի քանդում	մ ³	195	0.696	135 638
6	Նույնը ձեռքով	մ ³	22	7.729	170.030
7	Շին. աղբի բարձում ավտոինքնաթափերի վրա 1,0մ ³ շերտի տարողությամբ էքսկավատորով,	մ ³	217	0.232	50.313
8	Շին. աղբի տեղափոխում լցակայան 5,0կմ հեռավորությամբ	տն	434	0.386	167.711
Ընդամենը 1.					5 181.396
2. Հողային աշխատանքներ					
1	10 դ III բնահողի մշակում էքսկավատորով բառնալով ավտոինքնաթափերի վրա 1մ ³ շերտի տարողությամբ	մ ³	1071	0.697	746.227
2	Նույնը ձեռքով	մ ³	63	4.637	292.143
3	Բնահողի տեղափոխում մինչև 5կմ դեպի լցակայան	տ	2641.2	0.386	1 020.644
4	Հողային պաստառի համահարթեցում բուլդոզերով	մ ²	18000	0.010	180.000
Ընդամենը 2.					2 239.014
3. Ճանապարհային պատվածք					
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում հ-10սմ	մ ²	20913	0.618	12 930.320
2	Չափազատված խճի շերտի իրականացում հ=16սմ հաստությամբ	մ ²	20913	1.700	35 558.395
3	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ ² /	տ	86.1996	329.777	28 426 590
4	Տաք խոշորահատիկ ա/բետոնե շերտի իրականացում հ-6սմ	մ ²	20885	4.328	90 391 074
5	Տաք մանրահատիկ ա/բետոնե շերտի իրականացում հ-4սմ Բ-տիպի	մ ²	25409	3.632	92 297.202

Ընդամենը 3.					259 603.580
4. Կողակներ					
1	III կարգի ցամաքուրդային բնահողի մշակում էքս. 1մ3 շերտի տարողությամբ բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	760.5	0.618	470.210
2	Բնահողի տեղափոխում մինչև 3կմ լիցք	տ	1368.9	0.388	530.816
3	Կողակների հարթեցում մեխանիզմով	մ ²	2925	0.046	135.638
4	Բնահողի խտացում պլանմա գլոտնով 1 հետքով 3 անցումով հ-26սմ շերտի հաստությամբ	մ ³	760.5	0.247	188.084
5	Խտացված գրունտի ջրում	մ ³	760.5	0.093	70.532
Ընդամենը 4.					1 395.280
5. Առունների կառուցում					
1	10ղ III կարգի ցամաքուրդային բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շերտի տարողությամբ բարձելով ա/ինքնաթափի վրա	մ ³	322	0.734	236.419
2	Բնահողի տեղափոխում մինչև 5կմ լիցք	տ	627.9	0.469	294.301
Ընդամենը 5.					530.720
6. Իջատեղեր և մուտքեր					
1	Գոյություն ունեցող ճանապարհային հագուստի ա/բ շերտի քանդում բուլդոզերով միջինը հ=21սմ հաստությամբ տեղափոխելով 20մ	մ ³	400	0.232	92.744
2	Նույնը ձեռքով	մ ³	50	4.637	231.859
3	Քանդված շերտի բարձում ավտոինքնաթափերի վրա 0.65մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով,	մ ³	460	0.232	106.655
4	Շին աղբի տեղափոխում լցակույտ 5,0կմ հեռավորությամբ	տն	810.4	0.386	313.164
5	Ավազակալային շերտի իրականացում հ-10սմ	մ ²	3000	0.618	1 854.873
6	Չափազատված խճի շերտի իրականացում հ=12սմ հաստությամբ	մ ²	2800	2.010	5 628.496
7	Բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/	տ	10	248 089	2 480 893
8	Տաք մանրահատիկ ա/բետոնե շերտի իրականացում հ-5սմ Բ տիպի	մ ²	2600	3.864	10 047.232
Ընդամենը 6.					20 755.916
7. Դիտահորեր					
1	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ բետոնով B-15	մ ³	4.8	77.575	372.360
Ընդամենը 7.					372.360
8. ՊԿ34+95 Գոյություն ունեցող խողովակ					
1	Ժ=530մ մետաղական խողովակի մաքրում բնահողից ձեռքով	մ ³	2	4.637	9.274
2	Բարձում ձեռքով ավտոինքնաթափերի վրա	տ	3.6	5.524	19.886
3	Տեղափոխում լցակույտ 5,0կմ հեռավորությամբ	տ	3.6	0.386	1.391
4	Խողովակների գլխադիրների իրականացում միաձույլ բետոնից B-15 դասի	մ ³	0.8	19.322	15.457
5	Հունի մաքրում ձեռքով 10e IV գրունտում	մ ³	3	4.637	13.912
Ընդամենը 8.					59.920
9. Ճանապարհի հետ իջատեղերի և մուտքերի հատումներում Ժ=273մ խողովակների կառուցում					

1	10 դ III կարգի բնահողում փոսորակի փորում խողովակների համար	մ ³	5.9	4.637	27.359
2	Նախապատրաստական շերտ կոպակազից h=10սմ	մ ³	1.1	9.274	10.202
3	Մետաղական խողովակի տեղադրում ժարտ=273մմ	գծ.մ	37	21.680	802.164
4	Մետաղական խողովակի մուտքի և էլքի բետոնացում B15 դասի միաձույլ բետոնից	մ ³	0.5	19.322	9.661
5	Գրունտի էտլիցք	մ ³	2.1	3.091	6.492
6	Ավելորդ 10 դ III գրունտի բարձում ավտոինքնաթափեր ձեռքով,	տ	6.84	4.637	31.718
7	Տեղափոխում լցակույտ 5,0կմ հեռավորությամբ	տ	6.84	0.386	2.643
Ընդամենը 9.					890.240
10.ՊԿ18+80-ում ճանապարհի աջ կողմում նոր մայթի կառուցում					
1	Ավազակոպակային շերտ մայթերի տակ 12սմ	մ ²	169.8	0.732	124.329
2	Մայթի մանրահատիկ ա/բետոնե ծածկ h=3սմ	մ ²	169.8	3.270	555.205
3	Բազալտե 30x15 սմ եզրաքարի տեղադրում B-15 դասի հիմքի բետոնի վրա	գծ.մ	32	9.661	309.146
Ընդամենը 10.					988.680
11. Հեղեղատար կայուղի					
1	10դ III կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ ³ շերտի տարողությամբ կուտակելով խրամուղու երկայնքով	մ ³	2035	0.618	1 258.222
2	10դ III կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխելով 10մ	մ ³	1777	0.232	412.013
3	10դ III կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ ³ շերտի տարողությամբ, բառնալով ավտոինքնաթափերի վրա	մ ³	1777	0.232	412.013
4	Բնահողի տեղափոխում մինչև 5կմ լիցք	տ	3198.6	0.386	1 236.041
5	Պլիլեթիլենե խողովակների տակ ավազակոպակային նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստ. /խողովակների տակ և կոսքերը/	մ ³	237.9	9.274	2 206.372
6	Կոյուղու պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակների տեղադրում D=500մմ	գծ.մ	622.6	28.441	17 707.080
7	Գրունտի հետլիցք մեխանիզմով	մ ³	91.6	0.155	14.159
Ընդամենը 11.					23 245.901
12. Դիտահորերի կառուցում 36 հատ					
1	10դ III կարգի բնահողի մշակում փոսորակում էքս. 0.65մ ³ շերտի տարողությամբ կուտակելով դիտահորի կողքին	մ ³	216	0.618	133.551
2	10դ III կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ ³ շերտի տարողությամբ բառնալով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	126	0.232	29.214
3	Բնահողի տեղափոխում մինչև 5կմ լիցք	տ	226.8	0.386	87.643
4	Զրբնդունիչ դիտահորի տակ ավազակոպակային նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստ.	մ ³	3.6	9.274	33.388
5	Զրբնդունիչ դիտահորի միձույլ հիմքի իրականացում B-20 դասի բետոնից 25սմ հաստ.	մ ³	6	63.375	380.249
6	Զրբնդունիչ դիտահորի միձույլ իրանի իրականացում B-20 դասի բետոնից 25սմ հաստ.	մ ³	10.8	88.262	953.231
7	Հավաքովի է/բ սալի տեղադրում	հատ	12	12.366	148.390
8	Հավաքովի է/բ սալի արժեքը 140*150սմ	հատ	12	97.381	1 168.570
9	Թուջե դիտանցք կափարիչի հետ միասին	հատ	12	57.965	695.578

10	Գրունտի հետլիցք մեխանիզմով	մ ³	30	0.464	13.912
Ընդամենը 12.					3 643.725
13. Անձրևաբերանիչների իրականացում 72 հատ					
1	10դ III կարգի բնահողի մշակում փոստրակում էքս. 0.65մ3 շերտի տարողությամբ կուտակելով դիտահորի կողքին	մ ³	75	0.618	46.372
2	10դ III կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով տեղափոխելով 10մ	մ ³	75	0.232	17.389
3	10դ III կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շերտի տարողությամբ բառնալով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	75	0.232	17.389
4	Բնահողի տեղափոխում մինչև 5կմ լիցք	տ	135	0.386	52.168
5	Պոլիէթիլեն խողովակների տակ և կողքերում ավազային նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստ.	մ ³	18.4	9.274	170.648
6	Կոյուղու պոլիէթիլեն ծալքավոր խողովակների տեղադրում D=300մմ	գծ.մ	310.5	11.102	3.447.237
Ընդամենը 13.					3 751.204
14. Անձրևաբերանիչների կառուցում 72 հատ					
1	10դ III կարգի բնահողի մշակում փոստրակում էքս. 0.65մ3 շերտի տարողությամբ կուտակելով դիտահորի կողքին	մ ³	79.2	0.618	48.969
2	10դ III կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով տեղափոխելով 10մ	մ ³	21.6	0.232	5.008
3	10դ III կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շերտի տարողությամբ բառնալով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	21.6	0.386	8.347
4	Բնահողի տեղափոխում մինչև 5կմ լիցք	տ	38.88	0.464	18.029
5	Անձրևաբերանիչ դիտահորի տակ նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստ.	մ ³	6.01	10.047	60.384
6	Ջրընդունիչ դիտահորի միձույլ հիմքի իրականացում B-20 դասի բետոնից 25սմ հաստ.	մ ³	17.28	108.972	1.883.034
7	Անձրևաբերանիչ դիտահորի միձույլ իրանի իրականացում B-20 դասի բետոնից 25սմ հաստ.	մ ³	36	63.375	2.281.494
8	Թուջե դիտանցք անցքավոր կափարիչի հետ միասին 70*70	հատ	30	85.788	2.573.637
9	Գրունտի հետլիցք մեխանիզմով	մ ³	24	0.464	11.129
Ընդամենը 14.					6 890.031
15. Նշաններ					
1	Նոր նշանների տեղադրում, այդ թվում մետաղե կանգնակների վրա	հատ	169	17.148	2.897.971
2	Նախագգուշացնող	հատ	4	16.230	64.921
3	Առավելության	հատ	64	16.230	1.038.729
4	Արգելող	հատ	24	16.230	389.523
5	Թելադրող	հատ	9	16.230	146.071
6	տեղեկատու	հատ	65	16.230	1.054.959
7	Լրացուցիչ տեղեկատու	հատ	3	7.729	23.186
Ընդամենը 15.					5 615.360
16. Գծանշում					
1	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.15մ լայ- 1.1	կմ	1.102	92.744	102.204

2	Երթևեկելի մասի գծակշում հոծ գծով 0.15մ լայ- 1.2.1	կմ	2.512	92.744	232.972
3	Երթևեկելի մասի գծակշում - 1.3	կմ	0.095	23.186	2.203
4	Երթևեկելի մասի գծակշում ընդհատված գծով (3:9) 0.15մ-1.5	կմ	1.474	23.186	34.176
5	Երթևեկելի մասի գծակշում ընդհատված գծով (6:2) 0.15մ-1.6	կմ	0.34	46.372	15.766
6	Երթևեկելի մասի գծակշում ընդհատված գծով (0.5:0.5) 0.15մ-1.7	կմ	0.393	38.643	15.187
7	Երթևեկելի մասի գծակշում- 1.11	կմ	0.16	38.643	6.183
8	Երթևեկելի մասի գծակշում - 1.13	մ ²	35.8	1.159	41.503
9	Երթևեկելի մասի գծակշում - 1.14	մ ²	837.8	1.210	1 013.567
Ընդամենը 16.					1 463.760
Ընդհանուրը* (հազ. դրամ)					336 627.087

* Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ <<Շահույթը>> և ԱԱՀ-ն՝ 20%

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 4

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Մ-9, Մ-1-Թալին-Քարակերտ-Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ53+800 - կմ58+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների (2021թ. իրականացվելիք)

/<< հազ. դրամ/

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանում	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
	(Պ40+00-Պ442+59)				
I.	Հողային աշխատանքներ				
1	Պ414+60-Պ415+20 տեղամասում հողային պաստառի նստվածքային հատվածի վերականգնում				
ա	Կավային գրունտի (III8վ) գրունտի քանդում և բարձում էքսկավատորով (0.65մ ³), տեղափոխում լցակայան 3.0կմ	մ ³	0	1.235	0.000
բ	Քարաբեկորների տեղափոխում (V30) 1.0կմ-ից, լիցքի իրականացման համար	մ ³	435	1.195	519.775
գ	Լիցքի խտացում պնևմոգլոմով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ ³	534	0.757	404.110
դ	Գոյություն ունեցող երկայնական վաքերի քանդում, բարձում էքսկավատորով (0.65մ ³), տեղափոխում լցակայան 3.0կմ	մ ³	0	1.991	0.000
2	IV 10ե գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլլոզերով 50մ լիցք	մ ³	410	0.916	375.592
3	Նույնը III8վ գրունտը	մ ³	0	0.717	0.000
4	Նույնը IV 6գ գրունտը	մ ³	100	0.916	91.608
5	IV 10ե գրունտի մշակում , բարձում էքսկավատորով (0.65մ ³), տեղափոխում լիցք 1.0կմ	մ ³	100	1.115	111.523

6	Լիցքի խտացում պնևմոզլոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ ³	610	0.757	461.624
7	Ճանապարհային պատվածքի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 50մ կուտակումով, բարձում էքսկավատորով(0.65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ	մ ³	0	1.912	0.000
8	IV 10ե գրունտի մշակում , բարձում էքսկավատորով(0.65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ	մ ³	180	1.314	236.587
9	Նույնը III 8վ գրունտը	մ ³	1590	1.944	3 091.561
10	Նույնը IV 6գ գրունտը	մ ³	0	1.314	0.000
11	Կողային առունների ակոսահանում մեխանիզմով	մ ³	1360	0.956	1 300.035
12	Դարակների իրականացում փափուկ գրունտներում	մ ³	390	0.956	372.804
1.Ընդամենը					6 965.219
II. Ճանապարհային պատվածք					
I տիպ					
1	Ավազակույծային շերտ h=8սմ	մ ²	17438	0.478	8 334.562
2	Չափազատված խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	11555	2.390	27 613.804
3	Տաք, ծակուտկեն, խոշորահատիկ ա/բետոն h=6սմ	մ ²	11623	4.381	50 923.234
	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=4սմ	մ ²	12754	3.505	44 702.732
II տիպ					
1	Գոյություն ունեցող երթևեկելի մասի հարթեցում ավտոգրեյդերով/պրոֆիլավորում/	մ ²	0	0.032	0.000
2	Չափազատված խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	0	2.390	0.000
3	Տաք, ծակուտկեն, խոշորահատիկ ա/բետոն h=6սմ	մ ²	0	4.381	0.000
4	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=4սմ	մ ²	0	5.904	0.000
2.Ընդամենը					131 574.331
III. Կողնակներ					
1	Յամաքուրդային գրունտի տեղափոխում պահուստից 1.0կմ-ից կողնակների իրականացման համար	մ ³	1708.362	0.897	1 533.199
2	Կողնակների հարթեցում և խտացում պնևմոզլոնով 1 հետքով 4 անցումով h=22սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ ²	7763.8	0.159	1 236.913
3.Ընդամենը					2 770.112
IV. Ուղիներ					
1	Ավազակույծային շերտ խողովակների տակ h=10սմ	մ ³	2	9.559	19.118
2	Մետաղական խողովակների տեղադրում d=325.մմ; 1գծ.մ=39.5կգ; ծ=5մմ	գծ.մ	26	22.305	579.918
3	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B15	մ ³	1.5	23.898	35.847

4	խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	26.5	3.983	105.548
5	Ավազակոպճային շերտ h=8սմ	մ ²	414.9	0.637	264.404
6	Չափազատված խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	1103.86	2.398	2 647.069
7	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=4սմ	մ ²	1079.8	3.505	3 784.696
4.Ընդամենը					7 436.600
V. Մուտքեր					
1	Ավազակոպճային շերտ խողովակի և խողովակների ու կիսախողովակների միացման բետոնի տակ h=10սմ	մ ³	1.4	9.559	13.383
2	Մետաղական խողովակների տեղադրում d=325.մմ; 1գծ.մ=39.5կգ; ծ=5մմ	գծ.մ	24.5	22.305	546.461
3	խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	25	3.983	99.574
4	Կիսախողովակների և խողովակների միացման միաձույլ բետոն B-15 /14 տեղ/	մ ³	6.72	23.898	160.593
5	Չափազատված խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	329.7	2.154	710.192
6	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=4սմ	մ ²	400.1	3.983	1 593.579
5.Ընդամենը					3 123.781
VI. Ջրթող խողովակների մաքրում և վերականգնում					
1	Գոյություն ունեցող տարբեր բացվածքներով խողովակների մաքրում ձեռքով, բարձում և տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ	մ ³	50	24.999	1 249.966
2	d=1.0մ ե/բ խողովակի գլխադիրների նորոգում միաձույլ բետոնով B15	մ ³	11.61	23.898	277.452
3	d=1.0մ ե/բ խողովակի վաքերի իրականացում միաձույլ բետոնով B12.5	մ ³	5.7	23.898	136.217
4	Նույնը d=0.75մ ե/բ խողովակի համար B12.5	մ ³	0.35	23.898	8.364
6.Ընդամենը					1 672.000
VII. Ջրնետ կիսախողովակներից					
1	Ավազակոպճային շերտ կիսախողովակի և միացման բետոնի տակ h=10սմ	մ ³	0.27	9.559	2.581
2	Կիսախողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	1.53	3.983	6.094
3	Ջրնետի մետաղական կիսախողովակի տեղադրում d=325.մմ; 1գծ.մ=19.75կգ; ծ=5մմ	գծ.մ	3	12.603	37.810
4	Կիսախողովակների և ջրնետի միացման միաձույլ բետոն B-15	մ ³	0.23	23.898	5.496
5	Քարային ամրացում	մ ²	1.05	4.780	5.019
7.Ընդամենը					57.000
VIII. Վաքեր մետաղական կիսախողովակներից					
1	Ավազակոպճային շերտ կիսախողովակների տակ h=10սմ	մ ³	0	9.559	0.000

2	Մետաղական կիսախողովակների տեղադրում d=325.մմ; 1զծ.մ=19.75կգ; δ=5մմ	զծ.մ	0	11.162	0.000
3	Կիսախողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	0	3.983	0.000
8.Ընդամենը					0.000
IX.	Մետաղական խողովակներ				
1	IV 6գ գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով (0.65մ3), բարձում, տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ	մ ³	40	1.314	52.575
2	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	28	0.956	26.765
3	Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակների ապատեղակայում d=430մմ, տեղափոխում բազա	մ ³	0	9.957	0.000
4	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	2.05	9.559	19.596
	խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	43.3	3.983	172.462
5	Մետաղական խողովակների տեղադրում d=530մմ; 1զծ.մ=90.3կգ; δ=7մմ	զծ.մ	27	44.936	1 213.267
6	Ջրհորի միաձույլ բետոն B15	մ ³	1.75	23.898	41.821
7	Ջրհորի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	10	3.983	39.830
8	Մետաղական շրջանակ L40x40x4մմ; 1զծ.մ - 2.42կգ	կգ	21.3	0.637	13.574
9	Ջրհորի մետաղական ճաղաշար AIIIØ12մմ; 1 զծ.մ=0.888կգ	կգ	35.16	0.637	22.406
10	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B15	մ ³	3.28	23.898	78.384
11	Գլխադիրների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	8.4	3.983	33.457
12	Վաքերի միաձույլ բետոն B12.5	մ ³	1.26	23.898	30.111
13	Հետադարձ լիցք	մ ³	28	0.319	8.922
9.Ընդամենը					1 753.171
X.	Ճանապարհի կահավորում				
Ա.	Ճանապարհային նշաններ				
	Նախազգուշացնող	հատ	9	23.898	215.079
	Առավելության	հատ	23	31.864	732.863
	Հատուկ թելադրանքի	հատ	1	31.864	31.864
	Տեղեկատու ցուցիչ	հատ	7	31.864	223.045
	Սպասարկման	հատ	2	39.830	79.659
	Լրացուցիչ տեղեկատու/ամրացվում է նախազգուշացնող նշանների հետ մեկ սյան վրա/	հատ	3	7.966	23.898
Բ.	Արգելափակոցներ				
·	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուներով	զծ.մ	1440	16.711	24 063.906
	ավազակոպիճ	մ ³	14.8	9.559	141.474
·	C1 տիպի պլաստիկ ազդանշանային սյուների տեղադրում	հատ	310	4.780	1 481.658

Գ.	Երթևեկելի մասի նշագծում , լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմար 0.35կգ-1մ²				
	1,1	կմ	13,29	15.932	211.734
	1,5	կմ	1,99	63.727	126.817
	1,6	կմ	0.934	119.489	111.602
10.Ընդամենը					27 443.600
Ընդհանուր* (հազ. դրամ)					182 795.814

* Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ <<Շահույթ>> և ԱԱՀ-ն՝ 20%

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 10

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

S-1-39, /Մ-1/ - Կաթնաղբյուր - Շղարշիկ - Եղնիկ - (S-1-17) ավտոճանապարհի կմ6+900 - կմ10+800

հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների

(2021թ. իրականացվելիք)

/ՀՀ հազ. դրամ/

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանում	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
I	Հողային աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող ծածկի և հիմքի քանդում բուլդոզերով /10ե-IV կարգի/	մ3	4955	0.747	3 700.944
2	Նույնի բարձում էրկավատորով 1.0 մ3 շերտի տարողությամբ ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	4955	0.216	1 069.160
3	տեղափոխում դեպի պահուստ մինչև 5կմ հեռավորությամբ	տ	8919.01	0.364	3 243.442
4	Ցգ-III կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով	մ3	0	0.747	0.000
5	Նույնի բարձում էրկավատորով 1.0 մ3 շերտի տարողությամբ ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	0	0.216	0.000
6	տեղափոխում դեպի լցակույտ մինչև 500մ	տ	0	0.166	0.000
7	Լիցքերի մեքենայացված հարթեցում	մ2	728.638	0.041	29.983
8	գրունտի խտացում գլոխով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	մ3	218.401	0.373	81.563
9	տոփանվող գրունտների ջրում	մ3	218.401	0.207	45.313
Ընդամենը I.					8 170.405
II	Ճանապարհային պատվածք				
1	Ենթահիմք Հավասարեցնող կոպճավազային շերտ 10սմ	մ3	0	9.975	-0.010
2	Խճային հիմք C6 15սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	մ2	0	1.286	-0.709
3	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոն ԳՕՍՏ 9128-2013 h=6սմ	մ2	0	3.984	0.000
4	Մանրահատիկ ասֆալտբետոն ԳՕՍՏ 9128-2013 h=4սմ)	մ2	4163	3.320	13 819.511
Ընդամենը II.					13 818.793
III	Մուտքի ճանապարհի Դեպի Եկեղեցու տարածք				
1	Գոյություն ունեցող ծածկի և հիմքի քանդում բուլդոզերով /10ե-IV կարգի/	մ3	168.5	0.747	125.855

2	Նույնի բարձում էքսկավատորով 1.0 մ3 շերտի տարողությամբ ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	168.5	0.216	36.358
3	տեղափոխում դեպի պահուստ մինչև 5կմ հեռավորությամբ	տ	303.3	0.299	90.615
4	Ենթահիմք Հավասարեցնող կոպճավազային շերտ 10սմ	մ3	121.5	4.979	604.998
5	Խճային հիմք C6 15սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	մ2	1215	1.686	2 049.056
6	Մանրահատիկ ասֆալտբետոն ԳՕՍՍ 9128-2013 h=4սմ	մ2	1215	3.320	4 033.319
Ընդամենը III.					6 940.200
IV	Հավաքովի ջրահեռացման վաքեր 30x34սմ				
1	Հիմքի կոպճավազային հարթեցնող շերտ 10սմ հաստությամբ	մ3	0	4.979	0.000
2	Հավ. ե/բ վաքերի տեղադրում, 30x34սմ չափերի 741գծմ, 247 հատ	մ3	0	8.29901	-0.033
3	Հավ. ե/բ վաքերի արժեք, 30x34սմ չափերի 741գծմ	հատ	0	30.706	0.000
4	Մետաղական ցանցերի տեղադրում	տ	0.45772	41.495	18.993
5	Ամրան A500c Ф16	տ	0.03016	414.951	12.515
6	Ամրան A500c Ф8	տ	0.02716	414.951	11.270
7	Անկյունակ L63x6մմ	տ	0.4004	622.426	249.219
8	Վաքերի հիդրոմեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումի քսուկով	մ2	0	2.662	-0.002
Ընդամենը IV.					291.962
V	Կողնակներ				
1	Ամրացված կողնակ /Երթևեկության աջ կողմ/	մ2	4980	0.583	2 904.290
2	Ամրացված կողնակ /Երթևեկության ձախ կողմ/	մ2	6078	0.498	3 026.485
Ընդամենը V.					5 930.775
VI	Անվտանգության էլեմենտներ				
Ճանապարհային նշաններ					
1	Մետաղական կանգնակներ Ф57x4մմ բետոնե հիմքով /B15 դասի բետոն/	հատ	36	6.639	239.011
1	Նախազգուշացնող նշան 1.11.1	հատ	4	16.598	66.392
2	Նախազգուշացնող նշան 1.11.2	հատ	4	16.598	66.392
3	Նախազգուշացնող նշան 1.34.1	հատ	3	33.196	99.588
4	Նախազգուշացնող նշան 1.34.2	հատ	3	33.196	99.588
5	Նախազգուշացնող նշան 1.12.1	հատ	2	16.598	33.196
6	Նախազգուշացնող նշան 1.12.2	հատ	2	16.598	33.196
7	Առավելության նշան 2.4	հատ	8	16.598	132.784
8	Առավելության նշան 2.3.1	հատ	2	16.598	33.196
9	Արգելող նշան 3.20	հատ	3	20.748	62.243
10	Արգելող նշան 3.24	հատ	5	20.748	103.738
Նշագծում					
1	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.1մ լայն.- 1.1	կմ	0.478	149.382	71.405
2	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.10-1.5	կմ	3.38	41.495	140.253

3	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:1) 0.10-1.6	կմ	0.267	124.485	33.238
4	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.1մ լայն.- 1.2	կմ	8.244	149.382	1 231.507
Մետաղական արգելափակոցներ և ուղղորդ ազդանշանային սյուներ					
1	Մետաղական արգելափակոց	մ	520	21.014	10 927.367
2	պլաստմասե ազդանշանային սյուներ ԳՕՍ 50970-2011	հատ	166	4.979	826.581
Ընդամենը VII.					14 199.675
VII Գոյություն ունեցող ե/բետոնե խողովակի վերանորոգում և գլխամասի կառուցում ԴԿ21+60.28					
1	խողովակի գլխամասերի մոտ գոյություն ունեցող 8գ-III կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով 1մ խորությամբ	մ3	21.1	0.747	15.760
2	Գլխամասերի կառուցում B20 F150 դասի բետոնից	մ3	13.2	87.585	1 156.122
3	Ամրան A500c Ф10	տ	0.0305	414.951	12.656
4	Հետեյիցք	մ3	7.54	4.150	31.287
Ընդամենը VIII.					1 215.825
Ընդհանուրը* (հազ. դրամ)					50 567.635

* Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ <<Շահույթը>> և ԱԱՀ-ն՝ 20%

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
 Շ. Բաղդասարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Էն Շին» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք. Երևան, Անտառային 170
 Արմսվիթբանկ ՓԲԸ
 ՀՀ 2500010603500100
 ՀՎՀՀ 02664949
 տնօրեն
 Ա. Հայրապետյան



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Ե-2 գնման պայմանագրի
 « 12 » « 01 » 2021 թ. կնքված
 թիվ 6 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 2

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 3
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Մ-9, Մ-1-Թալին-Քարակերտ-Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի
 կմ1+300 - կմ3+600 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
 (2021թ. իրականացվելիք)

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
1	Քանդման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 30 օր հետո
2	Հողային աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 40 օր հետո
3	Ճանապարհային պատվածք	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
4	Կողնակներ և առուներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
5	Իջատեղեր և մուտքեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
6	Ջրահեռացման համակարգ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 45 օր հետո
7	Անվտանգության էլեմենտներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում

	կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան 2021 թ. հուլիսի 30-ը

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 4

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Մ-9, Մ-1-Թալին-Քարակերտ-Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ53+800 - կմ58+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների (2021թ. իրականացվելիք)

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք առանձին աշխատանքների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
1	Հողային աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 30 օր հետո
2	Ճանապարհային պատվածք	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
3	Կողնակներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
4	Ուղիներ և մուտքեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
5	Ջրահեռացման համակարգ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 45 օր հետո

6	Անվտանգության էլեմենտներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան 2021 թ. հուլիսի 30-ը

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 10

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

S-1-39, /Մ-1/ - Կաթնաղբյուր - Շղարշիկ - Եղնիկ - (S-1-17) ավտոճանապարհի կմ6+900 - կմ10+800 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների (2021թ. իրականացվելիք)

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
1	Հողային աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 15 օր հետո
2	Ճանապարհային պատվածք	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
3	Ջրահեռացման վաքեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 20 օր հետո
4	Կողնակներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
5	Անվտանգության էլեմենտներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո

ԸՆԴՀԱՆՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո

միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան 2021 թ. հուլիսի 30-ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
Հ. Բատիկյան



ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Էն Շին» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Անտառային 170
Արմավիսթրանկ ՓԲԸ
ՀՀ 2500010603500100
ՀՎՀՀ 02664949

տնօրեն
Ա. Հայրապետյան



ստորագրություն/
Ա.Հ.

Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՀՁԲ-2020/ՏԵ-2 գնման պայմանագրի
 « 15 » « 01 » 2021 թ. կնքված
 Թիվ 6 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 3

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Մ-9, Մ-1-Թալին-Քարակերտ-Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ1+300 - կմ3+600 հատվածի հիմնանորոգման, Մ-9, Մ-1-Թալին-Քարակերտ-Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ53+800 - կմ58+000 հատվածի հիմնանորոգման և Տ-1-39, /Մ-1/ - Կաթնաղբյուր - Շղարշիկ - Եղնիկ - (Տ-1-17) ավտոճանապարհի կմ6+900 - կմ10+800 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման

(« Հրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
3	45231177/536	ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ	---	---	---	---	---	---	---	91,372,913	91,372,913	91,372,913	91,372,913	91,372,913	91,372,913	91,372,913
4	45231177/538	ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ	---	---	---	---	---	---	---	190,000,000	190,000,000	190,000,000	197,204,186	197,204,186	197,204,186	197,204,186
10	45231177/545	ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ	---	---	---	---	---	---	---	193,500,000	193,500,000	193,500,000	271,932,365	271,932,365	271,932,365	271,932,365

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

« Հ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական զանձապետարան
 ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Շ. Բատիկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Էն Շին» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք. Երևան, Անտոռային 170
 Արմավիսբանկ ՓԲԸ
 ՀՀ 2500010603500100
 ՀՎՀՀ 02664949

տնօրեն

Ա. Հայրապետյան

