

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՈՐԱԿԻ ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ  
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-ԼՏՀ-19/1.1**

ք. Երևան

« 01 » 03 2019թ.

ՀՀ քննչական կոմիտեն, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա.Նիկոյանի, որը գործում է դեպարտամենտի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Խ. Այվազյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է ՀՀ քննչական կոմիտեի **Լոռու մարզային քննչական վարչության շենքի որակի տեխնիկական հսկողության** ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը (այսուհետ՝ նաև ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

**2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն.

ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատուց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

**2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝**

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

**2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝**

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

**2.4 Կատարողը պարտավոր է՝**

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

2.4.4 Կապալի օբյեկտի և դրա առանձին մասերի երաշխիքային ժամկետները ներկայացված են պայմանագրի N1 Հավելվածում:

2.4.5 Եթե պայմանագրի 2.4.4 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել թերություններ, ապա Կատարողը պայմանագրով նախատեսված իր պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար Պատվիրատուին վճարում է տուգանք՝ հայտնաբերված թերության վերացման համար կապալառուի կամ Պատվիրատուի կողմից իրականացված փաստացի ծախսերի չափով:

### **3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե մատուցված ծառայությունը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

### **4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ**

4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության գինը կազմում է **940000 (ինը հարյուր քառասուն հազար)** ՀՀ դրամ:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

### **5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ**

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման՝ պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում

նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ծառայությունը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում մատուցելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված ծառայության գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում << օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

## **6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)**

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## **7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը << ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:<sup>2</sup>

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող ծառայության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել ծառայության օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե ծառայությունների մատուցման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

7.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 4 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.12 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

## 8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՅՏԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Քննչական կոմիտե  
ՀՀ, ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5  
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական  
վարչություն,  
Հ/Հ 900011027191  
Հ/ՀՀՀ 02631263



### ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ  
Արարատի մարզ, գ. Ոստան, Թեիկերյան 14  
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Նոր-Նորք մ/6  
Հ/Հ 2472401646050000  
Հ/ՀՀՀ 04229504  
Էլ հասցե [gritig@inbox.ru](mailto:gritig@inbox.ru)  
Հեռ. 010562676



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Ծառայության                            |                |                        |                  | մատուցման             |             |
|--------------------------------------|---|--|----------------|------------------------|------------------|-----------------------|-------------|
|                                      |   | տեխնիկական բնութագիրը                  | չափման միավորը | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | հասցեն                | Ժամկետը     |
|                                      |   |  |                |                        |                  |                       |             |
| 1                                    | 71351540/1  | Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ | դրամ           | 940000                 | 1                | Ք. Վանաձոր Ամիրյան 10 | 25.12.2019թ |

Տեխնիկական բնութագիր

- Տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացվի պատվիրատուի կողմից տրամադրվող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հիման վրա և պետք է ապահովի վերանորոգման աշխատանքների իրականացումը անհրաժեշտ որակով և ինժեներական նախագծերին, տեխնիկական առանձնահատկություններին և այլ պայմանագրային փաստաթղթերին համապատասխան:
- Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները պետք է իրականացվեն Պատվիրատուի կողմից տրամադրվող պարտականությունների շրջանակներում:
- Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի հիմնական պարտականություններն են՝
  - շինարարության սկզբից մինչև ավարտը ընկած ժամանակահատվածում պարբերաբար լուսանկարահանել շինարարության օբյեկտի վիճակը,
  - ապահովել կատարվող աշխատանքների համապատասխանությունը վերանորոգման նորմերին և կանոններին
  - Կապալառուի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների կատարման շեղում հայտնաբերելուց անհապաղ տեղեկացնել Պատվիրատուին՝ կցելով համապատասխան հիմնավորումը,
  - ստուգել և վերահսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի սպեցիֆիկացիաներում և պայմանագրային մյուս փաստաթղթերին համապատասխանությունը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պայմաններին,
  - վերահսկել և գնահատել շինաշխատանքների գործընթացը, որպեսզի ապահովվի շինաշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի,
  - ստուգել բոլոր այն փորձարկումների արդյունքները , որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար: Ստուգել բոլոր հաշվարկները, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար,
  - ստուգել բոլոր ծավալային չափերը և հաշվարկները, որոնք անհրաժեշտ են վճարման համար,
  - կատարել որակի և քանակի հսկումը, այն աշխատանքների անհրաժեշտ փորձարկումները, որոնք կատարվում են կապալի պայմանագրի իրականացման շրջանակում,
  - գտնել շինարարության ժամանակ առաջացող խնդիրները և առաջարկել այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ կլինեն աշխատանքները արագացնելու և աշխատանքային ժամանակացույցը պահպանելու համար,
  - հսկել բոլոր այն հարցերը, որոնք կապված են շինաշխատանքներն անվտանգ իրականացնելու հետ և հրահանգել Կապալառուին տեղադրել նշաններ, լուսավորության անվտանգության սարքերի և այլ համապատասխան միջոցառումների իրականացման համար,
  - կատարել անհրաժեշտ գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի վերահսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր),
  - կատարել աշխատանքների ծավալների չափագրումներ և մասնակցել կատարողական փաստաթղթերի

կազմմանը և հաստատմանը,

- շինարարության ավարտից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին ներկայացնել Հաշվետվություն կատարված աշխատանքների վերաբերյալ՝ կցելով լուսանկարները, անհրաժեշտ գծագրերը, ծածկված աշխատանքների ակտերը, փորձարկման ակտերը, սերտիֆիկատները:
- Շինարարության ողջ ընթացքում ապահովել տեխ. հսկիչի մշտական ներկայությունը օբյեկտում:

**« քննչական կոմիտեի Լոռու մարզային քննչական վարչության շենքի հիմնանորոգում**

**Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ**

| NN | Աշխատանքների անվանումը                               | չ/մ            | ծավալը  |
|----|--|----------------|---------|
| 1  | 2  | 3              | 4       |
|    | <b>Ներքին շիանարարական աշխատանքներ</b>               |                |         |
|    | <b>Քանդման աշխատանքներ</b>                           |                |         |
|    | <b>1-ին հարկ</b>                                     |                |         |
| 1  | Լվացարանների ապամոնտաժում                            | հատ            | 13.000  |
| 2  | Փայտե պատուհանագոգերի քանդում                        | մ <sup>2</sup> | 16.000  |
| 3  | Դռների բլոկների տեղահանում                           | մ <sup>2</sup> | 64.300  |
| 4  | Շրիշակների քանդում                                   | զմ             | 344.000 |
| 5  | Միջնապատերի քանդում                                  | մ <sup>3</sup> | 9.500   |
| 6  | Մանրահատակի քանդում                                  | մ <sup>2</sup> | 57.200  |
| 7  | Բետոնե հատակի քանդում                                | մ <sup>3</sup> | 16.300  |
| 8  | Պահեստի կախովի առաստաղների քանդում                   | մ <sup>2</sup> | 79.400  |
| 9  | Պատերի քերում լատեքսային ներկից                      | մ <sup>2</sup> | 907.000 |
| 10 | Առաստաղի ատերի քերում լատեքսային ներկից              | մ <sup>2</sup> | 418.600 |
| 11 | Մալիկների քանդում                                    | մ <sup>2</sup> | 48.000  |
| 12 | Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ | տն             | 53.302  |
|    | <b>2-րդ հարկ</b>                                     |                |         |
| 13 | Լվացարանների ապամոնտաժում                            | հատ            | 18.000  |
| 14 | Փայտե պատուհանագոգերի քանդում                        | մ <sup>2</sup> | 29.000  |
| 15 | Դռների բլոկների տեղահանում                           | մ <sup>2</sup> | 89.000  |
| 16 | Շրիշակների քանդում                                   | զմ             | 420.000 |

|    |  |                |          |
|----|--|----------------|----------|
| 17 | Միջնապատերի քանդում  | մ <sup>3</sup> | 20.000   |
| 18 | Մանրահատակի քանդում  | մ <sup>2</sup> | 159.500  |
| 19 | Պատերի քերում լատեքսային ներկից  | մ <sup>2</sup> | 1033.000 |
| 20 | Առաստաղի ատերի քերում լատեքսային ներկից  | մ <sup>2</sup> | 498.200  |
| 21 | Սալիկների քանդում  | մ <sup>2</sup> | 37.000   |
| 22 | Միջանցքի երկաթե վիտրաժի և մետաղական բազրիքի ապամոնտաժում   | տն             | 0.070    |
| 23 | Միջանցքի բետոնե հատակի քանդում /4 սմ/ 26.5մ <sup>2</sup>   | մ <sup>3</sup> | 1.060    |
| 24 | Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ   | տն             | 42.570   |
|    | Շին վերանորոգման աշխատանքներ   |                |          |
|    | <b>1-ին հարկ</b>   |                |          |
| 25 | 10սմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնացմամբ                              | մ <sup>2</sup> | 45.000   |
| 26 | E8-59  | տն             | 0.090    |
| 27 | 20 սմ հաստությամբ պ/բլոկե պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացմամբ և ամրանավորումով 14.9մ <sup>2</sup> | մ <sup>3</sup> | 2.980    |
| 28 | Միջնորմների բարձրորակ գաջե սվաղ  | մ <sup>2</sup> | 119.000  |
| 29 | Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով   | մ <sup>2</sup> | 907.000  |
| 30 | Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով   | մ <sup>2</sup> | 419.000  |
| 31 | Ներքին դռների բլոկների տեղադրում /ՄԴՖ/ /1-ին և 2-րդ հարկեր/  | մ <sup>2</sup> | 66.900   |
| 32 | Ներքին փայտե դռների բլոկների տեղադրում /1-ին և 2-րդ հարկեր/  | մ <sup>2</sup> | 14.100   |
| 33 | Մ/պլաստե դռների տեղադրում /1-ին և 2-րդ հարկեր/   | մ <sup>2</sup> | 17.900   |
| 34 | Պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե նյութից  | մ <sup>2</sup> | 16.000   |
| 35 | Առաստաղի երեսպատում 12.5սմ հաստությամբ գիպսկարտոնից ստատներով                                      | մ <sup>2</sup> | 79.400   |
| 36 | Մ/պլաստե պատուհանների տեղադրում բացվող հատված /վնասված պատուհանների փոխում /                       | մ <sup>2</sup> | 24.000   |
| 37 | Թուջե ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում   | 1մարտ          | 27.000   |
| 38 | 30սմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ  | մ <sup>2</sup> | 13.300   |
| 39 | Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում /սանհանգույց/  | մ <sup>2</sup> | 13.300   |
| 40 | Ներքին պատերի բ/որակ ց/ավազե սվաղ  | մ <sup>2</sup> | 63.000   |
| 41 | Պատերի երեսպատում հախճասալով   | մ <sup>2</sup> | 63.000   |

|    |   |                |          |
|----|---|----------------|----------|
| 42 | Մանհանգույցի պլաստմասե կախովի առաստաղի պատրաստում ստատներով                                     | մ <sup>2</sup> | 13.300   |
| 43 | Գոյություն ունեցող մանրահատակի հղկում   | մ <sup>2</sup> | 148.200  |
| 44 | Ֆաներայի պատրաստում   | մ <sup>2</sup> | 122.50   |
| 45 | Հաճարի փայտից մանրահատակի պատրաստում  | մ <sup>2</sup> | 122.500  |
| 46 | Փայտե շրիշակների տեղադրում  | զմ             | 324.000  |
| 47 | Մանրահատակի 2 շերտ լաքապատում /այդ թվում գոյություն ունեցող մանրահատակի/                        | մ <sup>2</sup> | 270.700  |
| 48 | Շրիշակների 2 շերտ լաքապատում  | մ <sup>2</sup> | 22.680   |
| 49 | 30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /միջանցք/   | մ <sup>2</sup> | 108.000  |
| 50 | Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /միջանցք/  | մ <sup>2</sup> | 122.200  |
| 51 | Բազալտե աստիճանների հղկում  | մ <sup>2</sup> | 15.100   |
| 52 | Մ/պլաստե պատուհանների տեղադրում /Միակողմանի թափանցելիությամբ ապակիով /                          | մ <sup>2</sup> | 2.250    |
| 53 | Տրավերտինե բազրիքների տեղադրում 130x60մմ  | զմ             | 9.200    |
| 54 | Տրավերտինե բազրիքի ձևավոր կանգնակներ  | հատ            | 23.000   |
|    | <b>2-րդ հարկ</b>  |                |          |
| 55 | 10մմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք ամրանավորումով և բետոնացմամբ                           | մ <sup>2</sup> | 49.200   |
| 56 | Շարվածքի ամրանավորում Ac-1  | տն             | 0.098    |
| 57 | 20 սմ հաստությամբ պ/բով պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացմամբ և ամրանավորումով 5.9մ <sup>2</sup> | մ <sup>3</sup> | 1.180    |
| 58 | Շարվածքի ամրանավորում Ac-1  | տն             | 0.024    |
| 59 | Միջնորմների լավորակ գաջե սվաղ   | մ <sup>2</sup> | 98.400   |
| 60 | Պատերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով                                       | մ <sup>2</sup> | 1033.000 |
| 61 | Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով                                     | մ <sup>2</sup> | 498.200  |
| 62 | Պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե նյութից   | մ <sup>2</sup> | 29.000   |
| 63 | Առաստաղի երեսպատում 12.5մմ հաստությամբ գիպսկարտոնից ստատներով /կոնֆերենց դահլիճ/                | մ <sup>2</sup> | 79.400   |
| 64 | Մ/պլաստե պատուհանների տեղադրում բացվող հատված /վնասված պատուհանների փոխում /                    | մ <sup>2</sup> | 43.000   |
| 65 | Թուջե ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում  | 1մարտ          | 32.000   |
| 66 | 30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ   | մ <sup>2</sup> | 6.000    |
| 67 | Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում /սանհանգույց/   | մ <sup>2</sup> | 6.000    |

|    |  |                |         |
|----|--|----------------|---------|
| 68 | Ներքին պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ                                       | մ <sup>2</sup> | 18.440  |
| 69 | Պատերի երեսպատում հախճասալով   | մ <sup>2</sup> | 18.440  |
| 70 | Մանհանգույցի պլաստմասե կախովի առաստաղի պատրաստում ստատներով              | մ <sup>2</sup> | 6.000   |
| 71 | Գոյություն ունեցող մանրահատակի հղկում                                    | մ <sup>2</sup> | 291.100 |
| 72 | Ֆաներայի պատրաստում  | մ <sup>2</sup> | 153.40  |
| 73 | Հաճարի փայտից մանրահատակի պատրաստում                                     | մ <sup>2</sup> | 153.400 |
| 74 | Փայտե շրիշակների տեղադրում   | զմ             | 370.000 |
| 75 | Մանրահատակի 2 շերտ լաքապատում /այդ թվում գոյություն ունեցող մանրահատակի/ | մ <sup>2</sup> | 444.500 |
| 76 | Շրիշակների 2 շերտ լաքապատում   | մ <sup>2</sup> | 25.900  |
| 77 | 30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ /միջանցք/                        | մ <sup>2</sup> | 107.700 |
| 78 | Պ/գրանիտե հատակների պատրաստում /միջանցք/                                 | մ <sup>2</sup> | 27.000  |
| 79 | Միջանցքի քարե պատի հղկում և լաքում                                       | մ <sup>2</sup> | 30.900  |
| 80 | Տանիքի մտոցի դռնակի փոխարինում մետալոպլաստե դռնակով                      | մ <sup>2</sup> | 0.600   |
|    | Արտաքին շիանարարական աշխատանքներ   |                |         |
|    | Քանդման աշխատանքներ  |                |         |
| 1  | Եզրաքարերի քանդում բետոնահիմքով  | զմ             | 39.000  |
| 2  | Գոյություն ունեցող ասֆալտի քերում  | մ <sup>2</sup> | 456.000 |
| 3  | Գոյություն ունեցող բետոնյա սալահատակի քանդում                            | մ <sup>3</sup> | 25.600  |
| 4  | Գոյություն ունեցող ավտոտնակի ապամոնտաժում /տարածական ծավալով/            | մ <sup>3</sup> | 56.60   |
| 5  | Գոյություն ունեցող բազալտե թասակների քանդում                             | մ <sup>2</sup> | 6.000   |
| 6  | Գոյություն ունեցող բազալտե աստիճանների քանդում                           | զմ             | 40.000  |
| 7  | Գոյություն ունեցող բազալտե աստիճանների քանդում                           | մ <sup>2</sup> | 53.000  |
| 8  | Արտաքին աջակողմյան աստիճանների քանդում                                   | մ <sup>2</sup> | 2.400   |
| 9  | Արտաքին հատավոր բետոնյա աստիճանների ապամոնտաժում 1250x300x150, 21հատ     | զմ             | 26.250  |
| 10 | Մետաղական դարպասների ապամոնտաժում  | տն             | 1.600   |
| 11 | Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ                     | տն             | 139.146 |
|    | Շին վերանորոգման աշխատանքներ   |                |         |

|    |   |                |         |
|----|---|----------------|---------|
| 12 | Բազալտե աստիճանների տեղադրում /մուտք/   | զմ             | 1.200   |
| 13 | Հատակների երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով /մուտք/                 | մ <sup>2</sup> | 53.000  |
| 14 | Տուֆե հուշապատի հղկում  | մ <sup>2</sup> | 24.000  |
| 15 | Բազալտե թասակներ 80 մմ հաստությամբ  | մ <sup>2</sup> | 6.000   |
| 16 | Միաձույլ ե/բ թեքահարթակի պատրաստում B-15 դասի բետոնից                         | մ <sup>3</sup> | 5.600   |
| 17 | Ամրանային ցանց $\phi 5$ Bp-I  | տն             | 0.022   |
| 18 | Թեքահարթակի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով /մուտք/               | մ <sup>2</sup> | 11.200  |
| 19 | Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում  | մ <sup>3</sup> | 1.720   |
| 20 | Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 15x30սմ                            | զմ             | 86.000  |
| 21 | Խճի նախապատրաստական շերտի պատրաստում  | մ <sup>3</sup> | 0.740   |
| 22 | Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 10x20սմ                            | զմ             | 74.000  |
| 23 | Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստությամբ /բետ սալիկների տակ/                     | մ <sup>3</sup> | 17.670  |
| 24 | B-15 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտ 5սմ հաստությամբ                        | մ <sup>3</sup> | 8.835   |
| 25 | Ց/ավազե չոր խառնուրդի պատրաստում բետոնե սալիկների տակ 5սմ հաստությամբ         | մ <sup>3</sup> | 8.835   |
| 26 | Բետոնե գեղարվեստական սալիկներից հատակի պատրաստում                             | մ <sup>2</sup> | 176.70  |
| 27 | Խճի շերտի պատրաստում 15սմ հաստությամբ   | մ <sup>2</sup> | 301.000 |
| 28 | Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ                | մ <sup>2</sup> | 301.000 |
| 29 | Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ                 | մ <sup>2</sup> | 301.000 |
| 30 | Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ                 | մ <sup>2</sup> | 381.000 |
| 31 | Քրքատաշ բազալտե քարերի վերականգնում   | մ <sup>2</sup> | 1.670   |
| 32 | Հենապատի ց/ավազե սվաղ ցանցով սմ հաստությամբ                                   | մ <sup>2</sup> | 90.000  |
|    | <b>Դարպաս</b>   |                |         |
| 33 | Միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից /դարպասի համար/ | մ <sup>3</sup> | 0.640   |
| 34 | Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-20 դասի բետոնից /դարպասի համար/            | մ <sup>3</sup> | 0.460   |
| 35 | Ամրանի արժեքը Ac-1 D8մմ դասի  | տն             | 0.037   |
| 36 | Ամրանի արժեքը A500c D10մմ դասի  | տն             | 0.002   |
| 37 | Ամրանի արժեքը A500c D16մմ դասի  | տն             | 0.095   |

|    |  |                |         |
|----|--|----------------|---------|
| 38 | Ամրանային ցանց $\phi 4$ Bթ-I   | տն             | 0.010   |
| 39 | Մետաղական դարպասի պատրաստում և տեղադրում 60x60x3մմ, 10x10x1մմ մետաղական խողովակներից, 750x640x1մմ, 150x150x10մմ մետաղական թերթերից | տն             | 0.418   |
| 40 | 60x60x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը  | գմ             | 49.200  |
| 41 | 10x10x1մմ մետաղական խողովակի արժեքը  | գմ             | 52.000  |
| 42 | Մետաղական թերթ 750x640x1մմ-36հատ   | տն             | 0.136   |
| 43 | Մետաղական թերթ 150x150x10մմ-6հատ   | տն             | 0.011   |
| 44 | Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում   | տն             | 0.418   |
|    | <b>Շվաքարան</b>  |                |         |
| 45 | Միաձույլ ե/բ կետային հիմքերի պատրաստում B-20 դասի բետոնից  | մ <sup>3</sup> | 1.220   |
| 46 | Ամրանի արժեքը A500c D12մմ դասի   | տն             | 0.033   |
| 47 | Մետաղական սյուների տեղադրում 140x140x4մմ մետաղական խողովակներից, 200x200x10մմ-10հատ մետաղական թերթից                               | տն             | 0.247   |
| 48 | 140x140x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը  | գմ             | 12.800  |
| 49 | Մետաղական թերթ 200x200x10մմ-10հատ  | տն             | 0.031   |
| 50 | Մետաղական հեծանների տեղադրում N14, N18 շվեյներներից  | տն             | 0.819   |
| 51 | N18 մոտադական շվեյների արժեքը  | գմ             | 23.100  |
| 52 | N14 մոտադական շվեյների արժեքը  | գմ             | 36.000  |
| 53 | 40x40x2.5մմ ուղղանկյուն խողովակներից կապառամածի պատրաստում   | տն             | 0.288   |
| 54 | 40x40x2.5մմ մետաղական խողովակի արժեքը  | գմ             | 101.000 |
| 55 | Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում   | տն             | 1.355   |
| 56 | Ցինկապատ պրոֆիլ թիթեղից ծածկույթի պատրաստում 0.6մմ հաստությամբ KՊ-60-0.6մմ   | մ <sup>2</sup> | 56.000  |
| 57 | Բետոնե հատավոր աստիճանների տեղադրում 1250x300x150-21հատ  | գմ             | 26.250  |
| 58 | Մետաղական բազրիքի 2շերտ ներկում  | մ <sup>2</sup> | 36.000  |
| 59 | Փայտե բազրիք ջրակայուն լաքով 50x50 չորսու  | գմ             | 33.000  |
| 60 | Կողային մետաղական աստիճանների մաքրում մետաղական խոզանակով  | մ <sup>2</sup> | 16.400  |
| 61 | Կողային մետաղական աստիճանների 2շերտ ներկում  | մ <sup>2</sup> | 16.400  |
| 62 | Անցքերի շաղափում պատերում  | հատ            | 9.000   |

|    |   |                |         |
|----|---|----------------|---------|
| 63 | Դյուբել պտուտակամեխ D10մմ   | հատ            | 9.000   |
| 64 | 20x40x2մմ ուղղանկյուն խողովակներից կավառամածի պատրաստում              | տն             | 0.015   |
| 65 | 20x40x2մմ մետաղական խողովակի արժեքը                                   | զմ             | 9.000   |
| 66 | Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում                          | տն             | 0.015   |
| 67 | Հովհարի ծածկույթի պատրաստում պոլիկարբոնատից                           | մ <sup>2</sup> | 2.400   |
| 68 | Հետին արտաքին աստիճանների շվաքարանի կախովի առաստաղի փոխում /պլաստմաս/ | մ <sup>2</sup> | 5.100   |
| 69 | Տանիքի հարթ թիթեղի վերանորոգում KՄ-60-0.6մմ/փոխարինում/               | մ <sup>2</sup> | 15.000  |
| 70 | Պարագծով տանիքի թիթեղի տակ արցունքաթափի տեղադրում KՄ-35-0,60մմ        | մ <sup>2</sup> | 16.500  |
| 71 | Արտաքին տուֆե պատերի հղկում   | մ <sup>2</sup> | 393.000 |
| 72 | Հետին ճակատի ց/ա սվաղի ներկում ջրակայուն ներկով                       | մ <sup>2</sup> | 261.000 |
| 73 | Միջպատուհանային հատվածների լավորակ ց/ավազե սվաղ                       | մ <sup>2</sup> | 29.000  |
| 74 | Նույնի ներկում ջրակայուն ներկով                                       | մ <sup>2</sup> | 29.000  |
| 75 | d=100մմ ջրահեռացման խողովակների տեղադրում (98զմ)                      | կ-տ            | 10.000  |
| 76 | Նստարանների տեղադրում ամրացումով                                      | հատ            | 5.000   |
| 77 | Աբդամանների տեղադրում ամրացումով                                      | հատ            | 4.000   |
|    | <b>Էլեկտրալուսավորություն /9հատ/ H=3.5մ</b>                           |                |         |
| 78 | 3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով                                     | մ <sup>3</sup> | 4.500   |
| 79 | Բնահողի ետլիցք ձեռքով   | մ <sup>3</sup> | 2.700   |
| 80 | Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ          | տն             | 3.330   |
| 81 | Կետային հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից               | մ <sup>3</sup> | 1.800   |
| 82 | 102x4մմ մետաղական խողովակի տեղադրում բետոնի մեջ                       | տն             | 0.070   |
| 83 | 102x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը                                     | զմ             | 7.200   |
| 84 | Մետաղական խողովակներից հենասյուների տեղադրում                         | հատ            | 9.000   |
| 85 | 89x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը                                      | զմ             | 31.500  |
| 86 | 40x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը                                      | զմ             | 27.000  |
| 87 | Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում  | մ <sup>2</sup> | 3.600   |
| 88 | Լուսատու գնդային  | հատ            | 18      |

|     |  |                |         |
|-----|--|----------------|---------|
| 89  | ABBГ 4x16մմ2 մալուխի անցկացում խրամուղով գոֆրե խողովակով                                     | գմ             | 120.000 |
| 90  | Գոֆրե խողովակի անցկացում խրամուղով D32մմ   | գմ             | 120.000 |
| 91  | ABBГ 2x2.5մմ2 մալուխի անցկացում  | գմ             | 31.500  |
| 92  | Մեկուսիչ SՖ-20   | հատ            | 9.000   |
| 93  | Մեկուսիչ 'Ընկույզ'   | հատ            | 9.000   |
| 94  | Բաժանարար մետաղական տուփիկ   | հատ            | 9.000   |
| 95  | Մուտքային հանգույցի շվաքարանի սյունների երեսպատում 30մմ հաստությամբ տուֆե սալերով /կորացված/ | մ <sup>2</sup> | 1.600   |
| 96  | Պատերի երեսպատում 30մմ հաստությամբ տուֆե սալերով մաուտքային հանգույցի ճակատ/                 | մ <sup>2</sup> | 12.400  |
| 97  | Պատերի քիվաքարի շարվածք ձևավոր տուֆե քարերից   | գմ             | 11.000  |
| 98  | Արտաքին պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ  | մ <sup>2</sup> | 20.900  |
| 99  | Նույնի ներկում ջրակայուն ներկով  | մ <sup>2</sup> | 20.900  |
| 100 | Տանիքի փայտածածկի իրականացում /կավառամածով/  | մ <sup>3</sup> | 0.300   |
| 101 | Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.6մմ հաստությամբ ց/պրոֆիլավոր թիթեղից КГ-60-0.6մմ                | մ <sup>2</sup> | 21.000  |
| 102 | d=70մմ ջրահեռացման ուղղանկյուն խողովակների տեղադրում (8գմ) /գունավոր/                        | կ-տ            | 2.000   |
| 108 | Բուսահողի տեղափոխում 35 կմ-ից  | տն             | 61.200  |
| 109 | Բուսահողի փռում ձեռքով   | մ <sup>2</sup> | 255.00  |
| 110 | Սիզամարգերի տեղադրում  | մ <sup>2</sup> | 255.00  |
|     | <b>Ցանկապատ</b>  |                |         |
| 107 | 80x80x3մմ մետաղական խողովակներից 120x120x8մմ մետաղական թեթեղից ցանկապատի կարկասի պատրաստում  | տն             | 0.179   |
| 104 | 80x80x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը  | գմ             | 20.000  |
| 105 | Մետաղական թերթ 120x120x8մմ-40հատ   | տն             | 0.036   |
| 106 | Մետաղական դյուբել D10մմ  | հատ            | 40.000  |
| 107 | Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում   | տն             | 0.179   |
| 108 | Ցինկապատ պրոֆիլ թիթեղից ծածկույթի պատրաստում 0.6մմ հաստությամբ КГ-60-0.6մմ                   | մ <sup>2</sup> | 60.000  |
|     | <b>Ջրամատակարարում, կոյուղի, ջեռուցում</b>   |                |         |
|     | <b>Ներքին ջրամատակարարման ցանց</b>   |                |         |
| 1   | Մ/պլաստե խողովակաշարի տեղադրում Ф20մմ,լվացումով, քլորացումով ,փորձարկումով                   | գմ             | 48.000  |

|    |   |                |        |
|----|---|----------------|--------|
| 2  | Մ/պլաստե խողովակաշարի տեղադրում $\Phi 15$ մմ,լվացումով, քլորացումով ,փորձարկումով       | գմ             | 24.500 |
| 3  | Մ/պլաստե խողովակների ձևավոր մասեր   | հատ            | 33.000 |
| 4  | Փականների տեղադրում $\Phi 15$ մ   | հատ            | 8.000  |
| 5  | խոհանոցակոնքի ծորակներ-խառնիչների տեղադրում   | հատ            | 1.000  |
| 6  | Լվացարանի ծորակներ-խառնիչների տեղադրում   | հատ            | 6.000  |
| 7  | Ոչ ստացիոնար տաղակայված ցնցուղի խառնարան  | հատ            | 1.000  |
| 8  | Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի լվացման տակառիկի համար $D15$ մմ $L=0.5$ մ                  | հատ            | 5.000  |
|    | <b>Ներքին կոյուղու ցանց</b>   |                |        |
| 9  | Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատերի վրա $\Phi 100$ մմ /փորձարկումով/ | գմ             | 63.000 |
| 10 | Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատերի վրա $\Phi 50$ մմ /փորձարկումով/  | գմ             | 17.600 |
| 11 | Ջուգարանակոնք թեք թողարկով ցածր տեղակայված լվացման տակառիկով                            | հատ            | 6.000  |
| 12 | Լվացարանի տեղադրում սիֆոնով   | հատ            | 6.000  |
| 13 | Խոհանոցակոնքի տեղադրում սիֆոնով   | հատ            | 1.000  |
| 14 | Լողախցիկի տեղադրում սիֆոնով   | կ-տ            | 1.000  |
| 15 | Արձնապատ հոսակի տեղադրում $\Phi 50$ մմ  | հատ            | 5.000  |
| 16 | Պոլիվինիլքլորիդե ստուգիչի տեղադրում $D110$ մմ   | հատ            | 5.000  |
| 17 | Պոլիվինիլքլորիդե ձևավոր մասերի տեղադրում $D110$ մմ                                      | հատ            | 33.000 |
| 18 | Պոլիվինիլքլորիդե ձևավոր մասերի տեղադրում $D50$ մմ                                       | հատ            | 19.000 |
|    | <b>Արտաքին ջրամատակարարում և կոյուղի</b>  |                |        |
| 19 | 4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով   | մ <sup>3</sup> | 4.200  |
| 20 | Ավազե նախապատրաստական շերտ պատրաստում   | մ <sup>3</sup> | 0.230  |
| 21 | Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում խողովակաշարի վրա                                      | մ <sup>3</sup> | 0.470  |
| 22 | 3-րդ կարգի բնահողի ետլիցք ձեռքով  | մ <sup>3</sup> | 3.500  |
| 23 | Ավելցուկային բնահողի հարթեցում տեղում   | մ <sup>3</sup> | 0.700  |
| 24 | Ջրաչափ տեղադրում $D20$ մմ   | հատ            | 1.000  |
| 25 | Ֆիլտր $D20$ մմ  | հատ            | 1.000  |
| 26 | Փականների տեղադրում $\Phi 20$ մմ  | հատ            | 1.000  |

|    |  |                |         |
|----|--|----------------|---------|
| 27 | Միացում գործող ջրագծին   | տեղ            | 1.000   |
| 28 | Ե/բետոնե հավաքովի էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի պատրաստում $\Phi 1,0$ մ $H=1.5$ մ 1հատ | մ <sup>3</sup> | 1.300   |
| 29 | Թուջե մտոց   | հատ            | 1.000   |
| 30 | Հորի մետաղական աստիճանի տեղադրում  | տն             | 0.010   |
| 31 | Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր  | տն             | 0.020   |
| 32 | Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում   | տն             | 0.030   |
|    | <b>Ջեռուցում</b>   |                |         |
| 33 | Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում $H=800$ մմ   | էկմ            | 171.920 |
| 34 | Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը   | սեկց           | 614.000 |
| 35 | Մարտկոցների ամրացման դետալներ  | հատ            | 118.000 |
| 36 | Մարտկոցների փականների տեղադրում վերևի $D20$ մմ   | հատ            | 59.000  |
| 37 | Մարտկոցների փականների տեղադրում ներքևի $D20$ մմ  | հատ            | 59.000  |
| 38 | $d=15-50$ մմ մետաղական խողովակաշարի ապամոնտաժում   | զմ             | 320.000 |
| 39 | Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ   | տն             | 0.576   |
| 40 | Պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում $\Phi 20$ մմ, փորձարկումով                           | զմ             | 320.000 |
| 41 | Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր  | հատ            | 380.000 |
| 42 | Փականների տեղադրում $\Phi 20$ մմ   | հատ            | 12.000  |
| 43 | Օդորակիչի տեղադրում  | հատ            | 10.000  |
|    | <b>Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ</b>   |                |         |
| 1  | Մուտքային արկղ ՅԵՈՄՄ-4ՄՅ   | հատ            | 1.000   |
| 2  | Պահարան դռնակով վահանների կոմպլեկտավորման համար /1250x600x600/ IP40                          | հատ            | 1.000   |
| 3  | Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 80Ա DRXtm Legrand  | հատ            | 1       |
| 4  | Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 63Ա DRXtm Legrand  | հատ            | 2       |
| 5  | Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 50Ա DRXtm Legrand  | հատ            | 6       |
| 6  | Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա TX tm Legrand  | հատ            | 16      |
| 7  | Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա TX tm Legrand  | հատ            | 10      |
| 8  | Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա TX tm Legrand  | հատ            | 12      |
| 9  | Լուսատու 36վտ IP20 595x595x40 3600լմ 4500կ   | հատ            | 84.000  |