

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N: ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԳՀԾՁԲ-22/22-1**

ք. Երևան

«10» 10 2022 թ.

ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտեի «Ջրառ» ՓԲԸ-ը, ի դեմս տնօրեն Ա. Աբգարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ռիջիդ» ՍՊԸ-ը, ի դեմս տնօրեն Հ. Վարդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է Արտաշատի մայր ջրանցքի հիմնանորոգման աշխատանքների որակի նկատմամբ տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը (այսուհետ՝ ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N: 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N: 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը:

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն:

ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը:

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե մատուցված ծառայությունը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության գինը կազմում է 1540000 (մեկ միլիոն հինգ հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամ:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի-ը:

Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման՝ պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:²¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ծառայությունը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում մատուցելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված ծառայության գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

²¹Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (գրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող ծառայության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել ծառայության օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե ծառայությունների մատուցման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս

են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին:

7.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 26 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.12 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

7.13 Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ՏԿԵՆ ԶԿ «Զրառ» ՓԲԸ
Երևան, Վարդանանց փակուղի 8
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Նալբանդյան մ/ճ
h/h 2479000059160000, ՀՎՀՀ 00093621



Տնօրեն
..... Ա.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

<<Ռիջիդ>> ՍՊԸ
Հասցեն՝ Գեղարքունիքի մարզ
գ. Գեղամավան 2-րդ փ. 3-րդ նրբ. 25 տ.
ՀՎՀՀ-08622912

Հ/Հ-220203335736000

<<ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ>> ԲԲԸ

<<Ռիջիդ>> ՍՊԸ-ի տնօրեն Շ. Գարդանյան



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության							
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատուցման	
						հասցեն	Ժամկետը**
1	71351540/506	Արտաշատի մայր ջրանցքի հիմնանորոգման աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	դրամ		1	Արարատի մարզ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում համաձայնագրի կնքման օրվանից մինչև հիմնանորոգման աշխատանքների ամբողջ ծավալով կատարումը:

ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՄԱՅՐ ՋՐԱՆՑՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆԿԱՏԱՍԲ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ

1. Տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացվի պատվիրատուի կողմից տրամադրվող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հիման վրա և պետք է ապահովի վերանորոգման աշխատանքների իրականացումը անհրաժեշտ որակով և ինժեներական նախագծերին, տեխնիկական առանձնահատկություններին և այլ պայմանագրային փաստաթղթերին համապատասխան:
2. Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները պետք է իրականացվեն ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի 28.04.1998թ.-ի N44 հրամանով հաստատված շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգով և Պատվիրատուի կողմից տրամադրվող պարտականությունների շրջանակներում:
3. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի հիմնական պարտականություններն են՝
 - շինարարության սկզբից մինչև ավարտը ընկած ժամանակահատվածում պարբերաբար լուսանկարահանել շինարարության օբյեկտի վիճակը,
 - ապահովել կատարվող աշխատանքների համապատասխանությունը կապալի պայմանագրի պայմաններին, շինարարական նորմերին և կանոններին,
 - Կապալառուի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների կատարման շեղում հայտնաբերելուց անհապաղ տեղեկացնել Պատվիրատուին՝ կցելով համապատասխան հիմնավորումը,
 - ստուգել և հաստատել աշխատանքային և կատարողական փաստաթղթերը՝ նախապատրաստված Կապալառուի կողմից,
 - ստուգել և վերահսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի մասնագրերին և պայմանագրային մյուս փաստաթղթերին համապատասխանությունը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պայմաններին,
 - վերահսկել և գնահատել շինաշխատանքների գործընթացը, որպեսզի ապահովվի շինաշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի,
 - ստուգել բոլոր այն փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար: Մտուգել բոլոր փաստաթղթերը (այդ թվում՝ բոլոր ծավալային չափերը և հաշվարկները), որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար,
 - կատարել որակի և քանակի ամենօրյա հսկումը (համապատասխան նշում կատարելով մատյանում), այն աշխատանքների անհրաժեշտ փորձարկումները, որոնք կատարվում են կապալի պայմանագրի իրականացման շրջանակում,
 - շինարարության ժամանակ առաջացող խնդիրների դեպքում առաջարկել այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ կլինեն աշխատանքային ժամանակացույցը պահպանելու համար,
 - հսկել բոլոր այն հարցերը, որոնք կապված են շինաշխատանքներն անվտանգ իրականացնելու հետ և

- հրահանգել Կապալառուին տեղադրել նշաններ, լուսավորության անվտանգության սարքերի և այլ համապատասխան միջոցառումների իրականացման համար,
- կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի վերահսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր),
 - կատարել աշխատանքների ծավալների չափագրումներ և մասնակցել կատարողական փաստաթղթերի կազմմանը և հաստատմանը,
 - շինարարության ավարտից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին ներկայացնել Հաշվետվություն կատարված աշխատանքների վերաբերյալ՝ կցելով լուսանկարները, անհրաժեշտ գծագրերը, ծածկված աշխատանքների ակտերը, փորձարկման ակտերը, սերտիֆիկատները,
 - Պատվիրատուի ցուցումով չափագրել կատարման ենթակա աշխատանքները:
 - պարտադիր ներկա լինել քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. ՈՇինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգով հրամանի հավելված 1-ով նախատեսված ծածկման շինմոնտաժային աշխատանքների իրականացման ընթացքում:

Հաշվետվության ներկայացման պահանջներ

Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին ծառայությունների վերաբերյալ ընթացիկ և ավարտական հաշվետվություններ, որոնք հանդիսանում են ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:

Ընթացիկ հաշվետվությունները ներկայացվում են պարբերաբար, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, նախքան շինարարության սկիզբը, ինչպես նաև ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ:

Ավարտական հաշվետվությունը պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական փաստաթղթեր, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, նախքան շինարարության սկիզբը, ինչպես նաև ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ:

Ընթացիկ հաշվետվությունները նաև ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական արձանագրությունը Շառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Շառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ:

Ավարտական հաշվետվությունը ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական արձանագրությունը Շառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

**Արտաշատի մայր ջրանցքի հիմնանորոգման աշխատանքների
Ծավալաթերթ**

Հ/Հ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը
1.Արտաշատի մայր ջրանցք ՊԿ98+65-ՊԿ99+45				
<i>Հողային աշխատանքներ</i>				
1.1	1-231	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից բուլդոզերով, շերտի եզրին ռետինե խցափակիչով, տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտիին կից	մ ³	69.6
1.2	1-168	Բուլդոզերով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	69.6
1.3	1-959	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից ձեռքով տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտիին կից (հատակի եզրերով 10սմ լայնքով)	մ ³	2.400
1.4	1-168	Ձեռքով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	2.4
1.5	1-236	Բնահողի կտրում բուլդոզերով IV կարգի բնահողերում, ժամանակավոր կուտակումով	մ ³	100
1.6	1.277 տեխ. մաս 3.50, k=1.35	Մոտեցնող ճանապարհի հարթեցում բուլդոզերով	մ ²	56.0

1.7	1-990 կիրառելի	Խոռոչների դեասկրուկտիվ բետոնի քանդում հետահար մուրճով կուտակումով	մ ³	4.0
1.8	1-171	Բետոնի թափոնների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ3 բարձումով	մ ³	4
1.9	37-719, k=0.6	Գոյություն ունեցող Դ-25 տիպի հավաքովի երկաթբետոնե բլոկների ապամոնտաժ	մ ³	41.8
1.10	сметные цены на погрузочные работы п29	Ապամոնտաժված բլոկների թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	104.5
1.11	46-83	Հատակի և նախապատրաստական շերտի բետոնի քանդում կուտակումով	մ ³	19.8
1.12	1-990 կիրառելի	Դ-բլոկների շինարարական կարերի, դեասկրուկտիվ բետոնի քանդում հետահար մուրճով կուտակումով	մ ³	0.7
1.13	1-171	Բետոնի թափոնների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ3 բարձումով	մ ³	20.5
1.14	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 100 դրամ	Բարձված բերվածքների և բետոնի թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 10կմ	տ	270.11
1.15	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով փոսորակի ստեղծումով	մ ³	147.0
1.16	1-969	Հետիցք ձեռքով օգտակար հանույթի բնահողերից տոփանումով	մ ³	247
		Բետոնային աշխատանքներ		
1.17	13-263	Գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթի մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	489.0
1.18	6-1	Խոռոչների փակում հատակում միաձույլ B15, F150, W6 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	4.0
1.19	6-1	Ենթաշերտ միաձույլ B7.5, F150 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	9.6
1.20	PEP-88 12-2, K=0.3, կիրառելի	Դ-25 տիպի գոյություն ունեցող՝ ե/բ հավաքովի բլոկների և հատակի քայքայված դեֆորմացիոն կարերի մաքրում (թափոն 14.2մ3, 3.81մ3)	մ	59.5
1.21	37-719	Դ-25.20-1 տիպի բլոկների մոնտաժ, ամրանի ծախսը 116կգ/մ3, ներառյալ N2 և N3 կարերի ստեղծումը	մ ³	44.0
1.22	ինֆորմ	Դ-25.20-1 տիպի բլոկներ արժեք և մատակարարում	հաստ	40.0
1.23	37-705	Դ-25.20-1 տիպի բլոկների միջև ե/բետոնե հատակի ստեղծում, B15, F150, W6, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	10.2
1.24	37-727	Ամրանների տեղադրում	տ	0.6
1.25	ինֆորմ	Փ6 AI դասի ամրան, արժեք և մատակարարում	տ	0.2
1.26	ինֆորմ	Փ12 AIII դասի ամրան, արժեք և մատակարարում	տ	0.4
1.27	«ՀԻՂԱՍՏԸ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ	մ ²	9.0
1.28	«ՀԻՂԱՍՏԸ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը / 0.2կգ/մ ² /, արժեք մատակարարում	մ ²	9.0
1.29	41-48 կիրառելի	Կար N1, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը և տեղադրումը	մ	49.0
1.30	ինֆորմ	Կար N2- նյութաձախսը, նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ	85.0
1.31	«ՀԻՂԱՍՏԸ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. N2 կարերի թևիկներին b=45սմ	մ ²	10.2
1.32	«ՀԻՂԱՍՏԸ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը N2 կարերի համար, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	10.2
1.33	ինֆորմ	Կար N3- նյութաձախսը, նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ	17.5
1.34	«ՀԻՂԱՍՏԸ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. N3 կարերի թևիկներին b=45սմ	մ ²	2.1
1.35	«ՀԻՂԱՍՏԸ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը N3 կարերի համար, նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	2.1
		Կար N4-32.5մ		
1.36	15-254	Ուղղահայաց պատի մակերևույթի ֆիբրա-ցեմենտ- պոլիմերային սվաղի իրականացում 30մմ հաստ.	մ ²	9.0

1.37	6-343	Ցեմենտ-պոլիմեր շաղախի (1:2 ցեմ/ավազ հարաբերությամբ) պատրաստում շինհրապարակում սվաղի համար	մ ³	0.3
1.38	ինֆորմ	Ավազ, արժեք և մատակարարումը	մ ³	0.3
1.39	ինֆորմ	Ցեմենտ Մ400, արժեք և մատակարարումը	տ	0.1
1.40	ինֆորմ	Ջուր, արժեք և մատակարարումը	մ ³	0.1
1.41	6-1, կիրառելի	Դ-տիպի գոյություն ունեցող բլոկների շինարարական կարերի լցում պոլիմեր-ցեմենտե շաղախով ֆիբրային մագիկներով	մ ³	0.7
1.42	6-343	Ցեմենտ-պոլիմեր շաղախի (1:2 ցեմենտ-ավազ հարաբերությամբ) պատրաստում շինհրապարակում	մ ³	0.6
1.43	ինֆորմ	Ավազ, արժեք և մատակարարումը	մ ³	0.6
1.44	ինֆորմ	Ցեմենտ Մ400, արժեք և մատակարարումը	տ	0.3
1.45	ինֆորմ	ջուր, արժեք և մատակարարումը	մ ³	0.2
1.46	«ՀԻՂԴԱՍՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ, արժեք մատակարարում	տ	0.03
1.47	"Արգել" ՓԲԸ	Բազալտե մագիկներ 5մմ, արժեք մատակարարում	տ	0.01
1.48	«ՀԻՂԴԱՍՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. կարերի թևիկներին b=45սմ	մ ²	14.6
1.49	«ՀԻՂԴԱՍՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը, / 0.2կգ/մ ² /, արժեք մատակարարում	մ ²	14.6
1.50	41-48 կիրառելի	Գոյություն ունեցող Դ-տիպի բլոկների դեֆորացիոն կարերի վերականգնում (Կար N5), ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ	17.5
1.51	«ՀԻՂԴԱՍՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. կարերի թևիկներին b=45սմ, (Կար N5), արժեք մատակարարում տեղադրում	մ ²	7.9
1.52	«ՀԻՂԴԱՍՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը (Կար N5), արժեք մատակարարում	մ ²	7.9
1.53	7-321 k=0.6, k=0.5 իրառելի	Գոյություն ունեցող պողպատե ցանկապատի ապամոնտաժ	մ	66.0
		<i>Մեկուսիչ աշխատանքներ</i>		
1.54	8-27	Դ- տիպի ե/բ բլոկների արտաքին մակերևույթի քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	200
		2. Արտաշատի մայր ջրանցք ՊԿ221+27-ՊԿ221+79		
		<i>Հողային աշխատանքներ</i>		
2.1	1-231	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից բուլդոզերով, շերտի եզրին ուտիսն խցափակիչով, տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտին կից (ջրանցքի հատակի b=8.3սմ)	մ ³	63.4
2.2	1-168	Բուլդոզերով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	63.4
2.3	1-959	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից ձեռքով տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտին կից (հատակի եզրերով 10սմ լայնքով)	մ ³	1.6
2.4	1-168	Ձեռքով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	1.6
2.5	1-990 կիրառելի	Խոռոչների դեսոկրուկտիվ բետոնի քանդում հետահար մուրճով կուտակումով	մ ³	3.3
2.6	1-171	Բետոնի թափոնների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	3.3
2.7	37-719, k=0.6	Գոյություն ունեցող Դ-25 տիպի հավաքովի երկաթբետոնե բլոկների ապամոնտաժ	մ ³	28.1
2.8	сметные цены на погрузочные работы п29	Ապամոնտաժված բլոկների թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	70.1
2.9	46-83	Հատակի և նախապատրաստական շերտի բետոնի քանդում կուտակումով	մ ³	12.7
2.10	1-990 կիրառելի	Դ-բլոկների շինարարական կարերի, դեսոկրուկտիվ բետոնի քանդում հետահար մուրճով կուտակումով	մ ³	0.6
2.11	1-171	Բետոնի թափոնների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով բարձումով	մ ³	13.3

2.12	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 80 դրամ	Բարձրված բերվածքների և բետոնի թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 10կմ	տ	206.4
2.13	1-52	IV կարգի բնահողերի քանդում կողմիցով էքսկավատորով	մ ³	117.4
2.14	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հատակի լրամշակում	մ ³	3.6
2.15	1-969	Հետլիցք ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերից ստփանումով	մ ³	36.3
2.16	1-261	Հետլիցք բուլդոզերով տեղափոխումով օգտակար հանույթի բնահողերով	մ ³	84.7
2.17	1-1185	Հետլիցքի խտացում պնեմատոփիչներով, Դ-տիպի բլոկների ետնամասում	մ ³	84.7
2.18	47-95, 47-98	Ճանապարհի պրոֆիլավորում 4.0մ լայնությամբ	մ	52.0
		<i>Բետոնային աշխատանքեր</i>		
2.19	13-263	Գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթի մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	432.00
2.20	6-1	Խոռոչների փակում հատակում միաձույլ B15, F150, W6 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	3.30
2.21	6-1	Ենթաշերտ միաձույլ B7.5, F150 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	6.20
2.22	PEP-88 12-2, K=0.3, կիրառելի	Դ-25 տիպի գոյություն ունեցող՝ ե/բ հավաքովի բլոկների և հատակի քայքայված դեֆորմացիոն կարերի մաքրում (թափոն 14.2մ3, 3.81մ3)	մ	54.00
2.23	37-719	Դ-25.20-1 տիպի բլոկների մոնտաժ, ամրանի ծախսը 116.0կգ/մ3, ներառյալ N2 և N3 կարերի ստեղծումը	մ ³	28.6
2.24	ինֆորմ	Դ-25.20-1 տիպի բլոկներ արժեք և մատակարարում	հաս	26.0
2.25	37-705	Դ-25.20-1 տիպի բլոկների միջև ե/բետոնե հատակի ստեղծում, B15, F150, W6, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	6.50
2.26	37-727	Ամրանների տեղադրում	տ	0.386
2.27	ինֆորմ	Փ6 AI դասի ամրան, արժեք և մատակարարում	տ	0.102
2.28	ինֆորմ	Փ12 AIII դասի ամրան, արժեք և մատակարարում	տ	0.284
2.29	41-48 կիրառելի	Կար N1, արժեք մատակարարում և տեղադրում	մ	45.5
2.30	ինֆորմ	Կար N2- նյութածախսը, արժեք մատակարարում	մ	50
2.31	«ՀԻՐԴԱՍՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. N2 կարերի թևիկներին b=45սմ	մ ²	6.0
2.32	«ՀԻՐԴԱՍՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը N2 կարերի համար, / 0.2կգ/մ ² /, արժեք մատակարարում	մ ²	6.0
2.33	ինֆորմ	Կար N3- նյութածախսը, նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ	12.5
2.34	«ՀԻՐԴԱՍՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. N3 կարերի թևիկներին b=45սմ	մ ²	1.5
2.35	«ՀԻՐԴԱՍՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը N3 կարերի համար	մ ²	1.5
		Կար N4-30մ		
2.36	6-1, կիրառելի	Դ-տիպի գոյություն ունեցող բլոկների շինարարական կարերի լցում պոլիմեր-ցեմենտե շաղախով ֆիբրային մազիկներով	մ ³	0.60
2.37	6-343	Ցեմենտ-պոլիմեր շաղախի (1:2 ցեմենտ-ավազ հարաբերությամբ) պատրաստում շինհրապարակում	մ ³	0.6
2.38	ինֆորմ	Ավազ, արժեք և մատակարարումը	մ ³	0.6
2.39	ինֆորմ	Ցեմենտ Մ400, արժեք և մատակարարումը	տ	0.3
2.40	ինֆորմ	ջուր, արժեք և մատակարարումը	մ ³	0.2
2.41	«ՀԻՐԴԱՍՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ, արժեք մատակարարում	տ	0.031
2.42	"Արգել" ՓԲԸ	Բազալտե մազիկներ 5մմ, արժեք մատակարարում	տ	0.006
2.43	«ՀԻՐԴԱՍՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. կարերի թևիկներին b=45սմ	մ ²	13.5
2.44	«ՀԻՐԴԱՍՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը, արժեք մատակարարում	մ ²	13.5
2.45	41-48 կիրառելի	Գոյություն ունեցող Դ-տիպի բլոկների դեֆորմացիոն կարերի վերականգնում (Կար N5)	մ	12.5

2.46	«ՀԻՂԴԱՏՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. կարերի թևիկներին b=45սմ. (Կար N5)	մ ²	5.6
2.47	«ՀԻՂԴԱՏՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը (Կար N5)	մ ²	5.6
<i>Մեկուսիչ աշխատանքներ</i>				
2.48	8-27	Դ- տիպի ե/բ բլոկների արտաքին մակերևույթի քուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	130
3. Արտաշատի մայր ջրանցք ՊԿ226+09-ՊԿ226+61				
<i>Հողային աշխատանքներ</i>				
3.1	1-231	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից բուլդոզերով, շերտի եզրին ռետինե խցափակիչով, տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտին կից (ջրանցքի հատակի b=8.3մ)	մ ³	58.3
3.2	1-168	Բուլդոզերով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	58.3
3.3	1-959	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից ձեռքով տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտին կից (հատակի եզրերով 10սմ լայնքով)	մ ³	1.8
3.4	1-168	Ձեռքով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	1.8
3.5	1-990 կիրառելի	Խոռոչների դեսոկրուկտիվ բետոնի քանդում հետահար մուրճով կուտակումով	մ ³	3.3
3.6	1-171	Բետոնի թափոնների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	3.3
3.7	37-719, k=0.6	Գոյություն ունեցող Դ-25 տիպի հավաքովի երկաթբետոնե բլոկների ապամոնտաժ	մ ³	28.1
3.8	сметные цены на погрузочные работы п29	Ապամոնտաժված բլոկների թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	70.1
3.9	46-83	Հատակի և նախապատրաստական շերտի բետոնի քանդում կուտակումով	մ ³	12.7
3.10	1-990 կիրառելի	Դ-բլոկների շինարարական կարերի, դեսոկրուկտիվ բետոնի քանդում հետահար մուրճով կուտակումով	մ ³	0.6
3.11	1-171	Բետոնի թափոնների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	13.3
3.12	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 80 դրամ	Բարձրված բերվածքների և բետոնի թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 10կմ	տ	199.1
3.13	1-52	IV կարգի բնհողերի քանդում կողիցքով էքսկավատորով 0.65մ ³	մ ³	121.3
3.14	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հատակի լրամշակում	մ ³	3.8
3.15	1-969	Հետլիցք ձեռքով օգնակար հանույթի փափուկ բնահողերից տոփանումով	մ ³	37.5
3.16	1-261	Հետլիցք բուլդոզերով 96կՎտ տեղափոխումով օգտակար հանույթի բնահողերով	մ ³	87.5
3.17	1-1185	Հետլիցքի խտացում պնեմատոփիչներով, Դ-տիպի բլոկների ետնամասում	մ ³	87.5
3.18	47-95, 47-98	Ճանապարհի պրոֆիլավորում 4.0մ լայնությամբ	մ	76.0
<i>Բետոնային աշխատանքներ</i>				
3.19	13-263	Գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթի մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	437.00
3.20	6-1	Խոռոչների փակում հատակում միաձույլ B15, F150, W6 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	3.30
3.21	6-1	Ենթաշերտ միաձույլ B7.5, F150 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	6.20
3.22	PEP-88 12-2, K=0.3, կիրառելի	Դ-25 տիպի գոյություն ունեցող՝ ե/բ հավաքովի բլոկների և հատակի քայքայված դեֆորմացիոն կարերի մաքրում (թափոն 14.2մ ³ , 3.81մ ³)	մ	54.50
3.23	37-719	Դ-25.20-1 տիպի բլոկների մոնտաժ, ամրանի ծախսը 116.0կգ/մ ³ , ներառյալ N2 և N3 կարերի ստեղծումը	մ ³	28.6

3.24	ինֆորմ	Դ-25.20-1 տիպի բլոկներ արժեք և մատակարարում	հաս	26.0
3.25	37-705	Դ-25.20-1 տիպի բլոկների միջև ե/բետոնե հատակի ստեղծում, B15, F150, W6, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	6.50
3.26	37-727	Ամրանների տեղադրում	տ	0.386
3.27	ինֆորմ	Փ6 AI դասի ամրան, արժեք և մատակարարում	տ	0.102
3.28	ինֆորմ	Փ12 AIII դասի ամրան, արժեք և մատակարարում	տ	0.284
3.29	41-48 կիրառելի	Կար N1, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը և տեղադրումը	մ	46.0
3.30	ինֆորմ	Կար N2- նյութաձախսը, նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ	50
3.31	«ՀԻՐԴԱՏՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. N2 կարերի թևիկներին b=45սմ	մ ²	6.0
3.32	«ՀԻՐԴԱՏՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը N2 կարերի համար, / 0.2կգ/մ ² /, արժեք մատակարարում	մ ²	6.0
3.33	ինֆորմ	Կար N3- նյութաձախսը	մ	12.5
3.34	«ՀԻՐԴԱՏՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. N3 կարերի թևիկներին b=45սմ	մ ²	1.5
3.35	«ՀԻՐԴԱՏՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը N3 կարերի համար, նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	1.5
		Կար N4-30մ		
3.36	6-1, կիրառելի	Դ-տիպի գոյություն ունեցող բլոկների շինարարական կարերի լցում պոլիմեր-ցեմենտե շաղախով ֆիբրային մազիկներով (30)	մ ³	0.60
3.37	6-343	Ցեմենտ-պոլիմեր շաղախի (1:2 ցեմենտ-ավազ հարաբերությամբ) պատրաստում շինհրապարակում	մ ³	0.6
3.38	ինֆորմ	Ավազ, արժեք և մատակարարումը	մ ³	0.6
3.39	ինֆորմ	Ցեմենտ Մ400, արժեք և մատակարարումը	տ	0.3
3.40	ինֆորմ	ջուր, արժեք և մատակարարումը	մ ³	0.2
3.41	«ՀԻՐԴԱՏՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ, արժեք մատակարարում	տ	0.031
3.42	"Արգել" ՓԲԸ	Բազալտե մազիկներ 5մմ, արժեք մատակարարում	տ	0.006
3.43	«ՀԻՐԴԱՏՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. կարերի թևիկներին b=45սմ	մ ²	13.5
3.44	«ՀԻՐԴԱՏՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը	մ ²	13.5
3.45	41-48 կիրառելի	Գոյություն ունեցող Դ-տիպի բլոկների դեֆորմացիոն կարերի վերականգնում (Կար N5)	մ	12.5
3.46	«ՀԻՐԴԱՏՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. կարերի թևիկներին b=45սմ, (Կար N5)	մ ²	5.6
3.47	«ՀԻՐԴԱՏՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը (Կար N5)	մ ²	5.6
		<i>Մեկուսիչ աշխատանքներ</i>		
3.48	8-27	Դ- տիպի ե/բ բլոկների արտաքին մակերևույթի քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	130
		4. Արտաշատի մայր ջրանցք ՊԿ297+67-ՊԿ298+02		
		<i>Հողային աշխատանքներ</i>		
4.1	1-231	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից բուլդոզերով, շերտի եզրին ռետինե խցափակիչով, տեղափոխումով 10մ կուտակումով էրսկավատորի շերտի կից (ջրանցքի հատակի b=8.3մ)	մ ³	26.3
4.2	1-168	Բուլդոզերով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էրսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	26.3
4.3	1-959	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից ձեռքով տեղափոխումով 10մ կուտակումով էրսկավատորի շերտի կից (հատակի եզրերով 10սմ լայնքով)	մ ³	1.1
4.4	1-168	Ձեռքով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էրսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	1.1
4.5	1-990 կիրառելի	Խոռոչների դեստրուկտիվ բետոնի քանդում հետահար մուրճով կուտակումով	մ ³	1.4
4.6	1-171	Բետոնի թափոնների դուրս բերում ջրանցքից էրսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	1.4

4.7	37-719, k=0.6	Գոյություն ունեցող Դ-25 տիպի հավաքովի երկաթբետոնե բլոկների ապամոնտաժ	մ ³	17.6
4.8	сметные цены на погрузочные работы п29	Ապամոնտաժված բլոկների թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	44.0
4.9	46-83	Հատակի և նախապատրաստական շերտի բետոնի քանդում կուտակումով	մ ³	8.5
4.10	1-990 կիրառելի	Դ-բլոկների շինարարական կարերի, դեստկրուկտիվ բետոնի քանդում հետահար մուրճով կուտակումով	մ ³	0.3
4.11	1-171	Բետոնի թափոնների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	8.8
4.12	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 80 դրամ	Բարձված բերվածքների և բետոնի թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 10կմ	տ	108.9
4.13	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով	մ ³	56.0
4.14	1-969	Հետլիցք ձեռքով օգտակար հանույթի բնահողերից տոփանումով	մ ³	56.0
4.15	47-95, 47-98	Ճանապարհի պրոֆիլավորում 4.0մ լայնությամբ	մ	35.0
		Բետոնային աշխատանքներ		
4.16	13-263	Գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթի մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	182.00
4.17	6-1	Խոռոչների փակում հատակում միաձույլ B15, F150, W6 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	1.40
4.18	6-1	Ենթաշերտ միաձույլ B7.5, F150 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	4.13
4.19	PEP-88 12-2, K=0.3, կիրառելի	Դ-25 տիպի գոյություն ունեցող՝ ե/բ հավաքովի բլոկների և հատակի քայքայված դեֆորմացիոն կարերի մաքրում (թափոն 14.2մ ³ , 3.81մ ³)	մ	30.80
4.20	37-719	Դ-25.20-1 տիպի բլոկների մոնտաժ, ամրանի ծախսը 116.0կգ/մ ³ , ներառյալ N2 և N3 կարերի ստեղծումը	մ ³	19.8
4.21	ինֆորմ	Դ-25.20-1 տիպի բլոկներ արժեք և մատակարարում	հատ	18.0
4.22	37-705	Դ-25.20-1 տիպի բլոկների միջև /բետոնե հատակի ստեղծում, B15, F150, W6, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	4.38
4.23	37-727	Ամրանների տեղադրում	տ	0.267
4.24	ինֆորմ	Փ6 AI դասի ամրան, արժեք և մատակարարում	տ	0.071
4.25	ինֆորմ	Փ12 AIII դասի ամրան, արժեք և մատակարարում	տ	0.197
4.26	41-48 կիրառելի	Կար N1, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը և տեղադրումը	մ	22.8
4.27	ինֆորմ	Կար N2- նյութածախսը, նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ	37.5
4.28	«ՀԻՂԲԱՍՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. N2 կարերի թևիկներին b=45սմ	մ ²	4.5
4.29	«ՀԻՂԲԱՍՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը N2 կարերի համար	մ ²	4.5
4.30	ինֆորմ	Կար N3- նյութածախսը	մ	10
4.31	«ՀԻՂԲԱՍՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. N3 կարերի թևիկներին b=45սմ	մ ²	1.2
4.32	«ՀԻՂԲԱՍՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը N3 կարերի համար	մ ²	1.2
		Կար N4-15մ		
4.33	6-1, կիրառելի	Դ-տիպի գոյություն ունեցող բլոկների շինարարական կարերի լցում պոլիմեր-ցեմենտե շաղախով ֆիբրային մազիկներով	մ ³	0.30
4.34	6-343	Ցեմենտ-պոլիմեր շաղախի (1:2 ցեմենտ-ավազ հարաբերությամբ) պատրաստում շինարարականում	մ ³	0.6
4.35	ինֆորմ	Ավազ, արժեք և մատակարարումը	մ ³	0.6
4.36	ինֆորմ	Ցեմենտ Մ400, արժեք և մատակարարումը	տ	0.3
4.37	ինֆորմ	ջուր, արժեք և մատակարարումը	մ ³	0.2
4.38	«ՀԻՂԲԱՍՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ, արժեք մատակարարում	տ	0.031
4.39	"Արգել" ՓԲԸ	Բազալտե մազիկներ 5մմ, արժեք մատակարարում	տ	0.006

4.40	«ՀԻՂԱՏՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. կարերի թնիկներին b=45սմ	մ ²	6.8
4.41	«ՀԻՂԱՏՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը	մ ²	6.8
4.42	41-48 կիրառելի	Գոյություն ունեցող Դ-տիպի բլոկների դեֆորմացիոն կարերի վերականգնում (Կար N5)	մ	10
4.43	«ՀԻՂԱՏՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. կարերի թնիկներին b=45սմ, (Կար N5)	մ ²	4.5
4.44	«ՀԻՂԱՏՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը (Կար N5)	մ ²	4.5
4.45	14-32 կիրառելի k= 0.1	Մետաղական շինության ապամոնտաժում (թարմա)	տ	0.4
<i>Մեկուսիչ աշխատանքներ</i>				
4.46	8-27	Դ- տիպի ե/բ բլոկների արտաքին մակերևույթի քուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	90
5. Արտաշատի մայր ջրանցք ՊԿ312+35-ՊԿ312+84				
<i>Հողային աշխատանքներ</i>				
5.1	1-231	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից բուլդոզերով, շերտի եզրին ռետինե խցափակիչով, տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտին կից (ջրանցքի հատակի b=8.3մ)	մ ³	58.6
5.2	1-168	Բուլդոզերով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	58.6
5.3	1-959	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից ձեռքով տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտին կից (հատակի եզրերով 10սմ լայնքով)	մ ³	1.5
5.4	1-168	Ձեռքով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	1.5
5.5	1-990 կիրառելի	Խոռոչների դեստրուկտիվ բետոնի քանդում հետահար մուրճով կուտակումով	մ ³	2.1
5.6	1-171	Բետոնի թափոնների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	2.1
5.7	37-719, k=0.6	Գոյություն ունեցող Դ-25 տիպի հավաքովի երկաթբետոնե բլոկների ապամոնտաժ	մ ³	26.4
5.8	сметные цены на погрузочные работы п29	Ապամոնտաժված բլոկների թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	66.0
5.9	46-83	Հատակի և նախապատրաստական շերտի բետոնի քանդում կուտակումով	մ ³	12.0
5.10	1-990 կիրառելի	Դ-բլոկների շինարարական կարերի, դեստրուկտիվ բետոնի քանդում հետահար մուրճով կուտակումով	մ ³	0.4
5.11	1-171	Բետոնի թափոնների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	12.4
5.12	միջինացված շուկայական զինը 1տ/կմ համար 80 դրամ	Բարձված բերվածքների և բետոնի թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 10կմ	տ	190.3
5.13	1-52	IV կարգի բնհողերի քանդում կողիցքով էքսկավատորով 0.65մ ³	մ ³	135.8
5.14	1-171	IV կարգի բնհողերի քանդում բարձումով էքսկավատորով 0.65մ ³ / տեղափոխումով մինչև 100մ/	մ ³	43.5
5.15	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հատակի լրամշակում	մ ³	4.2
5.16	1-969	Հետիցք ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերից տոփանումով	մ ³	42.0
5.17	1-261	Հետիցք բուլդոզերով 96կՎտ տեղափոխումով օգտակար հանույթի բնահողերով	մ ³	98.0
5.18	1-1185	Հետիցքի խտացում պնեմատոփիչներով, Դ-տիպի բլոկների ետնամասում	մ ³	140.0
5.19	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում	մ ³	18.5
5.20	47-95, 47-98	Ճանապարհի պրոֆիլավորում 4.0մ լայնությամբ	մ	49.0

		Բետոնային աշխատանքներ		
5.21	13-263	Գոյություն ունեցող բետոնի մակերևութի մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	279.30
5.22	6-1	Խոռոչների փակում հատակում միաձույլ B15, F150, W6 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	2.10
5.23	6-1	Ենթաշերտ միաձույլ B7.5, F150 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	5.80
5.24	PEP-88 12-2, K=0.3, կիրառելի	Դ-25 տիպի գոյություն ունեցող ե/բ հավաքովի բլոկների և հատակի քայքայված դեֆորմացիոն կարերի մաքրում	մ	41.00
5.25	37-719	Դ-25.20-1 տիպի բլոկների մոնտաժ, ամրանի ծախսը 116.0կգ/մ ³ , ներառյալ N2 և N3 կարերի ստեղծումը	մ ³	27.5
5.26	ինֆորմ	Դ-25.20-1 տիպի բլոկներ արժեք և մատակարարում	հաստ	25.0
5.27	37-705	Դ-25.20-1 տիպի բլոկների միջև ե/բետոնե հատակի ստեղծում, B15, F150, W6, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	6.20
5.28	37-727	Ամրանների տեղադրում	տ	0.372
5.29	ինֆորմ	Փ6 AI դասի ամրան, արժեք և մատակարարում	տ	0.099
5.30	ինֆորմ	Փ12 AIII դասի ամրան, արժեք և մատակարարում	տ	0.273
5.31	41-48 կիրառելի	Կար N1, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը և տեղադրումը	մ	35.0
5.32	ինֆորմ	Կար N2- նյութաձախսը, նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ	52.5
5.33	«ՀԻՂԱՍՏՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏԼԹ Բոնդ նյութի քսուս 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. N2 կարերի թևիկներին b=45սմ	մ ²	6.3
5.34	«ՀԻՂԱՍՏՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏԼԹ Բոնդ նյութի ծախսը N2 կարերի համար, / 0.2կգ/մ ² /, արժեք մատակարարում	մ ²	6.3
5.35	ինֆորմ	Կար N3- նյութաձախսը	մ	12.5
5.36	«ՀԻՂԱՍՏՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏԼԹ Բոնդ նյութի քսուս 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. N3 կարերի թևիկներին b=45սմ	մ ²	1.5
5.37	«ՀԻՂԱՍՏՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏԼԹ Բոնդ նյութի ծախսը N3 կարերի համար	մ ²	1.5
		Կար N4-17.5մ		
5.38	6-1, կիրառելի	Դ-տիպի գոյություն ունեցող բլոկների շինարարական կարերի լցում պոլիմեր-ցեմենտե շաղախով ֆիբրային մազիկներով (17.5)	մ ³	0.35
5.39	6-343	Ցեմենտ-պոլիմեր շաղախի (1:2 ցեմենտ-ավազ հարաբերությամբ) պատրաստում շինարարական	մ ³	0.6
5.40	ինֆորմ	Ավազ, արժեք և մատակարարումը	մ ³	0.6
5.41	ինֆորմ	Ցեմենտ Մ400, արժեք և մատակարարումը	տ	0.3
5.42	ինֆորմ	ջուր, արժեք և մատակարարումը	մ ³	0.2
5.43	«ՀԻՂԱՍՏՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏԼԹ Բոնդ, արժեք մատակարարում	տ	0.031
5.44	"Արգել" ՓԲԸ	Բազալտե մազիկներ 5մմ, արժեք մատակարարում	տ	0.006
5.45	«ՀԻՂԱՍՏՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏԼԹ Բոնդ նյութի քսուս 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. կարերի թևիկներին b=45սմ	մ ²	7.9
5.46	«ՀԻՂԱՍՏՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏԼԹ Բոնդ նյութի ծախսը	մ ²	7.9
5.47	41-48 կիրառելի	Գոյություն ունեցող Դ-տիպի բլոկների դեֆորմացիոն կարերի վերականգնում (Կար N5)	մ	12.5
5.48	«ՀԻՂԱՍՏՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏԼԹ Բոնդ նյութի քսուս 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. կարերի թևիկներին b=45սմ, (Կար N5)	մ ²	5.6
5.49	«ՀԻՂԱՍՏՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏԼԹ Բոնդ նյութի ծախսը (Կար N5)	մ ²	5.6
		Մեկուսիչ աշխատանքներ		
5.50	8-27	Դ- տիպի ե/բ բլոկների արտաքին մակերևութի քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	125
		6. Արտաշատի մայր ջրանցք ՊԿ313+30-ՊԿ313+80		
		<i>Հողային աշխատանքներ</i>		

6.1	1-231	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից բուլդոզերով, շերտի եզրին ռետինե խցավակիչով, տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտին կից (ջրանցքի հատակի b=8.3մ)	մ ³	41.3
6.2	1-168	Բուլդոզերով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	41.3
6.3	1-959	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից ձեռքով տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտին կից (հատակի եզրերով 10սմ լայնքով)	մ ³	1.5
6.4	1-168	Ձեռքով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	1.5
6.5	1-990 կիրառելի	Խոռոչների դեստրուկտիվ բետոնի քանդում հետահար մուրճով կուտակումով	մ ³	2.1
6.6	1-171	Բետոնի թափոնների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	2.1
6.7	37-719, k=0.6	Գոյություն ունեցող Դ-25 տիպի հավաքովի երկաթբետոնե բլոկների ապամոնտաժ	մ ³	26.4
6.8	сметные цены на погрузочные работы п29	Ապամոնտաժված բլոկների թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	66.0
6.9	46-83	Հատակի և նախապատրաստական շերտի բետոնի քանդում կուտակումով	մ ³	12.2
6.10	1-990 կիրառելի	Դ-բլոկների շինարարական կարերի, դեստրուկտիվ բետոնի քանդում հետահար մուրճով կուտակումով	մ ³	0.4
6.11	1-171	Բետոնի թափոնների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	12.6
6.12	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 80 դրամ	Բարձված բերվածքների և բետոնի թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 10կմ	տ	164.8
6.13	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով	մ ³	96.5
6.14	1-969	Հետլիցք ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերից ստիանումով /43մ ³ բերված ՊԿ312+35-ՊԿ312+84 հատվածից/	մ ³	140.0
6.15	47-95, 47-98	Ճանապարհի պրոֆիլավորում 4.0մ լայնությամբ	մ	50.0
		<i>Բետոնային աշխատանքներ</i>		
6.16	13-263	Գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթի մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	285.00
6.17	6-1	Խոռոչների փակում հատակում միաձույլ B15, F150, W6 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	2.10
6.18	6-1	Ենթաշերտ միաձույլ B7.5, F150 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	5.90
6.19	PEP-88 12-2, K=0.3, կիրառելի	Դ-25 տիպի գոյություն ունեցող՝ ե/բ հավաքովի բլոկների և հատակի քայքայված դեֆորմացիոն կարերի մաքրում	մ	41.00
6.20	37-719	Դ-25.20-1 տիպի բլոկների մոնտաժ, ամրանի ծախսը 116.0կգ/մ ³ , ներառյալ N2 և N3 կարերի ստեղծումը	մ ³	27.5
6.21	ինֆորմ	Դ-25.20-1 տիպի բլոկներ արժեք և մատակարարում	հատ	25.0
6.22	37-705	Դ-25.20-1 տիպի բլոկների միջև ե/բետոնե հատակի ստեղծում, B15, F150, W6, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	6.30
6.23	37-727	Ամրանների տեղադրում	տ	0.372
6.24	ինֆորմ	Փ6 AI դասի ամրան, արժեք և մատակարարում	տ	0.099
6.25	ինֆորմ	Փ12 AIII դասի ամրան, արժեք և մատակարարում	տ	0.273
6.26	41-48 կիրառելի	Կար N1, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը և տեղադրումը	մ	35.0
6.27	ինֆորմ	Կար N2- նյութածախսը, նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ	52.5
6.28	«ՀԻՂԲԱՏՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. N2 կարերի թևիկներին b=45սմ	մ ²	6.3
6.29	«ՀԻՂԲԱՏՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը N2 կարերի համար, / 0.2կգ/մ ² /, արժեք մատակարարում	մ ²	6.3
6.30	ինֆորմ	Կար N3- նյութածախսը	մ	12.5

6.31	«ՀԻՂԴԱՏՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. N3 կարերի թևիկներին b=45սմ	մ ²	1.5
6.32	«ՀԻՂԴԱՏՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը N3 կարերի համար	մ ²	1.5
		Կար N4-17.5մ		
6.33	6-1, կիրառելի	Դ-տիպի գոյություն ունեցող բլոկների շինարարական կարերի լցում պոլիմեր-ցեմենտ շաղախով ֆիբրային մազիկներով	մ ³	0.35
6.34	6-343	Ցեմենտ-պոլիմեր շաղախի (1:2 ցեմենտ-ավազ հարաբերությամբ) պատրաստում շինհրապարակում	մ ³	0.6
6.35	ինֆորմ	Ավազ, արժեք և մատակարարումը	մ ³	0.6
6.36	ինֆորմ	Ցեմենտ Մ400, արժեք և մատակարարումը	տ	0.3
6.37	ինֆորմ	ջուր, արժեք և մատակարարումը	մ ³	0.2
6.38	<<ՀԻՂԴԱՏՆԹ>> ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ, արժեք մատակարարում	տ	0.031
6.39	"Արգել" ՓԲԸ	Բազալտե մազիկներ 5մմ, արժեք մատակարարում	տ	0.006
6.40	«ՀԻՂԴԱՏՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. կարերի թևիկներին b=45սմ	մ ²	7.9
6.41	«ՀԻՂԴԱՏՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը	մ ²	7.9
6.42	41-48 կիրառելի	Գոյություն ունեցող Դ-տիպի բլոկների դեֆորմացիոն կարերի վերականգնում (Կար N5)	մ	12.5
6.43	«ՀԻՂԴԱՏՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. կարերի թևիկներին b=45սմ, (Կար N5)	մ ²	5.6
6.44	«ՀԻՂԴԱՏՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը (Կար N5)	մ ²	5.6
		Մեկուսիչ աշխատանքներ		
6.45	8-27	Դ- տիպի ե/բ բլոկների արտաքին մակերևույթի քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	125
		7. Արտաշատի մայր ջրանցք ՊԿ328+00-ՊԿ328+42		
		<i>Հողային աշխատանքներ</i>		
7.1	1-231	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից բուլդոզերով, շերտի եզրին ռետինե խցափակիչով, տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտին կից (ջրանցքի հատակի b=8.3մ)	մ ³	40.7
7.2	1-168	Բուլդոզերով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	40.7
7.3	1-959	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից ձեռքով տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտին կից (հատակի եզրերով 10սմ լայնքով)	մ ³	1.3
7.4	1-168	Ձեռքով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	1.3
7.5	1-990 կիրառելի	Խոռչների դեստրուկտիվ բետոնի քանդում հետահար մուրձով կուտակումով	մ ³	1.7
7.6	1-171	Բետոնի թափոնների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	1.7
7.7	37-719, k=0.6	Գոյություն ունեցող Դ-25 տիպի հավաքովի երկաթբետոնե բլոկների ապամոնտաժ	մ ³	22.0
7.8	сметные цены на погрузочные работы п29	Ապամոնտաժված բլոկների թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	55.0
7.9	46-83	Հատակի և նախապատրաստական շերտի բետոնի քանդում կուտակումով	մ ³	10.3
7.10	1-990 կիրառելի	Դ-բլոկների շինարարական կարերի, դեստրուկտիվ բետոնի քանդում հետահար մուրձով կուտակումով	մ ³	0.4
7.11	1-171	Բետոնի թափոնների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	10.7
7.12	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 80 դրամ	Բարձված բերվածքների և բետոնի թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 10կմ	տ	147.0

7.13	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով	մ ³	176.0
7.14	1-969	Հետվիցք ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերից տոփանումով	մ ³	116.0
7.15	1-538	Ավելորդ բնահողերի հարթեցում տեղում	մ ³	60.0
7.16	47-95, 47-98	Ճանապարհի պրոֆիլավորում 4.0մ լայնությամբ	մ	42.0
		Բետոնային աշխատանքներ		
7.17	13-263	Գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթի մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	227.00
7.18	6-1	Խոռոչների փակում հատակում միաձույլ B15, F150, W6 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	1.70
7.19	6-1	Ենթաշերտ միաձույլ B7.5, F150 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	5.00
7.20	PEP-88 12-2, K=0.3, կիրառելի	Դ-25 տիպի գոյություն ունեցող՝ ե/բ հավաքովի բլոկների և հատակի քայքայված դեֆորմացիոն կարերի մաքրում	մ	31.60
7.21	37-719	Դ-25.20-1 տիպի բլոկների մոնտաժ, ամրանի ծախսը 116.0կգ/մ ³ , ներառյալ N2 և N3 կարերի ստեղծումը	մ ³	23.1
7.22	ինֆորմ	Դ-25.20-1 տիպի բլոկներ արժեք և մատակարարում	հաստ	21.0
7.23	37-705	Դ-25.20-1 տիպի բլոկների միջև ե/բետոնե հատակի ստեղծում, B15, F150, W6, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	5.25
7.24	37-727	Ամրանների տեղադրում	տ	0.312
7.25	ինֆորմ	Փ6 AI դասի ամրան, արժեք և մատակարարում	տ	0.083
7.26	ինֆորմ	Փ12 AIII դասի ամրան, արժեք և մատակարարում	տ	0.229
7.27	41-48 կիրառելի	Կար N1, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը և տեղադրումը	մ	25.6
7.28	ինֆորմ	Կար N2- նյութաձախսը, նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ	47.5
7.29	«ՀԻՂԱՍՏ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. N2 կարերի թևիկներին b=45սմ	մ ²	5.7
7.30	«ՀԻՂԱՍՏ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը N2 կարերի համար, / 0.2կգ/մ ² /, արժեք մատակարարում	մ ²	5.7
7.31	ինֆորմ	Կար N3- նյութաձախսը	մ	10
7.32	«ՀԻՂԱՍՏ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. N3 կարերի թևիկներին b=45սմ	մ ²	1.2
7.33	«ՀԻՂԱՍՏ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը N3 կարերի համար	մ ²	1.2
		Կար N4-20մ		
7.34	6-1, կիրառելի	Դ-տիպի գոյություն ունեցող բլոկների շինարարական կարերի լցում պոլիմեր-ցեմենտե շաղախով ֆիբրային մագիկներով	մ ³	0.40
7.35	6-343	Ցեմենտ-պոլիմեր շաղախի (1:2 ցեմենտ-ավազ հարաբերությամբ) պատրաստում շինհրապարակում	մ ³	0.6
7.36	ինֆորմ	Ավազ, արժեք և մատակարարումը	մ ³	0.6
7.37	ինֆորմ	Ցեմենտ Մ400, արժեք և մատակարարումը	տ	0.3
7.38	ինֆորմ	ջուր, արժեք և մատակարարումը	մ ³	0.2
7.39	«ՀԻՂԱՍՏ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ, արժեք մատակարարում	տ	0.031
7.40	"Արգել" ՓԲԸ	Բազալտե մագիկներ 5մմ, արժեք մատակարարում	տ	0.006
7.41	«ՀԻՂԱՍՏ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. կարերի թևիկներին b=45սմ	մ ²	9.0
7.42	«ՀԻՂԱՍՏ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը, արժեք և մատակարարում	մ ²	9.0
7.43	41-48 կիրառելի	Գոյություն ունեցող Դ-տիպի բլոկների դեֆորմացիոն կարերի վերականգնում (Կար N5)	մ	10
7.44	«ՀԻՂԱՍՏ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի քսում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. կարերի թևիկներին b=45սմ, (Կար N5)	մ ²	4.5
7.45	«ՀԻՂԱՍՏ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏՆԹ Բոնդ նյութի ծախսը (Կար N5)	մ ²	4.5
		<i>Մեկուսիչ աշխատանքներ</i>		

7.46	8-27	Դ- տիպի ե/բ բլոկների արտաքին մակերևույթի քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	105
		8. Արտաշատի մայր ջրանցք ՊԿ364+37-ՊԿ365+19		
		<i>Հողային աշխատանքներ</i>		
8.1	1-231	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից բուլդոզերով, շերտի եզրին ռետինե խցափակիչով, տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտիին կից (ջրանցքի հատակի b=8.3մ)	մ ³	61.5
8.2	1-168	Բուլդոզերով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	61.5
8.3	1-959	Ջրանցքի մաքրում բերվածքներից ձեռքով տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտիին կից (հատակի եզրերով 10սմ լայնքով)	մ ³	2.5
8.4	1-168	Ձեռքով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	2.5
8.5	1-990 կիրառելի	Խոռոչների դեստրուկտիվ բետոնի քանդում հետահար մուրճով կուտակումով	մ ³	3.2
8.6	1-171	Բետոնի թափոնների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	3.2
8.7	37-719, k=0.6	Գոյություն ունեցող Դ-25 տիպի հավաքովի երկաթբետոնե բլոկների ապամոնտաժ	մ ³	44.0
8.8	сметные цены на погрузочные работы п29	Ապամոնտաժված բլոկների թափոնների բարձում ինքնաթափ	տ	110.0
8.9	46-83	Հատակի և նախապատրաստական շերտի բետոնի քանդում կուտակումով	մ ³	19.9
8.10	1-990 կիրառելի	Դ-բլոկների շինարարական կարերի, դեստրուկտիվ բետոնի քանդում հետահար մուրճով կուտակումով	մ ³	0.7
8.11	1-171	Բետոնի թափոնների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	20.6
8.12	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 80 դրամ	Բարձրված բերվածքների և բետոնի թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 10կմ	տ	262.0
8.13	1-52	IV կարգի բնհողերի քանդում կողիցքով էքսկավատորով 0.65մ ³	մ ³	239.6
8.14	1-962	IV կարգի բնահողերի քանդում ձեռքով հատակի լրամշակում	մ ³	7.4
8.15	1-969	Հետլիցք ձեռքով օգտակար հանույթի փափուկ բնահողերից տոփանումով	մ ³	74.1
8.16	1-261	Հետլիցք բուլդոզերով 96կՎտ տեղափոխումով օգտակար հանույթի բնահողերով	մ ³	172.9
8.17	1-1185	Հետլիցքի խտացում պնեմատոփիչներով, Դ-տիպի բլոկների ետնամասում	մ ³	172.9
8.18	47-95, 47-98	Ճանապարհի պրոֆիլավորում 4.0մ լայնությամբ	մ	82.0
		Բետոնային աշխատանքներ		
8.19	13-263	Գոյություն ունեցող բետոնի մակերևույթի մաքրում մետաղական խոզանակով	մ ²	426.40
8.20	6-1	Խոռոչների փակում հատակում միաձույլ B15, F150, W6 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	3.20
8.21	6-1	Ենթաշերտ միաձույլ B7.5, F150 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը	մ ³	9.68
8.22	PEP-88 12-2, K=0.3, կիրառելի	Դ-25 տիպի գոյություն ունեցող՝ ե/բ հավաքովի բլոկների և հատակի քայքայված դեֆորմացիոն կարերի մաքրում	մ	53.90
8.23	37-719	Դ-25.20-1 տիպի բլոկների մոնտաժ, ամրանի ծախսը 116.0կգ/մ ³ , ներառյալ N2 և N3 կարերի ստեղծումը	մ ³	45.1
8.24	ինֆորմ	Դ-25.20-1 տիպի բլոկներ արժեք և մատակարարում	հատ	41.0
8.25	37-705	Դ-25.20-1 տիպի բլոկների միջև ե/բետոնե հատակի ստեղծում, B15, F150, W6, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ³	10.25
8.26	37-727	Ամրանների տեղադրում	տ	0.609

8.27	ինֆորմ	Փ6 AI դասի ամրան, արժեք և մատակարարում	տ	0.162
8.28	ինֆորմ	Փ12 AIII դասի ամրան, արժեք և մատակարարում	տ	0.448
8.29	41-48 կիրառելի	Կար N1, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը և տեղադրումը	մ	43.4
8.30	ինֆորմ	Կար N2- նյութաձախսը, նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ	85
8.31	«ՀԻՐԴԱՍՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏԼԹ Բոնդ նյութի քսում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. N2 կարերի թևիկներին b=45սմ	մ ²	10.2
8.32	«ՀԻՐԴԱՍՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏԼԹ Բոնդ նյութի ծախսը N2 կարերի համար, / 0.2կգ/մ ² /, արժեք մատակարարում	մ ²	10.2
8.33	ինֆորմ	Կար N3- նյութաձախսը	մ	17.5
8.34	«ՀԻՐԴԱՍՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏԼԹ Բոնդ նյութի քսում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. N3 կարերի թևիկներին b=45սմ	մ ²	2.1
8.35	«ՀԻՐԴԱՍՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏԼԹ Բոնդ նյութի ծախսը N3 կարերի համար	մ ²	2.1
		Կար N4-35մ		
8.36	6-1, կիրառելի	Դ-տիպի գոյություն ունեցող բլոկների շինարարական կարերի լցում պոլիմեր-ցեմենտ շաղախով ֆիբրային մազիկներով	մ ³	0.70
8.37	6-343	Ցեմենտ-պոլիմեր շաղախի (1:2 ցեմենտ-ավազ հարաբերությամբ) պատրաստում շինարարական	մ ³	0.6
8.38	ինֆորմ	Ավազ, արժեք և մատակարարումը	մ ³	0.6
8.39	ինֆորմ	Ցեմենտ Մ400, արժեք և մատակարարումը	տ	0.3
8.40	ինֆորմ	ջուր, արժեք և մատակարարումը	մ ³	0.2
8.41	«ՀԻՐԴԱՍՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏԼԹ Բոնդ, արժեք մատակարարում	տ	0.031
8.42	"Արգել" ՓԲԸ	Բազալտե մազիկներ 5մմ, արժեք մատակարարում	տ	0.006
8.43	«ՀԻՐԴԱՍՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏԼԹ Բոնդ նյութի քսում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. կարերի թևիկներին b=45սմ	մ ²	15.8
8.44	«ՀԻՐԴԱՍՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏԼԹ Բոնդ նյութի ծախսը	մ ²	15.8
8.45	41-48 կիրառելի	Գոյություն ունեցող Դ-տիպի բլոկների դեֆորմացիոն կարերի վերականգնում (Կար N5)	մ	17.5
8.46	«ՀԻՐԴԱՍՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏԼԹ Բոնդ նյութի քսում 1 շերտով, 0.2մմ հաստ. կարերի թևիկներին b=45սմ. (Կար N5)	մ ²	7.9
8.47	«ՀԻՐԴԱՍՆԹ» ՍՊԸ	Հիդրա ՏԼԹ Բոնդ նյութի ծախսը (Կար N5)	մ ²	7.9
		Մեկուսիչ աշխատանքներ		
8.48	8-27	Դ- տիպի ե/բ բլոկների արտաքին մակերևույթի քսուկային ջրամեկուսացում բիտումով, երկշերտ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	205
		9. Խարբերդի դյուկեր ՊԿ130+55-ՊԿ132+60		
		<i>Հողային աշխատանքներ</i>		
9.1	1-231	Դյուկերի մուտքամասի և ելքամասի մաքրում բուլդոզերով 0.59կՎտ կենցաղային աղբից և բերվածքներից, տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտին կից	մ ³	18.5
9.2	1-168	Բուլդոզերով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	18.5
9.3	1-959	Դյուկերի մուտքամասի և ելքամասի մաքրում բերվածքներից ձեռքով տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտին կից	մ ³	7.9
9.4	1-168	Ձեռքով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	7.9
9.5	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 80 դրամ	Բարձրված բերվածքների թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 10կմ	տ	39.6
		Բետոնային աշխատանքներ		
9.6	46-83	Ցիլկների և ջրանցքի բետոնե պատերի քանդում	մ ³	8.2
9.7	1-172	Քանդած բետոնե թափոնների բարձում էքսկավատորով 0.65մ ³	մ ³	8.2

9.8	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 80 դրամ	Բարձրված բերվածքների թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 10կմ	տ	19.7
9.9	37-707	Բետոնացում՝ դյուկերի ելքամասի և մուտքամասի գեչենափականների փորակների հատվածում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ³	5.25
9.10	46-156, k=0.5	Փ14մմ-22մմ անցքերի զայլիկոնում գոյություն ունեցող բետոնի մեջ,	հատ	384.0
9.11	ինֆորմ	Ցեմենտավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ ³	0.046687
		<i>Մետաղական կոնստրուկցիաներ</i>		
9.12	22-120-1 k=0.5, k=0.6	Դյուկերի մուտքամասում անսարք ռեդուկտորի սպամոնտաժում իր վերհան հեռույտով	տ	0.9087
9.13	сметные цены на погрузочные работы п29	Ապամոնտաժված ռեդուկտորի, վերհան հեռույսի բարձում ինքնաթափ	տ	0.9
9.14	միջինացված շուկայական գինը 1տ/կմ համար 80 դրամ	Բարձրված մետաղական թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 10կմ	տ	0.9
9.15	22-120-1 k=0.5	Դյուկերի մուտքամասում ռեդուկտոր իր վերհան հեռույտով և մետաղական տակդիրի մոնտաժում	տ	1.9416
9.16	շուկա	Ռեդուկտոր իր վերհան հեռույտով, արժեք և մատակարարում	հատ	6.000
9.17	ինֆորմաց	Մետաղական տակդիր, արժեք և մատակարարում	տ	0.124
9.18	39-5	Գերանափականի փորակ N20 շվելլերով, մոնտաժում	տ	1.64496
9.19	ինֆորմաց	Շվելլեր N20, արժեք մատակարարում	մ	89.4
9.20	ինֆորմաց	Փ12մմ ամրան, արժեք և մատակարարում	տ	0.1364
9.21	9-118 կիրառելի	Պողպատե թիթեղից 3100x320x5մմ, 4000x320x5մմ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.53574
9.22	22-70	Փ244.5x9մմ պողպատե կարճախողովակ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	մ	0.6
9.23	22-435	Պողպատե D250մմ կցաշուրթ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	3.0
9.24	ինֆորմաց	Մանեկ, հեղույս, արժեք և մատակարարում	տ	0.01251
9.25	22-374	Պողպատե D250մմ սողնակ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	3.0
9.26	22-402	Փ250մմ անցքի բացում գոյություն ունեցող պողպատե խցանի վրա	տեղ	3.0
9.27	ինֆորմաց	Փայտե գերաններ արժեք և մատակարարում	մ ³	3.16
		<i>Մեկուսիչ աշխատանքներ</i>		
9.28	15-613	Պողպատե խողովակների և մետաղակա դետալների ներկում երկշերտ հակակորոզիոն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	192
9.29	10-209	Փայտե գերանների ներկում հականեխիչ նյութով, ներառյալ արժեքը և մատակարարում	մ ²	63.0
		10. Ջրաշենի դյուկեր ՊԿ213+11-ՊԿ216+11		
		<i>Հողային աշխատանքներ</i>		
10.1	1-231	Դյուկերի մուտքամասի և ելքամասի մաքրում բուլդոզերով 0.59կՎտ կենցաղային աղբից և բերվածքներից, տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերեփին կից	մ ³	17.9
10.2	1-168	Բուլդոզերով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	17.9
10.3	1-959	Դյուկերի մուտքամասի և ելքամասի մաքրում բերվածքներից ձեռքով տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերեփին կից	մ ³	7.7
10.4	1-168	Ձեռքով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	7.7

10.5	միջինացված շուկայական զինը 1տ/կմ համար 80 դրամ	Բարձրված բերվածքների թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 10կմ	տ	38.3
		Բետոնային աշխատանքներ		
10.6	46-83	Ցլիկների և ջրանցքի բետոնե պատերի քանդում	մ ³	7.8
10.7	1-172	Քանդած բետոնե թափոնների բարձում էքսկավատորով 0.65մ ³	մ ³	7.8
10.8	միջինացված շուկայական զինը 1տ/կմ համար 80 դրամ	Բարձրված բերվածքների թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 10կմ	տ	18.6
10.9	37-707	Բետոնացում՝ դյուկերի էլքամասի և մուտքամասի գերենափականների փորակների հատվածում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ³	7.8
10.10	46-156, k=0.5	Փ14մմ-22մմ անցքերի գայլիկոնում գոյություն ունեցող բետոնի մեջ,	հատ	360.0
10.11	ինֆորմ	Ցեմենտավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ ³	0.043769
		<i>Մետաղական կոնստրուկցիաներ</i>		
10.12	22-120-1 k=0.3	Դյուկերի մուտքամասում ռեդուկտոր իր վերհան հեռույտով, վահանի, փականի շրջանակի վերին հատվածի և մետաղական տակդիրի մոնտաժում	տ	3.4607
10.13	շուկա	Ռեդուկտոր իր վերհան հեռույտով, արժեք և մատակարարում	հատ	6.000
10.14	ինֆորմաց	Մետաղական տագդիր, արժեք և մատակարարում	տ	0.124
10.15	ինֆորմաց	Փականի շրջանակի վերին հատված արժեք և մատակարարում	տ	0.251
10.16	ինֆորմաց	Մ2.5x2.0 փականի վահան, արժեք և մատակարարում	տ	0.410
10.17	ինֆորմաց	Մ2.0x2.0 փականի վահան, արժեք և մատակարարում	տ	0.858
10.18	39-5	Գերենափականի փորակ N20 շվեյլերով, մոնտաժում	տ	1.57872
10.19	ինֆորմաց	Շվեյլեր N20, արժեք մատակարարում	մ	85.8
10.20	ինֆորմաց	Փ12մմ ամրան, արժեք և մատակարարում	տ	0.1279
10.21	9-118 կիրառելի	Պողպատե թիթեղից 3500x320x5մմ, 3300x320x5մմ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.51312
10.22	22-70	Փ244.5x9մմ պողպատե կարճախողովակ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	մ	0.6
10.23	22-404 կիրառելի	Փ400մմ պողպատե խողովակի խցանի ապամոնտաժում	տեղ	3.0
10.24	22-404 կիրառելի	Փ400մմ պողպատե խողովակի խցանի տեղադրում	տեղ	3.0
10.25	ինֆորմաց	Փ400x10մմ պողպատե խցան, արժեք և մատակարարում	տ	0.03744
10.26	22-436 k=0.6	Պողպատե D300մմ կցաշուրթ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	3.0
10.27	22-436	Պողպատե D300մմ կցաշուրթ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	3.0
10.28	22-435	Պողպատե D250մմ կցաշուրթ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	3.0
10.29	ինֆորմաց	Մանեկ, հեղույս, արժեք և մատակարարում	տ	0.01251
10.30	22-374	Պողպատե D250մմ սողնակ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	3.0
10.31	22-402	Փ250մմ անցքի բացում գոյություն ունեցող պողպատե խցանի վրա	տեղ	3.0
10.32	ինֆորմաց	Փայտե գերաններ արժեք և մատակարարում	մ ³	2.9
		<i>Մեկուսիչ աշխատանքներ</i>		
10.33	15-613	Պողպատե խողովակների և մետաղակա դետալների ներկում երկշերտ հակակորոզիոն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	210

10.34	10-209	Փայտե գերանների ներկում հականեխիչ նյութով, ներառյալ արժեքը և մատակարարում	մ ²	58.0
		11. Դիտակի դյուկեր ՊԿ232+22-ՊԿ242+60		
		<i>Հողային աշխատանքներ</i>		
11.1	1-231	Դյուկերի մուտքամասի և ելքամասի մաքրում բուլդոզերով 0.59կՎտ կենցաղային աղբից և բերվածքներից, տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտիին կից	մ ³	16.1
11.2	1-168	Բուլդոզերով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	16.1
11.3	1-959	Դյուկերի մուտքամասի և ելքամասի մաքրում բերվածքներից ձեռքով տեղափոխումով 10մ կուտակումով էքսկավատորի շերտիին կից	մ ³	6.9
11.4	1-168	Ձեռքով մաքրված և կուտակված բերվածքների դուրս բերում ջրանցքից էքսկավատորով 0.65մ ³ բարձումով	մ ³	6.9
11.5	միջինացված շուկայական զինը 1տ/կմ համար 80 դրամ	Բարձրված բերվածքների թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 10կմ	տ	34.5
		<i>Բետոնային աշխատանքներ</i>		
11.6	46-83	Ցիլկների և ջրանցքի բետոնե պատերի քանդում	մ ³	9.4
11.7	1-172	Քանդած բետոնե թափոնների բարձում էքսկավատորով 0.65մ ³	մ ³	9.4
11.8	միջինացված շուկայական զինը 1տ/կմ համար 80 դրամ	Բարձրված բերվածքների թափոնների ինքնաթափերով տեղափոխում 10կմ	տ	22.5
11.9	37-707	Բետոնացում՝ դյուկերի ելքամասի և մուտքամասի գերենափականների փորակների հատվածում, ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ³	9.4
11.10	46-156, k=0.5	Փ14մմ-22մմ անցքերի զայիկոնում գոյություն ունեցող բետոնի մեջ,	հատ	480.0
11.11	ինֆորմ	Ցեմենտավազե շաղախ, արժեք, մատակարարում	մ ³	0.058359
		<i>Մետաղական կոնստրուկցիաներ</i>		
11.12	22-120-1 k=0.3	Դյուկերի մուտքամասում ռեդուկտոր իր վերհան հեղույսով, վահանի, փականի շրջանակի վերին հատվածի և մետաղական տագղիքի մոնտաժում	տ	3.3388
11.13	շուկա	Ռեդուկտոր իր վերհան հեղույսով, արժեք և մատակարարում	հատ	6.000
11.14	ինֆորմ	Մետաղական տագղիք, արժեք և մատակարարում	տ	0.124
11.15	ինֆորմ	Փականի շրջանակի վերին հատված արժեք և մատակարարում	տ	0.544
11.16	ինֆորմ	ՈՐ2.5x2.0 փականի վահան, արժեք և մատակարարում	տ	0.492
11.17	ինֆորմ	ՈՐ2.0x2.0 փականի վահան, արժեք և մատակարարում	տ	0.286
11.18	39-5	Գերանափականի փորակ N20 շվելլերով, մոնտաժում	տ	1.9541
11.19	ինֆորմաց	Շվելլեր N20, արժեք մատակարարում	մ	106.2
11.20	ինֆորմաց	Փ12մմ ամրան, արժեք և մատակարարում	տ	0.1705
11.21	9-118 կիրառելի	Պողպատե թիթեղից 4300x320x5մմ, 4200x320x5մմ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	տ	0.6414
11.22	9-118 կիրառելի	Դյուկերի մուտքամասի փականի շրջանակի բարձրացման համար մետաղական կոնստրուկցիաների պատրաստում և տեղադրում	տ	0.18114
11.23	ինֆորմաց	Անկյունակ 100x100x10մմ, արժեք և մատակարարում	մ	6
11.24	ինֆորմաց	Պողպատե ժապավեն 12մմ հաստ., արժեք և մատակարարում	տ	0.09054
11.25	22-70	Փ244.5x9մմ պողպատե կարճախողովակ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	մ	0.6
11.26	22-435	Պողպատե D250մմ կցաշուրթ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	3.0
11.27	ինֆորմաց	Մանեկ, հեղույս, արժեք և մատակարարում	տ	0.01251

11.28	22-374	Պողպատե D250մմ սողնակ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	3.0
11.29	22-402	Փ250մմ անցքի բացում գոյություն ունեցող պողպատե խցանի վրա	տեղ	3.0
11.30	ինֆորմաց	Փայտե գերաններ արժեք և մատակարարում	մ ³	3.46
<i>Մեկուսիչ աշխատանքներ</i>				
11.31	15-613	Պողպատե խողովակների և մետաղակա դետալների ներկում երկշերտ հակակորոզիոն ներկով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ ²	233
11.32	10-209	Փայտե գերանների ներկում հականեխիչ նյութով, ներառյալ արժեքը և մատակարարում	մ ²	69.0

* ծառայության մատուցման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում ժամկետի հաշվարկն իրականացվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ՏԿԵՆ ԶԿ «Ջրառ» ՓԲԸ
 Երևան, Վարդանանց փակուղի 8
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Նալբանդյան մ/ճ
 հ/հ 2479000059160000, ՀՎՀՀ 00093621

Տնօրեն

Ա.



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ


<<Ռիջիդ>> ՍՊԸ
 Հասցեն՝ Գեղարքունիքի մարզ
 գ. Գեղամավան 2-րդ փ. 3-րդ նրբ. 25 ս.

ՀՎՀՀ-08622912

Հ/Հ-22020335736000

<<ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ>> ԲԲԸ

<<Ռիջիդ>> ՍՊԸ-ի տնօրեն / Կարդանյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Ծառայության												
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	71351540/506	Արտաշատի մայր ջրանցքի հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ %

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ «Ջրառ» ՓԲԸ
 Երևան, Վարդանանց փակուղի 8
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Նալբանդյան մ/ճ
 h/h 2479000059160000, ՀՎՀՀ 00093621

Տնօրեն



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

<<Ռիջիդ>> ՍՊԸ
 Հասցեն Գեղարքունիքի մարզ
 գ. Գեղամավան 2-րդ փ. 3-րդ նրբ. 25 ս.
 ՀՎՀՀ-08622912

Հ/Հ-22020335736000

<<ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ>> ԲԲԸ

<<Ռիջիդ>> ՍՊԸ-ի տնօրեն Զ. Լարդանյան

