

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2022/20Ծ-2**

ք. Երևան

«24» 08 2022 թ.

«ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը», ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա.Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Քարավան» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Հակոբյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված /Մ-12/-Կոռնիձոր-ԱՀ սահման ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ 9+000 հատվածի վերակառուցման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 240 օր՝ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 **Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը** կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **3 (երեք) տարին** Եթե երաշխիքային ժամկետի

ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **18 աշխատանքային օրվա ընթացքում** ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 3 550 000 000 (երեք միլիարդ հինգ հարյուր հիսուն միլիոն) ՀՀ դրամ, որից 591 666 667 (հինգ հարյուր իննսունմեկ միլիոն վեց հարյուր վաթսուվեց հազար վեց հարյուր վաթսույոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՋԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3

* (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագրի կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի

լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
Գլխավոր քարտուղար՝
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Քարավան» ՍՊԸ
ԼՂՀ, Ասկերանի շրջ., գ. Բերքաձոր
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ Ստեփանակերտի
մասնաճյուղ
ՀՀ 1150012884694606
ՀՎՀՀ 90012365
տնօրեն
Հ. Հակոբյան



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 2
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
/Մ-12/-Կոռնիձոր-ԱՀ սահման ավտոճանապարհի կմ 4+000 -կմ 9+000 հատվածի
վերակառուցման աշխատանքների

/ՀՀ հազ. դրամ/

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը *	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
	I. Հողային աշխատանքներ				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	169973	2296	390258008
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	99154	3200	317292800
3	Նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ³ 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ³	77542	2768	214636256
4	Նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 50մ կուտակում. բարձում ա/ի էքս. 1.25մ³ 2.տ. տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ³	8615	3854	33202210
5	Նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	3852	2543	9795636
6	Նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 2կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ⁴	35286	2722	96048492
7	Նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 3կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ⁵	44678	2898	129476844
8	Նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ³ 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ³	89239	2775	247638225
9	Նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 50մ կուտակում. բարձում ա/ի էքս. 1.25մ³ 2.տ. տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ³	9915	3854	38212410
10	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ³	2002	1934	3877874
11	10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 50մ կուտակում. բարձում ա/ի էքս. 1.25մ³ 2.տ. տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ³	207	2344	485208
12	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	2050	1494	3062700
13	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	17382	2243	38987826
14	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 2կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	25527	2378	60703206
15	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 3կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	11417	2509	28645253

16	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25 մ3 2. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում իջատեղերի հետադարձ լիցքի համար	մ³	866	1360	1177760
17	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25 մ3 2. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում խողովակների հետադարձ լիցքի համար	մ³	565	1360	768400
18	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25 մ3 2. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում գյուղտեխնիկայի անցման հետադարձ լիցքի համար	մ³	240	1360	326400
19	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25 մ3 2. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում կողնակների լիցքի համար	մ³	5288	1360	7191680
20	33r-III կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ³	29416	1727	50801432
21	33r-III կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով. տեղափոխում 50մ կուտակում. բարձում ա/ի էքս. 1.25մ3 2.տ. տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ³	3268	2224	7268032
22	9e-II կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով տեղափոխում 50մ կուտակում. բարձում էքս. 1.25մ3 2.տ. ա/ի և տեղափոխում 2կմ. պատվիրատուի կողմից հատկացված տարածք. պահեստավորում հետագա օգտագործման համար	մ³	16421	890	14614690
Աստիճանների կառուցում					
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	7680	2356	18094080
2	Աստիճանների կառուցում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում բուլղոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ³	7680	572	4392960
3	Աստիճանների կառուցում 10e-IV կարգի բնահողում բուլղոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ³	804	273	219492
4	Աստիճանների կառուցում 33r-III կարգի բնահողում բուլղոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ³	972	252	244944
Ընդամենը I					1717422818
II. Կողային առուներ					
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ³	857	6583	5641631
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ³	656	10982	7204192
4	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 2.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ³	814	3414	2778996
5	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 2.տ. տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռ.	մ³	43	14511	623973
6	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 2.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռ	մ³	623	3414	2126922
7	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 2.տ. տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռ.	մ³	33	18574	612942
10	Կողային առուների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 2.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռ	մ³	82	2273	186386
11	Կողային առուների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 2.տ տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռ.	մ³	4	7929	31716
12	Կողային առուների իրականացում 33r-III կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 2.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռ	մ³	1292	2000	2584000
13	Կողային առուների իրականացում 33r-III կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 2.տ տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռ.	մ³	68	5174	351832

14	9բ-II կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում 2կմ. պատվիրատուի կողմից հատկացված տարածք. պահեստավորում հետագա օգտագործման համար	մ³	977	1066	1041482
15	Կողային առուների իրականացում 9բ-II կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 2.տ տեղափոխում 2կմ պատվիրատուի կողմից հատկացված տարածք. պահեստավորում հետագա օգտագործման համար	մ³	52	3331	173212
Ընդամենը II					23357284
III. Կողային առուների ամրացում					
1	33բ-III կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65 մ3 2.տ. ա/ի վրա. տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռավորությամբ	մ³	406	2025	822150
2	33բ-III կարգի բնահողի մշակում և բարձում ձեռքով ա/ի վրա. տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռավորության վրա	մ³	45	5174	232830
3	10բ-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65 մ3 2.տ. ա/ի վրա. տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռավորությամբ	մ³	28	2273	63644
4	10բ-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում ձեռքով ա/ի վրա. տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռավորության վրա	մ³	3	7929	23787
5	Կողային առուների ամրացում Ե-8 հավաքովի սալերով (49x49x8սմ). խճային հիմքի վրա	հատ	10713	5123	54882699
Ընդամենը III					56025110
IV. Կողնակներ					
1	10բ-IV կարգի նախապես մշակած բնահողի բարձում էքս. 1.25 մ3 2. տ. ա/ի. տեղափոխում կողնակների լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում) h=26սմ	մ³	2151	2039	4385889
2	10բ-IV կարգի նախապես մշակած բնահողի բարձում էքս. 1.25 մ3 2. տ. ա/ի. տեղափոխում կողնակների լիցք 5կմ (հարթում. ջրում. խտացում) h=26սմ	մ³	3137	2538	7961706
3	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային նյութով հմիջ. =10սմ.	մ²	20339	1090	22169510
Ընդամենը IV					34517105
V. Երթևեկելի մաս					
1	Հատիկավոր ենթահիմք. (ավազակոպիճ) h=10 սմ	մ²	64097,6	935	59931256
2	Խճավազային հիմք (C-5) h=20սմ 100մ² համար խիճ (40-70) 10% - 2.6մ³ խիճ (20-40) 35% - 9.1մ³ խիճ (10-20) 20% - 5.2մ³ խիճ (5-10) 10% - 2.6մ³ խիճ (0-5) ավազ 25% - 6.5մ³ ջուր-1.1մ3	մ²	38952,6	2060	80242356
3	Խոշորահատիկ բարձր ծակուտկենությամբ ա/բ h=6սմ	մ²	37406,6	5260	196758716
4	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ²	37406,6	6900	258105540
5	"Ե" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ	մ²	37406,6	5100	190773660
Ընդամենը V					785811528
VI. Իջարեղեր և մուրքեր					
5	20ա-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	570	2355	1342350
6	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	1220	2381	4002820
7	Նախապես փխրեցված 20ա-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ3 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ³	570	2775	1581750
8	Նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ3 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ³	1220	2775	3385500
9	10բ-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ³	226	1937	437762

12	10e-IV կարգի նախապես մշակած բնահողի բարձրում էքս. 1.25 մ3 2. տ. ա/ի. տեղափոխում լիցք 2կմ միջին հեռ. (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	866	2174	1882684
Ընդամենը VI					12632866
VII. Երթևեկելի մաս					
1	Հատիկավոր ենթահիմք. (ավազակույիճ) h=10 սմ	մ²	1306,34	1000	1306340
2	Խճավազային հիմք (C - 5) h=15 սմ խիճ (40-70)- 10% - 1.95մ³ խիճ (20-40)- 35% - 6.825մ³ խիճ (10-20)- 20% - 3.9մ³ խիճ (5-10)- 10% - 1.95մ³ խիճ (0-5)- ավազ 25% - 4.875մ³ ջուր-1.1մ³	մ²	1306,34	1600	2090144
3	Ե տիպի մանրահատիկ խիտ ա/բ h = 5 սմ	մ²	1202,84	6300	7577892
Մետաղական խողովակներ Ø 530մմ					
1	Ավազակույճային շերտ h=10սմ (մետ. խող. տակ)	մ³	1,463	10000	14630
2	Մետ. խողովակների Ø 530x7մմ տեղադրում	գժմ	22,5	138000	3105000
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	գժմ	21,3	3770	80301
4	Միաձույլ բետոնե B-20 գլխամասեր	մ³	1,6	125000	200000
5	Գլխամասերի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ²	6	1580	9480
Մետաղական խողովակներ Ø 273մմ					
1	Ավազակույճային շերտ h=10սմ (մետ. խող. տակ)	մ³	0,703	10000	7030
2	Մետ. խողովակների Ø 273x5մմ տեղադրում	գժմ	18,9	45500	859950
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	գժմ	18,5	1938	35853
6	Խողովակի և 50x60x300սմ վաքի միացման միաձույլ բետոն	մ³	0,016	126000	2016
Ընդամենը VII					15288636
VIII. Մայթեր					
3	Բետոնե սալիկ ձևավոր. մոխրագույն h=6սմ	մ²	166,5	9060	1508490
4	Ցեմենտավազային չոր խառնուրդ h=9սմ (70% ավազ. 30% ցեմենտ)	մ²	166,5	4330	720945
5	Միաձույլ բետոնե եզրաշար B-15 10x20սմ - ավազակույճային շերտ h=5սմ. 1գժմ-0.005մ3	գժմ	90	1550	139500
6	Միաձույլ բետոնե եզրաշար B-20 20x50սմ - ավազակույճային շերտ h=5սմ. 1գժմ-0.01մ3	գժմ	132	7574	999768
Մետաղական բազրիքի տեղադրում 257.25գժմ /105սեկցիա		հատ	53	45960	2435880
1	60x30մմ/3.0մմ	գժմ/կգ	129.85/497.326		
	60x40մմ/3.0մմ	գժմ/կգ	162.71/699.653		
	60x30մմ/3.0մմ	գժմ/կգ	117.13/448.608		
	40x30մմ/3մմ	գժմ/կգ	89.04/257.326		
	40x30մմ/3մմ	գժմ/կգ	106.53/307.872		
	70x40մմ/4մմ	գժմ/կգ	5.3/32.807		
Ընդամենը VIII					5804583
IX. Ջրահեռացում երթևեկելի մասից					
1	Երկայնական վաք Ե-2-20	գժմ	5870	14800	86876000
Ջրնետում կողնակից					
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում բարձրում ձեռքով ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռավորությամբ	մ³	84	7940	666960
2	Հավաքովի Ե-4-20 բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	168	10508	1765344
3	Հավաքովի Ե-5 բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	125	17900	2237500
Վաք լիցքի շեպի վրա					
1	10eIV կարգի բնահողի մշակում բարձրում ձեռքով ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռավորությամբ	մ³	44,7	7940	354918

2	Հավաքովի Ե-6 վաքերի տեղադրում	հատ	677	14000	9478000
	Հոսքամարիչ լիցքի շեպի տակ				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	11,55	2400	27720
3	Նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում ձեռքով. բարձում էքս. 1.25մ3 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ³	11,55	13300	153615
5	10elV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով. բարձում էքս. 1.25մ3 2.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռավորությամբ	մ³	5,25	7640	40110
6	33r-III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով. բարձում էքս. 1.25մ3 2.տ. ա/ի. տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռավորությամբ	մ³	24,15	4960	119784
7	Հավաքովի Ե-8 բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	656	9381	6153936
8	Հավաքովի Ե-7 բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	41	20700	848700
9	Հավաքովի Ե-9 բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	123	12568	1545864
	Ընդամենը IX				110268451
	X. Հավաքովի ե/բ 50x60x300սմ վաքեր				
1	Ավազակոպճային նախապատրաստում	մ³	9,36	9600	89856
2	Հավաքովի ե/բ 50x60սմ վաքերի տեղադրում Կափարիչ 8x45x100սմ	գծմ	222	35430	7865460
3	Բետոն Բ-1.087տ. (ամրան A240c-44.09 կգ/մ³)	մ³	32,19	43800	1409922
4	Ջրամեկուսացում	մ²	169,65	1500	254475
	Ընդամենը X				9619713
	XI. Ջրհորներ				
1	Հող. աշխատանքներ 9Ե-II կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի էքս 0.65մ3 2.տ տեղափոխում 2կմ պատվիրատուի կողմից հատկացված տարածք. պահեստավորում հետագա օգտագործման համար	մ³	5,0	3330	16650
2	Հող. աշխատանքներ 33r-III կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	6,0	3344	20064
3	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ³	1,12	9550	10696
4	Ջրհորի կառուցում միաձուլ բետոնից B 20. F100	մ³	1,05	90800	95340
5	Մետաղական ժարտ=325մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=39.46կգ. պատի հաստ. 5մմ	գծմ	20	44320	886400
6	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	բետոն	մ²	5,98	1700	10166
	խողովակ ժարտ=325մմ	գծմ	19,55	2300	44965
7	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով (33r-III)	մ³	6,0	1709	10254
8	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում	կգ	33,269	1000	33269
9	Ե/բ սալ 8x45x100սմ բետոն B-22.5 0.036մ³ քաշը 0.09տ ամրաններ Ø5 33.44կգ /մ³	հատ	1	8630	8630
	Ընդամենը XI				1136434
	X. Ճանապարհային նշաններ				
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում. այդ թվում՝				
2	- նախազգուշացնող	հատ	178	25000	4450000
	- առավելության	հատ	17	30900	525300
	- արգելող	հատ	4	30900	123600
	- թելադրող	հատ	1	30900	30900
	- տեղեկատվության	հատ	10	10750	10750
	- լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	7	14450	101150
	- անհատական նախագծման (հատուկ թելադրանքի)	մ²	2,94	62050	182427

3	Կանգնակ մետ. խող 57x4մմ	հատ	155	23000	3565000
4	Միաձույլ բետոնե հիմք B-15	մ³	16,28	55175	898249
	Ընդամենը X				9984126
	XI. Նշագծում				
1	Նշագծումը ընդհանուր մակերեսը (թերմոպլաստ հ=3մմ. ապակե գնդիկների ավելացմամբ) այդ թվում՝	մ²	1407,05	12600	17728830
	Ընդամենը XI				17728830
	XII. Արգելափակոցներ				
1	Մետ. արգելափակոցների տեղադրում ծ 4մմ. կանգնակներ շվեյեր N16. քայլը 2մ կոշտ հարվածամարիչով	գծմ	2298	31500	72387000
2	Մետ. արգելափակոցների տեղադրում ծ 4մմ. կանգնակներ շվեյեր N16. քայլը 4մ կոշտ հարվածամարիչով	գծմ	2000	28160	56320000
3	Պոլիմերային ուղղորդ սյուների (C-1) տեղադրում	հատ	97	4840	469480
	Ընդամենը XII				129176480
	XIII. Հակավթարային ուղիների կառուցում				
	1. Հողային աշխարանքներ				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով հ=1-2մ	մ³	1445	2350	3395750
	Նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ³ 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ³	1445	2775	4009875
1	9b-II կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ կուտակում, բարձում էքս. 1.0մ³ 2.տ. ա/ի և տեղափոխում 2կմ, պատվիրատուի կողմից հատկացված տարածք, պահեստավորում հետագա օգտագործման համար	մ³	224	890	199360
2	33r-III կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ³	1087	1730	1880510
7	Ավազից պատնեշ	մ³	68	7411	503948
	2. Երթևեկային մաս				
1	Խիճ հ=40սմ (առանց խտացման) 20-40 ֆրակցիայի	մ³	556	7040	3914240
2	Խճային շերտի հարթում բուլդոզերով	մ²	1390	96	133440
	3. Մեքաղական խողովակներ Ø 530մմ				
1	Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ (մետ. խող. տակ)	մ³	2,665	9600	25584
2	Մետ. խողովակների Ø 530x7մմ տեղադրում	գծմ	41	138700	5686700
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	գծմ	39,8	3770	150046
4	Միաձույլ բետոնե B-20 գլխամասեր	մ³	1,6	125700	201120
5	Գլխամասերի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ²	6	1580	9480
	Ընդամենը XIII				20110053
	XIV. Մեքաղական, հավաքովի խողովակներ				
	1. Մետաղական ժարտ=820մմ խողովակի (պատյան) տեղադրում				
1	9b-II կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0մ³ 2.տ. ա/ի և տեղափոխում 2կմ. պատվիրատուի կողմից հատկացված տարածք. պահեստավորում հետագա օգտագործման համար	մ³	92	1027	94484
2	Հող. աշխատանքներ 33r III կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս. 1.0մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ³	88	1940	170720
3	Հող. աշխատանքներ 33r III կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս. 1.0մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	466	646	301036
4	Խճային հիմք հ=30սմ	մ³	104,88	9500	996360
5	Մետաղական ժարտ=820մմ խողովակի (պատյան) տեղադրում 1գծմ=140.35կգ. պատի հաստ. 7մմ	գծմ	138	223000	30774000
6	Մետ. ժարտ=530մմ խողովակի ապամոնտաժում և ներքաշում պատյանի մեջ 1գծմ=90.29կգ. պատի հաստ. 7մմ	գծմ	138	21600	2980800

7	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	խողովակ ճարտ=820մմ պատյան	զծմ	138	5835	805230
	խողովակ ճարտ=530մմ	զծմ	138	3770	520260
8	Հետադարձ լիցք				
	բուլդոզերով (33ր III)	մ³	419	1036	434084
	ձեռքի աշխատանքով (33ր III)	մ³	47	1700	79900
2. Մետաղական ճարտ=1020մմ խողովակների տեղադրում					
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	31	6580	203980
4	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ³	12	3235	38820
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ³	19	9535	181165
8	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի էքս. 1.25մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ³	12	1500	18000
9	Խճային հիմք h=30սմ	մ³	24,206	9500	229957
10	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ³	1,52	12600	19152
	իրաններ	մ³	4,208	13000	54704
11	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=134սմ	կգ	16,96	950	16112
12	Մետաղական ճարտ= 1020 մմ խողովակի տեղադրում 1զծմ=249.08 կգ. պատի հաստ. 10մմ	զծմ	31,3	397000	12426100
13	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	խողովակ	զծմ	27,9	7260	202554
	բետոն	մ²	21,48	1600	34368
14	Հետադարձ լիցք				
	բուլդոզերով (10e VI)	մ³	10	1036	10360
	ձեռքի աշխատանքով (10e VI)	մ³	2	2019	4038
3. Մետաղական ճարտ=1220մմ խողովակի(պատյան) տեղադրում					
1	9b-II կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում 2կմ. պատվիրատուի կողմից հատկացված տարածք. պահեստավորում հետագա օգտագործման համար	մ³	38	1027	39026
2	Հող. աշխատանքներ 33ր III կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ³	70	1944	136080
3	Հող. աշխատանքներ 33ր III կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	206	646	133076
4	Խճային հիմք h=30սմ	մ³	53,36	9550	509588
5	Մետաղական ճարտ=1220մմ խողովակի (պատյան) տեղադրում 1զծմ=357.49կգ. պատի հաստ. 12մմ	զծմ	46	625000	28750000
6	Մետ. ճարտ=820մմ խողովակի ապամոնտաժում և ներքաշում պատյանի մեջ 1զծմ=140.35կգ. պատի հաստ. 7մմ	զծմ	46	30000	1380000
7	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	խողովակ ճարտ=1220մմ պատյան	զծմ	46	8690	399740
	խողովակ ճարտ=820մմ	զծմ	46	5635	266410
8	Հետադարձ լիցք				
	բուլդոզերով (33ր III)	մ³	186	1036	192696
	ձեռքի աշխատանքով (33ր III)	մ³	20	2019	40380
4. Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.0մ տեղադրում					

1	20aVII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	174	6583	1145442
2	206VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	90	10982	988380
3	Հողային աշխատանքներ 10e-IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ³	14	2182	30548
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20aVII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ. հեռ. վրա	մ³	35	3235	113225
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0մ. հեռ. վրա	մ³	37	3235	119695
10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20aVII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ³	139	3235	449665
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206VIII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ³	53	3235	171455
12	Հող. աշխատանքներ 10e-IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	30	870	26100
14	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի էքս. 1.25մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ³	110	1500	165000
15	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ³	1,66	10400	17264
16	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ³	5,3	125700	666210
	իրաններ	մ³	19,703	126000	2482578
17	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	1,992	84000	167328
18	Հավաքովի ե/բ N12 օղակի տեղադրում V=0.35 մ3 P=0.9տ չափերը 120x100x10սմ ամր.պարուն.Ac240=24.0կգ/մ3. Ac500=81.2կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	45	122600	5517000
19	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	28,64	93450	2676408
20	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ²	45,68	7450	340316
21	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	247,98	1600	396768
22	Հետադարձ լիցք	-			
	բուլդոզերով (10e VI)	մ³	126	1036	130536
	ծեղքի աշխատանքով (10e VI)	մ³	14	2019	28266
5.Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.25մ տեղադրում					
1	20aVII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	741	6580	4875780
2	206 - VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	187	11000	2057000
3	Հողային աշխատանքներ 9b II կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ³	14	1020	14280
4	Հողային աշխատանքներ 33r III կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ³	12	1940	23280
5	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ³	17	2180	37060

6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20aVII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ³	106	3235	342910
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206 - VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ³	15	3235	48525
8	Հող. աշխատանքներ 9b II կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ³	40	1027	41080
9	Հող. աշխատանքներ 33r III կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ³	71	1940	137740
10	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ³	52	2180	113360
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20aVII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ³	635	3235	2054225
12	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206 - VIII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ³	172	3235	556420
13	Հող. աշխատանքներ 33r III կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	65	646	41990
14	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	96	870	83520
15	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի էքս. 1.25մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ³	401	1495	599495
16	Ավազակույտային նախապատրաստում h=10 սմ	մ³	18,25	10400	189800
17	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ³	24,35	125600	3058360
	իրաններ	մ³	87,72	125600	11017632
18	Ուղղորդ. թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100				
	հիմքեր	մ³	9,73	72300	703479
	իրաններ	մ³	20,506	74500	1527697
19	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	298,86	93500	27943410
20	Վաքի և հենակային առամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	6,116	93500	571846
21	Հավաքովի ե/բ N14 օղակի տեղադրում V=0.52 մ3 P=1.3տ չափերը 149x100x12սմ ամր.պարուն.Ac500=17.1 կգ/մ3. Ac500=78.1կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	185	172400	31894000
22	Հավաքովի ե/բ N15 օղակի տեղադրում V=0.61 մ3 P=1.5տ չափերը 153x100x14սմ ամր.պարուն.Ac500=17.2 կգ/մ3. Ac500=102.5կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	59	193200	11398800
23	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	1717,4	1580	2713492
25	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ²	279,84	7450	2084808
26	Հետադարձ լիցք	-			
	բուլդոզերով (33r III)	մ³	59	1036	61124
	ծեղքի աշխատանքով (33r III)	մ³	6	2019	12114
	բուլդոզերով (10e VI)	մ³	448	1036	464128
	ծեղքի աշխատանքով (10e VI)	մ³	49	2019	98931
6. Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.5մ տեղադրում					

2	20aVII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	174	6580	1144920
4	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20aVII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ³	52	3235	168220
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20aVII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ³	122	3235	394670
8	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի էքս. 1.25մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ³	42	1500	63000
9	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ³	2,52	126000	317520
	իրաններ	մ³	10,476	126000	1319976
10	Թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100				
	հիմքեր	մ³	1,91	72300	138093
	իրաններ	մ³	5,17	74400	384648
11	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	37,31	93400	3484754
12	Հավաքովի ե/բ N16 օղակի տեղադրում V=0.72 մ3 P=1.8տ չափերը 178x100x14սմ ամր.պարուն. Ac500=16.5 կգ/մ3. Ac500=76.0կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	26	231770	6026020
14	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	220,233	2000	440466
15	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ²	36,97	7300	369881
16	Հետադարձ լիցք	-			
	բուլդոզերով (10e VI)	մ³	38	1085	41230
	ծեղքի աշխատանքով (10e VI)	մ³	4	2115	8460
Ընդամենը XIV					217045508
XV.Արհեստական կառուցվածքներ					
Գաբիոն					
1	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս.1.0մ3 շ.տ.կողքի կուտակումով. հետադարձ լիցքի համար (փոստրակի փորման ժամանակ)	մ³	89,64	900	80676
2	Նույնը ծեղքով	մ³	9,97	5900	58823
7	20a -VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1.0մ.	մ³	29,51	3100	91481
8	Նախօրոք փխրեցված 20a -VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ	մ³	26,61	3300	87813
9	Նույնը ծեղքով	մ³	2,9	13940	40426
10	Նախապես կուտակված 10e-IV կարգի բնահողի բարձում էքս.1.0մ3 շ.տ. Կմ7+655-կմ7+668 հատվածից. տեղափոխում 1կմ հետադարձ լիցքի համար	մ³	9,03	1300	11739
11	Գաբիոնային շարվածք 1x1x0.5 (քար)	մ³	151	30958	4674658
16	Ավազակոպճային փողո շերտ h=20սմ	մ³	13,19	10400	137176
17	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ³	40,96	950	38912
18	Հետադարձ լիցք ծեղքով	մ³	4,56	2000	9120
19	Նախօրոք մշակված 10e-IV կարգի բնահողի բարձում էքս. 1.0մ3շ.տ.ա/ի տեղ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ³	54,09	1900	102771
Հենապատ . Կմ 7+493 - Կմ 7+515					
1	20aVII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5 մ	մ³	101,22	6400	647808
2	20aVII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1 մ	մ³	101,22	3000	303660

3	20aVII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	202,44	2300	465412
4	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5 մ	մ³	25,31	11000	278410
5	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1 մ	մ³	25,31	3800	96178
6	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	50,63	3200	162016
7	Նախօրոք փխրեցված 20aVII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ3 շ. տ. էքս.. և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա	մ³	384,64	3250	1250080
8	Նույնը ձեռքով	մ³	20,24	14400	291456
9	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ3 շ. տ. էքս.. և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա	մ³	96,19	3200	307808
10	Նույնը ձեռքով	մ³	5,06	18400	93104
11	Նախապատրաստական շերտ	մ³	15	10386	155790
12	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	106,95	86900	9293955
13	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	125,37	84600	10606302
14	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	12404,81	600	7442000
15	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ	22	12450	273900
16	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ	27,7	2740	75898
17	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ²	34,5	462	15939
18	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	247,58	1600	396128
19	Ճանապարհային հանույթից. նախապես կուտակված 9ա-VII կարգի բնահողի բարձում ա/ի էքս. 1.25մ3 շ.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ³	340,16	2100	714336
20	Հետադարձ լիցք բուդոգերով 9ա-VII	մ³	323,15	1100	355465
21	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9ա-VII	մ³	17,01	2100	35721
Հենապատ . կմ 7+548 - կմ 7+584					
1	20aVII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5 մ	մ³	265,95	6600	1755270
2	20aVII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1 մ	մ³	265,95	3060	813807
3	20aVII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	531,9	2380	1265922
4	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5 մ	մ³	177,46	10900	1934314
5	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1 մ	մ³	177,46	4100	727586
6	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	354,91	3200	1135712
7	Նախօրոք փխրեցված 20aVII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ3 շ. տ. էքս.. և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա	մ³	1010,61	3200	3233952
8	Նույնը ձեռքով	մ³	53,19	14400	765936
9	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ3 շ. տ. էքս.. և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա	մ³	674,33	3200	2157856
10	Նույնը ձեռքով	մ³	35,49	14400	765936
11	Նախապատրաստական շերտ	մ³	38,25	10400	397800
12	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	400,38	86300	34552794
13	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	417,06	84600	35283276
14	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	42688,09	600	25612854
15	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ	36,03	12400	446772
16	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ	68	2738	186184
17	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ²	125	463	57875
18	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	621,47	1600	994352

19	Ճանապարհային հանույթից. նախապես կուտակած 9ж-VII կարգի բնահողի բարձրում ա/ի էքս. 1.25մ3 2.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ³	1149,4	2000	2298800
20	Հետադարձ լիցք բուրդեղերով 9ж-VII	մ³	1091,93	1100	1201123
21	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9ж-VII	մ³	57,47	2000	114940
Հենապատ . Կմ 7+705 - Կմ 7+717					
1	10e-IV կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ³ 2.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³	392,69	900	353421
2	Նույնը ձեռքով	մ³	20,67	6000	124020
3	Նախապատրաստական շերտ	մ³	9,75	10400	101400
4	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձուլ երկաթբետոնից	մ³	76,97	86200	6634814
5	Հենապատի իրանի իրականացում միաձուլ երկաթբետոնից	մ³	85	573	48705
6	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	8265,67	600	4959402
7	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ	11,78	1240	146072
8	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ	16,99	2800	47572
9	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ²	13	463	6019
10	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	154,62	1600	247392
11	Հետադարձ լիցք բուրդեղերով 10e-IV	մ³	281,2	1040	292448
12	Հետադարձ լիցք ձեռքով 10e-IV	մ³	14,8	2020	29896
13	10e-IV կարգի բնահողի բարձրում ա/ի 1.0մ³ 2. տ. էքս.. և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա	մ³	117,35	1900	222965
Գյուղտեխնիկայի անցման կառուցում					
1	Հողային աշխատանքներ 9б II կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ³ 2.տ. բարձրում ա/ի և տեղափոխում 2կմ. պատվիրատուի կողմից հատկացված տարածք. պահեստավորում հետագա օգտագործման համար	մ³	66	1027	67782
2	Հողային աշխատանքներ 33г III կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ³ 2.տ. բարձրում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ³	328	1944	637632
3	9б-II կարգի բնահողի մշակում և բարձրում էքս. 1.0մ³ 2.տ. ա/ի և տեղափոխում 2կմ. պատվիրատուի կողմից հատկացված տարածք. պահեստավորում հետագա օգտագործման համար	մ³	148	1027	151996
4	Հող. աշխատանքներ 33г III կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0մ³ բարձրում ա/ի և տեղափ.լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ³	186	1944	361584
5	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի էքս. 1.25մ³ 2.տ. բարձրում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 4.0կմ	մ³	240	1557	373680
6	Հետադարձ լիցք				
	բուրդեղերով (10e VI)	մ³	216	1036	223776
	ձեռքի աշխատանքով (10e VI)	մ³	24	2019	48456
7	Կառուցվածքային բետոն կարգ D	մ³	517,412	118000	61054616
8	Կառուցվածքային բետոն կարգ D	մ³	67,52	115000	7764800
9	Կառուցվածքային բետոն կարգ F	մ³	69,08	96000	6631680
10	Կառուցվածքային բետոն կարգ G	մ³	30,132	98000	2952936
11	Ամրանային պողպատ	կգ	66014,4	550	36307920
12	Դրենաժային ՊՎԽ խողովակ d=100մմ	մ	28	2733	76524
13	Տապաստի տակ խճային նախապատրաստական շերտ	մ³	12,177	14000	170478
14	Քսուքային ջրամեկուսացում	մ²	428	1580	676240
15	Դեֆորմացիոն կարերի ինքնակաջող ներդիր	մ²	11,2	3600	40320
16	Կարերի ալյումինե թիթեղ	մ²	50	38600	1930000
17	Քարե լիցք անցումների մուտքում և ելքում	մ³	42	9522	399924

18	Բետոնե 15x30 եզրաքարի տեղադրում - միաձույլ բետոն B-15 1գժմ-0.035մ3 - ավազակոպճային շերտ h=5սմ-0.0125մ3	գժմ	19	8900	169100
19	Ե տիպի մանրահատիկ խիտ ա/ք h = 5 սմ	մ²	249,05	6280	1564034
	Խճավազային հիմք (C - 5) h=15 սմ	մ²	249,05	1640	408442
	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպճային շերտ h=10սմ)	մ²	249,05	940	234107
20	Հավ. ե/ք 30x34 վաքի տեղադրում V=0.24մ3. P=0.5տ. A240C=14.87կգ. A500C=61.96կգ/մ3. B20 F200	հատ	7	56900	398300
21	Ավազակոպճային նախապատրաստում	մ³	1,365	1600	2184
22	Ջրամեկուսացում	մ²	26,46	1600	42336
Ընդամենը XV					290085612
Ընդհանուրը					3456015137
Ընդամենը չնախատեսված ծախսեր*					93984863
Ամբողջը					3550000000

* Մավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» և ԱԱՀ-ն՝ 20%

** Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պարզվորարարի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կարարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում:

Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշման 8-րդ հավելված:

*Պայմանագրի կատարումը փուլային չէ և յուրաքանչյուր փուլի կատարումը ուղղակիորեն փոխկապակցված է պայմանագրով սահմանված պահանջներին համապատասխան ստացվելիք վերջնարդյունքի հետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՀՀՀ 02815457

Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Քարավան» ՍՊԸ
ԼՂՀ, Ասկերանի շրջ., գ. Բերքածոր
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ Ստեփանակերտի
մասնաճյուղ
ՀՀ 1150012884694606
ՀՀՀՀ 90012365

տնօրեն

Հ. Հակոբյան



ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 2
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
/Մ-12/-Կոռնիձոր-ԱՀ սահման ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ 9+000 հատվածի
վերակառուցման աշխատանքների

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 240 օր
1	Հողային աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 180 օր
2	Կողային առուներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 180 օր
3	Կողային առուների ամրացում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 220 օր
4	Կողնակներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 230 օր
5	Երթևեկելի մաս	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 230 օր
6	Մայրեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 230 օր

7	Ջրահեռացում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 200 օր
8	Անվտանգության էլեմենտներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 240 օր
9	Հակավթարային ուղիների կառուցում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 230 օր
10	Խողովակների կառուցում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 180 օր
11	Արհեստական կառուցվածքներ Գաբիոններ, հենապատեր, Գյուլտեխնիկայի անցման կառուցում	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 200 օր
	Ընդհանուր աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 240 օր:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 Գլխավոր քարտուղար՝
 Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Քարավան» ՍՊԸ
 ԼՂՀ, Ասկերանի շրջ., գ. Բերքածոր
 «Հայքիզնեսքանկ» ՓԲԸ Ստեփանակերտի
 մասնաճյուղ
 ՀՀ 1150012884694606
 ՀՎՀՀ 90012365
 տնօրեն
 Հ. Հակոբյան



** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գյուլտեխնիկայի մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
2	45231177/554	/Մ-12/-Կոռնիձոր-ԱՀ սահման ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ 9+000 հատվածի վերակառուցման աշխատանքներ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	... %

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
Գլխավոր քարտուղար՝
Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Քարավան» ՍՊԸ
ԼՂՀ, Ասկերանի շրջ., գ. Բերքածոր
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ Ստեփանակերտի
մասնաճյուղ
ՀՀ 1150012884694606
ՀՎՀՀ 90012365
տնօրեն
Հ. Հակոբյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
			քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը						Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ Վճարման ենթակա գումարը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 _____ թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 _____ թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 ազգանուն, անուն

 ստորագրություն