

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-22/3

ք. Երևան

«19» 10 2022թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-1) ի դեմս տնօրեն Հ. Կարապետյանի և «Բիդեք» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-2) ի դեմս տնօրեն Գ. Ավետիսյանի (այսուհետ՝ երկուսը միասին Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 30.08.2022թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր) հետևյալի մասին:

### 1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի մասնաշենքերի հիմնանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Աշխատանքի ողջ ծավալով կատարման ժամկետ է սահմանվում 730 օրացուցային օր, որից ծանրամարտի և բռնցքամարտի մասնաշենքերի հիմնանորոգման աշխատանքների համար՝ 365 օրացուցային օր,

ընթացմարտի մասնաշենքի հիմնանորոգման աշխատանքների համար՝ 365 օրացուցային օր: Ընդ որում, ընթացմարտի մասնաշենքի հիմնանորոգման աշխատանքների սկիզբ է համարվում ծանրամարտի և բռնցքամարտի մասնաշենքերի հիմնանորոգման աշխատանքներն ավարտելուց հետո:

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի սկիզբը համարվում է կապալառուին օբյեկտը հանձնելու վերաբերյալ գրության հաջորդող աշխատանքային օրը՝ պայմանով, որ առկա են տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման համապատասխան պայմանագրերը /համաձայնագրերը/ և շինարարության թույլտվությունը:

Աշխատանքի կատարման երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից յուրաքանչյուր մասնաշենքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օրը:

1.3.1 Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

1.3.2 Պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետների մեջ չեն հաշվարկվում.

1.3.2.1 հեղինակային և/կամ տեխնիկական հսկողության պայմանագրերի լուծման դեպքում՝ պայմանագրերի լուծման օրվանից մինչև նոր պայմանագրերի կնքմանը հաջորդող օրն ընկած ժամանակահատվածը,

1.3.2.2 շինարարական աշխատանքների կատարումն անհնարին դառնալու օրվանից մինչև դրանց վերսկսելու օրն ընկած ժամանակահատվածը, որն արձանագրվում է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների առաջարկության հիման վրա՝ պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից տրված եզրակացությամբ:

### 2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

### 3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

#### 3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

#### 3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

#### 3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

#### 3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի 5 Հավելվածում (Աղյուսակներ N 1 և N 2):

3.4.10 Շինարարական աշխատանքների կատարման ամբողջ ընթացքում շինարարական օբյեկտի տարածքը համալրի տեսախցիկներով, որոնք պետք է շուրջօրյա տեսանկարահանեն ամբողջ շինարարական հրապարակը՝ ընդգրկելով կառուցվող բոլոր տեսակի շինությունները **առնվազն արտաքին բոլոր կողմերից**, և այդ տեսախցիկներին հասանելիություն ապահովվի ինչպես պատվիրատուի, այնպես էլ պատվիրատուի նշած օգտատերերի համար: Սույն կետի խախտման դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի ընդհանուր գնի 0.1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

#### **4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 20 օրացուցային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և

պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն: Ընդ որում՝ վերջին վճարման կատարողականի գումարը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 581 241 030 (հինգ հարյուր ութսունմեկ միլիոն երկու հարյուր քառասունմեկ հազար երեսուն) ՀՀ դրամ, որից 484 367 525 (չորս հարյուր ութսունչորս միլիոն երեք հարյուր վաթսուներեք հազար հինգ հարյուր քսանհինգ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի պայմանագրում նշված հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 1 (մեկ) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,1 (զրո ամբողջ մեկ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Տույժի հաշվարկման հիմքում ընկած աշխատանքային օրերի մեջ չեն ներառվում կատարողական ակտում արտացոլված ժամանակահատվածի վերջին օրվանից մինչև կատարողական փաստաթղթերը Պատվիրատուին հանձնելու ամսաթիվն ընկած մինչև հինգ աշխատանքային օրը, որը տրվում է Կապալառուին՝ տվյալ փուլի աշխատանքներն ավարտելուց հետո կատարողական փաստաթղթերը կազմելու և աշխատանքները տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության կողմից հաստատվելու հետ կապված գործողությունները պատշաճ կերպով իրականացնելու համար:

6.7 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.8 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառու ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով: Պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.7 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի ձեռքբերման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով (անհրաժեշտության դեպքում երաշխիքի ձևով ներկայացրած ապահովման ժամկետի երկարաձգումը հավաստող փաստաթղթի առկայությամբ):

8.8 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.9 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.10 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.11 Պայմանագրի վավերապայմաններում Կատարողի կողմից նշված բանկային տվյալները պետք է համապատասխանեն միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի ձևով պայմանագրի և/կամ որակավորման ապահովումների և դրանց կից վճարման պահանջագրերի բանկային տվյալներին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 7 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի

քանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

**9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011040186  
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Ա. Սկրուչյան

Կ.Տ.

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝**

**Գործընկեր-1**

«ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ» ՍՊԸ  
Գործ. հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Սասունցի Դավիթ փող. 79  
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1570070943430100  
ՀՎՀՀ 00494982

Ստորագրողն՝



Հ. Կարապետյան

Կ.Տ.

**Գործընկեր-2**

«ԻՆԵՔ» ՍՊԸ  
Գործ. հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Սասունցի Դավիթ 87ա  
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1570015559920100  
ՀՎՀՀ 00450801

Ստորագրողն՝



Գ. Ավետիսյան

Կ.Տ.

«ԵՐԵՎԱՆԻ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ՀԵՐԹԱՓՈԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՔՈՒԵՁ» ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱՇՆՔԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ					
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ					
Գ/Գ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
<b>Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջ</b>					
<b>Ըմբռամարտի մասնաշենք</b>					
<b>1.Քանդման աշխատանքներ</b>					
1	Մետալոպլաստե դռների ապամոնտաժում	մ2	92.00	2,000	184,000
2	Մետալոպլաստե պատուհանների ապամոնտաժում	մ2	228.00	2,500	570,000
3	Ծածկի սալի քանդում	մ <sup>3</sup>	3.0	25,000	75,000
4	Առաստաղի ապամոնտաժում	մ2	437.0	750	327,750
5	Հարթակների և աստիճանների ապամոնտաժում	մ2	169.0	900	152,100
6	Պատերի և բաժանարարների քանդում -744մ2	մ <sup>3</sup>	120.1	9,000	1,080,900
7	Դահլիճի տանիքի ծածկույթի ապամոնտաժում	մ2	1654.0	200	330,800
8	Կավարամածի և տախտակամածի քանդում	մ <sup>3</sup>	6.8	20,000	136,680
9	Մուտքի կենցաղսպասարկման շենքի տանիքի քանդում	մ2	288.0	250	72,000
10	Շին. աղբի բարձում և տեղափոխում 13կմ հեռ.վրա	տ	455.0	3,400	1,547,000
	<b>Ընդամենը՝ քանդման աշխատանքներ</b>				<b>4,476,230</b>
<b>2. Շինարարական աշխատանքներ</b>					
11	Խճով տոփանկած գրունտ	մ <sup>3</sup>	287.0	400	114,800
12	Անցքերի շաղափում պատերի մեջ Φ20 L=450մմ	տեղ	124	600	74,400
13	Անցքերի շաղափում պատերի մեջ Φ20 L=300մմ	տեղ	50	500	25,000
14	Պոլիմերշաղախի ներարկում	մ <sup>3</sup>	0.029	200,000	5,800
15	Դյուբել Φ8, L=20մմ-1240հատ	տ	0.010	2,000,000	20,000
16	Հիդրոմեկուսիչ շերտի իրականացում 1 շերտ իզոգամով	մ2	167.0	2,200	367,400
17	Մոնոլիտ ե/բետոնե հատակի սալ B20 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	140.0	60,000	8,400,000
18	Φ 5 Br-I ցանցի իրականացում	տ	3.080	700,000	2,156,000
19	Միածույլ ե/բ հենապատ B20 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	42.0	70,000	2,940,000
20	Բացվածքներ Բ-1, Բ-2	մ <sup>3</sup>	0.950	80,000	76,000
21	Ամրան A I դասի	տ	0.124	540,000	66,960
22	Մետաղական տարեր, անկյունակ, շերտապողպատ, շվեյտ	տ	1.064	850,000	904,400
23	Նախապատրաստական շերտի իրականացում հիմքերի տակ B7.5 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	3.5	40,000	140,000

1	2	3	4	5	6
24	Շքամուտքի բետոնե հիմքեր B25 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	12.5	85,000	1,062,500
25	Ամրան A I դասի	տ	0.214	540,000	115,560
26	Ամրան A III դասի	տ	0.523	440,000	230,120
27	Շքամուտքի ե/բ ծածկ B25 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	21.0	85,000	1,785,000
28	Ամրան A I դասի	տ	0.154	540,000	83,160
29	Ամրան A III դասի	տ	4.226	440,000	1,859,440
30	Միաձույլ ե/բ պատ B25 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	33.5	98,000	3,283,000
31	Ամրան A I դասի	տ	0.632	540,000	341,280
32	Ամրան A III դասի	տ	2.490	440,000	1,095,600
33	Միաձույլ ե/բ քիվապատ B25 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	5.5	100,000	550,000
34	Ամրան A I դասի	տ	0.066	540,000	35,640
35	Ամրան A III դասի	տ	0.330	440,000	145,200
36	Մետաղական կախովի պատժգամների իրականացում	տ	3.21	900,000	2,891,700
37	Տրիբունաների և կախովի պատժգամների համար փափուկ տրոսուլների իրականացում	մ <sup>3</sup>	99.50	250,000	24,875,000
38	Ներդիր էլեմենտներ	տ	0.432	900,000	388,800
39	Մոնտաժային փրփուր 20մմ	մ <sup>2</sup>	35.5	1,500	53,250
40	Միջնորմներում բետոնի իրականացում B20 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	1.0	50,000	50,000
41	Ամրան A I դասի	տ	0.231	540,000	124,740
42	Ամրան A III դասի	տ	0.879	440,000	386,760
43	Մետաղական տարեր, շերտապողպատ	տ	0.588	900,000	529,200
	<b>Ընդամենը՝ շինարարական աշխատանքներ</b>				55,176,710

### 3. Ճարտարապետական մաս

	Դռներ, պատուհաններ				
44	Այլումինե պրոֆիլներով արտաքին դուռներ ջերմակամրջակով (ներառյալ օժանդակ կցամասերը)	մ <sup>2</sup>	8.21	98,000	804,580
45	ՄԻՖ-ից ներքին դուռներ (ներառյալ օժանդակ կցամասերը)	մ <sup>2</sup>	52.76	45,000	2,374,200
46	Մետալպլաստե դռներ սանհանգույցի	մ <sup>2</sup>	4.41	45,000	198,450
47	Փական, արտակարգ իրավիճակում բացվող	հատ	2	15,000	30,000
48	Դահլիճի բաժանման շարժական սահող միջնորմի իրականացում (ներառյալ օժանդակ կցամասերը)	մ <sup>2</sup>	43.83	120,000	5,259,000
49	Այլումինե պրոֆիլներով պատուհան, (բացվող ներառյալ օժանդակ կցամասերը)	մ <sup>2</sup>	184.60	74,000	13,660,400
50	Այլումինե պրոֆիլներով պատուհան, (չբացվող ներառյալ օժանդակ կցամասերը)	մ <sup>2</sup>	70.60	64,000	4,518,400
	<b>Հատակներ</b>				
	<b>1-ին հարկ</b>				
51	Զրամեկուսիչ շերտի իրականացում երկշերտ բիտումի մածիկով	մ <sup>2</sup>	184.41	1,500	276,615

« 19 » 10

2022թ. կնքված N ՀՀԶԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/3 գնման պայմանագրի

1	2	3	4	5	6
52	Ջերմամեկուսիչ-էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլ 50մմ	Մ2	184.41	5,500	1,014,255
53	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	Մ2	184.41	2,000	368,820
54	Կերամոգրանիտե 8մմ սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով	Մ2	184.41	12,000	2,212,920
55	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում երկշերտ բիտումի մածիկով	Մ2	62.46	1,500	93,690
56	Ջերմամեկուսիչ-էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլ 50մմ	Մ2	62.46	5,500	343,530
57	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	Մ2	62.46	2,000	124,920
58	Ռետինե սպորտային հատակ 8մմ հաստությամբ ներառյալ օժանդակ կյուբերը	Մ2	62.5	20,000	1,249,200
59	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում երկշերտ բիտումի մածիկով	Մ2	8.90	1,500	13,350
60	Ջերմամեկուսիչ-էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլ 50մմ	Մ2	8.90	5,500	48,950
61	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	Մ2	8.90	2,000	17,800
62	Գոլորշամեկուսիչ 1 շերտ	Մ2	8.90	1,500	13,350
63	Տախտակե հատակի երեսապատում 20մմ հաստությամբ	Մ2	8.90	8,000	71,200
	<b>2-րդ հարկ</b>				
64	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	Մ2	266.51	2,000	533,020
65	Կերամոգրանիտե 8մմ սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով	Մ2	266.51	12,000	3,198,120
66	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում երկշերտ բիտումի մածիկով	Մ2	578.30	1,500	867,450
67	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	Մ2	578.30	2,000	1,156,600
68	Ռետինե սպորտային հատակ 8մմ հաստությամբ ներառյալ օժանդակ կյուբերը	Մ2	578.3	13,800	7,980,540
69	Տախտակե հատակի երեսապատում 50մմ հաստությամբ	Մ2	110.03	15,000	1,650,450
	<b>Ներքին հարդարման աշխատանքներ</b>				
70	Գիպսաստվարաթղթեից առաստղի իրականացում 12,5մմ, մետաղական պրոֆիլի վրա	Մ2	390.3	7,000	2,732,310
71	Առաստաղի ծեփամածկում և ակրիլային ներկում	Մ2	390.30	2,000	780,600
72	Ջրակայուն գիպսաստվարաթղթեից առաստղի իրականացում 12,5մմ, մետաղական պրոֆիլի վրա	Մ2	67.7	7,500	507,375
73	Առաստաղի ծեփամածկում և ներկում ակրիլ ներկով	Մ2	67.65	2,000	135,300
74	Ջերմամեկուսացում այլումինե փայլաթիթեղով պատված հանքաբամբակով 50մմ հաստ	Մ <sup>3</sup>	0.4	50,000	19,500
75	Գոլորշամեկուսիչ թաղանթի իրականացում	Մ2	7.73	1,500	11,595
76	Առաստաղի փայտե երեսապատում	Մ2	7.73	20,000	154,600

« 19 » 10

2022թ. կնքված N ԳՅԿ-ԳԲՄԱԸՁԲ-22/3 գնման պայմանագրի

1	2	3	4	5	6
77	Պատերի լավորակ գաջե սվաղում	մ <sup>2</sup>	636.57	2,400	1,527,768
78	Գոլորշամեկուսիչ թաղանթի իրականացում	մ <sup>2</sup>	30.16	1,500	45,240
79	Պատերի ծեփամածկում և ներկում ակրիլ ներկով	մ <sup>2</sup>	636.57	1,800	1,145,826
80	Ջերմամեկուսացում այլումինե փայլաթիթեղով պատված հանքաքամքակով 50մմ հաստ	մ <sup>3</sup>	1.5	50,000	74,500
81	Փայտե չորսու 50x50մմ	մ <sup>2</sup>	30.16	12,500	377,000
82	Պատերի երեսապատում լավորակ կերամիկական սալիկներով	մ <sup>2</sup>	345.22	9,000	3,106,980
83	Պատերի սվաղում ցեմ/ավազային սվաղով	մ <sup>2</sup>	345.22	1,800	621,396
84	Փայլաթիթեղի իրականացում	մ <sup>2</sup>	30.16	3,000	90,480
85	Փայտե երեսապատում	մ <sup>2</sup>	30.16	15,000	452,400
86	Միջնորմների իրականացում h=100մմ հաստ պեմզաբլոկով	մ <sup>2</sup>	55.1	3,600	198,288
87	Միջնորմների իրականացում h=150մմ հաստ պեմզաբլոկով-462,87	մ <sup>3</sup>	69.44	26,000	1,805,440
	<b>Արտաքին հարդարում</b>				
88	Պատերի գաջե սվաղում	մ <sup>2</sup>	1257.24	2,400	3,017,376
89	Պատերի ծեփամածկում և ներկում ակրիլ ներկով	մ <sup>2</sup>	1257.2	1,800	2,263,032
90	Պատերի ծեփամածկում և ներկում ջրակայուն ներկով	մ <sup>2</sup>	716.4	1,500	1,074,630
91	Արտաքին պատերի երեսապատում ջերմամեկուսիչ կյուբով (էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլ)	մ <sup>2</sup>	202.0	6,000	1,211,760
92	Արտաքին պատերի ցեմենտավազային սվաղ	մ <sup>2</sup>	458.4	2,000	916,800
93	Մետաղական ցանցի իրականացում	մ <sup>2</sup>	458.4	1,500	687,600
94	Արտաքին և ներքին բազրիքի իրականացում	մ <sup>2</sup>	90.0	25,000	2,249,000
95	Այլումինե ներկված մետաղական պանելներով երեսապատում ներառյալ օժանդակ կյուբերը	մ <sup>2</sup>	44.6	28,000	1,248,800
96	Պողպատե պանելներով COR-TEN երեսապատում ներառյալ օժանդակ կյուբերը	մ <sup>2</sup>	86.0	20,000	1,720,000
97	Փայտե երեսապատում ըմբշամարտի հարթակի կողերով	մ <sup>2</sup>	86.0	15,000	1,290,000
	<b>Տանիք</b>				
98	Տանիքի գոլորշամեկուսիչ շերտի իրականացում 1 շերտ	մ <sup>2</sup>	269.7	1,500	404,610
99	Տանիքի ջեմամեկուսացում թեթև բետոնով	մ <sup>3</sup>	9.02	45,000	405,900
100	Տանիքի հիմնաներկում	մ <sup>2</sup>	269.7	1,500	404,610
101	Ջեմամեկուսացում էքստրուդացված փոփոապոլիստիրոլով	մ <sup>2</sup>	269.7	5,500	1,483,570
102	Ջերմամեկուսացում հանքաքամքակով	մ <sup>3</sup>	68.4	2,500	170,950
103	Ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային հիմքով ապակե գործվածք	մ <sup>2</sup>	269.7	2,000	539,480
104	Ջրամեկուսիչի իրականացում	մ <sup>2</sup>	1711.0	2,200	3,764,288

1	2	3	4	5	6
105	Ջրամեկուսիչ պաշպանիչի իրականացում	Վ2	269.700	2,500	674,250
106	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	Վ2	269.7	2,000	539,480
107	Ամրանային ցանց	Վ2	269.7	1,300	350,662
108	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=10մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	Վ2	269.7	1,500	404,610
109	Տանիքի իրականացում 0,6մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղով	Վ2	1711.0	7,300	12,490,592
110	Ջրհորդանի իրականացում 0,5մմ հաստ գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից - 215մ	Վ2	107.5	7,000	752,500
111	Ջրթող խողովակի իրականացում Φ140մմ, 8հատ, 8մ երկ	Վ	64.0	4,500	288,000
112	Ջրթող խողովակի իրականացում Φ120մմ, 4հատ, 4մ երկ	Վ	16.0	4,000	64,000
113	Զյուևապատնեշ 4,0մ երկարությամբ 36հատ	Վ2	72.0	8,000	576,000
	<b>Ընդամենը՝ ճարտարապետական մաս</b>				100,858,908

**4. Ջեռուցման համակարգ**

114	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակ Φ108x4 փորձարկումով	Վ	598.0	8,500	5,083,000
115	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակ Φ76x3 փորձարկումով	Վ	70.0	4,500	315,000
116	Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակ Φ57x3 փորձարկումով	Վ	10.0	3,400	34,000
117	Պոլիարոպիլենե խողովակներ այլումինե շերտով տաք ջրի համար Φ63 PN20, փորձարկումով	Վ	17.0	7,000	119,000
118	Պոլիարոպիլենե խողովակներ այլումինե շերտով տաք ջրի համար Φ50 PN20, փորձարկումով	Վ	5.0	6,500	32,500
119	Պոլիարոպիլենե խողովակներ այլումինե շերտով տաք ջրի համար Φ32 PN20, փորձարկումով	Վ	5.0	3,500	17,500
120	Պոլիարոպիլենե խողովակներ այլումինե շերտով տաք ջրի համար Φ20 PN20, փորձարկումով	Վ	5.0	2,500	12,500
121	Պոլիարոպիլենե խողովակներ Φ63 PN20, փորձարկումով	Վ	166.0	7,000	1,162,000
122	Պոլիարոպիլենե խողովակներ Φ50 PN20, փորձարկումով	Վ	145.0	6,500	942,500
121	Պոլիարոպիլենե խողովակներ Φ40 PN20, փորձարկումով	Վ	85.0	4,500	382,500
122	Պոլիարոպիլենե խողովակներ Φ32 PN20, փորձարկումով	Վ	98.0	3,500	343,000
123	Պոլիարոպիլենե խողովակներ Φ25 PN20, փորձարկումով	Վ	152.0	2,600	395,200
124	Պոլիարոպիլենե խողովակներ Φ20 PN20, փորձարկումով	Վ	86.0	2,400	206,400
125	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում ներառյալ օդահան, կախիչ, խցափակիչ 500x1500, 2,544վտ	կ-տ	7	100,000	700,000
126	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում ներառյալ օդահան, կախիչ, խցափակիչ 500x1300, 2,084վտ	կ-տ	6	80,000	480,000
127	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում ներառյալ օդահան, կախիչ, խցափակիչ 500x600, 1,084վտ	կ-տ	2	60,000	120,000
128	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում ներառյալ օդահան, կախիչ, խցափակիչ 500x500, 0,844վտ	կ-տ	6	8,000	48,000

« 19 » 10

2022թ. կնքված N 33ԶԿ-ՅԲՄԱՇՁԲ-22/3 գնման պայմանագրի

1	2	3	4	5	6
129	Կափույր ջերամակարգավորիչ սարքի մոտ Φ15մմ - կետին	հատ	21	4,500	94,500
130	Կափույր ջերամակարգավորիչ սարքի մոտ Φ15մմ - կետին	հատ	21	4,000	84,000
131	Օդի բացթողման փական Մայելսկի Φ15	հատ	21	1,000	21,000
132	Օդի բացթողման փական Φ15	հատ	28	1,500	42,000
133	Ջեռուցման սարքի միացման կետեր	հատ	477	500	238,500
134	Սողնակային փական DN100, տեղադրումով	հատ	2	40,000	80,000
135	Սողնակային փական DN65, տեղադրումով	հատ	10	50,000	500,000
136	Փական DN50, տեղադրումով	հատ	8	10,000	80,000
137	Փական DN40, տեղադրումով	հատ	6	8,000	48,000
138	Չտիչ DN65, տեղադրումով	հատ	2	30,000	60,000
139	Չտիչ DN40, տեղադրումով	հատ	2	20,000	40,000
140	Դատարկման փական DN40, տեղադրումով	հատ	2	7,000	14,000
141	Ցանցի փորձարկում	մ	1442.0	100	144,200
142	Մետաղյա խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	221.0	1,200	265,200
143	Խողովակների մեկուսացում հանքային բամբակով 40մմ հաստ	մ <sup>3</sup>	0.28	50,000	14,000
144	Խողովակների փաթաթում ֆոլգայով	մ <sup>2</sup>	9.0	2,000	18,000
145	Խողովակների ամրացում պատերին	հատ	290	30	8,700
146	Բաշխիչ սանրիկ Φ200մ, L=1,0մ	հատ	2	50,000	100,000
147	Ջերմաչափ	հատ	2	6,000	12,000
148	Ճնշաչափ	հատ	2	7,000	14,000
149	Ջեռուցման սարքերի ապամոնտաժում 12 հատ	հատ	72.0	1,000	72,000
150	Պողպատե և մետաղալաստիկ խողովակների ապամոնտաժում	մ	780.0	400	312,000
151	Ֆիտինգների և ձևավոր մասերի ապամոնտաժում	հատ	460	150	69,000
	<b>Ընդամենը՝ ջեռուցման համակարգ</b>				12,724,200
<b>5. Օդափոխություն</b>					
152	Ջերմության ռեկուպերոցիոն ներածման և արտածման ագրեգատ L=3510մ <sup>3</sup> /ժ, P=370ՊԱ 1. Օդային կափույր LKSF 60-35/230 -1հատ 2. Օդային գտիչ KFD60-35 -1հատ 3. Ջրային օդատաքացուցիչ VO60-35/2R -1հատ 4. Ճկուն ներդիր DV 60-35 -2հատ 5. Ցածր ճնշման շառավղային օդամուղ RP-60-35/31-4D -1հատ 6. Չայնախլացուցիչ TKU60-35 -1հատ կամ համարժեք	կ-տ	1	2,800,000	2,800,000

« 19 » 10

2022թ. կնքված N 33ԲԿ-ՅԲՄԱԾԶԲ-22/3 գնման պայմանագրի

1	2	3	4	5	6
153	Ջերմության ռեկուպերացիոն ներածման և արտածման ազդերգատ L=6540մ3/ժ, P=370ՊԱ 1. Օդային կափուկոյր LKSF 80-50/230 -1հատ 2. Օդային զտիչ KFD80-50 -1հատ 3. Ջրային օդատաքացուցիչ VO 80-50/3R -1հատ 4. Ճկուն ներդիր DV 80-50 -2հատ 5. Ցածր ճնշման շառավղային օդամուղ RP-80-50/40-6D - 1հատ 6. Ձայնախլացուցիչ TKU80-50 -1հատ կամ համարժեք	կ-տ	2	4,088,000	8,176,000
154	Առանցքային օդամուղ L=11880մ3/ժամ P=425ՊԱ, 2455վտ տեղադրումով	հատ	1	200,000	200,000
155	Առանցքային օդամուղ L=420-450մ3/ժամ 35վտ տեղադրումով	հատ	2	65,000	130,000
156	Կանալային օդամուղ L=720մ3/ժամ 120վտ տեղադրումով	հատ	1	120,000	120,000
157	Կանալային օդամուղ L=110մ3/ժամ 130վտ տեղադրումով	հատ	1	130,000	130,000
158	Օդընդունիչ ճաղավանդակ 800x500	հատ	2	35,000	70,000
159	Օդընդունիչ ճաղավանդակ 600x350	հատ	1	28,000	28,000
160	Կարգավորիչ ճաղավանդակ 800x200	հատ	22	30,000	660,000
161	Կարգավորիչ ճաղավանդակ 150x150	հատ	5	7,000	35,000
162	Կարգավորիչ ճաղավանդակ 200x200	հատ	7	7,500	52,500
163	Կարգավորիչ ճաղավանդակ 400x200	հատ	4	9,000	36,000
164	Կարգավորիչ ճաղավանդակ 150x150	հատ	32	7,000	224,000
165	Կարգավորիչ ճաղավանդակ 200x200	հատ	3	7,500	22,500
166	Ձայնախլացուցիչ Ф400 L-1000	հատ	2	80,000	160,000
167	Ձայնախլացուցիչ Ф300 L-500	հատ	1	32,000	32,000
168	Ձայնախլացուցիչ Ф200 L-500	հատ	1	33,000	33,000
169	Օդատար ցիլինդրային թիթեղից d=0,7մմ տեղադրում ամրակապումով 1800x500 2,8մ	մ2	13	11,500	149,500
170	Օդատար ցիլինդրային թիթեղից d=0,7մմ տեղադրում ամրակապումով 1100x700 6,5մ	մ2	24	11,500	276,000
171	Օդատար ցիլինդրային թիթեղից d=0,7մմ տեղադրում ամրակապումով 1000x700 8,0մ	մ2	28	11,500	322,000
172	Օդատար ցիլինդրային թիթեղից d=0,7մմ տեղադրում ամրակապումով 900x700 30,0մ	մ2	75	11,500	862,500
173	Օդատար ցիլինդրային թիթեղից d=0,7մմ տեղադրում ամրակապումով 800x600 45,5մ	մ2	136.5	11,500	1,569,750
174	Օդատար ցիլինդրային թիթեղից d=0,7մմ տեղադրում ամրակապումով 800x200 56,0մ	մ2	123.2	11,500	1,416,800
175	Օդատար ցիլինդրային թիթեղից d=0,7մմ տեղադրում ամրակապումով 700x500 15,0մ	մ2	39	11,500	448,500
176	Օդատար ցիլինդրային թիթեղից d=0,7մմ տեղադրում ամրակապումով 600x500 12,0մ	մ2	29	11,500	333,500
177	Օդատար ցիլինդրային թիթեղից d=0,7մմ տեղադրում ամրակապումով 500x400 14,5մ	մ2	29	11,500	333,500

1	2	3	4	5	6
178	Օդատար ցինկապատ թիթեղից d=0,7մմ տեղադրում ամրակապումով 400x300 9,0մ	վ2	14.5	11,500	166,750
179	Օդատար ցինկապատ թիթեղից d=0,7մմ տեղադրում ամրակապումով 400x250 13,0մ	վ2	20	11,500	230,000
180	Օդատար ցինկապատ թիթեղից d=0,7մմ տեղադրում ամրակապումով 300x300 7,5մ	վ2	8.3	11,500	95,450
181	Օդատար ցինկապատ թիթեղից d=0,7մմ տեղադրում ամրակապումով 300x250 3,0մ	վ2	3.9	11,500	44,850
182	Օդատար ցինկապատ թիթեղից d=0,7մմ տեղադրում ամրակապումով 300x200 12,0մ	վ2	14.4	11,500	165,600
183	Օդատար ցինկապատ թիթեղից d=0,7մմ տեղադրում ամրակապումով 200x200 32,0մ	վ2	32	11,500	368,000
184	Օդատար ցինկապատ թիթեղից d=0,7մմ տեղադրում ամրակապումով 200x150 13,0մ	վ2	11.7	11,500	134,550
185	Օդատար ցինկապատ թիթեղից d=0,7մմ տեղադրում ամրակապումով 150x150 24,0մ	վ2	19.2	11,500	220,800
186	Օդատար ցինկապատ թիթեղից d=0,7մմ տեղադրում ամրակապումով Ф400 2,0մ	վ2	1.3	11,500	14,950
187	Գլխանոց օդատարի վրա, D=1000մմ, d=0,7մմ	հատ	1	12,000	12,000
188	Գլխանոց օդատարի վրա, 500x400մմ, d=0,7մմ	հատ	2	11,000	22,000
189	Գլխանոց օդատարի վրա, 350x350մմ, d=0,7մմ	հատ	2	9,000	18,000
190	Օդատարների մեկուսացում այլումիևե փայլաթիթեղով պատված հանքաբամբակով 40մմ հաստ	վ3	3.8	50,000	190,000
191	Օդատարի ամրացման կեռեր և լարեր	կգ	224	1,000	224,000
192	Զրային օդատաքացուցիչի ապամոնտաժում	կ-տ	2	5,000	10,000
193	Շառավղային օդամուղի ապամոնտաժում	հատ	1	10,000	10,000
194	Ցինկապատ օդատարի ապամոնտաժում	վ2	82	1,500	123,000
<b>Ընդամենը՝ Օդափոխություն</b>					20,671,000
<b>6.Ներքին սառը և տաք ջրամատակարարում, ներքին կոյուղի</b>					
<b>Սառը ջրամատակարարում</b>					
195	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ de63x5,8 փորձարկումով	մ	59	8,000	472,000
196	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ de32x3 փորձարկումով	մ	24	2,800	67,200
197	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ de25x3 փորձարկումով	մ	28	2,200	61,600
198	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ de20x1,9 փորձարկումով	մ	75	2,000	150,000
199	Պողպատե էլեռակցվի խողովակ DN57x3,0 մոնտաժումով, փորձարկումով	մ	10	3,400	34,000
200	Սեպավոր փական DN50 տեղադրումով	հատ	1	25,000	25,000

« 19 » 10

2022թ. կնքված N 33ԶԿ-ՅԲՄԱՇԶԲ-22/3 գնման պայմանագրի

1	2	3	4	5	6
201	Պողպատե էլ. եռակողմի կցաշուրթեր DN50	հատ	1	3,000	3,000
202	Ազատ կցաշուրթ DN50	հատ	1	2,500	2,500
203	Փական DN25 տեղադրումով	հատ	1	5,000	5,000
204	Փական DN20 տեղադրումով	հատ	5	4,000	20,000
205	Գնդային փական DN15 տեղադրումով	հատ	18	3,500	63,000
206	Լվացման ծորակ	կոմպլ	3	4,000	12,000
207	Ռետինե ճկուն խողովակ $\Phi 25$ , L=10,0մ	հատ	3	8,000	24,000
208	Ցնցուղ ճկուն խողովակով և խառնարանով	կոմպլ	30	25,000	750,000
209	Լվացարանի խառնարան	կոմպլ	8	9,000	72,000
210	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի համար $\Phi 15$ , L=0,5մ	հատ	9	2,000	18,000
211	Հիգենիկ ցնցուղ զուգարանակոնքի համար	կոմպլ	9	26,000	234,000
212	Հակահրդեհային արկղ, տեղադրումով	կոմպլ.	2	8,000	16,000
213	ա. Հակահրդեհային արկղ, 814x814x192	հատ	2	80,000	160,000
214	բ. Հակահրդեհային ծորակ, DN50	հատ	2	8,000	16,000
215	գ. Հակահրդեհային ռետինե խողովակ երկկողմանի արագ կցվող կիսամանեկներով, $\Phi 50$ , L=20մ,	մ	40	2,000	80,000
216	դ. Բրանցպոյտ, $\Phi 16$	հատ	2	5,000	10,000
217	ե. Ձեռքի փրփրային կրակմարիչ	հատ	2	20,000	40,000
218	Պողպատ պոլիէթիլենե խողովակի միացում de50	հատ	4	9,000	36,000
219	Պոլիպրոպիլենե և պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասեր de50-de20	հատ	167	400	66,800
220	խողովակների վացում ախտահանում	մ	196	100	19,600
221	խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով $\Phi 50$	մ	59	600	35,400
222	խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով $\Phi 25$	մ	12	300	3,600
223	խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով $\Phi 20$	մ	33	250	8,250
224	խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով $\Phi 15$	մ	30	200	6,000
225	խամուրներ խողովակի ամրացման համար	հատ	70	400	28,000
<b>Տաք ջրամատակարարում</b>					

« 19 » 10 2022թ. կնքված N ՀՀԵԿ-ՀԲՄԱՇՇԲ-22/3 գնման պայմանագրի

1	2	3	4	5	6
226	Պոլիէթիլեն խողովակներ de63x8,6 փորձարկումով	մ	22	9,000	198,000
227	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ de40x5,5 փորձարկումով	մ	22	4,500	99,000
228	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ de32x4,4 փորձարկումով	մ	12	3,500	42,000
229	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ de25x3,5 փորձարկումով	մ	29	2,600	75,400
230	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ de20x2,8 փորձարկումով	մ	110	2,400	264,000
231	Սեպավոր փական DN50 տեղադրումով	հատ	1	25,000	25,000
232	Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշուրթեր DN50	հատ	1	3,000	3,000
233	Ազատ կցաշուրթ DN50	հատ	1	2,500	2,500
234	Փական DN32 տեղադրումով	հատ	1	6,000	6,000
235	Փական DN25 տեղադրումով	հատ	1	5,000	5,000
236	Փական DN20 տեղադրումով	հատ	5	4,000	20,000
237	Պողպատ պոլիէթիլեն խողովակի միացում de50	հատ	1	9,000	9,000
238	Պողպատ պոլիէթիլեն խողովակի միացում de32	հատ	1	6,000	6,000
239	Պոլիպրոպիլեն և պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր de50-de20	հատ	189	500	94,500
240	խողովակների լվացում ախտահանում	մ	195	100	19,500
241	խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով Ф50	մ	22	600	13,200
242	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ de32 փորձարկումով, լվացումով	մ	22	350	7,700
243	խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով Ф25	մ	12	300	3,600
244	խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով Ф20	մ	29	250	7,250
245	խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով Ф15	մ	70	200	14,000
246	Խամուրներ խողովակի ամրացման համար	հատ	70	400	28,000
<b>Ներքին կոյուղի</b>					
247	D=200մմ պողպատե պատյան խողովակների մոնտաժում	մ	0.7	20,000	14,000
248	Պողպատե խողովակների յուղներկում հակաքայքայիչ ներկով	մ2	0.44	1,200	528
249	Խցափակում խողովակի և պատյանի միջև առաձգական կյուրով -0,017մ3	կգ	15	2,000	30,000
250	Անցքերի փակում B12,5 դասի բետոնով	մ3	0.07	60,000	4,200

« 19 » 10 2022թ. կնքված N ՀՀԶԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/3 գնման պայմանագրի

1	2	3	4	5	6
251	Լվացարանակոնք սիֆոնով	կոմպլ	8	60,000	480,000
252	Չուզարանակոնք լվացման տակառիկով և ճկուն միացումով	կ-տ	9	80,000	720,000
253	Հոսակ d=100մմ	հատ	30	10,000	300,000
254	Հոսակ d=50մմ	հատ	21	5,000	105,000
255	Պոլիէթիլեն խողովակների տեղադրում $\Phi=110$ , ռետինե սեղմիչ օղակներով փորձարկումով	մ	114	2,400	273,600
256	Պոլիէթիլեն խողովակների տեղադրում $\Phi=50$ , ռետինե սեղմիչ օղակներով փորձարկումով	մ	33	1,700	56,100
257	Ստուգիչ d=100մմ	հատ	10	4,000	40,000
258	Մաքրիչ d=100մմ	հատ	4	3,500	14,000
259	Պոլիէթիլեն խողովակների ձևավոր մասեր d=110մմ	հատ	123	2,500	307,500
260	Պոլիէթիլեն խողովակների ձևավոր մասեր d=50մմ	հատ	56	1,500	84,000
261	Մետաղական ամրակալ խողովակի ամրացման համար	կգ	30	1,000	30,000
262	Դռնակներ պլաստիկից 25x25սմ չափերի	հատ	10	5,000	50,000
263	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի երկկողմանի սղոցում	մ	8	800	6,400
264	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում տեղափոխելով 7կմ	մ3	1	7,500	7,500
265	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով կողալիցքով	մ3	5	3,000	15,000
266	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ	մ3	0.3	7,000	2,100
267	Ավելցուկային բնահողի տեղափոխում 7,0կմ	մ3	0.3	3,500	1,050
268	Կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	մ	4	800	3,200
269	Խրամուղու ետլիցք ձեռքով տեղի փափուկ բնահողերից	մ3	4.7	1,100	5,170
270	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում DN50	մ	160	500	80,000
271	Պոլիէթիլեն խողովակների ապամոնտաժում $\Phi=110-50$	մ	90	800	72,000
272	Լվացարանակոնքի ապամոնտաժում	կոմպլ	8	600	4,800
273	Չուզարանակոնքի ապամոնտաժում	կ-տ	7	900	6,300
<b>Ընդամենը՝ ներքին սառը և տաք ջրամատակարարում, ներքին կոյուղի</b>					<b>6,194,048</b>
<b>7.Էլեկտրամատակարարում</b>					
274	Բաշխիչ վահանակ ՊՅԿ	լրակ.	1	60,000	60,000

1	2	3	4	5	6
275	Էլեկտրահաշվիչ 220V 230Ա	հատ	1	40,000	40,000
276	Բաշխիչ վահանակ ИЭК ԱՅ-24	լրակ.	2	40,000	80,000
277	Ավտոմատ անջատիչ 3x40	հատ	1	6,000	6,000
278	Ավտոմատ անջատիչ 3x32	հատ	2	5,000	10,000
279	Ավտոմատ անջատիչ 3x25	հատ	2	5,000	10,000
280	Ավտոմատ անջատիչ 1x16	հատ	14	3,500	49,000
281	Ավտոմատ անջատիչ 1x10	հատ	13	3,000	39,000
282	Հոսանքապաշտպան անջատիչ Յ30 FH200 1x16 կամ համարժեք	հատ	14	4,000	56,000
283	Վարդակ միաֆազ	հատ	33	1,800	59,400
284	Լուսամփոփ լուսադիոդային առաստաղի 3200LU, 4000Կ - 40Վտ-IP25	հատ	62	12,000	744,000
285	Լուսամփոփ լուսադիոդային պատի -3200LU, 4000Կ - 32Վտ-IP65	հատ	5	10,000	50,000
286	Լուսամփոփ շոգեբաղնիքի համար -40Վտ, IP65	հատ	1	7,000	7,000
287	Լուսամփոփ լուսադիոդային վթարային մարտկոցներով- 4000Կ -24Վտ-IP55	հատ	19	10,000	190,000
288	Լուսարձակ 2000LU, 6400Կ -200Վտ-IP65	հատ	13	20,000	260,000
289	Անջատիչ մեկ ստեղանի	հատ	26	1,600	41,600
290	Անջատիչ երկու ստեղանի	հատ	2	2,000	4,000
291	Տուփ անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար	հատ	61	300	18,300
292	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 4x10մմ2 ABBԳ	մ	174	700	121,800
293	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 5x4մմ2 BBԳԻԳ	մ	35	1,600	56,000
294	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x2,5մմ2 BBԳԻԳ	մ	400	700	280,000
295	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x1,5մմ2 BBԳԻԳ	մ	560	500	280,000
296	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x2,5մմ2 BBԳԻԳ-LS	մ	350	700	245,000
297	Պողպատե անկյունակ 70x70x5	մ	10	3,600	36,000
298	Շերտապողպատ 40x5	մ	25	1,300	32,500
299	Պլաստմասե խողովակ Ф32	մ	175	400	70,000
300	Անֆալտի ծածկույթի երկկողմանի կտրում խրամուղու երկայնքով	մ	348	800	278,400

« 19 » 10 2022թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/3 գնման պայմանագրի

1	2	3	4	5	6
301	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով	մ3	13.1	4,500	58,950
302	Քանդված ա/բ-ի բարձում ա/մ տեղափոխելով 12կմ թափոնավայր	տ	26.1	3,500	91,350
303	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում բարձելով ա/մ	մ3	87	4,000	348,000
304	Նույնի տեղափոխում 12կմ թափոնավայր	տ	156.6	3,500	548,100
305	Խրամուղու լիցքի իրականացում ավազով	մ3	17.4	7,000	121,800
306	Խրամուղու լիցքի իրականացում խճաքարի	մ3	52.2	6,000	313,200
307	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ	մ2	87	1,950	169,650
308	Խոշորհատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=6սմ հաստությամբ	մ2	87	6,000	522,000
309	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=4սմ հաստությամբ	մ2	87	4,500	391,500
310	Ազդանշանային ժապավեն	մ	174	200	34,800
	<b>Ընդամենը՝ Էլեկտրամատակարարում</b>				5,723,350
<b>8. Զրդեհային ազդանշանում, տեսախցիկներ և տեսաձայնագրիչ համակարգ</b>					
	<b>Զրդեհային ազդանշանում</b>				
311	Կոսպլեգտ ղեգավարվող վառասալ ուսազարգայրս բլոկով և հոսանքի աղբյուր ՇՓ-2001-1,24 կամ համարժեք	հատ	1	170,000	170,000
312	Հասցեավորված բաժանարար սարք 8 միաշեն հանգույցով ՇՓ-AP-5008 կամ համարժեք	հատ	2	15,000	30,000
313	Ունիվերսալ ղեկավարման սարք 8 երկշեն հանգույցով ՇՓ-ԿՄ-4005 կամ համարժեք	հատ	2	20,000	40,000
314	Էլեկտրամագնիսական թողարկումով մոդուլ 4 էլ. մագն. թողարկիչով 7Ա -ՇՓ-ՔՄ-3004 կամ համարժեք	լրակ.	2	40,000	80,000
315	Հոսանքի աղբյուր 24B, 1,5A Շ-ԵՈ-7004 կամ համարժեք	հատ	4	45,000	180,000
316	Ձայնային նախազգուշացնող սարք ազդասարք	հատ	4	6,000	24,000
317	Ելք ցույց տվող լուսատախտակ	լրակ.	9	8,000	72,000
318	Զրդեհային ծխազգայուն դետեկտոր	հատ	54	5,000	270,000
319	Զրդեհային ահագանգող սեղմիչ կոճակ	հատ	6	4,000	24,000
320	Ընդունիչ ղեկավարման պրիբոր Сигнал 20	հատ	2	80,000	160,000
321	Միացման տուփ КС-4	հատ	10	600	6,000
322	Մարտկոց 12В 7А/4	հատ	4	15,000	60,000
323	Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ КПСВЭВ 1x2x0,5	մ	980.0	350	343,000

1	2	3	4	5	6
324	Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ КПСВВНГ(А)HF2x2x0,75	մ	985.0	450	443,250
325	Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ КПСВВНГ(А)HF1x2x0,75	մ	350.0	400	140,000
326	Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ ПВНГ(А)HF2x(2x1,5)	մ	95.0	500	47,500
<b>Տեսախցիկներ և տեսաձայնագրիչ համակարգ</b>					
327	WiFi ուժեղացուցիչ տարածքի համար ATIS 16W կամ համարժեք	հատ	2	60,000	120,000
328	IP տեսախցիկ գիշերային տեսանելիությամբ KDM 216- AW-8G կամ համարժեք	հատ	7	100,000	700,000
329	Տեսաձայնագրիչներին և տեսախցիկներին մոնտաժվող ծայրակալ	հատ	48	200	9,600
330	Մարտկոց 12Վ, 7A	հատ	2	15,000	30,000
331	Կոմուտացիոն ցանցային ղեկավարող սարք POE SW- 24P1 կամ համարժեք	լրակ	1	300,000	300,000
<b>Ընդամենը՝ հրդեհային ազդանշանում, տեսախցիկներ և տեսաձայնագրիչ համակարգ</b>					3,249,350
<b>Ճանրամարտի մասնաշենք</b>					
<b>9.Քանդման աշխատանքներ</b>					
332	Մետալալաստե դռների ապամոնտաժում	մ <sup>2</sup>	18.00	2,000	36,000
333	Մետալալաստե պատուհանների ապամոնտաժում	մ <sup>2</sup>	14.00	2,500	35,000
334	Պատերի և բաժանարարների քանդում -135մ2	մ <sup>3</sup>	20.3	9,000	182,250
335	Բացվածքի բացում ծածկի սալերում	մ <sup>3</sup>	0.6	25,000	15,000
336	Հարթակների և աստիճանների ապամոնտաժում	մ <sup>2</sup>	8.0	900	7,200
337	Առաստաղի ապամոնտաժում	մ <sup>2</sup>	77.0	750	57,750
338	Շին. աղբի բարձում և տեղափոխում 13կմ հեռ.վրա	տ	60.0	3,500	210,000
<b>Ընդամենը՝ քանդման աշխատանքներ</b>					543,200
<b>10.Շինարարական աշխատանքներ</b>					
339	Խճով տոփանված գրունտ	մ <sup>3</sup>	62.0	400	24,800
340	Անցքերի շաղափում պատերի մեջ Ф20 L=500մմ	տեղ	1040	650	676,000
341	Անցքերի շաղափում պատերի մեջ Ф20 L=550մմ	տեղ	340	700	238,000
342	Պոլիմերշաղախի ներարկում	մ <sup>3</sup>	0.021	200,000	4,200
343	Դյուբել Ф8, L=20մմ-214հատ	տ	0.004	2,000,000	7,600

1	2	3	4	5	6
344	Նախապատրաստական շերտի իրականացում հիմքերի տակ B7,5 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	4.5	40,000	180,000
345	Մոնոլիտ ե/բ հիմնային գոտի B25 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	4.5	85,000	382,500
346	Ամրան A I դասի	տ	0.168	540,000	90,720
347	Ամրան A III դասի	տ	0.583	440,000	256,520
348	Հիմնային հեծան B25 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	5.0	90,000	450,000
349	Ամրան A I դասի	տ	0.128	540,000	69,120
350	Ամրան A III դասի	տ	0.420	440,000	184,800
351	Մոնոլիտ ե/բետոնե հատակի սալ B20 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	31.0	60,000	1,860,000
352	Փ 5 Br-I ցանցի իրականացում	տ	0.748	700,000	523,600
353	Միաձույլ ե/բ պատեր B25 դասի բետոնով ամրացում	մ <sup>3</sup>	20.5	98,000	2,009,000
354	Փ 5 Br-I ցանցի իրականացում	տ	0.990	700,000	693,000
355	Ամրան A III դասի	տ	0.463	440,000	203,720
356	Բացվածքի ամրացում	մ <sup>3</sup>	2.500	105,000	262,500
357	Փ 5 Br-I ցանցի իրականացում	տ	0.132	700,000	92,400
358	Ամրան A III դասի	տ	0.106	440,000	46,640
359	Մոնոլիտ ե/բ սյուներ B25 դասի բետոնով Շրջանակ 1	մ <sup>3</sup>	3.0	98,000	294,000
360	Ամրան A I դասի	տ	0.085	540,000	45,900
361	Ամրան A III դասի	տ	0.434	440,000	190,960
362	Ներդիր էլեմենտներ	տ	0.018	900,000	16,200
363	Մոնոլիտ ե/բ պարզունակներ B25 դասի բետոնով Շրջանակ 1	մ <sup>3</sup>	3.5	90,000	315,000
364	Ամրան A I դասի	տ	0.160	540,000	86,400
365	Ամրան A III դասի	տ	0.459	440,000	201,960
366	Ներդիր էլեմենտներ	տ	0.024	900,000	21,600
367	Կցակառուցյի որսքերի բուտաբետոնով նախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	21.5	40,000	860,000
368	Կցակառուցյի բետոնե հիմքեր B25 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	16.5	90,000	1,485,000
369	Ամրան A I դասի	տ	0.405	540,000	218,700

« 19 » 10

2022թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՀԲՄԱԾՁԲ-22/3 գնման պայմանագրի

1	2	3	4	5	6
370	Ամրան A III դասի	տ	1.765	440,000	776,600
371	Կցակառույցի ե/բ ծածկ B25 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	19.5	85,000	1,657,500
372	Ամրան A I դասի	տ	0.090	540,000	48,600
373	Ամրան A III դասի	տ	1.830	440,000	805,200
374	Կցակառույցի քիվապատ B25 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	3.5	100,000	350,000
375	Ամրան A I դասի	տ	0.136	540,000	73,440
376	Ամրան A III դասի	տ	0.140	440,000	61,600
377	Կցակառույցի պատեր B20դասի բետոնով ամրացում	մ <sup>3</sup>	8.0	75,000	600,000
378	Ամրան A I դասի	տ	0.014	540,000	7,560
379	Ամրան A III դասի	տ	0.636	440,000	279,840
380	Մետաղական սյուների իրականացում	տ	3.66	850,000	3,106,750
381	Մոնտաժային փրփուր 20մմ	մ <sup>2</sup>	6.5	1,500	9,750
382	Միջնորմներում բետոնի իրականացում B20 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.3	50,000	15,000
383	Ամրան A I դասի	տ	0.043	540,000	23,220
384	Ամրան A III դասի	տ	0.164	440,000	72,160
385	Մետաղական տարեր, շերտապողպատ	տ	0.103	900,000	92,700
386	Բետոնե բլոկներով պատերի իրականացում h=200մմ հաստ խարամաբլոկներով	մ <sup>3</sup>	12.5	26,000	324,480
<b>Ընդամենը՝ շինարարական աշխատանքներ</b>					20,295,240
<b>11.Ճարտարապետական մաս</b>					
	<b>Դռներ, պատուհաններ</b>				
387	Այլումինե պրոֆիլներով արտաքին դուռներ ջերմակամրջակով (ներառյալ օժանդակ կցամասերը)	մ <sup>2</sup>	6.99	98,000	685,020
388	ՄԴՖ-ից ներքին դուռներ (ներառյալ օժանդակ կցամասերը)	մ <sup>2</sup>	12.52	45,000	563,400
389	Մետալապլաստե դռներ սանհանգույցի	մ <sup>2</sup>	2.94	45,000	132,300
390	Փական, արտակարգ իրավիճակում բացվող	հատ	2	15,000	30,000
391	Այլումինե պրոֆիլներով պատուհան, (բացվող ներառյալ աժանդակ կցամասերը)	մ <sup>2</sup>	9.50	74,000	703,000
392	Այլումինե պրոֆիլներով պատուհան, (չբացվող ներառյալ աժանդակ կցամասերը)	մ <sup>2</sup>	4.10	64,000	262,400

1	2	3	4	5	6
	<b>Հատակներ</b>				
393	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում երկշերտ բիտումի մածիկով	մ <sup>2</sup>	193.85	1,500	290,775
394	Ջերմամեկուսիչ-էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլ 50մմ	մ <sup>2</sup>	193.85	5,500	1,066,175
395	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ <sup>2</sup>	193.85	2,000	387,700
396	Կերամոգրանիտե 8մմ սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով	մ <sup>2</sup>	193.85	12,000	2,326,200
397	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում երկշերտ բիտումի մածիկով	մ <sup>2</sup>	312.69	1,500	469,035
398	Ջերմամեկուսիչ-էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլ 50մմ	մ <sup>2</sup>	312.69	5,500	1,719,795
399	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ <sup>2</sup>	312.69	2,000	625,380
400	Ռետինե սպորտային հատակ 8մմ հաստությամբ ներառյալ օժանդակ նյութերը	մ <sup>2</sup>	312.7	13,800	4,315,122
	<b>Ներքին հարդարման աշխատանքներ</b>				
401	Գիպսաստվարաթղթեից առաստաղի իրականացում 12,5մմ, մետաղական պրոֆիլի վրա	մ <sup>2</sup>	285.8	7,000	2,000,250
402	Առաստաղի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ <sup>2</sup>	285.75	2,000	571,500
403	Ջրակայուն գիպսաստվարաթղթեից առաստաղի իրականացում 12,5մմ, մետաղական պրոֆիլի վրա	մ <sup>2</sup>	28.5	7,500	213,375
404	Առաստաղի ծեփամածկում և ներկում ակրիլ ներկով	մ <sup>2</sup>	28.45	2,000	56,900
405	Առաստաղի ծեփամածկում և ներկում ակրիլ ներկով	մ <sup>2</sup>	162.73	2,000	325,460
406	Պատերի լավորակ գաջե սվաղում	մ <sup>2</sup>	500.09	2,400	1,200,216
407	Պատերի ծեփամածկում և ներկում անգույն լաքով	մ <sup>2</sup>	16.63	1,600	26,608
408	Պատերի ծեփամածկում և ներկում ակրիլ ներկով	մ <sup>2</sup>	494.80	1,800	890,640
409	Պատերի երեսապատում լավորակ կերամիկական սալիկներով	մ <sup>2</sup>	124.40	9,000	1,119,600
410	Պատերի սվաղում ցեմ/ավազային սվաղով	մ <sup>2</sup>	147.76	1,800	265,968
411	Միջնորմների իրականացում h=100մմ հաստ պեմգաբլոկով	մ <sup>2</sup>	126.6	3,600	455,832
412	Միջնորմների իրականացում h=200մմ հաստ պեմգաբլոկով	մ <sup>3</sup>	11.0	26,000	284,960
	<b>Արտաքին հարդարում</b>				
411	Պատերի գաջե սվաղում	մ <sup>2</sup>	359.29	2,400	862,296
412	Պատերի ծեփամածկում և ներկում անգույն լաքով	մ <sup>2</sup>	9.63	1,600	15,408
413	Պատերի ծեփամածկում և ներկում ակրիլ ներկով	մ <sup>2</sup>	357.6	1,800	643,626

« 19 » 10

2022թ. կնքված N ԳՅԸԿ-ԳԲՄԱՇՁԲ-22/3 գնման պայմանագրի

1	2	3	4	5	6
414	Պատերի ծեփամածկում և ներկում ջրակայուն ներկով	մ <sup>2</sup>	467.9	1,500	701,850
415	Պատերի երեսապատում լավորակ կերամիկական սալիկներով	մ <sup>2</sup>	21.32	9,000	191,880
416	Արտաքին պատերի ցեմենտավազային սվաղ	մ <sup>2</sup>	599.1	2,000	1,198,280
417	Մետաղական ցանցի իրականացում	մ <sup>2</sup>	599.1	1,500	898,710
418	Ներքին բազրիքի իրականացում	մ <sup>2</sup>	5.3	25,000	132,500
419	Այլումինե ներկված մետաղական պանելներով երեսապատում ներառյալ օժանդակ նյութերը	մ <sup>2</sup>	48.0	28,000	1,344,000
420	Պողպատե պանելներով COR-TEN երեսապատում ներառյալ օժանդակ նյութերը	մ <sup>2</sup>	11.1	20,000	222,000
421	Պողպատե պանելներով երեսապատում ներառյալ օժանդակ նյութերը	մ <sup>2</sup>	1.7	20,000	34,362
422	Մետաղական շրջանակի իրականացում 40x40x4մմ պողպատե խողովակներով	տ	0.18	750,000	135,000
<b>Տանիք</b>					
423	Տանիքի գուրոշամեկուսիչ շերտի իրականացում 1 շերտ	մ <sup>2</sup>	120.5	1,500	180,735
424	Տանիքի ջեմամեկուսացում թեթև բետոնով	մ <sup>3</sup>	14.92	45,000	671,400
425	Տանիքի հիմնաներկում	մ <sup>2</sup>	120.5	1,500	180,735
426	Ջեմամեկուսացում էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլով	մ <sup>2</sup>	120.5	5,500	662,695
427	Ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային հիմքով ապակե գործվածք	մ <sup>2</sup>	120.5	2,000	240,980
428	Ջրամեկուսիչ պաշտպանիչի իրականացում	մ <sup>2</sup>	120.490	2,500	301,225
429	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ <sup>2</sup>	120.5	2,000	240,980
430	Ամրանային ցանց	մ <sup>2</sup>	120.5	1,300	156,637
431	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=10մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ <sup>2</sup>	120.5	1,500	180,735
432	Ջրհորդանի իրականացում 0,5մմ հաստ գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից -20մ	մ <sup>2</sup>	10.0	7,000	70,000
433	Ջրթող խողովակի իրականացում Φ150մմ, 2հատ, 2,7մ երկ	մ	5.4	5,000	27,000
<b>Ընդամենը՝ ճարտարապետական մաս</b>					30,280,645
<b>12.Ջեռուցման համակարգ</b>					
434	Պողպատե էլեկտրատեռակցված խողովակ Φ108x4 փորձարկումով	մ	121.5	8,500	1,032,750
435	Պողպատե էլեկտրատեռակցված խողովակ Φ57x3 փորձարկումով	մ	10.0	3,400	34,000
436	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ այլումինե շերտով տաք ջրի համար Φ63 PN20, փորձարկումով	մ	5.0	7,000	35,000

1	2	3	4	5	6
437	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ այլումինե շերտով տաք ջրի համար $\Phi 32$ PN20, փորձարկումով	մ	5.0	3,500	17,500
438	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ $\Phi 63$ PN20, փորձարկումով	մ	80.0	7,000	560,000
439	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ $\Phi 50$ PN20, փորձարկումով	մ	26.0	6,500	169,000
440	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ $\Phi 40$ PN20, փորձարկումով	մ	30.0	4,500	135,000
441	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ $\Phi 32$ PN20, փորձարկումով	մ	55.0	3,500	192,500
442	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ $\Phi 25$ PN20, փորձարկումով	մ	42.0	2,600	109,200
443	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ $\Phi 20$ PN20, փորձարկումով	մ	86.0	2,400	206,400
444	Պողպատե պատվարյա ջեռուցման սարտվոցների մոնտաժում ներառյալ օդահան, կախիչ, խցափակիչ $500 \times 800$ - 1.62 կմ	կ-տ	4	75,000	300,000
445	Պողպատե պատվարյա ջեռուցման սարտվոցների մոնտաժում ներառյալ օդահան, կախիչ, խցափակիչ $500 \times 700$ - 1.26 կմ	կ-տ	7	70,000	490,000
446	Պողպատե պատվարյա ջեռուցման սարտվոցների մոնտաժում ներառյալ օդահան, կախիչ, խցափակիչ $500 \times 600$ - 1.08 կմ	կ-տ	1	65,000	65,000
447	Կափույր ջերամակարգավորիչ սարքի մոտ $\Phi 15$ մմ - վերին	հատ	11	4,500	49,500
448	Կափույր ջերամակարգավորիչ սարքի մոտ $\Phi 15$ մմ - ներքին	հատ	11	4,000	44,000
449	Օդի բացթողման փական Մայեվսկի $\Phi 15$	հատ	11	1,500	16,500
450	Օդի բացթողման փական $\Phi 15$	հատ	8	1,500	12,000
451	Ջեռուցման սարքի միացման կեռեր	հատ	22	500	11,000
452	Սողնակային փական DN65, տեղադրումով	հատ	2	50,000	100,000
453	Փական DN50, տեղադրումով	հատ	8	10,000	80,000
454	Ֆիտինգներ և ձևավոր մասեր	հատ	180	400	72,000
455	Դատարկման փական DN40, տեղադրումով	հատ	2	8,000	16,000
456	Ցանցի փորձարկում	մ	460.5	100	46,050
457	Մետաղյա խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	45.0	1,200	54,000
458	Խողովակների մեկուսացում հանքային բամբակով 40 մմ հաստ	մ <sup>3</sup>	0.14	50,000	7,000
459	Խողովակների փաթաթում ֆուգայով	մ <sup>2</sup>	4.5	2,000	9,000
460	Խողովակների ամրացում պատերին	հատ	160	30	4,800
461	Բաշխիչ սանրիկ $\Phi 100$ մ, L=0,8 մ	հատ	2	30,000	60,000
462	Ջերմաչափ	հատ	2	6,000	12,000

1	2	3	4	5	6
463	ճնշաչափ	հատ	2	7,000	14,000
464	Ջեռուցման սարքերի ապամոնտաժում 11 հատ	հատ	66.0	400	26,400
465	Պողպատե և մետաղալաստիկ խողովակների ապամոնտաժում	մ	210.0	150	31,500
	<b>Ընդամենը՝ ջեռուցման համակարգ</b>				<b>4,012,100</b>
<b>13. Օդափոխություն</b>					
466	Ջերմության ռեկուպերոցիոն ներածման և արտածման ազդերգատ L=5778մ3/ժ, P=370ՊԱ 1. Օդային կափույր LKSF 80-50/230 -1հատ 2. Օդային գտիչ KFD80-50 -1հատ 3. Ջրային օդատաքացուցիչ VO 80-50/3R-1հատ 4. Խառնիչ հանգույց SUMAX80-6,3 5. Ճկուն ներդիր DV 80-50-2հատ 6. Ցածր ճնշման շառավղային օդամուղ RP-800-50/40-6D-1հատ 7. Ջայնախլացուցիչ TKU80-50-1հատ 8. Ցածր ճնշման շառավղային օդամուղ RP-60-35/31-4D-2հատ	կ-տ	1	3,500,000	3,500,000
467	Օդընդունիչ ճաղավանդակ 800x500	հատ	1	35,000	35,000
468	Կարգավորիչ ճաղավանդակ 150x150	հատ	7	7,000	49,000
469	Կարգավորիչ ճաղավանդակ 200x200	հատ	2	7,500	15,000
470	Կարգավորիչ ճաղավանդակ 400x400	հատ	8	14,000	112,000
471	Կարգավորիչ ճաղավանդակ 150x150	հատ	14	7,000	98,000
472	Օդատար ցինկապատ թիթեղից d=0,7մմ տեղադրում ամրակապումով 800x500 5,0մ	մ <sup>2</sup>	11.5	11,500	132,250
473	Օդատար ցինկապատ թիթեղից d=0,7մմ տեղադրում ամրակապումով 600x350 30,0մ	մ <sup>2</sup>	63.0	11,500	724,500
474	Օդատար ցինկապատ թիթեղից d=0,7մմ տեղադրում ամրակապումով 600x300 10,0մ	մ <sup>2</sup>	20.0	11,500	230,000
475	Օդատար ցինկապատ թիթեղից d=0,7մմ տեղադրում ամրակապումով 600x250 6,0մ	մ <sup>2</sup>	11.5	11,500	132,250
476	Օդատար ցինկապատ թիթեղից d=0,7մմ տեղադրում ամրակապումով 500x200 8,5մ	մ <sup>2</sup>	13.6	11,500	156,400
477	Օդատար ցինկապատ թիթեղից d=0,7մմ տեղադրում ամրակապումով 250x200 12,0մ	մ <sup>2</sup>	13.2	11,500	151,800
478	Օդատար ցինկապատ թիթեղից d=0,7մմ տեղադրում ամրակապումով 200x150 20,0մ	մ <sup>2</sup>	18.0	11,500	207,000
479	Օդատար ցինկապատ թիթեղից d=0,7մմ տեղադրում ամրակապումով 150x150 24,0մ	մ <sup>2</sup>	19.2	11,500	220,800
480	Ջայնախլացուցիչ TKU 60-35 կամ համարժեք	հատ	2	70,000	140,000
481	Գլխանոց օդատարի վրա, 800x400մմ, d=0,7մմ	հատ	2	12,000	24,000
482	Գլխանոց օդատարի վրա, 400x400մմ, d=0,7մմ	հատ	2	9,000	18,000

« 19 » 10 2022թ. կնքված N ՀՀԵԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/3 գնման պայմանագրի

1	2	3	4	5	6
483	Գլխանոց օդատարի վրա, 250x250մմ, d=0,7մմ	հատ	4	7,800	31,200
484	Օդատարների մեկուսացում այլումիսե փայլաթիթեղով պատված հանքաբամբակով 40մմ հաստ	մ <sup>3</sup>	4.6	50,000	230,000
485	Օդատարի ամրացման կեռեր և լարեր	կգ	43.0	1,000	43,000
486	Զրային օդատաքացուցիչի ապամոնտաժում	կ-տ	1	2,000	2,000
487	Շառավղային օդամուղի ապամոնտաժում	հատ	1	1,000	1,000
488	Ցինկապատ օդատարի ապամոնտաժում	մ <sup>2</sup>	110.0	1,500	165,000
	<b>Ընդամենը՝ օդափոխություն</b>				6,418,200
<b>14.Ներքին սառը և տաք ջրամատակարարում, ներքին կոյուղի</b>					
	<b>Սառը ջրամատակարարում</b>				
489	Պոլիէթիլեն խողովակներ de63x5,8 փորձարկումով	մ	3.0	8,000	24,000
490	Պոլիէթիլեն խողովակներ de50x4,5 փորձարկումով	մ	4.0	6,500	26,000
491	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ de32x3 փորձարկումով	մ	5.0	2,800	14,000
492	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ de25x3 փորձարկումով	մ	13.0	2,200	28,600
493	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ de20x1,9 փորձարկումով	մ	38.0	2,000	76,000
494	Սեպավոր փական DN50 տեղադրումով	հատ	1	25,000	25,000
495	Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշուրթեր DN50	հատ	1	3,000	3,000
496	Ազատ կցաշուրթ DN50	հատ	1	2,500	2,500
497	Փական DN20 տեղադրումով	հատ	2	4,000	8,000
498	Գնդային փական DN15 տեղադրումով	հատ	14	3,500	49,000
499	Ցնցուղ ճկուն խողովակով և խառնարանով	կոմպլ	5	25,000	125,000
500	Լվացարանի խառնարան	կոմպլ	5	9,000	45,000
501	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի համար Φ15, L=0,5մ	հատ	5	2,000	10,000
502	Հիգենիկ ցնցուղ զուգարանակոնքի համար	կոմպլ	5	26,000	130,000
503	Պողպատ պոլիէթիլեն խողովակի միացում de50	հատ	1	9,000	9,000
504	Պոլիպրոպիլեն խողովակի ձևավոր մասեր de50-de20	հատ	61	500	30,500
505	խողովակների լվացում ախտահանում	մ	73.0	100	7,300

1	2	3	4	5	6
506	խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով Ф50	մ	3.0	600	1,800
507	խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով Ф40	մ	4.0	500	2,000
508	խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով Ф25	մ	5.0	300	1,500
509	խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով Ф20	մ	13.0	250	3,250
510	խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով Ф15	մ	23.0	200	4,600
511	համուլթներ խողովակի ամրացման համար	հատ	40	400	16,000
<b>Տաք ջրամատակարարում</b>					
512	Պոլիէթիլեն խողովակներ de50x6,9 փորձարկումով	մ	4.0	7,500	30,000
513	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ de32x4,4 փորձարկումով	մ	9.0	3,500	31,500
514	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ de25x3,5 փորձարկումով	մ	16.0	2,600	41,600
515	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ de20x2,8 փորձարկումով	մ	62.0	2,400	148,800
516	Փական DN40 տեղադրումով	հատ	1	7,000	7,000
517	Փական DN25 տեղադրումով	հատ	1	5,000	5,000
518	Փական DN20 տեղադրումով	հատ	2	4,000	8,000
519	Գնդային փական DN15 տեղադրումով	հատ	4	3,500	14,000
520	Պողպատ պոլիէթիլեն խողովակի միացում de40	հատ	1	7,000	7,000
521	Պողպատ պոլիէթիլեն խողովակի միացում de25	հատ	1	5,000	5,000
522	Պոլիպրոպիլեն և պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր de50-de20	հատ	55.0	400	22,000
523	խողովակների լվացում ախտահանում	մ	91.0	100	9,100
524	խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով Ф40	մ	4.0	450	1,800
525	խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով Ф25	մ	9.0	300	2,700
526	խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով Ф20	մ	16.0	250	4,000
527	խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով Ф15	մ	52.0	200	10,400
528	համուլթներ խողովակի ամրացման համար	հատ	20	400	8,000
<b>Ներքին կոյուղի</b>					
529	D=200մմ պողպատե պատյան խողովակների մոնտաժում	մ	0.7	20,000	14,000

« 19 » 10 2022թ. կնքված N ԳՅԸԿ-ԳԲՄԱՇՁԲ-22/3 գնման պայմանագրի

1	2	3	4	5	6
530	Պողպատե խողովակների յուղներկում հակաքայքայիր ներկով	մ <sup>2</sup>	0.44	1,200	528
531	Խցափակում խողովակի և պատյանի միջև անաձգական նյութով -0,017մ <sup>3</sup>	կգ	15.0	2,000	30,000
532	Անցքերի փակում B12,5 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.07	60,000	4,200
533	Լվացարանակոնք սիֆոնով	կոմպլ	5	60,000	300,000
534	Չուզարանակոնք լվացման տակառիկով և ճկուն միացումով	կ-տ	5	80,000	400,000
535	Հոսակ d=100մմ	հատ	5	10,000	50,000
536	Հոսակ d=50մմ	հատ	1	5,000	5,000
537	Պոլիէթիլեն խողովակների տեղադրում $\Phi=110$ , ռետինե սեղմիչ օղակներով փորձարկումով	մ	35.0	2,400	84,000
538	Պոլիէթիլեն խողովակների տեղադրում $\Phi=50$ , ռետինե սեղմիչ օղակներով փորձարկումով	մ	21.0	1,700	35,700
539	Ստուգիչ d=100մմ	հատ	1	4,000	4,000
540	Մաքրիչ d=100մմ	հատ	4	3,500	14,000
541	Պոլիէթիլեն խողովակների ձևավոր մասեր d=110մմ	հատ	49	2,500	122,500
542	Պոլիէթիլեն խողովակների ձևավոր մասեր d=50մմ	հատ	25	1,500	37,500
543	Մետաղական ամրակալ խողովակի ամրացման համար	կգ	1.0	1,000	1,000
544	Դռնակներ պլաստիկից 25x25սմ չափերի	հատ	1	5,000	5,000
545	Անֆալտբետոնե ծածկույթի երկկողմանի սղոցում	մ	8.0	800	6,400
546	Անֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում տեղափոխելով 7կմ	մ <sup>3</sup>	1.0	7,500	7,500
547	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	5.0	3,000	15,000
548	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ	մ <sup>3</sup>	0.3	7,000	2,100
549	Ավելցուկային բնահողի տեղափոխում 7,0կմ	մ <sup>3</sup>	0.3	3,500	1,050
550	Կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	մ	4.0	800	3,200
551	Խրամուղու ետլիցք ձեռքով տեղի փափուկ բնահողերից	մ <sup>3</sup>	4.7	1,100	5,170
552	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում DN50	մ	40.0	500	20,000
553	Պոլիէթիլեն խողովակների ապամոնտաժում $\Phi=110-50$	մ	30.0	800	24,000
554	Լվացարանակոնքի ապամոնտաժում	կոմպլ	5	600	3,000
555	Չուզարանակոնքի ապամոնտաժում	կ-տ	5	900	4,500

« 19 » 10 2022թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/3 գնման պայմանագրի

1	2	3	4	5	6
	Ընդամենը՝ ներքին սառը և տաք ջրամատակարարում, ներքին կոյուղի				2,197,298
<b>15. Էլեկտրամատակարարում</b>					
556	Բաշխիչ վահանակ ИЭК	լրակ.	1	60,000	60,000
557	Էլեկտրահաշվիչ 220V 230Ա	հատ	1	40,000	40,000
558	Բաշխիչ վահանակ ИЭК ԱԶ-24	լրակ.	2	40,000	80,000
559	Ավտոմատ անջատիչ 3x40	հատ	1	6,000	6,000
560	Ավտոմատ անջատիչ 3x32	հատ	2	5,000	10,000
561	Ավտոմատ անջատիչ 3x25	հատ	2	5,000	10,000
562	Ավտոմատ անջատիչ 1x16	հատ	14	3,500	49,000
563	Ավտոմատ անջատիչ 1x10	հատ	11	3,000	33,000
564	Հոսանքապաշտպան անջատիչ УЗО FH200 1x16 կամ համարժեք	հատ	12	4,000	48,000
565	Վարդակ միաֆազ	հատ	16	1,800	28,800
566	Լուսամփոփ լուսադիոդային առաստաղի 3200LU, 4000Կ-40Վտ-IP25	հատ	35	12,000	420,000
567	Լուսամփոփ լուսադիոդային պատի -3200LU, 4000Կ -32Վտ-IP65	հատ	2	10,000	20,000
568	Լուսամփոփ լուսադիոդային 10000LU, 5000Կ -74Վտ	հատ	16	15,000	240,000
569	Լուսամփոփ շոգեբաղնիքի համար -40Վտ, IP65	հատ	1	7,000	7,000
570	Լուսամփոփ լուսադիոդային վթարային մարտկոցներով-4000Կ -24Վտ-IP55	հատ	17	10,000	170,000
571	Անջատիչ մեկ ստեղանի	հատ	14	1,600	22,400
572	Անջատիչ երկու ստեղանի	հատ	5	2,000	10,000
573	Տուփ անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար	հատ	45	300	13,500
574	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 4x10մմ <sup>2</sup> АВВГ	մ	100.0	700	70,000
575	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 5x4մմ <sup>2</sup> ВВГнг	մ	25.0	1,700	42,500
576	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x2,5մմ <sup>2</sup> ВВГнг	մ	400.0	800	320,000
577	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x1,5մմ <sup>2</sup> ВВГнг	մ	500.0	600	300,000
578	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x2,5մմ <sup>2</sup> ВВГнг-LS	մ	250.0	800	200,000
579	Պողպատե անկյունակ 70x70x5	մ	10.0	3,600	36,000

« 19 » 10

2022թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/3 գնման պայմանագրի

1	2	3	4	5	6
580	Շերտապողպատ 40x5	մ	25.0	1,300	32,500
581	Պլաստմասե խողովակ Ф32	մ	80.0	400	32,000
582	Ասֆալտի ծածկույթի երկկողմանի կտրում խրամուղու երկայնքով	մ	152.0	800	121,600
583	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով	մ <sup>3</sup>	5.7	4,500	25,650
584	Քանդված ա/բ-ի բարձում ա/մ տեղափոխելով 12կմ թափոնավայր	տ	11.40	3,500	39,900
585	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում բարձելով ա/մ	մ <sup>3</sup>	76.00	4,000	304,000
586	Նույնի տեղափոխում 12կմ թափոնավայր	տ	136.80	3,500	478,800
587	Խրամուղու լիցքի իրականացում ավազով	մ <sup>3</sup>	15.20	7,000	106,400
588	Խրամուղու լիցքի իրականացում խճաքարի	մ <sup>3</sup>	45.60	6,000	273,600
589	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	76.0	1,950	148,200
590	Խոշորհատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=6սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	76.0	6,000	456,000
591	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=4սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	76.0	4,500	342,000
592	Ազդանշանային ժապավեն	մ	76.0	200	15,200
	<b>Ընդամենը՝ Էլեկտրամատակարարում</b>				4,612,050
<b>16. Զրդեհային ազդանշանում, տեսախցիկներ և տեսաձայնագրիչ համակարգ</b>					
	<b>Զրդեհային ազդանշանում</b>				
593	Կոստյուցի ղեկավարվող զառամազ ուսուցիչայրս բլոկով և հոսանքի աղբյուր СФ-2001-1,24 կամ համարժեք	հատ	1	170,000	170,000
594	Հասցեավորված բաժանարար սարք 8 միաշեմ հանգույցով СФ-AP-5008 կամ համարժեք	հատ	1	15,000	15,000
595	Ունիվերսալ ղեկավարման սարք 8 երկշեմ հանգույցով СФ-KY-4005 կամ համարժեք	հատ	1	20,000	20,000
596	Էլեկտրամագնիսական թողարկումով մոդուլ 4 էլ. մագն. թողարկիչով 7Ա -СФ-PM-3004 կամ համարժեք	լրակ.	2	40,000	80,000
597	Հոսանքի աղբյուր 24В, 1,5А С-БП-7004 կամ համարժեք	հատ	2	45,000	90,000
598	Ձայնային նախազգուշացնող սարք ազդասարք	հատ	3	6,000	18,000
599	Ելք ցույց տվող լուսատախտակ	լրակ.	5	8,000	40,000
600	Զրդեհային ծխազգայուն դետեկտոր	հատ	34	5,000	170,000
601	Զրդեհային ջերմազգայուն դետեկտոր	հատ	1	4,000	4,000
602	Զրդեհային ահազանգող սեղմիչ կոճակ	հատ	5	4,000	20,000

1	2	3	4	5	6
603	Ընդունիչ ղեկավարման պրիբոր Сигнал 20	հատ	1	80,000	80,000
604	Մարտկոց 12В 7А/4	հատ	7	15,000	105,000
605	Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ КПСВВнг(А)HF2x2x0,75	մ	35.0	450	15,750
606	Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ КПСВВнг(А)HF1x2x0,75	մ	960.0	400	384,000
607	Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ КПСВЭВ 1x2x0,5	մ	450.0	350	157,500
608	Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ КПСВЭВ 2x0,5	մ	450.0	400	180,000
609	Ջերմակայուն հակահրդեհային մալուխ ПВнг(А)HF (2x2x0,75)+(2x1,5)	մ	35.0	650	22,750
<b>Տեսախցիկներ և տեսաձայնագրիչ համակարգ</b>					
610	WiFi ուժեղացուցիչ տարածքի համար ATIS 16W կամ համարժեք	հատ	1	60,000	60,000
611	IP տեսախցիկ գիշերային տեսանելիությամբ KDM 216-AW-8G կամ համարժեք	հատ	5	100,000	500,000
612	Տեսաձայնագրիչներին և տեսախցիկներին մոնտաժվող ծայրակալ	հատ	48	200	9,600
613	Մարտկոց 12Վ, 7А	հատ	2	15,000	30,000
614	Կոմուտացիոն ցանցային ղեկավարող սարք POE SW-24P1 կամ համարժեք	լրակ	1	300,000	300,000
615	Տեսաձայնագրիչ սարք NI432mp	հատ	1	130,000	130,000
616	Կոշտ սկավառակ 6TB	հատ	2	90,000	180,000
<b>Ընդամենը՝ հրդեհային ազդանշանում, տեսախցիկներ և տեսաձայնագրիչ համակարգ</b>					2,781,600
<b>Բնօրգամարտի մասնաշենք</b>					
<b>17.Քանդման աշխատանքներ</b>					
617	Մետալոպլաստե դռների ապամոնտաժում	մ <sup>2</sup>	36.00	2,000	72,000
618	Մետալոպլաստե պատուհանների ապամոնտաժում	մ <sup>2</sup>	14.00	2,500	35,000
619	Պատերի և բաժանարարների քանդում -118մ2	մ <sup>3</sup>	19.1	9,000	171,900
620	Գոյություն ունեցող ծածկի սալի քանդում	մ <sup>3</sup>	2.8	25,000	69,300
621	Կախովի առաստաղի ապամոնտաժում	մ <sup>2</sup>	46.0	700	32,200
622	Բացվածքի բացում ծածկի սալերում	մ <sup>3</sup>	0.6	25,000	15,000
623	Ջրթող խողովակներ 3հատ	մ	8.1	150	1,215
624	Պատերից գաջի շերտի քանդում	մ <sup>2</sup>	1522.4	700	1,065,673

1	2	3	4	5	6
625	Պատերից սալիկների և ց/ավազային շերտի հեռացում	մ <sup>2</sup>	122.48	600	73,488
626	Հատակի ծածկույթի քանդում հարթեցնող շերտիով	մ <sup>2</sup>	444.38	500	222,190
627	Շին. աղբի բարձում և տեղափոխում 13կմ հեռ. վրա	տ	65.0	3,400	221,000
<b>Ընդամենը՝ քանդման աշխատանքներ</b>					<b>1,978,966</b>
<b>18.Շինարարական աշխատանքներ</b>					
628	Խճով տոփանված գրունտ	մ <sup>3</sup>	36.0	400	14,400
629	Անցքերի շաղափում պատերի մեջ Φ20 L=500մմ	տեղ	1088	650	707,200
630	Անցքերի շաղափում պատերի մեջ Φ20 L=550մմ	տեղ	400	700	280,000
631	Անցքերի շաղափում պատերի մեջ Φ20 L=300մմ	տեղ	400	500	200,000
632	Անցքերի շաղափում պատերի մեջ Φ20 L=300մմ	տեղ	680	500	340,000
633	Պոլիմերշաղախի ներարկում	մ <sup>3</sup>	0.250	200,000	50,000
634	Դյուբել Φ8, L=20մմ-474հատ	տ	0.008	2,000,000	16,800
635	Նախապատրաստական շերտի իրականացում հիմքերի տակ B7,5 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	4.5	40,000	180,000
636	Բուտաբետոնի շերտի իրականացում B7,5 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	3.5	40,000	140,000
637	Սոնոլիտ ե/բ հիմնային գոտի B25 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	5.5	85,000	467,500
638	Ամրան A I դասի	տ	0.231	540,000	124,740
639	Ամրան A III դասի	տ	0.808	440,000	355,520
640	Հիմնային հեծան B25 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	2.5	90,000	225,000
641	Ամրան A I դասի	տ	0.120	540,000	64,800
642	Ամրան A III դասի	տ	0.240	440,000	105,600
643	Սոնոլիտ ե/բետոնե հատակի սալ B20 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	18.0	60,000	1,080,000
644	Φ 5 Br-I ցանցի իրականացում	տ	0.528	700,000	369,600
645	Միաձուլվ ե/բ պատեր B25 դասի բետոնով ամրացում	մ <sup>3</sup>	24.0	98,000	2,352,000
646	Φ 5 Br-I ցանցի իրականացում	տ	1.144	700,000	800,800
647	Ամրան A III դասի	տ	0.448	440,000	197,120
648	Բացվածքի ամրացում	մ <sup>3</sup>	3.8	105,000	399,000

1	2	3	4	5	6
649	Փ 5 Br-I ցանցի իրականացում	տ	0.176	700,000	123,200
650	Ամրան A I դասի	տ	0.040	540,000	21,600
651	Ամրան A III դասի	տ	0.140	440,000	61,600
652	Ներդիր էլեմենտներ	տ	0.320	900,000	288,000
653	Մոնոլիտ ե/բ գոտի B25 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	22.5	85,000	1,912,500
654	Ամրան A I դասի	տ	0.555	540,000	299,700
655	Ամրան A III դասի	տ	1.430	440,000	629,200
656	B7,5 դասի բետոնի իրականացում	մ <sup>3</sup>	48.0	40,000	1,920,000
657	Ե/բ ծածկ B25 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	24.0	85,000	2,040,000
658	Ամրան A III դասի	տ	2.070	440,000	910,800
659	Ե/բ պատ B20 դասի բետոնով Շրջանակ 1	մ <sup>3</sup>	5.5	88,000	484,000
660	Ե/բ պատ B25 դասի բետոնով Շրջանակ 1	մ <sup>3</sup>	2.0	98,000	196,000
661	Ամրան A I դասի	տ	0.153	540,000	82,620
662	Ամրան A III դասի	տ	0.637	440,000	280,280
663	Աստիճանավանդակ 1 B25 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	2.5	105,000	262,500
664	Ամրան A I դասի	տ	0.038	540,000	20,520
665	Ամրան A III դասի	տ	0.330	440,000	145,200
666	2-րդ հարկի ե/բ պատ B20 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	31.5	88,000	2,772,000
667	2-րդ հարկի ե/բ պատ B25 դասի բետոնով 1	մ <sup>3</sup>	6.0	98,000	588,000
668	Ամրան A I դասի	տ	0.300	540,000	162,000
669	Ամրան A III դասի	տ	2.840	440,000	1,249,600
670	Մետաղական սյուների և հեծանի իրականացում	տ	4.05	850,000	3,439,950
671	Մետաղական ֆերմաների -1	տ	3.6	900,000	3,247,200
672	Ուղղածիգ և հորիզոնական կապեր	տ	4.62	850,000	3,925,300
673	Մետաղական պահանգներ և մարդակներ	տ	2.7	850,000	2,252,500
674	Միջնորմներում բետոնի իրականացում B20 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.3	50,000	15,000

1	2	3	4	5	6
675	Ամրան A I դասի	տ	0.087	540,000	46,980
676	Ամրան A III դասի	տ	0.329	440,000	144,760
677	Ներդիր էլեմենտներ	տ	0.224	900,000	201,600
678	Մոնտաժային փրփուր 20մմ	մ <sup>2</sup>	13.5	1,500	20,250
679	Բետոնե բլոկներով պատերի իրականացում h=200մմ հաստ խարամաբլոկներով	մ <sup>3</sup>	56.3	26,000	1,464,320
680	Պատերի իրականացում սենդվիչ պանելներով, 12մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	310.0	20,000	6,200,000
681	Նախապատրաստական շերտի իրականացում հիմքերի տակ B7,5 դասի բետոնով -պոմպակայան շենք	մ <sup>3</sup>	1.7	40,000	68,000
682	Բուտաբետոնի շերտի իրականացում B7,5 դասի բետոնով--պոմպակայանի շենք	մ <sup>3</sup>	1.7	40,000	68,000
683	Պոմպակայանի բետոնե հիմքեր B25 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	2.5	85,000	212,500
684	Ամրան A I դասի	տ	0.012	540,000	6,480
685	Ամրան A III դասի	տ	0.220	440,000	96,800
686	Պոմպակայանի պատեր B20դասի բետոնով ամրացում	մ <sup>3</sup>	6.5	88,000	572,000
687	Ամրան A I դասի	տ	0.030	540,000	16,200
688	Ամրան A III դասի	տ	0.550	440,000	242,000
689	Պոմպակայանի ե/թ ծածկ B25 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	1.5	85,000	127,500
690	Ամրան A I դասի	տ	0.009	540,000	4,860
691	Ամրան A III դասի	տ	0.160	440,000	70,400
	<b>Ընդամենը՝ շինարարական աշխատանքներ</b>				45,362,000
<b>19.Ճարտարապետական մաս</b>					
	<b>Դռներ, պատուհաններ</b>				
692	Այլումինե պրոֆիլներով արտաքին դուռներ ջերմակամրջակով (ներառյալ օժանդակ կցամասերը)	մ <sup>2</sup>	1.08	98,000	105,840
693	ՄԴՖ-ից ներքին դուռներ (ներառյալ օժանդակ կցամասերը)	մ <sup>2</sup>	19.86	45,000	893,700
694	Մետալուպլաստե դռներ սանհանգույցի	մ <sup>2</sup>	10.29	45,000	463,050
695	Այլումինե պրոֆիլներով պատուհան, (բացվող ներառյալ օժանդակ կցամասերը)	մ <sup>2</sup>	11.69	74,000	865,060
696	Այլումինե պրոֆիլներով պատուհան, (չբացվող ներառյալ օժանդակ կցամասերը)	մ <sup>2</sup>	22.10	64,000	1,414,400
697	Պլաստիկ պատուհանագոգերի (b=35սմ ) արժեքը	մ	4.9	4,000	19,600

1	2	3	4	5	6
698	Պլաստմասե շրիշակների իրականացում h=100մմ	մ	98.7	800	78,976
699	Կերամոգրանիտե շրիշակների իրականացում h=100մմ, ամրացված սոսնձով	մ <sup>2</sup>	19.00	1,600	30,403
<b>Հատակներ</b>					
<b>1-ին հարկ</b>					
700	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում երկշերտ բիտումի մածիկով	մ <sup>2</sup>	99.50	1,500	149,250
701	Խճի շերտի իրականացում 200մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	19.8	2,600	51,506
702	Ջերմամեկուսիչ-էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլ 50մմ	մ <sup>2</sup>	99.50	5,500	547,250
703	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ <sup>2</sup>	99.50	2,000	199,000
704	Կերամոգրանիտե 8մմ սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով	մ <sup>2</sup>	99.50	12,000	1,194,000
705	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում երկշերտ բիտումի մածիկով	մ <sup>2</sup>	84.10	1,500	126,150
706	Ջերմամեկուսիչ-էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլ 50մմ	մ <sup>2</sup>	84.10	5,500	462,550
707	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ <sup>2</sup>	84.10	2,000	168,200
708	Կերամոգրանիտե 8մմ սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով	մ <sup>2</sup>	84.10	12,000	1,009,200
<b>2-րդ հարկ</b>					
709	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում երկշերտ բիտումի մածիկով	մ <sup>2</sup>	71.37	1,500	107,055
710	Խճի շերտի իրականացում 220մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	15.7	2,860	44,906
711	Ջերմամեկուսիչ-էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլ 50մմ	մ <sup>2</sup>	71.37	5,500	392,535
712	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ <sup>2</sup>	71.37	2,000	142,740
713	Ռետինե սպորտային հատակ 8մմ հաստությամբ ներառյալ օժանդակ կյուբերը	մ <sup>2</sup>	71.4	13,800	984,906
714	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում երկշերտ բիտումի մածիկով	մ <sup>2</sup>	279.81	1,500	419,715
715	Ջերմամեկուսիչ-էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլ 50մմ	մ <sup>2</sup>	279.81	5,500	1,538,955
716	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ <sup>2</sup>	279.81	2,000	559,620
717	Ռետինե սպորտային հատակ 8մմ հաստությամբ ներառյալ օժանդակ կյուբերը	մ <sup>2</sup>	279.8	20,000	5,596,200
718	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում երկշերտ բիտումի մածիկով	մ <sup>2</sup>	44.65	1,500	66,975
719	Ջերմամեկուսիչ-էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլ 50մմ	մ <sup>2</sup>	44.65	5,500	245,575
720	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ <sup>2</sup>	44.65	2,000	89,300

1	2	3	4	5	6
721	Կերամիզորանիտե 8մմ սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով	մ <sup>2</sup>	44.65	12,000	535,800
722	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում երկշերտ բիտումի մածիկով	մ <sup>2</sup>	194.35	1,500	291,525
723	Ջերմամեկուսիչ-էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլ 50մմ	մ <sup>2</sup>	194.35	5,500	1,068,925
724	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ <sup>2</sup>	194.35	2,000	388,700
725	Ռետինե սպորտային հատակ 8մմ հաստությամբ ներառյալ օժանդակ նյութերը	մ <sup>2</sup>	194.4	13,800	2,682,030
<b>Ներքին հարդարման աշխատանքներ</b>					
726	Գիպսաստվարաթղթեից առաստաղի իրականացում 12,5մմ, մետաղական պրոֆիլի վրա	մ <sup>2</sup>	672.9	7,000	4,710,580
727	Առաստաղի ծեփամածկում և ակրիլային ներկում	մ <sup>2</sup>	672.94	2,000	1,345,880
728	Ջրակայուն գիպսաստվարաթղթեից առաստաղի իրականացում 12,5մմ, մետաղական պրոֆիլի վրա	մ <sup>2</sup>	48.5	7,500	363,600
729	Առաստաղի ծեփամածկում և ներկում ջրակայուն ներկով	մ <sup>2</sup>	48.48	2,000	96,960
730	Պատերի լավորակ գաջե սվաղում	մ <sup>2</sup>	608.10	2,400	1,459,440
731	Պատերի ծեփամածկում և ներկում անգույն լաքով	մ <sup>2</sup>	19.79	1,600	31,664
732	Պատերի ծեփամածկում և ներկում ակրիլ ներկով	մ <sup>2</sup>	608.10	1,800	1,094,580
733	Պատերի երեսապատում լավորակ կերամիկական սալիկներով	մ <sup>2</sup>	221.58	9,000	1,994,220
734	Պատերի սվաղում ցեմ/ավազային սվաղով	մ <sup>2</sup>	221.58	1,800	398,844
735	Միջնորմների իրականացում h=100մմ հաստ պեմզաբլոկով	մ <sup>2</sup>	224.1	3,600	806,796
<b>Արտաքին հարդարում</b>					
736	Պատերի գաջե սվաղում	մ <sup>2</sup>	541.23	2,400	1,298,952
737	Պատերի ծեփամածկում և ներկում ակրիլ ներկով	մ <sup>2</sup>	541.2	1,800	974,214
738	Պատերի ծեփամածկում և ներկում անգույն լաքով	մ <sup>2</sup>	10.9	1,600	17,424
739	Պատերի ծեփամածկում և ներկում ջրակայուն ներկով	մ <sup>2</sup>	521.1	1,500	781,620
740	Արտաքին պատերի երեսապատում ջերմամեկուսիչ նյութով (էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլ)	մ <sup>2</sup>	309.8	6,000	1,858,560
741	Պատերի երեսապատում լավորակ կերամիկական սալիկներով	մ <sup>2</sup>	31.57	9,000	284,130
742	Արտաքին պատերի ցեմենտավազային սվաղ	մ <sup>2</sup>	667.2	2,000	1,334,300
743	Մետաղական ցանցի իրականացում	մ <sup>2</sup>	667.2	1,500	1,000,725
744	Արտաքին և ներքին բազրիքի իրականացում	մ <sup>2</sup>	25.0	25,000	625,000

1	2	3	4	5	6
745	Պողպատե պանելներով COR-TEN երեսապատում ներառյալ օժանդակ կյուբերը	մ <sup>2</sup>	22.4	20,000	448,000
746	Մետաղական շրջանակի իրականացում 40x40x4մմ պողպատե խողովակներով	տ	0.60	750,000	450,000
747	Էվակուացիոն աստիճանավանդակի իրականացում պողպատե խողովակներով	տ	0.022	800,000	17,600
<b>Տանիք</b>					
748	Տանիքի գլորշամեկուսիչ շերտի իրականացում 1 շերտ	մ <sup>2</sup>	310.0	1,500	465,060
749	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=10մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ <sup>2</sup>	310.0	1,500	465,060
750	Տանիքի հիմնաներկում	մ <sup>2</sup>	310.0	1,500	465,060
751	Ջեմամեկուսացում էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլով	մ <sup>2</sup>	310.0	5,500	1,705,220
752	Ջերմամեկուսացում հանքաբամբակով	մ <sup>3</sup>	107.7	2,500	269,300
753	Ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային հիմքով ապակե գործվածք	մ <sup>2</sup>	107.7	2,000	215,440
754	Ջրամեկուսիչ պաշպանիչի իրականացում	մ <sup>2</sup>	310.040	2,500	775,100
755	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ <sup>2</sup>	310.0	2,000	620,080
756	Ամրանային ցանց	մ <sup>2</sup>	310.0	1,300	403,052
757	Տանիքի իրականացում 0,6մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղով	մ <sup>2</sup>	684.8	7,300	4,999,040
758	Ջրհորդանի իրականացում 0,5մմ հաստ գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից - 29մ	մ <sup>2</sup>	14.5	7,000	101,500
759	Ջրթող խողովակի իրականացում Φ150մմ, 2հատ, 2,7մ երկ	մ	5.4	5,000	27,000
760	Ձյունապատնեշ 4,0մ երկարությամբ 28հատ	մ <sup>2</sup>	112.0	8,000	896,000
<b>Ընդամենը՝ ճարտարապետական մաս</b>					<b>55,733,598</b>
<b>20.Ջեռուցման համակարգ</b>					
761	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ այլումինե շերտով տաք ջրի համար Φ50 PN20, փորձարկումով	մ	8.0	6,500	52,000
762	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ այլումինե շերտով տաք ջրի համար Φ40 PN20, փորձարկումով	մ	5.0	4,500	22,500
763	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ այլումինե շերտով տաք ջրի համար Φ32 PN20, փորձարկումով	մ	5.0	3,500	17,500
764	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ այլումինե շերտով տաք ջրի համար Φ25 PN20, փորձարկումով	մ	5.0	2,600	13,000
765	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ այլումինե շերտով տաք ջրի համար Φ20 PN20, փորձարկումով	մ	5.0	2,400	12,000
766	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ Φ50 PN20, փորձարկումով	մ	136.0	6,500	884,000
767	Պոլիպրոպիլեն խողովակներ Φ40 PN20, փորձարկումով	մ	72.0	4,500	324,000

1	2	3	4	5	6
768	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ $\Phi 32$ PN20, փորձարկումով	մ	56.0	3,500	196,000
769	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ $\Phi 25$ PN20, փորձարկումով	մ	84.0	2,600	218,400
770	Պոլիպրոպիլենե խողովակներ $\Phi 20$ PN20, փորձարկումով	մ	165.0	2,200	363,000
771	Պողպատե էլեկտրառեռակցված խողովակ $\Phi 65$ փորձարկումով	մ	10.0	4,500	45,000
772	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում ներառյալ օդահան, կախիչ, խցափակիչ $500 \times 1500$ , 2,4ԿՎտ	կ-տ	13	100,000	1,300,000
773	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում ներառյալ օդահան, կախիչ, խցափակիչ $500 \times 1300$ , 2,08ԿՎտ	կ-տ	14	80,000	1,120,000
774	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում ներառյալ օդահան, կախիչ, խցափակիչ $500 \times 1000$ , 1,8ԿՎտ	կ-տ	1	75,000	75,000
775	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում ներառյալ օդահան, կախիչ, խցափակիչ $500 \times 900$ , 1,62ԿՎտ	կ-տ	3	70,000	210,000
776	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում ներառյալ օդահան, կախիչ, խցափակիչ $500 \times 700$ , 1,26ԿՎտ	կ-տ	2	65,000	130,000
777	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում ներառյալ օդահան, կախիչ, խցափակիչ $500 \times 600$ , 1.08ԿՎտ	կ-տ	6	60,000	360,000
778	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում ներառյալ օդահան, կախիչ, խցափակիչ $500 \times 500$ , 0,8ԿՎտ	կ-տ	2	55,000	110,000
779	Կափույր ջերամակարգավորիչ սարքի մոտ $\Phi 15$ մմ - վերին	հատ	41	4,500	184,500
780	Կափույր ջերամակարգավորիչ սարքի մոտ $\Phi 15$ մմ - ներքին	հատ	41	4,000	164,000
781	Սողնակային փական DN50, տեղադրումով	հատ	3	30,000	90,000
782	Փական DN32, տեղադրումով	հատ	9	6,000	54,000
783	Դատարկման փական DN40, տեղադրումով	հատ	2	7,000	14,000
784	Ցանցի փորձարկում	մ	555.0	100	55,500
785	Օդի բացթողման փական Մայեվսկի $\Phi 15$	հատ	41	1,500	61,500
786	Բաշխիչ սանրիկ $\Phi 100$ մ, L=0,8մ	հատ	2	30,000	60,000
787	Ֆիտինգներ և ձևավոր մասեր	հատ	110	400	44,000
788	Ջերմաչափ	հատ	2	6,000	12,000
789	Ճնշաչափ	հատ	2	7,000	14,000
790	Ջեռուցման սարքի միացման կետեր	հատ	109	500	54,500
791	Խողովակների ամրացում պատերին	հատ	180	30	5,400

1	2	3	4	5	6
792	Մետաղյա խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	1.8	1,200	2,160
793	խողովակների մեկուսացում հանքային բամբակով 40մմ հաստ	մ <sup>3</sup>	0.14	50,000	7,000
794	խողովակների փաթաթում ֆոլգայով	մ <sup>2</sup>	4.5	2,000	9,000
795	Ջեռուցման սարքերի ապամոնտաժում 15 հատ	հատ	90.0	1,000	90,000
796	Պողպատե և մեալոպլաստիկ խողովակների ապամոնտաժում	մ	250.0	400	100,000
	<b>Ընդամենը՝ ջեռուցման համակարգ</b>				<b>6,473,960</b>
<b>21. Օդափոխություն</b>					
797	Ջերմության ռեկուպերոցիոն ներածման և արտածման ագրեգատ L=7320մ <sup>3</sup> /ժ, P=370ՊԱ 1. Օդային կափույր LKSF 80-50/230 -1հատ 2. Օդային գտիչ KFD80-50 -1հատ 3. Ջրային օդատաքացուցիչ VO 80-50/3R-1հատ 4. Խառնիչ հանգույց SUMX 80-6.3- 1 հատ 5. Ճկուն ներդիր DV 80-50-2հատ 6. Ցածր ճնշման շառավղային օդամուղ RP-80-50/40-6D-1հատ 7. Ձայնախլացուցիչ TKU80-50-1հատ կամ համարժեք	կ-տ	1	4,200,000	4,200,000
798	Ձայնախլացուցիչ TKU60-35 կամ համարժեք	հատ	2	70,000	140,000
799	Օդընդունիչ ճաղավանդակ 800x500	հատ	1	13,000	13,000
800	Կարգավորիչ ճաղավանդակ 150x150	հատ	7	7,000	49,000
801	Կարգավորիչ ճաղավանդակ 200x200	հատ	7	7,500	52,500
802	Կարգավորիչ ճաղավանդակ 400x200	հատ	6	9,000	54,000
803	Կարգավորիչ ճաղավանդակ 400x400	հատ	12	14,000	168,000
804	Կարգավորիչ ճաղավանդակ 150x150	հատ	34	7,000	238,000
805	Օդատար ցինկապատ թիթեղից d=0,7մմ տեղադրում ամրակապումով 800x500 10,0մ	մ <sup>2</sup>	23.0	11,500	264,500
806	Օդատար ցինկապատ թիթեղից d=0,7մմ տեղադրում ամրակապումով 600x350 55,0մ	մ <sup>2</sup>	110.0	11,500	1,265,000
807	Օդատար ցինկապատ թիթեղից d=0,7մմ տեղադրում ամրակապումով 600x250 58,8մ	մ <sup>2</sup>	116.2	11,500	1,336,300
808	Օդատար ցինկապատ թիթեղից d=0,7մմ տեղադրում ամրակապումով 600x150 42,0մ	մ <sup>2</sup>	7.7	11,500	88,550
809	Օդատար ցինկապատ թիթեղից d=0,7մմ տեղադրում ամրակապումով 500x200 17,5մ	մ <sup>2</sup>	28.0	11,500	322,000
810	Օդատար ցինկապատ թիթեղից d=0,7մմ տեղադրում ամրակապումով 400x250 8,5մ	մ <sup>2</sup>	14.5	11,500	166,750
811	Օդատար ցինկապատ թիթեղից d=0,7մմ տեղադրում ամրակապումով 400x150 6,5մ	մ <sup>2</sup>	8.5	11,500	97,750
812	Օդատար ցինկապատ թիթեղից d=0,7մմ տեղադրում ամրակապումով 300x250 8,5մ	մ <sup>2</sup>	11.5	11,500	132,250

1	2	3	4	5	6
813	Օդատար ցիկլապատ թիթեղից d=0,7մմ տեղադրում ամրակապումով 300x150 10,5մ	մ <sup>2</sup>	11.5	11,500	132,250
814	Օդատար ցիկլապատ թիթեղից d=0,7մմ տեղադրում ամրակապումով 250x200 7,5մ	մ <sup>2</sup>	8.3	11,500	95,450
815	Օդատար ցիկլապատ թիթեղից d=0,7մմ տեղադրում ամրակապումով 200x200 3,5մ	մ <sup>2</sup>	3.5	11,500	40,250
816	Օդատար ցիկլապատ թիթեղից d=0,7մմ տեղադրում ամրակապումով 200x150 40,0մ	մ <sup>2</sup>	36.0	11,500	414,000
817	Օդատար ցիկլապատ թիթեղից d=0,7մմ տեղադրում ամրակապումով 150x150 10,0մ	մ <sup>2</sup>	8.0	11,500	92,000
818	Ցածր ճնշման շառավղային օդամուղ L=2400-3000մ3/ժամ P=370ՊԱ, 930վտ տեղադրումով	հատ	2	1,100,000	2,200,000
819	Առանցքային օդամուղ 200-550մ3/ժամ 30վտ տեղադրումով	հատ	3	70,000	210,000
820	Գլխանոց օդատարի վրա, 800x500մմ, d=0,7մմ	հատ	2	12,000	24,000
821	Գլխանոց օդատարի վրա, 500x300մմ, d=0,7մմ	հատ	1	11,000	11,000
822	Գլխանոց օդատարի վրա, 300x250մմ, d=0,7մմ	հատ	4	9,000	36,000
823	Օդատարների մեկուսացում այլումիսե փայլաթիթեղով պատված հանքաբամբակով 40մմ հաստ	մ <sup>3</sup>	15.2	50,000	760,000
824	Օդատարի ամրացման կեռեր և լարեր	կգ	119.0	1,000	119,000
825	Ջրային օդատաքացուցիչի ապամոնտաժում	կ-տ	1	5,000	5,000
826	Շառավղային օդամուղի ապամոնտաժում	հատ	1	10,000	10,000
827	Ցիկլապատ օդատարի ապամոնտաժում	մ <sup>2</sup>	110.0	1,500	165,000
<b>Ընդամենը՝ օդափոխություն</b>					<b>12,901,550</b>
<b>22.Ներքին սառը և տաք ջրամատակարարում, ներքին կոյուղի</b>					
<b>Սառը ջրամատակարարում</b>					
828	Պոլիարոպիլենե խողովակներ de63x5,8 փորձարկումով	մ	12.0	8,000	96,000
829	Պոլիարոպիլենե խողովակներ de32x3 փորձարկումով	մ	13.0	2,800	36,400
830	Պոլիարոպիլենե խողովակներ de25x3 փորձարկումով	մ	16.0	2,200	35,200
831	Պոլիարոպիլենե խողովակներ de20x1,9 փորձարկումով	մ	47.0	2,000	94,000
832	Սեպավոր փական DN50 տեղադրումով	հատ	1	25,000	25,000
833	Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշուրթեր DN50	հատ	1	3,000	3,000
834	Ազատ կցաշուրթ DN50	հատ	1	2,500	2,500
835	Փական DN20 տեղադրումով	հատ	5	4,000	20,000

1	2	3	4	5	6
836	Գնդային փական DN15 տեղադրումով	հատ	10	3,500	35,000
837	Լվացման ծորակ	կոմպլ	2	4,000	8,000
838	Ռետինե ճկուն խողովակ $\Phi 25$ , L=10,0մ	հատ	2	800	1,600
839	Ցնցուղ ճկուն խողովակով և խառնարանով	կոմպլ	13	25,000	325,000
840	Լվացարանի խառնարան	կոմպլ	5	9,000	45,000
841	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի համար $\Phi 15$ , L=0,5մ	հատ	5	1,500	7,500
842	Հիգենիկ ցնցուղ զուգարանակոնքի համար	կոմպլ	5	26,000	130,000
843	Պողպատ պոլիէթիլեն խողովակի միացում de50	հատ	1	9,000	9,000
844	Պոլիարոպիլենե և պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասեր de50-de20	հատ	76	400	30,400
845	խողովակների լվացում ախտահանում	մ	88.0	100	8,800
846	խողովակների ջերմամեկուսացում զլանածև ռետինե ջերմամեկուսիչով $\Phi 50$	մ	12.0	600	7,200
847	խողովակների ջերմամեկուսացում զլանածև ռետինե ջերմամեկուսիչով $\Phi 25$	մ	13.0	300	3,900
848	խողովակների ջերմամեկուսացում զլանածև ռետինե ջերմամեկուսիչով $\Phi 20$	մ	16.0	250	4,000
849	խողովակների ջերմամեկուսացում զլանածև ռետինե ջերմամեկուսիչով $\Phi 15$	մ	27.0	200	5,400
850	Խամուժներ խողովակի ամրացման համար	հատ	50.0	40	2,000
851	Լողավազանի ֆիլտրացիոն համակարգ՝ ֆիլտր պոմպով և սկիմերով	կոմպլ	1	650,000	650,000
<b>Տաք ջրամատակարարում</b>					
852	Պոլիէթիլենե խողովակներ de50x6,9 փորձարկումով	մ	12.0	7,500	90,000
853	Պոլիարոպիլենե խողովակներ de32x4,4 փորձարկումով	մ	18.0	3,500	63,000
854	Պոլիարոպիլենե խողովակներ de25x3,5 փորձարկումով	մ	11.0	2,600	28,600
855	Պոլիարոպիլենե խողովակներ de20x2,8 փորձարկումով	մ	65.0	2,400	156,000
856	Փական DN40 տեղադրումով	հատ	1	7,000	7,000
857	Փական DN25 տեղադրումով	հատ	1	5,000	5,000
858	Փական DN20 տեղադրումով	հատ	3	4,000	12,000
859	Փական DN15 տեղադրումով	հատ	2	3,500	7,000
860	Պողպատ պոլիէթիլենե խողովակի միացում de40	հատ	1	7,000	7,000

1	2	3	4	5	6
861	Պողպատ պոլիէթիլեն խողովակի միացում de32	հատ	1	5,000	5,000
862	Պոլիպրոպիլեն և պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր de50-de20	հատ	81.0	400	32,400
863	խողովակների լվացում ախտահանում	մ	106.0	100	10,600
864	խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով Φ40	մ	12.0	450	5,400
865	խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով Φ25	մ	18.0	300	5,400
866	խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով Φ20	մ	11.0	250	2,750
867	խողովակների ջերմամեկուսացում գլանաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով Φ15	մ	45.0	200	9,000
868	խամուրներ խողովակի ամրացման համար	հատ	32.0	400	12,800
<b>Ներքին կոյուղի</b>					
869	D=200մմ պողպատե պատյան խողովակների մոնտաժում	մ	0.7	20,000	14,000
870	Պողպատե խողովակների յուղներկում հակաքայքայիչ ներկով	մ <sup>2</sup>	0.44	1,200	528
871	Խցափակում խողովակի և պատյանի միջև առաձգական նյութով -0,017մ3	կգ	15.0	2,000	30,000
872	Անցքերի փակում B12,5 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.07	60,000	4,200
873	Լվացարանակոնք սիֆոնով	կոմպլ	5	60,000	300,000
874	Չուզարանակոնք լվացման տակառիկով և ճկուն միացումով	կ-տ	5	80,000	400,000
875	Հոսակ d=100մմ	հատ	13	10,000	130,000
876	Հոսակ d=50մմ	հատ	12	5,000	60,000
877	Սուզապոմպ Q=14մ <sup>3</sup> /ժ, H=9մ	կ-տ	1	500,000	500,000
878	Փական սուզապոմպի համար DN32 տեղադրումով	հատ	1	6,000	6,000
879	Հակադարձ փական սուզապոմպի համար DN32 տեղադրումով	հատ	1	8,000	8,000
880	Պոլիէթիլեն խողովակների տեղադրում Φ=110, ռետինե սեղմիչ օղակներով փորձարկումով	մ	59.0	2,400	141,600
881	Պոլիէթիլեն խողովակների տեղադրում Φ=50, ռետինե սեղմիչ օղակներով փորձարկումով	մ	31.0	1,700	52,700
882	Պոլիէթիլեն ճնշումային խողովակներ de50 փորձարկումով	մ	20.0	1,500	30,000
883	Ստուգիչ d=100մմ	հատ	2	4,000	8,000
884	Ստուգիչ d=50մմ	հատ	2	3,500	7,000
885	Մաքրիչ d=100մմ	հատ	2	4,000	8,000

1	2	3	4	5	6
886	Մաքրիչ d=50մմ	հատ	1	3,500	3,500
887	Պոլիէթիլեն խողովակների ձևավոր մասեր d=110մմ	հատ	73	2,500	182,500
888	Պոլիէթիլեն խողովակների ձևավոր մասեր d=50մմ	հատ	50	1,500	75,000
889	Մետաղական ամրակալ խողովակի ամրացման համար	կգ	3.0	1,000	3,000
890	Դռնակներ պլաստիկից 25x25սմ չափերի	հատ	3	5,000	15,000
891	Անֆալտբետոնե ծածկույթի երկկողմանի սղոցում	մ	16.0	800	12,800
892	Անֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում տեղափոխելով 7կմ	մ <sup>3</sup>	2.0	7,500	15,000
893	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	10.0	3,000	30,000
894	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ	մ <sup>3</sup>	0.6	7,000	4,200
895	Ավելցուկային բնահողի տեղափոխում 7,0կմ	մ <sup>3</sup>	0.6	3,500	2,100
896	Կոյուղու ե/բ հոր հավաքովի էլեմենտներով D=0,7մ H=0,7մ, բետոն 42կգ՝ 1 հորի համար-1 հատ	մ <sup>3</sup>	0.60	150,000	90,000
897	Նախապատրաստական շերտի իրականացում հիմքերի տակ B7,5 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.1	40,000	4,000
898	Թուջե կափարիչ T տիպի, տեղադրումով	հատ	1	70,000	70,000
899	Ե/բ դիտահորի մետաղակն տարրեր սեյսմակայունության համար	կգ	30.00	800	24,000
900	Կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	մ	4.0	800	3,200
901	Խրամուղու ետիցք ձեռքով տեղի փափուկ բնահողերից	մ <sup>3</sup>	4.7	1,100	5,170
902	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում DN50	մ	60.0	400	24,000
903	Կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում Φ=110-50	մ	50.0	800	40,000
904	Լվացարանակոնքի ապամոնտաժում	կոմպլ	5	600	3,000
905	Չուգարանակոնքի ապամոնտաժում	կ-տ	5	900	4,500
Ընդամենը՝ ներքին սառը և տաք ջրամատակարարում, ներքին կոյուղի					4,354,848
<b>23. Էլեկտրամատակարարում</b>					
906	Բաշխիչ վահանակ ՌՅԿ	լրակ.	1	60,000	60,000
907	Էլեկտրահաշվիչ 220V 230Ա	հատ	1	40,000	40,000
908	Բաշխիչ վահանակ ՌՅԿ ԱԶ-24	լրակ.	2	40,000	80,000
909	Ավտոմատ անջատիչ 3x40	հատ	1	6,000	6,000

« 19 » 10 2022թ. կնքված N ԶԶԵԿ-ՅԲՍԱՇՁԲ-22/3 գևման պայմանագրի

1	2	3	4	5	6
910	Ավտոմատ անջատիչ 3x32	հատ	3	5,000	15,000
911	Ավտոմատ անջատիչ 3x25	հատ	3	5,000	15,000
912	Ավտոմատ անջատիչ 1x16	հատ	16	3,500	56,000
913	Ավտոմատ անջատիչ 1x10	հատ	11	3,000	33,000
914	Հոսանքապաշտան անջատիչ ՅՅՕ FH200 1x16 կամ համարժեք	հատ	15	4,000	60,000
915	Վարդակ միաֆազ	հատ	30	1,800	54,000
916	Լուսամտիկ լուսադիոդային առաստի 3200LU, 4000Կ 40Վտ-IP25	հատ	42	12,000	504,000
917	Լուսամտիկ լուսադիոդային պատի -3200LU, 4000Կ - 32Վտ-IP65	հատ	4	10,000	40,000
918	Լուսամտիկ լուսադիոդային 10000LU, 5000Կ -74Վտ	հատ	31	15,000	465,000
919	Լուսամտիկ շոգեբաղնիքի համար -40Վտ, IP65	հատ	1	7,000	7,000
920	Լուսամտիկ լուսադիոդային վթարային մարտկոցներով- 4000Կ -24Վտ-IP55	հատ	17	10,000	170,000
921	Անջատիչ մեկ ստեղանի	հատ	21	1,600	33,600
922	Անջատիչ երկու ստեղանի	հատ	5	2,000	10,000
923	Տուփ անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար	հատ	56	300	16,800
924	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 4x10մմ <sup>2</sup> ABBԴ	մ	54.0	700	37,800
925	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 5x4մմ <sup>2</sup> BBԴԻԴ	մ	32.0	1,700	54,400
926	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x2,5մմ <sup>2</sup> BBԴԻԴ	մ	550.0	800	440,000
927	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x1,5մմ <sup>2</sup> BBԴԻԴ	մ	700.0	600	420,000
928	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x2,5մմ <sup>2</sup> BBԴԻԴ-LS	մ	270.0	800	216,000
929	Պողպատե անկյունակ 70x70x5	մ	10.0	3,600	36,000
930	Շերտապողպատ 40x5	մ	25.0	1,300	32,500
931	Պլաստմասե խողովակ Ф32	մ	56.0	400	22,400
932	Անֆալտի ծածկույթի երկկողմանի կտրում խրամուղու երկայնքով	մ	108.0	800	86,400
933	Անֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով	մ <sup>3</sup>	4.1	4,500	18,225
934	Քանդված ա/բ-ի բարձում ա/մ տեղափոխելով 12կմ թափոնավայր	տ	8.10	3,500	28,350
935	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում բարձելով ա/մ	մ <sup>3</sup>	27.00	4,000	108,000

« 19 » 10

2022թ. կնքված N ՀՀԶԿ-ՀԲՍԱՇՁԲ-22/3 գնման պայմանագրի

1	2	3	4	5	6
936	Նույնի տեղափոխում 12կմ թափոնավայր	տ	48.60	3,500	170,100
937	Խրամուղու լիցքի իրականացում ավազով	մ <sup>3</sup>	13.90	7,000	97,300
938	Խրամուղու լիցքի իրականացում խճաքարի	մ <sup>3</sup>	16.20	6,000	97,200
939	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	27.0	1,950	52,650
940	Խոշորհատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=6սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	27.0	6,000	162,000
941	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=4սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	27.0	4,500	121,500
942	Ազդանշանային ժապավեն	մ	54.0	200	10,800
	<b>Ընդամենը՝ Էլեկտրամատակարարում</b>				<b>3,877,025</b>

**24. Զրդեհային ազդանշանում, տեսախցիկներ և տեսաձայնագրիչ համակարգ**

<b>Զրդեհային ազդանշանում</b>					
943	Կոնսվերտ դեգազարող վառասաղ ուսազարգայրու բրկով և հոսանքի աղբյուր ՇՓ-2001-1,24 կամ համարժեք	հատ	1	170,000	170,000
944	Հասցեավորված բաժանարար սարք 8 միաշեն հանգույցով ՇՓ-AP-5008 կամ համարժեք	հատ	2	15,000	30,000
945	Ունիվերսալ դեկավարման սարք 8 երկշեն հանգույցով ՇՓ-ԿՄ-4005 կամ համարժեք	հատ	2	20,000	40,000
946	Էլեկտրամագնիսական թողարկումով մոդուլ 4 էլ. մագն. թողարկիչով 7Ա -ՇՓ-PM-3004 կամ համարժեք	լրակ.	2	40,000	80,000
947	Հոսանքի աղբյուր 24B, 1,5A ՇՓ-ՇՓ-7004 կամ համարժեք	հատ	4	45,000	180,000
948	Ձայնային նախազգուշացնող սարք ազդասարք	հատ	4	6,000	24,000
949	Ելք ցույց տվող լուսատախտակ	լրակ.	9	8,000	72,000
950	Զրդեհային ծխազգայուն դետեկտոր	հատ	54	5,000	270,000
951	Զրդեհային ահազանգող սեղմիչ կոճակ	հատ	6	4,000	24,000
952	Ընդունիչ դեկավարման պրիբոր Сигнал 20	հատ	2	80,000	160,000
953	Միացման տուևի КС-4	հատ	10	600	6,000
954	Մարտկոց 12В 7А/4	հատ	4	15,000	60,000
955	Ձերմակայուն հակահրդեհային մալուխ КПСВЭВ 1x2x0,5	մ	961.0	350	336,350
956	Ձերմակայուն հակահրդեհային մալուխ КПСВВНГ(А)HF2x2x0,75	մ	961.0	450	432,450
957	Ձերմակայուն հակահրդեհային մալուխ КПСВВНГ(А)HF1x2x0,75	մ	315.0	400	126,000
958	Ձերմակայուն հակահրդեհային մալուխ ПВНГ(А)HF2x(2x1,5)	մ	95.0	500	47,500

1	2	3	4	5	6
	<b>Տեսախցիկներ և տեսաձայնագրիչ համակարգ</b>				
959	WiFi ուժեղացուցիչ տարածքի համար ATIS 16W կամ համարժեք	հատ	2	60,000	120,000
960	IP տեսախցիկ գիշերային տեսանելիությամբ KDM 216-AW-8G կամ համարժեք	հատ	7	100,000	700,000
961	Տեսաձայնագրիչներին և տեսախցիկներին մոնտաժվող ծայրակալ	հատ	48	200	9,600
962	Մարտկոց 12Վ, 7A	հատ	2	15,000	30,000
963	Կոմուտացիոն ցանցային ղեկավարող սարք POE SW-24P1 կամ համարժեք	լրակ	1	300,000	300,000
	<b>Ընդամենը՝ հրդեհային ազդանշանում, տեսախցիկներ և տեսաձայնագրիչ համակարգ</b>				3,217,900
<b>25.Բարեկարգում</b>					
	<b>Բնօրգամարտի մասնաշենք</b>				
964	Դեկորատիվ բետոնե սալիկների տեղադրում, մոխրագույն	մ <sup>2</sup>	233.0	6,500	1,514,500
965	Ծաղկամանի տեղադրում մագլցող բույսերի համար 1900x450մմ	կոմպ	1	250,000	250,000
966	Փայտե նստարանների տեղադրում 2100x600մմ	կոմպ	1	45,000	45,000
967	Բետոնե եզրաքարեր, տեղադրումով սալվածքի եզրերում 150x300 մմ	մ	59.0	7,200	424,800
	<b>Ծանրամարտի մասնաշենք</b>				0
968	Դեկորատիվ բետոնե սալիկների տեղադրում, մոխրագույն	մ <sup>2</sup>	157.0	6,500	1,020,500
969	Ծաղկամանի տեղադրում մագլցող բույսերի համար 1900x450մմ	կոմպ	1	250,000	250,000
970	Փայտե նստարանների տեղադրում 2100x600մմ	կոմպ	1	45,000	45,000
971	Բետոնե եզրաքարեր, տեղադրումով սալվածքի եզրերում 150x300 մմ	մ	76.0	7,200	547,200
	<b>Ըմբշամարտի մասնաշենք</b>				0
972	Դեկորատիվ բետոնե սալիկների տեղադրում, մոխրագույն	մ <sup>2</sup>	240.0	6,500	1,560,000
973	Բետոնե նստարանների տեղադրում 2000x600մմ	կոմպ	4	45,000	180,000
	<b>Ընդամենը՝ բարեկարգում</b>				5,837,000
<b>26.Արտաքին ջրամատակարարում և կոյուղի</b>					
974	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի երկկողմանի սղոցում	մ	606.0	800	484,800
975	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում տեղափոխելով 7կմ	մ <sup>3</sup>	102.3	7,500	766,875
976	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով կողայիցքով	մ <sup>3</sup>	45.0	3,000	135,000

«19» 10 2022թ. կնքված N 33ԶԿ-ՅԲՄԱԸՁԲ-22/3 գնման պայմանագրի

1	2	3	4	5	6
977	Խրամուղու հատակի համահարթեցում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	5.0	1,000	5,000
978	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	368.0	700	257,600
979	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով բարձելով ա/մ	մ <sup>3</sup>	40.0	800	32,000
980	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ	մ <sup>3</sup>	30.0	7,000	210,000
981	D=159x4,0սմ պողպատե էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	14.0	13,000	182,000
982	D=108x4,0սմ պողպատե էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	3.0	8,500	25,500
983	D=57x3,0սմ պողպատե էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	14.0	3,400	47,600
984	Պողպատե խողովակների ուժեղացված հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացում	մ <sup>2</sup>	10.5	1,500	15,750
985	Պլիեթիլեն եռակցվող de160,x6,2 խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	84.0	5,500	462,000
986	Պլիեթիլեն եռակցվող de110x6,6 խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	89.0	4,300	382,700
987	Պլիեթիլեն եռակցվող de75x3,6 խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	62.0	2,000	124,000
988	Պլիեթիլեն եռակցվող de63x3,0 խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	58.0	1,800	104,400
989	Պլիեթիլեն եռակցվող de40x2,0 խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	49.0	1,100	53,900
990	Պլիեթիլեն եռակցվող de25x2,0 խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	32.0	900	28,800
991	Պլիեթիլեն եռակցվող de15 խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	27.0	500	13,500
992	Հակահրդեհային հիդրանտ DN 100, H=1000սմ, PN=1,6ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	100,000	100,000
993	Հակահրդեհային հիդրանտի տակդիր-կցաշուրթային եռաբաշխիչ DN 150-100 -1 հատ	կգ	15.0	3,500	52,500
994	Սեպավոր փական DN150, PN1,6ՄՊա տեղադրումով	հատ	1	75,000	75,000
995	Սեպավոր փական DN80, PN1,6ՄՊա տեղադրումով	հատ	1	40,000	40,000
996	Սեպավոր փական DN50, PN1,6ՄՊա տեղադրումով	հատ	4	25,000	100,000
997	Փական DN32 տեղադրումով	հատ	3	6,000	18,000
998	Փական DN15 տեղադրումով	հատ	1	3,500	3,500
999	Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշուրթեր DN150, տեղադրումով	հատ	1	8,000	8,000
1000	Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշուրթեր DN80, տեղադրումով	հատ	4	5,000	20,000
1001	Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշուրթեր DN50, տեղադրումով	հատ	4	3,000	12,000
1002	Ազատ կցաշուրթով Φ150	հատ	1	6,000	6,000

1	2	3	4	5	6
1003	Ազատ կցաշուրթով Φ80	հատ	2	4,000	8,000
1004	Ազատ կցաշուրթով Φ50	հատ	4	2,500	10,000
1005	Փողրակ կցաշուրթ Φ150	հատ	1	30,000	30,000
1006	Փողրակ կցաշուրթ Φ80	հատ	2	13,000	26,000
1007	Փողրակ կցաշուրթ Φ50	հատ	4	10,000	40,000
1008	Ջրաչափ DN80 տեղադրումով	հատ	1	55,000	55,000
1009	Ձտիչ DN80 տեղադրումով	հատ	1	30,000	30,000
1010	Պողպատ պլիեթիլեն միացում Φ150	հատ	3	50,000	150,000
1011	Պողպատ պլիեթիլեն միացում Φ100	հատ	2	35,000	70,000
1012	Պողպատ պլիեթիլեն միացում Φ90	հատ	1	20,000	20,000
1013	Պողպատ պլիեթիլեն միացում Φ50	հատ	5	9,000	45,000
1014	Պողպատ պլիեթիլեն միացում Φ32	հատ	3	7,000	21,000
1015	Պողպատե խողովակի ձևավոր մասեր DN 150-70 -3 հատ	կգ	24.0	2,500	60,000
1016	Պլիեթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր Φ150-32	հատ	7	9,000	63,000
1017	Ե/բ հոր հավաքովի էլեմենտներով D=1,5մ H=1,8մ - 2հատ	մ <sup>3</sup>	2.60	200,000	520,000
1018	Ե/բ հոր հավաքովի էլեմենտներով D=1,0մ H=1,8մ - 3հատ	մ <sup>3</sup>	3.39	150,000	508,500
1019	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	2.5	40,000	101,600
1020	Թուջե կափարիչ T տիպի, տեղադրումով	հատ	5	70,000	350,000
1021	Մետաղակա աստիճանների տեղադրում (ելարան)	կգ	54.00	800	43,200
1022	Միացում առկա Φ150 պողպատե խողովակով	տեղ	1	12,000	12,000
1023	Միացում առկա Φ20-15 պլիեթիլեն խողովակով	տեղ	2	4,000	8,000
1024	Խցափակում Φ100	հատ	1	2,000	2,000
1025	D=108 պողպատե խողովակների ապամոնտաժում	մ	250.0	600	150,000
1026	Ջրամատակարարման հորի ապամոնտաժում	մ <sup>3</sup>	4.4	18,000	79,200
1027	Անցքի բացում բետոնե պատերի մեջ	մ <sup>3</sup>	0.82	30,000	24,600
1028	D=100մմ պողպատե պատյան խողովակների տեղադրում անցքերում-3տեղ, L=0,5մ	մ	1.5	8,000	12,000

«19» 10 2022թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/3 գնման պայմանագրի

1	2	3	4	5	6
1029	Մետաղական տարրերի երկշերտ ներկում	մ <sup>2</sup>	0.6	1,200	720
1030	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առաձգական կյուլթով	մ <sup>3</sup>	0.02	30,000	720
1031	Անցքի խցափակում B12,5 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.06	60,000	3,600
1032	Հակահրդեհային արկղ, տեղադրումով	կոմպլ.	2	8,000	16,000
1033	ա. Հակահրդեհային արկղ, 814x814x192	հատ	2	80,000	160,000
1034	բ. Հակահրդեհային ծորակ, DN50	հատ	2	8,000	16,000
1035	գ. Հակահրդեհային ռետինե խողովակ երկկողմանի արագ կցվող կիսամանեկներով, Φ50, L=20մ,	մ	40.0	2,000	80,000
1036	դ. Բրանցպոյտ, Φ16	հատ	2	5,000	10,000
1037	ե. Ձեռքի փրփրային կրակմարիչ	հատ	2	20,000	40,000
1038	Ցինկե թիթեղից պատյան 200մմ L=8մ, ապամոնտաժում և մոնտաժում	մ	8.0	1,500	12,000
1039	Համակարգի լվացում ախտահանում	մ	432.0	150	64,800
1040	D=200մմ ցինկե պատյան պատրաստում և տեղադրում	մ	6.0	5,000	30,000
1041	խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչով Φ50	մ	6.0	1,000	6,000
1042	խողովակների փաթաթում ֆոլգայով	մ <sup>2</sup>	0.9	2,000	1,884
1043	Խրամուղու ետլիցք ձեռքով տեղի փափուկ բնահողերից	մ <sup>3</sup>	60.0	1,100	66,000
1044	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ <sup>3</sup>	358.0	1,300	465,400
1045	Ավելցուկային բնահողի տեղափոխում 7,0կմ	մ <sup>3</sup>	40.0	4,000	160,000
1046	Շին աղբի բարձում ա/մ և տեղափոխում 7,0կմ	մ <sup>3</sup>	0.82	4,500	3,690
1047	Պողպատե խողովակի ձևավոր մասեր DN 150-32 -13 հատ	կգ	36.0	2,500	90,000
	Ընդամենը՝ արտաքին ջրամատակարարում և կոյուղի				7,432,339
<b>27.Ոռոգում</b>					
1048	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի երկկողմանի սղոցում	մ	180.0	800	144,000
1049	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում տեղափոխելով 7կմ	մ <sup>3</sup>	17.0	7,500	127,500
1050	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	10.0	3,000	30,000
1051	Խրամուղու հատակի համահարթեցում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	5.0	1,000	5,000
1052	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	34.0	700	23,800

1	2	3	4	5	6
1053	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով բարձելով ա/մ	մ <sup>3</sup>	7.0	800	5,600
1054	Ավազի Նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ	մ <sup>3</sup>	6.0	7,000	42,000
1055	Պողպատ պլիեթիլեն միացում Φ70	հատ	3	8,000	24,000
1056	D=76x3,0մմ պողպատե էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	98.0	4,500	441,000
1057	D=57x3,0մմ պողպատե էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	125.0	3,400	425,000
1058	Պողպատե խողովակների ուժեղացված հակակոռոզին հիդրոմեկուսացում	մ <sup>2</sup>	45.8	1,500	68,639
1059	D=40մմ պողպատե ջրազազատար խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	49.0	2,800	137,200
1060	D=32մմ պողպատե ջրազազատար խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	70.0	2,200	154,000
1061	D=25մմ պողպատե ջրազազատար խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	128.0	1,800	230,400
1062	Պողպատե խողովակների երկշերտ ներկում	մ <sup>2</sup>	23.2	1,200	27,883
1063	Պլիեթիլեն եռակցվող de75x3,6 խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	17.0	1,600	27,200
1064	Պլիեթիլեն եռակցվող de32x2,0 խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	38.0	800	30,400
1065	Սեպավոր փական DN80, PN1,6ՄՊա տեղադրումով	հատ	1	40,000	40,000
1066	Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշուրթեր DN80, տեղադրումով	հատ	1	5,000	5,000
1067	Ազատ կցաշուրթով Φ80	հատ	1	4,000	4,000
1068	Փողրակ կցաշուրթ Φ50	հատ	1	10,000	10,000
1069	Ոռոգման ծորակ փական de25	հատ	14.0	4,500	63,000
1070	Ծայրապնակ D25մմ	հատ	14	4,500	63,000
1071	D=25մմ ռետինե խողովակ L=0,25մ	հատ	5	600	3,000
1072	Ե/բ հոր հավաքովի էլեմենտներով D=0,7մ H=1,0մ - 1հատ	մ <sup>3</sup>	0.70	140,000	98,000
1073	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.1	40,000	4,000
1074	Թուջե կափարիչ T տիպի, տեղադրումով	հատ	1	70,000	70,000
1075	Միացում առկա Φ100 պողպատե խողովակով	տեղ	1	8,000	8,000
1076	Խրամուղու ետլիցք ձեռքով տեղի փափուկ բնահողերից	մ <sup>3</sup>	21.0	1,100	23,100
1077	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ <sup>3</sup>	28.0	1,300	36,400
1078	Ավելցուկային բնահողի տեղափոխում 7,0կմ	մ <sup>3</sup>	7.0	4,500	31,500

« 19 » 10 2022թ. կսբված N ԳՅԵԿ-ԳԲՄԱՇՁԲ-22/3 գնման պայմանագրի

1	2	3	4	5	6
	Ընդամենը՝ ոռոգում				2,402,622
<b>28.Զերմային ցանց</b>					
	<b>Ըմբշամարտի ջերմային ցանց</b>				
1079	D=108x4,0մմ պողպատե էլ. զողվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	224.0	6,500	1,456,000
1080	D=57x3,0մմ պողպատե էլ.զողվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	122.0	3,400	414,800
1081	D=32մմ պողպատե ջրատար խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	122.0	2,000	244,000
1082	Համակարգի փորձարկում	մ	488.0	100	48,800
1083	Սեպավոր փական DN100, PN1,6ՄՊա տեղադրումով	հատ	2	50,000	100,000
1084	Սեպավոր փական DN50, PN1,6ՄՊա տեղադրումով	հատ	1	25,000	25,000
1085	Փական DN32 տեղադրումով	հատ	1	6,000	6,000
1086	Պողպատե խողովակների ներկում հակակոռոզիոն փայլով	մ <sup>2</sup>	120.8	1,200	144,960
1087	խողովակների մեկուսացում հանքային բամբակով 40մմ հաստ	մ <sup>3</sup>	6.40	50,000	320,000
1088	Պողպատե խողովակների ապմոնտաժում DN32-100	մ	430.0	500	215,000
1089	Զերմային հորի պատեր B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	3.20	60,000	192,000
1090	Հավաքովի ե/բ ծածկի սալերի արժեքը	մ <sup>3</sup>	1.17	100,000	117,000
1091	Ամրան A III դասի	տ	0.198	440,000	87,120
1092	Թուջե կափարիչ T տիպի,տեղադրումով	հատ	2	70,000	140,000
1093	Մոնոլիտ ե/բետոնե հատակի սալ B20 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	1.5	55,000	82,500
1094	Ամրան A III դասի	տ	0.065	440,000	28,600
1095	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	298.0	700	208,600
1096	Հողի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ <sup>3</sup>	162.0	300	48,600
1097	Ավեցուկային բնահողի տեղափոխում 7,0կմ	մ <sup>3</sup>	136.0	4,500	612,000
1098	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ	մ <sup>3</sup>	17.1	7,000	119,560
1099	Տոլի ծածկույթ	մ <sup>2</sup>	170.8	700	119,560
1100	Հիմքերի հիդրոմեկուսացում երկշերտ բիտումի մածիկով	մ <sup>2</sup>	439.20	1,500	658,800
1101	Շարժական և անշարժ հենարանների բետոնե հիմքերի իրականացում	մ <sup>3</sup>	1.6	100,000	156,000

« 19 » 10 2022թ. կնքված N ՀՀԵԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/3 գնման պայմանագրի

1	2	3	4	5	6
1102	Շարժական հենարան	տ	0.011	2,000,000	22,680
1103	Անշարժ հենարան	տ	0.225	1,500,000	337,500
1104	Մոնոլիտ ե/բետոնե անցուղի B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	28.30	60,000	1,698,000
1105	Ամրան A III դասի	տ	2.716	440,000	1,195,040
1106	Ե/բ ծածկի սալեր B25 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	17.6	85,000	1,496,000
1107	Ամրան A III դասի	տ	1.394	440,000	613,360
1108	Հավաքովի ե/բ բարձիկներ	մ <sup>3</sup>	48.800	120,000	5,856,000
	<b>Բռնցքամարտի և ծանրամարտի ջերմային ցանց</b>				
1109	D=76x3,0մմ պողպատե էլ. զողվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	334.0	4,500	1,503,000
1110	D=57x3,0մմ պողպատե էլ.զողվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	253.0	3,400	860,200
1111	D=32մմ պողպատե ջրատար խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	195.0	2,200	429,000
1112	Համակարգի փորձարկում	մ	782.0	100	78,200
1113	Սեպավոր փական DN65, PN1,6ՄՊա տեղադրումով	հատ	2	30,000	60,000
1114	Սեպավոր փական DN50, PN1,6ՄՊա տեղադրումով	հատ	2	25,000	50,000
1115	Փական DN32 տեղադրումով	հատ	2	6,000	12,000
1116	Պողպատե խողովակների ներկում հակակոռոզիոն փայլով	մ <sup>2</sup>	151.2	1,000	151,200
1117	խողովակների մեկուսացում հանքային բամբակով 40մմ հաստ	մ <sup>3</sup>	7.20	50,000	360,000
1118	Պողպատե խողովակների ապմոնտաժում DN32-100	մ	420.0	400	168,000
1119	Ջերմային հորի պատեր B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	3.20	60,000	192,000
1120	Հավաքովի ե/բ ծածկի սալերի արժեքը	մ <sup>3</sup>	1.17	75,000	87,750
1121	Ամրան A III դասի	տ	0.198	440,000	87,120
1122	Թուջե կափարիչ T տիպի,տեղադրումով	հատ	2	70,000	140,000
1123	Մոնոլիտ ե/բետոնե հատակի սալ B20 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	1.5	55,000	82,500
1124	Ամրան A III դասի	տ	0.065	440,000	28,600
1125	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	170.0	700	119,000
1126	Հողի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ <sup>3</sup>	100.0	300	30,000

1	2	3	4	5	6
1127	Ավելցուկային բնահողի տեղափոխում 7,0կմ	մ <sup>3</sup>	70.0	4,500	315,000
1128	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ	մ <sup>3</sup>	10.8	7,000	75,600
1129	Տույի ծածկույթ	մ <sup>2</sup>	108.0	700	75,600
1130	Հիմքերի հիդրոմեկուսացում երկշերտ բիտումի մածիկով	մ <sup>2</sup>	261.00	1,500	391,500
1131	Շարժական և անշարժ հենարանների բետոնե հիմքերի իրականացում	մ <sup>3</sup>	3.0	150,000	450,000
1132	Շարժական հենարան	տ	0.164	2,000,000	327,600
1133	Անշարժ հենարան	տ	0.217	1,500,000	325,500
1134	Մոնոլիտ ե/բետոնե անցուղի B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	15.00	60,000	900,000
1135	Ամրան A III դասի	տ	1.119	440,000	492,360
1136	Ե/բ ծածկի սալեր B25 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	10.2	85,000	867,000
1137	Ամրան A III դասի	տ	0.567	440,000	249,480
1138	Հավաքովի ե/բ բարձիկներ	մ <sup>3</sup>	12.000	60,000	720,000
	<b>Ընդամենը՝ շերմային ցանց</b>				<b>26,391,690</b>
<b>Պոմպակայան</b>					
<b>29.Շինարարական աշխատանքներ</b>					
	<b>Հողային աշխատանքներ</b>				
1139	3-րդ կարգի գրունտի քանդում 0,65մ <sup>3</sup> շերտի տարողությամբ էքսկավատորով կուտակումով	մ <sup>3</sup>	35.0	700	24,500
1140	Մշակված գրունտի ետլիցք բուլդոզերով	մ <sup>3</sup>	15.0	100	1,500
1141	Մշակված գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	10.00	1,000	10,000
1142	Ավելցուկային գրունտի բարձում 0,65մ <sup>3</sup> շերտի տարողությամբ էքսկավատորով ինքնաթափն ու տեղափոխում 11սմ	մ <sup>3</sup>	10.0	2,000	20,000
	<b>Հիմքեր</b>				
1143	Նախապատրաստական շերտի իրականացում հիմքերի տակ B12,5 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	2.8	42,000	117,600
1144	Ե/բ ժապավենային հիմքեր B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	12.0	50,000	600,000
1145	Հիմքերի հիդրոմեկուսացում բիտումի երկշերտ մածիկով	մ <sup>2</sup>	20.00	1,500	30,000
1146	Մոնոլիտ ե/բ միաշուկի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	1.0	98,000	98,000
1147	Ամրան Ac I դասի	տ	0.036	540,000	19,440

1	2	3	4	5	6
1148	Ամրան A500c դասի	տ	0.064	440,000	28,160
1149	Մետաղական տարեր Br -I	տ	0.484	700,000	338,800
1150	Պատերի շար կանոնավոր ձևի տուֆ քարից	մ <sup>3</sup>	26.0	25,000	650,000
1151	Միաձույլ ե/բ սալի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	3.0	85,000	255,000
1152	Ամրան Ac I դասի	տ	0.016	540,000	8,640
1153	Ամրան A500c դասի	տ	0.350	440,000	154,000
1154	Ե/բ գոտու կառուցում B25 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	1.5	85,000	127,500
1155	Ամրան Ac I դասի	տ	0.041	540,000	22,140
1156	Ամրան A500c դասի	տ	0.089	440,000	39,160
1157	Միաձույլ ե/բետոնե բարավորների կառուցում կառուցում B25 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	5.00	90,000	450,000
1158	Ամրան Ac I դասի	տ	0.009	540,000	4,860
1159	Ամրան A500c դասի	տ	0.010	440,000	4,400
1160	Մետաղական ջրի բաքի պատրաստում և տեղադրում	տ	1.99	1,350,000	2,683,800
1161	Մետաղական բաքի երկշերտ յուղաներկում	տ	1.99	40,000	79,520
1162	Կավարամածի պատրաստում և տեղադրում	մ <sup>3</sup>	1.50	230,000	345,000
1163	Փայտյա տարրերի հրապաշտպանություն	մ <sup>3</sup>	1.50	11,000	16,500
	<b>Դռներ, պատուհաններ</b>				
1164	Մետաղական դռներ Դ-1 (ներառյալ օժանդակ կցամասերը)	մ <sup>2</sup>	2.52	50,000	126,000
1165	Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), բացվող	մ <sup>2</sup>	0.88	35,000	30,800
	<b>Հատակներ</b>				
1166	Մոնոլիտ ե/բետոնե սալի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	4.0	60,000	241,800
1167	Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում երկշերտ բիտումի մածիկով ՀԱ-1	մ <sup>2</sup>	95.97	1,500	143,955
1168	Խարամաբետոնի ջերմամեկուսիչ շերտ h=200մմ	մ <sup>3</sup>	4.03	45,000	181,350
1169	Ցեմենտալազային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ <sup>2</sup>	95.97	2,000	191,940
	<b>Ներքին հարդարման աշխատանքներ</b>				
1170	Պատերի լավորակ գաջե սվաղում	մ <sup>2</sup>	47.90	2,400	114,960

« 19 » 10 2022թ. կնքված N ՀՀԵԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/3 գնման պայմանագրի

1	2	3	4	5	6
1171	Պատերի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ <sup>2</sup>	50.10	1,800	90,180
1172	Առաստաղների քսահարթում լավորակ գաջի շաղախով	մ <sup>2</sup>	20.17	1,800	36,306
1173	Առաստաղի ծեփամածկում և լատեքս ներկում	մ <sup>2</sup>	20.17	2,000	40,340
<b>Արտաքին հարդարում</b>					
1174	Պատերի ծեփամածկում և ներկում ճակատային ներկով	մ <sup>2</sup>	50.1	1,700	85,170
1175	Հիմնախարիսխի երեսպատում բազալտե սալերով 3սմ հաստ	մ <sup>2</sup>	7.10	20,000	142,000
<b>Տանիք</b>					
1176	Տանիքի իրականացում 0,5մմ հաստությամբ ցինկապատ ձևավոր թիթեղից	մ <sup>2</sup>	34.80	6,000	208,800
<b>Ընդամենը՝ շինարարական աշխատանքներ</b>					<b>7,762,121</b>
<b>30.Պոմպակայանի ներքին տեխնոլոգիական աշխատանքներ</b>					
<b>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</b>					
1177	Մետաղական խողովակից պատյանի D=100մմ, L=0,5մ մոնտաժում, փորձարկումով -2հատ	մ	1.0	6,000	6,000
1178	Պողպատե խողովակների յուղներկում հակաքայքայիր ներկով	մ <sup>2</sup>	0.34	1,200	408
1179	Խցափակում խողովակի և պատյանի միջև առածգական նյութով -0,007մ3	կգ	11.5	2,000	23,000
1180	Անցքերի փակում B12,5 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.020	60,000	1,200
1181	Կենտրոնախույս պոմպերի մոնտաժում Q=12մ3/ժ, H=35.0մ, N=1,5կՎտ՝ ներառյալ 1. հախաճախ. տվիչ-1հատ 2. կառավարման վահանակ -1հատ 3. մեմբրան բաք ը/-1հատ	հատ	2	1,900,000	3,800,000
1182	Մանոմետր	հատ	2	7,000	14,000
1183	Մետաղական սողնակ Φ50	հատ	2	30,000	60,000
1184	Բրոնզե փական Φ32	հատ	4	6,000	24,000
1185	Հակադարձ կափույր Φ50	հատ	1	15,000	15,000
1186	Հակադարձ կափույր Φ32	հատ	2	7,000	14,000
1187	Պողպատե կցաշուրթ DN50մմ	հատ	3	3,000	9,000
1188	Պողպատե ազատ կցաշուրթ DN50մմ	հատ	3	2,500	7,500
1189	Պոլիէթիլեն միջադիր de50	հատ	3	2,000	6,000
1190	DN108x4 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	3.0	6,800	20,400

1	2	3	4	5	6
1191	Պողպատե խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	1.0	1,200	1,221
1192	DN57x3,0 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	31.0	3,400	105,400
1193	Պողպատե խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	5.5	1,200	6,658
1194	DN32 Պողպատե ջրագազատար խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	2.0	2,000	4,000
1195	Պողպատե ձևավոր մասեր, մոնտաժումով, DN 100-32 - 4հատ	կգ	20.0	1,800	36,000
1196	Զրի մակադակարափի հսկիչ սարք	հատ	1	25,000	25,000
1197	Լողանային սողնակ Φ50	հատ	1	160,000	160,000
1198	Կրակմարիչ փրփրային OP-2	հատ	2	20,000	40,000
1199	Համակարգի լվացում ախտահանում	մ	36.0	150	5,400
1200	Մետաղական ամրակալ խողովակի ամրացման համար	կգ	5.0	1,000	5,000
1201	Բետոնե հիմք սողնակների և պոմպերի տակ B15 դասի	մ <sup>3</sup>	0.200	60,000	12,000
1202	Ջրամբարի ներքին մակերեսների երկշերտ յուղաներկում սննդային ներկով	մ <sup>2</sup>	48.0	1,800	86,400
1203	Հենարանի և ջրամբարի արտաքինից ներկում երկշերտ	մ <sup>2</sup>	48.0	1,300	62,400
<b>Ներքին կոյուղի</b>					
1204	Անցքի բացում պատի մեջ -1տեղ	մ <sup>3</sup>	0.027	40,000	1,080
1205	Անցքերի փակում B12,5 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.027	60,000	1,620
1206	Մետաղական խողովակից պատյանի D=200մմ, L=0,7մ մոնտաժում, փորձարկումով -1հատ	մ	0.7	20,000	14,000
1207	Պողպատե խողովակների յուղներկում հակաքայքայիր ներկով	մ <sup>2</sup>	0.44	1,200	528
1208	Խցափակում խողովակի և պատյանի միջև առածգական նյութով -0,017մ3	կգ	9.0	2,000	18,000
1209	Անցքերի փակում B12,5 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.040	60,000	2,400
1210	Հոսակ d=50մմ, չժանգոտող մետաղից	հատ	1	5,000	5,000
1211	Պոլիէթիլեն PE խողովակների տեղադրում Φ=50, ռետինե սեղմիչ օղակներով փորձարկումով	մ	7.0	1,700	11,900
1212	Պոլիէթիլեն խողովակների ձևավոր մասեր d=50մմ	հատ	4	1,500	6,000
1213	Մետաղական ամրակալ խողովակի ամրացման համար	կգ	1.0	1,000	1,000
1214	Միացում գոյություն ունեցող թողարկին	տեղ	1	8,000	8,000
1215	Անցքի բացում պատի մեջ	մ <sup>3</sup>	0.480	40,000	19,200

« 19 » 10 2022թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՀԲՄԱԸԶԲ-22/3 գևման պայմանագրի

1	2	3	4	5	6
1216	Անցքերի փակում B12,5 դասի բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.480	60,000	28,800
1217	Շին աղբի բարձում ա/մ և տեղափոխում	մ <sup>3</sup>	0.5	3,400	1,700
	<b>Էլեկտրամատակարարում</b>				
1218	Բաշխիչ վահանակ ИЭК	լրակ.	1	60,000	60,000
1219	Ավտոմատ անջատիչ 3x32	հատ	2	5,000	10,000
1220	Ավտոմատ անջատիչ 1x16	հատ	3	3,500	10,500
1221	Ավտոմատ անջատիչ 1x10	հատ	1	3,000	3,000
1222	Հոսանքապաշպան անջատիչ УЗО FH200 1x16	հատ	3	4,000	12,000
1223	Վարդակ միաֆազ	հատ	2	1,800	3,600
1224	Լուսամփոփ լուսադիոդային -40Վտ, IP25 -220Վ	հատ	4	12,000	48,000
1225	Լուսամփոփ լուսադիոդային արտաքին -24Վտ-220Վ	հատ	2	9,000	18,000
1226	Անջատիչ մեկ ստեղանի	հատ	1	1,600	1,600
1227	Էլ վարադակներին և անջատիչների տեղադրում նախատեսված արկղում	հատ	3	15,000	45,000
1228	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x4մմ <sup>2</sup> ВВГ-LS	մ	75.0	1,100	82,500
1229	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x2,5մմ <sup>2</sup> ВВГ	մ	40.0	700	28,000
1230	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x1,5մմ <sup>2</sup> ВВГ	մ	35.0	500	17,500
1231	Պողպատե անկյունակ 70x70x5	մ	10.0	3,600	36,000
1232	Մետաղյա գոտի 40x5	մ	25.0	1,300	32,500
1233	Մետաղյա խողովակ Ф32	մ	75.0	2,000	150,000
1234	Ասֆալտի ծածկույթի երկկողմանի կտրում խրամուղու երկայնքով	մ	75.0	800	60,000
1235	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով	մ <sup>3</sup>	0.8	4,500	3,375
1236	Քանդված ա/բ-ի բարձում ա/մ տեղափոխելով 12կմ թափոնավայր	տ	1.50	3,400	5,100
1237	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում բարձելով ա/մ	մ <sup>3</sup>	37.50	4,000	150,000
1238	Նույնի տեղափոխում 12կմ թափոնավայր	տ	67.50	3,400	229,500
1239	Խրամուղու լիցքի իրականացում ավազով	մ <sup>3</sup>	17.40	7,000	121,800
1240	Խրամուղու լիցքի իրականացում խճաքարով	մ <sup>3</sup>	20.10	6,000	120,600
1241	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	31.1	1,950	60,645
1242	Խոշորհատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=6սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	31.1	6,000	186,600

« 19 » 10 2022թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՀԲՍԱԾՁԲ-22/3 գնման պայմանագրի

1	2	3	4	5	6
1243	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, h=4սմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	31.1	4,500	139,950
1244	Ազդանշանային ժապավեն	մ	75.0	200	15,000
	<b>Ընդամենը՝ պոմպակայանի ներքին տեխնոլոգիական աշխատանքներ</b>				6,319,985
	<b>Ընդամենը</b>				470,259,733
	<b>Չնախատեսված ծախսեր</b>	<b>3%</b>			14,107,792
	<b>Ընդամենը</b>				484,367,525
	<b>ԱԱՀ</b>	<b>20%</b>			96,873,505
	<b>Ընդամենը</b>				581,241,030
*Պայմանագրի շրջանակներում, կապալառուի կողմից ներկայացվող կատարողականներում, չնախատեսված աշխատանքների ծախսերը պետք է հաշվարկվեն 50%-ի չափով /1.5%/՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ գլխի:					
**կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի ) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները իրականացնելու և շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն մատուցող ընկերությունը					
***Նախագծով նախատեսված շինարարությունում կիրառվող բոլոր տեսակի նյութերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված					

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

«Քաղաքաշինության կոմիտե»  
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական  
 տուն 3

«Ֆինանսների նախարարության»  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011040186  
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Մ. Մկրտչյան

Կ.Տ.

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝**

**Գործընկեր-1**

«ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ» ՍՊԸ  
 Գործ. հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Սասունցի Դավիթ  
 փող. 79  
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 1570070943430100  
 ՀՎՀՀ 00494982



Կարապետյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

**Գործընկեր-2**

«ԲԻԴԵԶ» ՍՊԸ  
 Գործ. հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Սասունցի Դավիթ  
 87ա  
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 1570015559920100  
 ՀՎՀՀ 00450801



Գ. Ավետիսյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

« 19 » 10 2022թ. կնքված N ՀՀԶԿ-ՀԲՄԱՇԶԲ-22/3 գլխի ամսական զեքի

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**  
**«Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի**  
**մասնաշենքերի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման**

**Ծանրամարտի և բռնցքամարտի մասնաշենքեր**

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը
1	Նախապատրաստական աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 30-րդ օրացուցային օրը
2	Քանդման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 50-րդ օրացուցային օրը
3	Հիմքերի իրականացում	ոչ ուշ քան 60-րդ օրացուցային օրը
4	Մետաղ. սյուների և հեծանների մոնտաժում	ոչ ուշ քան 75-րդ օրացուցային օրը
5	Ֆերմաների մոնտաժում	ոչ ուշ քան 95-րդ օրացուցային օրը
6	Պատերի իրականացում	ոչ ուշ քան 135-րդ օրացուցային օրը
7	Պատերի և հատակների ամրացում	ոչ ուշ քան 135-րդ օրացուցային օրը
8	Միջնորմների իրականացում	ոչ ուշ քան 195-րդ օրացուցային օրը
9	Հատակների իրականացում	ոչ ուշ քան 330-րդ օրացուցային օրը
10	Տանիքային աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 195-րդ օրացուցային օրը
11	Պատուհանների և դռների տեղադրում	ոչ ուշ քան 225-րդ օրացուցային օրը
12	Հարդարման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 365-րդ օրացուցային օրը
13	Էլ. աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 365-րդ օրացուցային օրը
14	Սան. տեխ. աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 350-րդ օրացուցային օրը
15	Օդափոխության համակարգի մոնտաժում	ոչ ուշ քան 330-րդ օրացուցային օրը
16	Հրդեհամարման համակարգի մոնտաժում	ոչ ուշ քան 365-րդ օրացուցային օրը
17	Բարեկարգման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 365-րդ օրացուցային օրը
	Ընդամենը	<b>365 օրացուցային օր</b>

### Ըմբռամարտի մասնաշենք

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը
1	Նախապատրաստական աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 15-րդ օրացուցային օրը
2	Քանդման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 60-րդ օրացուցային օրը
3	Պատերի իրականացում	ոչ ուշ քան 95-րդ օրացուցային օրը
4	Հատակների ամրացում	ոչ ուշ քան 140-րդ օրացուցային օրը
5	Միջնորմների իրականացում	ոչ ուշ քան 200-րդ օրացուցային օրը
6	Հատակների իրականացում	ոչ ուշ քան 290-րդ օրացուցային օրը
7	Տանիքային աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 170-րդ օրացուցային օրը
8	Պատուհանների և դռների տեղադրում	ոչ ուշ քան 220-րդ օրացուցային օրը
9	Հարդարման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 365-րդ օրացուցային օրը
10	Էլ. աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 365-րդ օրացուցային օրը
11	Սան. տեխ. աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 345-րդ օրացուցային օրը
12	Օդափոխության համակարգի մոնտաժում	ոչ ուշ քան 330-րդ օրացուցային օրը
13	Հրդեհամարման համակարգի մոնտաժում	ոչ ուշ քան 365-րդ օրացուցային օրը
14	Բարեկարգման աշխատանքներ	ոչ ուշ քան 365-րդ օրացուցային օրը
	Ընդամենը	<b>365 օրացուցային օր</b>

Ըմբռամարտի մասնաշենքի շինարարական աշխատանքները կարող են սկսվել միայն ծանրամարտի և բռնցքամարտի մասնաշենքերի շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո:

Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությանն առնչվող բոլոր փոփոխություններն անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՑԻԿ**

2022թ. վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

**Ծանրամարտի և բռնցքամարտի մասնաշենքեր**

N	Գումարը (<< դրամ)	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	40 000 000	10.12.2022թ.

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

«Քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
«Ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Ը 900011040186  
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



Ս. Մկրտչյան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ.

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝**

**Գործընկեր-1**  
«ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ» ՍՊԸ  
Գործ. հասցե՝ «Ք. Երևան, Սասունցի Դավիթ փող. 79  
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Ը 1570070943430100  
ՀՎՀՀ 00494982



Տնօրեն՝

Հ. Կարապետյան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ.

**Գործընկեր-2**

«ԲԻԴԵԲ» ՍՊԸ  
Գործ. հասցե՝ «Ք. Երևան, Սասունցի Դավիթ 87ա  
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Ը 1570015559920100  
ՀՎՀՀ 00450801



Տնօրեն՝

Գ. Ավետիսյան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում														
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը		
1	45211131/2	«Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի մասնաշենքերի հիմնանորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000 000	40 000 000	40 000 000

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
 կառավարական տուն 3  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011040186  
 Հ/Հ 02565827



Ա. Մկրտչյան  
 Կ.Տ.

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝**

**Գործընկեր-1**  
 «ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ» ՍՊԸ  
 Գործ. հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Սասունցի Դավիթ փող. 79  
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 1570070943430100  
 ՀՎՀՀ 00494982



Ստորեն՝  
 Հ. Կարապետյան  
 Կ.Տ.

**Գործընկեր-2**

«ԲԻԴԵԿ» ՍՊԸ  
 Գործ. հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Սասունցի Դավիթ 87ա  
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 1570015559920100  
 ՀՎՀՀ 00450801



Ստորեն՝  
 Գ. Ավետիսյան  
 Կ.Տ.

Պայմանագրի կողմ  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

\_\_\_\_\_

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «    » «    » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «    » «    » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

\_\_\_\_\_  
 ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

\_\_\_\_\_  
 ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_ գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

**Հանձնեց**

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն

**Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն),  
 օգտագործվող նյութերի և սարքերի ու սարքավորումների  
 երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջներ**

**«Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի մասնաշենքերի  
 հիմնանորոգման աշխատանքներ**

**Աղյուսակ N 1**

Ձ/Ձ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր և սարքավորումներ	Նախագծողի կողմից սահմանված նվազագույն շահագործման ժամկետ /տարի/
1	2	3
<b>Ճարտարապետաշինարարական նյութեր</b>		
1	Շենքի կողո կոնստրուկցիաներ	50
2	Այլումինե պրոֆիլներով արտաքին դռներ ջերմակամրջակով (ներառյալ օժանդակ կցամասերը)	5
3	ՄԴՖ-ից ներքին դռներ (ներառյալ օժանդակ կցամասերը)	5
4	Մետալոպլաստե դռներ	5
5	Այլումինե պրոֆիլներով պատուհան (ներառյալ աժանդակ կցամասերը)	5
6	Ջրամեկուսիչ շերտ՝ երկշերտ բիտումի մածիկով	10
7	Ջերմամեկուսիչ-էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլ 50մմ	50
8	Ռետիլնե սպորտային հատակ 8մմ հաստությամբ՝ ներառյալ օժանդակ նյութերը	5
9	Գոլորշամեկուսիչ 1 շերտ	50
10	Ջերմամեկուսացում այլումինե փայլաթիթեղով՝ պատված հանքաբամբակով 50մմ հաստ.	50
11	Ակրիլ ներկ	5
12	Ջրակայուն ներկ	5
13	Լատեքսային ներկ	5
14	Այլումինե ներկված մետաղական երեսպատման պանելներ	10
15	Պողպատե երեսպատման պանելներ COR-TEN	10
16	Տանիքի գոլորշամեկուսիչ 1 շերտ	50
17	Տանիքի ջեմամեկուսիչ՝ թեթև բետոն	50
18	Ջերմամեկուսիչ՝ հանքաբամբակ	50
19	Ջրամեկուսիչ՝ 2 շերտ բիտումային հիմքով ապակե գործվածք	10
20	Ձյունապատնեշ 4,0մ երկարությամբ	5
21	Կանոնավոր ձևի տուֆ քարեր	5
<b>Սանտեխնիկական, ջերմատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ</b>		
22	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցներ 500x1500, 2,5ԿՎտ	5
23	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցներ 500x1300, 2,08ԿՎտ	5
24	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցներ 500x600, 1,08ԿՎտ	5
25	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցներ 500x500, 0,8ԿՎտ	5
26	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցներ 500x900, 1,62ԿՎտ	5
27	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցներ 500x700, 1,26ԿՎտ	5
28	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցներ 500x1500, 2,4ԿՎտ	5

29	Պողպատե պանելային ջեռուցման մարտկոցներ 500x1000, 1,84վտ	5
30	Մետաղական ջրի բաք	1
31	Լվացարանակոնք սիֆոնով	1
32	Չուգարանակոնք լվացման տակառիկով և ճկուն միացումով	1
<b>Էլեկտրատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ</b>		
33	Բաշխիչ վահանակ ՍՅԿ	1
34	Էլեկտրահաշվիչ 220V 230Ա	1
35	Բաշխիչ վահանակ ՍՅԿ ԱԶ-24	1
36	Լուսամփոփ լուսադիոդային առասադի 3200LU, 4000Կ -40վտ-IP25	1
37	Լուսամփոփ լուսադիոդային պատի -3200LU, 4000Կ -32վտ-IP65	1
38	Լուսամփոփ շոգեբաղնիքի համար -40վտ, IP65	1
39	Լուսամփոփ լուսադիոդային վթարային մարտկոցներով-4000Կ -24վտ-IP55	1
40	Լուսարձակ 2000LU, 6400Կ -200վտ-IP65	1
41	Լուսամփոփ լուսադիոդային 10000LU, 5000Կ -74վտ	1
42	Լուսամփոփ լուսադիոդային -40վտ, IP25 -220Վ	1
43	Լուսամփոփ լուսադիոդային արտաքին -24վտ-220Վ	1
44	Ավտոմատ անջատիչ 3x40	1
45	Ավտոմատ անջատիչ 3x32	1
46	Ավտոմատ անջատիչ 3x25	1
47	Ավտոմատ անջատիչ 1x16	1
48	Ավտոմատ անջատիչ 1x10	1
49	Յոսանքապաշտան անջատիչ Յ30 FH200 1x16 կամ համարժեք	1
50	Կոմպլեկտ ղեկավարվող վահանակ համակարգչային բլոկով և հոսանքի աղբյուր CՓ-2001-1,24 կամ համարժեք	1
51	Յասցեավորված բաժանարար սարք 8 միաշեմ հանգույցով CՓ-AP-5008 կամ համարժեք	1
52	Ունիվերսալ ղեկավարման սարք 8 երկշեմ հանգույցով CՓ-ԿՎ-4005 կամ համարժեք	1
53	Էլեկտրամագնիսական թողարկումով մոդուլ 4 էլ. մագն. թողարկիչով 7Ա -CՓ-PM-3004 կամ համարժեք	1
54	Ձայնային նախազգուշացնող սարք ազդասարք	1
55	Յրդեհային ծխազգայուն դետեկտոր	1
56	Մարտկոց 12B 7A/4	1
57	WiFi ուժեղացուցիչ տարածքի համար ATIS 16W կամ համարժեք	1
58	Կոմուտացիոն ցանցային ղեկավարող սարք POE SW-24P1 կամ համարժեք	1
59	Կոշտ սկավառակ 6TB	1
60	Ձայնախլացուցիչ TKU60-35 կամ համարժեք	1
<b>Բարեկարգման նյութեր</b>		
61	Դեկորատիվ բետոնե սալիկներ մոխրագույն	5
62	Ծաղկաման՝ մազլող բույսերի համար 1900x450մմ	5
63	Փայտե նստարաններ 2100x600մմ	5
64	Բետոնե եզրաքարեր 150x300 մմ	5
65	Բետոնե նստարաններ 2000x600մմ	5

**Աղյուսակ N 2**

N	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված սարքավորումներ	Չ.մ	Քանակ	Կապալ առուի կողմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ	Կապալառուի կողմից առաջարկվող սարքավորում	
					Արտադրող ընկերության անվանումը	Մոդել
1	2	3	4	6	7	8
<b>Ընթացման մասնաշենք</b>						
<b>Օդափոխություն</b>						
1	<p>Ջերմության ռեկուպերոցիոն ներածման և արտածման ագրեգատ L=3510մ3/ժ, P=370ՊԱ</p> <p>1. Օդային կափույր LKSF 60-35/230 -1հատ</p> <p>2. Օդային գոլիչ KFD60-35 -1հատ</p> <p>3. Ջրային օդատաքացուցիչ VO60-35/2R -1հատ</p> <p>4. Ճկուն ներդիր DV 60-35 -2հատ</p> <p>5. Ցածր ճնշման շառավղային օդամուղ RP-60-35/31-4D -1հատ</p> <p>6. Չայնախլացուցիչ TKU60-35 -1հատ կամ համարժեք</p>	կ-տ	1	2 տարի	NAVEKA	NODE1-3500/1RP, VEC W Compact
2	<p>Ջերմության ռեկուպերոցիոն ներածման և արտածման ագրեգատ L=6540մ3/ժ, P=370ՊԱ</p> <p>1. Օդային կափույր LKSF 80-50/230 -1հատ</p> <p>2. Օդային գոլիչ KFD80-50 -1հատ</p> <p>3. Ջրային օդատաքացուցիչ VO 80-50/3R -1հատ</p> <p>4. Ճկուն ներդիր DV 80-50 -2հատ</p> <p>5. Ցածր ճնշման շառավղային օդամուղ RP-80-50/40-6D -1հատ</p> <p>6. Չայնախլացուցիչ TKU80-50 -1հատ կամ համարժեք</p>	կ-տ	2	2 տարի	NAVEKA	NODE3-6800/RR VEC, E21 classic
3	Առանցքային օդամուղ L=11880մ3/ժամ P=425ՊԱ, 2455վտ տեղադրումով	հատ	1	6 ամիս	Vents	OBK 4E 630
4	Առանցքային օդամուղ L=420-450մ3/ժամ 35վտ տեղադրումով	հատ	2	6 ամիս	Невагом	VO200-4E-01
5	Կանալային օդամուղ L=720մ3/ժամ 120վտ տեղադրումով	հատ	1	6 ամիս	Vents	OBK 4E 250
6	Կանալային օդամուղ L=110մ3/ժամ 130վտ տեղադրումով	հատ	1	6 ամիս	Blauberg	Tube 125
<b>Հրդեհային ազդանշանում, տեսախցիկներ և տեսաձայնագրիչ համակարգ</b>						
<b>Տեսախցիկներ և տեսաձայնագրիչ համակարգ</b>						
7	IP տեսախցիկ գիշերային տեսանելիությամբ KDM 216-AW-8G կամ համարժեք	հատ	7	1 տարի	Kadymany	KDM 216-AW-8G
<b>Ծանրամարտի մասնաշենք</b>						
<b>Օդափոխություն</b>						

8	<p>Ջերմության ռեկուպերոցիոն ներածման և արտածման ազրերգատ <math>L=5778\text{մ}^3/\text{ժ}</math>, <math>P=370\text{ՊԱ}</math></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Օդային կափույր LKSF 80-50/230 -1հատ</li> <li>2. Օդային գտիչ KFD80-50 -1հատ</li> <li>3. Ջրային օդատաքացուցիչ VO 80-50/3R-1հատ</li> <li>4. Խառնիչ հանգույց SUMAX80-6,3</li> <li>5. Ճկուն ներդիր DV 80-50-2հատ</li> <li>6. Ցածր ճնշման շառավղային օդամուղ RP-80-50/40-6D-1հատ</li> <li>7. Չայնախլացուցիչ TKU80-50-1հատ</li> <li>8. Ցածր ճնշման շառավղային օդամուղ RP-60-35/31-4D-2հատ</li> </ol> <p>կամ համարժեք</p>	կ-տ	1	2 տարի	NAVEKA	NOD3-6000/RR VEC E16 classic
	<b>Հրդեհային ազդանշանում, տեսախցիկներ և տեսաձայնագրիչ համակարգ</b>					
	<b>Տեսախցիկներ և տեսաձայնագրիչ համակարգ</b>					
9	IP տեսախցիկ զիշերային տեսանելիությամբ KDM 216-AW-8G կամ համարժեք	հատ	5	1 տարի	Kadymany	KDM 216-AW-8G
	<b>Բնօրգամարտի մասնաշենք</b>					
	<b>Օդափոխություն</b>					
10	<p>Ջերմության ռեկուպերոցիոն ներածման և արտածման ազրերգատ <math>L=7320\text{մ}^3/\text{ժ}</math>, <math>P=370\text{ՊԱ}</math></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Օդային կափույր LKSF 80-50/230 -1հատ</li> <li>2. Օդային գտիչ KFD80-50 -1հատ</li> <li>3. Ջրային օդատաքացուցիչ VO 80-50/3R-1հատ</li> <li>4. Խառնիչ հանգույց SUMX 80-6.3- 1 հատ</li> <li>5. Ճկուն ներդիր DV 80-50-2հատ</li> <li>6. Ցածր ճնշման շառավղային օդամուղ RP-80-50/40-6D-1հատ</li> <li>7. Չայնախլացուցիչ TKU80-50-1հատ</li> </ol> <p>կամ համարժեք</p>	կ-տ	1	2 տարի	NAVEKA	NODE3 - 7400/RR VEC, E24 classic
11	Առանցքային օդամուղ 200-550մ <sup>3</sup> /ժամ 30վտ տեղադրումով	հատ	3	6 ամիս	Неватом	VO200-2E
	<b>Ներքին սառը և տաք ջրամատակարարում, ներքին կոյուղի</b>					
	<b>Ներքին կոյուղի</b>					
12	Սուզապոմպ $Q=14\text{մ}^3/\text{ժ}$ , $H=9\text{մ}$	կ-տ	1	1 տարի	Pedrollo	Pedrollo BCM 15/50-N
	<b>Հրդեհային ազդանշանում, տեսախցիկներ և տեսաձայնագրիչ համակարգ</b>					
	<b>Տեսախցիկներ և տեսաձայնագրիչ համակարգ</b>					
13	IP տեսախցիկ զիշերային տեսանելիությամբ KDM 216-AW-8G կամ համարժեք	հատ	7	1 տարի	Kadymany	KDM 216-AW-8G
	<b>Պոմպակայան</b>					
	<b>Պոմպակայանի ներքին տեխնոլոգիական աշխատանքներ</b>					
	<b>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</b>					

14	Կենտրոնախույս պոմպեր Q=12մ3/ժ, H=35.0մ, N=1,5կՎտ	հս տ	2	1 տարի	DAB	DAB K55/200T
----	---	---------	---	--------	-----	-----------------

\*Մարքավորումները եթե կա չեն փոփոխության շին-մոնտաժային աշխատանքների ընթացքում/, բացառությամբ այն դեպքերի, որ արտադրող ընկերությունը այլևս չի գործում կամ ներկայացված մոդելը դուրս է եկել արտադրությունից /երկու դեպքում էլ հիմնավորող փաստաթղթերի ներկայացման պարագայում/ :

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

«Քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
«Ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900011040186  
ՀՀ 02565827  
Գլխավոր քարտուղար



Ա. Մկրտչյան  
Կ.Տ.

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝**

**Գործընկեր-1**  
«ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ» ՍՊԸ  
Գործ. հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Սասունցի Դավիթ փող. 79  
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1570070943430100  
ՀՎՀՀ 00494982



Ստորեն՝  
Հ. Կարապետյան  
Կ.Տ.

**Գործընկեր-2**

«ԲԻԴԵԿ» ՍՊԸ  
Գործ. հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Սասունցի Դավիթ 87ա  
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1570015559920100  
ՀՎՀՀ 00450801



Ստորեն՝  
Գ. Ավետիսյան  
Կ.Տ.

**ՏՈՒՇԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ**  
(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան

«17» հոկտեմբերի 2022թ.\*\*

«ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Հ. Կարապետյանի (անձնագիր՝ BA1990134 տրված՝ 10.06.2015թ. 009-ի կողմից), որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

**1. Համաձայնության առարկան**

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող Բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող Բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

## 2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

## 3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Ընկերության անվանումը՝ «ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ» ՍՊԸ

Գործունեության հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Սասունցի Դավիթ փող. 79

Սպասարկող բանկի անվանումը, <<Ամերիաբանկ>> ՓԲԸ,

Հ/Հ 1570070943430100


ՀՎՀՀ՝ 00494982

Տնօրեն՝

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի

 Հարապետյան  


1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ «ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ» ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 1570070943430100	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 00494982	
8. Վճարողի ՀՕՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀՕՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900008000664	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 162 372 960 (մեկ հարյուր վաթսուներկու միլիոն երեք հարյուր յոթանասուներկու հազար ինը հարյուր վաթսուն) ՀՀ դրամ	
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կողով)՝ ՀՀ դրամ (AMD)	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (որակավորման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները / _____ /  / _____ /	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները՝  Հ. Կարապետյան 
22.բ. _____ Կ.Տ.	21.բ. _____ Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ /	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/
24.բ. _____ /ստորագրություն/ Կ.Տ.	23.բ. _____ Կ.Տ.
24.գ "___" ___ 20___թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.

\* Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ  
(պայմանագրի ապահովում)

բ. Երևան

«17» հոկտեմբերի 2022թ.\*\*

«ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Հ. Կարապետյանի (անձնագիր՝ BA1990134 տրված՝ 10.06.2015թ. 009-ի կողմից), որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող Բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող Բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

## 2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

## 3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Ընկերության անվանումը՝ «ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ» ՍՊԸ

Գործունեության հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Մասունցի Դավիթ փող. 79

Սպասարկող բանկի անվանումը, <<Ամերիաբանկ>> ՓԲԸ,

Հ/Հ 1570070943430100

ՀՎՀՀ՝ 00494982

Տնօրեն՝

Կարապետյան

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ «ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ» ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 1570070943430100	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 00494982	
8. Վճարողի ՀՕՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀՕՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900005000758	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 54 124 320 (հիսուսչորս միլիոն մեկ հարյուր քսանչորս հազար երեք հարյուր քսան) ՀՀ դրամ	
15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կողով)՝ ՀՀ դրամ (AMD)	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները  /_____  /_____  Կ.Տ.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները  Հ. Կարապետյան    Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն  /_____  /ստորագրություն/  Կ.Տ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն  /_____  /ստորագրություն/  Կ.Տ.
24.բ. Կ.Տ.	23.բ. Կ.Տ.
24.գ. "___" ___ 20___թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.

\* Վճարման ապահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման ապահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

17.10.2022թ.  
O.AB.100.12CIB.PIED.0.25588.22

*Բենեֆիցիար՝  
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե*

**ԵՐԱՇԽԻՔ No. O.AB.100.12CIB.PIED.0.25588.22  
(ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ)**

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է «ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ» ՍՊԸ և «ԲԻՂԵՔ» ՍՊԸ ՀԳ-ի (այսուհետ միասին՝ Պրինցիպալ) և ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) միջև կնքվելիք թիվ ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՀԲ-22/3 պայմանագրից (այսուհետ՝ Պայմանագիր) բխող Պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ) պատշաճ կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է Բենեֆիցիարի՝ սույն Երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին վճարել մինչև 4,000,000.00 (չորս միլիոն) ՀՀ դրամ (այսուհետ Երաշխիքի գումար)՝ Պահանջն ստանալուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է Բենեֆիցիարի թիվ 900008000664 գանձապետական հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն Երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն Երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի՝ Երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է թողարկման օրվանից մինչև Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար նախատեսված վերջնաժամկետին և ևս 365 օրացուցային օր երաշխիքային ժամկետին հաջորդող ինստուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ, բայց ամեն դեպքում Երաշխիքը կարող է գործել ոչ ավելի երկար, քան մինչև 31 մարտի 2026թ. ներառյալ, որից հետո սույն Երաշխիքը համարվում է ուժը կորցրած: Սույն Երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքը տրամադրելու օրը իր իրավասու էլեկտրոնային փոստի հասցեից (tradefinance@ameriabank.am) ուղարկում է նաև սույն Երաշխիքի 1-ին կետում նշված Պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին (tender4@minurban.am):

6. Բենեֆիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

6.1) թիվ ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՀԲ-22/3 Պայմանագրի՝ ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները

6.2) Բենեֆիցիարի կողմից Պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն Երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է Բենեֆիցիարի Պահանջը, եթե՝

8.1) Պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն Երաշխիքի պայմաններին.


8.2) Պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը Պահանջը մերժելու և/կամ բավարարելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման և/կամ բավարարման մասին տեղեկացնում է Բենեֆիցիարին:

10. Սույն Երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն Երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

**Առևտրի ֆինանսավորման կենտրոնի ղեկավար  
Սուրեն Քոչարյան**



Ամերիաբանկ ՓԲԸ  
ՀՀ, ք. Երևան, 0010  
Վ. Սարգսյան փող. 2  
(+374 10) 56 11 11  
[ameriabank.am](http://ameriabank.am)  
info @ [ameriabank.am](http://ameriabank.am)

17.10.2022թ.  
O.AB.100.12CIB.PIED.0.25591.22

Բենեֆիցիար՝  
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ԵՐԱՇԽԻՔ No. O.AB.100.12CIB.PIED.0.25591.22  
(ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) կողմից ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/3 ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում «ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ» ՍՊԸ և «ԲԻՂԵՔ» ՍՊԸ ՀԳ-ի (այսուհետ միասին՝ Պրինցիպալ) կողմից կնքվելիք թիվ ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/3 պայմանագրով (այսուհետ՝ Պայմանագիր) նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ) ապահովում:

2. Երաշխիքով «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է Բենեֆիցիարի՝ սույն Երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին վճարել մինչև 12,000,000.00 (տասներկու միլիոն) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար)՝ Պահանջն ստանալուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Վճարումը կատարվում է Բենեֆիցիարի թիվ 900008000664 գանձապետական հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն Երաշխիքն անհետկանչելի է:  
4. Սույն Երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի՝ Երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է թողարկման օրվանից մինչև Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար նախատեսված վերջնաժամկետին հաջորդող ինստիտյունի աշխատանքային օրը ներառյալ, բայց ամեն դեպքում Երաշխիքը կարող է գործել ոչ ավելի երկար, քան մինչև 01 հունիսի 2023թ. ներառյալ, որից հետո սույն Երաշխիքը համարվում է ուժը կորցրած: Սույն Երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքը տրամադրելու օրը իր իրավասու էլեկտրոնային փոստի հասցեից (tradefinance@ameriabank.am) ուղարկում է նաև սույն Երաշխիքի 1-ին կետում նշված Պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին (tender4@minurban.am):

6. Բենեֆիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

6.1) թիվ ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/3 Պայմանագրի՝ ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները,

6.2) Բենեֆիցիարի կողմից Պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն Երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է Բենեֆիցիարի Պահանջը, եթե՝

8.1) Պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն Երաշխիքի պայմաններին.

8.2) Պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը Պահանջը մերժելու և/կամ բավարարելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման և/կամ բավարարման մասին տեղեկացնում է Բենեֆիցիարին:

10. Սույն Երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն Երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը, ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Առևտրի ֆինանսավորման կենտրոնի ղեկավար  
Սուրեն Քոչարյան



Ամերիաբանկ ՓԲԸ  
ՀՀ, ք. Երևան, 0010  
Վ. Սարգսյան փող. 2  
(+374 10) 56 11 11  
ameriabank.am  
info @ ameriabank.am