

ք. Երևան

« 18 » « 03 » 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղարին փոխարինող Ա. Ազատյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԿԱՊԱՎՈՐ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Աբաղյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հունվարի 13-ի N 270-ն որոշումը կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **հիմնանորոգման աշխատանքները** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն օրացուցային գրաֆիկի (Հավելված N 2):

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1 (մեկ) տարին : Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **18 աշխատանքային օրվա ընթացքում** ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ

վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 1,232,723,922 (մեկ միլիարդ երկու հարյուր երեսուններկու միլիոն յոթ հարյուր քսաներեք հազար ինը հարյուր քսաներկու) ՀՀ դրամ, որից 205, 453, 987 (երկու հարյուր հինգ միլիոն չորս հարյուր հիսուներեք հազար ինը հարյուր ութսունյոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և տարածվում է 2021 թվականի դեկտեմբերի 25-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված:

ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղարին փոխարինող
Ա. Ազատյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԿԱՊԱՎՈՐ» ՍՊԸ
ԼՂՀ ք.Ստեփանակերտ, Աջափնյա 2
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
ՀՀ 163008123412
ՀՎՀՀ 90003442
տնօրեն
Ա. Աբաղյան



ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ
ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
Հ-46(Քաշունի գյուղի խաչմերուկից)-Բարձրավան ավտոճանապարհի կառուցման
աշխատանքների

h/h	Աշխատանքների անվանումը	չափման միավոր	Քանակ	Միավորի ընդ. արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
	I նախապատրաստական աշխատանքներ				
	Քաշունի-Հ46 խաչմերուկից մինչև Բարձրավան- Մ2 խաչմերուկ				
1	Գոյություն ունեցող L=1մ երկարությամբ ե/բ սյուների ապամոնտաժում	հատ	194	2,850	552,900
2	Նույնի բարձում ավտոինքնաթափերի վրա	տ	21,6186	1,770	38,265
3	Նույնի տեղափոխում մինչև 1կմ հանձնելով Բարձրավանի գյուղապետարան	տ	21,6186	0,280	6,053
4	Գոյություն ունեցող փայտե էլեկտրասյան տեղափոխում հմիջ=11մ	հատ	16	18,010	288,160
	Բարձրավան- Մ2 խաչմերուկից գյուղ Բարձրավան			0,000	0,000
1	Փ700*7 մետաղական կիսախողովակների ապամոնտաժում	գծմ	50	3,400	170,000
2	Փ700*7 մետաղական կիսախողովակների բարձում և տեղափոխում մինչև 1կմ	տ	1,8	1,760	3,168
	Ընդամենը I				1 058,546
	II ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
	Քաշունի-Հ46 խաչմերուկից մինչև Բարձրավան- Մ2 խաչմերուկ				
1	Ջրիագեցած գրունտի կուտակում բուլդոզերով մինչև 50 մետր	մ ³	7689	0,840	6 458,760
2	Նախօրոք կուտակված ջրիագեցած գրունտի մշակվում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ., բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	7689	0,510	3 921,390
3	Նույնի տեղափոխումը լցակույտ մինչև 1կմ հեռավորության վրա	տ	13840,2	0,280	3 875,256
4	Աշխատանքներ լցակույտում 2-3կարգի գրունտ	մ ³	7689	0,060	461,340
5	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ. բարձումով ավտոինքնաթափերի վրա	մ ³	9733	0,450	4 379,850
6	Նույնի տեղափոխումը լցակույտ մինչև 1կմ հեռավորության վրա	տ	18492,7	0,280	5 177,956
7	Աշխատանքներ լցակույտում 2-3կարգի գրունտ	մ ³	9733	0,060	583,980
8	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ. բարձումով ավտոինքնաթափերի վրա	մ ³	12416	0,450	5 587,200

9	Նույնի տեղափոխումը լցակույտ մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	23590,4	0,350	8 256,640
10	Աշխատանքներ լցակույտում 2-3կարգի գրունտ	մ ³	12416	0,060	744,960
11	IV կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում մինչև 50մ դեպի լիցք	մ ³	2300	0,830	1 909,000
12	Գրունտի խտացում 0.6մ շերտով, խտացումը 25տ գլղոնով 1 հետքով 6 անցում	մ ³	2300	0,300	690,000
13	Գրունտի ջրում	մ ³	2300	0,390	897,000
14	IV կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ., բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	5680	0,600	3 408,000
15	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 1կմ հեռավորության վրա	տ	11928	0,280	3 339,840
16	Գրունտի խտացում 0.6մ շերտով, խտացումը 25տ գլղոնով 1 հետքով 6 անցում	մ ³	5680	0,300	1 704,000
17	Գրունտի ջրում	մ ³	5680	0,390	2 215,200
18	IV կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 1.25խմ .տ., բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	17208	0,600	10 324,800
19	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 3կմ հեռավորության վրա	տ	36136,8	0,420	15 177,456
20	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով, խտացումը 25տ գլղոնով 1 հետքով 6 անցում	մ ³	17208	0,300	5 162,400
21	Գրունտի ջրում	մ ³	17208	0,390	6 711,120
22	Vր կարգի գրունտի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում մինչև 50մ դեպի լիցք	մ ³	3740	0,830	3 104,200
23	Գրունտի խտացում 0.3մ շերտով, խտացումը 25տ գլղոնով 1 հետքով 6 անցում	մ ³	3740	0,300	1 122,000
24	Գրունտի ջրում	մ ³	3740	0,390	1 458,600
25	Vր կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ., բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	8225	0,750	6 168,750
26	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	18095	0,350	6 333,250
27	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով, 1 հետքով 6 անցում	մ ³	8225	0,300	2 467,500
28	Գրունտի ջրում	մ ³	8225	0,390	3 207,750
29	Vր կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ., բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	5767	0,750	4 325,250
30	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 3կմ հեռավորության վրա	տ	12687,4	0,420	5 328,708
31	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով, 1 հետքով 6 անցում	մ ³	5767	0,300	1 730,100
32	Գրունտի ջրում	մ ³	5767	0,390	2 249,130
33	5-րդ կարգի գրունտի փխրեցում հարվածահատ մուրճով	մ ³	11752	7,250	85 202,000
34	V կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ., բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	783	0,750	587,250
35	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 1կմ հեռավորության վրա	տ	1722,6	0,280	482,328
36	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով, խտացումը 25տ գլղոնով 1 հետքով 6 անցում	մ ³	783	0,300	234,900
37	Գրունտի ջրում	մ ³	783	0,390	305,370
38	Նախօրոք փխրեցված IV կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ., բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	5289	0,600	3 173,400

39	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	11635,8	0,350	4 072,530
40	Գրունտի խտացում գլոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ ³	5289	0,300	1 586,700
41	Գրունտի ջրում	մ ³	5289	0,390	2 062,710
42	Նախօրոք փխրեցված V կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ., բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	5681	0,750	4 260,750
	Նույնի տեղափոխումը լցակույտ մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	12498,2	0,350	4 374,370
44	Աշխատանքներ լցակույտում 4 կարգի գրունտ	մ ³	5681	0,060	340,860
45	6-րդ կարգի գրունտի փխրեցում հարվածահատ մուրճով	մ ³	44739	7,970	356 569,830
46	Նախօրոք փխրեցված V կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ., բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	29225	0,750	21 918,750
47	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 3կմ հեռավորության վրա	տ	67217,5	0,420	28 231,350
48	Գրունտի խտացում գլոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ ³	29225	0,300	8 767,500
49	Գրունտի ջրում	մ ³	29225	0,390	11 397,750
50	Նախօրոք փխրեցված V կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ., բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	9526	0,750	7 144,500
51	Նույնի տեղափոխումը լցակույտ մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	21909,8	0,350	7 668,430
52	Աշխատանքներ լցակույտում 4 կարգի գրունտ	մ ³	9526	0,060	571,560
53	Նախօրոք փխրեցված V կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ., բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	2360	0,750	1 770,000
54	Նույնի տեղափոխումը պահուստ մինչև 1կմ հեռավորության վրա	տ	5428	0,280	1 519,840
55	Նախօրոք փխրեցված V կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ., բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	3628	0,750	2 721,000
56	Նույնի տեղափոխումը պահուստ մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	8344,4	0,350	2 920,540
57	6-րդ կարգի գրունտի փխրեցում հարվածահատ մուրճով	մ ³	7119	7,970	56 738,430
58	Աստիճանների կտրում բուլդոզերով և տեղափոխում մինչև 50մ դեպի լիցք	մ ³	1780	0,830	1 477,400
59	Գրունտի խտացում գլոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ ³	1780	0,300	534,000
60	Գրունտի ջրում	մ ³	1780	0,390	694,200
61	Նախօրոք փխրեցված գրունտում աստիճանների կտրում բուլդոզերով տեղափոխելով 50մ լիցք	մ ³	7119	0,370	2 634,030
62	Գրունտի խտացում գլոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով 6 անցումով	մ ³	7119	0,300	2 135,700
63	Գրունտի ջրում	մ ³	7119	0,390	2 776,410
64	Հողային պաստառի համահարթեցում	մ ²	82161	0,020	1 643,220
65	Շեպերի համահարթեցում լիցքերում	մ ²	38365	0,100	3 836,500
66	Շեպերի համահարթեցում հանույթներում	մ ²	32045	0,210	6 729,450
67	Կողային առվի շեպերի համահարթեցում	մ ²	12967	0,210	2 723,070
68	Կողային առվի հատակի համահարթեցում	մ ²	2741	0,020	54,820

	Բարձրավան- Մ2 խաչմերուկից գյուղ Բարձրավան			0,000	
1	III կարգի գրունտի կուտակում բուլդոզերով մինչև 50 մետր	մ ³	3520	0,440	1 548,800
2	Նախօրոք կուտակված III կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ.. բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	3520	0,450	1 584,000
3	Նույնի տեղափոխումը լցակույտ մինչև 1կմ հեռավորության վրա	տ	6688	0,510	3 410,880
4	Աշխատանքներ լցակույտում 2-3կարգի գրունտ	մ ³	3520	0,060	211,200
5	IV կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ.. բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	255	0,600	153,000
6	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 1կմ հեռավորության վրա	տ	535,5	0,510	273,105
7	Գրունտի խտացում գլդոնով 25տ քաշով 0.6մ շերտով. 1 հետքով 6 անցում	մ ³	255	0,300	76,500
8	Գրունտի ջրում	մ ³	255	0,390	99,450
9	IV կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ.. բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	653	0,600	391,800
10	Նույնի տեղափոխումը լցակույտ մինչև 1կմ հեռավորության վրա	տ	1371,3	0,280	383,964
11	Աշխատանքներ լցակույտում 2-3կարգի գրունտ	մ ³	653	0,060	39,180
12	5-րդ կարգի գրունտի փխրեցում հարվածահատ մուրճով	մ ³	149	7,250	1 080,250
13	Նախօրոք փխրեցված IV կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 0.65խմ շ.տ.. բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	149	0,600	89,400
14	Նույնի տեղափոխումը լցակույտ մինչև 1կմ հեռավորության վրա	տ	327,8	0,280	91,784
15	Աշխատանքներ լցակույտում 2-3կարգի գրունտ	մ ³	149	0,060	8,940
16	6-րդ կարգի գրունտի փխրեցում հարվածահատ մուրճով	մ ³	2543	7,970	20 267,710
17	Նախօրոք փխրեցված V կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ.. բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	1566	0,890	1 393,740
18	Նույնի տեղափոխումը լցակույտ մինչև 1կմ հեռավորության վրա	տ	3601,8	0,280	1 008,504
19	Աշխատանքներ լցակույտում 2-3կարգի գրունտ	մ ³	1566	0,060	93,960
23	Նախօրոք փխրեցված V կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ.. բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	977	0,750	732,750
24	Նույնի տեղափոխումը պահուստ մինչև 1կմ հեռավորության վրա	տ	2247,1	0,280	629,188
25	Աստիճանների կտրում բուլդոզերով և տեղափոխում մինչև 50մ դեպի լիցք	մ ³	403	0,830	334,490
26	Գրունտի խտացում գլդոնով 25տ քաշով 0.3մ շերտով 6 անցումով 1 հետքով	մ ³	403	0,300	120,900
27	Գրունտի ջրում	մ ³	403	0,390	157,170
28	Հողային պաստառի համահարթեցում	մ ²	13325	0,020	266,500
29	Շեպերի համահարթեցում լիցքերում	մ ²	2643	0,100	264,300
30	Շեպերի համահարթեցում հանույթներում	մ ²	2742	0,210	575,820
31	Կողային առվի շեպերի համահարթեցում	մ ²	1201	0,210	252,210

32	Կողային առվի հատակի համահարթեցում	մ ²	496	0,020	9,920
Ընդամենը II					803 892,249
III Ճանապարհային հագուստ					
Քաշունի-Հ46 խաչմերուկից մինչև Բարձրավան- Մ2 խաչմերուկ					
1	h=10սմ հաստության հատիկավոր ենթահիմքի տեղադրում /ավազակոպիճ/	մ ³	8143	5,150	41 936,450
2	(C-5) H=20սմ հաստության խճավազային հիմքի տեղադրում	մ ²	0	2,320	0,000
3	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ h=6սմ հաստությամբ	մ ²	0	5,880	0,000
4	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ h=4սմ հաստությամբ տիպ	մ ²	0	4,350	0,000
Բարձրավան- Մ2 խաչմերուկից գյուղ Բարձրավան				0,000	
1	h=10սմ հաստության հատիկավոր ենթահիմքի տեղադրում /ավազակոպիճ/	մ ³	1312	5,150	6 756,800
2	(C-5) H=20սմ հաստության խճավազային հիմքի տեղադրում	մ ²	9180	2,320	21 297,600
3	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ h=6սմ հաստությամբ	մ ²	8262	5,880	48 580,560
4	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ h=4սմ հաստությամբ տիպ	մ ²	8262	4,350	35 939,700
Ընդամենը III					154 511,110
IV Կողնակներ					
Քաշունի-Հ46 խաչմերուկից մինչև Բարձրավան- Մ2 խաչմերուկ					
1	Նախօրոք կուտակված V կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ.. բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	2360	0,750	1 770,000
2	Նույնի տեղափոխումը մինչև 1կմ հեռավորության վրա	տ	5428	0,280	1 519,840
3	Գրունտի խտացում գլոնով 25տ քաշով 0.3մ շերտով 6 անցումով	մ ³	0	0,300	0,000
4	Գրունտի ջրում	մ ³	0	0,390	0,000
5	Նախօրոք կուտակված V կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ.. բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	584	0,750	438,000
6	Նույնի տեղափոխում մինչև 2կմ հեռավորության վրա /պահուստից/	տ	1284,8	0,350	449,680
7	Գրունտի խտացում գլոնով 25տ քաշով 0.3մ շերտով 6 անցումով	մ ³	0	0,300	0,000
8	Գրունտի ջրում	մ ³	0	0,390	0,000
Բարձրավան- Մ2 խաչմերուկից գյուղ Բարձրավան				0,000	
1	Նախօրոք կուտակված գրունտի մշակում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ.. բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	977	0,600	586,200
2	Նույնի տեղափոխումը մինչև 1կմ հեռավորության վրա	տ	2247,1	0,280	629,188
3	Գրունտի խտացում գլոնով 25տ քաշով 0.3մ շերտով 6 անցումով	մ ³	977	0,300	293,100
4	Գրունտի ջրում	մ ³	977	0,390	381,030
Ընդամենը IV					6 067,038
V. Իջատեղեր					

1	IV կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ.. բարձում ա/հնքնաթափերի վրա	մ ³	7	0,600	4,200
2	Նույնի տեղափոխումը հանույթից լիցք մինչև 1կմ հեռավորության վրա	տ	14,7	0,280	4,116
3	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0.3մ շերտով. 1 հետքով 6 անցում	մ ³	7	0,300	2,100
4	Գրունտի ջրում	մ ³	7	0,390	2,730
5	IV կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 1.25խմ շ.տ.. բարձում ա/հնքնաթափերի վրա	մ ³	265	0,600	159,000
6	Նույնի տեղափոխումը հանույթից լիցք մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	556,5	0,350	194,775
7	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0.3մ շերտով. խտացումը 1 հետքով 6 անցում	մ ³	265	0,300	79,500
8	Գրունտի ջրում	մ ³	265	0,390	103,350
9	Հողային պաստառի համահարթեցում	մ ²	1718,4	0,020	34,368
10	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ հ=5սմ հաստությամբ տիպ Ե	մ ²	122	5,370	655,140
11	(C-5) H=16սմ հաստության խճավազային հիմքի տեղադրում	մ ²	122	1,960	239,120
12	h=10սմ հատիկավոր ենթահիմքի տեղադրում /ավազակուպիճ/	մ ³	12,2	5,150	62,830
13	Մետաղական D=530*7մմ խողովակի տեղադրում	մ	226	104,580	23 635,080
14	Փ530 խողովակի ուժեղացված հակակոռոզիոն բիտումային մեկուսացում	զժմ	226	9,630	2 176,380
15	Գլխադիրի միաձույլ բետոն B20	մ ³	3,7	113,380	419,506
Ընդամենը V					27 772,195
<u>VI. Մայթեր և ջրահեռացման վաքեր</u>					
1	h=10սմ հատիկավոր ենթահիմքի տեղադրում /ավազակուպիճ/	մ ³	2,5	5,970	14,925
2	Հավաքովի 30x34սմ վաքերի տեղադրում 17հատ 51զժամետր /գյուղապետարանին հարող հրապարակ/	մ ³	4,08	34,700	141,576
3	Վաքերի արժեքը	հատ	17	46,440	789,480
4	Վաքերի քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	64,26	1,600	102,816
5	Մետաղական Փ 273*5մմ խողովակի տեղադրում /գյուղապետարանին հարող տարածք/	զժմ	15	41,620	624,300
6	Փ273 խողովակի ուժեղացված հակակոռոզիոն բիտումային մեկուսացում	զժմ	15	5,980	89,700
7	Բազալտե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում	մ	282	14,850	4 187,700
8	Բետոնե 10*20 եզրաշարերի կառուցում 275մ /մոնոլիտ/	մ ³	5,5	63,570	349,635
9	(C-5) H=12սմ հաստության խճավազային հիմքի տեղադրում	մ ²	367	1,590	583,530
10	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթ հ=3սմ հաստությամբ տիպ Ե	մ ²	367	3,330	1 222,110
Ընդամենը VI					8 105,772
<u>VII. Մետաղական խողովակ Փ530x7մմ</u>					
1	33գ - III-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. բարձումով ա/հ վրա	մ ³	11,6	0,610	7,076
2	Նույնի տեղափոխում լցակույտ մինչև 3կմ հեռավորության վրա	տ	22,04	0,420	9,257

3	Աշխատանքներ լցակույտում 2-3կարգի գրունտ	մ ³	11,6	0,060	0,696
4	12-Vր կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. բարձունով ա/ի վրա	մ ³	89	1,030	91,670
5	Նույնի տեղափոխում լցակույտ մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	195,8	0,350	68,530
6	Աշխատանքներ լցակույտում 4կարգի գրունտ	մ ³	89	0,060	5,340
7	28Բ -VI-րդ կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. բարձուն ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	4	1,240	4,960
8	Նույնի տեղափոխումը լիցք մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	9,2	0,350	3,220
9	13 -IV-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	25	0,460	11,500
10	12-VP կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. կողմից	մ ³	80	0,870	69,600
11	VI-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. կողքի վրա	մ ³	10	1,050	10,500
12	(C-5) H=10սմ խճավազային հիմքի տեղադրում	մ ³	6	11,550	69,300
13	Գլխադիր միաձույլ B20 F100 դասի բետոնից	մ ³	8,5	83,670	711,195
14	Մետաղական 530x7մմ խողովակի տեղադրում	մ	66	143,870	9 495,420
15	Վաքի և հենակային ատամի կառուցում B20 F100 դասի միաձույլ բետոնից	մ ³	7,1	85,970	610,387
16	Քսուկային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով գլխադիր	մ ²	18	1,600	28,800
17	Քսուկային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով խողովակների	մ ²	106,3	1,600	170,080
18	Գրունտի մշակում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 50մ դեպի լիցք	մ ³	99	0,770	76,230
19	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	16	1,580	25,280
Ընդամենը VII					11 469,041
VIII. Մետաղական խողովակ Φ1020x10մմ					
1	33գ - III-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 1.խմ շ.տ. բարձունով ա/ի վրա	մ ³	173	0,610	105,530
2	Նույնի տեղափոխում լցակույտ մինչև 3կմ հեռավորության վրա	տ	328,7	0,420	138,054
3	Աշխատանքներ լցակույտում 2-3կարգի գրունտ	մ ³	173	0,060	10,380
4	13-IV-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. բարձունով ա/ի վրա	մ ³	173	0,790	136,670
5	Նույնի տեղափոխում լցակույտ մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	363,3	0,350	127,155
6	Աշխատանքներ լցակույտում 2-3կարգի գրունտ	մ ³	173	0,060	10,380
7	12-Vր կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. բարձունով ա/ի վրա	մ ³	115	1,030	118,450
8	Նույնի տեղափոխում լիցք մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	253	0,350	88,550
9	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 0.3մ շերտով 6 անցումով	մ ³	115	0,300	34,500
10	Գրունտի ջրում	մ ³	115	0,390	44,850
11	18Ա -V-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. բարձունով ա/ի վրա	մ ³	297	1,030	305,910
12	Նույնի տեղափոխում լիցք մինչև 2կմ վրա	տ	653,4	0,350	228,690

13	Գրունտի խտացում գլոնով 25տ քաշով 0.3մ շերտով 6 անցումով	մ ³	297	0,300	89,100
14	Գրունտի ջրում	մ ³	297	0,390	115,830
15	13 -IV-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. կողիցք կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	123	0,670	82,410
16	12 -V-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. կողիցք կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	75	0,870	65,250
17	18ա -V-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. կողքի վրա. կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	55	0,870	47,850
18	28բ-VI-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. կողքի վրա կուտակումով	մ ³	247	1,050	259,350
19	(C-5) H=10սմ խճավազային հիմքի տեղադրում	մ ³	29,3	11,550	338,415
20	Գլխադիր միաձույլ B20 F100 դասի բետոնից	մ ³	170,1	83,670	14 232,267
21	Մետաղական 1020x10մմ խողովակների տեղադրում	մ	197	446,960	88 051,120
22	Վաքի և հենակային ատամի կառուցում B20 F100 դասի միաձույլ բետոնից	մ ³	35,5	85,970	3 051,935
23	Քսուկային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով վաքերի	մ ²	709	1,600	1 134,400
24	Գրունտի մշակում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 50մ դեպի լիցք	մ ³	453	0,770	348,810
25	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	16	1,580	25,280
Ընդամենը VIII					109 191,136
<u>IX. Ե/բ խողովակներ Պ437+20. Պ465+27.87</u>					
1	33գ - III-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. բարձումով ա/ի վրա	մ ³	355	0,610	216,550
2	Նույնի տեղափոխում լցակույտ մինչև 1կմ հեռավորության վրա	տ	674,5	0,280	188,860
3	13- IV-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. բարձումով ա/ի վրա	մ ³	120	0,790	94,800
4	Նույնի տեղափոխում լիցք մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	252	0,350	88,200
5	28բ -VI-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ.բարձելով ա/մ	մ ³	326	1,240	404,240
6	Նույնի տեղափոխում լիցք մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	749,8	0,350	262,430
7	28բ -VI-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	505	1,050	530,250
8	Թևերի կառուցում B20 F100 դասի միաձույլ բետոնից	մ ³	61,9	83,670	5 179,173
9	Հավաքովի ե/բ օղակների տեղադրում A1000մմ N°12 V=0.42 22 հատ	մ ³	9,24	28,290	261,400
10	Օղակների արժեքը	հատ	22	108,600	2 389,200
11	Հավաքովի ե/բ օղակների տեղադրում N°3 Ո 11.100 V=1.69 45 հատ	մ ³	76	28,290	2 150,040
12	Օղակների արժեքը	հատ	45	613,400	27 603,000
13	Ուղղորդ թևերի կառուցում միաձույլ B20 F100 դասի բետոնից	մ ³	16,6	83,670	1 388,922
14	h= 10սմ հատիկավոր ենթահիմք	մ ³	17,8	5,970	106,266

15	Գլխադիրի կառուցում B20 F100 դասի միաձույլ բետոնից	մ ³	23,7	83,670	1 982,979
16	Վաքի և հենակային ատամի կառուցում B20 F100 դասի միաձույլ բետոնից	մ ³	6,2	152,920	948,104
17	Քսուկային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	445,1	1,600	712,160
18	Ցեմենտ ավազային շաղախ	մ ³	4,7	50,120	235,564
19	Գրունտի մշակում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 50մ դեպի լիցք	մ ³	452	0,770	348,040
20	Գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	51	3,080	157,080
Ընդամենը IX					45 247,258
X. Գոյություն ունեցող ե/բ խողովակներ Պ43+61.33 Պ41+18.58					
1	4-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով 1խմ շ.տ. տեղում կուտակումով	մ ³	90	0,670	60,300
2	4-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	18	5,440	97,920
3	Խողովակի գոյություն ունեցող օղակների ապամոնտաժում տեղում կուտակելով. հետագա օգտագործման համար 18 հատ	մ ³	7,56	8,740	66,074
4	Գլխամասերի քանդում հարվածահատ մուրճով. բարձում ա/ի վրա	մ ³	12	29,830	357,960
5	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	26,4	0,350	9,240
6	Հիմքի բետոնի քանդում հարվածահատ մուրճով. բարձում ա/ի վրա	մ ³	9	20,190	181,710
7	Շին աղբի տեղափոխում մինչև 2կմ հեռավորության վրա	տ	19,8	0,350	6,930
9	h= 10սմ հատիկավոր ենթահիմք	մ ³	8,8	5,970	52,536
10	Օղակների հիմնատակի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 դասի	մ ³	17,2	83,670	1 439,124
11	Նախորդ ապամոնտաժված ե/բ օղակների օգտագործում 30% 6 հատ	մ ³	2,52	28,290	71,291
12	Նոր ե/բ օղակների տեղադրում	մ ³	6,3	28,290	178,227
13	Նոր օղակների արժեքը N°12 V=0.42մ ³	հատ	15	108,600	1 629,000
14	Գլխադիրի կառուցում B20 դասի միաձույլ բետոնից	մ ³	26,2	83,670	2 192,154
15	Վաքի կառուցում B20 դասի միաձույլ բետոնից	մ ³	3,2	152,920	489,344
16	Խողովակի ջրամեկուսացում	մ ²	66	1,600	105,600
17	Գրունտի մշակում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 50մ դեպի լիցք	մ ³	85	0,770	65,450
18	Գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	17	3,080	52,360
Ընդամենը X					7 055,220
XI. Վերատեղադրվող գործող ջրագծեր					
ա Ջրատար Փ75					
1	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտ	մ ³	15	3,080	46,200
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտ (ձեռքով)	մ ³	20	0,460	9,200
3	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտ (մեխանիզմով)	մ ³	5	0,860	4,300
4	Ավազի նախապատրաստական շերտ H=0.1մ (ձեռքով)	մ ³	6,5	7,320	47,580

5	Պոլիէթիլեն de75x6.8 PN=16 խողովակի մոնտաժում խրամուղում	մ	90	3,150	283,500
6	Ավազի պաշտպանիչ շերտ H=0.3 մ խողովակի վրա (ձեռքով)	մ ³	25	7,320	183,000
7	Հետլիցք տեղի գրունտից	մ ³	85	1,580	134,300
8	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում (90մ երկ.)	մ ³	31,5	1,580	49,770
9	Պոլիէթիլեն de75x6.8 PN=16 խողովակի մոնտաժում ջրթող ե/բ խողովակի պատի վրա	մ	60	5,640	338,400
10	Ամրակներ (5մ մեկ)	հատ	18	0,180	3,240
11	Ջերմամեկուսացում	մ	60	3,010	180,600
12	Պողպատե Dy75 և պոլիէթիլեն de75 խողովակի միացում անցումով ՆԱ (մետաղ-պոլիէթիլեն)	հատ	3	20,290	60,870
Ապամոնտաժում					
1	Հողային աշխատանքներ III-IV կարգի գրունտ	մ ³	30	3,080	92,400
2	Dy75 պողպատե խողովակի ապամոնտաժում	մ	150	0,500	75,000
Բ. խուց N3					0,000
1	Հողային աշխատանքներ III կարգի գրունտ	մ ³	2	3,080	6,160
2	Հողային աշխատանքներ IV կարգի գրունտ	մ ³	2	5,440	10,880
3	Ներկտրում պողպատե խողովակի Dy50xφ57x4մմ	տեղ	1	4,760	4,760
4	Պողպատե φ57x4մմ խողովակի մոնտաժում	մ	10	6,210	62,100
5	Պողպատե φ57x4մմ խողովակի մոնտաժում (ներկումով)	մ	1	6,210	6,210
6	Պողպատե φ57x4մմ խողովակի խցափակում պողպատե թերթով	տեղ	2	3,550	7,100
7	Պողպատե φ57x4մմ խողովակի ներկտրում φ530x10	տեղ	2	15,940	31,880
8	Անցում պողպատե φ50x2.5	հատ	1	1,530	1,530
9	Պողպատե φ25x3 մոնտաժում ներկտրումով	մ	5	2,370	11,850
10	Փականի մոնտաժում φ25	հատ	1	8,150	8,150
Բետոնե խուցի կառուցում B20 բետոնից (1000x1500)					
1	Պատերի բետոն	մ ³	1	103,280	103,280
2	Հտակի բետոն ամրանով	մ ³	0,6	55,430	33,258
3	Բետոն B15 հենարան	մ ³	0,2	55,430	11,086
4	Ծածկի բետոն ամրանով	մ ³	0,59	82,980	48,958
5	Ամրան	տ	0,05	753,020	37,651
6	Մետաղակ դռնակ 0.7x0.7	հատ	1	35,050	35,050
7	Անկյունակ 50x50	մ	3	2,860	8,580
8	Օղափոխության խողովակ φ57x4մմ	մ	1,5	6,210	9,315
9	Խիճ-ավազային շերտ 0.1մ	մ ³	0,36	7,320	2,635
10	Շեպեր հողի շուրջ տեղի գրունտ	մ ³	4,5	3,080	13,860
Ապամոնտաժում					
1	Պողպատե Dy 530 խողովակի ապամոնտաժում	մ	1	2,560	2,560
2	Պողպատե Dy 57x4 խողովակի ապամոնտաժում	մ	5	0,430	2,150
Գ. Գյուղի տարացքում գտնվող ջրընունիչի վերակառուցում					0,000
1	Հողային աշխատանքներ II կարգի գրունտ	մ ³	7,5	3,080	23,100
2	Պողպատե φ530x10 խողովակի մոնտաժում	մ	3	173,130	519,390
3	Պողպատե φ530x10 խողովակի խցափակում	տեղ	2	22,570	45,140

4	Փ108x4 պողպատե խողովակի ներկտրում Փ530x10 խողովակին	տեղ	2	17,690	35,380
5	Փ25x2.5 պողպատե խողովակի ներկտրում Փ530x խողովակին	տեղ	7	14,440	101,080
6	Փ25 փականի տեղադրում	հատ	7	8,150	57,050
7	PE դն25 կցամասի մոնտաժում	հատ	7	1,530	10,710
8	Պողպատե խողովակ Փ25x2.5	մ	2,5	2,130	5,325
9	Պողպատե Փ57x4 խողովակի ներկտրում Փ530x10 խողովակին	տեղ	1	15,940	15,940
10	Պողպատե Փ57x4 կարճախողովակ	մ	0,3	6,210	1,863
11	Փականի մոնտաժում Փ50 կցաշտրթային	հատ	1	16,400	16,400
12	Օդահեռ փականի մենտաժում Փ50	հատ	1	7,640	7,640
13	Կցաշտրթ Փ50	հատ	1	5,070	5,070
14	Պողպատե Փ108x4 խողովակի մոնտաժում (օդափոխության և գերլցման խողովակներ)	մ	5	11,190	55,950
15	Մետաղակ խողովակի և մասերի ներկում	մ ²	2,5	1,450	3,625
Բետոնե հորի կառուցում B20 բետոնից					
1	Պատերի բետոն	մ ³	2,5	103,280	258,200
2	Հտակի բետոն ամրանով	մ ³	2,1	55,430	116,403
3	Ծածկի բետոն ամրանով	մ ³	1,3	82,980	107,874
4	Ամրան	տ	0,11	753,020	82,832
5	Մետաղակ դռնակ 1.0x1.6	հատ	4	35,050	140,200
6	Անկյունակ 70x70	մ	25	2,860	71,500
7	Բետոն B15 հենարան	մ ³	0,56	55,430	31,041
8	Խիճ-ավազ	մ ³	1,1	3,970	4,367
9	Ցանց A100	հատ	2	1,400	2,800
10	Շեպերի իրականացում հորի 3 կողմերից տեղի գրունտից	մ ³	7,5	3,080	23,100
Դ. Գյուղամիջի ցանցերի փոխարինում I ուղղություն (4 խողովակ x 25մմ-150մ)					
1	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով III կարգի գրունտ	մ ³	104	0,680	70,720
2	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով IV կարգի գրունտ	մ ³	190	0,860	163,400
3	Ավազի նախապատրաստական շերտ H=0.1մ	մ ³	21	7,320	153,720
4	Պոլիէթիլենե de25 խողովակի տեղադրում խրամուղում	մ	545	3,390	1 847,550
5	Ավազի պաշտպանիչ շերտ H=0.3 մ խողովակի վրա	մ ³	74	7,320	541,680
6	Հոտլիցք տեղի գրունտից բուլդոզերով	մ ³	199	1,030	204,970
7	Ավելնորդ գրունտի բարձում ա/ի վրա	մ ³	95	0,670	63,650
8	Ավելնորդ գրունտի տեղափոխում 2կմ հեռավորության վրա	տ	185,3	0,350	64,855
Անցում ճանապարհի տակով				0,000	0,000
1	Պողպատե քառակուսի խողովակ 140x60x4	մ	14	12,110	169,540
2	Պոլիէթիլենե խողովակի ներքաշում 120x120x4 խողովակների մեջ	մ	56	16,980	950,880
3	Պողպատե 140x60x4 խողովակի հակակոռոզիոն մեկուսացում	մ ²	11,2	1,430	16,016
II ուղղություն (3 խողովակ x 25մմ-150մ)					
1	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտ	մ ³	90	0,680	61,200
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտ	մ ³	31	0,860	26,660
3	Ավազի նախապատրաստական շերտ H=0.1մ	մ ³	17	7,320	124,440

4	Պոլիէթիլեն de25 խողովակի տեղադրում խրամուղում	մ	408	1,170	477,360
5	Ավազի պաշտպանիչ շերտ H=0.3մ խողովակի վրա	մ ³	60	7,320	439,200
6	Հետլիցք տեղի գրունտից բուլդոզերով	մ ³	168	1,030	173,040
7	Ավելնորդ գրունտի բարձում ա/ի վրա	մ ³	77	0,670	51,590
8	Ավելնորդ գրունտի տեղափոխում 2կմ հեռավորության վրա	տ	138,6	0,350	48,510
Անցում ճանապարհի տակով					0,000
1	Պողպատե քառակուսի խողովակ 140x60x4	մ	14	12,110	169,540
2	Պոլիէթիլեն խողովակի ներքաշում 140x60x4 խողովակների մեջ	մ	42	1,650	69,300
3	Պողպատե 140x60x4 խողովակի հակակոռոզիոն մեկուսացում	մ ²	14	1,430	20,020
Ե. Ոռոգման համակարգ					
1	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտ	մ ³	30	3,080	92,400
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտ	մ ³	49	5,440	266,560
3	Ավազի նախապատրաստական շերտ H=0.1մ	մ ³	14	7,320	102,480
4	Պոլիէթիլեն de100 խողովակի տեղադրում խրամուղում	մ	220	2,990	657,800
5	Ավազի պաշտպանիչ շերտ H=0.2 մ խողովակի վրա	մ ³	40	7,320	292,800
6	Պոլիէթիլեն խողովակի ներքաշում պողպատե Փ219x5 խողովակի մեջ	մ	14	25,170	352,380
7	Պողպատե 219x5 խողովակի հակակոռոզիոն մեկուսացում	մ ²	11,2	1,430	16,016
8	Հոսլիցք տեղի գրունտից	մ ³	35	1,580	55,300
9	Ավելնորդ գրունտի բարձում	մ ³	54	3,080	166,320
10	Ավելնորդ գրունտի տեղափոխում 2կմ հեռավորության վրա	տ	97,2	1,770	172,044
Ընդամենը XI					11 791,284
XII. Արգելափակոցներ					
1	Նոր ազդանշանային C-1 տիպի պլաստիկ սյուների տեղադրում	հատ	22	5,500	121,000
2	Նոր մետաղական արգելափակոց 2մ կանգնակի քայլով/ներկումով և տեղադրման համար օգտագործվող այլ նյութերով	մ	30	42,280	1 268,400
3	Նոր մետաղական արգելափակոց 4մ կանգնակի քայլով/ներկումով և տեղադրման համար օգտագործվող այլ նյութերով	մ	350	35,630	12 470,500
Ընդամենը XII					13 859,900
XIII. Ճանապարհային նշաններ					
4	Գոյություն ունեցող ճանապարհային նշանների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	հատ	2	4,690	9,380
5	Նախագգուշացնող նշանի տեղադրում	հատ	89	26,640	2 370,960
6	Առավելության նշանի տեղադրում	հատ	28	26,640	745,920
7	Արգելող նշանի տեղադրում	հատ	18	26,640	479,520
9	Տեղեկատվության նշանի տեղադրում	հատ	8	26,640	213,120
10	Լրացուցիչ տեղեկատվական նշանի տեղադրում	հատ	1	16,590	16,590
Ընդամենը XIII					3 835,490
XIV. Գծանշում լուսանդրադարձիչ ներկով				0,000	

1	Հոծ գիծ 1.1	կմ	2,3	111,120	255,576
2	Ընդհատ գիծ 1.5	կմ	1,15	70,050	80,558
3	Ընդհատ գիծ 1.6	կմ	0	70,050	0,000
4	Ընդհատ գիծ 1.7	կմ	0,09	49,510	4,456
Ընդամենը XIV					340,589
Ընդհանուրը					1 204 196,829
Չնախատեսված ծախսեր **					28 527,093
Ամբողջը*					1 232 723,922

* Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» ' 11% և ԱԱՀ-ն' 20%

** Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղարին փոխարինող
 Ա. Ազատյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԿԱՊԱՎՈՐ» ՍՊԸ
 ԼՂՀ ք.Ստեփանակերտ, Աջափնյա 2
 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
 ՀՀ 163008123412
 ՀՎՀՀ 90003442
 տնօրեն
 Ա. Աբաղյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ

Հավելված թիվ 2
« 18 » « 03 » 2022թ. կնքված
ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2022/1Շ ծածկագրով պայմանագրի

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
Հ-46(Քաշունի գյուղի խաչմերուկից)-Բարձրավան ավտոճանապարհի կառուցման
աշխատանքների

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Լաբորատոր փորձարկումներ	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 270 օր հետո
2	Հողային աշխատանքներ	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 240 օր հետո
3	Խողովակների կառուցում	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 240 օր հետո
4	Ջրահեռացման տարրերի իրականացում (կողային առուներ և վաքեր)	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 240 օր հետո
5	Ճանապարհային պատվածքի իրականացում	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 250 օր հետո
6	Մայթերի կառուցում	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 245 օր հետո
7	Իջատեղերի նորոգում	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 260 օր հետո
8	Կողնակների կառուցում	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 260 օր հետո
9	Ճանապարհի կահավորում	2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 270 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		2021թ. դեկտեմբերի 25	2021թ. դեկտեմբերի 25-ից 270 օր հետո

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղարին փոխարինող

Ա. Ազատյան



/ստորագրություն/

Կ. Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԿԱՊԱՎՈՐ» ՍՊԸ

ԼՂՀ ք.Ստեփանակերտ, Աջափնյա 2

«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ

ՀՀ 163008123412

ՀՎՀՀ 90003442

տնօրեն

Ա. Արաղյան



/ստորագրություն/

Կ. Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
**Հ-46(Քաշունի գյուղի խաչմերուկից)-Բարձրական ավտոճանապարհի կառուցման
 աշխատանքների**

(ՀՀ դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231177	Հ-46(Քաշունի գյուղի խաչմերուկից)- Բարձրական ավտոճանապարհի կառուցման աշխատանքների	---	---	591 707 483	751 647 300	751 647 300	751 647 300	1 232 723 922	1 232 723 922	1 232 723 922	1 232 723 922	1 232 723 922	1 232 723 922	1 232 723 922

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղարին փոխարինող
 Ա. Ազատյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԿԱՊԱՎՈՐ» ՍՊԸ
 ԼՂՀ ք.Ստեփանակերտ, Աջափնյա 2
 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
 ՀՀ 163008123412
 ՀՎՀՀ 90003442
 տնօրեն
 Ա. Աբաղյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ