

ք. Երևան

« 26 » « 05 » 2021թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արիովչին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մ. Գրիգորյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 06.05.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/7Ե պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և ՀՀ կառավարության 29.09.2016թ. N38-Ա որոշմամբ՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 ՀՀ կառավարության 29.09.2016թ. N 38-Ա որոշման կիրառմամբ պայմանավորված պայմանագրի գինը նվազեցնել 506,602 (հինգ հարյուր վեց հազար վեց հարյուր երկու) ՀՀ դրամով:
- 1.2 Հաստատել նոր խմբագրությամբ 2020 թվականին չիրականացված աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշիվը համաձայն հավելված 1-ի:
- 1.3 Հաստատել նոր խմբագրությամբ 2020 թվականին չիրականացված աշխատանքների նոր Վճարման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՎՀՀ 02815457
 ՀՀ 900011025823
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բատիկյան
 /ստորագրություն/
 Վ.Տ.



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Արիովչին» ՍՊԸ
 ՀՀ, Արարատի մ., Սայաթ-Նովա համայնք
 Մասիս Ռանչպար խճ. 3
 «Հայրիգնետանկ» ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ 00110978
 ՀՀ 115000743333380
 Տնօրեն՝ Մ. Գրիգորյան
 /ստորագրություն/
 Վ.Տ.



**Չափաբաժին 1
 ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

**Մ-8, Վանաձոր (Մ-6 հատման կետ)-Դիլիջան միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի
 ԿՄ33+500-ԿՄ40+000 հատվածի հիմնանորոգում
 (2020 չիրականացված)**

/ՀՀ հազ. դրամ/

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	Միավորի արժեքը*	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
1.Քանդման աշխատանքներ					
1	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկի ֆրեզում հմիջ=5սմ, հանձնում սեփականատիրոջը /կամրջային հատվածներ-679մ2/	մ ²	0,00	0,566	0,000
2	Գոյություն ունեցող բետոնե վաքերի քանդում և հանձնում սեփականատիրոջը	մ ³	0	51,202	0,000
3	Գոյություն ունեցող բետոնե սյուներով մետաղական արգելափակոցների քանդում և հանձնում սեփականատիրոջը	գծմ	200	1,479	295,887
4	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի քանդում և հանձնում սեփականատիրոջը	գծմ	0	0,915	0,000
5	Գոյություն ունեցող մայթի ավազային ա/բ ծածկի քանդում հ-3սմ	մ ²	0	0,062	0,000
6	Գոյություն ունեցող մայթի ծածկի տակ հ-12սմ խճային հիմքի քանդում 2666 քառ.մ	մ ³	0	0,575	0,000
7	Գոյություն ունեցող ճանապարհային ա/բ ծածկի քանդում հ-15սմ 8456*0.15	մ ³	0	4,411	0,000
8	Գոյություն ունեցող ճանապարհային ծածկի տակ հ-21սմ խճային հիմքի քանդում	մ ³	0	0,578	0,000
9	Շինաղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ ³	0	0,716	0,000
10	Շին աղբի տեղափոխում 16կմ	տն	0	1,132	0,000
1. Ընդամենը					295,887
2. Հողային աշխատանքներ փափուկ գրունտներում					
1	33գ III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	0	2,287	0,000
2	33գ III կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով կուտակումով /կողնակներ/	մ ³	0	0,178	0,000
3	6գ IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	0	4,033	0,000
4	6գ IV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողլից	մ ³	0	0,578	0,000
5	33 գIII կարգի բնահողի բարձում էքսկավատորով 0,65մ3 շեփի տարողությամբ ա/ինքնաթափերի վրա,	մ ³	0	0,560	0,000

6	33 գ III կարգի բնահողի բարձում էքսկավատորով 0,65մ3 շեփի տարողությամբ ա/ինքնաթափերի վրա, /կողնակներ/	մ ³	0	0,560	0,000
7	6գ IV կարգի բնահողի բարձում էքսկավատորով 0,65մ3 շեփի տարողությամբ ա/ինքնաթափերի վրա,	մ ³	0	0,716	0,000
8	Ավելորդ 33գ III կարգի բնահողի տեղափոխում լցակույտ 16կմ	տ	0	1,132	0,000
9	Ավելորդ 6գ IV կարգի բնահողի տեղափոխում լցակույտ 16կմ	տ	0	1,132	0,000
2. Ընդամենը					0,000
3. Հողային աշխատանքներ ժայռային գրունտներում					
1	10Ձ V կարգի բնահողի մշակում հետհարված մուրճով	մ ³	0	12,973	0,000
2	Նախօրոք 10Ձ IV կարգի փխրեցված բնահողի մշակում ձեռքով տեղափոխում բույրոգերով լիցք 50մ	մ ³	0	0,691	0,000
3	10Ձ V կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 0,65մ3 շեփի տարողությամբ բառնալով ա/ինքնաթափերի վրա,	մ ³	0	0,956	0,000
4	Ավելորդ 10Ձ V կարգի բնահողի տեղափոխում լցակույտ 16.0կմ	տ	0	1,132	0,000
5	Բնահողի խտացում գլդոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	մ ³	0	0,276	0,000
6	Բնահողի ցրում	մ ³	0	0,320	0,000
3. Ընդամենը					0,000
4. Ճանապարհային պատվածք					
1	Փոսային նորոգում h-3-5սմ	մ ²	0	4,228	0,000
2	Հարթեցնող շերտ տաք մանրահատիկ ա/բետոնով h-3սմ	տ	110,30	37,352	4 119,947
3	Միաշերտ ա/բետոնե ծածկի իրականացում տաք մանրահատիկ ա/բետոնից h-5սմ հաստությամբ	մ ²	360,00	4,445	1 600,266
	Նվազեցում համաձայն ՀՀ կառավարության 29.09.2016թ. նիստի N 38-Ա որոշման, (ԱՄՑ)				-22,062
4	Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ	մ ²	0	0,625	0,000
5	Խճային շերտի իրականացում h=16սմ	մ ²	0	1,777	0,000
6	Բիտումի տարածում 4,12տ/1000մ ²	տ	0,0	274,121	0,000
7	Ծածկի ներքին շերտի իրականացում խոշորատիկ ա /բետոնով h=6սմ	մ ²	0	4,955	0,000
8	Ծածկի վերին շերտի իրականացում մանրահատիկ ա /բետոնով h=4սմ	մ ²	0	3,677	0,000
	Նվազեցում համաձայն ՀՀ կառավարության 29.09.2016թ. նիստի N 38-Ա որոշման, (ԱՄՑ)				-484,540
4. Ընդամենը					5 213,611
5. Կողնակներ					
1	III կարգի ցամաքուրդային բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շեփի տարողությամբ բարձելով ա/ինք	մ ³	0	0,560	0,0
2	Բնահողի տեղափոխում մինչև 16կմ լիցք	տ	0	1,132	0,0

3	Կողնակների հարթեցում	մ ²	0	0,051	0,0
4	Բնահողի խտացում գլխով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	մ ³	0	0,276	0,0
5	Բնահողի ջրում	մ ³	0	0,320	0,0
5. Ընդամենը					0,0
6. Ուղիներ և մուտքեր					
1	Խճի շերտի իրականացում h=12սմ հաստությամբ	մ ²	689,46	1,402	966,546
2	Միաշերտ տաք ա/բետոնե ծածկի իրականացում h-5սմ	մ ²	689,46	4,488	3 094,363
3	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h-10սմ	մ ²	0,001	0,574	0 001
4	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=530 x5մմ	զժմ	0	44,350	0 000
5	Գլխամասի միաձույլ իրանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ ³	1,68	46,016	77,307
6	d=530մմ խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով /81.55զմ/	մ ²	0	1,413	0 000
7	Մետ. խողովակի գլխամասի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	9	0,971	8,735
6. Ընդամենը					4 146,952
7. Խողովակների մաքրում					
1	Խողովակների մեջ,մուտքում և ելքում հունի մաքրում - 33գ III	մ ³	88	2,287	201,251
2	33գ III կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շերտի տարողությամբ բարձելով ա/ինք	մ ³	88	0,560	49,318
3	Բնահողի տեղափոխում մինչև 16կմ	տ	158,4	1,132	179,286
4	Խողովակների մեջ,մուտքում և ելքում հունի մաքրում - 6գ I V	մ ³	189	2,287	432,232
5	6գ I V կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շերտի տարողությամբ բարձելով ա/ինք	մ ³	189	0,560	105,923
6	Բնահողի տեղափոխում մինչև16,0կմ	տ	340,2	1,132	385,058
7. Ընդամենը					1 353,068
8. Մայթեր					
1	Ավազակոպճային շերտ h=12 սմ (մայթ)	մ ²	0	1,009	0,000
1*	Խճային շերտ h=12 սմ (մայթ)	մ ²	620	1,53	948,432
2	Մանրահատիկ ա/բետոն h=3սմ	մ ²	620	2,840	1 760,603
3	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ	զժմ	240	11,086	2 660,649
4	Միաձույլ բետոնե եզրաշար 10x20 սմ B20	մ ³	6,4	52,323	334,869
8. Ընդամենը					5 704,553
9. Բետոնե վաքեր					
1	Ավազակոպճային շերտի իրականացում h-10սմ	մ ³	0	4,755	0,000
2	Հավաքովի բետոնե վաքերի տեղադրում (34x30սմ) 0.0686*174	մ ³	0	27,588	0,000
2	Հավաքովի բետոնե վաքերի արժեքը (34x30սմ)-174զժմ,58հատ	հատ	0	33,745	0,000

4	Անվտանգության հավաքովի բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում	գծմ	0	6,897	0,000
9. Ընդամենը					0,000
10. Հենապատերի նորոգում /կմ34+089 -կմ34+289 ներքին հենապատի նորոգում ճան.աջ կողմում/					
1	102 Վկարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 0,65մ3 շերտի տարողությամբ կողլից:	մ ³	0	0,727	0,000
2	Հիմքերի համար հողային աշխատանքներ թաց գրունտում 0,65մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով:	մ ³	0	0,560	0,000
3	Բետոնե հիմքերի տակ խճային հիմքի նախապատրաստում h=10սմ:	մ ³	0	8,956	0,000
4	Հենապատի թեքված, շուռ եկած ե/բետոնե հավաքովի բլոկների ապամոնտաժում (վերատեղադրում) (1 հատի քաշը 8,83տ):	հատ	0	11,875	0,000
5	Հենապատի թեքված, շուռ եկած ե/բետոնե հավաքովի բլոկների ուղղում (վերատեղադրում) 10տ բ.բ. սլաքավոր կունկի միջոցով (1 հատի քաշը 8,83տ): B20 F150	հատ	0	17,214	0,000
6	Ե/բետոնե հավաքովի բլոկների տակ բետոնե հիմքերի իրականացում 10հատ (ջրահեռացումը կազմակերպել 90մ ³ /վ թողունակության պոմպի	մ ³	0	93,028	0,000
7	ջրահեռացում 90մ ³ /վ թողունակության պոմպի միջոցով)	մ ³	0	3,154	0,000
8	Հենապատի ե/բ հավաքովի բլոկների մակերևույթների վերանորոգում ցեմ.ավազային սվաղով h _{մթ.} =4սմ:	մ ²	0	3,255	0,000
10. Ընդամենը					0,000
11. Հենապատերի նորոգում /կմ 34+740 - կմ34+934-ում վերին հենապատի նորոգում ճան.աջ կողմում/					
1	Հենապատերի երկայնքով խրամուղիների փորում 6գ-IV,բնահողում ձեռքով կողլից (հետագա հետլիցքի համար):	մ ³	0	4,033	0,000
2	Հենապատերի իրաններում հորատանցքերի հորատում (հորիզոնական) d=40մմ (L1=15սմ), հետագա վերանորոգման նպատակով:	հատ	0	1,976	0,000
3	Հենապատի իրաններում պողպատե խարիսխների պատրաստում և տեղադրում d-16մմ	տ	0	704,566	0,000
4	Հենապատերի իրաններում հորատանցքերի լրացում էպօքսիդա-ցեմենտային շաղախով՝ պոմպի ստեղծած ճնշման տակ: B-15	մ ³	0	107,057	0,000
5	Հենապատերի իրանների վերանորոգում միաձույլ ամրանավորված բետոնով, B20	մ ³	45,36	63,774	2 892,775
6	A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0	458,803	0,000
7	Միաձույլ բետոնե թասակների իրականացում B20,	մ ³	27,12	63,297	1 716,602
11. Ընդամենը					4 609,377
12. Հենապատերի նորոգում /կմ35+685 կմ35+745-ում վերին հենապատի նորոգում ճան.ձախ կողմում/					
1	Հենապատերի երկայնքով խրամուղիների փորում 33գ.III, բնահողում ձեռքով	մ ³	0	2,287	0,000

2	Հենապատերի իրաններում հորատանցքերի հորատում (հորիզոնական) d=40մմ (L ₁ =15սմ), հետագա վերանորոգման նպատակով:	հատ	0	1,976	0,000
3	Հենապատի իրաններում պողպատե խարխիլների պատրաստում և տեղադրում d-16մմ 360հատ	տ	0	704,566	0,000
4	Հենապատերի իրաններում հորատանցքերի լրացում էպօքսիդա-ցեմենտային շաղախով՝ պոմպի ստեղծած ճնշման տակ: B-15	մ ³	0	107,057	0,000
5	Հենապատերի իրանների վերանորոգում միաձույլ ամրանավորված բետոնով՝ B20	մ ³	26,87	63,774	1 713,600
6	A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0	458,803	0,000
7	Միաձույլ բետոնե թասակների իրականացում B20	մ ³	5,5	63,297	348,131
Ընդամենը 12					2 061,730
13. Հենապատերի նորոգում /կմ 35+760 - կմ35+887-ում վերին հենապատի նորոգում ճան.ձախ կողմում/					
1	Հենապատի ե/բ հավաքովի բլոկների մակերևութների վերանորոգում ցեմ.ավազային սվաղով h _{տրջ} =4սմ:	մ ²	6	3,045	18,269
2	Միաձույլ բետոնե թասակների իրականացում B20	մ ³	19,05	38,460	732,668
3	33գIII բնահողի փորում ձեռքով կողլից	մ ³	1,2	2,287	2,744
4	33գIII բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	1,2	0,915	1,098
13. Ընդամենը					754,778
14. Հենապատերի նորոգում /կմ 35+840 - կմ35+887-ում վերին հենապատի նորոգում ճան.ձախ կողմում/					
1	Հենապատերի երկայնքով խրամուղիների փորում 33 գ III բնահողում ձեռքով կողլից (հետագա հետլիցքի համար):	մ ³	0	2,287	0,000
2	Հենապատերի իրաններում հորատանցքերի հորատում (հորիզոնական) d=40մմ (L ₁ =15սմ), հետագա վերանորոգման նպատակով:	հատ	0	1,976	0,000
3	Հենապատի իրաններում պողպատե խարխիլների պատրաստում և տեղադրում d-16մմ 161հատ	տ	0	704,566	0,000
4	Հենապատերի իրաններում հորատանցքերի լրացում էպօքսիդա-ցեմենտային շաղախով՝ պոմպի ստեղծած ճնշման տակ: B-15	մ ³	0	107,057	0,000
5	Հենապատերի իրանների վերանորոգում միաձույլ ամրանավորված բետոնով՝ B20	մ ³	1,7	63,774	108,415
6	A500C դասի ամրանի արժեքը	տ	0	458,803	0,000
7	Միաձույլ բետոնե թասակների իրականացում B20	մ ³	8,8	63,297	557,009
14. Ընդամենը					665,425
15. Արգելափակոցներ					
1	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում (d=4մմ, քայլ -2 մ, մետաղական սյուն)	գծմ	5374	19,750	106 136,583
2	Նոր պլաստիկ ազդանշանային սյուների տեղադրում	հատ	246	4,676	1 150,248
15. Ընդամենը					107 286,831
16. Նշաններ					
1	Նոր նշանների տեղադրում, այդ թվում մետաղե կանգնակների վրա	հատ	68,00	19,243	1 308,553
2	Նախազգուշացնող	հատ	15,00	18,795	281,921

3	Առավելության	հատ	32,00	21,040	673,265
4	Արգելող	հատ	21,00	21,040	441,830
5	տեղեկատու	հատ	0,00	7,087	0,000
6	Լրացուցիչ տեղեկատու	հատ	0,00	8,950	0,000
				16. Ընդամենը	2 705,569
17. Գծանշում					
1	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.15մ լայ- 1.1	կմ	2,711	38,716	104,960
2	Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.15մ լայ- 1.2.1	կմ	11,729	38,716	454,104
3	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (3:9) 0.15մ-1.5	կմ	2,923	29,913	87,436
4	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (6:2) 0.15մ-1.6	կմ	0,866	34,865	30,193
5	Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (0,5:0,5) 0.15մ-1.7	կմ	1,271	27,162	34,523
				17. Ընդամենը	711,217
				Ընդհանուրը (1-17)	135 508,998
18. Կամուրջ ԿՄ37+000					
Քանդման և հողային աշխատանքներ					
1	Անվտանգության գոտիներից 106-II կրգի գրունտի մաքրման և հեռացման հողային աշխատանքներ ձեռքով	մ ³	0	1,549	0,000
2	106-II կրգի գրունտի բարձում ձեռքով ա/ի վրա 2,4*1,6	տ	0	0,374	0,000
3	Տեղափոխում լցակույտ մինչև 16կմ	տ	0	1,132	0,000
4	Երթևեկային մասի ա/բ ծածկի կազմատում ֆրեզավորումով / հանձնում սեփականատիրոջը 5սմ հաստ.	մ ²	0	0,566	0,000
5	Պաշտպանիչ շերտի կազմատում պնևմագործիքով, կույտավորում ջրամեկուսիչ շերտի հետ միասին /ե/բ ամրանավորված սալ/ 0.04մ հաստ	մ ²	0	1,226	0,000
6	Բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա	տ	0	0,374	0,000
7	Տեղափոխում լցակույտ մինչև 16կմ	տ	0	1,132	0,000
8	Հարթեցնող շերտի կազմատում 0.02մ հաստ	մ ²	0	0,400	0,000
9	Բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա	տ	0	0,374	0,000
10	Տեղափոխում լցակույտ մինչև 16կմ	տ	0	1,132	0,000
11	Նույնը մայթերի ա/բ ծածկի կազմատում 0,03մ	մ ²	0	0,062	0,000
12	Բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա	տ	0	0,374	0,000
13	Տեղափոխում լցակույտ մինչև 16կմ	տ	0	1,132	0,000
14	Աջ մայթի բլոկների վրայից բազրիքների ապամոնտաժում 5տ բ.բ ամբարձիչով և պահեստավորում հետագա տեղադրման համար:	տ	0	29,873	0,000
15	Ձախ մայթի բլոկների ապամոնտաժում 5տ բ.բ ամբարձիչով և պահեստավորում հետագա տեղադրման համար:	մ ³	0	13,481	0,000
Վերանորոգման աշխատանքներ					0,000
1	Ապամոնտաժված մայթերի բլոկների տակի միաձույլ բետոնի իրականացում B-20	մ ³	0	75,748	0,000

2	Պահեստավորված մայթերի բլոկների վերատեղադրում 5տ ք.ք ամբարձիչով: 10.2տ	մ ³	0	18,201	0,000
3	Պահեստավորված բազրիքների վերատեղադրում:	տ	0	70,753	0,000
4	Հավաքովի ե/բ մայթերի բլոկների վնասված մակերևույթների վերանորոգում ցեմենտային շաղախով: B-15	մ ²	0	0,926	0,000
5	Մայթերի բլոկների սալային վնասված հատվածների վերանորոգում միաձույլ բետոնով: B-20	մ ³	0	75,748	0,000
6	Հենարանի վերանորոգման համար խրամուղու փորման հողային աշխ. ձեռքով 29ԵVII(թաց գրունտում):	մ ³	3,2	4,033	12,907
7	Հենարանի խրամուղիների հետլիցք ձեռքով 29ԵVIIկարգի գրունտում:	մ ³	0,52	1,380	0,718
8	Հենարանի իրանում հորատանցքերի հորատում (հորիզոնական) d=40սմ (L1=15սմ), հետագա վերանորոգման նպատակով:	հատ	0	1,723	0,000
9	Հենարանի իրանում պողպատե խարիսխների Ø16 A500-C պատրաստում և տեղադրում:	տ	0,01296	737,003	9,552
10	Հորատանցքերի լրացում էպօքսիդա-ցեմենտային շաղախով՝ պոմպի ստեղծած ճնշման տակ:	մ ³	0,008	107,057	0,856
11	Հենարանի վնասված հատվածների (խոռոչների) լրացում միաձուլ բետոնով: B-20	մ ³	0,384	127,837	49,089
12	Հենարանի իրանի վերանորոգում միաձույլ ամրանավորված բետոնով, ա. պ. AIII=51,8կգ/մ ³ : B-20	մ ³	2,4	106,719	256,126
13	16 A500-C ամրանի արժեքը	տ	0,1243	474,391	58,973
14	Թռիչկային կառուցվածքների և Ֆերմատակերի ամրանավորում պողպատե ցանցով Վn4 100x100 մմ	տ	0	559,551	0,00
15	Թռիչքային կառուցվածքի և ֆերմաների տակի տորկրետավորում M200 ցեմ. շաղախով: 4սմ հաստ	մ ²	0	6,773	0,00
16	Հենարանների իրանների հավաքովի բլոկների կարերի վնասված հատվածների վերանորոգում ցեմենտային շաղախով Հմիջ=4սմ: B-15 /3.6քառ.մ/	զծ.մ	0	0,173	0,00
17	Երթևեկային մասի ջրահեռացման սարքավորումներ տեղադրում: d=150 մմ, L1=1500 մմ:	հատ	0	9,469	0,00
18	Ջրահեռացման ցանց 330*330մմ	հատ	3	22,008	66,024
19	Երթևեկային մասի հատվածում հարթեցնող շերտի միաձույլ բետոն H=3սմ:B20	մ ³	0	75,748	0,00
	Երթևեկային մասի հատվածում հարթեցնող շերտի միաձույլ բետոն Հմիջ.=8սմ:B15	մ ³	0	40,812232	0,00
20	Պաշտպանիչ ամրանավորում ցանցով (100x100)մմ Ø4 Bp- I, P=4534կգ:	տ	0,0	547,054	0,0
21	Թռիչքային կառուցվածքի սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամից պաշտպանիչ շերտի կամրանավորման ցանցի հետ միասին H=0.8սմ :B25,F200, w6/ V=9,2մ ³ բետոն/ ցանց Վn-4 100*100մմ/	մ ²	0	13,196	0,000

22	Երթ. մասի ներքին շերտի H=4սմ մանրահատիկ ա/բ ծածկի իրականացում:	մ ²	0	3,646	0,000
23	Երթ. մասի վերին շերտի H=3սմ մանրահատիկ ա/բ ծածկի իրականացում:	մ ²	0	2,787	0,000
24*	Տաք, մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ	մ ²	0	4,2550	0,000
24	Մայթերի մանրահատիկ ա/բ ծածկի իրականացում H=3սմ:	մ ²	36	2,904	104,529
25	Կցորդման հատվածներում հողային աշխատանքներ ձեռքով անվահրիչների տեղադրման համար: 29B VIII կարգի գրունտում	մ ³	0	10,146	0,000
26	Ավազակոպճային նախապատրաստում կցորդման անվահրիչների բլոկերի տակ:	մ ³	0	4,297	0,000
27	Կցորդման անվահրիչների բլոկների տեղադրում /հավաքովի ե/բետոն./ չափ 15(50)x75x150սմ, քաշը - 0.53տ, 4հատ	գծ.մ	6	9,896	59,373
28	Բազրքների ներկում երկշերտ յուղային ներկով:	մ ²	28,8	0,922	26,554
29	Մայթերի և անվահրիչների ուղղահայաց գծանշում լուսանրադարձնող ներկով:	գծ.մ	22	0,018	0,389
30	Անվտանգության գոտիների հորիզոնական գծանշում-հոծ լուսանրադարձնող ներկով:	գծ.մ	36	0,018	0,636
31	Կամրջատակի, մուտքի և ելքի մաքրում կենցաղային աղբից G*WUNTIC 33r-III կարգի գրունտից:	մ ³	0	0,374	0,000
32	Կամրջատակի, մուտքի և ելքի մաքրում գրունտից 29VIII կարգի գրունտից:	մ ³	0	4,033	0,000
33	Բարձում ձեռքով ավտոինքնաթափի վրա? / 1,7+4,2*1,95	տ	0	0,374	0,000
34	Տեղափոխում մինչև 16կմ	տ	0	1,132	0,000
18. Ընդամենը					645,726
19. Կամուրջ ԿՍ37+110					
Քանդման և հողային աշխատանքներ					
1	Անվտանգության գոտիներից 106-II կրգի գրունտի մաքրման և հեռացման հողային աշխատանքներ ձեռքով	մ ³	0	1,549	0,00
2	106-II կրգի գրունտի բարձում ձեռքով ա/ի վրա 1.6*1.9*	տ	0	0,374	0,00
3	Տեղափոխում լցակույտ մինչև 16կմ	տ	0	1,132	0,00
4	Երթևեկային մասի ա/բ ծածկի կազմատում ֆրեզավորումով / հանձնում սեփականատիրոջը 5սմ հաստ.	մ ²	0	0,566	0,00
5	Պաշտպանիչ շերտի կազմատում պնևմագործիքով, կույտավորում ջրամեկուսիչ շերտի հետ միասին /ե/բ ամրանավոված սալ/ 0.04մ հաստ	մ ²	0	1,226	0,00
6	Բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա	տ	0	0,374	0,00
7	Տեղափոխում լցակույտ մինչև 16կմ	տ	0	1,132	0,00
8	Հարթեցնող շերտի կազմատում 0.02մ հաստ	մ ²	0,0	0,400	0,00
9	Բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա	տ	0	0,374	0,00
10	Տեղափոխում լցակույտ մինչև 16կմ	տ	0	1,132	0,00
11	Նույնը մայթերի ա/բ ծածկի կազմատումը: 0,03մ	մ ²	0	0,062	0,00
12	Բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա	տ	0	0,374	0,00
13	Տեղափոխում լցակույտ մինչև 16կմ	տ	0	1,132	0,00

Վերանորոգման աշխատանքներ					0,00
1	Հավաքովի ե/բ մայթերի բլոկների վնասված մակերևույթների վերանորոգում ցեմենտային շաղախով: B-15	մ ²	0	0,926	0,000
2	Մայթերի բլոկների սալային վնասված հատվածների վերանորոգում միաձույլ բետոնով: B-20	մ ³	0	75,748	0,000
3	Հենարանի վերանորոգման համար խրամուղու փորման հողային աշխ. ձեռքով 29ԵVII (թաց գրունտում):	մ ³	4,8	4,033	19,360
4	Հենարանի խրամուղիների հետլիցք ձեռքով 29ԵVII կարգի գրունտում:	մ ³	3	1,380	4,141
5	Հենարանի իրանում հորատանցքերի հորատում (հորիզոնական) d=40մմ (L1=15սմ), հետագա վերանորոգման նպատակով:	հատ	0	1,723	0,00
6	Հենարանի իրանում պողպատե խարիսխների Ø16 A500-C պատրաստում և տեղադրում:	տ	0,02046	737,003	15,079
7	Հորատանցքերի լրացում էպօքսիդա-ցեմենտային շաղախով՝ պոմպի ստեղծած ճնշման տակ:	մ ³	0,012	107,057	1,285
8	Հենարանի վնասված հատվածների (խոռոչների) լրացում միաձույլ բետոնով: B-20	մ ³	0,44	157,569	69,330
9	Հենարանի իրանի վերանորոգում միաձույլ ամրանավորված բետոնով, ա. պ. AIII=51,8կգ/մ ³ :B-20	մ ³	3,6	106,719	384,189
10	16 A500-C ամրանի արժեքը	տ	0,1872	474,391	88,806
11	Թռիչկային կառուցվածքների և Ֆերմատակերի ամրանավորում պողպատե ցանցով Վռ4 100x100 մմ	տ	0	559,551	0,00
12	Թռիչքային կառուցվածքի ֆերմաների տակի տորկրետավորում M200 ցեմ. շաղախով: 4սմ հաստ	մ ²	0	6,773	0,00
13	Հենարանների իրանների հավաքովի բլոկների կարերի վնասված հատվածների վերանորոգում ցեմենտային շաղախով Hմիջ=4սմ: B-15 /5,28քառ.մ/	զծ.մ	0	0,173	0,00
14	Մուտքի ձախ կարգավորիչ թևի բետոնե բլոկների ապամոնտաժում	հատ	0	11,875	0,00
15	Մուտքի ձախ կարգավորիչ թևի բետոնե բլոկների տեղադրում նոր դիրքով (α=600) տեղադրում P1=2,5տ (5տ բ.բ. ամբարձիչով):	հատ	0	14,978	0,00
16	Կամրջի կարգավորիչ թևերի վերանորոգում ցեմենտային շաղախով H=3սմ:	մ ²	0	2,431	0,00
17	Երթևեկային մասի ջրահեռացման սարքավորումներ տեղադրում d=150 մմ, L1=1500 մմ:	հատ	0	9,469	0,00
18	Ջրահեռացման ցանց 330*330մմ	հատ	0	22,008	0,00
19	Երթևեկային մասի հատվածում հարթեցնող շերտի միաձույլ բետոն H=3սմ:B20	մ ³	0,0	75,748	0,00
20	Երթևեկային մասի հատվածում հարթեցնող շերտի միաձույլ բետոն Hմիջ=24սմ:B15	մ ³	51	0,00	0,00
20	Պաշտպանիչ ամրանավորում ցանցով (100x100)մմ Ø4 Bp- I, P=4534կգ:	տ	0	547,054	0,00
21	Թռիչքային կառուցվածքի սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամից պաշտպանիչ շերտի հետ միասին H=0.8սմ :B25,	մ ²	0	13,196	0,00

22	Երթ. մասի ներքին շերտի H=4սմ մանրահատիկ ա/բ ծածկի իրականացում:	մ ²	0	3,646	0,00
23	Երթ. մասի վերին շերտի H=3սմ մանրահատիկ ա/բ ծածկի իրականացում:	մ ²	0	2,787	0,00
24*	Տաք,մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ	մ ²	0	4,255	0,00
24	Մայթերի մանրահատիկ ա/բ ծածկի իրականացում H=3սմ:	մ ²	36	2,904	104,529
25	Կցորդման հատվածներում հողային աշխատանքներ ձեռքով անվահրիչների տեղադրման համար:29ԵVIII կարգի գրունտում	մ ³	0	10,146	0,00
26	Ավազակոպճային նախապատրաստում կցորդման անվահրիչների բլոկերի տակ:	մ ³	0	4,297	0,00
27	Կցորդման անվահրիչների բլոկների տեղադրում հավաքովի ե/բետոն. / չափ 15(50)x75x150սմ, քաշը - 0.53տ, ա.պ. AI=83,15 կգ/մ3: /	գծ.մ	6	9,896	59,373
28	Բազրքների ներկում երկշերտ յուղային ներկով:	մ ²	28,8	0,922	26,554
29	Մայթերի և անվահրիչների ուղղահայաց գծանշում լուսանրադարձնող ներկով:	գծ.մ	22	0,018	0,389
30	Անվտանգության գոտիների հորիզոնական գծանշում-հոծ լուսանրադարձնող ներկով:	գծ.մ	36	0,018	0,636
31	Կամրջատակի, մուտքի և ելքի մաքրում կենցաղային աղբից և 33Դ-IIIկարգի գրունտից:	մ ³	2,56	0,374	0,958
32	Բարձում ձեռքով ավտոինքնաթափի վրա 5,9*2	տ	4,992	0,374	1,868
33	Տեղափոխում մինչև 16կմ	տ	4,992	1,132	5,650
19. Ընդամենը					782,149
20. Կամուրջ ԿՄ38+666					
Քանդման և հողային աշխատանքներ					
1	Անվտանգության գոտիներից 106-II կրգի գրունտի մաքրման և հեռացման հողային աշխատանքներ ձեռքով	մ ³	0	1,549	0,000
2	106-II կրգի գրունտի բարձում ձեռքով ա/ի վրա2,5*1,6	տ	0	0,374	0,000
3	Տեղափոխում լցակույտ մինչև 16կմ	տ	0	1,132	0,00
4	Երթևեկային մասի ա/բ ծածկի կազմատում ֆրեզավորումով / հանձնում սեփականատիրոջը 5սմ հաստ.	մ ²	0	0,566	0,00
5	Պաշտպանիչ շերտի կազմատում պնևմագործիքով, կույտավորում ջրամեկուսիչ շերտի հետ միասին /ե/բ ամրանավրված սալ/ 0.04մ հաստ	մ ²	0	1,226	0,00
6	Բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա	տ	0	0,374	0,00
7	Տեղափոխում լցակույտ մինչև 16կմ	տ	0	1,132	0,00
8	Հարթեցնող շերտի կազմատում 0.02մ հաստ	մ ²	0	0,400	0,00
9	Բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա	տ	0	0,374	0,00
10	Տեղափոխում լցակույտ մինչև 16կմ	տ	0	1,132	0,00
11	Նույնը մայթերի ա/բ ծածկի կազմատումը:	մ ²	0	0,062	0,00
12	Բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափերի վրա	տ	0	0,374	0,00
13	Տեղափոխում լցակույտ մինչև 16կմ	տ	0	1,132	0,00
14	Դեֆորմացիոն կարերի կազմատում՝ ձեռքով բարձում ինքնաթափերի վրա	տ	0	85,627	0,00
15	Դեֆորմացիոն կարերի՝ ձեռքով բարձում ինքնաթափերի վրա դասավորում	տ	0	0,374	0,00

16	Տեղափոխում լցակայան մինչև 16կմ	տ	0	1,132	0,00
	Վերանորոգման աշխատանքներ				0,00
1	Հավաքովի ե/բ մայթերի բլոկների վնասված մակերևույթների վերանորոգում ցեմենտային շաղախով: B-15	մ ²	3,6	0,926	3,335
2	Մայթերի բլոկների սալային վնասված հատվածների վերանորոգում միաձուլ բետոնով: B-20	մ ³	0	84,727	0,000
3	Հենարանի վերանորոգման համար խրամուղու փորման հողային աշխ. ձեռքով 33ր -III կարգի գրունտում (թաց գրունտում):	մ ³	4,2	2,287	9,605
4	Հենարանի խրամուղիների հետլիցք ձեռքով 33ր -III կարգի գրունտում:	մ ³	3	0,956	2,869
5	Հենարանի իրանում հորատանցքերի հորատում (հորիզոնական) d=40սմ (L1=15սմ), հետագա վերանորոգման նպատակով:	հատ	96	1,723	165,413
6	Հենարանի իրանում պողպատե խարիսխների Ø16 A500-C պատրաստում և տեղադրում:	տ	0,0409	737,003	30,143
7	Հորատանցքերի լրացում էպօքսիդա-ցեմենտային շաղախով՝ պոմպի ստեղծած ճնշման տակ:	մ ³	0,02	107,057	2,141
8	Հենարանի վնասված հատվածների (խոռոչների) լրացում միաձուլ բետոնով: B-20	մ ³	0,96	157,569	151,266
9	Հենարանի իրանի վերանորոգում միաձուլ ամրանավորված բետոնով, ա. պ. AIII=51,8կգ/մ ³ :B-20	մ ³	7,2	100,762	725,488
10	16 A500-C ամրանի արժեքը	տ	0,37296	474,391	176,929
11	Հենարանների իրանների հավաքովի բլոկների կարերի վնասված հատվածների վերանորոգում ցեմենտային շաղախով Hմիջ=4սմ: B-15 /4.6քառ.մ/	զծ.մ	115	0,173	19,841
12	Նույնը ֆերմատակերի /12.8քառ.մ/	մ ²	320	0,499	159,620
13	Թռիչքային կառուցվածքի ե/բ սալերի ներքին մակերևույթների վերանորոգում ցեմենտային շաղախով H=3սմ	մ ²	86	2,431	209,037
14	Կամրջի հունում գոյություն ունեցող հենապատի քանդված եզրի կազմատում:	մ ³	1,3	22,470	29,212
15	Հենապատի հիմքի համար խրամուղու փորման հողային աշխատանքներ 0,65մ ³ շ.տ. էքսկավատորով (թաց գրունտում):	մ ³	17,4	0,461	8,025
16	Հենապատի հիմքի միաձուլ բետոն: B20, F200	մ ³	9,8	102,346	1 002,988
17	Հենապատի իրանի միաձուլ բետոն:	մ ³	14,7	54,518	801,412
18	Կամրջի մուտքում ձախ և աջ հենապատերի բետոնե բլոկների կարերի լրացում ցեմենտային շաղախով Hմիջ=4սմ: 21.5քառ.մ	զծ.մ	537,5	0,173	92,736
19	Երթևեկային մասի ջրահեռացման սարքավորումներ տեղադրում d=150 մմ, L1=1500 մմ:	հատ	3	9,469	28,407
20	Ջրահեռացման ցանց 330*330մմ	հատ	3	22,008	66,024
21	Երթևեկային մասի հատվածում հարթեցնող շերտի միաձուլ բետոն H=3սմ:B20	մ ³	0	75,748	0,000
22	Երթևեկային մասի հատվածում հարթեցնող շերտի միաձուլ բետոն H=7սմ:B15	մ ³	0	40,812	0,000

22	Պաշտպանիչ շերտի ամրանավորում ցանցով (100x100)մմ Ø4 Bp- I, P=474կգ:	տ	0	547,054	0 000
23	Թռիչքային կառուցվածքի սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամից պաշտպանիչ շերտի կամրանավորման ցանցի հետ միասին H=0.8սմ :B25,F200, w6/ V=9,6մ3 բետոն/ ցանց Վն-4 100*100մմ/	մ ²	0	13,196	0 000
24	Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում:	զծ.մ	0	42,032	0 000
25	Երթ. մասի ներքին շերտի H=4սմ մանրահատիկ ա/բ ծածկի իրականացում:	մ ²	0	3,646	0 000
26	Երթ. մասի վերին շերտի H=3սմ մանրահատիկ ա/բ ծածկի իրականացում:	մ ²	0	2,787	0 000
27*	Տաք,մանրահատիկ ա/բետոն h=5սմ	մ ²	98	4,255	416,986
27	Մայթերի մանրահատիկ ա/բ ծածկի իրականացում H=3սմ:	մ ²	0	2,904	0 000
28	Կցորդման հատվածներում հողային աշխատանքներ ձեռքով անվահրիչների տեղադրման համար:	մ ³	0	2,287	0 000
29	Ավազակոպճային նախապատրաստում կցորդման անվահրիչների բլոկերի տակ:	մ ³	0	4,297	0 000
30	Կցորդման անվահրիչների բլոկների տեղադրում /հավաքովի ե/բետոն./ չափ 15(50)x75x150սմ, քաշը - 0.53տ, 4հատ	զծ.մ	6	9,896	59,373
31	Բազրքների ներկում երկշերտ յուղային ներկով:	մ ²	28,8	0,921	26,522
32	Մայթերի և անվահրիչների ուղահայաց գծանշում լուսանրադարձնող ներկով:	զծ.մ	22	0,018	0,389
33	Անվտանգության գոտիների հորիզոնական գծանշում-հոծ լուսանրադարձնող ներկով:	զծ.մ	36	0,018	0,636
34	Կամրջատակի, մուտքի և ելքի մաքրում կենցաղային աղբից և 33բ-IIIկարգի գրունտից:	մ ³	4,4	2,287	10,063
35	Բարձում ձեռքով ավտոինքնաթափի վրա 4.4*1.6	տ	8,58	0,374	3,211
36	Տեղափոխում մինչև 16կմ	տ	8,58	1,132	9,711
20. Ընդամենը					4 211,3831
Ընդհանուրը (18-20)					5 639,2584
21.Լրացուցիչ աշխատանքներ					
Մայթեր					
1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 10x20սմ	զծ.մ	35	6,87	240,3195
Բետոնե վաքեր				0,00	0,0000
1	Ապատեղակայված վաքերի տեղակայում	մ ³	11,8320	24,01	284,0978
2	Զրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	219,24	0,971	212,793
3	Գոյություն ունեցող վաքերի մաքրում գրունտից և աղբից	մ ³	26,0	8,02	208 3975
4	Գոյություն ունեցող վաքերի վերանորոգում ց/ա սվաղով	մ ²	72	1,66	119 7292

	Կամուրջ ԿՄ37+000				
1	Ավազակոպճային շերտի քանդում h=20սմ, բարձում ավտոինքնաթափերի վրա, տեղափոխում լցակույտ 16.0կմ/89.31 տոն/	մ ³	45,8	2,28	104,5129
2	Խճային հիմք h= 16սմ, բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	140	2,35	329,5187
	Կամուրջ ԿՄ37+110				
1	Ավազակոպճային շերտի քանդում h=50սմ, բարձում ավտոինքնաթափերի վրա, տեղափոխում լցակույտ 16.0կմ/205.335 տոն/	մ ³	105,3	2,28	240,2885
2	Գետի նոր հունի մաքրում և ուղղում բուլդոզերով 33գ-III կարգի գրունտ, կուտակումով հետագա օգտագործման համար	մ ³	160	0,07	11,7793
3	Նախկին հունը փակելու համար d=0,8մ միջին խոշորության քարերով լիցք	մ ³	14	5,19	72,6363
4	Քարերի հետևում 33գ-III կարգի գրունտի տեղադրում որպես լիցք էքս.1,0մ ³ շերտի տարողությամբ	մ ³	40	0,34	13,7426
5	Տեխնիկայի մոտեցման համար բնահողի տեղադրում, որպես լիցք 6գ IV կարգի բնահողից տեղափոխելով 16կմ-ից	մ ³	230	2,46	565,8311
6	Գետի նոր հունի ձախ ափի բարձրացում /լիցք/ 33գ-III կարգի բնահողից	մ ³	80	0,34	27,4853
7	Բնահողի խտացում ջրելով	մ ³	390	0,48	185,8897
8	Բնահողի հարթեցում մեխանիզմով	մ ³	180	0,13	23,9549
9	Կամրջի մուտքի ձախ թևի վրա միաձուլվ բետոնապատում B-20 դասի բետոնից	մ ³	1,92	54,76	105,1482
10	Խճային հիմք h= 16սմ, բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	88	2,35	207,1260
	Կամուրջ ԿՄ38+666				
1	Ավազակոպճային շերտի քանդում h=20սմ, բարձում ավտոինքնաթափերի վրա, տեղափոխում լցակույտ 16.0կմ/93.21 տոն/	մ ³	47,8	2,28	109,0768
2	Խճային հիմք h= 16սմ, բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	168	2,35	395,4224
	Գաբիոնային շարվածք ՊԿ34+242				
1	Գաբիոնային շարվածքի երկայնքով խրամուղիների փորում 6գ-IV,բնահողում ձեռքով կողլից (հետագա հետլիցքի համար):	մ ³	15	4,52	67,7420
2	Գլաքարային հիմք ցեմենտե շաղախով	մ ³	10	17,32	173,2464
3	Ցանցապարկերի տեղադրում 1x1x0.5մ չափսի (ցինկապատ)	մ ³	12	37,05	444,5948
4	6գ IV կարգի բնահողի բարձում էքս. 0.65մ ³ շերտի տարողությամբ ա/ինք ,բնահողի տեղափոխում մինչև 16,0կմ /29.25 տոն/	մ ³	15	2,41	36,2184
	Կողային առուններ				
1	Կողային առունների ակոսահանում էքսկավատորով,բարձում և տեղափոխում լցակույտ 16.0 կմ	մ ³	1467,8	2,44	3 575,7683
	Դիտահորի իրականացում ԿՄ 38+785				

1	Դիտահորի իրականացում d=1.0մ/Բլոկ N13-1 հատ; միաձույլ բետոն B20-1մ3;ամրան A IIIØ12մմ- 30կգ;դիտահորի սալ 1.2x1.2մ՝ քուլք մտոց, թուլքե կափարիչով/	հատ	1	286,14	286,1386
21. Ընդամենը					8 041,4583
Ամբողջ*					149 189,715

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ն» տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
«Ն» ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
«Ն» կենտրոնական գանձապետարան
ՀՎՀՀ 02815457

ՀՀ 900011025823

գլխավոր քարտուղար

Հ. Բաղդասարյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Արիվչին» ՍՊԸ
ՀՀ, Արարատի մ., Սայաթ-Նովա համայնք
Մասիս Ռանջակար խՈՎ. 3
«Հայրիզնեստան» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 00110978

ՀՀ 115000714333380

Տնօրեն՝ Ս. Գրիգորյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

(«Ձ դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնմաների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա ծառայությունների անվանումը	Ծառայության դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
1	45231177/15	Մ-8, Վանաձոր (Մ-6 հատման կետ)-Դիլիջան միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ33+500 - կմ40+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	---	---	---	---	149 189 715	149 189 715	149 189 715	149 189 715	149 189 715	149 189 715	149 189 715	149 189 715	149 189 715	149 189 715

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական զանձապետարան
 ՀՎՀՀ 02815457
 ՀՀ 900011025823
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բատիկյան



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Արիովշին» ՍՊԸ
 ՀՀ, Արարատի մ., Սայաթ-Նովա համայնք
 Մասիս Ռանչպար խճ. 3
 «Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
 ՀՎՀՀ 00110978
 ՀՀ 0500074333380
 Տնօրեն Ա. Գրիգորյան

