

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր N ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄԱՇՁԲ-20/2-Հ3

05.08.2020 Թ ԿՆՔՎԱԾ ԹԻՎ ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄԱՇՁԲ-20/2 ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

«18» «12» 2020 թ.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝ Վահրամ Գասպարյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Տրանսունիվերսալ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Արտաշես Բաղդասարյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2020թ օգոստոսի 5-ին կնքված N ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄԱՇՁԲ-20/2 գլխավոր գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Առաջնորդվելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 1-ին և 3-րդ ենթակետերով՝ Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին գլխավոր Պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունը.

1.1.1 Պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված աշխատանքների ընդհանուր գինը նվազեցնել 9216 (ինը հազար երկու հարյուր տասնվեց) ՀՀ դրամ գումարի չափով և Պայմանագրի 5.1 կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 118125513 (մեկ հարյուր տասնութ միլիոն մեկ հարյուր քսանհինգ հազար հինգ հարյուր տասներեք) ՀՀ դրամ, որից 19689121 (տասնինը միլիոն վեց հարյուր ութսունհինգ հազար մեկ հարյուր քսանմեկ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

2-րդ չափաբաժին 63280939 (վաթսուներեք միլիոն երկու հարյուր ութսուն հազար ինը հարյուր երեսունհինգ) ՀՀ դրամ՝ որից 10546823 (տասը միլիոն հինգ հարյուր քառասունվեց հազար ութ հարյուր քսաներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

4-րդ չափաբաժին 54844574 (հիսունչորս միլիոն ութ հարյուր քառասունչորս հազար հինգ հարյուր յոթանասունչորս) ՀՀ դրամ՝ որից 9140762 (ինը միլիոն մեկ հարյուր քառասուն հազար յոթ հարյուր վաթսուներկու) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:»:

1.1.2 Հաստատել նոր ծավալաթերթ-նախահաշիվները համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

1.1.3 Հաստատել նոր վճարման ժամանակացույցը համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված Պայմանագրով ստանձնաց Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, Ծառայության հանձնման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1 և թիվ 2 հավելվածները համարվում է համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ և ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3
Կառավարական տուն 2,
ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011035251
ՀՎՀՀ 02698732

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«Տրանսունիվերսալ» ՓԲԸ
Հասցեն՝ ք. Երևան, Զավարյան 13/1
Հեռ.՝ +37410-56-27-45, +37441-10-58-02
«ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 220533333203000
ՀՎՀՀ 03300028

Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝



Վ. Գասպարյան

Տնօրեն՝



Ա. Բաղդասարյան

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ***Չափաբաժին 2. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-2****«ԵՐԵՎԱՆԻ Հ. ԳԱԼՍՏՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԹԻՎ 83 ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՍՆԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

Յ/Յ	Շիֆր, նորմատիվի համարը	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և չափման միավորը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար (հազար դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (հազար դրամ)
ԲԱԺԻՆ-1						
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
1. ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
1	E46-124 32-3	Փայտե դռների քանդում 7 հատ	100մ2	0,144	124,906	17,986
2	E46-124 32-3	Մետաղական հին դռան քանդում՝ 1 հատ	100մ2	0,08	170,327	13,626
3	E46-122	Փայտից պատուհանների քանդում պատուհանագոգերի հետ	100մ2	0,33	85,163	28,104
4	E46-124 32-3	Ստեկլոնյոկից հին պատուհանների քանդում՝ 6 հատ	100մ2	0,403	85,163	34,321
5	E9-46	Աստիճանավանդակի մետաղական բռնածողի քանդում՝ 12.0 գծմ	տ	0,085	113,551	9,652
6	E46-102	Սպորտդահլիճի փայտե հատակի քանդում	100մ2	1,32	34,065	44,966
7	E46-109	Խճանկար հատակի կացնահարում	100մ2	1,67	17,033	28,445
8	E13-263	Առաստաղների վրայից հին ներկի քերում	100մ2	4,15	17,033	70,685
9	E13-263	Պատերի վրայից հին ներկի քերում	100մ2	6,5	17,033	110,712
10	E13-263	Շեփերի վրայից հին ներկի քերում	100մ2	0,45	17,033	7,665
11	E46-103 30.մար	Պատերի վրայից հին հաղճասալի քանդում	100մ2	0,06	39,743	2,385
12	C310-15	Շին աղբի հացաքում և տեղափոխում	տ	23	2,839	65,292
ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ						
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						

1	E15-665	Առաստաղների ներկում լատեկսային ներկով	100մ2	4,15	158,971	659,731
	168-8					
2	E15-635	Պատերի ներկում յուղաներկով՝ h=1.60 մ	100մ2	3,25	128,362	417,177
3	E15-664	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	3,25	147,616	479,753
	168-7					
4	E15-664	Շեպերի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0,45	397,429	178,843
	168-7					
5	E15-664	Աստիճաններից ալյումինե բռնածողի մոնտաժում	մ	12	20,439	245,270
	168-7					
6	E8-142	Պենզաբլոկից՝ 100 մմ հաստությամբ միջնորմի կառուցում, 2.10 մ2	մ3	0,21	20,439	4,292
	15.фев					
7	E15-250-1	Պենզաբլոկով շարած հատվածի գիպսոնիտե քսահարթում	100մ2	0,042	113,551	4,769
	1-AP15-55Y-5					
8	շուկա	Լամինատից դարակների կառուցում պահարանում՝ 900x250x20, 8 հատ	մ2	1,8	22,710	40,878
9	E15-262	Միջանցքի պատի երեսպատում կերամիկական սալիկներով	100մ2	0,07	851,633	59,614
10	E8-194	Գուլքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում	100մ2	4,15	56,776	235,618

ՊՐԵՍՊԵՐԱԿՏ ԲԱՏԱԿ

1	E11-55	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	100մ2	1,65	158,971	262,303
	E11-56 40 08.январь					
2	E11-221-1	Պրեպարանիտե ծածկույթ	100մ2	1,65	839,290	1384,829
	30.июль					
3	E11-252	Պրեպարանիտե շրիշակ h=10սմ 112գ.մ.	100մ2	0,112	839,290	94,000
	30.июль					

ՍՊՈՐՏՂԱՅԼԻՃԻ ԲԱՏԱԿ

1	E11-6	Խճի նախապատրաստական շերտի լիցք, 100 մմ	մ3	13,2	7,949	104,921
	01.ноябрь					
2	E11-11	Բետոնե հատակի իրականացում՝ B15 դասի, 70 մմ	մ3	9,25	56,776	525,173
	01.ноябрь					
3	E12-289	Ռուբեռոիդ բիտումե մածիկի վրա՝ 1 շերտ	100մ2	1,32	158,971	209,842
4	E11-55	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	100մ2	1,32	158,971	209,842
	E11-56 40 08.январь					
5	E11-63	Փայտե լազաատերի մոնտաժում՝ 100x100 մմ, ք. 700 մմ	100մ2	1,32	90,841	119,910
6	E11-63	Լազաներ 100*100 մմ.	մ3	1,95	170,327	332,137
7	E11-184	Փայտե՝ 50x70 մմ չորսուններով հատակի կառուցում	100մ2	1,32	1258,935	1661,794

8	E11-273	Փայտե շրիշակների տեղադրում՝ 60 մմ. բարձ.	գ.մ.	47	2,839	133,422
9	E15-584	Փայտե հատակի հղկում և ներկում	100մ2	1,32	34,065	44,966
	май.38					
	май.37					
10	E20-409	Օղակոխության անցքերի տեղադրում՝ մետաղե ցանց՝ Փ6 մմ. 250*250 չափի՝ անկ. 40*40 մմ	հատ	8	5,678	45,420
		Ընդամենը				7888,345

2. ԼՎԱՑԱՐԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ

1	E46-99	Բետոնից հատակի քանդում	մ3	0,1	56,776	5,678
2	E16-33	Փ50 մմ պոլուպրոպիլենային խողպակ	մ	10	2,271	22,710
	06.январь					
3	E22-365	Փ50 մմ ձևավոր մասեր	հատ	8	0,795	6,359
4	E16-262	Փ20 մմ պոլուպրոպիլենային խողպակ	մ	10	1,590	15,897
	24.февраль					
5	E22-365	Փ20 մմ ձևավոր մասեր	հատ	8	0,454	3,634
6	E11-11	Բետոնից հատակի վերականգնում B15 դասի բետոնով	մ3	0,1	56,776	5,678
7	E17-22	Լվացարանների տեղադրում	լրակազմ	3	28,388	85,163
	01.май					
8	E17-22	Ջրի ծորակների տեղադրում	լրակազմ	3	7,949	23,846
	01.май					
9	ի.տ.	Փ 20 փականի տեղադրում	հատ	4	3,974	15,897
10	ի.տ.	Փ20 մմ ճկուն միացումների տեղադրում	հատ	7	1,363	9,538
11	ի.տ.	Փ 50 սիֆոնների տեղադրում	հատ	3	2,271	6,813
		Ընդամենը				201,212

3. ԴՈՆԵՐ Պատուհաններ

1	ի.տ.	Մետաղոպլաստե դուռ,	մ2	23,3	26,660	621,173
		սպիտակ, 60 մմ հաստությամբ,				
		4+4 մմ պրոֆիլ				
2	ի.տ.	Մետաղոպլաստե պատուհան,	մ2	20,85	22,710	473,508
		սպիտակ գույնի, ապակեփաթեթով				
		4+4 մմ պրոֆիլ Բացվող մաս				
3	ի.տ.	Մետաղոպլաստե պատուհան,	մ2	52,47	19,748	1036,178
		սպիտակ գույնի, ապակեփաթեթով				
		4+4 մմ պրոֆիլ չբացվող				
4	ի.տ.	Պլասմասե պատուհանագոգ սպիտակ 30սմ լանությամբ	գ.մ	26,2	3,407	89,251
5	E12-280	Արտաքին՝ 0.55 մմ հաստությամբ ցինկապատ քիթեղից պատուհանագոգերի տեղադրում, 25 սմ լայնությամբ - 26.20 գծմ	մ2	6,55	5,678	37,188
		Ընդամենը				2257,298

4. ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍՆԱՇՆՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

1	E46-124	Փայտե դռների քանդում 3 հատ	100մ2	0,051	124,906	6,370
	32-3					
2	E46-122	Փայտից պատուհանների քանդում պատուհանազոգերի հետ	100մ2	0,083	90,841	7,540
3	E46-121	Լինոլիումից հատակի քանդում	100մ2	0,617	22,710	14,012
4	E13-263	Առաստաղների վրայից հին ներկի քերում	100մ2	0,617	17,033	10,509
5	E13-263	Պատերի վրայից հին ներկի քերում	100մ2	1,18	17,033	20,099
6	E13-263	Շեպերի վրայից հին ներկի քերում	100մ2	0,055	17,033	0,937
7	E46-103	Խոհանոցի պատի վրայից հին կերամիկական սալիկների քանդում	100մ2	0,084	39,743	3,338
	30.мар					
8	C310-15	Շին աղբի հացաքում և տեղափոխում	տ	17	2,839	48,259

ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐՂԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈՎՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1	E15-665	Առաստաղների ներկում լատեկսային ներկով	100մ2	0,617	158,971	98,085
	168-8					
2	E15-635	Պատերի ներկում յուղաներկով՝ h=1.60 մ	100մ2	0,59	147,616	87,094
3	E15-664	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0,59	147,616	87,094
	168-7					
4	E15-664	Շեպերի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0,055	397,429	21,859
	168-7					
5	E8-142	Պենզաբլոկից՝ 400 մմ հաստությամբ միջնորմի կառուցում, 1.60 մ2	մ3	0,65	20,439	13,285
	15.фев					
6	E15-250-1	Պենզաբլոկով շարած հատվածի գիպսոնիտ քսահարթում	100մ2	0,032	113,551	3,634
	1-AP15-55y-5					
7	E15-262	Խոհանոցի պատի երեսպատում կերամիկական սալիկներով	100մ2	0,1	851,633	85,163
8	E13-263	Մետաղական դռան հին ներկի քերում մաքրում	100մ2	0,093	113,551	10,560
9	E15-613	Մետաղական դռան ներկում հակակոռոզիոն ներկով	100մ2	0,093	147,616	13,728

ՊՐԵՍՏՐԱՆԻՏԵ ՀԱՏԱԿ

1	E11-55 E11-56 40	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	100մ2	0,617	158,971	98,085
	08.январь					
2	E11-221-1	Պրեստրանիտե ծածկույթ	100մ2	0,617	839,290	517,842
	30.июль					
3	E11-252	Պրեստրանիտե շրիջակ h=10սմ 40գ.մ.	100մ2	0,04	839,290	33,572
	30.июль					
						Ընդամենը

5. Դռներ Պատուհաններ

1	ի.տ.	Մետաղապլաստե դուռ,	մ2	3,49	26,660	93,043
		սպիտակ, 60 մմ հաստությամբ,				
		4+4 մմ պրոֆիլ				
2	ի.տ.	Մետաղապլաստե պատուհան,	մ2	3,23	22,710	73,354
		սպիտակ գույնի, ապակեփաթեթով				
		4+4 մմ պրոֆիլ Բացվող մաս				
3	ի.տ.	Մետաղապլաստե պատուհան,	մ2	5,03	19,748	99,332
		սպիտակ գույնի, ապակեփաթեթով				
		4+4 մմ պրոֆիլ չբացվող				
4	ի.տ.	Պլաստմասե պատուհանագոգ սպիտակ 30սմ լանությամբ	գ.մ	4,8	3,407	16,351
5	E12-280	Արտաքին 0.55 մմ հաստությամբ ցինկապատ քիթեղից պատուհանագոգերի տեղադրում, 25 սմ լայնությամբ - 4.80 գծմ 4.80 գծմ	մ2	1,2	5,678	6,813
Ընդամենը						288,893

6. ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԵՎ ԵՐՐՈՐԴ ԶԱՐԿԵՐԻ

ՆԵՐՔԻՆ ԶԱՐԴԱՐՄԱՆ ՔԱՆԴԱՍՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1	E46-124	Փայտե դռների քանդում	12 հատ	100մ2	0,216	124,906	26,980
	32-3						
2	E46-122	Փայտից պատուհանների քանդում պատուհանագոգերի հետ		100մ2	1,087	90,841	98,744
3	E46-103	Մանրահատակի քանդում		100մ2	2,74	34,065	93,339
4	E46-102	Լամինատից հատակի քանդում		100մ2	0,888	20,439	18,150
5	E46-109	Խճանկար հատակի կացնահարում		100մ2	2,062	17,033	35,121
6	E13-263	Առաստաղների վրայից հին ներկի քերում		100մ2	5,7	17,033	97,086
7	E13-263	Պատերի վրայից հին ներկի քերում		100մ2	9,56	17,033	162,832
8	E13-263	Շեպերի վրայից հին ներկի քերում		100մ2	0,625	17,033	10,645
9	C310-15	Շին աղբի հացաքում և տեղափոխում		տ	16,7	2,839	47,408

ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԵՎ ԵՐՐՈՐԴ ԶԱՐԿԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ

ԶԱՐԴԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈՎՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1	E13-263	Միջանցքների առաստաղներից հին գաջի սվաղի քանդում		100մ2	2,062	34,065	70,243
2	E15-247-1	Միջանցքների առաստաղներին գաջի սվաղի իրականացում		100մ2	2,062	204,392	421,456
3	E15-251-1	Միջանցքների առաստաղներին գիպսոնիտի քահարթում		100մ2	2,062	56,776	117,071
	1-AP15-55Y-5						
4	E15-665	Առաստաղների ներկում լատեկսային ներկով		100մ2	5,7	158,971	906,137
	168-8						
5	E15-635	Պատերի ներկում յուղաներկով h=1.60 մ		100մ2	4,78	147,616	705,606
6	E15-664	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով		100մ2	4,78	147,616	705,606

	168-7					
7	E15-664	Շեյերի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0,625	397,429	248,393
	168-7					
8	E8-142	Պենզաբլոկից՝ 200 մմ հաստությամբ միջնորմի կառուցում, 1.80 մ2	մ3	0,36	22,710	8,176
	15.փեբ					
9	E15-250-1	Պենզաբլոկով շարած հատվածի գիպսոնիտ քահարթում	100մ2	0,036	170,327	6,132
	1-AP15-55y-5					

ՀԱՏԱԿ

ՊՐԵՍՏՐԱՆԻՏԵ ՀԱՏԱԿ

1	E11-55	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	100մ2	2,062	158,971	327,799
	E11-56 40 08.январь					
2	E11-221-1	Պրեստրանիտե ծածկույթ	100մ2	2,062	839,290	1730,616
	30.июль					
3	E11-252	Պրեստրանիտե շրիշակ h=10սմ 70գ.մ.	100մ2	0,07	839,290	58,750
	30.июль					

Լամինատե հատակ

1	E11-55	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	100մ2	3,62	158,971	575,476
	E11-56 40 08.январь					
2	E11-191	Լամինատե հատակ	մ2	362	4,769	1726,429
	27.май					
3	E11-274	Պլասմասե շրիշակ h=6սմ	մ	212	0,738	156,473
	30.июль					
Ընդամենը						8354,668

7. Դռներ Պատուհաններ

1	ի.տ.	Մետաղոպլաստե դուռ,	մ2	19,69	26,660	524,931
		սպիտակ, 60 մմ հաստությամբ,				
		4+4 մմ պրոֆիլ				
2	ի.տ.	Մետաղոպլաստե պատուհան,	մ2	51,61	22,710	1172,073
		սպիտակ գույնի, ապակեփաթեթով				
		4+4 մմ պրոֆիլ Բացվող մաս				
3	ի.տ.	Մետաղոպլաստե պատուհան,	մ2	64,08	20,000	1281,600
		սպիտակ գույնի, ապակեփաթեթով				
		4+4 մմ պրոֆիլ չբացվող				
Ընդամենը						2978,605

8. Դռան թացվածքի ուժեղացման կոնստրուկցիաներ (քանակն է՝ 11.0 հատ)

1	E46-80	Միջնորմային պատի քանդում	մ3	3,22	9,084	29,251
2	E46156	Փ 10 անցքերի շաղափում հատկի մեջ	100հատ	0,88	34,065	29,977
3	E46156	Փ 10 անցքերի շաղափում առաստաղին	100հատ	0,88	34,065	29,977
4	E8-59	4xՓ10A500C ամրանի տեղադրում	տ	0,176	397,429	69,947

5	E8-59	4xΦ10A500C μարավորի ամրանի տեղադրում	տ	0,0353	397,429	14,029
6	E8-59	Φ6AC-I, ամրանի տեղադրում	տ	0,0506	408,784	20,684
7	E6-170-4	Բետոնացում Բ 15 μետոնով	մ3	2,431	85,163	207,032
8	E8-170	Միջնորմային պատի շարում 200 մմ սալով	մ2	6,6	5,678	37,472
9	E15-250-1	Շարվածքի գաջե սվաղի իրականացում	100մ2	0,132	193,037	25,481
	1-AP15-55y-5					
10	E15-250-1	Շեպերի գաջե սվաղ	100մ2	0,33	397,429	131,151
	1-AP15-55y-5					
11	C310-13	Շին աղբի հավաքում և տեղափոխում	տ	3,63	2,839	10,305
Ընդամենը						605,307

9. ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1	E46-124	Փայտե դռների քանդում 21հատ	100մ2	0,45	124,906	56,208
	32-3					
2	E46-122	Փայտից պատուհանների քանդում պատուհանազոզերի հետ	100մ2	0,565	90,841	51,325
3	E7-735	Աստիճանավանդակի հին բռնածողի քանդում	100մ	0,42	17,033	7,154
4	E46-103	Մանրահատակի քանդում	100մ2	7,362	22,710	167,192
5	E46-109	Խճանկար հատակի կացնահարում	100մ2	4,723	17,033	80,445
6	E13-263	Առաստաղների վրայից հին ներկի քերում	100մ2	13	17,033	221,424
7	E13-263	Պատերի վրայից հին ներկի քերում	100մ2	17	17,033	289,555
8	E13-263	Շեպերի վրայից հին ներկի քերում	100մ2	0,62	17,033	10,560
9	17-141	Թուջե մարդկոցների ապամոնտ.՝ 10 սեկ. (սոլոր մասնաշենքերում)	հատ	91	1,136	103,331
10	C310-15	Շին աղբի հացաքում և տեղափոխում	տ	27,9	2,839	79,202

ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1	E15-665	Առաստաղների ներկում լատեկսային ներկով 1	100մ2	13	158,971	2066,628
	168-8					
2	E15-635	Պատերի ներկում յուղաներկով՝ h=1.50 մ	100մ2	8,76	147,616	1293,119
3	E15-664	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	8,76	147,616	1293,119
	168-7					
4	E15-6641	Շեպերի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0,62	158,971	98,562
	68-7					
5	E7-735	Ալյումինե բռնածողի տեղադրում աստիճանների	100մ	0,42	1987,143	834,600
6	17-141	Առկա թուջե մարդկոցների մոնտ.՝ 10 սեկ. (սոլոր մասնաշենքերում)	հատ	91	2,271	206,663

ՀԱՏԱԿ

ՊՐԵՍՈՐԱՆԻՏԵ ՀԱՏԱԿ

1	E11-55 E11-56 40	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	100մ2	4,723	158,971	750,822
	08.январь					
2	E11-221- 1	Պրեսագրանիտե ծածկույթ	100մ2	4,723	839,290	3963,967
	30.июль					
3	E11-252	Պրեսագրանիտե շրիշակ h=10սմ 70գ.մ.	100մ2	0,245	839,290	205,626
	30.июль					

Լամինատե հատակ

1	E11-55 E11-56 40	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	100մ2	7,36	147,616	1086,456
	08.январь					
2	E11-191	Լամինատե հատակ	մ2	736	4,769	3510,089
	27.май					
3	E11-274	Պլասմասե շրիշակ h=6սմ	մ	445	0,738	328,446
	30.июль					
						16704,493

10. Դռներ Պատուհաններ

1	ի.տ.	Մետաղոպլաստե դուռ,	մ2	45,48	28,635	1302,302
		սպիտակ, 60 մմ հաստությամբ,				
		4+4 մմ պրոֆիլ				
2	ի.տ.	Մետաղոպլաստե պատուհան,	մ2	22,5	24,794	557,856
		սպիտակ գույնի, ապակեփաթեթով				
		4+4 մմ պրոֆիլ Բացվող մաս				
3	ի.տ.	Մետաղոպլաստե պատուհան,	մ2	35,07	19,748	692,562
		սպիտակ գույնի, ապակեփաթեթով				
		4+4 մմ պրոֆիլ չբացվող				
4	ի.տ.	Պլասմասե պատուհանազոգ սպիտակ 30սմ լանությամբ	գ.մ	36	3,407	122,635
5	E12-280	Արտաքին 0.55 մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից պատուհանազոգերի տեղադրում, 20 սմ լայնությամբ - 36.0 գծմ	մ2	7,2	5,678	40,878
						2716,234

11. Դռան լացվածքի ուժեղացման կոնստրուկցիաներ (քանակն է՝ 6 հատ)

1	E46-80	Միջնորմային պատի քանդում	մ3	0,9	7,949	7,154
2	E46156	Փ 10 անցքերի շաղափում հատկի մեջ	100հատ	0,48	34,065	16,351
3	E46156	Փ 10 անցքերի շաղափում առաստաղին	100հատ	0,48	34,065	16,351
4	E8-59	4xՓ10A500C ամրանի տեղադրում	տ	0,096	397,429	38,153
5	E8-59	4xՓ10A500C թարավորի ամրանի տեղադրում	տ	0,0193	397,429	7,670
6	E8-59	Փ6AC-I, ամրանի տեղադրում	տ	0,0276	408,784	11,282

7	E6-170-4	Բետոնացում Բ 15 թետոնով	մ3	1,326	85,163	112,926
8	E8-170	Միջնորմային պատի շարում 100 մմ սալով	մ2	3,6	5,678	20,439
9	E15-250-1	Շարվածքի գաջե սվաղի իրականացում	100մ2	0,072	193,037	13,899
	1-AP15-55y-5					
10	E15-250-1	Շեպերի գաջե սվաղ	100մ2	0,18	397,429	71,537
	1-AP15-55y-5					
11	C310-13	Շին աղբի հավաքում և տեղափոխում	տ	0,99	2,839	2,810
		Ընդամենը				318,574
		Ընդամենը՝ ԲԱԺԻՆ-1				43494,696

ԲԱԺԻՆ-2

1. Էլեկտրալուսավորություն և էլեկտրաուժային մաս

1	Ա8-148-1	Մալուխ պղնձե BBГ 4x10մմ	100մ	5,2	338,609	1760,767
2	Ա8-148-1	Մալուխ պղնձե BBГ 3x2.5մմ	100մ	3,3	64,497	212,840
3	Ա8-402-2	Հաղորդալար պղնձե ПВ-3 1x1,5մմ2 կարմիր	100մ	36,9	32,248	1189,969
4	Ա8-402-2	Հաղորդալար ПВ-3 1x1,5 մմ2 կապույտ	100մ	36,9	32,248	1189,969
5	Ա8-402-2	Հաղորդալար ПВ-4 1x4 մմ2 դեղին	100մ	3,4	32,248	109,645
6	Ա8-521-1	Ավտոմատ անջատիչների արկղ պլաստմասե	հատ	7	16,449	115,144
		փականով, պատի մեջ տեղադրվող (300x200x150մմ) 8 մողոլ (IP40)				
7	Ա8-525-2	ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ -50A, C տիպի	հատ	7	9,675	67,722
8	Ա8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ (միաբևեռ) 25 Ա	հատ	40	2,741	109,645
9	Ա8-591-7	Էլ. վարդակ երկբևեռ, պատի մեջ տեղադրվող	100հատ	1,24	322,485	399,881
		հողանցման հպակով				
10	Ա8-591-10	Անջատիչ երկու սեղմակով, պատի մեջ տեղադրվող	100հատ	0,22	306,361	67,399
11	Ա8-591-10	Անջատիչ մեկ սեղմակով, պատի մեջ տեղադրվող	100հատ	0,42	257,988	108,355
11	ի.տ.	Մոնտաժային տուփ (մեկ տեղանոց) 70x70x43 մմ	հատ	115	0,161	18,543
12	ի.տ.	Ամրակներ 9 մմ2	տուփ	28	0,806	22,574
13	Ա8-604-1	Լուսատու 16վտ ДВО 12-11-111.25	100հատ	2,12	809,668	1716,496
14	Ա8-604-1	Լուսարձակ LED 15վատ	100հատ	0,06	2418,636	145,118
15	E46-57	Ակոսի փորում	100մ	36,9	32,248	1189,969
16	E15-246-1	Ակոսի սվաղում	100մ2	1,845	241,864	446,238
17	Ա8-603-1	Հին լուսատուների ապամոնտաժում	100հատ	1,8	120,932	217,677
18	Ա8-417-1	Վիմիպլաստե խողովակ Ф 15	100մ	2,5	48,365	120,912

19	Ի.տ.	Տուփեր անջատիչների և վարդակների համար.	հաս	188	0,163	30,557
		Ընդամենը				9239,420
		Ընդամենը՝ ԲԱԺԻՆ-2				9239,420
		Ընդամենը				52734,116
		ԱԱՀ	20.00%			10546,823
		Ընդամենը				63280,939

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք. Երևան, Օրբելի 63 հասցեում:

Չափաբաժին 4. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-4

«ԱՐՄԱՎԻՐԻ Ռ. ԵՂՈՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԹԻՎ 1 ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԵՎ ՏԱՆԻՔԻ (ԱՅՐ ԹՎՈՒՄ ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ԿՈՄՈՒՆԻԿԱՑԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ) ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Հ/Հ	Շիֆր, նորմատիվի համարը	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և չափման միավորը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար (հազար դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (հազար դրամ)
ԲԱԺԻՆ-1						
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
1. IV ՍԱՆԱՇԵՆՔ, ԱՈԱԶԻՆ ԶԱՐԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԶԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
Հատակներ						
1	E46-103	Մանրահատակի քանդում	100մ2	2,875	27,313	78,523
2	E46-109	Մետլախե հատակների քանդում	100մ2	0,206	32,775	6,752
3	E46-109	Խճանկար հատակների քերթատում	100մ2	2,454	16,388	40,215
4	E11-55 E11-56 40 8-1	Ցեմենտ. ավազի հարթաշերտի կառուցում	100մ2	5,531	152,950	845,966
5	E11-135	Մետլախե հատակների կառուցում	100մ2	0,266	900,000	239,400
6	E11-191	Լամինատե հատակի կառուցում 8 մմ հաստ.	մ2	287,1	4,589	1317,358
7	E11-221-1	Կերամոգրանիտե հատակի կառուցում /փայտի ֆակտուրայով/	100մ2	2,434	900,000	2190,600
8	E11-221-1	Աստիճանների երեսապատում կերամոգրանիտով /սպիտակ մարմարագույն/	100մ2	0,139	900,000	125,100
9	E11-221-1	Հարթակի երեսապատում կերամոգրանիտով /սպիտակ մարմարագույն/	100մ2	0,045	900,000	40,500
10	E11-221-1	Պլաստմասսե 9 սմ. թարձր. շրիշակների տեղադրում	մ	232,8	1,202	279,767
11	E7-738	Աստիճանների առկա ճաղաշարի ապամոնտաժում	գ.մ.	9,3	0,546	5,080

12	E7-738	Այլունհին ճաղաշարի մոնտաժում	գ.մ.	9,3	19,665	182,885
13	C310-13	Շին աղբի հավաքում և տեղափոխում	տ	3,4	2,731	9,286
Պատեր						
1	E13-263	Պատերի մաքրում սոսնձաներկից	100մ2	5,402	16,388	88,525
2	E13-263	Պատերի մաքրում յուղաներկից	100մ2	2,325	16,388	38,101
3	E15-250-1	Պատերի քսահարթում գիպսոնիտով	100մ2	7,727	240,350	1857,184
	1-AP15-55Y-5					
4	E15-664	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	4,626	142,025	657,008
	168-7					
5	E15-635	Պատերի ներկում յուղաներկով	100մ2	3,091	142,025	438,999
6	E15-250-1	Շեկերի քսահարթում գիպսոնիտով	100մ2	0,416	382,375	159,068
	1-AP15-55Y-5					
7	E15-664	Շեկերի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0,416	152,950	63,627
	168-7					
8	E46-37	Պատերից գաջե սվաղի քանդում սան. հանգ.	100մ2	0,387	21,850	8,456
9	E15-262	Պատերի սվաղում ցեմ. ավազի շաղախով	100մ2	0,798	163,875	130,772
10	E15-90	Պատերի երեսապատում հաղճասալով /լրացում/	մ2	79,8	8,194	653,861
11	E10-289	Լամինատե ջրակայուն միջնորմների կառուցում դռների	մ2	14,8	17,250	255,300
	58-2	հետ միասին				
12	շուկա	Բռնակ փականներ	կոմպ	4	6,900	27,600
Առաստաղներ						
1	E13-263	Առաստաղների մաքրում սոսնձաներկից	100մ2	5,531	23,000	127,213
2	E15-251-1	Առաստաղների քսահարթում գիպսոնիտով	100մ2	5,325	287,500	1530,938
	1-AP15-55Y-5					
3	E15-665	Առաստաղների ներկում լատեկսային ներկով	100մ2	5,325	161,000	857,325
	168-8					
4	E34-389 k0.5	Կախովի առաստաղ՝ գունավոր պլաստիկից	մ2	20,6	4,025	82,915
	66-1					
Ընդամենը						12338,326
2. IV ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ, ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ						
Հատակներ						
1	E46-103	Մանրահատակի քանդում	100մ2	5,145	28,750	147,919
2	E46-109	Մետլախե հատակների քանդում	100մ2	0,205	28,750	5,894
3	E11-55	Ցեմենտ. ավազի հարթաշերտի կառուցում	100մ2	5,351	161,000	861,511
	E11-56 40					

4	E11-135	Մետլախե հատակների կառուցում	100մ2	0,266	900,000	239,400
5	E11-191	Լամինատե հատակի կառուցում 8 մմ հաստ.	մ2	287,1	5,175	1485,743
6	E11-221-1	Կերամոգրանիտե հատակի կառուցում /փայտի ֆակտուրայով/	100մ2	2,274	900,000	2046,600
7	E11-221-1	Պլաստմասսե 9 սմ. թարծր. շրիշակների տեղադրում	մ	232,8	1,265	294,492
8	C310-13	Շին աղբի հավաքում և տեղափոխում	տ	2,8	2,875	8,050

Պատեր

1	E13-263	Պատերի մաքրում սոսնձաներկից	100մ2	5,402	11,500	62,123
2	E13-263	Պատերի մաքրում յուղաներկից	100մ2	2,325	11,500	26,738
3	E15-250-1	Պատերի քսահարթում գիպսոնիտով	100մ2	7,727	253,000	1954,931
	1-AP15-55Կ-5					
4	E15-664	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	4,626	149,500	691,587
	168-7					
5	E15-635	Պատերի ներկում յուղաներկով`	100մ2	3,091	149,500	462,105
6	E15-250-1	Շեպերի քսահարթում գիպսոնիտով	100մ2	0,416	402,500	167,440
	1-AP15-55Կ-5					
7	E15-664	Շեպերի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0,416	161,000	66,976
	168-7					
8	E46-37	Պատերից գաջե սվաղի քանդում `սան. հանգ.	100մ2	0,382	23,000	8,786
9	E15-262	Պատերի սվաղում ցեմ. ավազի շաղախով	100մ2	0,798	172,500	137,655
10	E15-90	Պատերի երեսապատում հաղձասալով /լրացում/	մ2	79,8	8,625	688,275
11	E10-289	Լամինատե ջրակայուն միջնորմների կառուցում դռների	մ2	14,8	17,250	255,300
	58-2	հետ միասին				
12	շուկա	Բռնակ փականներ	կոմպ	4	6,900	27,600

Առաստաղներ

1	E13-263	Առաստաղների մաքրում սոսնձաներկից	100մ2	5,531	23,000	127,213
2	E15-251-1	Առաստաղների քսահարթում գիպսոնիտով	100մ2	5,325	287,500	1530,938
	1-AP15-55Կ-5					
3	E15-665	Առաստաղների ներկում լատեկսային ներկով	100մ2	5,325	161,000	857,325
	168-8					
4	E34-389 k0.5	Կախովի առաստաղ` գունավոր պլաստիկից	մ2	32,6	4,025	131,215
	66-1					
Ընդամենը						12285,814

ԴՈՒՌ Դ-1-ի ՓՈՒՍԱՐԻՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

1	E46-124	Փայտե՝ 0.90*2.10 մ. չափի դռան ապամոնտաժում	100մ2	0,177	144,210	25,525
	32-3					
2	ի.տ.	Սպիտակ մետաղապլաստե՝ 0.90*2.10 մ. չափի դռան մոնտաժում՝	մ2	17,7	33,000	584,100
3	E15-246-1	Դռան շեպերի գաջե սվաղի իրականացում	100մ2	0,0973	458,850	44,646
4	C310-13	Շին աղբի հավաքում և տեղափոխում	տ	1,4	3,278	4,589

ԴՈՒՌ Դ-2-ի ՓՈՒՍԱՐԻՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

1	E46-124	Փայտե՝ 0.70*2.10 մ. չափի դռան ապամոնտաժում	100մ2	0,0588	144,210	8,480
	32-3					
2	ի.տ.	Սպիտակ մետաղապլաստե՝ 0.70*2.10 մ. չափի դռան մոնտաժում՝	մ2	5,88	33,000	194,040
3	E15-246-1	Դռան շեպերի գաջե սվաղի իրականացում	100մ2	0,012	458,850	5,506
4	C310-13	Շին աղբի հավաքում և տեղափոխում	տ	0,6	3,278	1,967

ԴՈՒՌ Դ-3-ի ՓՈՒՍԱՐԻՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1	E46-124	Մետաղապլաստե՝ 1.20*2.70 մ. չափի դռան ապամոնտաժում	100մ2	0,032	144,210	4,615
	32-3					
2	ի.տ.	Սպիտակ մետաղապլաստե՝ 1.20*2.70 մ. չափի դռան մոնտաժում՝	մ2	3,24	33,000	106,920
3	E15-246-1	Դռան շեպերի գաջե սվաղի իրականացում	100մ2	0,016	458,850	7,342
4	C310-13	Շին աղբի հավաքում և տեղափոխում	տ	0,3	3,278	0,983

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈԳԵՐԻ ԹԻԹԵՂԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ /IV մասնաշենք/

1	E15-262	Պատուհանի արտաքին շեպերի սվաղում ցեմ. ավազի շաղախով	100մ2	0,224	458,850	102,782
	1-AP15-55Y-5					
2	E12-280	Պատուհանների գոգերին գոգնոցների տեղադրում՝ 0.55 մմ ց. ք.	մ2	21,59	6,555	141,522

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈԳԵՐԻ ԹԻԹԵՂԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ /անցումային սրահ/

1	E15-262	Պատուհանի արտաքին շեպերի սվաղում ցեմ. ավազի շաղախով	100մ2	0,104	458,850	47,720
	1-AP15-55Y-5					
2	E12-280	Պատուհանների գոգերին գոգնոցների տեղադրում՝ 0.55 մմ ց. ք.	մ2	5,4	6,555	35,397

IV ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ II ՀԱՐԿ

Պ-1 ՄԱԿՆԻՇԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1	E46-122	Ապակեբլոկից՝ 2.60*1.85 մ. շարվածքի ապամոնտաժում	100մ2	0,0481	131,100	6,306
2	ի.տ.	Սպիտակ մետաղապլաստե՝ 1.20*1.85 մ. չափի պատուհանի մոնտաժում՝	մ2	1,56	27,531	42,948
		բացվող մաս				
3	ի.տ.	Սպիտակ մետաղապլաստե՝ 1.20*1.85 մ. չափի պատուհանի մոնտաժում՝	մ2	0,66	23,598	15,575
		չբացվող մաս				

4	E15-250-1	Պատուհանների շեպերի գաջե սվաղի իրականացում	100մ2	0,0059	458,850	2,707
5	E15-664	Շեպերի ներկում լատեքսային ներկով	100մ2	0,006	183,540	1,101
6	E12-280	Պատուհանների գոգերին գոգնոցների տեղադրում՝ 0.55 մմ ց. ք.	մ2	0,28	6,555	1,835
7	ի.տ.	Պլաստմասսե սպիտակ պատուհանագոգերի տեղադրում՝ 150 մմ. լայն	գ.մ	1,3	3,933	5,113
8	E8-142	Պենզաբլոկից պատի շարում՝ 300 մմ. լայն	մ3	0,78	23,598	18,406
9	E8-59	Հորիզոն. և ուղղաձիգ ամրանի տեղադրում	տ	0,008	458,850	3,671
10	E8-150	Շարվածքի անցքերի լցնում P10 դասի բետոնով	մ3	0,4	48,507	19,403
11	E15-298 E15-304	Արտաքին մակերեսի սվաղում ցեմ. ավազի շաղախով	100մ2	0,026	196,650	5,113
12	E15-277-1	Ներսի մակերեսի սվաղում գաջի շաղախով	100մ2	0,026	222,870	5,795

ԴՈՒՐ Դ-1-ի ՓՈՒՍԱՐԻՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

1	E46-124 32-3	Փայտե՝ 0.90*2.10 մ. չափի դռան ապամոնտաժում	100մ2	0,132	144,210	19,036
2	ի.տ.	Սպիտակ մետաղապլաստե՝ 0.90*2.10 մ. չափի դռան մոնտաժում	մ2	13,23	33,000	436,590
3	E15-246-1	Դռան շեպերի գաջե սվաղի իրականացում	100մ2	0,097	458,850	44,508
4	C310-13	Շին աղբի հավաքում և տեղափոխում	տ	1,4	3,278	4,589

ԴՈՒՐ Դ-2-ի ՓՈՒՍԱՐԻՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

1	E46-124 32-3	Փայտե՝ 0.70*2.10 մ. չափի դռան ապամոնտաժում	100մ2	0,059	144,210	8,508
2	ի.տ.	Սպիտակ մետաղապլաստե՝ 1.65*2.25 մ. չափի դռան մոնտաժում	մ2	5,88	35,075	206,241
3	E15-246-1	Դռան արտաքին շեպերի ցեմենտ.ավազի սվաղ	100մ2	0,012	458,850	5,506
4	C310-13	Շին աղբի հավաքում և տեղափոխում	տ	0,6	3,278	1,967
		ԸՆԴԱՄՆԵՐ				2171,052

4. Դռան թացվածքի ուժեղացման կոնստրուկցիաներ Դ-1 -ի և Դ-2-ի համար

(քանակն է՝ 12.0 հատ)

1	E46-80	Սիջնորմային պատի քանդում	մ3	1,2	8,050	9,660
2	E46156	Փ 10 անցքերի շաղափում հատկի մեջ	100հատ	0,96	34,500	33,120
3	E46156	Փ 10 անցքերի շաղափում առաստաղին	100հատ	0,96	34,500	33,120
4	E8-59	4xՓ10A500C ամրանի տեղադրում	տ	0,192	402,500	77,280
5	E8-59	4xՓ10A500C թարավորի ամրանի տեղադրում	տ	0,0385	402,500	15,496
6	E8-59	Փ6AC-I, ամրանի տեղադրում	տ	0,0552	414,000	22,853

7	E6-170-4	Բետոնացում Բ 15 մետոնով	մ3	1,68	82,800	139,104
8	E8-170	Միջնորոնային պատի շարուն 60 մմ սալով՝ երկտակ	մ2	9,72	6,325	61,479
9	C310-13	Շին աղբի հավաքում և տեղափոխում	տ	1,56	2,875	4,485
		Ընդամենը				396,597

5. II ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՍԱՆ. ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Հատակներ

1	E46-109	Մետլախե հատակների քանդում	100մ2	0,304	28,750	8,740
2	E11-55 E11-56 40	Ցեմենտ. ավազի հարթաշերտի կառուցում	100մ2	0,304	161,000	48,944
3	E11-135	Մետլախե հատակների կառուցում	100մ2	0,304	977,500	297,160
4	C310-13	Շին աղբի հավաքում և տեղափոխում	տ	0,6	2,875	1,725

Պատեր

1	E8-142	Պատերից շարուն 100մմ պեմզ. բլոկով 54մ2	մ3	5,4	20,700	111,780
2	E8-59	Պատերի ամրանավորում Փ10 A500c ամր.	տ	0,064	402,500	25,760
3	E15-262	Պատերի սվաղում ցեմ. ավազի շաղախով	100մ2	1,234	172,500	212,865
4	E15-90	Պատերի երեսապատում հաղճասալով	մ2	123,4	8,000	987,200
5	E10-289	Լամինատե ջրակայուն միջնորոնների կառուցում դռների	մ2	24,2	17,250	417,450
	58-2	հետ միասին				
6	շուկա	Բռնակ փականներ	կոմպ	6	6,900	41,400

Առաստաղներ

1	E34-389 k0.5 66-1	Կախովի առաստաղ՝ գունավոր պլաստիկից	մ2	30,4	4,025	122,360
		Ընդամենը				2275,384
		Ընդամենը՝ ԲԱԺԻՆ-1				29467,172

ԲԱԺԻՆ-2

Օդափոխություն

1	E20-108	Ուղանկյուն օդատար ցինկապատ թիթեղից $\delta=0.55$ մմ 200x300	մ2	32,6	5,750	187,450
2	E26-47	Օդատարի մեկուսացման ֆոլգապատ հանքային բամբակով	100մ2	0,33	115,000	37,950
3	E16-271	Ճկուն օդատար մեկուսացումով Փ250	հատ	4	4,600	18,400
4	E20-593	Աղմկախլացուցիչ 200x300x1000	հատ	4	5,750	23,000
5	E20-409	Օդառիչ ճաղաշար 150x150մմ	հատ	24	4,025	96,600

6	E20-696	Մետաղական կոնստրուկցիա ամրացման համար	100 կգ	0,12	109,250	13,110
7	շուկա	Ճկուն ներդիր՝ տեքստիլ կտոր	մ2	4	8,050	32,200
8	E20-749	Տանիքի օղամուղ՝ ԱՐ -4.2; L=600 մ3/ժամ ; P = 40 Պա	հատ	4	158,000	632,000
9	շուկա	Համակարգի թողարկում, կարգաբերում	հատ	4	17,250	69,000
10	E46-50	Անցքի բացում պատերում 300x300 մմ.	հատ	4	8,050	32,200
11	E46-69	Անցքի վերականգնում պատերում	մ3	0,008	115,000	0,920
12	E46-50	Անցքի բացում ե/բ ծածկերում 300x300 մմ.	հատ	6	8,050	48,300
13	E46-69	Անցքի վերականգնում ծածկերում	մ3	0,012	115,000	1,380
14	E10-289	Օղատարների երեսապատում գիպասկարտոնով	մ2	10,8	6,325	68,310
	58-2	համապատասխան մետաղական կարկասի վրա				
15	E15-664	Երեսապատվող մակերեսների ծեփամածկում և ներկում լատեքսով	100մ2	0,108	161,000	17,388
	168-7					
		Ընդամենը				1278,208
		Ընդամենը՝ ԲԱԺԻՆ-2				1278,208

ԲԱԺԻՆ-3

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ.

I և II հարկեր

1	E16-34	Կոյուղու խողովակների մոնտաժում՝ Φ 100	մ	32,7	1,955	63,929
2	E16-33	Կոյուղու խողովակների մոնտաժում՝ Φ 500	մ	28,2	1,380	38,916
3	E16-262	Ջրի խողովակների մոնտաժում՝ Φ 20 /պոլիպրոպիլեն/	մ	21,4	0,920	19,688
4	E16-262	Պրոպիլեն De15 խողովակի մոնտաժում	մ	15	0,690	10,350
5	E17-57	Ասիական թասերի մոնտաժում՝	լրակազմ	8	32,200	257,600
6	E17-22	Լվացարանների մոնտաժում՝	լրակազմ	8	24,150	193,200
7	E16-37	Ջրի խողովակների մոնտաժում՝ Φ 25 /պողպատե/	մ	36	1,150	41,400
8	շուկա	Գոյություն ունեցող կոյուղու դիտահորի մաքրում	հատ	1	28,750	28,750
9	E22-365	Կոյուղու խողովակի ձևավոր մասեր՝ Φ 100	հատ	14	1,725	24,150

10	E22-365	Կոյուղու խողովակի ձևավոր մասեր՝ Φ 50	հատ	12	1,150	13,800
11	E22-365	Ջրի խողովակի ձևավոր մասեր՝ Φ 20 /պոլիպրոպիլեն/	հատ	17	0,575	9,775
12	E22-365	Ջրի խողովակի ձևավոր մասեր՝ Φ 15 /պոլիպրոպիլեն/	հատ	18	0,460	8,280
13	E17-22	Ջրի ծորակների տեղադրում	լրակազմ	8	8,050	64,400
14	E22-365	Պողպատ-պոլիպրոպիլեն Φ 20 անցումի տեղադրում	հատ	2	5,750	11,500
15	Խ.տ.	Φ 20 փականի տեղադրում	հատ	16	3,450	55,200
16	Խ.տ.	Φ 15 ճկուն միացումների տեղադրում	հատ	16	1,380	22,080
17	E17-36	Հատականցքի տեղադրում՝ Φ50	լրակազմ	2	4,025	8,050
18	Խ.տ.	Φ 50 սիֆոնների տեղադրում	հատ	8	2,300	18,400
19	E16-34	Կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում՝ Φ 100	մ	9,6	0,288	2,760
20	E16-33	Կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում՝ Φ 50	մ	12	0,288	3,450
21	E16-262	Ջրի խողովակների ապամոնտաժում՝ Φ 20	մ	5,4	0,288	1,553
22	E17-57	Ասիական չաշաների ապամոնտաժում	լրակազմ	8	2,875	23,000

II ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1	E46-80	Պենզաբլոկից պատերի քանդում	մ3	5,4	7,567	40,862
2	E46-77	Բետոնե տունքաների քանդում	մ3	3,6	10,810	38,916
3	E46-108	Պատերից հին հաղճասալի քանդում	100մ2	0,42	27,025	11,351
4	E17-57	Ասիական չաշաների ապամոնտաժում	լրակազմ	8	2,703	21,620
5	E17-22	Լվացարանների ապամոնտաժում	լրակազմ	8	1,622	12,972
6	E16-33	Կոյուղու խողովակների մոնտաժում՝ Φ 50	մ	42,4	1,297	55,001
7	E18-110	Թուջե ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում և վերամոնտաժում	հատ	3	5,405	16,215
8	C310-13	Շին աղբի հավաքում և տեղափոխում	տ	14,8	2,703	39,997
9	E16-34	Կոյուղու խողովակների մոնտաժում՝ Φ 100	մ	32,7	1,838	60,093
10	E16-33	Կոյուղու խողովակների մոնտաժում՝ Φ 500	մ	25,2	1,297	32,689
11	E16-262	Ջրի խողովակների մոնտաժում՝ Φ 20 /պոլիպրոպիլեն/	մ	16,4	0,865	14,183
12	E16-262	Պրոպիլենե De15 խողովակի մոնտաժում	մ	23,7	0,649	15,372

13	E17-57	Ասիական թասերի մոնտաժում	լրակազմ	6	27,025	162,150
14	E17-57	Ջուզարանակոնցի մոնտաժում	լրակազմ	2	32,430	64,860
15	E17-22	Լվացարանների մոնտաժում	լրակազմ	8	22,701	181,608
16	E16-37	Ջրի խողովակների մոնտաժում Φ 25 /պողպատե/	մ	2	1,081	2,162
17	E22-365	Կոյուղու խողովակի ձևավոր մասեր՝ Φ 100	հատ	17	1,622	27,566
18	E22-365	Կոյուղու խողովակի ձևավոր մասեր՝ Φ 50	հատ	24	1,081	25,944
19	E22-365	Ջրի խողովակի ձևավոր մասեր՝ Φ 20 /պոլիպրոպիլեն/	հատ	18	0,649	11,675
20	E22-365	Ջրի խողովակի ձևավոր մասեր՝ Φ 15 /պոլիպրոպիլեն/	հատ	24	0,432	10,378
21	E17-22	Ջրի ծորակների տեղադրում	լրակազմ	8	7,567	60,536
22	E22-365	Պողպատ-պոլիպրոպիլեն Φ 20 անցումի տեղադրում	հատ	4	5,405	21,620
23	ի.տ.	Φ 20 փականի տեղադրում	հատ	16	3,784	60,536
24	ի.տ.	Φ 15 ճկուն միացումների տեղադրում	հատ	16	1,297	20,755
25	E17-36	Հատականցքի տեղադրում՝ Φ50	լրակազմ	3	3,784	11,351
26	ի.տ.	Φ 50 սիֆոնների տեղադրում	հատ	8	2,162	17,296
		Ընդամենը				1957,936
		Ընդամենը՝ ԲԱԺԻՆ-3				1957,936

ԲԱԺԻՆ-4

Էլեկտրալուսավորություն և էլեկտրաուժային մաս

1	ԱՑ-148-1	Մալուխ պղնձե BBΓ 4x10մմ	100մ	1,086	241,500	262,269
2	ԱՑ-148-1	Մալուխ պղնձե BBΓ 3x2.5մմ	100մ	2,08	46,000	95,680
3	ԱՑ-402-2	Հաղորդալար պղնձե ՊԵ-3 1x1,5մմ ² կարմիր	100մ	12,24	23,000	281,520
4	ԱՑ-402-2	Հաղորդալար ՊԵ-3 1x1,5 մմ ² կապույտ	100մ	12,24	23,000	281,520
5	ԱՑ-402-2	Հաղորդալար ՊԵ-4 1x4 մմ ² դեղին	100մ	19,2	23,000	441,600
6	ԱՑ-521-1	Ավտոմատ անջատիչների արկղ պլաստմասե փականով, պատի մեջ տեղադրվող՝ (300x200x150մմ) 8 մոդուլ (IP40)	հատ	2	13,800	27,600
7	ԱՑ-525-2	ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ -50A, C տիպի	հատ	2	6,900	13,800
8	ԱՑ-525-2	Ավտոմատ անջատիչ (միաբևեռ)	հատ	16	1,725	27,600
9	ԱՑ-591-7	Էլ. վարդակ երկբևեռ, պատի մեջ տեղադրվող հողանցման հպակով 16A, 230Վ	100հատ	0,8	207,000	165,600
10	ԱՑ-591-10	Անջատիչ երկու սեղմակով, պատի մեջ տեղադրվող	100հատ	0,26	195,500	50,830
11	ԱՑ-591-10	Անջատիչ մեկ սեղմակով, պատի մեջ տեղադրվող	100հատ	0,12	172,500	20,700

12	ի.տ.	Մոնտաժային տուփ (մեկ տեղանոց) 70x70x43 մմ	հատ	46	0,115	5,290
13	ի.տ.	Ամրակներ 9 մմ2	տուփ	5	0,575	2,875
14	ԱՑ-604-1	Լուսատու 16Վտ DBO 12-11-111.25	100հատ	1,02	2185,000	2228,700
15	ԱՑ-603-1	Լուսատու Լեդ, կախովի առաստաղի	100հատ	0,32	287,500	92,000
16	E46-57	Ակոսի փորում	100մ	12,24	28,750	351,900
17	E15-246-1	Ակոսի սվաղում	100մ2	1,224	184,000	225,216
18	ԱՑ-603-1	Հին լուսատուների ապամոնտաժում	100հատ	0,32	86,250	27,600
19	ԱՑ-417-1	Վինիլպլաստե խողովակ Փ 15	100մ	1,09	34,500	37,605
20	ի.տ.	Տուփեր անջատիչների և վարդակների համար.	հատ	164	0,115	18,860

ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՎԱՐԳԻ ԷԼ. ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

1	ԱՑ-402-2	Հաղորդալար պղնձե ՈՅ-3 1x1,5մմ2 կարմիր	100մ	0,12	23,000	2,760
2	ԱՑ-402-2	Հաղորդալար ՈՅ-3 1x1,5 մմ2 կապույտ	100մ	0,12	23,000	2,760
4	ԱՑ-591-7	Էլ. վարդակ երկբևեռ, պատի մեջ տեղադրվող հողանցման հպակով 16A, 230Վ	100հատ	0,01	207,000	2,070
5	ԱՑ-591-10	Անջատիչ երկու սեղմակով, պատի մեջ տեղադրվող	100հատ	0,01	195,500	1,955
6	ի.տ.	Մոնտաժային տուփ (մեկ տեղանոց) 70x70x43 մմ	հատ	1	0,115	0,115
7	ի.տ.	Ամրակներ 9 մմ2	տուփ	0,2	0,575	0,115
8	ԱՑ-603-1	Լուսատու Լեդ, կախովի առաստաղի	100հատ	0,01	287,500	2,875
9	E46-57	Ակոսի փորում	100մ	0,65	28,750	18,688
10	E15-246-1	Ակոսի սվաղում	100մ2	0,065	184,000	11,960
11	ի.տ.	Տուփեր անջատիչների և վարդակների համար.	հատ	2	0,115	0,230
21	ԱՑ-402-2	ՊՊՎ 2x2.5 մմ2 . հաղորդալարի մոնտաժում	100մ	0,68	23,000	15,640
23	ԱՑ-591-2	Անջատման և միջման կոճակների տեղադրում սենյերում	100հատ	0,06	287,500	17,250
		Ընդամենը				4735,183
		Ընդամենը՝ ԲԱԺԻՆ-4				4735,183

ԲԱԺԻՆ-5

Ջեռուցում

1. Ջեռուցման ՀԱՍՎԱՐԳ

1	ինֆ.տեղ.	.GREEN HP 500՝ 180 վատե ալյումինե սեկցիաներ	սեկ	804	3,000	2412,000
2	E18-112	.GREEN HP 500՝ 180 վատե ալյումինե սեկցիաների մոնտաժում	էկմ	961,47	1,000	961,470
3	ի.տ.	Մարտկոցների կոմպլետ/ խցափակի, կախիչ, միպել, միջադիր/	կոմպ	108	1,725	186,300
4	E16-134	Օդահան ծորան՝ Փ 15	հատ	108	1,150	124,200

5	E16-134	Կարգավորիչ փական՝ Փ20 ,ամերիկանկատ /պոլիպրոպիլեն-մետաղ/	հատ	108	1,380	149,040
6	E16-134	Փակող փական՝ Փ20 ,ամերիկանկատ /պոլիպրոպիլեն-մետաղ/	հատ	108	3,105	335,340
7	E16-262	Խողովակ՝ Փ25 /պոլիպրոպիլեն տաք ջրի թաղանթով/ կանգնակ	մ	240,8	2,600	626,080
8	ինֆ.տեղ.	Փ25 պոլիպրոպիլեն ձևավոր մասեր /անկ, եռաք., խամուտ.../	հատ	224	0,575	128,800
9	E16-134	Կարգավորիչ փական՝ «Փ25 ամերիկանկա» /պոլիպրոպիլեն-մետաղ/	հատ	28	2,300	64,400
10	E16-134	Փակող փական՝ «Փ25 ամերիկանկա» /պոլիպրոպիլեն-մետաղ/	հատ	28	3,105	86,940
11	ի.տ.	Ամրակ՝ Փ25	հատ	224	0,173	38,640
12	E16-261	Խողովակ՝ Փ20 /պոլիպրոպիլեն տաք ջրի թաղանթով/ առքերիչներ	մ	336	1,900	638,400
13	ինֆ.տեղ.	Փ20 պոլիպրոպիլեն ձևավոր մասեր /անկ, եռաք., խամուտ.../	հատ	684	0,800	547,200
14	ի.տ.	Ամրակ՝ Փ20	հատ	448	0,173	77,280
23	E16-220 22	Ջեռուցման համակարգի փորձարկում, փականային համակարգի կարգ-րում	100մ	9,088	23,7046	215,427
24	E46-50	Անցքի բացում պատերում	հատ	22	0,920	20,240
25	E46-69	Անցքի վերականգնում պատերում	մ3	0,0432	115,000	4,968
26	E16-261	Պոլիէթիլեն խողովակից պատյանի տեղադրում՝ Փ40՝ 30սմ 24 հատ	մ	7,2	3,450	24,840
27	E46-50	Անցքի բացում ե/բ ծածկերում 300x300 մմ.	հատ	56	1,725	96,600
28	E46-69	Անցքի վերականգնում ծածկերում	մ3	0,112	115,000	12,880
29	E16-261	Պոլիէթիլեն խողովակից պատյանի տեղադրում՝ Փ32՝ 30սմ	մ	16,8	2,300	38,640
32	E46-99	Բետոնե հատակի քանդում	մ3	0,36	11,500	4,140
33	E6-1-2	Բետոնե հատակների վերականգնում	մ3	0,36	63,250	22,770
34	ինֆ. Տեղ.	Խողովակ՝ Փ60 /պոլիպրոպիլեն տաք ջրի թաղանթով/	մ	24	3,400	81,600
35	ինֆ. Տեղ.	Խողովակ՝ Փ50 /պոլիպրոպիլեն տաք ջրի թաղանթով/	մ	36	2,300	82,800
36	ինֆ. Տեղ.	Խողովակ՝ Փ40 /պոլիպրոպիլեն տաք ջրի թաղանթով/	մ	48	1,420	68,160
37	ինֆ. Տեղ.	Խողովակ՝ Փ32 /պոլիպրոպիլեն տաք ջրի թաղանթով/	մ	270	0,950	256,500
38	ինֆ. Տեղ.	Փ60-32 պոլիպրոպիլեն ձևավոր մասեր /անկ, եռաք., խամուտ.../	հատ	271	0,620	168,020
		Ընդամենը				7473,675
2. ՍՏՈՐԳԵՏՆՅԱ ԿԱՆԱԼՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ						
1	E46-99	Բետոնե հատակի քանդում՝ խճի շերտի հետ միասին /6,0*0,50*0,20/	մ3	3,6	10,000	36,000

2	E1-962	Յողի քանդում հատակի տակ /6,0*0,50*0,30/	մ3	5,4	1,725	9,315
3	C310-13	Շին աղբի հավաքում և տեղափոխում	տ	15,6	2,875	44,850
4	E11-6	Խճի տոփանում 7 սմ կանալի հատակի տակ	մ3	1,26	8,050	10,143
5	E11-11	Հատակի բետոն Ք15 դասի 10 սմ	մ3	2,41	54,000	130,140
6	E6-126-4	Պատերի բետոն Ք15 դասի 10 սմ հաստ.	մ3	3,57	54,000	192,780
7	E6-173-4	Ե/մ ծածկի սալերի տեղադրում Ք15 դասի 7 սմ հաստ.	մ3	1,26	54,000	68,040
8	C124-1 8	Ծածկի ամրանավորում՝ ցանց՝ Փ 8 Ac-I	տ	0,095	372,500	35,388
9	E23-157	Դիտահորի կափարիչ	հատ	3	54,000	162,000
10	E15-614	Մետաղական մասերի ներկում	100մ2	0,01	138,000	1,380
	164-8					
11	E9-94	Կանալի մեջ հեմարանների մոնտաժում հ.8 տաշտ. հեծան	տ	0,0254	1092,500	27,750
		Ընդամենը				717,785
		Ընդամենը՝ ԲԱԺԻՆ-5				8191,460
ԲԱԺԻՆ-6						
Կոյուղու ցանց						
Կոյուղու ելքի խողովակի և ջրի մուտքի խողովակների վերանորոգման ծավալները						
1	E1-1545	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում	1000մ3	0,008	2185,000	17,480
2	E23-1	Նախապատրաստական շերտ խրամուղում ավազի շերտով 10 սմ. հաստությամբ	մ3	0,7	4,370	3,059
3	E22-121	Կոյուղու պոլիպրոպիլենից խողովակներ D110	մ	6,8	1,748	11,886
4	E46-99	Բետոնե հատակների քանդում	մ3	0,6	8,740	5,244
5	E6-1-2	Բետոնե հատակների վերականգնում	մ3	0,6	48,070	28,842
6	E46-50	Անցքի բացում պատի մեջ	հատ	1	2,622	2,622
7	E46-69	Անցքի վերականգնում պատերում	մ3	0,01	104,880	1,049
8	E46-50	Անցքի բացում ծածկերում	հատ	1	2,622	2,622
9	E46-69	Անցքի վերականգնում ծածկերում	մ3	0,01	104,880	1,049
		Ընդամենը				73,853
		Ընդամենը՝ ԲԱԺԻՆ-6				73,853
		Ընդամենը				45703,812
		Ա.Ա.Հ.	20.00%			9140,762
		Ընդամենը				54844,574

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Վ. Գասպարյան



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Ա. Բաղդասարյան

ՎՃԱՐՄԱՆ ՓԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի		Պիմանք վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*											Ընդամենը			
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄՍ դասակարգման (CPV)	անվանումը	մոխր	մոխրագույն	տուրք	կլմիտ	ոլմոլ	ոլվոս	ոլվիս	ոստոս	սեբեղեղեղ	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	63280939	54844574
2	45611100/539	Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-2 («Երևանի Հ. Գալստյանի անվան թիվ 83 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ)														
4	45611100/541	Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-4 («Արմավիրի Ռ. Եղոյանի անվան թիվ 1 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի սանհանգույցների և տանիքի (այդ թվում ինժեներական կոմունիկացիաների և շինարարական էլեմենտների) հիմնանորոգման և նորերի կառուցման աշխատանքներ)														

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են անողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ



Ա. Բաղդասարյան

Վ. Գալստյան