

ԿՆՈՁԻՑ

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԳՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՑԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N 3Ծ-ԳԲՄ-ԱՇՁԲ-2019/9**

Բ. \_\_\_\_\_

10 03 2020թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրենի Արթուր Սողոմոնյանի, որը գործում է հիմնադրամի կանոնադրության (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և **ԳԵՎՏԱՆԻԹԵ ՍՊԸ**-ն, ի դեմս տնօրեն **Ս. Խանգապյանի**, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

### 1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 **Հավելվածով** սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի Բաֆֆու անվան թիվ 19 հիմնական դպրոցի մեկ մասնաշենքի վերակառուցում մանկապարտեզի աշխատանքները** (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին (**Հավելված N 5**), ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են **ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 200 օր:**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (**Հավելված N 2**):

### 2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

### 3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

#### 3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժ:

3.1.3 Գննդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է անկնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

#### 3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք՝ **համաձայն Պավելված N 6-ի**:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### 3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### 3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնստրուկցիայի անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնստրուկցիայի անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալառուի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելից նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի **N 7 Պավելվածում**:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սևանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

### 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՄՆԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային զննման ժամանակ համակարգի միջոցով

(գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի .էլեկտրոնային գնումներ բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող կայքի .Օրենսդրությունն բաժնի .Ֆինանսների նախարարի հրամաններն ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

## 5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **108,000,000 (մեկ հարյուր ութ միլիոն) ՀՀ դրամ, որից 18,000,000 (տասնութե միլիոն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:** Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ մինչև 27,000,000 (քսանյոթ միլիոն) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կապալառուին վճարումներ չեն կատարվում:<sup>30</sup>

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

## 6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասորդական) տոկոսի չափով:<sup>31</sup> Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

## 7. ԱՆՀԱՐԹԱՋԱՐԵԼԻ ՈՒԺ ԱՉԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, զործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

## 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

<sup>30</sup> Այս պայլ առ ու ն կարող է երաժարվել առաջարկված կանխավճարից կամ գրամի մասից: Ընդ որում կնքվելից պայմանագրում կանխավճարը սահմանվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև համաձայնեցված չափով: Եթե պայմանագրով չի նախատեսվում կանխավճարի հատկացում, ապա սույն կետը հանվում է նախագծից:

<sup>31</sup> Եթե պայմանագիրը կնքվել է Գնումների մասին 2022 օրենքի 15րդ հոդվածի 6րդ կետի հիման վրա, ապա սույն գանձքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունը ներքին չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառու ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող ինտերնետային կայքի Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներն բաժնում նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 30 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1, N 5, N 6 և N 7 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված

Ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի տասնապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կվերցվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի ,բե պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:<sup>35</sup>

Սույն պայմանագրի կատարումն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է <<Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում>> լիցենզիա Քնակեյի, հասարակական և արտադրական է, էներգետիկական է ներդիրով:

**9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍԹԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՑԻՆ ՎԱԿԵՐԱՊԱՑՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԿԱՊԱԼԱՐՈՒ**

Հայաստանի տարածքային զարգացման  
 հիմնադրամ  
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
 Կ.Ուլնեցու 31  
 ՀՎՀՀ՝ 00846441  
 Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական գրասենյակի հասցեն  
 Գրոծարարի սենյակի  
 Արթուր Գրիգորյան



ԳԵՎՏԱՆԻԷ ՍՊԸ  
 Հասցեն՝ ՀՀ, մարզ Լոռի,  
 ք. Վանաձոր, Գյուլիսային 14  
 ՀՎՀՀ՝ 08944677  
 Հ/Հ 220053334045000  
 Ակրա-Կրեդիտ Ազրիկոլ Բանկ



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

Հավելված թիվ 1  
 10 հունվարի 2020թ. կնքված  
 ՀԾ-ՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2019/9 ծանկագրով պայմանագրի

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ՝  
 ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի Բաֆֆու անվան թիվ 19 հիմնական դպրոցի մեկ  
 մասնաշենքի վերակառուցում մանկապարտեզի  
 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

NN	գնի հիմք	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Բանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ	Կշիռը
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>բանդման աշխատանքներ</b>						<b>4,869.000</b>	<b>5.41%</b>
1	46-98	Անրչիֆերյա տանիքի ժածկույթի բանդում ցվիթի և ճոռերի հետ միասին	100մ²	6.83	22.000	150.260	

<sup>35</sup> Եթե պայմանագիրը կնքվում է Պնու մեծերի մասին "ՀՀ օրենքի 15րդ հոդվածի Յրդ մասի հիման վրան պայմանագրի գինը չի գերազանցում մ գնու մեծերի բազային միավորի տասնապատիկը, ապա սույն կետից խմբագրվում է՝ վերջինից հանելով 3րդ և ախաղասու թյ ու նը, իսկ Քրդ նախադասու թյ ու նը խմբագրվում է՝ Կիսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովում մեծերի փոխարինման դեպքում մե աև նոր ապահովում մեծերը քառերը փոխարինելով և քառուկ: Սույն կետից հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում Պնու մեծերի մասին "ՀՀ օրենքի 15րդ հոդվածի Յրդ մասի հիման վրա:

2	23-157	պիպերի և հոսնոցի ծածկույթի ապամոնտաժում	մ <sup>2</sup>	39.50	1.000	39.500	
3	8-300 գ-0.8	ջրհորդանի ,տանիքի ծածկի ,պիպի , կավարամածի տախտակների ապամոնտաժում	մ <sup>2</sup>	21.03	21.500	452.145	
4	10.71 գ-0.5	ծեղնալուսամուտի քանդում	հատ	4	12.000	48.000	
5	8-191-8 գ-0.5	զոյություն ունեցող ջրբառի խողովակների ապամոնտաժում	կ-տ	11	5.000	55.000	
6	23-169 23-170	ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի քանդում	100մ <sup>2</sup>	7.46	39.000	290.940	
7	46-124	փայտե դռների ապամոնտաժում	100մ <sup>2</sup>	0.95	132.000	125.400	
8	46-122	փայտե պատուհանների ապամոնտաժում պատուհանազոզերի հետ միասին	100մ <sup>2</sup>	1.25	190.000	237.500	
9	46-122 գ-0.5	ալյումինե վիտրամեների ապամոնտաժում	100մ <sup>2</sup>	1.18	97.000	114.460	
10	46-109	հատակների կերամիկական սալիկների քանդում	մ <sup>2</sup>	1.100	32.000	35.200	
11	23-143	քարե պատերի քանդում կ/ձևի տուֆ քարից	մ <sup>2</sup>	41.67	7.300	304.191	
12	23-145	միածույլ ե/բետոնե բարավորի քանդում	մ <sup>3</sup>	0.29	139.000	40.310	
13	23-147	միածույլ ե/բետոնե տորկրետի քանդում	մ <sup>3</sup>	17.7	20.000	354.000	
14	46-102	փայտե բեմի քանդում	100մ <sup>2</sup>	0.151	270.000	40.770	
15	46-102	փայտե հատակների քանդում	100մ <sup>2</sup>	6.360	44.000	279.840	
16	46-88	միջնորմների քանդում բեթոնե բլոկներից	100մ <sup>2</sup>	2.48	80.000	198.400	
17	13-5	պատերի կերամիկական սալիկների քանդում	մ <sup>2</sup>	186.0	0.660	122.760	
18	46-35	զաջի սվաղի քանդում պատից	100մ <sup>2</sup>	8.900	18.500	164.650	
19	46-35	պատերի ց/ավազային սվաղի քանդում	100մ <sup>2</sup>	0.24	158.000	37.920	
20	46-35	առաստաղների զաջի սվաղի քանդում	100մ <sup>2</sup>	9.200	18.500	170.200	
21	7-736 գ- 0.6,0.7	անցուցու մետաղական բազիթների ապամոնտաժում	100մ	0.527	155.000	81.685	
22	14-320	պատերի յուղաներկի քերթառում	100մ <sup>2</sup>	6.16	17.807	109.694	
23	14-320 գ-0.5	պատերի և առաստաղի մաքրում լատեքս ներկից	100մ <sup>2</sup>	13.36	9.000	120.240	
24	46-99	խճանկարային հատակների քանդում բետոնե նախաշերտի հետ միասին	մ <sup>3</sup>	12.0	16.500	198.000	
25	46-99	Բետոնե հարթակների քանդում	մ <sup>3</sup>	8.0	18.800	150.400	
26	1-1552	զոյություն ունեցող և առաջացած շին աղբի քարծում էքսկավատորով ինքնաքափին	1000 մ <sup>3</sup>	0.1745	630.000	109.935	
27	Ձ130- 10	Շին աղբի տեղափոխում ինքնաքափով 10կմ	տն	279.2	3.000	837.600	
<b><u>Քաղվածքների հրականացում և ձևափոխում</u></b>						<b>2,925.000</b>	<b>3.25%</b>
1	46-188 գ-0.4	անցքերի շաղափում պատերում Φ12 L-300մմ	100 հատ	0.90	75.000	67.500	

2	46-188 q-0,4	անցքերի շաղափում պատերում $\Phi 12$ L-500մմ	100 հաստ	3.20	78.000	249.600		
3	8-163	բացվածքների պատում կ/ճևի տուֆ բարով	մ <sup>2</sup>	10.40	20.000	208.000		
4	7-291	բացվածքի մետաղական անկյունակների մոնտաժում	տն	1.9034	70.000	133.238		
5	Շուկա	անկյունակ L125*9	մ	64.0	8.000	512.000		
6	Շուկա	անկյունակ L100*8	մ	43.2	7.000	302.400		
7	Շուկա	անկյունակ L100*63*8	մ	8.40	10.000	84.000		
8	Շուկա	պողպատե բերք 5 մմ հաստ	կգ	146.20	1.442	210.857		
9	շուկա	ամրանային ցանց Bp-1 5 $\Phi$ 5մմ 200x200	կգ	33.00	1.100	36.300		
10	շուկա	Ամրան $\Phi$ 10 A-500C /խարսխածողեր/	տն	0.0562	1010.000	56.762		
11	6-109	բացվածքի միաձուլլ ե/բ եզերում B 20 մ.բ.	մ <sup>2</sup>	7.500	84.000	630.000		
12	շուկա	Ամրան $\Phi$ 8Ac-1	տն	0.1991	530.000	105.523		
13	շուկա	Ամրան $\Phi$ 10 A-500C	տն	0.0595	1000.000	59.500		
14	շուկա	Ամրան $\Phi$ 16 A-500C	տն	0.5758	400.000	230.320		
15	շուկա	պղիճերային բաղադրանքում անցքերի համար	մ <sup>2</sup>	0.050	780.000	39.000		
		<b><u>Մետաղական ապրիճաններ</u></b>				<b>1,908.000</b>	<b>2.12%</b>	
1	Շուկա	պլյումին բեմածող գործարանային արտադրության 0.9 մ բարձրության կրկնակի բեմածողով նախատեսված երեխաների համար/	մ	52.7	36.205	1,908.000		
		<b><u>Միջնորմներ</u></b>				<b>1,989.000</b>	<b>2.21%</b>	
1	8-140	Միջնորմների շարում բեթե բետոնե բլոկներով n=100մմ	մ <sup>2</sup>	6.60	28.300	186.780		
2	8-140	Միջնորմների շարում բեթե բետոնե բլոկներով n=200մմ	մ <sup>2</sup>	58.10	17.500	1,016.750		
3	շուկա	առանձին ձողեր $\Phi$ 8 A-240C	կգ	637.80	0.500	318.900		
4	6-170 15-11	Միաձուլլ ե/բ բարավորների կառուցում B 15 բետոնով	մ <sup>3</sup>	1.340	93.000	124.620		
5	շուկա	Ամրան $\Phi$ 6Ac-1	կգ	30.50	1.750	53.375		
6	շուկա	Ամրան $\Phi$ 6Ac-1	կգ	1.40	30.600	42.840		
7	շուկա	Ամրան $\Phi$ 16 A-500C	կգ	31.60	1.750	55.300		
8	շուկա	Ամրան $\Phi$ 14 A-500C	կգ	134.80	1.092	147.235		
9	շուկա	Ամրան $\Phi$ 12 A-500C	կգ	1.80	24.000	43.200		
		<b><u>Ներքին հարդարում</u></b>				<b>9,486.000</b>	<b>10.54%</b>	

1	11-64	առաստաղի սվաղի վերանորոգում գաջե շաղախով	մ <sup>2</sup>	96.0	4.200	403.200	
2	11-57	Պատերի սվաղի վերանորոգում գաջե շաղախով	100մ <sup>2</sup>	1.95	280.000	546.000	
3	11-178	պատերի բարելավված սվաղում գաջի շաղախով	մ <sup>2</sup>	658.9	2.500	1,647.250	
4	11-126	պատերի սվաղում ց/ա շաղախով	մ <sup>2</sup>	306.0	2.000	612.000	
5	11-188	շեփերի լավորակ սվաղում գաջի շաղախով	100մ <sup>2</sup>	1.75	372.000	651.000	
6	14-418	պատերի և շեփերի լավորակ ներկում լատեքսային ներկով ձեփամածկումով	100մ <sup>2</sup>	20.753	84.000	1,743.252	
7	14-419	առաստաղի լավորակ ներկում լատեքսային ներկով ձեփամածկումով	100մ <sup>2</sup>	7.955	105.100	836.071	
8	15-82	պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	100մ <sup>2</sup>	3.06	615.000	1,881.900	
9	15-814	անցումային սրահի մետաղական էլեմենտների 2 շերտ յուղաներկում	100մ <sup>2</sup>	0.65	350.000	227.500	
10	14-363	պատերի յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	219.0	2.100	459.900	
11	34-352	առաստաղի երեսապատում պլաստման նյութով /ՊԿԹ/	մ <sup>2</sup>	67.100	7.123	477.927	
		<i>Բացվածքներ</i>				<i>14,652.000</i>	<i>16.28%</i>
1	10-107	ՄՂՖ-ից դռների տեղադրում	մ <sup>2</sup>	31.63	15.000	474.450	
2	շուկա	ՄՂՖ-ից ներքին դռների արժեքը	մ <sup>2</sup>	31.63	26.000	822.380	
3	9-34	մետաղական դռների մոնտաժում	մ <sup>2</sup>	5.32	75.000	399.000	
4	շուկա	մետաղական դռների արժեքը	մ <sup>2</sup>	5.32	87.000	462.840	
5	շուկա	արտաքին պլյումինե դռների տեղադրում ջերմակամրջով բացվող մաս	մ <sup>2</sup>	42.42	66.073	2,802.810	
6	շուկա	արտաքին պլյումինե վիտրամների տեղադրում ջերմակամրջով	մ <sup>2</sup>	104.53	30.000	3,135.900	
7	շուկա	Մետաղապլաստե ներքին դուռ ապակեփաթեթով	մ <sup>2</sup>	22.68	42.000	952.560	
8	շուկա	Մետաղապլաստե ներքին խուլ դռների տեղադրում /հայկական պրոֆիլ/	մ <sup>2</sup>	8.82	75.000	661.500	
9	շուկա	Մետաղապլաստե ապակեփաթեթով բացվող պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ./հայկական պրոֆիլ/	մ <sup>2</sup>	69.53	28.000	1,946.840	
10	շուկա	Մետաղապլաստե ապակեփաթեթով չբացվող պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ./հայկական պրոֆիլ/	մ <sup>2</sup>	49.10	20.000	982.000	
11	շուկա	արտաքին պլյումինե պատուհանների տեղադրում ջերմակամրջով և ապակեփաթեթով 60մմ 4+4մմ բացվող մաս	մ <sup>2</sup>	0.90	481.000	414.900	
12	շուկա	արտաքին պլյումինե պատուհանների տեղադրում ջերմակամրջով և ապակեփաթեթով 60մմ 4+4մմ չբացվող մաս	մ <sup>2</sup>	1.35	309.000	417.150	
13	7-84	պատուհանագոցերի տեղադրում	100մ <sup>2</sup>	1.1863	354.000	419.950	

14	շուկա	պլաստմասե պատուհանագոգերի արժեքը 300մմ լայն.	մ	78.00	6.200	483.600	
15	8-279	արտաքին լուսանուտագոգերի երեսապատում գունավոր ց/թիթեղով 0.5մմ	մ <sup>2</sup>	23.4	11.800	276.120	
		<b>Հատակներ</b>				<b>15,228.000</b>	<b>16.92%</b>
1	11-55 11-56	Գեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ <sup>2</sup>	7.3300	150.000	1,099.500	
2	11-55 11-56	Գեմ, ավազային հարթ շերտի կառուցում 25մմ հաստ.	100մ <sup>2</sup>	1.8310	310.000	567.610	
3	5-115	հատակներ մամլոգրանիտե սալիկներից 400x400 8մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	131.0	14.691	1,924.480	
4	11-135	շրիշակների կառուցում մամլոգրանիտե սալիկներից 10սմ բարձր.	100մ <sup>2</sup>	0.156	3200.000	499.200	
5	8-174	ջրամեկուսացում 1 շերտ իզոգամով	մ <sup>2</sup>	98.00	4.500	441.000	
6	5-115	հատակներ կերամիկական սալիկներից ստանձի վրա	մ <sup>2</sup>	183.1	9.100	1,666.210	
7	5-128 շուկա	Վինիլային հատակների իրականացում 2մմ հաստությամբ ենթաշերտի հետ միասին շրիշակներից հատուկ դետալների տեղադրմամբ /ներառում է շրիշակների մակերեսը h-100մմ բարձրությամբ/	մ <sup>2</sup>	602.0	10.000	6,020.000	
8	5-119	Հատակի կառուցում լամինատից 7մմ /շրիշակով 80մմ բարձրությամբ և սպունգով/	մ <sup>2</sup>	602.0	5.000	3,010.000	
		<b>Տանիք</b>				<b>12,042.000</b>	<b>13.38%</b>
1	8-300	տանիքի փայտանյութի տեղադրում	մ <sup>2</sup>	11.54	190.000	2,192.600	
2	8-14-B	Կավարամածի տեղադրում	մ <sup>2</sup>	683.0	0.800	546.400	
3	Շուկա	կավարամածի փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	10.00	150.000	1,500.000	
4	9-24	Տանիքի ծածկույթի իրականացում ցինկապատ գունավոր պրոֆիլավոր քիթեղից 0.5մմ	100մ <sup>2</sup>	6.83	511.000	3,490.130	
5	10-201	Տանիքի նոր տեղադրված փայտե կոնստրուկցիաների իրդեհապաշտպանում հրակայուն լուծույթով	մ <sup>2</sup>	11.53	14.000	161.420	
6	10-203	Կավարամածի փայտանյութի մշակում հրակայուն լուծույթով	100մ <sup>2</sup> մշակ մակ	6.83	30.000	204.900	
7	8-131-B	շրիտղանի քանդում և նորի տեղադրում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ	100 զմմ	1.36	482.000	655.520	
8	շուկա	ց/թիթեղից ռոմբիկների պատրաստում գունավոր /շրիտղանի հենարաններ/	հատ	349	0.450	157.050	
9	10.71	ծեղնալուսամուտի կառուցում	հատ	4	64.000	256.000	
10	8-191-B	Ջրբալի խողովակների կախում գունավոր ց/թիթեղից 0.5մմ	կ-տ	11	11.000	121.000	
11	Շուկա	Ջրբալի խողովակ գունավոր ց/թիթեղից 0,5մմ հաստ-մթ. 7մ բարձրությամբ	մ	70.4	3.200	225.280	
12	շուկա	ջրատար խողովակների պլաստմասե ամրացնող դետալներ	հատ	66	1.600	105.600	
13	Շուկա	ցինկապատ պոլուտակամեխ ՓՅմմ՝ ռետինե տափօղակով	հատ	5530	0.050	276.500	
14	8-227-B	Չափարների փոխում գունավոր ց/թիթեղից Փ120 մմ	հատ	11	11.000	121.000	

15	8-219-B	Ծունկեր գունավոր ց/թիթեղից $\Phi 120$ մմ	հատ	11	10.000	110.000	
16	8-279	պիպերի կառուցում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ	100մ <sup>2</sup>	0.296	700.000	207.200	
17	8-279	հոսանցի կառուցում գունավոր ց/թիթեղով 0,5մմ	100մ <sup>2</sup>	0.095	1260.000	119.700	
18	8-279	ձեղնալուսամուտի պատերի երեսապատում ց/թիթեղով 0,5մմ	100մ <sup>2</sup>	0.16	950.000	152.000	
19	12-280	Չնարգելիչների տեղադրում գունավոր ցինկապատ քիթեղից 0.5մմ 1մ երկարությամբ	100մ <sup>2</sup>	0.374	290.000	108.460	
20	Շուկա	գունավոր ձնարգելիչների արժեքը 1 մ երկարությամբ	հատ	89.00	4.000	356.000	
21	Շուկա	ձնարգելիչների ամրացման ցինկապատ պտուտակամեխ $\Phi 80$ սետիին տափօղակով	հատ	534	0.200	106.800	
22	46-188 զ-0.05	Անցքերի գայլիկունում ե/թ ֆերմաներում $\Phi 12$ մմ	100 հատ	8.00	17.000	136.000	
23	շուկա	ինքնամրացվող հեղուկ մանեկ M 8 լ-150մմ	հատ	800	0.280	224.000	
24	շուկա	կապելու լար $\Phi 4$	կգ	50.0	1.897	94.870	
25	7-22	ձեղնահարկի լուսամուտի փայտե շերտափեղկի տեղադրում/2 հատ/	մ <sup>2</sup>	2.21	42.000	92.820	
26	շուկա	փայտե չորսու	մ <sup>3</sup>	0.050	1500.000	75.000	
27	շուկա	հղված տախտակ 12x115մմ	մ <sup>3</sup>	0.0350	2000.000	70.000	
28	շուկա	ծխնիներ	հատ	8	11.000	88.000	
29	14-360	փայտե շերտափեղկերի յուղաներկում	100մ <sup>2</sup>	0.065	1350.000	87.750	
		<i>Արտաքին հատրտում</i>				<i>1,854.000</i>	<i>2.06%</i>
1	8-190	Արտաքին փայտամածի պատրաստում և քանդում հարդարման աշխատանքների համար	100մ <sup>2</sup>	4.95	78.000	386.100	
2	11-2	արտաքին պատերի ց/ալազային սվաղի նորոգում	մ <sup>2</sup>	129.0	2.400	309.600	
3	11-107	արտաքին շեփերի սվաղում ց/ալազային չաղախով	մ	351.0	1.000	351.000	
4	15-614	արտաքին մետաղական աստիճանների յուղաներկում	100մ <sup>2</sup>	0.25	372.980	93.245	
5	15-523	արտաքին պատերի և շեփերի ներկում ձակաստային ներկով	100մ <sup>2</sup>	9.360	76.288	714.055	
		<i>ներքին ցուց</i>				<i>1,026.000</i>	<i>1.14%</i>
1	16-263	պոլիպրոպիլենե ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 32$ փորձարկումով	զժմ	14.0	2.800	39.200	
2	16-262	պոլիպրոպիլենե ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 25$ փորձարկումով	զժմ	40.0	1.800	72.000	
3	16-261 շուկա	պոլիպրոպիլենե ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 20$ փորձարկումով	զժմ	36.0	2.800	100.800	
4	22-366 շուկա	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ $\Phi 32$ x20 x 32	հատ	44	1.500	66.000	
5	22-366 շուկա	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ $\Phi 25$ x20 x 25	հատ	28	1.523	42.644	
6	22-366 շուկա	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ $\Phi 20$ x20 x 20	հատ	10	2.080	20.800	

7	22-366 շուկա	պոլիպրոպիլենն արմունկ	Φ 32	հատ	14	1.886	26.404		
8	22-366 շուկա	պոլիպրոպիլենն արմունկ	Φ 25	հատ	22	1.587	34.914		
9	22-366 շուկա	պոլիպրոպիլենն արմունկ	Φ 20	հատ	38	1.500	57.000		
10	շուկա	էլեկտրական ջրաստաբացուցիչ 9 կվտ		հատ	5	35.000	175.000		
11	16-135	պոլիպրոպիլենն փական	Φ 32մմ	հատ	2	3.222	6.444		
12	16-135	պոլիպրոպիլենն փական	Φ 20մմ	հատ	25	4.000	100.000		
13	16-184	լվացարանի ծորակ Φ15 /ռուսական/		հատ	4	8.500	34.000		
14	17-53	լվացարանի խառնիչ Φ15		հատ	12	5.700	68.400		
15	17-53	խոհանոցակոնքի խառնիչ Φ15		հատ	4	7.360	29.440		
16	17-53	ցնցուղ խառնիչով Φ15		հատ	4	11.000	44.000		
17	շուկա	ձկուն խողովակ Φ 15 ,	L-300մմ	հատ	15	1.200	18.000		
18	շուկա	Ամրակցում Φ32		հատ	20	0.600	12.000		
19	շուկա	Ամրակցում Φ25		հատ	60	0.316	18.954		
20	շուկա	Ամրակցում Φ20		հատ	50	0.400	20.000		
21	34-352	ջրի կոյուղու կանգնակների նրբաապատում պլաստմասե նյութով /ՊՎԲ, զունավոր/		մ <sup>2</sup>	8.0	5.000	40.000		
		<i>Ներքին կառույց</i>						<i>1,548.000</i>	<i>1.72%</i>
1	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով		մ <sup>2</sup>	8.0	3.500	28.000		
2	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով		մ <sup>2</sup>	8.0	2.500	20.000		
3	23-1	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ		մ <sup>2</sup>	1.80	10.000	18.000		
4	22-119	Պոլիմինիլբլոկից խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ110		մ	44.00	1.500	66.000		
5	16-269 շուկա	պոլիմինիլբլոկից խողովակների տեղադրում պատի վրա Φ110		մ	58.0	2.200	127.600		
6	16-265 շուկա	պոլիմինիլբլոկից խողովակների տեղադրում պատի վրա Φ 50		մ	24.0	2.200	52.800		
7	17-16 շուկա	ձեռնապակյա կերամիկական լվացարան կանգնակով		կոմպ	16	15.000	240.000		
8	22-365	արտուղղում Φ 110x110		հատ	54	1.500	81.000		
9	22-365	արտուղղում 50x50		հատ	12	2.000	24.000		
10	23-155	միացում կոյուղու խողովակին Φ110		հատ	2	22.000	44.000		
11	17-62 շուկա	Ջուզարանակոնքի տեղադրում		կոմպ	3	29.000	87.000		
12	17-62 շուկա	մանկական զուգարանակոնքի տեղադրում		կոմպ	12	32.000	384.000		

13	17-87 շուկա	խոհանոցակոնքի տեղադրում 2 տեղանի	կոնա	2	23.000	46.000	
14	17-36	հոսակ $\Phi$ 50	հատ	4	4.600	18.400	
15	22-366	պոլիվինիլքլորիդե մաքրիչ $\Phi$ 110	հատ	3	6.000	18.000	
16	22-366	պոլիվինիլքլորիդե ստուգատեղ $\Phi$ 110	հատ	2	8.000	16.000	
17	46-99	քետոնե նախաշերտի քանդում	մ <sup>2</sup>	0.50	37.000	18.500	
18	11-11	քետոնե նախաշերտի վերականգնում B 12.5 քետ.	մ <sup>2</sup>	0.50	54.000	27.000	
19	շուկա	Պատյան պողպատե խողովակից $\Phi$ 200մմ L-600մմ 5 հատ	մ	3.0	17.000	51.000	
20	23-116	Անցքի բացում պատերում $\Phi$ 200200, 600մմ	100 հատ	0.05	634.000	31.700	
21	22-366	քառաբաշխիչ պոլիվինիլքլորիդե $\Phi$ 110 x 110 x 110x 110	հատ	2	9.000	18.000	
22	22-366	եռաբաշխիչ պոլիվինիլքլորիդե $\Phi$ 110 x 110 x 110	հատ	15	3.000	45.000	
23	22-366	եռաբաշխիչ պոլիվինիլքլորիդե $\Phi$ 110 x 50 x 110	հատ	18	3.000	54.000	
24	22-366	եռաբաշխիչ պոլիվինիլքլորիդե $\Phi$ 110 x 110 x 50	հատ	2	8.000	16.000	
25	22-366	եռաբաշխիչ պոլիվինիլքլորիդե $\Phi$ 50 x 50 x 50	հատ	2	8.000	16.000	
		<i>Լեռքին քետուցում</i>				5.490.000	6.10%
1	18-71 շուկա	փակ այրման խցիկով ջեռուցման մեկ կոնտուրանի պատի ջեռուցման կաթաա հզոր. 40կվտ/առանց պոմբի/	հատ	3	444.811	1,334.433	
2	շուկա	մեաղյա պրոտանետման-մերձծման համառանցքային ձխնելույզ	գծմ	6.0	6.155	36.933	
3	18-112	պլումինե մարտկոցների տեղադրում	էկմ	174.65	0.982	171.583	
4	շուկա	պլումինե մարտկոցի= 500	հատ	499	2.494	1,244.433	
5	18-229 շուկա	օդահանիչ $\Phi$ 15 „Մասկու..	հատ	65	1.203	78.183	
6	16-268 գ-0.2	պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում $\Phi$ 90մմ /տաք ջրի համար/	գծմ	3.0	15.644	46.933	
7	16-264 գ-0.2	պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում $\Phi$ 40մմ /տաք ջրի համար/	գծմ	92.0	1.300	119.599	
8	16-263 գ-0.2	պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում $\Phi$ 32մմ /տաք ջրի համար/	գծմ	88.0	1.215	106.933	
9	16-262 գ-0.2	պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում $\Phi$ 25մմ /տաք ջրի համար/	գծմ	184.0	1.150	211.599	
10	16-261 գ-0.2	պոլիպրոպիլենե ցրատար խողովակների տեղադրում $\Phi$ 20մմ /տաք ջրի համար/	գծմ	220.0	1.069	235.266	
11	16-135 գ-0.3	պոլիպրոպիլենե փական $\Phi$ 32մմ	հատ	6	3.655	21.933	
12	16-135 գ-0.3	պոլիպրոպիլենե փական $\Phi$ 20մմ	հատ	136	3.311	450.266	
13	22-366 գ-0.5	պոլիպրոպիլենե քառաբաշխիչ $\Phi$ 20 x25 x20x25	հատ	24	6.539	156.933	

14	22-366 q-0.5	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ $\Phi 40 \times 25 \times 40$	հատ	18	5.663	101.933
15	22-366 q-0.5	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ $\Phi 32 \times 25 \times 32$	հատ	14	4.781	66.933
16	22-366 q-0.5	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ $\Phi 20 \times 25 \times 20$	հատ	28	4.057	113.599
17	22- 366q- 0.5	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ $\Phi 25 \times 20 \times 20$	հատ	14	1.114	15.599
18	22-366 q-0.5	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ $\Phi 90 \times 40 \times 90$	հատ	6	1.155	6.933
19	22-366 q-0.5	պոլիպրոպիլենե արմունկ $\Phi 40$	հատ	32	0.571	18.266
20	22-366 q-0.5	պոլիպրոպիլենե արմունկ $\Phi 32$	հատ	22	0.444	9.766
21	22-366 q-0.5	պոլիպրոպիլենե արմունկ $\Phi 20$	հատ	130	0.393	51.099
22	22-366 q-0.5	պոլիպրոպիլենե արմունկ $\Phi 25$	հատ	14	0.281	3.933
23	18-165	լրացուցիչ շրջանառու պոմպի տեղադրում	հատ	1	110.294	110.294
24	շուկա	խողովակները ամրացնող մասեր $\Phi 90$	հատ	6	0.072	0.433
25	շուկա	խողովակները ամրացնող մասեր $\Phi 40$	հատ	132	0.435	57.433
26	շուկա	խողովակները ամրացնող մասեր $\Phi 32$	հատ	126	0.392	49.433
27	շուկա	խողովակները ամրացնող մասեր $\Phi 25$	հատ	262	0.363	95.183
28	շուկա	խողովակները ամրացնող մասեր $\Phi 20$	հատ	310	0.323	100.266
29	շուկա	մարտկոցների ամրացման մետաղական էլեմենտներ /կախիչ/	հատ	130	0.476	61.933
30	22-366 շուկա	անցում պողպատից պոլիպրոպիլենի $\Phi 32$	հատ	6	8.655	51.933
31	22-365 q-0.5	մարտկոցի միացման մասեր /ամերիկյանկա/	հատ	130	1.643	213.599
32	22-365 q-0.5	պոլիպրոպիլենե անցում $\Phi 40 \times 32$	հատ	6	0.655	3.933
33	22-365 q-0.5	պոլիպրոպիլենե անցում $\Phi 32 \times 25$	հատ	6	0.489	2.933
34	22-365 q-0.5	պոլիպրոպիլենե անցում $\Phi 25 \times 20$	հատ	10	0.527	5.266
35	շուկա	Պատյան պոլիպրոպիլենե խողովակից $\Phi 50$ մմ	մ	6.0	0.072	0.433
36	շուկա	Պատյան պոլիպրոպիլենե խողովակից $\Phi 40$ մմ	մ	7.0	0.103	0.724
37	շուկա	Պատյան պոլիպրոպիլենե խողովակից $\Phi 32$ մմ	մ	5.0	0.500	2.500
38	շուկա	ջերմամեկուսիչ փրփրապլաստ խողովակների տեղադրում	մ	20.0	0.513	10.266
39	23-42	Անցքի բացում թեթև բետոն պատերում $100 \times 50$ մմ $l=200$ մմ	հատ	12	0.828	9.933
40	23-42	Անցքի բացում քարե պատերում $100 \times 50$ մմ $l=600$ մմ	հատ	24	1.122	26.933

41	46-99	բետոնե հատակների բանդում	մ <sup>2</sup>	1.00	9.433	9.433	
42	11-11	բետոնե հատակների վերականգնում B 12.5 բետ.	մ <sup>3</sup>	1.00	42.766	42.766	
43	23-43	Անցքերի բացում բարե պատերում 200x200 b= 800 ծխադատար խողովակի համար	100 հատ	0.03	47.750	1.433	
44	23-119	Անցքի բացում ե/բ ծածկի մեջ/առաստաղում/ 100x50 մմ	100 հատ	0.36	82.958	29.865	
<b>Սարքավորումներ</b>						<b>1,485.000</b>	<b>1.65%</b>
1	շուկա	փակ պրոման խցիկով ջեռուցման մեկ կոնտուրանի պատի ջեռուցման կաթսա հզոր.40կվտ	հատ	3	445.833	1,337.500	
2	18-165	լրացուցիչ շրջանառու պոմպ	հատ	1	147.500	147.500	
<b>օդափոխություն</b>						<b>315.000</b>	<b>0.35%</b>
1	20-115	ցինկապատ օդատար խողովակ 300x300մմ 0.5մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	14.4	3.333	48.000	
2	20-114	ցինկապատ օդատար խողովակ 200x200մմ 0.5մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	9.6	2.500	24.000	
3	20-114	ցինկապատ օդատար խողովակ 150x150մմ 0.5մմ հաստ	մ <sup>2</sup>	1.8	1.667	3.000	
4	20-615	զլխանոց ցինկապատ բիբեղից 250x250մմ	հատ	1	0.833	0.833	
5	20-621	հովար ցինկապատ բիբեղից 1500x1500մմ	հատ	2	5.833	11.667	
6	20-407	պլաստմասե ժայռալային ցանցի տեղադրում 200x200 մմ	հատ	22	1.250	27.500	
7	20-721 q-0.5	օդորամոլիչ կանալային 300 մ3/ժամ/առանց պլոմբի/	հատ	1	164.167	164.167	
8	23-119	Անցքի բացում ե/բ ծածկի սալերում 200x200 մմ L- 220մմ	100 հատ	0.02	186.667	3.333	
9	23-43	Անցքերի բացում օդափոխության բլոկներում 200x200 b= 100	100 հատ	0.18	83.333	15.000	
10	34-352	օդատարի երեսապատում գիպաստվարաթով	մ <sup>2</sup>	7.00	2.500	17.500	
<b>Սարքավորումներ</b>						<b>63.000</b>	<b>0.07%</b>
1	շուկա	օդորամոլիչ կանալային 300 մ3/ժամ	հատ	1	63.000	63.000	
<b>Լեռքին զազանատակարարում</b>						<b>207.000</b>	<b>0.23%</b>
1	16-50	Պող. ջրազազանուղային խողովակների մոնտաժում ժպ = 25մմ	մ	4.0	3.333	13.333	
2	16-49	Ջրազազանուղային խողովակների մոնտաժում Փ 15մմ	զծմ	10.0	2.925	29.250	
3	25-945	Ուղղակի փշամաքրում	1000մ	0.014	583.333	8.167	
4	19-73	Ուղղակի փորձարկում	մ	14.0	0.625	8.750	
5	15-614	խողովակների յուղաներկում	100մ <sup>2</sup>	0.02	250.000	5.000	
6	16-135	էլեկտրամագնիսական փական Փ50մմ	հատ	2	8.333	16.667	

7	11-157-2	ազդանշանային սարքի տեղադրում	հատ	2	12.500	25.000		
8	19-1	մեկ զազասալիկով զազաջախի տեղադրում ԳՕ-1	հատ	1	33.867	33.867		
9	16-134	հցանային փական ժպ =20մմ	հատ	3	5.833	17.500		
10	23-42	Անցքի բացում պատերում $\Phi 60 \times 60$ , 500մմ	հատ	2	1.667	3.333		
11	21-103	Պղնձե ջիղերով հաղորդալար ՊՊԿ $2 \times 1,5 \text{մմ}^2$	100մ	0.40	66.667	26.667		
12	շուկա	ճկախողովակ սարքա-վորումների տեղադրման համար $\Phi 15, L=500 \text{մմ}$	հատ	4	4.167	16.667		
13	16-45	Պողպատե պատյան $\Phi 40 \text{մմ}$ $L = 0,46 \text{մ}$	զծմ	1.12	2.500	2.800		
		<i>Ներքին լուսավորություն</i>					<i>5.164.000</i>	<i>5.76%</i>
1	8-612-2	պլաստմասե արկղ 18 տեղանոց	հատ	2	3.333	6.667		
2	8-612-2	պլաստմասե արկղ 12տեղանոց	հատ	2	2.500	5.000		
3	8-612-2	պլաստմասե արկղ 8տեղանոց	հատ	3	1.667	5.000		
4	շուկա	ավտոմատ անջատիչ 25Ա 380վ	հատ	1	3.333	3.333		
5	շուկա	ավտոմատ անջատիչ 20Ա 220վ	հատ	2	2.917	5.833		
6	շուկա	ավտոմատ անջատիչ 16Ա 380վ	հատ	1	2.500	2.500		
7	շուկա	ավտոմատ անջատիչ 16Ա 220վ	հատ	15	2.500	37.500		
8	շուկա	ավտոմատ անջատիչ 6Ա 220վ	հատ	12	1.667	20.000		
9	շուկա	պաշտպանիչ անջատման սարք 20Ա 220Վ /ԿՅՕ 20A 30mA/	հատ	2	0.833	1.667		
10	շուկա	պաշտպանիչ անջատման սարք 16Ա 220Վ /ԿՅՕ 16A 30mA/	հատ	17	0.667	11.333		
11	8-603-1	առաստաղի լուսաղիողային լուսատու 592x595մմ 32վտ 3200լմ 4000լ	լրակազմ	164	11.490	1.884.394		
12	8-603-1	առաստաղի կետային լուսաղիողային լուսատու 7վտ 86լմ 4000լ	լրակազմ	20	6.667	133.333		
13	8-603-1	առաստաղի ուսաղիողային լուսատու 125x290մմ 30վտ 300լմ 4000լ	լրակազմ	7	7.405	51.833		
14	8-603-1	պատի լուսաղիողային լուսատու 10վտ 1000լմ 5000լ	լրակազմ	9	6.667	60.000		
15	8-472-2	Պողպատ շերտավոր 40x4	մ	65.0	1.167	75.833		
16	8-471-1	Պողպատե անկյունակ L50x50x5 L=2.5 շողանցման համար	հատ	10	4.167	41.667		
17	8-591-7	վարդակ երկստեղանոց հողանցման հպակով 250Վ 10Ա	100 հատ	0.08	50.000	4.000		
18	8-591-7	վարդակ մեկստեղանոց հողանցման հպակով 250Վ 10Ա	100 հատ	0.80	50.000	40.000		
19	8-591-2	միաստեղ միաբևե անջատիչ	հատ	36	0.500	18.000		
20	8-591-10	երկստեղ միաբևե անջատիչ	հատ	18	0.667	12.000		

21	10-975-8	տուփ վարդակի և անջատիչ տեղադրման	100 հատ	1.42	41.667	59.167		
22	10-975-8	ճյուղավորման տուփ	100 հատ	1.34	41.667	55.833		
23	21-103	Պղնձե ջիղերով ՊՎՔ մեկուսացումով հաղորդալարի անցկացում սվաղի տակ ՊՊՎ 3x2.5մմ <sup>2</sup>	100մ	3.20	83.333	266.667		
24	21-103	Պղնձե ջիղերով ՊՎՔ մեկուսացումով հաղորդալարի անցկացում սվաղի տակ ՊՊՎ 2x2.5մմ <sup>2</sup>	100մ	9.42	64.314	605.833		
25	21-103	Պղնձե ջիղերով ՊՎՔ մեկուսացումով հաղորդալար ՊՊՎ 1x6մմ <sup>2</sup>	100մ	0.04	100.000	4.000		
26	21-103	Պղնձե ջիղերով ՊՎՔ մեկուսացումով հաղորդալար ՊՊՎ 1x4մմ <sup>2</sup>	100մ	14.40	85.648	1,233.333		
27	21-103	Պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում ԿՎԳ 5x6մմ <sup>2</sup>	100մ	0.62	241.935	150.000		
28	21-103	Պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում ԿՎԳ 5x4մմ <sup>2</sup>	100մ	0.06	166.667	10.000		
29	21-103	Պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում ԿՎԳ 4x10մմ <sup>2</sup>	100մ	0.22	322.451	70.939		
30	1-961	3-րդ կարգի քնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>2</sup>	3.5	5.000	17.500		
31	1-968	քնահողի հետլիցք ձեռքով	մ <sup>2</sup>	3.5	1.667	5.833		
32	շուկա	պաշտպանիչ պատյան պլաստմասե խողովակից Ф25մմ	մ	2	0.833	1.667		
33	շուկա	մալուխի սակառ 40x20x2000մմ	մ	24	11.806	283.333		
<i>Հրդեհային ազդարարման համակարգ</i>								
<i>Ազդարարման համակարգ</i>							270.000	0.30%
1	10-318-5	հսկիչ պանել 4 զուտու համար	հատ	1	2.500	2.500		
2	8-125-4	անընդհատ սնուցման բլոկ /ակումյատորային մարտկոց /	հատ	1	1.667	1.667		
3	10-743-4	Հրդեհի ծխային ազդասարք	հատ	57	2.500	142.500		
4	10-743-4	ձեռքով զրոծարկման ազդասարք	հատ	10	0.050	0.500		
5	10-743-4	լուսային ազդարարման սարք	հատ	1	3.333	3.333		
6	10-743-4	ջերմային /բոցի /ազդասարք /	հատ	2	0.583	1.167		
7	10-743-4	ներքին մայնային ազդարարման սարք /շչակ/	հատ	4	8.333	33.333		
8	8-149-1	մալուխի անցկացում պղնձե ջիղերով 2x2x0.22մմ <sup>2</sup>	մ	310.0	0.250	77.500		
9	8-149-1	պղնձե հաղորդալար 2x0,75մմ <sup>2</sup>	մ	20.0	0.167	3.333		
10	46-188 46-188	Սնցքերի քացում պատի մեջ մալուխների անցկացման համար Ф25մմ,ժ-450մմ	100 հատ	0.10	41.667	4.167		
<i>Տարհանման յուսավորության ցանց</i>							243.000	0.27%

1	8-603-1	լուսադիողային լուսատու ցուցանակ 200x100մմ „Ելք..նշանով	հատ	14	8.167	114.333	
2	8-603-1	լուսադիողային լուսատու ցուցանակ 200x100մմ „Պահեստային Ելք..նշանով	հատ	4	8.167	32.667	
3	8-603-1	լուսադիողային լուսատու ցուցանակ 200x100մմ	հատ	6	8.250	49.500	
4	8-149-1	մալուխի անցկացում պղնձե ջիղերով ՊՎՔ մեկուսացումով 2x1 մմ2	մ	186.0	0.250	46.500	
<i>Ապրքավորումներ</i>						<b>432.000</b>	<b>0.48%</b>
1	շուկա	հսկիչ պանել 4 գոտու համար	հատ	1	5.000	5.000	
2	շուկա	լոկային ազդարարման սարք	հատ	1	3.800	3.800	
3	շուկա	նեղջին ձայնային ազդարարման սարք /շչակ/	հատ	4	8.400	33.600	
4	շուկա	Հրդեհի ծխային ազդասարք	հատ	57	6.660	379.600	
5	շուկա	ձեռքով գործարկման ազդասարք	հատ	10	0.900	9.000	
6	շուկա	զերմային /բոցի /ազդասարք/	հատ	2	0.500	1.000	
<i>Ըստնկատում</i>							
Տարածքի բարելավում						<b>7.506.000</b>	<b>8.34%</b>
1	27-33	սալվածքի ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ <sup>3</sup>	4.92	8.000	39.360	
2	27-33	բակի ա/բետոնե ծածկույթի քանդում 50մմ հաստ.	մ <sup>3</sup>	1.2	8.000	9.600	
3	23-169 23-170	աստիճանահարթակների ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի քանդում 3սմ	100մ <sup>2</sup>	0.370	17.500	6.475	
4	23-181	աստիճանահարթակների բազալտե աստիճանների ապամոնտաժում	100մ	0.24	83.000	19.920	
5	46-99	սալվածքի հիմնատակի քանդում 80մմ	մ <sup>3</sup>	13.12	12.500	164.000	
6	11-11	բետոնե նախաշերտի սալվածքի տակ B 7.5 100մմ հաստ.	մ <sup>3</sup>	13.20	35.000	462.000	
7	5-111	սալվածքի երեսապատում բազալտե սալիկների ջարդոնով „բրեկչա„տիպի 3սմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	164.0	2.500	410.000	
8	27-86	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /120x300մմ կտրվածքով/ բետոնե հիմքերի վրա	100 գծմ	2.01	583.000	1,171.830	
9	11-55 11-56	աստիճանահարթակների ց/ավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ <sup>2</sup>	0.37	225.000	83.250	
10	11-221	աստիճանահարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ <sup>2</sup>	0.37	1300.000	481.000	
11	7.733	աստիճանահարթակների բազալտե աստիճանների տեղադրում բետոնե հիմքի վրա օգտագործելով ապամոնտաժվածը	100 գծմ	0.240	583.000	139.920	
12	13-131	աստիճանների և աստիճանաձևակառուցների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	2.7	23.439	63.285	
13	16-4	փոսային նորոգում «Բ» տիպի աֆալտաբետոնե ծածկույթի 5սմ հաստ. մինչև 5մ2 մանրահատիկ	100մ <sup>2</sup>	0.91	660.000	600.600	
14	27-164- 2 27-165- 2	Ծածկույթի կառուցում մանրահատիկ «Բ» տիպի ա/բետոնով /30մմ/	100մ <sup>2</sup>	9.11	416.000	3.789.760	

15	14-398	մետաղական աստիճանների և բազրիքների 2 շերտ յուղաներկում մաքրելով հին ներկը	1000 <sup>2</sup>	0.26	250.000	85.000	
		<i>Մուտքի աստիճաններ և թեքահարթակ</i>				1,224,000	1.36%
1	1-962	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով թեքահարթակի և աստիճանահարթակի պատերի տակ	մ <sup>2</sup>	1.70	4.000	6.800	
2	6-90	թեքահարթակի բետոնե պատերի կառուցում B 7.5 բետոնով	մ <sup>2</sup>	2.80	54.000	151.200	
3	11-6	լիցք ավազակուպիճից խտացումով	մ <sup>3</sup>	3.1	9.000	27.900	
4	11-11	բետոնե նախաշերտ B 7.5 100մմ հաստ.	մ <sup>2</sup>	0.95	109.274	103.810	
5	11-55 11-56	թեքահարթակի ցավազային հարթ շերտի կառուցում 30մմ հաստ.	100մ <sup>2</sup>	0.115	225.000	25.875	
6	11-221	թեքահարթակի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ	100մ <sup>2</sup>	0.115	1300.000	149.500	
7	11-98	թեքահարթակի պատերի ցավազային սվաղ	մ <sup>2</sup>	3.6	2.000	7.200	
8	Շուկա	թեքահարթակի այլումինե բազրիք զործարանային արտադրության 0.9 մ բարձրության /սակավաշարժ անձանց համար/	մ	9.5	41.970	398.716	
9	Շուկա	թեքահարթակի այլումինե բոնածող զործարանային արտադրության /սակավաշարժ անձանց համար/	մ	9.5	10.000	95.000	
10	Շուկա	արտաքին աստիճանների այլումինե բազրիք զործարանային արտադրության 0.9 մ բարձրության	մ	8.0	39.000	312.000	
		<i>Շնդամենը</i>				90,000,000	
		<i>ԱՍՀ 20%</i>				18,000,000	
		<i>Նախահաշվային արժեքը ընդամենը</i>				108,000,000	100.00%

\* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է **ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի Բաֆֆու անվան թիվ 19 հիմնական դպրոց** հասցեում:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Հայաստանի տարածքային զարգացման  
 հիմնադրամ  
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
 Կ.Ուլնեցու 31  
 ՀՎՀՀ՝ 00846441  
 Հ/Հ՝ 900018001233  
 Կենտրոնական գանձարկառուցման  
 գործադիր ստորեկ  
 Արթուր Աղոյանյան

*(Handwritten signature)*

Խտորագրություն  
 Կ.Տ



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

ԳԵՎԱՏԱԻԲ ՍՊԸ  
 Հասցեն՝ ՀՀ, մարզ Լոռի,  
 Բ. Վանաձոր, Հյուսիսային 14  
 ՀՎՀՀ՝ 06944677  
 Հ/Հ 220053334045000  
 Ակրա-Կրեդիտ Ազրիկոյ Բանկ



**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի Բաֆֆու անվան թիվ 19 հիմնական դպրոցի մեկ մասնաշենքի վերակառուցում մանկապարտեզի» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի Բաֆֆու անվան թիվ 19 հիմնական դպրոցի մեկ մասնաշենքի վերակառուցում մանկապարտեզի»	Ֆինանսական միջոցներ նախադրեսավելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	200 օր
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>			200 օր

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Հայաստանի տարածքային զարգացման  
 հիմնադրամ  
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
 Կ.Ուլնեցու 31  
 ՀՎՀՀ 00846441  
 Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական գանձապետարան  
 Գործադիր տնօրեն  
 Արթուր Կարամույնյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

ԳԵՎՏԱՆԻՔ ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ, մարզ Լոռի, ք. Վանաձոր,  
 Հյուսիսային 14  
 ՀՎՀՀ 06944677  
 Հ/Հ 220053334045000

Ակրա-Կրեդիտ Ազրիկոլ Բանկ  
 Տնօրեն  
 Ս. Խանգալյան



\*\* Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա «Սկիզբը» սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախադրեսավելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:



Հավելված թիվ 4  
 Ե 20 թ. կնքված  
 ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

Պատվիրատու  
 \_\_\_\_\_  
 գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
 հհ \_\_\_\_\_  
 հվհհ \_\_\_\_\_

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՏ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՄԱՆ**

Ե 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ \_\_\_\_\_ Ե \_\_\_\_\_ Ե 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_  
 Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ  
 Ե \_\_\_\_\_ Ե 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն  
 արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	Կատարված աշխատանքների				Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամկացույցի/
			բանական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը			
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն

Աշխատանքը ընդունեց  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն  
 \_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն

ԱԿՏ N  
 պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ \_\_\_\_\_-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և \_\_\_\_\_-ի  
Պատվիրատուի անունը Կապալառուի անունը  
 (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. \_\_\_\_\_-ին կնքված N \_\_\_\_\_  
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը  
 գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. \_\_\_\_\_-ին հանձնման-ընդունման նպատակով  
 Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

**Հանձնեց**

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն

**Ընդունեց**

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

\_\_\_\_\_  
 ազգանուն, անուն  
 \_\_\_\_\_  
 ստորագրություն

**ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի Րաֆֆու անվան թիվ 19 հիմնական դպրոցի մեկ  
մասնաշենքի վերակառուցում մանկապարտեզի**

**ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

**Գծագրերը կից**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Հայաստանի տարածքային զարգացման  
հիմնադրամ  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
Կ.Ուլնեցու 31  
ՀՎՀՀ՝ 00846441  
Հ/Հ՝ 900018001231  
Կենտրոնական գանձապետարան  
Գործադիր տնօրեն  
Արթուր Սողոմոնյան



**ԿԱՊԱՏԱՆՈՒ**

ԳԵՎՏԱՆԻՔ ՍՊՈ  
Հասցեն՝ ՀՀ, մարզ Լոռի,  
ք. Վանաձոր, Հյուսիսային 14  
ՀՎՀՀ՝ 06944677  
Հ/Հ 220053334045000  
Ակրա-Կրեդիտ Ազրիկոլ Բանկ  
Տնօրեն՝  
Ս. Խանգալոյան



**Պատվիրատու**  
**Հայաստանի տարածքային զարգացման**  
**հիմնադրամը**  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
Կ.Ուլենցու 31  
ՀՎՀՀ՝ 00846441  
Հ/Հ՝ 90001800123  
**Կենտրոնական գանձապետարան**

**Կապալառու**  
**ԳԵՎՏԱՆԻԷ ՍՊԸ**  
Հասցեն՝ ՀՀ, մարզ Լոռի,  
Ք. Վանաձոր, Հյուսիսային 14  
ՀՎՀՀ՝ 06944677  
Հ/Հ 220053334045000  
**Ակբա-Կրեդիտ Ազրիկոլ Բանկ**

**ԱԿՏ**  
**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ԼԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏԱՐԱԾՔԻ**  
**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

Ե \_\_\_\_\_ 20 թ.\*

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ **ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի Բաֆֆու**  
**անվան թիվ 19 հիմնական դպրոցի մեկ մասնաշենքի վերակառուցում**  
**մանկապարտեզին** աշխատանքներ ի կատարման գնման պայմանագիր  
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ \_\_\_\_\_ Ե \_\_\_\_\_ Ե 20 թ.  
Պայմանագրի համարը՝ **ՀԾ-ՀՄԲ-ԱՇՁԲ-2019/9**

Սույնով Պատվիրատուն և **ՀՀ, Լոռու մարզի Վանաձորի** համայնքը, մի կողմից և Կատարողը,  
մյուս կողմից, հիմք ընդունելով թիվ **ՀԾ-ՀՄԲ-ԱՇՁԲ-2019/9** պայմանագրի 3.2.3 կետի պահանջները,  
կազմեցին սույն **ԱԿՏ**-ը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների կատարման համար  
Պատվիրատուն, **ՀՀ, Լոռու մարզի Վանաձորի** համայնքի հետ համատեղ, հանձնում են, իսկ  
Կատարողն ընդունում է կողմերի միջև կնքված պայմանագրին կից **Նախագծով** նախատեսված  
տարածքը:

Տարածքը հանձնեց  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
**Կ.Տ.**

Տարածքը ընդունեց  
\_\_\_\_\_  
ստորագրություն  
\_\_\_\_\_  
ազգանուն, անուն  
**Կ.Տ.**

\* Սույն ակտը ստորագրվում է պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

Հավելված 7  
 10 Ե հոմեոպաթ 2020, Յ. կնքված  
 ԳԾ-ՀՐԱ-ԱՇՁԲ-2019/9 Ծանկագրով պայմանագրի

**ԵՐԱՇՆՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՅՎՈՂ ՆՎԱՉԱԳՈՒՅՆ ՊԱՅԱՆՁՆԵՐԸ**

Շինարարական նյութերի և սարքավորումների տեխնիկական բնութագիր

Նյութերի անվանումը	Բնութագիր	Երաշխիքային ժամկետների նվազագույն պահանջները
Անֆալտրետոն	ГОСТ 9128-2013	3 տարի
Բազալտե եզրաքար	ГОСТ 6665-91	3 տարի
Ալյումինե բազրիք	ГОСТ 25772-83	3 տարի
Բրեկչա տիպի սալվածք	ГОСТ 571462	3 տարի
Բազալտե արտաքին աստիճաններ	ГОСТ 23120-78	3 տարի
Մետաղական մասերի յուղաներկ	ГОСТ 10503-71	3 տարի
Երեսապատման բազալտե սալիկներ	ГОСТ 571462	3 տարի
Գունավոր ցինկապատ քիթեղ	ГОСТ 24045-2010	3 տարի
Տանիքի փայտանյութ	ГОСТ 56705-2015	3 տարի
Բետոնե հարթեցուցիչ շերտ երկաթացունով	СН 29.13330.2011	3 տարի
Բետոն	ГОСТ 26633-2015	3 տարի
Ամրան	ГОСТ 34028-2016	-----
Խեցեսալե հատակներ	ГОСТ 6787-2001 գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	5 տարի

Վինիլե հատակներ	2 մմ հաստության, պաշտպանիչ շերտը 0.7մմ	5 տարի
Մամլոգրանիտե հատակներ	ГОСТ 57141-2016	5 տարի
Կախովի առաստաղ	ГОСТ Р 58324-2018	3 տարի
Առաստաղի գաջի սավաղ	ГОСТ 125-70	3 տարի
Մետաղապլաստ դուռ	ГОСТ 30970-2014	3 տարի
Մետաղապլաստ պատուհան	ГОСТ 23166-99	3 տարի
Առաստաղի ջրադիսպերսիոն ներկ	ГОСТ 28196-89	3 տարի
Պատերի ց/ա սավաղ	ГОСТ 28013-98	3 տարի
Պատերի գաջի սավաղ	ГОСТ 125-70	3 տարի
Պատերի յուղաներկ	ГОСТ 10503-71	3 տարի
Պատերի ջրադիսպերսիոն ներկ	ГОСТ 28196-89	3 տարի
Պատերի կերամիկական սալիկներ	ГОСТ 6141-91 գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	5 տարի
Մետաղական անկյունակ	ГОСТ 8509-93	3 տարի
Մետաղական տաշտածև հեծան	ГОСТ 8240-97	3 տարի
Թեթև բետոնից միջնորմի բլոկներ	ГОСТ 21520-89	3 տարի
Պլատմասե արկղ		3 տարի
Ավտոմատ անջատիչ		6 ամիս
Պաշտպանիչ անջատիչ		1 տարի
Առաստաղային լուսադիֆուզային լուսատու	ГОСТ Р 54815-2011	1 տարի
Պատի լուսադիֆուզային լուսատու		1 տարի
Անջատիչ		1 տարի

Վարդակ		1 տարի
Բաժանարար տուփ		3 տարի
Մալուխ		3 տարի
Հաղորդալար		3 տարի
Սակառ		1 տարի
Հսկիչ պանել		1 տարի
Անընդհատ սնուցման բլոկ		1 տարի
Ծխի ավտոմատ ազդասարք		1 տարի
Ձեռքով գործարման ազդասարք		3 տարի
Լուսային ազդարարման սարք		1 տարի
Ներքին ձայնային ազդարարման սարք		3 տարի
Ջերմային ազդասարք		1 տարի
Լուսադիոդային ցուցանակ		1 տարի
Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ	ГОСТ 32413-2013	3 տարի
Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ	ГОСТ 32413-2013	3 տարի
Պոլիվինիլքլորիդե անկյունակ	ГОСТ 32413-2013	3 տարի
Լվացարան	ГОСТ 30493-96	3 տարի
Խոհանոցակոնք	ГОСТ 30493-96	3 տարի
Մանկական զուգարանակոնք	ГОСТ 30493-2017	3 տարի
Զուգարանակոնք	ГОСТ 30493-2017	5 տարի
Պոլուպրոպիլենե խողովակ	ГОСТ 32415-2013	5 տարի
Պոլուպրոպիլենե ձևավոր մասեր	ГОСТ 52134-2003	3 տարի

Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ	ISO 9001:2000	1 տարի
Լվացարանի խառնիչ	ГОСТ 25809-96	2 տարի
Լվացարանի ծորակ	ГОСТ 25809-96	1 տարի
Ցնցուղի խառնիչ	ГОСТ 25809-96	2 տարի
Խոհանոցակոնքի խառնիչ	ГОСТ 25809-96	1 տարի
Ջեռուցման կաթսա	ГОСТ P 54826-2011	2 տարի
Ալյումինե մարտկոց	ГОСТ 31311-2005	3 տարի
Պտուտակավոր օդահան	ГОСТ 9544-2005	3 տարի
Պողպատե խողովակ	ГОСТ 10705-91	3 տարի
Էլեկտրամագնիսական փական	ГОСТ 32028-2012	2 տարի
Ազդանշանային սարք	ГОСТ 27540-87	2 տարի
Գազօջախ	ГОСТ 33998-2016	2 տարի
Խցանային փական	ГОСТ P 52720-2007	3 տարի
Խողովակ ցինկապատ թիթեղից	ГОСТ 8075-56	3 տարի
Հովիար ցինկապատ թիթեղից	ГОСТ 8075-56	3 տարի
Կանալային օդամղիչ	ГОСТ 34002-2016	2 տարի

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Հայաստանի տարածքային զարգացման  
 հիմնադրանք  
 Հասցեն՝ ՀՀ, Երևան, 0037,  
 Կ.Ուլստյու, 31  
 ՀՎԲՀ՝ 00846441  
 ՀՊՀ՝ 9800918001231  
 Կենտրոնական գլխավոր տարածք  
 Գործարար տնօրեն  
 Արթուր Երոզյան

*(Handwritten signature)*  
 /տնօրեն Արթուր Երոզյան/



**ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ**

ԳԵՎԱՏԱՆԻԷ ՍՊԸ  
 Հասցեն՝ ՀՀ, մարզ Լոռի,  
 Զ. Կանաձոր, Յլուխային 14  
 ՀՎԲՀ՝ 00844877  
 ՀՊՀ՝ 220053334045000  
 Ակրա-Կրեդիտ Ենթակույր, Բանկ  
 Ս. Խանգուրյան

*(Handwritten signature)*  
 /տնօրեն Կ.Ս. Խանգուրյան/

