ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N ԲՀՀԱԾՁԲ-16/6

ք. Երևան 15.11.2016 թ.

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության <Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ> պետական հիմնարկը, ի դեմս տնօրեն Մ. Բյուրքչյանի, որը գործում է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության <Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ> պետական հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Կանաչիկյանդրոյ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Գեղամյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Քուչակի մշակույթի տան ավարտման** աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և 2016 թ. նախատեսված ֆինանսական միջոցներով իրականացվող աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 10.12.2016 թ.:

Սույն պայմանագրով 2016 թ. նախատեսված ֆինանսական միջոցներով իրականացվող աշխատանքների առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը.

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել նրաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Ւիազորել այլ անձի՝ Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը՝ սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված Աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ Աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը պատրաստելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն

պատրաստվող է իր հաշվին. Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Սույն պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ, իսկ պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ավարտի օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է ներկայացնում կատարված Աշխատանքի մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության 4 օրինակ (Հավելված N 4) և պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (Հավելված N 4.1):

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

1) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները,

2) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքները:

4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից 20 օրյա ժամկետում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.5 Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված ժամկետում չի ընդունում պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում, ապա այն համարվում է ընդունված և սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունելու դեպքում.

2) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի կատարված աշխատանքների համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կարգով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի 5 տոկոսից:

4.7 Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 3110146288 (Երեք հարյուր տասնմեկ միլիոն քառասունվեց հազար երկու հարյուր ութսունութ) ՀՀ դրամ, որից 518410148 (Հինգսունեկ միլիոն հինգ հարյուր քառասունմեկ հազար քառասունութ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.1.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Կապալառուի կողմից N 1.1 հավելվածով նախատեսված՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան իրականացվելիք աշխատանքների դիմաց վճարման ենթակա գումարը կազմում է 19627000 (Տասնինը միլիոն վեց հարյուր քսանյոթ հազար) ՀՀ դրամ (այսուհետև՝ պայմանագրային գումար), որից 3271167 (Երեք միլիոն երկու հարյուր յոթանասունմեկ հազար հարյուր վաթսունյոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

Պայմանագրի ընդհանուր գնի և պայմանագրային գումարի միջև տարբերության չափով աշխատանքները կկատարվեն դրանց համար համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո, որի մասին կողմերի միջև կկնքվի լրացուցիչ համաձայնագիր:

Սույն պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող տարվա ընթացքում պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում:

5.1.2 Կողմերի միջև փոխադարձ համաձայնեցված կարգով վերոհիշյալ համաձայնագրով կարող է նախատեսվել կանխավճար:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

5.4 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3 հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3 հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 20.12.2016 թ՝ պայմանով, երեն Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

5.5 Սույն պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ԿԳՏ=ՄԳՆ×ԾԳՏ, որտեղ՝

ՄԳՆ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի տեսակի սահմանված միավոր գինն է.

ԿԳՏ - ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների (տողերի) դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

7.1 Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ լրացրների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը կնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

8.2 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև Կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց Կողմերի գրավոր և կնքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան Կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.4 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կիանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է սույն պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող Աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.5 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև սույն պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ՝ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

8.6 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.7 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն, «Ներտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն, ուղարկում է Կապալառուի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեով և Միաժամանակ նույն օրը հրապարակում է www.gnumner.am հասցեով ինտերնետային կայքում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետում նշված կայքում հրապարակելուն հաջորդող օրվանից:

8.8 Սույն պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.11 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.12 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 1.1, N 1.2, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.13 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պատվիրատու	Կատարող
ՀՀ, «Բաղաքաշինական ՇԻԿ» ՊՀ ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կոջազմիջանական տուն 3 ՀՀ ֆինանսների հանրապետության աշխատակազմի գործառնական վարչություն 22 [illegible]011474328, 2422025538[illegible]	«Կանոնիզատոր» ՍՊԸ ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. Եղվարդ, Երևանյան 3/16 «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ «Էքսպրես» մասնաճյուղ 22 160022997880[illegible], 2422[illegible]8709
Տնօրեն Մ. Քյուրջյան	Տնօրեն Ա. Գևորգյան

Հավելված թիվ 1.2
15.11.2016 թ.
Կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ ԲՀՀԱԷՃՔ-16/6 գնման պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ.Քուչակի մշակույթի տան ավարտման աշխատանքների

1	Շինարարության բնույթագիրը	Մշակույթի տան շարունակական շինաշխատանքներ:
2	Տվյալներ հիմնական կառույցի վերաբերյալ	Օբյեկտի վերակառուցումն իրականացվել է ՀՀ 2014-2015 թվականների պետական բյուջեների հաշվին: 2014-2015թվականների ընթացքում իրականացվել են գոյություն ունեցող շինության 0.0 նիշից բարձր հատվածի քանդման, հիմքերի ամրացման, ե/բ միածույլ հիմնային հենանների և պատերի մասնակի կառուցման աշխատանքներ:
3	Ճարտարապետահատակագծային և կոնստրուկտիվ լուծումներ	Հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում նախատեսվում են օբյեկտի հիմնակմախքի կառուցման շարունակական ե/բ միածույլ հիմնային հենանների, պատերի, միջուկների, արտաքին պատերի, ծածկի սալերի, մետաղական ֆերմաների, միջնորմների, բացվածքների, տանիքի կառուցման աշխատանքներ, ներքին և արտաքին հարդարման, ներքին և արտաքին հաղորդակցուղիների լրամշատակարարման, ջեռուցման, էլ մատակարարման, կոյուղու, օդափոխության, հակահրդեհային ազդանշանման, տեսահսկման և ճանապարհային համակարգերի, ինչպես նաև կոթսայատան ջերմատեխնիկական մաս, հեղուկ վառելիքի մատակարարում, ներքին և արտաքին հաղորդակցուղիներ, տարածքի բարեկարգում, գույքի սահմանափակ տեսանելու ձեռքբերում Նշված աշխատանքները կազմում են շինօբյեկտի ամբողջ ծավալի շուրջ 87.0%-ը
4	Տրվող նախագծի կազմը	Աշխատանքային նախագիծ, փորձաքննության դրական եզրակացություն, ծավալաթերթ-նախահաշիվ հիմնատարեթային և էլեկտրոնային տարբերակներով
5	Ներկայացվող հիմնական պահանջներ	Շինարարական աշխատանքներն իրականացնել նորմատիվ փաստաթղթերում սահմանված շինարարական նորմերի համաձայն:

Պ ա տ վ ի ր ա տ ու
ՀՀ ՔՆ <<Քաղաքաշինական ՕԻԳ>> ՊՀ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011474328, ՀԿՀՀ 02553861

Տնօրեն Մ. Բաբայան

Կ ա տ ա ր ո ղ
<<Կանոնիկատոր>> ՍՊԸ
ՀՀ Կոտայքի մարզ,
ք. Եղվարդ, Երևանյան 3/16
«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ,
<<Էջմիածին>> մասնաճյուղ
ՀՀ 16017229978801, ՀԿՀՀ 03308709

Տնօրեն Ա. Գեղամյան

Հավելված թիվ 2
15.11.2016 թ.
Կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ ԲՀՀԱԷՃՔ-16/6 գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՅՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Քուչակի մշակույթի տան ավարտման աշխատանքների կատարման

/2016 թ. նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում/

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Հավաքինարարական աշխատանքներ	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	10.12.2016 թ.

Պ ա տ վ ի ր ա տ ու
ՀՀ ՔՆ <<Քաղաքաշինական ՕԻԳ>> ՊՀ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011474328, ՀԿՀՀ 02553861

Տնօրեն Մ. Բաբայան

Կ ա տ ա ր ո ղ
<<Կանոնիկատոր>> ՍՊԸ
ՀՀ Կոտայքի մարզ,
ք. Եղվարդ, Երևանյան 3/16
«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ,
<<Էջմիածին>> մասնաճյուղ
ՀՀ 16017229978801, ՀԿՀՀ 03308709

Տնօրեն Ա. Գեղամյան

Հավելված թիվ 3
15.11.2016 թ.
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ ԲԸՀԱԾՁՔ-16/6 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝
(բաժին 08, խումբ 02, դաս 03, ծրագիր 03)
/2016 թ. նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում/

ՀՀ դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2016 թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում											
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի
1.	ՀՀ Վրագածոտնի մարզի գ. Քուչակի մշակույթի տան ախտահարման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19627000	19627000	19627000

**Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ամբողջական թվերով*

Պ ա տ վ ի ր ա տ ու
ՀՀ ՊՆ <<Քաղաքաշինական ծԻԳ>> ՊՀ
ք. Երևան, Հանրապետության պողպատակ, կառավարական տուն 3
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011474328, ՀԿՀՀ 02555186)

Տնօրէն Մ. Քոլոյան
Կ.Տ.

Կ ա տ ա ր ո ղ
<<Կանիվիլատրոյ>> ՍՊԸ
ՀՀ Կոտայքի մարզ,
ք. Աղվերդ, Երևանյան 3/16
<<ՀՏԲ Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ,
<<Էքսիաթիե>> մասնաճյուղ
ՀՀ 16017229978801, ՀԿՀՀ 03308709

Տնօրէն Ա. Գևորգյան
Կ.Տ.

Հավելված թիվ 4
15.11.2016 թ.
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ ԲԸՀԱԾՁՔ-16/6 գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ
_____
_____
գտնվելու վայրը _____
հհ_____
_____
հվհհ _____

Պատվիրատու
_____
_____
գտնվելու վայրը _____
հհ_____
_____
հվհհ_____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝
_____
_____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «____» «_____» 20 թ.
Պայմանագրի համարը՝ _____
Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և
Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «____» «_____» 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համաձայն շարադրանքը	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի՝		կատարման ժամկետը		վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
				փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց
_____
_____
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց
_____
_____
Կ.Տ.

Հավելված թիվ 4.1
15.11.2016 թ.
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ ԲՀՀԱԾՁԲ-16/6 գնման պայմանագրի

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ ----------ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և
(Պատվիրատուի անունը)
----------ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. -------ին կնքված N -------
(Կապալառուի անունը)
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. ---------- ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
Անվանումը	**Քանակական ցուցանիշը (փաստացի)**	**Չափի միավորը**

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

_____
աշխատանքի անուն

_____
ստորագրություն

Ընդունեց
հայտը նախաստորագրած ներկայացուցիչ՝

_____
աշխատանքի անուն

_____
ստորագրություն

Հավելված թիվ 1
15.11.2016 թ.
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ ԲՀՀԱԾՁԲ-16/6 գնման պայմանագրի

ՕԱԿՀԱԱԵՐԳԱՆԱՄԱՇՏԱՅԻՆ /տնտեսական/

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Գ.Բուչաղի մշակույթի տան վերակառուցման աշխատանքներ

Հազ. ՀՀ դրամ

N/N	Հիմնա-վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դրամ	Ընդ. արժեքը հազ.դրամ
I	II	III	IV	V	VI	VII
		Շինարարական աշխատանքներ				
	E1-165	Գետնական գրունտի եռվիրք բուլդոզերով	1000մ3	0.55	57.58	31.669
1	1-1233	Հողի մշակում հանքում մեխանիզմով և բարձում ինքնաթափ ավտովագոնի համար	1000մ3	1.22	614.88	750.151
2	Գնաց 3 գ=1,2	Հողի բեռում 3 կմ հեռավորությունով	տ	2196	3.15	6914.407
3	E1-165	Գրունտի եռվիրք բուլդոզերով	1000մ3	1.6	57.58	92.133
4	E1-901	Գրունտի եռվիրք ձեռքով	100մ3	1.77	182.48	322.989
5	E1-1165	Գրունտի տրվածում պնևմատուփանիներով, մինչեւ նախագծային խտությունը	մ3	1777	0.24	429.850
6	E6-27	Արտաքին պատերի , ելուքների ողողահարաց ջրամեկուսացում բիտումի լուծույթով	մ2	200	0.82	164.323
8	E6-21	բետոնբետոն պատերի պատրաստում B 7.5դասի բետոնից	մ3	112.7	27.45	3093.704
11	Ինֆ.տեղ	Ամրան 12A500C	տ	0.1440	373.23	53.745
12	Ինֆ.տեղ	Ամրան 6AC1	տ	0.0266	381.72	10.154
9	E6-147	Եռ միածուլ պատի պատրաստում B10 դասի բետոնից ՄՊ-1	մ3	13.8	18.59	256.529
11	Ինֆ.տեղ	Ամրան 12A500C	տ	1.0176	373.23	379.790
12	Ինֆ.տեղ	Ամրան 6AC1	տ	0.3052	381.72	116.508
13	E6-160	Եռ միածուլ հիմնային ոտքանների պատրաստում B20 դասի բետոնից ՀՀ-1	մ3	4.4	57.22	251.768
25	E6-160	Եռ միածուլ հիմնային հեծանների պատրաստում B20 դասի բետոնից ՀՀ-4	մ3	3.6	57.22	206.007
26	Ինֆ.տեղ	Ամրան 16 A500C	տ	0.300	373.23	111.969
27	Ինֆ.տեղ	Ամրան 8AC1	տ	0.1354	381.72	51.684
28	Ինֆ.տեղ	Քիթեթ	տ	0.0224	447.88	10.033
		ՇՄ-1				0.000
55	E6-110	Եռ միածուլ սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	10.84	64.30	697.056
56	Ինֆ.տեղ	Ամրան 20A500C	տ	1.21180	373.23	452.281
57	Ինֆ.տեղ	Ամրան 8AC1	տ	0.5792	381.72	221.060
58	Ինֆ.տեղ	Քիթեթ	տ	0.1124	447.88	50.342
59	E6-162	Եռ միածուլ հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	12.12	61.40	744.148
60	Ինֆ.տեղ	Ամրան 20A500C	տ	0.77700	373.23	290.000
61	Ինֆ.տեղ	Ամրան 22A500C	տ	0.4422	373.23	165.043
62	Ինֆ.տեղ	Ամրան 8AC1	տ	0.6002	381.72	229.106
63	Ինֆ.տեղ	Ամրան 16A500C	տ	0.07584	373.23	28.306
64	Ինֆ.տեղ	Քիթեթ	տ	0.0224	447.88	10.033
		ՇՄ-2				0.000
65	E6-110	Եռ միածուլ սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ3	7.6	64.30	488.711
66	Ինֆ.տեղ	Ամրան 20A500C	տ	0.23330	373.23	87.075

I	II	III	IV	V	VI	VII
69	Ինֆ.տեղ	Ամրան 8AC1	տ	0.1295	381.72	49.471
70	Ինֆ.տեղ	Թիթեղ	տ	0.0228	447.88	10.212
71	E6-162	Ե/բ միաձույլ հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ³	2.38	61.40	146.127
73	Ինֆ.տեղ	Ամրան 16A500C	տ	0.0379	373.23	14.153
75	Ինֆ.տեղ	Ամրան 20A500C	տ	0.2419	373.23	90.292
77	Ինֆ.տեղ	Ամրան 8AC1	տ	0.1300	381.72	49.623
79	Ինֆ.տեղ	Թիթեղ	տ	0.0112	447.88	5.016
		ՇՄ-2				0.000
87	E6-162	Ե/բ միաձույլ հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ³	8.6	61.40	528.020
89	Ինֆ.տեղ	Ամրան 16A500C	տ	0.0859	373.23	32.068
91	Ինֆ.տեղ	Ամրան 20A500C	տ	0.7296	373.23	272.309
92	Ինֆ.տեղ	Ամրան 22A500C	տ	0.1337	373.23	49.893
94	Ինֆ.տեղ	Ամրան 8AC1	տ	0.4786	381.72	182.706
96	Ինֆ.տեղ	Թիթեղ	տ	0.0336	447.88	15.049
		ՇՄ-3ա				0.000
87	E6-162	Ե/բ միաձույլ հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ³	7.74	61.40	475.218
89	Ինֆ.տեղ	Ամրան 16A500C	տ	0.0859	373.23	32.068
91	Ինֆ.տեղ	Ամրան 20A500C	տ	0.7296	373.23	272.309
92	Ինֆ.տեղ	Ամրան 22A500C	տ	0.1337	373.23	49.893
94	Ինֆ.տեղ	Ամրան 8AC1	տ	0.4484	381.72	171.162
96	Ինֆ.տեղ	Թիթեղ	տ	0.0336	447.88	15.049
		ՇՄ-3բ				0.000
87	E6-162	Ե/բ միաձույլ հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ³	4.6	61.40	282.429
89	Ինֆ.տեղ	Ամրան 16A500C	տ	0.0430	373.23	16.034
91	Ինֆ.տեղ	Ամրան 20A500C	տ	0.3728	373.23	139.140
92	Ինֆ.տեղ	Ամրան 22A500C	տ	0.0729	373.23	27.171
94	Ինֆ.տեղ	Ամրան 8AC1	տ	0.2470	381.72	94.284
96	Ինֆ.տեղ	Թիթեղ	տ	0.0112	447.88	5.016
		ՇՄ-4				0.000
96	E6-110	Ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ³	20.99	64.30	1349.099
97	Ինֆ.տեղ	Ամրան 20A500C	տ	1.29760	373.23	484.304
97	Ինֆ.տեղ	Ամրան 22A500C	տ	0.91000	373.23	339.640
98	Ինֆ.տեղ	Ամրան 8AC1	տ	1.0510	381.72	405.002
99	Ինֆ.տեղ	Թիթեղ	տ	0.1003	447.88	45.146
100	E6-162	Ե/բ միաձույլ հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ³	20.32	61.40	1247.601
101	Ինֆ.տեղ	Ամրան 16A500C	տ	0.2528	373.23	94.353
102	Ինֆ.տեղ	Ամրան 20A500C	տ	1.8736	373.23	699.285
103	Ինֆ.տեղ	Ամրան 22A500C	տ	0.2340	373.23	87.336
104	Ինֆ.տեղ	Ամրան 8AC1	տ	0.9022	381.72	344.365
105	Ինֆ.տեղ	Թիթեղ	տ	0.0336	447.88	15.049
		ՇՄ-5				0.000
106	E6-110	Ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ³	9.53	64.30	612.817
107	Ինֆ.տեղ	Ամրան 20A500C	տ	0.50210	373.23	187.399
108	Ինֆ.տեղ	Ամրան 25A500C	տ	0.59180	373.23	220.878
110	Ինֆ.տեղ	Ամրան 8AC1	տ	0.4000	381.72	152.688
111	Ինֆ.տեղ	Թիթեղ	տ	0.0446	447.88	19.975
112	E6-162	Ե/բ միաձույլ հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ³	5.63	61.40	345.608
113	Ինֆ.տեղ	Ամրան 22A500C	տ	0.37310	373.23	139.252
114	Ինֆ.տեղ	Ամրան 20A500C	տ	0.32160	373.23	120.031
116	Ինֆ.տեղ	Ամրան 16A500C	տ	0.06320	373.23	23.588
119	Ինֆ.տեղ	Ամրան 8AC1	տ	0.2470	381.72	94.284
120	Ինֆ.տեղ	Թիթեղ	տ	0.0384	447.88	17.199
		ՇՄ-6				0.000
121	E6-110	Ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ³	6.077	64.30	390.776
122	Ինֆ.տեղ	Ամրան 25A500C	տ	0.74540	373.23	278.200
122	Ինֆ.տեղ	Ամրան 20A500C	տ	0.09240	373.23	34.486
123	Ինֆ.տեղ	Ամրան 8AC1	տ	0.2889	381.72	110.278
124	Ինֆ.տեղ	Թիթեղ	տ	0.0320	447.88	14.332

I	II	III	IV	V	VI	VII
125	E6-162	Ե/բ միաձույլ հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ³	1.98	61.40	121.507
126	Ինֆ.տեղ	Ամրան 20A500C	տ	0.31920	373.23	119.135
128	Ինֆ.տեղ	Ամրան 8AC1	տ	0.0850	381.72	32.446
129	Ինֆ.տեղ	Թիթեղ	տ	0.0384	447.88	17.199
		ՇՄ-7				0.000
121	E6-110	Ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ³	8.26	64.30	532.437
122	Ինֆ.տեղ	Ամրան 25A500C	տ	0.62700	373.23	234.015
122	Ինֆ.տեղ	Ամրան 20A500C	տ	0.46200	373.23	172.432
123	Ինֆ.տեղ	Ամրան 8AC1	տ	0.4099	381.72	156.466
124	Ինֆ.տեղ	Թիթեղ	տ	0.0440	447.88	19.707
125	E6-162	Ե/բ միաձույլ հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ³	6.72	61.40	412.593
126	Ինֆ.տեղ	Ամրան 20A500C	տ	0.71680	373.23	267.532
126	Ինֆ.տեղ	Ամրան 16A500C	տ	0.06320	373.23	23.586
128	Ինֆ.տեղ	Ամրան 8AC1	տ	0.2948	381.72	112.545
129	Ինֆ.տեղ	Թիթեղ	տ	0.0192	447.88	8.595
		ՇՄ-8				0.000
130	E6-162	Ե/բ միաձույլ հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ³	3.45	61.40	211.822
131	Ինֆ.տեղ	Ամրան 20A500C	տ	0.18480	373.23	68.973
132	Ինֆ.տեղ	Ամրան 22A500C	տ	0.20324	373.23	75.855
133	Ինֆ.տեղ	Ամրան 16A500C	տ	0.03792	373.23	14.153
134	Ինֆ.տեղ	Ամրան 8AC1	տ	0.1840	381.72	70.236
135	Ինֆ.տեղ	Թիթեղ	տ	0.0168	447.88	7.524
		ՇՄ-8*				0.000
130	E6-162	Ե/բ միաձույլ հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ³	3.87	61.40	237.609
131	Ինֆ.տեղ	Ամրան 20A500C	տ	0.25090	373.23	93.644
132	Ինֆ.տեղ	Ամրան 22A500C	տ	0.20324	373.23	75.855
133	Ինֆ.տեղ	Ամրան 16A500C	տ	0.03792	373.23	14.153
134	Ինֆ.տեղ	Ամրան 8AC1	տ	0.2030	381.72	77.504
135	Ինֆ.տեղ	Թիթեղ	տ	0.0280	447.88	12.541
		ՇՄ-9				0.000
130	E6-162	Ե/բ միաձույլ հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ³	8.15	61.40	500.391
131	Ինֆ.տեղ	Ամրան 20A500C	տ	0.42160	373.23	157.354
132	Ինֆ.տեղ	Ամրան 22A500C	տ	0.40804	373.23	152.293
133	Ինֆ.տեղ	Ամրան 16A500C	տ	0.11376	373.23	42.459
134	Ինֆ.տեղ	Ամրան 8AC1	տ	0.4612	381.72	176.046
135	Ինֆ.տեղ	Թիթեղ	տ	0.0168	447.88	7.524
		ՇՄ-10				0.000
130	E6-162	Ե/բ միաձույլ հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ³	7.37	61.40	452.501
131	Ինֆ.տեղ	Ամրան 20A500C	տ	0.42160	373.23	157.354
132	Ինֆ.տեղ	Ամրան 22A500C	տ	0.40804	373.23	152.293
133	Ինֆ.տեղ	Ամրան 16A500C	տ	0.11376	373.23	42.459
134	Ինֆ.տեղ	Ամրան 8AC1	տ	0.4319	381.72	164.864
135	Ինֆ.տեղ	Թիթեղ	տ	0.0168	447.88	7.524
		ՇՄ-11				0.000
130	E6-162	Ե/բ միաձույլ հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ³	1.49	61.40	91.483
131	Ինֆ.տեղ	Ամրան 20A500C	տ	0.08384	373.23	31.292
132	Ինֆ.տեղ	Ամրան 22A500C	տ	0.05960	373.23	22.245
133	Ինֆ.տեղ	Ամրան 25A500C	տ	0.08720	373.23	32.546
134	Ինֆ.տեղ	Ամրան 8AC1	տ	0.0779	381.72	29.730
135	Ինֆ.տեղ	Թիթեղ	տ	0.0140	447.88	6.270
14	6-1-2 1- 1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B 10 բետոնից	03	15.4	28.93	474.522
163	E6-177	Ե/բ միաձույլ սառցակալների պատրաստում B15 դասի բետոնից ԱԼՄ-1	մ³	11.5	63.27	752.957
164	Ինֆ.տեղ	Ամրան 12A500C	տ	0.5581	375.31	209.462
160	Ինֆ.տեղ	Ամրան 8AC1	տ	0.1835	381.72	70.045
14	6-1-2 1- 1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B 10 բետոնից	03	4.5	28.93	130.204

I	II	III	IV	V	VI	VII
163	E6-177	Բ/բ միաձույլ աստիճանների պատրաստում B15 դասի բետոնից ԱՄ-2	մ³	3.1	63.27	196.149
164	Ինֆ.տեղ	Ամրան 12A500C	տ	0.1188	375.31	44.587
166	Ինֆ.տեղ	Ամրան 6AC1	տ	0.0542	381.72	20.689
168	E6-177	Բ/բ միաձույլ աստիճանների պատրաստում B25 դասի բետոնից ԱՄ-3	մ³	2.45	70.59	172.939
169	Ինֆ.տեղ	Ամրան 16A500C	տ	0.0540	373.23	20.154
169	Ինֆ.տեղ	Ամրան 18A500C	տ	0.1998	373.23	74.571
171	Ինֆ.տեղ	Ամրան 6AC1	տ	0.0273	381.72	10.421
165	E6-177	Բ/բ միաձույլ աստիճանների պատրաստում B25 դասի բետոնից ԱՄ-4	մ³	1.06	70.59	74.822
164	Ինֆ.տեղ	Ամրան 12A500C	տ	0.0222	375.31	8.332
171	Ինֆ.տեղ	Ամրան 6AC1	տ	0.0103	381.72	3.932
166	6-9-5 1-9	Հիմքերի հրաձգանացում B 12.5 դասի բետոնից	մ3	9.9	33.34	330.092
168	6-170	Միաձույլ Բ/բ բարավորի կառուցում B15դասի բետոնից Բ-1	մ3	0.6	62.58	37.550
167	Ինֆ.տեղ	Ամրան 6AI դասի	տ	0.00764	373.23	2.851
193	Ինֆ.տեղ	Ամրան 12A500C	տ	0.0256	375.31	9.608
186	6-170	Միաձույլ Բ/բ բարավորի կառուցում B15դասի բետոնից Բ-2	մ3	0.18	62.58	11.265
187	Ինֆ.տեղ	Ամրան 6AI դասի	տ	0.0181	373.23	6.755
183	Ինֆ.տեղ	Ամրան 12A500C	տ	0.0031	375.31	1.171
169	E6-110	Բ/բ միաձույլ շրջանակի պատրաստում B25 դասի բետոնից ՇՄ-1	մ³	31.2	64.30	2006.286
190	Ինֆ.տեղ	Ամրան18A500C	տ	0.43680	373.23	163.027
191	Ինֆ.տեղ	Ամրան 6AC1	տ	0.0720	381.72	27.484
185	6-170	Միաձույլ Բ/բ բարավորի կառուցում B15դասի բետոնից Բ-3	մ3	0.72	62.58	45.060
187	Ինֆ.տեղ	Ամրան 6AI դասի	տ	0.01428	373.23	5.330
193	Ինֆ.տեղ	Ամրան 12A500C	տ	0.0463	375.31	17.362
186	6-170	Միաձույլ Բ/բ բարավորի կառուցում B15դասի բետոնից Բ-4	մ3	0.8	62.58	50.066
187	Ինֆ.տեղ	Ամրան 6AI դասի	տ	0.0154	373.23	5.748
193	Ինֆ.տեղ	Ամրան 12A500C	տ	0.0077	373.23	2.874
186	6-170	Միաձույլ Բ/բ բարավորի կառուցում B15դասի բետոնից Բ-5	մ3	0.9	62.58	56.325
187	Ինֆ.տեղ	Ամրան 6AI դասի	տ	0.0144	373.23	5.375
193	Ինֆ.տեղ	Ամրան 12A500C	տ	0.0058	373.23	2.165
186	6-170	Միաձույլ Բ/բ բարավորի կառուցում B15դասի բետոնից Բ-6	մ3	0.16	62.58	14.562
187	Ինֆ.տեղ	Ամրան 6AI դասի	տ	0.0026	373.23	0.970
205	Ինֆ.տեղ	Ամրան 16A500C	տ	0.01232	373.23	4.598
186	6-170	Միաձույլ Բ/բ բարավորի կառուցում B15դասի բետոնից Բ-7	մ3	0.4	62.58	25.033
187	Ինֆ.տեղ	Ամրան 6AI դասի	տ	0.007	373.23	2.613
193	Ինֆ.տեղ	Ամրան 12A500C	տ	0.0180	375.31	6.756
237	6-168	Միաձույլ Բ/բ գոտու կառուցում B15 դասի բետոնից ՁՄ-1*	մ3	0.23	49.01	11.272
238	Ինֆ.տեղ	Ամրան 6AI դասի	տ	0.00232	381.72	0.886
239	Ինֆ.տեղ	Ամրան 12A500C դասի	տ	0.0205	375.31	7.731
189	E6-110	Բ/բ միաձույլ շրջանակի պատրաստում B15 դասի բետոնից ՇՄ-2	մ³	3.2	60.19	192.622
190	Ինֆ.տեղ	Ամրան 20A500C	տ	0.56320	373.23	210.205
191	Ինֆ.տեղ	Ամրան 6AC1	տ	0.0520	381.72	19.849
189	E6-110	Բ/բ միաձույլ շրջանակի պատրաստում B15 դասի բետոնից ՇՄ-3	մ³	1.72	60.19	103.535
190	Ինֆ.տեղ	Ամրան 20A500C	տ	0.32320	373.23	120.628
191	Ինֆ.տեղ	Ամրան 6AC1	տ	0.0304	381.72	11.604
204	E6-110	Բ/բ միաձույլ միջու կների պատրաստում B15 դասի բետոնից ՄՄ-1	մ³	0.48	60.19	28.893
205	Ինֆ.տեղ	Ամրան 6AC1	տ	0.0094	381.72	3.573
206	Ինֆ.տեղ	Ամրան 16A500C	տ	0.06432	373.23	24.006
204	E6-110	Բ/բ միաձույլ միջու կների պատրաստում B15 դասի բետոնից ՄՄ-2	մ³	0.5	60.19	30.097

I	II	III	IV	V	VI	VII
205	Ինֆ.տեղ	Ամրան 6AC1	տ	0.0098	381.72	3.722
206	Ինֆ.տեղ	Ամրան 16A500C	տ	0.10420	373.23	38.894
204	E6-110	Բ/բ միաձույլ միջու կների պատրաստում B15 դասի բետոնից ՄՄ-3	մ³	0.64	60.19	38.524
205	Ինֆ.տեղ	Ամրան 6AC1	տ	0.0084	381.72	3.206
206	Ինֆ.տեղ	Ամրան 16A500C	տ	0.04288	373.23	16.004
204	E6-110	Բ/բ միաձույլ միջու կների պատրաստում B15 դասի բետոնից ՄՄ-4	մ³	0.08	60.19	4.816
205	Ինֆ.տեղ	Ամրան 6AC1	տ	0.0024	381.72	0.916
206	Ինֆ.տեղ	Ամրան 16A500C	տ	0.02640	373.23	9.853
204	E6-110	Բ/բ միաձույլ միջու կների պատրաստում B15 դասի բետոնից ՄՄ-5	մ³	0.12	60.19	7.223
205	Ինֆ.տեղ	Ամրան 6AC1	տ	0.0036	381.72	1.374
206	Ինֆ.տեղ	Ամրան 16A500C	տ	0.03780	373.23	14.108
237	6-168	Միաձույլ Բ/բ գոտու կառուցում B15 դասի բետոնից ՁՄ-1	մ3	0.96	49.01	47.049
238	Ինֆ.տեղ	Ամրան 6AI դասի	տ	0.0204	381.72	7.787
239	Ինֆ.տեղ	Ամրան 12A500C դասի	տ	0.0852	375.31	31.977
237	6-168	Միաձույլ Բ/բ գոտու կառուցում B15 դասի բետոնից ՁՄ-2	մ3	2.2	49.01	107.820
238	Ինֆ.տեղ	Ամրան 6AI դասի	տ	0.0374	381.72	14.276
239	Ինֆ.տեղ	Ամրան 12A500C դասի	տ	0.1	375.31	37.531
237	6-168	Միաձույլ Բ/բ գոտու կառուցում B15 դասի բետոնից ՁՄ-3	մ3	0.76	49.01	38.227
238	Ինֆ.տեղ	Ամրան 6AI դասի	տ	0.0076	381.72	2.977
239	Ինֆ.տեղ	Ամրան 12A500C դասի	տ	0.0688	375.31	25.821
201	E6-173	Բ/բ միաձույլ ծածկի սալերի պատրաստում B25 դասի բետոնից ԱՄ-1	մ³	31.1	52.21	1623.625
202	Ինֆ.տեղ	Ամրան 6AC1	տ	0.0476	381.72	18.170
221	Ինֆ.տեղ	Ամրան 12A500C դասի	տ	5.232	375.31	1963.632
199	Ինֆ.տեղ	Ամրան 16A500C	տ	0.05690	373.23	21.237
201	E6-173	Բ/բ միաձույլ ծածկի սալերի պատրաստում B25 դասի բետոնից ԱՄ-2	մ³	35.2	52.21	1994.292
202	Ինֆ.տեղ	Ամրան 6AC1	տ	0.0588	381.72	22.445
221	Ինֆ.տեղ	Ամրան 12A500C դասի	տ	6.978	375.31	2618.927
199	Ինֆ.տեղ	Ամրան 16A500C	տ	0.12010	373.23	44.825
197	E6-162	Բ/բ միաձույլ հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից ՀՄ-1	մ³	2.4	61.40	147.354
198	Ինֆ.տեղ	Ամրան 6AC1	տ	0.1001	381.72	38.210
199	Ինֆ.տեղ	Ամրան 22A500C	տ	0.29520	373.23	110.176
200	Ինֆ.տեղ	Թիթեղ	տ	0.0112	447.86	5.016
201	E6-173	Բ/բ միաձույլ ծածկի սալերի պատրաստում B25 դասի բետոնից ԱՄ-3	մ³	25.7	52.21	1341.709
202	Ինֆ.տեղ	Ամրան 6AC1	տ	0.0392	381.72	14.963
221	Ինֆ.տեղ	Ամրան 12A500C դասի	տ	4.666	375.31	1751.206
199	Ինֆ.տեղ	Ամրան 16A500C	տ	0.03160	373.23	11.794
290	E9-69	Մետաղական ֆերմա ՄՖ-1	տ	9.7217	52.73	512.640
202	Ինֆ.տեղ	Ամրատեսակ I 125	մ	373.5000	9.05	3378.992
202	Ինֆ.տեղ	Ամրատեսակ I 70	մ	278.5000	2.93	815.427
202	Ինֆ.տեղ	Թիթեղ 16մմ	տ	1.0877	447.88	487.160
202	Ինֆ.տեղ	Ճվեղեր -24	մ	6.4000	10.85	69.468
202	Ինֆ.տեղ	Ճվեղեր -18	մ	20.6000	7.15	147.254
202	Ինֆ.տեղ	Ճվեղեր -16	մ	37.1000	5.89	218.525
202	Ինֆ.տեղ	Ճվեղեր -12	մ	49.8000	4.46	219.285
202	Ինֆ.տեղ	Ճվեղեր -14	մ	232.2000	5.30	1229.596
202	Ինֆ.տեղ	Անկառեակ I 80	մ	8.8000	2.93	25.766
202	Ինֆ.տեղ	Անկառեակ I 70	մ	25.5000	2.93	89.739
202	Ինֆ.տեղ	Մետղիա պահեզ	մ2	635.1000	6.52	4212.346
290	E9-85	Մետաղական սյուն Կ-1-3	տ	0.173	59.01	10.209
202	Ինֆ.տեղ	Թիթեղ 6մմ	տ	0.0360	447.86	16.124
202	Ինֆ.տեղ	Անկառեակ I 80	մ	14.7700	2.93	43.245
290	E9-85	Հորիզոնական կապ ՀԿ-1	տ	0.267	59.01	15.756

I	II	III	IV	V	VI	VII
202	Ինֆ.տեղ.	Ավելանակ I 100	մ	19.5200	5.43	106.046
202	Ինֆ.տեղ.	Թիակ 10մմ	տ	0.0562	447.86	25.189
290	E9-85	Հողհեղուկական խառ Հ4-2	տ	1.1045	59.01	65.177
202	Ինֆ.տեղ.	Ավելանակ I 100	մ	88.6400	5.43	481.552
290	E9-85	Հողհեղուկական խառ Հ4-3	տ	0.0562	447.88	25.189
202	Ինֆ.տեղ.	Ավելանակ I 100	մ	0.543	59.01	32.043
202	Ինֆ.տեղ.	Թիակեր 10մմ	մ	43.5200	5.43	236.430
290	E9-69	Մեխանիկական ֆերմա Ռ-1	տ	0.0562	447.88	25.189
202	Ինֆ.տեղ.	Ավելանակ I 100	մ	0.17542	52.73	9.250
202	Ինֆ.տեղ.	Ավելանակ I 70	մ	0.7600	5.43	53.023
202	Ինֆ.տեղ.	Թիակեր 10մմ	մ	6.8000	2.93	19.910
290	E9-69	Մեխանիկական ֆերմա Ռ-2.3	տ	0.0336	447.88	15.058
202	Ինֆ.տեղ.	Ավելանակ I 100	մ	1.6052	52.73	84.645
202	Ինֆ.տեղ.	Ավելանակ I 70	մ	87.8400	5.43	477.206
202	Ինֆ.տեղ.	Թիակեր 10մմ	մ	74.0000	2.93	216.666
290	E9-69	Մեխանիկական ֆերմա Ռ-1.5'	տ	0.2260	447.88	101.221
202	Ինֆ.տեղ.	Ավելանակ I 70	մ	1.792	52.73	94.495
202	Ինֆ.տեղ.	Թիակեր 10մմ	մ	251.8000	2.93	737.252
219	6-170	Միաձույլ ե/բ բարաւորի կառուցում B15դասի բետոնից Ը-1	մ	0.4368	447.86	195.634
220	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 6AI դասի	մ3	0.1116	62.58	6.984
221	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 12A500C դասի	տ	0.021	373.23	7.836
222	6-170	Միաձույլ ե/բ բարաւորի կառուցում B15դասի բետոնից Ը-2	տ	0.0306	375.31	34.003
223	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 6AI դասի	մ3	9.5	62.58	594.537
224	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 12A500C դասի	տ	0.0017	373.23	0.634
14	E7-334 Ինֆ. տեղ	Միջնորմների ամրանավորում Մ12AIII դասի ամրանով	տ	0.0078	375.31	2.927
15	E7-334 Ինֆ. տեղ	Նույնի Մ16AIII	տ	0.4955	373.23	184.936
15	E7-334 Ինֆ. տեղ	Նույնի Մ6AI	տ	0.3476	373.23	129.735
18	P23-132	Անցքերի լցափուկնում բետոնով B10դասի բետոնով	մ³	0.1652	373.23	61.658
198	6-9-5 ։- 9	Միջնորմների հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնից	մ3	6.4000	27.64	176.917
226	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 6AI դասի	տ	8	38.85	310.794
227	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 12A500C դասի	տ	0.03	381.72	11.452
13	E6-160	Ե/բ միաձույլ հիմնային ռեհանների պատրաստում B20 դասի բետոնից ՀՀ-1	մ³	0.2664	375.31	99.983
14	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 16 A500C	տ	2.4	57.22	137.338
15	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	0.124	373.23	46.281
16	Ինֆ.տեղ.	Թիակեր	տ	0.0973	381.72	37.141
13	E6-160	Ե/բ միաձույլ հիմնային ռեհանների պատրաստում B20 դասի բետոնից ՀՀ-2	մ³	0.0224	447.88	10.033
14	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 16 A500C	տ	2.76	57.22	159.083
15	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	0.174	373.23	65.091
16	Ինֆ.տեղ.	Թիակեր	տ	0.1152	381.72	43.974
14	6-1-2 1-	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B 10 բետոնից	տ	0.0224	447.88	10.033
225	6-170	Միաձույլ ե/բ բարաւորի կառուցում B15դասի բետոնից Ը-8	մ3	1.53	28.93	44.269
226	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 6AI դասի	մ3	0.08	62.58	5.007
14	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 16 A500C	տ	0.0016	381.72	0.611
225	6-170	Միաձույլ ե/բ բարաւորի կառուցում B15դասի բետոնից Ը-9	տ	0.010	373.23	3.770
226	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 6AI դասի	մ3	0.12	62.58	7.510
14	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 16 A500C	տ	0.0021	381.72	0.802
237	6-168	Միաձույլ ե/բ զուտու կառուցում. B15 դասի բետոնից Գ1Ր-4	տ	0.0114	373.23	4.256
239	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 6AI դասի	մ3	1.3	49.01	63.712
239	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 12A500C դասի	տ	0.0187	381.72	7.138
240	6-168	Միաձույլ ե/բ հակասեյսմիկ զուտու կառուցում B15 դասի բետոնից Հ1Գ-1	մ3	3.23	49.01	158.299

I	II	III	IV	V	VI	VII
241	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 6AI դասի	տ	0.0959	381.72	36.607
242	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 12A500C դասի	տ	0.185	375.31	69.433
37	6-119-4	Միաձույլ ե/բ միջուկների կառուցում B15 դասի բետոնից ՄՄ-1	մ3	1.52	70.59	107.292
241	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 6AI դասի	տ	0.0175	381.72	6.680
247	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 16A500C	տ	0.0644	373.23	24.036
37	6-119-4	Միաձույլ ե/բ միջուկների կառուցում B15 դասի բետոնից ՄՄ-2	մ3	1.7	70.59	119.997
241	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 6AI դասի	տ	0.021	381.72	8.016
247	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 16A500C	տ	0.0758	373.23	28.291
37	6-119-4	Միաձույլ ե/բ միջուկների կառուցում B15 դասի բետոնից ՄՄ-3	մ3	1.52	70.59	107.292
241	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 6AI դասի	տ	0.026	381.72	9.925
247	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 16A500C	տ	0.1288	373.23	48.072
247	Ինֆ.տեղ.	Ցանց 6AI	տ	0.065	373.23	25.360
293	P 3-36	Միջնորմների կառուցում բլոկերից 10սմ հաստությամբ	մ²	6.4	10.73	68.659
294	P 3-39	Միջնորմների կառուցում 20սմ հաստությամբ պլիտկներից	մ³	5.32	18.45	98.143
295	P3-38	Ելուզքերի տակ	մ3	0.5	8.57	4.287
300	P 3-36	Արտաքին պատերի շարվածք 40սմ հաստությամբ, տուֆ-ից	մ³	230.4	22.38	5156.236
301	P 3-36	Ներքին պատերի շարվածք 40+10+40սմ հաստությամբ աեմնգաբուկերից	մ³	35.03	32.93	1166.583
310	11-2 1-2	Խճով տուֆանման գրաեստ 15սմ Ø7.5	100մ2	0.44	34.12	219.705
311	11-57-1 8-3 11-58-1 8-4 Q=8	Խարտաբետոնե չեշտի իրականացում 60 մմ հաստ	100մ2	2.71	169.56	459.506
312	11-11	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում 150 մմ	մ3	96.6	27.40	2646.445
313	11-55 8-1 11-56	Հատակների ցեմենտե շերտի իրականացում 30 մմ	100 մ2	0.5	116.71	1108.741
315	5-85 5-86 /k=2/	Հատակների ցեմենտե շերտի իրականացում 10 մմ	մ2	17	0.45	7.602
316	11-135 20-3 Կիրառել	Մասիվպարկետե սալիկների իրականացում	100 մ2	3.25	910.59	2958.534
317	E11-221 30-7	Բազալտե սալիկների իրականացում	100մ2	0.17	596.50	101.400
318	11-252 36-3 Կիրառել	Բազալտե շրիշակների իրականացում	100մ2	0.0077	170.87	1.316
319	11-197 27-7	Գետնի մանրահատակների իրականացում 20մմ	մ2	67.8	7.47	695.401
321	/314-323	Մետլախատակի հիմքում	մ2	0.878	110.02	96.593
320	11-205 28-1	Հատակի կավճումների իրականացում	100մ2	1.77	736.97	1307.975
322	11-206 28-1	Պինդբետոն հատակե հաձիքա	100մ2	3.327	1263.94	4205.117
323	P5-139	Հատակի երեսապատում խեցեհատիկով	100մ2	26.0	11.4	297.559
324	11-18 3- 1 գ-2	Հիդրոմեկուսացում 3 շերտ իզոլով	100մ2	5.816	837.11	4870.307
325	Գնաց	Դռների տեղադրում ՄՊՆ-ից երկփեղկ. խոյ	մ2	3.6	57.15	205.870
326	Գնաց	Ալյումինի համաձույլ պատվճեռ դռների բեկորամիկ. մեքանիզմներով	մ2	15.88	55.99	889.044
327	Գնաց	Դռների տեղադրում ՄՊՆ-ից միափեղկ խոյ	մ2	45	52.61	2420.113
329	Գնաց	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում փայտե տեսքով պ-1-5	մ2	100.85	30.71	3027.104
330	Գնաց	Մետաղապլաստե պատուհանների, տեղադրում փայտի տեսքով փայտյա պատվիճակ պ-6	մ2	3.60	30.71	110.550
330	Գնաց	Շենքապատրաստի շերտավաձողով պ-7	մ2	0.08	22.79	22.334
332	Գնաց	Մետաղե միապատների տեղադրում զոդապատանին պ1-6	մ2	116.44	46.68	5435.176
334	Գնաց	Պատուհանագոգերի տեղադրում 30սմ լայն.	գծմ	65.4	2.66	174.282
335	P 7-84	Պատուհանագոգերի տեղադրում	100 մ2	0.2	74.26	14.852
336	P 8-276	Արտալեզուների տեղադրում դռանց բացվածքով 30սմ լայն.	100մ2	0.2	1225.34	245.068
337	15-256.55-5	Պատի ավազում գեմ-ավազե շաղախով	100м2	3.9	95.70	377.131

I	II	III	IV	V	VI	VII
338	14-418	Պատերի ներկում ջրակայուն լատեքսաներկերով	100մ2	3.9	120.06	471.732
340	15-246 15-44-5	Պատի սվաղում քարեխառնված գաջի սվաղով	100մ2	14.5	192.73	2794.544
341	15-243	Առաստաղի սվաղում քարեխառնված գաջի սվաղով	100մ2	3.522	227.76	802.177
342	14-419	Առաստաղի ներկում լատեքսաներկերով	100մ2	3.522	109.93	387.181
343	14-418	Պատերի ներկում լատեքսաներկերով	100մ2	14.5	99.34	1440.438
345	15-86 14-†	Պատերի երեսապատում հախճապակեղեն	100մ2	5.352	541.01	2900.327
346	E34-389	Կախովի աստաստաղների պլաստրապատում «Արմստրոնգ» տիպի մետաղական հիմնակմախքերով	մ²	471.6	8.92	4207.770
347	E34-369	Կախովի աստաստաղերի պատրաստում ամիանգզույնկերամիկական հիմնակմախքով	մ²	43	8.92	383.660
348	11-6	Խոզանի շերտի իրականացում	մ3	28.65	7.98	228.678
349	8-291 8-292	Զոդաշաղախով 2 շերտ տուքիրովից	մ2	191	3.79	723.668
350	P 8-291	Տանի միացում	մ2	34.5	1.13	38.957
351	10-70	Փականի տախտակ 300/50	մ3	0.50	159.12	79.558
352	10-70,	Տաճկական 160/160	մ3	1.46	159.12	232.300
353	10-70,	Մաքսակ 160/160	մ3	1.20	159.12	190.939
354	10-70,	Մալեկանման 60/180	մ3	1.70	159.12	270.496
355	10-70,	Ողնաշարաձև 180/180	մ3	1.10	159.12	175.027
357	10-70,	Գամնակ 30/100/300	մ3	0.30	159.12	47.735
358	10-70,	Պեմզակ 60/120	մ3	0.58	159.12	92.287
359	10-70,	Թևքան 160/160	մ3	0.54	159.12	85.922
360	P 23-213	Փայտյա կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն	մ3	7.38	11.49	84.825
364	P 23-214	Սալարահատի հակահրդեհային պաշտպանում	100մ2	1.860	37.20	69.922
361	12-404 1	Միկրոպատ գունավոր մետաղկղմինդրի 0,55մմ թիրեղից տանիքի ծածկույթի պատրաստում կամաքաշածի հետ	մ2	188	4.24	797.136
362	P 8-277	Տանիքի հորիզոնական ջրհեղուկների կատարում 0,5մմ ցինկապատ ջրերից h=1.0մ	մ	35	1.39	48.581
363	Իմֆ.տեղ.	Գունավոր ցինկապատ թիթեղի սարքերը 0,55մմ հաստ	մ2	36	3.07	110.346
365	8-191	Տանիքի ջրահեռացման խողովակների տեղադրում h=4.8մ	կ-տ	2.00	34.62	69.244
365	8-191	Տանիքի ջրահեռացման խողովակների տեղադրում h=7.5մ	կ-տ	2.00	42.34	84.684
366	8-282	Տանիքի մետաղական բացվածքի իրականացում	մ	33.3	1.28	42.113
367	15-514 164-8	Մետաղական ծածկաթերի ներկում	մ2	20	0.95	19.003
368	Ընտրա	Ջրանցարիք	մ	48.5	6.86	332.823
369	6-9-5 †-9	Դրոշակի ոիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնից	մ3	1.45	40.65	58.940
370	Իմֆ.տեղ.	Պողպատե խողովակ Ս76	գծ.մ	6.1	2.42	14.791
371	Իմֆ.տեղ.	Պողպատե թիթեղ	կգ	1.36	0.46	0.622
372	Իմֆ.տեղ.	Էմխափոլյակ	հատ	2	1.72	3.431
373	Իմֆ.տեղ.	Մետաղակոպան Ս3	հատ	2	1.72	3.431
374	Ընտրա	Դիտահորի արմեզը	մ	10.2	0.65	6.650
376	15-201	Յեռ-ավազե շաղախով աղյուսերի սվաղ	հատ	1	21.93	21.931
377	E 15-531 156-6	Ներսային պատերի ներկում ֆասադային ներկով	մ2	14	1.32	18.497
379	13-63	Ճակատի երեսապատում պլաստիլեքսին սալերով սբստրատը h-30սմ, հատու. 30սմ	մ2	440	20.93	9235.258
380	6-359 լրաց†	Ֆասը Br 3	տ	3	439.59	1318.773
378	13-48	Ճակատի երեսապատում լուսնային սալերով 30սմ	մ2	107.6	19.43	2094.472
		Ճակատապատի հատվածագրում 237.2թ.մ				
34	1-961	3-րդ կարգի բետոնային միջերամ Ա400բվ				0.000
35	1-968	Բետոնի հետագա ձեղքով	մ3	20.3	1.82	37.043
36	23-264	Քանդման ավելորդ բետոնոզի տեղափոխում մեքենայով մինչև 30մ, մեքենայի ավտոմատ բեռնում	մ3	10.8	0.76	8.241
37	6-2	Բետոնե հիմքերի իրականացում ցանկապատի կանգնակների տակ B 15 դասի բետոնից	տ	17.1	0.75	12.765
38	7-317	Մետաղական ցանկապատի իրականացում h=1,5մ	գծ.մ	237.2	16.26	3856.368

I	II	III	IV	V	VI	VII
39	Իմֆ.տեղ.	Ցանկապատի կանգնակներ 40 x40	գծմ	385.3	0.87	343.606
39	Իմֆ.տեղ.	Ցանկապատի կանգնակներ 20 x 20	գծմ	949	0.43	412.449
39	Իմֆ.տեղ.	Ցանկապատի կանգնակներ 16x16	գծմ	4049	0.23	925.956
41	14-391	Մետաղական փականգործուածքների 2 անգամ	մ2	356	0.48	169.700
381	8-191	Ղեկի կամպարանաձի պատրաստում և տանում	մ2	900	1.01	905.288
382	13-52	Ճակատի երեսապատում կերամիկական սրամիջնային սալիկներով h-60սմ	մ2	43.6	17.59	767.007
346	11-11	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում 150 մմ	մ3	22.65	31.71	718.284
347	11-11	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում 75 մմ	մ3	23.77	29.31	696.678
350	11-18 3-1.գ=2	Հիդրոմեկուսացում 3 շերտ խթոլով	100մ2	1.12	837.11	937.563
351	13-53 կիոսկի	Քարի երեսպատում տուֆից 350x170, 13.62մ	մ2	0.82	144.25	118.282
352	13-53 կիոսկի	Քարի երեսպատում տուֆից 350x200, 47.1մ	մ2	3.3	144.25	476.013
353	13-53 կիոսկի	Քարի երեսպատում տուֆից 100x100, 18.2մ	մ2	0.182	144.25	26.263
354	13-53 կիոսկի	Նախշազարդ տուֆ	մ2	17.83	144.25	2571.914
355	13-53	Ճակատի երեսապատում տուֆե սալիկներով h-30սմ	մ2	272	16.03	4360.702
		Ընդհանուր				
		Ցեխացում				
1	E16-48	Ցրտազսպատար պղպատյա խողովակների մոնտաժում Փ89	գծ.մ	3	3.67	11.003
2	E16-49	Ցրտազսպատար պղպատյա խողովակների մոնտաժում Փ75	գծ.մ	11	3.22	35.439
3	18-239 լրաց Գիտարկ.	Ապամիճե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ	հքմ	217.70	0.52	112.423
4	Իմֆ. տեղ	Ապամիճե մարտկոցների արմեզը	սեկց	622.0	2.81	1750.030
5	16-264 լրաց	Պղպատպլեներին խողովակներ ժ=50 փորձարկումով	գմ	33.0	2.92	96.502
6	16-264 լրաց	Պղպատպլեներին խողովակներ ժ=40 փորձարկումով	գմ	55.0	2.69	147.980
7	16-264 լրաց	Պղպատպլեներին խողովակներ ժ=38 փորձարկումով	գմ	26.0	2.69	69.954
8	16-263 լրաց	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ժ=32 փորձարկումով	գմ	73.0	1.81	132.442
9	16-262 լրաց	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ժ=25 փորձարկումով	գմ	96.0	1.87	179.934
10	16-261	Նույն, ժ=20	գմ	136.0	2.16	293.826
11	16-261	Մետաղապլաստե խող. ժ=15	գմ	384.0	2.11	841.159
12	E16-49	Բաշխիչ Փ100	գծ.մ	2	3.67	7.336
13	16-134	Ցերմակարգավորիչ փականներ Փ15մմ	հատ	63	3.41	214.675
14	16-229	Օդի հեռացման փականների Փ15մմ	հատ	63	0.34	21.391
15	16-229	Օդի հեռացման փականների ավտոմատ Փ15մմ	հատ	2	1.73	3.459
16	16-134	Փականներ Փ20մմ	հատ	4	3.65	14.591
17	16-134	Փականներ Փ15մմ	հատ	21	3.60	75.641
18	16-134	Փականներ Փ25մմ	հատ	2	4.33	8.668
19	16-134	Փականներ Փ32մմ	հատ	2	4.22	8.439
20	16-134	Փականներ Փ40մմ	հատ	2	4.78	9.560
21	16-135	Փականներ Փ50մմ	հատ	4	5.48	21.911
22	16-136	Սրսիակ Փ80մմ	հատ	4	21.04	84.176
23	Իմֆ. տեղ	Անկոտակ Փ15մմ	հատ	116.0	0.02	2.653
24	Իմֆ. տեղ	Անկոտակ Փ20մմ	հատ	12.0	0.03	0.412
25	Իմֆ. տեղ	Անկոտակ Փ25մմ	հատ	2.0	0.05	0.091
26	Իմֆ. տեղ	Անկոտակ Փ32մմ	հատ	14.0	0.05	0.640
27	Իմֆ. տեղ	Անկոտակ Փ40մմ	հատ	4.0	0.05	0.640
28	Իմֆ. տեղ	Եռաբաշխիչ Փ15մմ	հատ	4.0	0.46	1.830
29	Իմֆ. տեղ	Եռաբաշխիչ Փ20մմ	հատ	66.0	0.02	1.510
30	Իմֆ. տեղ	Եռաբաշխիչ Փ25մմ	հատ	20.0	0.05	0.915
31	Իմֆ. տեղ	Եռաբաշխիչ Փ32մմ	հատ	6.0	0.07	0.412
32	Իմֆ. տեղ	Եռաբաշխիչ Փ40մմ	հատ	4.0	0.09	0.366
33	Իմֆ. տեղ	Եռաբաշխիչ Փ50մմ	հատ	6.0	1.37	8.235
34	Իմֆ. տեղ	Բարաբաշխիչ Փ15մմ	հատ	2.0	0.91	1.830

I	II	III	IV	V	VI	VII
35	15-647	Ողողատեղ խողովակների	100	5.4	0.93	5.006
36	E26-16 4-3	Խողովակների մեկուսացում ասբեստե բամբակով և ալյումինե թիթեղով	մ3	0.54	42.96	23.199
37	14-418	Պատերի ներկում գլանակով յուղաներկերով	100մ2	3.9	120.96	471.732
38	24-156,	Մոտքդեհերա անցքերում ծածկատախտակների պատրաստում	հատ	2	48.33	96.669
39	24-57	Մուտքդեհերա անցքերում պատրաստում	հատ	4	11.41	45.625
40	ԻՆՖ. տեղ	Մատուցվածքների և խողովակների ամրակների տեղադրում	հատ	146.0	0.06	8.349
41	16-219	Հակակարբի փորվածքում	գմ	15	0.07	1.078
		Ընդամենը				
		Օդաչխտուքում				
1	20-792 կիրպիչ	Օդաթակիչ NS=2.3, NU=2.05 ԿՎՏ/Մ NtL=0,7 ԿՎՏ/Մ L=350	կոմպ	1	21.67	21.670
2	Հուկա	Օդաթակիչի արժեքը	կոմպ	1	406.50	406.502
3	20-744	Մուտքդեհին օդամուղի մեղադրում L=210 N=0.02կվտ	հատ	2	17.17	34.345
4	20-749	Կամրջային օդամուղ L=2840 N=1.24կվտ	հատ	1	82.69	82.693
5	20-745	Կամրջային օդամուղ P180, L=7780 N=2,75կվտ	հատ	1	114.84	114.839
6	20-749	Կամրջային օդամուղ P200, L=5125 N=1,24կվտ	հատ	1	92.82	92.824
7	20-749	Կամրջային օդամուղ L=4200 N=1.28կվտ	հատ	1	82.69	82.693
8	20-749	Կամրջային օդամուղ P200, L=1440 N=0.225կվտ	հատ	1	82.69	82.693
9	20-749	Կամրջային օդամուղ P160, L=890 N=0.115կվտ	հատ	1	82.69	82.693
10	10-844-2 կիրպիչ	Օդառաքթարգիչի ավտոմատիկա PBAS 800x500	հատ	2	82.69	165.386
11	10-844-2 կիրպիչ	Օդառաքգարգիչի ավտոմատիկա PBAS 600x300	հատ	1	52.45	52.449
12	Հուկա	Օդառաքթարգիչ PBAS 800x500	հատ	1	52.45	52.449
13	Հուկա	Օդառաքթարգիչ PBAS 600x300	հատ	1	381.27	381.269
14	E26-16	Օդառարկերի ջերմամեկուսացում ֆոլգաիզոլատ բամբակով d=5մմ	մ²	13.2	33.74	445.403
15	E20-632.14-9	Օդի աղմկախեղաթյուրիչ ՀՊՈ1-5-400X400/980	հատ	5	142.10	710.486
16	E20-634	Օդի աղմկախեղաթյուրիչ ՀՊՈ2-5-400X400/480	հատ	1	107.67	107.674
17	E20-114	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ	մ2	368.62	4.53	1668.955
18	E20-116	Տուփ օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ 1000x300x400	մ2	2.8	2.61	7.320
19	20-147	Օդատար ցինկապատ պողպատից D=125մմ	մ²	1.96	1.88	3.694
20	20-147	Օդատար ցինկապատ պողպատից D=250մմ	մ²	7.10	1.88	13.350
21	ԻՆՖ. տեղ	Շրջափական 800x500 1հատ	մ²	2.60	1.36	3.540
22	ԻՆՖ. տեղ	Շրջափական 600x300 2հատ	մ²	1.80	1.36	2.451
23	ԻՆՖ. տեղ	Շրջափական 600x300 2հատ	մ²	1.60	1.09	1.743
24	20-524	Հովհարաձ ցինկապատ թիթեղից D250 հատ δ=0,7 ոտո	մ²	0.0980	2.61	0.256
25	20-524	Հովհարաձ ցինկապատ թիթեղից 800x400 2 հատ	մ²	0.3200	2.61	0.837
26	E20-463	Օդային կափույր էլեկտրաշարժաբեր 800x500	հատ	1	87.15	87.147
27	E20-479	Օդային կափույր էլեկտրաշարժաբեր 600x500	հատ	1	62.64	62.637
28	E20-475	Հետադարձ կափույր 300x500	հատ	1	2.67	2.669
29	E20-662	Օդանուշի ճկափակ եբոլիչ 800x500	հատ	2	10.89	21.787
30	E20-660	Օդանուշի փոխակի եբոլիչ 300x600	հատ	2	8.71	17.429
31	20-476	Ռաիչ 800x500	մ²	0.4	2.61	1.046
32	20-476	Ռաիչ 300x600	մ²	0.18	2.61	0.471
33	E20-405	Օդի մուտքի ճաղավանդակ 580*150	հատ	12	5.99	71.896
34	E20-405	Օդի ներածման ճաղավանդակ 400*200	հատ	4	5.99	23.965
35	E20-405	Օդի ներածման ճաղավանդակ 400*100	հատ	6	5.99	35.946
36	E20-405	Օդի ներածման ճաղավանդակ 600*200	հատ	8	9.48	75.618

I	II	III	IV	V	VI	VII
37	E20-404	Օդի արտաքինան ճաղավանդակ 200*200	հատ	42	3.81	160.133
38	E20-404	Օդի ներածման ճաղավանդակ 200*200	հատ	4	3.81	15.251
39	E20-402	Օդի ներածման ճաղավանդակ 200*100	հատ	4	3.81	15.251
40	E20-407	Օդի արտանետման ճաղավանդակ 150*150	հատ	13	3.50	45.458
41	E20-409	Վենտուտիլ ճաղավանդակ 50*30	հատ	17	3.50	59.445
		Ընդամենը	հատ	1	2.95	2.952
		Ներքին ջրամատակարարման ցանց				
1	16-262	Մետաղապլաստե խողովակների տեղադրում պատերի վրա ամրացնելով ներդրանքներ d=20մմ փոցխավորմամբ	գմ	2.0	1.73	3.455
2	16-134	Փական d=20մմ	հատ	1	3.66	3.648
3	16-134	Փական d=15մմ	հատ	7	3.65	25.214
4	16-199	Ջրապան d=15մմ	հատ	1	12.25	12.247
5	18-212	Ծորիկ d=15մմ	հատ	1	2.35	2.349
6	17-53	Կվեքբաների ծորակ	հատ	1	2.59	12.950
7	16-261	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ d=25	գմ	3.0	2.16	6.481
8	16-261	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ d=20	գմ	4.5	2.16	9.722
9	16-261	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ d=15	գմ	14.0	2.11	29.527
10	ԻՆՖ. տեղ	Պոլիպրոպիլենե անկումնակ d=15մմ	հատ	4.0	8.14	32.560
11	ԻՆՖ. տեղ	Պոլիպրոպիլենե էուպրոպիտ d=15մմ	հատ	6.0	8.14	48.829
12	ԻՆՖ. տեղ	Պոլիպրոպիլենե էուպրոպիտ d=20մմ	հատ	2.0	8.16	16.322
13	16-219	Տանգի փորվածքում	մ	23.9	0.06	1.495
		Ընդամենը				
		Ներքին կոյուղու ցանց				
1	16-34 6-2	Կոյուղու պլաստմասե խողովակների տեղադրում պատերի վրա D=100մմ փոցխավորմամբ	գմ	13.0	1.512	19.652
2	16-33 6-1	Կոյուղու պլաստմասե խողովակների տեղադրում պատերի վրա D=50մմ	գմ	10.0	0.924	9.237
3	17-28	Վերամիավորված վաշտարանի տեղադրում	հատ	1	16.962	16.962
4	17-28	Կերամիկական վաշտարանի տեղադրում լվացարկ մարմարե նստակով	հատ	2	54.716	109.433
5	17-62	Ջուրպանաքաղցք նիհամիկական	հատ	5	20.524	102.621
6	17-36	Հուսակների տեղադ	հատ	1	1.53	1.530
7	ԻՆՖ. տեղ	Օձիկ Փ100մմ	հատ	2.0	0.53	1.052
8	ԻՆՖ. տեղ	Օձիկ Փ50մմ	հատ	3.0	0.24	0.721
9	ԻՆՖ. տեղ	Ստուգիչ, Փ100մմ	հատ	1	0.94	0.936
10	ԻՆՖ. տեղ	Ծուռաբռնիկ Փ50մմ	հատ	4	0.19	0.778
11	ԻՆՖ. տեղ	Միացում Փ100x50մմ	հատ	2	0.40	0.801
12	ԻՆՖ. տեղ	Ծուռաբռնիկ Փ100մմ	հատ	8	0.74	5.947
		Ընդամենը				
		Էլեկտրական տեսամասություն				
1	Ц8-527-1	ВРУ-61 տիպի ներածման բաշխիչ, տարբ ՊԱ -269 պիրէ տեսիտորներով, ՊՈՒ2-100 տիպի ստատիստիկական տարբ40Լ	հատ	1	224.842	224.842
2	Ц8-571-3	ՈՐ11-3064-21Т3 տիպի ուժային վահանակ եռաֆազ մուտքի ավտոմատով և 4 հատ եռաֆազ գծային ավտոմատներով IN=10Ա-2հատ, IN=20Ա-1հատ, IN=32Ա-1հատ	հատ	1	157.031	157.031
3	Ц8-571-3	ՈՐ11-3064-21Т3 տիպի ուժային վահանակ եռաֆազ մուտքի ավտոմատով և 0 հատ միաֆազ գծային ավտոմատներով IN=6Ա-4հատ և 2հատ եռաֆազային, և 4 հատ եռաֆազ գծային ավտոմատներով IN=10Ա-2հատ IN=6Ա-2հատ	հատ	1	182.597	182.597

I	II	III	IV	V	VI	VII
3	ЦՁ-571-3	ПР11-3056-21Т3 տիպի ուժային վահանակ եռաֆազ մուտքի ավտոմատով և 2 հատ եռաֆազ ջնային ավտոմատներով /N=16Ա-1 հատ և N= 25Ա -1 հատ և 6 հատ միաֆազ ջնային ավտոմատներով :N=25Ա-1հատ,6հատ պահեստային	հատ	1	168.147	168.147
5	ЦՁ-612-11	ЯОУ 8506 տիպի լուսավորման վահանակ РВ 60 տիպի մուտքի ավտոմատով և 6 հատ 16Ա հոսանքի հանար միաֆազ ջնային ավտոմատներով	հատ	4	13.625	54.499
6	8-531-25	Մաքսիմալան զործարկիչ ПМЛ-123002	հատ	4	12.487	49.947
7	8-531-25	Մաքսիմալան զործարկիչ ПМЛ-223002	հատ	1	15.405	15.405
8	ЦՁ-529-5	КУ -123 տիպի կառավարման կոճակ	հատ	5	2.534	12.668
9	8-591-2	Միաբևեռ անջատիչ, միաատեղ միակ հաղորդալարի համար	հատ	33	0.854	28.187
10	8-591-10	Նույնը՝ ծրկպատեղ 10Ա	հատ	20	1.545	30.919
11	8-591-10	Անջատիչ տեղերով 2 տեղերոց	հատ	10	2.596	25.904
12	8-591-10	Անջատիչ տեղերով 3 տեղերոց	հատ	3	3.297	9.890
14	8-591-7	Լ1 ծրտրնակ հոսանքների կոնտակտով 6Ա հոսանքի համար	հատ	70	1.421	99.490
14	8-591-7	Լ1 ծրտրնակ հոսանքների կոնտակտով 10Ա հոսանքի համար	հատ	3	1.421	4.264
15	ЦՁ-591-8	Նույնը՝ հերմետիկ	հատ	2	1.744	3.489
16	ЦՁ-610-2	ЯТП-0.25-220/36 հոսանքի տրանսֆորմատորը	հատ	1	13.322	13.322
17	8-414-6 միասով	УЗО տիպի արձրսահարից անջատման սարք 30бЧ հոսանքի համար	հատ	1	15.527	15.527
18	8-599-2	Լուսակալ ներկառուցված ակումուլյատորով 18 վտ հզորությամբ	կտ	19.0	8.90	169.141
19	ՀՈՆ տեղ	Մատակարարի արժեքը	հատ	19.00	22.18	421.350
20	8-599-1	Լուսակալ Լներգախնայող լուսծինեսցենտ լամպով ,1x14 վտ հզորությամբ ,լամպերը կոմպլեկտի մեջ,գրատախտակի համար	հատ	2.0	4.87	9.744
22	8-599-2	Լուսակալ էներգախնայող լուսծինեսցենտ լամպերով , 3x14 վտ հզորությամբ ,լամպերը կոմպլեկտի մեջ	հատ	128.0	10.05	1285.889
23	8-599-1	Լուսակալ փոշիջուր չթափանցող, էներգախնայող լուսծինեսցենտ լամպերով ,2x18 վտ հզորությամբ , լամպերը կոմպլեկտի մեջ	հատ	3.0	9.03	27.082
25	8-593-1	Լուսակալ աստառատակի 1x9 վտ հզորությամբ	հատ	11.0	6.15	67.691
25	8-593-1	Լուսակալ անջատատակի 1x12 վտ հզորությամբ	հատ	4.0	6.55	26.202
26	8-604-1	Լուսակալ էլեկտրական սեղանի համար 1x20 վտ հզորությամբ	հատ	7.0	5.35	37.432
25	8-604-1	Լուսակալ պատի համար 1x12 վտ հզորությամբ	հատ	9.0	5.35	48.127
25	8-604-1	Լուսակալ բռա 1x12 վտ հզորությամբ	հատ	10.0	6.51	65.140
27	8-599-1	Լներգախնայող կոմպակտ լուսծինեսցենտ լամպ 12 վտ հզորությամբ	հատ	23.0	9.03	207.627
28	8-599-1	Լներգախնայող գոմպակտ լուսծինեսցենտ լամպ 20 վտ հզորությամբ ESL L12 տիպի ցոկոլ E27	հատ	10.0	11.36	113.616
29	ЦՁ-600-1	Մալոսի արտելներ ԿՎԳ-2x10մմ2	գ.մ	160	1.546	247.342
30	ЦՁ-402-2	Ին սար ՊՎ-1x2.5մմ2	գ.մ	5250	0.472	2052.344
32	ЦՁ-402-2	Ին սար ՊՎ-1x6մմ2	գ.մ	425	0.532	226.058

I	II	III	IV	V	VI	VII
33	ЦՁ-402-2	Ին սար ՊՎ-1x10մմ2	գ.մ	50	0.675	33.735
26	8-180-1 կիրառվ	КВЕН- 2 մալրիվի ծայրակալով	հատ	4.0	10.529	42.118
34	8-417-1	Վինիպլաստե խողովակ d=25մմ	100 մ	20.50	76.002	1558.050
36	8-418-2	Վինիպլաստե խողովակ d=32մմ	100 մ	0.85	105.172	89.396
37	8-417-3	Վինիպլաստե խողովակ d=40մմ	100 մ	0.10	112.683	11.268
38	8-414-4	У 994М տիպի տուփ	հատ	140	2.315	324.452
39	8-414-4	У.196ХЛ3М տիպի տուփ	հատ	225	2.376	534.571
41	8-472-7	Ծրտատարողպատ 40x40մմ	մ	40	1.370	54.820
42	8-472-6	Ծրտատարողպատ 25x40մմ	մ	20	0.924	18.483
43	8-471-1	Մետաղական պողպատ 50x50x5մմ, L=2.5մ /10 հատմ	մ	10.0	0.952	9.517
44	ԻՆՋ. տեղ	Մետաղների արժեքը	հատ	25.0	1.727	43.180
		Ընդհամենը	մ			
		Հաղորդիչ ազդարարում				
1	10-743-2	Ծխային ազդատարը ECO 1003				
2	10-743-12	Հղորդիչի ազդատարը BS-BF GSCP911	հատ	49	5.03	230.364
3	8-399-1	Հաղորդալար 4x0,22 մմ2	հատ	4	7.35	29.406
4	8-399-1	Հաղորդալար 12x0,22 մմ3	գմ	230	0.34	78.866
5	Δ11-475-6	Տեսահսկման թվային ապատատային հանգիրի տեղադրում գրան Sony CCD 500 TVl	գմ	30	1.21	36.401
6	10-1-14	Կառավարման սեղանակազարով	հատ	7	116.75	817.270
7	8-121-1	Մատակոց	հատ	1	135.87	135.870
8	11-582-2	Միացման տուփ 85x85x40	հատ	1	24.77	24.766
9	Δ10-742-6	Լուսատվիչների ազդատարի AD103	հատ	2	1.94	3.871
10	ЦՁ-418-2	Մալար 25x16	հատ	4	24.38	97.539
11	ЦՁ-591-2	Սմրուկ ամրացման հանար	մ	25	0.64	16.053
		Ընդհամենը	հատ	780	0.21	164.067
		Անվտանգության տեսատիսկման և ձայնային հաղորդարգեր				
1	Δ10-54-7	Մալրիվի սեղադրում CCTV 4+1				
2	Δ11-475-6	Տեսահսկման թվային ապատատային հանգիրի տեղադրում DVR 8/200 HDD 1 Tb	մ	200	1.07	213.737
3	Δ11-475-6	Տեսահսկման թվային ապատատային հանգիրի տեղադրում dmi Sony CCD 500 TVl	հատ	1	105.86	105.860
4	ЦՁ-418-2	Մալար 25x 38	հատ	8	116.75	934.023
5	ЦՁ-418-2	Մալար 40x 60	մ	60	0.64	36.529
6	Շուկա	Մոնիտոր 21	մ	40	0.67	26.600
7	8-125-1	Միացման սեղանի սարք СКАТ 1500	հատ	1	45.75	45.749
8	8-125-1	սնուցման սարք 220/12 -10А	հատ	1	25.92	25.921
9	ЦՁ-591-2	Սմրուկ ամրացման հանար	հատ	2	26.92	53.842
10	Շուկա	Պատրիկոդ	հատ	300	0.21	63.099
11	Շուկա	Ձայնային ուժեղացուցիչ	հատ	1	228.74	228.744
12	Շուկա	Ձայնային կոդրարձիչ	հատ	1	114.37	114.372
13	Շուկա	Դադիոմիկրոֆոն	հատ	1	22.87	22.874
14	Շուկա	Միկրոֆոն	հատ	1	50.32	50.324
15	Շուկա	Վրան 400x800	հատ	1	50.32	50.324
16	Շուկա	Բարձրախոս 50 Վտ	հատ	1	137.25	137.247
17	Շուկա	Բարձրախոս 100 Վտ	հատ	6	85.78	514.674
18	ЦՁ-591-2	Սմրուկ ամրացման հանար	հատ	2	114.37	228.744
19	ЦՁ-418-2	Մալար 25x 38	հատ	300	0.21	63.099
20	Շուկա	Հոսանալարեր	մ	75	0.64	48.160
21	8-399-1	Հաղորդալար HDMI, A/V, VGA, FTP	հատ	1	266.52	266.515
22	8-399-1	Լար DAXX S94 2x2.5, Էկրան	գմ	15	0.35	5.256
		Ընդհամենը	գմ	180	3.69	664.685
		Արտարին կողմի				

I	II	III	IV	V	VI	VII
1	1-1588	Փոս նստի բնահողի փորում էքսկավատորով	մ3	351	0.87	305.044
2	1-1633	Գրունտի ետնիցք բուլդոզերով	03	307	0.05	13.823
3	Գնաց3 q=1,2	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 1կմ հեռ.վրա	տ	93.6	0.90	75.264
4	22-119	Պատումաշտ խոր. տեղադրում U100	մ	21	1.52	31.935
5	22,-1,	Ամրաշ նախապատրաստական փերսի հրակախարում h=20 սմ	մ3	16.4	4.00	65.534
6	22-121	Պատումաշտ խոր. տեղադրում U150	մ	82	1.95	159.514
7	23-109 12-1	Ե/բ-ից կլոր պիեսահեքեր D=1000մմ 6հատ	մ3	14.5	95.24	1380.651
8	23-157	Ղեկատորի քոտեի մատ.	հատ	6	54.67	329.209
9	9-46	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.06	587.47	35.248
10	7-767	Մետաղական տարբեր հատների միացման հատար	տ	0.12	568.45	68.214
		ԸՆդհամԵՆը				
		Կարգաղա պիտանիքի կառուցում				
1	1-1592	Հողի մշակում 4-դդ էքսկի գրոմատով, խոշորում	մ3	157	0.65	102.050
2	11-2	Հեղի նախապատրաստական շերտ 15սմ հաստությամբ	100 մ2	0.44	34.12	15.013
3	6-160	Միաձույլ մոնոլիտ սալի իրականացում B 15 դասի բետոնից	մ3	15	49.01	784.160
4	6-160	Միաձույլ պատերի իրականացում B 15 դասի բետոնից	մ3	22	49.01	1078.220
5		Հողի սալերի տեղադրում	մ2	26	8.76	227.760
6	E8-27	Ջրաչիրաազում Երկշերտ շիֆոտմե մոծիկով	մ2	68	0.82	55.760
7	23-187	Թուջե մատ Ֆ 700	հատ	2	54.87	109.740
8	Գնաց3	Ղեկեկատոր հեծանակով	ռաակաց	1	73.81	73.810
9	22-12	Ավտոշմբեռան խորտակի տեղադրում պատի մեջ	մ	1	2.95	2.950
10	Գնաց	Հետագնացի շրջանակի ՀԵ-7	եաա	2	38.2	76.400
11	Գնաց	Շրջանակ Շ7-3	հատ	4	42.1	168.400
12	Գնաց	Շրջանակ Շ7-9	հատ	2	36.3	72.600
13	Ինֆորմ. Տեղ	Ներկապ 1=100 H=16	հատ	12	6.89	82.680
14	Ինֆորմ. Տեղ	Ամրան Ֆ22 AIII	տն	0.54	373.23	201.544
15	Ինֆորմ. Տեղ	Ամրան Ֆ20 AIII	տն	1.53	373.82	571.945
16	Ինֆորմ. Տեղ	Ամրան Ֆ18 AIII	տն	1.68	374.91	629.845
17	Ինֆորմ. Տեղ	Ամրան Ֆ12 AIII	տն	0.6	375.31	225.186
18	Ինֆորմ. Տեղ	Ամրան Ֆ10 AIII	տն	0.6	379.42	227.652
19	Ինֆորմ. Տեղ	Ամրան Ֆ6 AI	տն	0.04	381.72	15.269
20	1-1633	Հողի հետիոք բուլդոզերով	մ3	99	0.05	4.500
21	գնաց3 q=1.2	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3կմ հեռ.վրա	տն	108	1.01	109.080
		ԸՆդհամԵՆը				
		Միաձույլ երամոտակայքում				
1	1-1588	4-դդ կարգի բնահողի փորում էքսկավատորով	մ3	86.4	0.86	74.601
2	1-1633	Գրունտի ետիցք բուլդեզերով	03	84	0.05	3.782
3	1-1184	Գրունտի տեխանում	մ3	84	0.22	18.816
4	19-135	Պողպատե խող. տեղադրում U15 փորձարկումով	մ	15	0.92	13.850
5	19-135	Պողպատե խող. տեղադրում U 20 փորձարկումով	մ	10	0.89	8.881
6	19-135	Պողպատե խող. տեղադրում U 25 փորձարկումով	մ	10	1.09	10.845
7	19-135	Պողպատե խող. տեղադրում U 32 փորձարկումով	մ	144	1.27	182.782
8	22-144 10-1 k=0.5	Խոզովակաշաքի ամեղացման հակակոռոզիան մեկուսացում U15մմ	մ	19	0.4	6.576
9	22-144 10-1 k=0.5	Խոզովակաշաքի ամեղացման հակակոռոզիան մեկուսացում U20մմ	մ	10	0.4	4.395
10	22-144 10-1 k=0.5	Խոզովակաշաքի ամեղացման հակակոռոզիան մեկուսացում U25մմ	մ	10	0.4	4.395
11	22-144 10-1	Խոզովակաշաքի ամեղացման հակակոռոզիան մեկուսացում U32մմ	մ	144	0.9	126.576
12	22-383	Փականի տեղադրում Ր15մմ	հատ	1	3.14	3.144
13	22-383	Փականի տեղադրում Ր32մ	հատ	1	4.63	4.631
14	22-412 28-1	Միացում գործող ցանցին	հատ	1	10.00	9.999
15	16-199	Գլուխի d=75մմ	հատ	1	19.66	19.663
16	18-212	Ընդ d=25մմ	հատ	1	4.79	4.792

I	II	III	IV	V	VI	VII
17	9-46	Մետաղական աստիճանների և ոլորակների ամրացնող դետալների տեղադրում	տ	0.01	578.04	5.780
18	7-767	Մետաղական տարբեր հատների միացման հատար	տ	0.02	555.50	11.170
19	23-109 12-1	Ե/բ-ից կլոր պիեսահեքեր D=1000մմ	մ3	1.3	93.36	140.687
20	23-157	Ղեկատորի քոտեի մատ.	հատ	1	53.80	53.803
21	Գնաց3 q=1,2	Ավելորդ հողի տեղափոխում 3 կմ	տ	5	1.01	5.065
		ԸՆդհամԵՆը				
		ԳԱՄՈՒԱՐՈՒՄ.				
1	1-1593	5-րդ կարգի գրունտի մշակում հատոցում էքսկավ. խոյնկով տանտիրնեցատի. Վրա լավի ատյոց 0.5մ3	1000մ3	0.015	613.45	9.202
2	1-1552	4-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավ. հզոլիցքով 0,5մ3 կավշի տատ	մ3	6.5	0.65	4.244
3	1-1587	գրունտի ետիցք ճեքերով տուիաճումով	մ3	6.5	0.84	5.473
4	Գնաց 3 q=1,2	Գրունտի տեղափոխում 3 կմ հեռ վրա	տ	29.45	0.84	24.863
5	5-1	Բետոնե նշանապատրաստական շերտի իրականացում B 10 բետոնից	մ³	1.7	35.57	60.474
6	E6-168	Ե/բ միաձույլ հիմնային հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից ՀՀ-1	մ³	5.4	71.34	385.257
7	ինֆ տեղ	Ամրան 16 A500C	տ	0.350	286.10	103.034
8	ինֆ տեղ	Ամրան 8AC1	տ	0.0300	302.45	9.074
9	E6-21	Բուտբետոնե հիմքերի պատրաստում B 15 դասի բետոնից	մ³	8.8	34.25	301.405
10	5-22 4-5 6-25 4-6	Հիմքերի և հիմնապատի շերտապատ ներդրումով 3 շերտ	մ2	47	5.76	270.938
11	6-168	Միաձույլ Ե/բ գոտու կատարում B15 դասի բետոնից	մ3	2.6	56.52	146.940
12	ինֆ տեղ	Ամրան 8AI դասի	տ	0.09	302.45	9.074
13	ինֆ տեղ	Ամրան 18A500C դասի	տ	0.18	296.10	53.297
14	Բ 3.36	Արտաքին պատերի ջրամեկուսացում 40սմ հաստությամբ տուֆ-ից	մ²	27.8	17.89	497.212
15	7-490	Մանկի անբացվող սպերի տեղադրում	հատ	3	63.28	189.833
16	E6-173	Ե/բ միաձույլ ծածկի սալերի պատրաստում B25 դասի բետոնից ՍՍ-3	մ³	1.8	64.37	115.867
17	ինֆ տեղ	Ամրան 8AC1	տ	0.0200	302.45	6.049
18	ինֆ տեղ	Ամրան 14A500C դասի	տ	0.08	296.10	23.688
19	11-55 8-1 11 55 8-2 k=2	Հատակների ցեմենտե ջերտի իրականացում (50մմ)	մ2	24	2.14	51.280
20	11-8	Խարսխի շերտի իրականացում				
21	8-11-1 3-2	Խճե նախապատրաստական շերտ 15սմ	մ3	5	7.91	47.405
22	15-246 15-44-5	Պատի ավազով բարելավված գաջե սվաղով	մ3	3.6	7.22	25.975
23	15-243	Առաստաղի սվաղով բարելավված գաջե սվաղով	100մ2	0.67	204.40	136.946
24	16-78	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում սալվածքի համար	10մ2	0.2265	244.38	55.353
25	E27-22	Տուֆաբնված մասը ջրամեկուսի խիճ սալվածքի համար	100 մ3	0.31	661.0	204.903
26	27-194-1	Մանկատ ծածկատրի հրամեկուսացում h=4 սմ խոշորահատիկ	մ²	4.20	8.28	34.773
27	P 9-377	Տանիքի հորիզոնական ցրիտրակների կատարում 0,55մմ ցինկապատ ցեխերից δ=1,0մ	մ2	27	3.38	91.240
28	ինֆ տեղ	Գունավոր ինկոպացատ ցեխերի արտերը 0,55մմ հաստ.	մ	6.8	1.58	10.770
29	8-191	Տանիքի ջրամեկուսման հաղորդակների տեղադրում	մ2	6.8	3.07	20.843
30	Գնաց	Մետաղապատման պատահանների, տեղադրում Պ-1	կ.տ	2.00	35.41	70.811
31	Գնաց	Սեստալպալապատ վենտապատահան Պ-2	մ2	1.60	29.45	47.607
32	Գնաց	Երկինքի միատարական ծած	մ2	1.26	26.42	33.269
33	Գնաց	Միատապատատ միատնկի ծած»	մ2	2.94	25.96	76.330
34	10-70	Տանիքի տիատնկում»	մ2	2.94	41.86	123.069
35	12-401 1	Ցինկապատ գունավոր մետաղնդիվներ 0.55մմ թիթեղից տուսիրքի ծածկերքի պատրաստում և կատարանքի նեղ.	մ3	1.55	210.72	326.623
36	15-236 55-5	Պատի ավազով շեմ-ավազե շտակումով	մ2	32.8	4.54	148.748
37	14-416	Պատերի ներկում ջրակպման ատեքսակներով	100մ2	0.8176	113.73	92.966
38	14-419	Առաստաղի ներկում ջրատքսակներով	100մ2	0.67	151.82	101.719
			10մ2	0.2265	164.55	37.271

I	II	III	IV	V	VI	VII
39	15-86 14-1	Պատերի երեսապատում հախճապակեղենով	100մ2	0.1474	528.37	92.622
40	11-11	Բետոնե նախապատրաստական շերտի հրահանգում 150 մմ	մ3	3.4	36.79	125.098
41	11-11	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրահանգում 7.5 մմ	մ3	1.6	32.13	57.829
42	11-55 8-1 11-56	Հատակների ցրավազն շերտի հրահանգում 30 մմ	100 մ2	0.0112	125.11	1.401
43	PS-135	Հատակի երեսապատում խեցեղեններով	մ2	1.1	12.2	13.706
44	11-18 3-1 գ=2	Շիլդովկլտաազում 3 շերտ իզոլոլ	100մ2	0.22	874.57	192.405
		Ընդամենը				
		Բաղնիքտղում 1-4				
1	1-107	Տարածքի բնահողի կտրում 25 սմ խոր	մ3	500.75	0.14	70.670
2	Գ0.3 գ=1,2	Գրանիտե տեղափոխում 3 կմ հեռ. վրա	տ	851	1.33	1134.559
3	E27-22	Տոփանված մասեր ֆրակցիայի խիճ սալվածքի համար	մ2	14.00	5.71	79.882
4	P26-1 kirar.	Բետոնե սալվածքի շերտի հրահանգում Ø7.5 դասի բետոնից	մ3	14	20.66	373.206
5	16-78	Ընդարձակ եզրաքարերի տեղադրում սալվածքի համար 150x300մմ	100 գծ	1.63	1697.2	2766.516
6	48-1 3-1	Կահավորվածում	100մ2	20.03	52.03	1042.256
7	48-214 18-6	Կռանաչ տարածքի ցանց խոզի սերոը ծածկելով հողին , փաքսելով և տաքացին տեղամբ ցանցով 100 մ2-ի կգ սերմ	100մ2	20.03	10.32	206.638
8	11-11	Բետոնե սալիկների տակ բետոնե նախ. շերտի հրահանգում h=10սմ	մ3	16.4	31.43	515.415
9	P16-87	Գոնավոր բետոնե սալիկների հրահանգում 30/30սմ	մ2	164	4.3	706.624
10	27-74	Բետոնե ծերաքարերի տեղադրում 150x300մմ	100 գմ	2.84	528.6	1501.153
11	P 9-39	Բաղնիքի տաղիճանկեր	100m	0.304	579.65	176.213
12	43-M155	Փայտե չթրաեւեքով մետաղական նռնագրանների մոնտաժում ըստ անհրաժեշտության	հատ	7	12.09	84.613
13	11-6	Տմբ չքնար փոշում, ստիպչում	մ3	87.7	7.39	647.911
14	27-164-2	Մոծկերքի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 4 սմ հաստությամբ	մ2	877	3.64	3192.280
		Ջուրմատրոյքի հրահանգում				
15	1-961	Ջրամատույց փորում 3-րդ կարգի գրանտում ձեռքով				0.000
16	1-968	Գրանտի հողերը ձեռքով և տափեռում	մ3	8	1.82	14.556
17	Գ.նաց 3 գ=1,2	Ավելցուկ գրանտի տեղափոխում 1կմ հեռ վրա	մ3	7.5	0.76	5.723
18	22-119	Պատմուճան խող տեղադրում U50	տ	0.9	0.91	0.817
19	16-261	Պոլիէթիլենե խողովակների տեղադրում d=150մ	մ	20	0.65	12.994
20	16-134	Փական d=150մ	կմ	24.0	2.11	50.616
21	17-53	Ջրաչափարանի հորակ-փականակով	հատ	1	3.60	3.602
22	Շտվա	Ջրաչափարանի տեղադրում	հատ	1	4.88	4.877
23	Շտվա	Ապրանք	հատ	1	51.47	51.467
		Ընդամենը		6	14.87	89.210
		Ցերմարդ ցանց				
1	1-562	4-րդ կարգի բնահողի փորում ձեռքով	մ3	105.00	3.22	337.918
2	1-989	3-րդ կարգի շուռմուտի ավելցուկի ձեռքով տափանոմով	մ3	82.0	0.93	76.449
3	7-267 պիպար	Ողողատոր ամրացման տարրեր	տ	0.0142	470.25	6.679
4	Գնաց 3 գ=1,2	Գրանտի տեղափոխում 3 կմ հեռ վրա	տ	39.1	1.33	52.128
5	24-156	Խողովակ պլաստմասսայե L4-8	հատ	5	48.33	241.673
6	24-57	Խողովակի ծակերասայի տեղադրում Ø5-8	հատ	10	11.41	114.066
7	26-10,	Բետոնե բարձրի տեղադրում Ø15 բետոնից 200x200x100	մ3	0.4	30.59	12.235
8	22-364 պիպար	Մոծակ Ø80	հատ	2	23.59	47.175
9	22-66 22-145	Ջրագազատար պողպատյա խողովակների շոմոտաժում Ø86 հատվածողող մեկուսացումով	գմ.մ	64	4.15	265.443

I	II	III	IV	V	VI	VII
10	E22-66	Խողովակատարի անցկացում պողպատե խողովակից Ի89x3.5մմ, պատրոնկոտով	գմ	64	2.96	189.141
11	E26-16 4-3	Խողովակների մեկուսացում հանքային բամբակով և սլյուդինե ջերքով 2 անգամ	մ3	0.65	27.75	23.586
		Ընդհանուր				
		0.4 կՎ մալուխային գիծ, լուսավորության				
1	ЦВ-612-5	Լուսավորության վահանակ				
2	ЦВ-515-2	Ավտոմատ անջատիչ А63-М	հատ	1	220.742	220.742
3	ЦВ-534-1	Մետաղական տուփ գոնակով ШО-1 տիպի պահածոների համար	հատ	28	15.620	437.363
4	ЦВ-371-2	ШМ -1տիպի լուսավորման վահանակ	հատ	28	21.122	591.426
5	ЦВ-594-1	Լուսամալ սիրաքին լուսալերության համար համարիչ-հեռնայաց համարը ,ծապը ,հոսանրային-ամպաի խողոցաւորնր	հատ	28	4.111	115.117
6	ЦВ-363-1	Ընդհանուր	հատ	28	42.638	1193.854
7	E33-621	Ճենապակե Ø50մմ, L=4մ	հատ	28	24.421	683.800
8	E6-5-4	Բետոնե հիմքերի տեղադրում հենասյուների տակ B-15 մանկիչի ընտրմբով	հատ	28	21.540	603.117
9	ЦВ-402-2	Էլ լար ПВ1-1х2.5մմ2	մ3	4.20	44.672	187.624
10	ЦВ-400-1	Մալուխ ВВG 4х6մմ2	գ.մ	170	0.468	79.531
11	ЦВ-406-3	Գողպատե խողովակ F50	գ.մ	380	3.024	1149.130
12	ЦВ-406-2	Խողովակ F32	գ.մ	40	3.485	139.394
13	ЦВ-406-1	Մալուխ ալումինե АА62п-4х16մմ2	մ	380	2.557	971.695
14	15-614	Ճենապակեների եռկայան 2-շերտ	գ.մ	90	1.886	169.702
15	8-472-7	Շրջտասյողպատ 40х4մմ	մ2	17.3	0.954	16.511
16	8-472-6	Ընդհատոլպատ 25х5մմ	մ	30	1.348	40.453
17	8-143-1	Ձգաս 1520h	մ	15	0.911	13.665
18	8-143-2	Ձգաս ատրպաեկպատ հաջորդ մալուխին 1520h	100մ	2.75	144.817	398.247
19	1-1552	Խրամուղու քանդում հրանվասատով 4-րդ կարգի գրունտներում	100մ	2.75	144.703	397.182
20	E1-966	Բետոնի քանդում Ø6ջրով վնասազատվում առանցի հատատ	մ3	182.0	0.650	118.300
21	E1-969	Շտվկցը	մ3	8.2	6.105	50.059
22	C310-13 սմ.մ կ.29	Ավելցուկ գրունտի բարձում և տեղափոխում 10 կմ հեռ վրա	մ3	99.0	0.937	92.268
23	8-471-1	Մետաղական պրոֆիլ 50х50х5մմ, L=2.5մ Ø հատ	տ	56.1	2.791	156.570
24	Ռոնֆ. տոն	Մետաղական արմեցը	հատ	9.0	0.962	8.655
24/1		Ներքուհի հաղորդի բանդում	մ	22.5	1.693	38.086
25	8-142-1	Ավելցուկ անվտանգ	մ2	56.0		
26	8-142-2	Ավազե անկողնուկ հաջորդ մալուխին	100 մ	2.75	16.195	44.530
27	8-180-1 kirark	КВЕН- 2.4 մալուխի ծայրանշումը	100մ	2.6	16.003	41.608
28	27-42	Ամիս հիմնատակի իրահանգում h=15սմ	հատ	59.0	10.529	621.235
29	27-164-1	Մաֆալտե ծածկատի իրահանգում h=4 սմ հոդորանկատի	մ2	56	1.67	93.254
30	27-164-2	Մաֆալտե ծածկատի իրահանգում h=4 սմ մեկուսարկին	մ2	56	2.93	164.199
		Ընդհանուր	մ2	56	3.64	203.785
		Ջերմամեխանիկական մաս				
1	E18-71	Կաթսա ЯТЛ-5 հզությամբ N=160 կՎա	կոմպ	2	1141.29	2282.581
2	E18-165	Տեղադրման շրջանատրման պոմպ PEDRO 440 HFM 53	հատ	2	172.10	344.203
3	E18-166	Մեղ պոմպ MARQUIS 60-1 H=40մ	հատ	2	155.73	311.450
4	19-39	Կաթիլնալական ապրնկներ	հատ	2	42.04	84.073
5	P.17-34	Ջոկ բաք V=210լ	հատ	1	108.15	106.154
6	18-198	Ծխնելուղ պողպ. խող. D-270 L=10մ	տ	0.4	1.99	0.796
7	5ն.ղ.	Ծխնելուղ պողպ. խող. D-270 L=10մ	մ	10	16.12	161.150
8	24-254	Կեղտաջրերի ո273մմ H=400 մմ	հատ	1	57.77	57.772
9	18-227	Տաքրնալական ճնշաչափիչների	հատ	2	20.89	41.774
10	17-286	Ջերմաստի	հատ	2	4.65	9.293
11	24-270	Մոծակ Ø50	հատ	4	12.65	50.612

I	II	III	IV	V	VI	VII
12	24-270	Հետադարձ փականի Փ50	հատ	2	12.65	25.306
13	E 16-215	Ծորակ Փ50	հատ	2	8.42	16.841
14	16-134	Մռունակի ո25մմ	հատ	4	3.24	12.970
15	16-134	Հետադարձ փականի Փ50մմ	հատ	3	3.24	9.728
16	18-212	Ծորակ Փ25մմ	հատ	1	3.29	3.289
17	16-134	Փականի Փ25մմ	հատ	2	4.03	8.064
18	16-134	Ստուգահորիչ փականի Փ20մմ	հատ	2	3.35	6.691
19	16-134	Փականի Փ20մմ	հատ	1	3.35	3.346
20	16-134	Փականի Փ15մմ	հատ	7	3.39	23.739
21	16-134	Ծորակ Փ15մմ	հատ	1	3.39	3.391
22	22-65	Կոնֆորոց Փ76մմ	հատ	2	2.46	4.922
23	22-66	Նուրբ Փ89մմ	հատ	2	3.69	7.382
24	18-193	Ողահավաքիչ	հատ	2	7.14	14.274
25	24-271	Մռունակ Փ80մմ	հատ	6	30.04	180.222
26	22-362	Ջնարակած մասեր	կգ	23	1.26	28.917
27	22-66	Մետ խողով Փ89մմ	գմ	10	3.69	36.909
28	22-64	Մետ խողով Փ57մմ	գմ	8	2.40	19.160
29	22-66	Հետադարձ խողով Փ89մմ	գմ	16	3.69	59.055
30	22-64	Ջրացնդ Փ25մմ	գմ	8	0.95	7.632
31	22-64	Օդահեռացման խող. D=15մմ	գմ	16	0.84	13.433
32	E16-614 164-8	Ջրագազատար պողպատե խողովակի ներկում	մ2	28.00	0.87	24.454
33	22-64	Պողպ. խողով Փ25մմ	գմ	7	0.95	6.678
34	E26-16 4-3	Խողովակների ծեփուածքում ապակե բաժքաթել և սպրոմինե թերթով	մ3	0.5	25.04	12.521
35	E26-16 4-3	Օխտատար խողովակների ծեփուածքում ապակե բանվածքով և սպրոմինե թերթով	մ3	0.7	25.04	17.530
36	18-138	Միկրոանջատիչ տնտեսական բաք V=50լ	հատ	1	99.05	99.053
		Ընդամենը				
		Հեռուստ վառելիքի մատակարարում				
1	Ըստկա	Հողակ վառելիքի բաք V=5մ3				
2	16-56	Պողպատե պատյան d=57	հատ	1	120	120.000
3	E16-38	Պողպատե պատյան d=30	գմ	0.5	1.83	0.915
4	E16-134 12-1	Փականի Փ25	գմ,ծ	1.4	0.61	0.854
5	16-133	Փականի Մ200մմ	հատ	1	2.7	2.700
6	16-133	Փականի Մ150մմ	հատ	5	2.7	13.500
7	Ըստկա	Ծորակ	հատ	10	2.7	27.000
8	15-614 (164-8)	Խողովակների ներկում 2 անգամ յուղաներկով	հատ	1	25	25.000
9	19-73	Համակարգերի փորձարկում	մ2	3.2	1.03	3.303
		Ընդամենը	գմ	23	0.41	9.539
		Ներքին ջրամատակարարում				
1	16-56	Պողպատե անկյան խողովակների ծռնատաժում d=100	գմ	3	3.3	9.900
2	16-56	Պողպատե անկյան խողովակների ծռնատաժում d=76x3,5	գմ	1	1.83	1.830
3	E16-38	Նույնը Փ32	գմ,ծ	4	0.61	2.440
4	20-526	Ռեֆլեկտոր «ՑԱՐԻ» D400	հատ	1	8	8.000
5	16-56	Ձեղքի վառնը d=15 ուեսինե խողովակ	գմ	2	0.4	0.800
6	20-410	Ժյուզաքի տեղադրում 500x300	հատ	2	10	20.000
7	E16-134 12-1	Փականի Փ25	հատ	4	2.7	10.800
8	16-133	Փականի Մ150մմ	հատ	1	2.7	2.700
9	22-362	Պաղատատեր փղանգրում	գմ,ծ	40	0	0.000
10	18-226	Մոնոմետր կ-ին	հատ	1	6.5	6.500
11	15-614 (164-8)	Խողովակների ներկում 2 անգամ յուղաներկով	մ2	3.2	1.03	3.303
12	19-73	Համակարգերի փորձարկում	գմ	23	0.41	9.539

I	II	III	IV	V	VI	VII
		Ընդամենը				
		Ներքին ջրամատակարարման գանց /կառա./				
1	E16-43 7-3	Ջրագազատար պողպատյա խողովակների ժռնատաժում Փ32	գմ,ծ	16	1.21	19.358
2	E16-41 7-3	Նույնը Փ25	գմ,ծ	9	1.05	9.454
3	E16-42 2-3	Նույնը Փ20	գմ,ծ	8	0.86	6.846
4	E16-41 7-3	Նույնը Փ15	գմ,ծ	3	0.94	2.808
5	16-134	Փականները Փ25մմ	հատ	1	4.33	4.334
6	16-134	Փականները Փ32մմ	հատ	1	4.22	4.220
7	16-134	Փականները Փ20մմ	հատ	1	3.65	3.648
8	16-134	Փականներ Փ15մմ	հատ	1	3.60	3.602
9	17-53	Ջրաչափ ծորակ	հատ	1	2.59	2.590
10	E15-614 164-8	Ջրագազատար պողպատե խողովակի ներկում	մ2	6.10	0.99	6.023
11	E15-614 164-8	Տրի թաքի ներկում	մ2	2.30	0.99	2.271
12	E16-135 12-1	Ձուկաղոցք փականի Փ32	հատ	1	3.46	3.460
13	16-297	Ջրաչափի տեղադրում Փ32	հատ	1	27.63	27.629
14	16-219	Ցանցի փորձարկում	մ	35.0	0.06	2.290
		Ընդամենը				
		Ներքին կոյուղու ցանց /կառա./				
1	1-561	Խրամուղու փորում 3-րդ կարգի գրունտում ձեռքով	մ3	4	1.82	7.299
2	1-968	Գրունտի հետնք ձեռքով և տրանսպորտ	մ3	3.5	0.75	2.671
3	Գծագ 3 գ=1,2	Ամփոփ գրունտի տեղաշարժում 1կմ հետ վրա	մ3	0.9	0.01	0.772
4	22-119	Տրատուտակ խող. տեղադրում Մ100	մ	9	1.15	10.318
5	16-33 6-1	Կոյուղու պլաստմասե խողովակների մեղադրում պատերի վրա D=50մմ	գմ	1.0	0.924	0.924
6	16-34 6-2	Կոյուղու պլաստմասե խողովակների մեղադրում պատերի վրա D=100մմ խոլոպլաստում	գմ	11.0	1.542	16.962
7	17-28	Կերաշինական լվացարանի տեղադրում	հատ	1	16.962	16.962
8	17-62	Ջուգարանգանոց կեռասվիլակի	հատ	1	20.524	20.524
9	17-36	Հոսանքների տեղադր	հատ	2	1.53	3.066
10	Ռոնի տեղ	Մաքրող Փ100մմ	հատ	2.0	0.53	1.052
11	Հոնք տեղ	Ջնարդող մասեր	հատ	10	0.40	4.003
12	23-109 12-1	Երկից կրող պրոտեներ D=1000մմ H=1,2մ	մ3	1.2	88.62	106.344
13	23-157	Ջնարհերի խուզ մասը	հատ	1	56.01	56.005
14	23,-1,	Ավազե հակահարվածային չէրտի հրաչալեցում h=10 սմ	մ3	0.9	3.63	3.265
		Ընդամենը				
		Արտաքին ջուր /Ներքաղաքացում/				
1	1-1558	4-րդ կարգի քանահերի փորում էքսկավատորով	մ3	28	0.86	24.18
2	1-968	3-րդ կարգի գրունտի հետնքը ձեռքով տրվանուվով	մ3	26.7	1.14	30.44
3	18-135	Պողպատե խող. տեղադրում Մ 25 փորձարկումով	մ	26	1.08	28.20
4	22-144 10-1x1=0,5	Խողովակաշղթի ուժեղացված հակակոռոզիան մեկուսացում Մ25մմ	մ	20	0.4	11.43
5	22-383	Փականը մեղադրում Ի25մմ	հատ	1	4.63	4.63
6	22-412-28-1	Սրացում գործող ցանցին	հատ	1	10.00	10.00
7	23,-1,	Ավազե հակահարվածային չէրտի հրաչալեցում h=20 սմ	մ3	0.8	3.95	3.16
8	Գծագ 3 գ=1,2	Հեղուղը հողի տեղաշարժում 3 կմ	մ3	20.7	3.93	19.32
		Ընդամենը	տ	1	1.01	1.22
		Արտաքին ցանցի /կառա./				
1	1-561	Խրամուղու փորում 3-րդ կարգի գրունտում ձեռքով	մ3	21	2.23	46.87
2	1-968	Գրունտի հետնք ձեռքով և տրանսպորտ	մ3	20.7	3.93	19.32
3	Գծագ 3 գ=1,2	Ամփոփ գրունտի տեղաշարժում 1կմ հետ վրա	տ	0.5	0.90	0.49

I	II	III	IV	V	VI	VII
4	22-119	Պաստառան հող. տեղադրում Մ100	ա	5	2.03	12.11
5	22-1	Ավազե բանհատարտությունների չեզոքի նրանհատում h=10 սմ	մ3	0.8	3.96	3.17
		Ընդամենը				
		Էլեկտրական լուսատվության /նախ./				
1	8-599-1	Լուսատվության կանոնի ՀԵՊ 11-200				
2	8-599-1	Լուսեր ՊՀՀ-60	հատ	3.0	4.64	9.277
3	ЦВ-591-3	Մետաղից միացնեք, միացուցիչ, հեռմետիկ	հատ	2.0	4.68	9.361
4	10-775-2	Կիսատաշրջման տուփ	հատ	3	1.147	3.440
5	8-523-3	Մետաղ հեղհեղատ տրանսֆորմատորով ՏՏՊ-0.25	հատ	3	1.428	4.283
6	ЦВ-591-8	Էներգիա խրոցիկատին վարդան 36վ, 10Ա	հատ	1	18.674	18.674
7	ЦВ-604-4	Ծեղքի լամպ էներգիաբերման ձրագով PBO-42	հատ	1	1.569	1.569
8	Ինչորմ տեղ	Շինարարան լամպ 12Վ, 60 Վտ	հատ	1	13.234	13.234
9	ЦВ-400-1	Սալտեր ալյումինե ԿԿՁ-2х10ՄՁ	գ.մ	25	1.546	38.647
10	ЦВ-402-2	Հաղորդալար պղնձե ջիղով ՊՎ 1х1.5մմ2	100գ.մ	0.04	51.936	2.077
11	ԻՆՋ մեր	Ուղղորդման ամրակներ	հատ	50.0	0.058	2.916
		Ընդամենը				
		Ուժային եւ Սաքրավերամասնի /նախ./				
1	ЦВ-526-1 կիրառել	Ֆոխարկիչ միացնեւ Z-ուղղությամբ ՐՈՂ 25/А2	հատ	1	3.750	3.750
2	ЦВ-525-1	Մագլցեր ավտոմատ անջատիչ 25Ա	հատ	1	2.125	2.126
3	ЦВ-525-1	Նույնը 10Ա	հատ	7	2.081	14.570
4	8-531-5	Մագնիսական գործարկիչ ՈՄՀՀ-110	հատ	1	9.268	9.268
5	8-572-1	Մետաղական արկղ վահանակ 400/400/250	հատ	1	20.524	20.524
6	8-529-1	Պատահարման կնճռ /ՌՀՀ/ և 7Cton կոմպենսատոր	հատ	1	22.433	22.433
7	ЦВ-400-1	Սալտեր պղնձե ջիղով ВВГ 2х4մմ2	100գ.մ	0.03	130.159	3.905
8	ЦВ-402-2	Հաղորդալար պղնձե ջիղով ՊՎ 1х2.5մմ2	100գ.մ	0.92	51.936	47.781
9	8-145-1	Մագլցե ուժաղորդական ABBS-4х1.6	100գ.մ	0.02	28.894	0.578
10	ЦВ-406-1	Խողովակ F20մմ	100մ	0.42	145.493	61.527
11	ЦВ-408-1	Ճկուն խողովակ F29մմ	գ.մ	3	1.031	3.094
12	8-472-2	Շերտավորություն 40х40մ	100մ	0.15	114.045	17.107
13	Р19-126	Ուղղ խողովակ D150մմ	գմ	2	3.611	7.223
14	Ինչ տեղ	Մոխրաներ մագլցեր	հատ	5	6.054	8.272
15	8-414-1 կիրառել	Եւ շարժչի միացում ցանցին	հատ	6.0	1.395	8.371
		Ընդամենը				
		Արտաքին գաղաձորակարգում				
1	1-961	Ցցամուղու փորում 3-րդ խոշոն գրունտում ձեռքով	մ3	7.92	1.82	14.452
2	1-969	Գրունտի հետիոք	մ3	7.92	0.93	7.358
3	6-1.	Հենարանի բետոնե հիմնասրակՑ15 բետոնից	մ3	7.92	35.09	277.951
4	E16-55 7-5	Պողպատյա հենարան Փ57	գմ.մ	44	2.66	117.188
5	E16-55 7-6	Նույնը Փ32	գմ.մ	103	1.62	167.126
6	Ընդ/ա	Ծեփքեի տոմեռիո	կգ	2	5.72	11.437
7	Ընդ/ա	Պատենոս	կգ	2.2	0.57	1.258
8	Ընդ/ա	Ճկշանահպվիչ հանգույցով GSA-25	հատ	1	451.60	451.595
9	E16-57 8-3	Շեռավոր մասեր	կգ	4	317.89	1271.554
10	E16-136 12-2	Սողնակի տեղադրում Փ32	հատ	1	6.40	6.404
11	25-473	Ջողակարգերի ստուգում ֆիզիկական ծռամնակով	հատ	20.00	8.84	176.725
12	E16-57 8-3	Պայի ամրացման հատր մետաղական շինվածքներ	կգ	2	1.54	3.071
13	25-352	Գաղտնարի թեստավորում	գմ.մ	103	0.07	6.698
14	16-216	Պղնձապլենային խողովակի միացումը պողպ խողովակի Փ57	տեղ	1	11.01	11.013

I	II	III	IV	V	VI	VII
15	15-514 (164-8)	Գազատարի, հենասյուների ներքում ցոդանցերկով	մ2	17.3	0.68	11.759
16	19-73	Հակակոռոզի փորձարկում	գմ	103	0.41	42.717
		Ընդամենը				
		Գազի ներգաբաշխման աշխատանքների արժեչենդը				
1	Ընդ/ա	Դահլիճի կիսաթափանց պրոո (500*500*860 մմ, կոշկապը կլոր կտրվածքի մետաղական խողովակներից կոյան փոշեներկված, ոտքերին՝ անցքեր հատակին ամրացնելու համար և պլաստմասե խրտներ, պատերի հատու - 2մմ, տանը 4մմ, նստատեղերը և հենակները ատրոր ձկնածոյով ֆանելային, պրոոված կանոցի նստատ. նստատեղերը տատիանոն)	հատ	245	23.99	5855.064
2	Ընդ/ա	Ներքսման նպատակով				
7	Ընդ/ա	Էլեկտրական սղիս	հատ	2	1.87	3.747
28	Ընդ/ա	Մայրցանցատրան	հատ	3	30.28	90.844
30	Ընդ/ա	Սենյակի գրաշանակներ	հատ	2	23.56	47.027
34	Ընդ/ա	Ժամացույց էլեկտրատիպ	հատ	30	2.18	65.355
35	Ընդ/ա	Պրոտոպին եղջերի սինէմակերով գրադրանակ	հատ	2	43.57	87.141
36	Ընդ/ա	Հակահրդեհային ազդանշան տեսադաշտման ապրք	հատ	100	5.45	544.629
37	Ընդ/ա	Էլեկտրամատակարար	հատ	1	130.71	130.711
38	Ընդ/ա	Կապալեցնը գիմի	քմ	97.3	3.81	370.947
39	Ընդ/ա	Խոռհրդանիշերի պահարան	հատ	2	170.00	340.000
40		Սպասման հատար և. Տանհին մետաղման վճար	հատ	1	75.00	75.000
			հատ	1	691.67	691.666

Ընդամենը 232603.661

Որից՝ շին. մոնտաժ աշխատանքներ՝ 219581.32

Գույք և արտադրամներ՝ 13022.34

Շմեռային թանկացումներ 1.28% 219581.32x1.018=223391.960

Պետական նախատ՝ 1.13% 223391.960x1.133=251970.091

Ժամանակավոր կառուցվածք 1.26% 251970.091x1.012=254963.732

Ընդամենը 1.11% 254963.732x1.11=283043.043

Սարքավորումներ 283043.043x13022.340=296065.383

Նախատեսված ծախսեր և աշխատ. 296065.383x1.03=304947.344

ԱԱՁ 20% 304947.344x1.2=365936.813

Ընդհանուր 365.936.81

Պատվիրատու
ՀՀ ՊՆ, <<Բազապահնական ՊԳԿ>> ՊՁ
ք. Երևան, Հանրապետության պողպատակ, կառավարչական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչության
ՀՀ 900011474328, ՀՎՀՀ 02553861

Տնօրեն Մ. Բեյուրյան

Կատարող
<<Կանխիկատրություն>> ՍՊԸ
ՀՀ Կոտայքի մարզ,
ք. Եղվարդ, Երևանյան 3/16
«ՏՏՀ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ,
<<Էջմիածին>> մասնաճյուղ
ՀՀ 160172[illegible]68001, [illegible]03308709

Տնօրեն Ա. Պետրոսյան
Կ.Տ.

Հավելված թիվ 1.1
15.11.2015 թ.
Ընդհան աշխատանքների կատարման
թիվ ԲՀՀՍՀՇՔԲ-16/6 գնման պայմանագրի

ՕՐԿԱԼՈՑԵՐՎ-ԱՄՍԱՀՇՀԵԿ
/2016 թ. նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում/

22 Արագածոտնի մարզի Գ.Քուչակի մշակույթի տան վերակառուցման աշխատանքների

N/N	Հիմնա-վորում	Աշխատանքների անվանումը	ՉԱՄ	Քանակ	Միավորի արժեքը հայտ դրված	Ընդ. արժեքը հայտ դրված
I	II	III	IV	V	VI	
		Հաճախինեարարական աշխատանքներ				
	E1-165	Կուտակված գրունտի եռյինքը քարշքերով				
1	1-1233	Հողի մշակում հանքում մեխանիզմով և բարձում ինքնաթափ ավտ վրա, հեռավորքի դաշտար	1000մ3	0.550	57.58	31.669
2	Գնաց 3 q=1,2	Հողի բերում 3 կմ հեռավորության	1000մ3	1.220	614.88	750.151
3	E1-165	Գրունտի եռյինքը քարշքերով	մ3	2196.000	3.16	6914.407
4	E1-961	Գրունտի եռյինքը ձեռքով	1000մ3	1.690	57.56	97.133
5	E1-1185	Գրունտի տուփանում պնեվմոտրփանիչներով, փոցխ նախապատրաստական խոտոցան	1000մ3	1.770	182.48	322.988
6	E8-27	Արտաքին պատերի , հիմքերի ուղղանկյուն ցրանցկոտրոցով շիրուղի բատիոլ	մ3	1777.000	0.24	429.850
			մ2	200.000	0.82	164.323
8	E6-21	քուտրբետոնե պատերի պատրաստում 8 7 Տղայի բետոնով	մ3	112.700	27.45	0.000
11	Ինֆ.տեղ	Ամրան 12A500C	տ	0.144	373.23	3093.794
12	Ինֆ.տեղ	Ամրան 6AC1	տ	0.027	381.72	53.745
9	E6-147	Եր վիաձույլ պատի պատրաստում B10 դասի բետոնով ՍՊ-1	մ3	13.800	18.59	10.154
11	Ինֆ.տեղ	Ամրան 12A500C	տ	1.018	373.23	256.529
12	Ինֆ.տեղ	Ամրան 6AC1	տ	0.305	381.72	379.799
13	E6-160	Եր միաձույլ հիմնային հեծանների պատրաստում B20 դասի բետոնով ՀՀ-1	մ2	4.400	57.22	116.508
25	E6-160	Եր միաձույլ հիմնային հեծանների պատրաստում B20 դասի բետոնով ՀՀ-4	մ2	3.600	57.22	251.786
26	Ինֆ.տեղ	Ամրան 18 A500C	տ	0.300	373.23	206.007
27	Ինֆ.տեղ	Ամրան 8AC1	տ	0.135	381.72	111.969
28	Ինֆ.տեղ	Թիթեղ	տ	0.022	447.88	51.684
		ՀԱ-1				10.033
56	Ինֆ.տեղ	Ամրան 20A500C	տ	0.674	373.23	0.000
57	Ինֆ.տեղ	Ամրան 8AC1	տ	0.579	381.72	251.590
58	Ինֆ.տեղ	Թիթեղ	տ	0.112	447.88	221.090
60	Ինֆ.տեղ	Ամրան 20A500C	տ	0.777	373.23	50.342
61	Ինֆ.տեղ	Ամրան 22A500C	տ	0.442	373.23	290.000
62	Ինֆ.տեղ	Ամրան 8AC1	տ	0.600	381.72	165.043
63	Ինֆ.տեղ	Ամրան 16A500C	տ	0.076	373.23	223.106
64	Ինֆ.տեղ	Թիթեղ	տ	0.022	447.88	28.306
						10.033

Ընդամենը	14493.038
Ուղիղ ծին. ծանուցած աշխատանքներ	14493.038
Գործ և սպասարկումներ 0	0.00
Ծախսային բանվորավճարներ 1.28%	14678.549
Վերադիր ծախսեր 1.13%	16630.795
Ժամանակավոր կառուցվածքներ 1.20%	16830.365
Շահույթ 11%	*18681.706*
Չնախատեսված ծախսեր և աշխատ. 1.03	19242.157
ԱՀԳ 20%	23090.588
Ընդհանուրը	23090.588

Գ ա ն ո ւ ի ր ա ս տ ու
ՀՀ ԲՆ <<Բաղաքաշինական ՇԻԳՏ>> ՊՀ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գանձապետական վարչության
ՀՀ 900011474328, ՀՎՀՀ 02553861

Տնօրէն Մ. Բոյաջյան
Կ.Տ

Գ ա ն ո ւ ի ր ա ս տ ու
<<Կանխիկատոր>> ՍՊԸ
ՀՀ Կոտայքի մարզ,
ք. Նոր Հաճն, Երևանյան 3/16
ՀՀՖԲ-Հարությունի Բանկ ՓԲԸ,
<<Եղեգնաձոր մասնաճյուղ>>
ՀՀ 160172[illegible]03308709

Տնօրէն Ա. Պետրոսյան
Կ.Տ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 4

15.11.2016թ. կնքված N ԲԸՀԱԾՁԲ-16/6 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

14.02.2018 թ.

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Կանժիլստրոյ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Գեղամյանի (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյան>> պետական հիմնարկի և Կապալառուի միջև ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Քուչակի մշակույթի տան ավարտման աշխատանքների իրականացման համար 15.11.2016թ կնքված N ԲԸՀԱԾՁԲ-16/6 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 5.1.1 և 8.4 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրի N1 հավելվածով հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքներից չկատարված (մնացորդային) և 2018թ. ընթացքում Կապալառուի կողմից կատարման ենթակա աշխատանքների գինը սահմանել 105943300 (հարյուր հինգ միլիոն ինը հարյուր քառասուներեք հազար երեք հարյուր) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն:

1.2 Հաստատել աշխատանքների կատարման օրացույցային գրաֆիկը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

1.3 Հաստատել վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

2.4 Համաձայնագրի հավելված N 1-ը բաղկացած 1 (մեկ) էջից և հավելված N 2-ը բաղկացած 1 (մեկ) էջից համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**
ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ	**<<Կանժիլստրոյ>> ՍՊԸ**
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3	ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. Եղվարդ, Երևանյան 3/16
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն	«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ, <<Էջմիածին>> մասնաճյուղ
ՀՀ 900011012607, ՀՎՀՀ 02565827	ՀՀ 16017229978801, ՀՎՀՀ 03308709
Աշխատակազմի ղեկավար	Տնօրեն
_____ Ա. Մկրտչյան	_____ Ա. Գեղամյան
(ստորագրություն)	(ստորագրություն)
Կ.Տ.	Կ.Տ.

Հավելված N 1
15.11.2016թ. կնքված աշխատանքների կատարման
N ԲՀՀԱՇՁԲ-16/6 գնման պայմանագրի
14.02.2018թ. կնքված N 4 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Քուչակի մշակույթի տան ավարտման աշխատանքների իրականացման

N ը/կ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը		Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)
	Սկիզբը	Ավարտը (ներառյալ)	
1	26.02.2018թ.	20.09.2018թ	62448800
2	21.09.2018թ.	31.10.2018թ.	43494500
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			105943300

*** Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությունը նախօրոք անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011012607, ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատակազմի ղեկավար՝

_____ Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
<<Կանժիլստրոյ>> ՍՊԸ
ՀՀ Կոտայքի մարզ,
ք. Եղվարդ, Երևանյան 3/16
«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ,
<<Էջմիածին>> մասնաճյուղ
ՀՀ 16017229978801,
ՀՎՀՀ 03308709

Տնօրեն

_____ Ա. Գեղամյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված N 2
15.11.2016 թ կնքված աշխատանքների կատարման
N ԲՀՀԱՇՁԲ-16/6 գնման պայմանագրի
14.02.2018թ. կնքված N 4 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

(Բաժին՝ 08, Խումբ՝ 02, Դաս՝ 03, Ծրագիր՝ 03)

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդա-մենը տարի
ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Քուչակի մշակույթի տան ավարտման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	62448800	62448800	62448800	105943300	105943300	105943300	105943300

* *Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ամողական կարգով:*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011012607, ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
<<Կանժիլստրոյ>> ՍՊԸ
ՀՀ Կոտայքի մարզ,
ք. Եղվարդ, Երևանյան 3/16
«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ,
<<Էջմիածին>> մասնաճյուղ
ՀՀ 16017229978801,
ՀՎՀՀ 03308709

Աշխատակազմի ղեկավար՝ Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Տնօրեն Ա. Գեղամյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.